



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
高知南国農地整備事業
久枝工区他整備工事

積 算 書

(当初)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

[illegible]

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			22,280,000	
・工事原価			18,450,000	
純工事費			13,329,000	
・直接工事費			11,374,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	10,852,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	522,000	
・ 間接工事費			7,076,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			1,955,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
11,374,000 × ((14.970*1.000)*1.000*1.040*1.000)			1,771,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			184,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
11,374,000 × (1.620)			184,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			5,121,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
13,329,000 × ((36.590*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			5,121,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
18,450,000 × (20.750*1.000+0.04)			3,835,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4 cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,932	1,932	S単 6号
	合 計				1,932	
	単 価				1,932	
	*** B単- 2号 ***					
000002	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	1,000	m ²	259.1	259	S単 4号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単- 3号 ***					
000003	上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1,000	m ²	616.8	617	S単 5号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単- 4号 ***					
000004	隅切工 3.0×3.0		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1,700	m ²	1,932	3,284	S単 6号
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	1,700	m ²	259.1	440	S単 4号
	合 計				3,724	
	単 価				3,724	
	*** B単- 5号 ***					
000005	コンクリート 18-8-20 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1,000	m ³	33,700	33,700	S単 2号
	合 計				33,700	
	単 価				33,700	
	*** B単- 6号 ***					
000006	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	8,300	8,300	S単 3号
	合 計				8,300	
	単 価				8,300	
	*** B単- 7号 ***					
000007	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4 cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス	1,000	m ²	1,932	1,932	S単 6号

[illegible]

中国四国農政局

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,056	13,056	
	合 計				13,056	算出数量 1.000 人
	単 価				13,056	
	*** S単- 2号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,700	
	*** S単- 3号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単- 4号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 砕石 なし 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		259.1	
	*** S単- 5号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

中国四国農政局