

令和7年度
高知南国農地整備事業
堀ノ内工区排水路工事

積 算 書

(第3回変更)

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路工事 (第3回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(91,270,000)	
			103,900,000	
・工事原価			(77,594,000)	
			88,736,000	
純工事費			(59,994,000)	
			68,093,000	
・・・直接工事費			(54,631,000)	
			61,837,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(54,631,000)	
	1.000	式	61,739,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(n)		(0)	
	1.000	式	98,000	
・・・間接工事費			(22,963,000)	
			26,899,000	
・・・共通仮設費			(5,363,000)	
			6,256,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(4,833,000)	
			5,613,000	
・・・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(530,000)	
			643,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(530,000)	
			643,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(17,600,000)	
			20,643,000	
・・・現場管理費(率計上)			(17,600,000)	
			20,643,000	
・・・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(77,354,000 × (17.650 × 1.000 + 0.04))	
			87,013,000 × (17.400 × 1.000) + 30,941	
			(13,683,000)	
・一括計上価格	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(n)	
			0	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路工事（第3回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			103,900,000		102,180,000			92,050,000	12,810,000
・工事原価			88,736,000		87,013,000			78,232,000	10,504,000
純工事費			68,093,000		67,730,000			60,650,000	7,443,000
・直接工事費			61,837,000		61,837,000			55,287,000	6,550,000
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	61,739,000		61,739,000			55,287,000	6,452,000
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	98,000		98,000			0	98,000
・間接工事費			26,899,000		25,176,000			22,945,000	3,954,000
・共通仮設費			6,256,000		5,893,000			5,363,000	893,000
・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・運搬費～営繕費等			5,613,000		5,343,000	61,837,000	61,837,000	4,849,000	764,000
・運搬費	1.000	式	0		0			0	0
・準備費	1.000	式	0		0			0	0
・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・役務費	1.000	式	0		0			0	0
・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0
・営繕費等	1.000	式	0		0			0	0
・現場環境改善費			643,000		550,000			514,000	129,000
・現場環境改善費（率計上）			643,000		550,000	61,837,000	61,837,000	514,000	129,000
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費			20,643,000		19,283,000			17,582,000	3,061,000
・現場管理費（率計上）			20,643,000		19,283,000	67,730,000	67,730,000	17,582,000	3,061,000
・現場管理費（積上）	1.000	式	0		0			0	0
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0		0			0	0
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（直工）	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0		0			0	0
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	87,013,000×(17.400*1.000)+30,941	17.400	%	15,171,000	15,171,000	87,013,000	87,013,000	13,822,000	2,308,000
・一括計上価格	1.000	式	0		0			0	0
支給品費			0		0			0	0
支給品費（直工・事業損失防止）			0		0			0	0
支給品費（直工）			0		0			0	0
処分費等（直接工事費の内数）			0		0			0	0
処分費（準備費の内数）			0		0			0	0
処分費（事業損失防止施設費内数）			0		0			0	0
処分費等（率対象外）			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
有価物処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

高知南国農地整備事業
堀ノ内工区排水路他工事

積算書

(第1回変更)

第3回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(90,080,000)	
			92,050,000	
・工事原価			(76,521,000)	
			78,232,000	
純工事費			(59,268,000)	
			60,650,000	
・直接工事費			(54,013,000)	
			55,287,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(54,013,000)	
	1.000		55,287,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・間接工事費			(22,508,000)	
			22,945,000	
・共通仮設費			(5,255,000)	
			5,363,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費～営繕費等				
			(54,013,000 × ((8.460*1.000)*1.000*1.040*1.000))	
			55,287,000 × ((8.430*1.000)*1.000*1.040*1.000)	
			(4,753,000)	
			4,849,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(502,000)	
			514,000	
・現場環境改善費(率計上)			(54,013,000 × (0.930))	
			55,287,000 × (0.930)	
			(502,000)	
			514,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(17,253,000)	
			17,582,000	
・現場管理費(率計上)				
			(59,268,000 × ((27.720*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			60,650,000 × ((27.610*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			(17,253,000)	
			17,582,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(76,521,000 × (17.680*1.000 + 0.04))	
			78,232,000 × (17.630*1.000) + 30,608	
			(13,559,000)	
			13,822,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			0	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(54,013,000)	
				55,287,000	
・土工				(4,202,000)	
	1.000	式		5,476,000	
・・作業土工				(2,991,000)	
	1.000	式		4,265,000	
BA0103 床掘り	(2,290)		(")	(648,070)	歩A・単A
	2,090	m3	283	591,470	B単 1号
BA0103 床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	200	m3	388	77,600	B単 15号
BA0108 基面整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	1,120	m ²	433	484,960	B単 2号
000003 盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
	68.000	m3	855	58,140	B単 3号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
構造物周辺	491	m3	3,010	1,477,910	B単 4号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
B>1.0m	377	m3	855	322,335	B単 5号
000016 掘削土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
掘削～掘削土仮置(関連工事圃場)～排水路部埋戻	1,040.000	m3	674	700,960	B単 16号
000017 石礫ふるい分け	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	551,820	551,820	B単 17号
合 計				(2,991,415)	
				4,265,195	
・・整形仕上げ工				(")	
	1.000	式		1,211,000	
BA0109 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A
盛土部	190	m ²	462	87,780	B単 6号
BA0109 法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A
切土部	1,240	m ²	906	1,123,440	B単 7号
合 計				(")	
				1,211,220	
・排水路工				(")	
	1.000	式		49,811,000	
・・排水路工				(")	
	1.000	式		49,811,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(")		(")	(")	歩A・単A
OF-2100*1100(水抜孔有)	275.8	m	112,088	30,913,870	B単 8号
BA0502 ボックスカルバート	(")		(")	(")	歩A・単A
据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリート,無し	48.3	m	358,271	17,304,489	B単 9号
000010 管理用タラップ	(")		(")	(")	歩A・単A
	6.000	個	3,321	19,926	B単 10号
000011 現場打トランジション	(")		(")	(")	歩A・単A
B2.1~3.5*H1.1m(取付点28)	9.000	m	112,007	1,008,063	B単 11号
000012 隔壁工(1)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	55,510	55,510	B単 12号
000013 隔壁工(2)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	87,035	87,035	B単 13号
000014 現場打合流柵	(")		(")	(")	歩A・単A
B2600×L2600×H1300(取付点32)	1.000	箇所	421,647	421,647	B単 14号
合 計				(")	
				49,810,540	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	282.6	(") 283	S単 43号
	合計				(") 283	
	単価				(") 283	
*** B単 - 2号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	432.5	(") 433	S単 44号
	合計				(") 433	
	単価				(") 433	
*** B単 - 3号 ***						
000003	盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	239.9	(") 264	S単 42号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	591	(") 591	S単 2号
	合計				(") 855	
	単価				(") 855	
*** B単 - 4号 ***						
B01209	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	239.9	(") 264	S単 42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1.000	m3	2,746	(") 2,746	S単 1号
	合計				(") 3,010	
	単価				(") 3,010	
*** B単 - 5号 ***						
B01209	埋戻 B>1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	239.9	(") 264	S単 42号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	591	(") 591	S単 2号
	合計				(") 855	
	単価				(") 855	
*** B単 - 6号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	462	(") 462	S単 45号
	合計				(") 462	
	単価				(") 462	
*** B単 - 7号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	906.2	(") 906	S単 46号
	合計				(") 906	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 906	
	*** B単 - 8号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム OF-2100*1100 (水抜孔有)		m		(") 275,800	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 275.800	m	9,229	(") 2,545,358	S単 41号
SA0311	y 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 73.100	m3	26,020	(") 1,902,062	S単 47号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 55.200	m	4,708	(") 259,882	S単 53号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 131.600	m3	2,400	(") 315,840	S単 4号
S02116	カップフィルター 50,,	(") 1,100.000	個	355	(") 390,500	S単 5号
S02115	普通作業員	(") 4.410	人	21,624	(") 95,362	S単 3号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100*H1100*L2000 (水抜孔有,継手含),,	(") 126.000	個	172,000	(") 21,672,000	S単 6号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1156 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	169,000	(") 169,000	S単 7号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1136 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	167,000	(") 167,000	S単 8号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1209 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	173,000	(") 173,000	S単 9号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L986/1500 (水抜孔有,継手含),,	(") 2.000	個	211,000	(") 422,000	S単 10号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1500/986 (水抜孔有,継手含),,	(") 2.000	個	211,000	(") 422,000	S単 11号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1515/1705 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	242,000	(") 242,000	S単 12号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1705/1515 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	242,000	(") 242,000	S単 13号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L890/1306 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	198,000	(") 198,000	S単 14号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1306/890 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	198,000	(") 198,000	S単 15号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1325/1432 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	222,000	(") 222,000	S単 16号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1432/1325 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	222,000	(") 222,000	S単 17号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1354/1059 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	208,000	(") 208,000	S単 18号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1059/1354 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	208,000	(") 208,000	S単 19号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1478/1242 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	221,000	(") 221,000	S単 20号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1242/1478 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	221,000	(") 221,000	S単 21号
S02116	大型フリューム (浮力対策型) B2100×H1100×L1340/844 (水抜孔有,継手含),,	(") 1.000	個	198,000	(") 198,000	S単 22号
	合 計				(") 30,914,004	
	単 価				(") 112,088	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0502	ボックスカルバート 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し		m		(") 48.300	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 48.300	m	30,590	(") 1,477,497	S単 56号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L1500,,	(") 17.000	個	343,000	(") 5,831,000	S単 23号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L700,,	(") 1.000	個	297,000	(") 297,000	S単 24号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L997,,	(") 2.000	個	365,000	(") 730,000	S単 25号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1155,,	(") 1.000	個	401,000	(") 401,000	S単 26号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0731/1200フランジ付,,	(") 2.000	個	453,000	(") 906,000	S単 27号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1200/731_フランジ付,,	(") 2.000	個	453,000	(") 906,000	S単 28号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0700/1200_フランジ付,,	(") 1.000	個	450,000	(") 450,000	S単 29号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM01200/700 フランジ付,,	(") 1.000	個	450,000	(") 450,000	S単 30号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM870,,	(") 1.000	個	336,000	(") 336,000	S単 31号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L01200/786 フランジ付,,	(") 3.000	個	460,000	(") 1,380,000	S単 32号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM786/1200 フランジ付,,	(") 3.000	個	460,000	(") 1,380,000	S単 33号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0834/1232 フランジ付,,	(") 3.000	個	469,000	(") 1,407,000	S単 34号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1232/834 フランジ付,,	(") 2.000	個	469,000	(") 938,000	S単 35号
S02116	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM0998/600 フランジ付,,	(") 1.000	個	415,000	(") 415,000	S単 36号
	合計				(") 17,304,497	
	単価				(") 358,271	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	管理用タラップ		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	タラップ B300(後付け用) 19,,	(") 1.000	個	2,110	(") 2,110	S単 37号
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 削孔深さ30mm以上200mm未満	(") 2.000	孔	605.4	(") 1,211	S単 38号
	合計				(") 3,321	
	単価				(") 3,321	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	現場打トランジション B2.1~3.5*H1.1m(取付点28)		m		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.700	m3	23,220	(") 39,474	S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.900	m ²	4,708	(") 4,237	S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 15.000	m3	23,870	(") 358,050	S単 49号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 46.100	m ²	9,218	(") 424,950	S単 54号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.080	ton	167,916	(") 181,349	S単 39号
	合計				(") 1,008,060	
	単価				(") 112,007	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	隔壁工(1)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	28,120	(") 28,120	S単 50号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.300	m ²	8,300	(") 27,390	S単 55号
	合計				(") 55,510	
	単価				(") 55,510	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	隔壁工(2)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	28,120	(") 28,120	S単 50号
	%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.900	m ²	8,300	(") 57,270	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(") 0.010	ton	164,489	(") 1,645	S単 40号
	合計				(") 87,035	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 87,035	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	現場打合流樹 B2600×L2600×H1300(取付点32)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	23,220	(") 11,610	S単 51号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.700	m ²	4,708	(") 3,296	S単 53号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 4.800	m3	26,870	(") 128,976	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 22.300	m ²	9,218	(") 205,561	S単 54号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.430	ton	167,916	(") 72,204	S単 39号
	合 計				(") 421,647	
	単 価				(") 421,647	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	388.2	(0) 388	S単 61号
	合 計				(0) 388	
	単 価				(0) 388	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	掘削土運搬 掘削～掘削土仮置(関連工事圃場)～排水路部埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場へ) 80m以下	(0.000) 1.000	m3	337	(0) 337	S単 57号
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場から埋戻へ) 80m以下	(0.000) 1.000	m3	337	(0) 337	S単 58号
	合 計				(0) 674	
	単 価				(0) 674	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	石礫ふるい分け		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	スケルトンバケット マス目150mm×100mm	(0.000) 10.000	供用日	2,933	(0) 29,330	S単 59号
S16001	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃 料+運転労務,軽油	(0.000) 10.000	日	52,249	(0) 522,490	S単 60号
	合 計				(0) 551,820	
	単 価				(0) 551,820	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,746		歩A・単A
S01082	*** S単 - 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	591		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** カップフィルター カップフィルター 50,,		個	355		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100*H1100*L2000(水抜孔有,継手含),,		個	172,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1156(水抜孔有,継手含),,		個	169,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1136(水抜孔有,継手含),,		個	167,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1209(水抜孔有,継手含),,		個	173,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L986/1500(水抜孔有,継手含),,		個	211,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1500/986(水抜孔有,継手含),,		個	211,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1515/1705(水抜孔有,継手含),,		個	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1705/1515(水抜孔有,継手含),,		個	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L890/1306(水抜孔有,継手含),,		個	198,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1306/890(水抜孔有,継手含),,		個	198,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1325/1432(水抜孔有,継手含),,		個	222,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1432/1325(水抜孔有,継手含),,		個	222,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1354/1059(水抜孔有,継手含),,		個	208,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1059/1354(水抜孔有,継手含),,		個	208,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1478/1242(水抜孔有,継手含),,		個	221,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 大型フリューム(浮力対策型) 大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1242/1478(水抜孔有,継手含),,		個	221,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 大型フリューム(浮力対策型)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1340/844(水抜孔有,継手含),, *** S単 - 23号 ***		個	198,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L1500,, *** S単 - 24号 ***		個	343,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L700,, *** S単 - 25号 ***		個	297,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L997,, *** S単 - 26号 ***		個	365,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1155,, *** S単 - 27号 ***		個	401,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0731/1200フランジ付,, *** S単 - 28号 ***		個	453,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1200/731フランジ付,, *** S単 - 29号 ***		個	453,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0700/1200フランジ付,, *** S単 - 30号 ***		個	450,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM01200/700フランジ付,, *** S単 - 31号 ***		個	450,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM870,, *** S単 - 32号 ***		個	336,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L01200/786フランジ付,, *** S単 - 33号 ***		個	460,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM786/1200フランジ付,, *** S単 - 34号 ***		個	460,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0834/1232フランジ付,, *** S単 - 35号 ***		個	469,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1232/834フランジ付,, *** S単 - 36号 ***		個	469,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM0998/600フランジ付,, *** S単 - 37号 ***		個	415,000		歩A・単A
S02116	タラップ タラップ B300(後付け用) 19,, *** S単 - 38号 ***		個	2,110		歩A・単A
S02300	[SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] [SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用)] 削孔深さ30mm以上200mm未満 *** S単 - 39号 ***		孔	605.4		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 40号 ***		ton	167,916		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 41号 ***		ton	164,489		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 42号 ***		m	9,229		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 43号 ***		m3	239.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 44号 ***		m3	282.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 45号 ***		m ²	432.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 46号 ***		m ²	462		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 47号 ***		m ²	906.2		歩A・単A
SA0311	y SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,020		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	23,220		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	23,870		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	28,120		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	23,220		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,870		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 54号 ***		m ²	4,708		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 55号 ***		m ²	9,218		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 56号 ***		m ²	8,300		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし *** S単 - 57号 ***		m	30,590		歩A・単A
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場へ) 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 58号 ***		m3	337		歩A・単A
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場から埋戻へ) 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 59号 ***		m3	337		歩A・単A
S02111	スケルトンバケット スケルトンバケット マス目150mm×100mm *** S単 - 60号 ***		供用日	2,933		歩A・単A
S16001	バックホウ[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] バックホウ[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単 - 61号 ***		日	52,249		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,276	8,254	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%				825	
		0.100		8,254		
	合計				27,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,746	
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 ハドガイト給油	5.700	L	163	929	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,276	24,276	
	合計				29,525	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		591	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1,000	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	カップフィルター		個		1,000	歩A 当たり算出
	カップフィルター 50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96204	カップフィルター 50	1.000	個	355	355	
	合計				355	算出数量 1.000 各単位
	単価				355	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100*H1100*L2000(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	大型フリューム(浮力対策型) B2100*H1100*L2000(水抜孔有,継手含)	1.000	個	172,000	172,000	
	合計				172,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				172,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1156(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1156(水抜孔有,継手含)	1.000	個	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				169,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1136(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1136(水抜孔有,継手含)	1.000	個	167,000	167,000	
	合計				167,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				167,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1209(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1209(水抜孔有,継手含)	1.000	個	173,000	173,000	
	合計				173,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				173,000	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L986/1500(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96105	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L986/1500(水抜孔有,継手含)	1.000	個	211,000	211,000	
	合計				211,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				211,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1500/986(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96106	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1500/986(水抜孔有,継手含)	1.000	個	211,000	211,000	
	合計				211,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				211,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1515/1705(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96107	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1515/1705(水抜孔有,継手含)	1.000	個	242,000	242,000	
	合計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				242,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1705/1515(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96108	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1705/1515(水抜孔有,継手含)	1.000	個	242,000	242,000	
	合計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				242,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L890/1306(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96109	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L890/1306(水抜孔有,継手含)	1.000	個	198,000	198,000	
	合計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				198,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1306/890(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96110	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1306/890(水抜孔有,継手含)	1.000	個		198,000	算出数量 1,000 各単位
	合計				198,000	
	単価				198,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1325/1432(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96111		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96111	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1325/1432(水抜孔有,継手含)	1.000	個		222,000	算出数量 1,000 各単位
	合計				222,000	
	単価				222,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1432/1325(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96112	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1432/1325(水抜孔有,継手含)	1.000	個		222,000	算出数量 1,000 各単位
	合計				222,000	
	単価				222,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1354/1059(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96113	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1354/1059(水抜孔有,継手含)	1.000	個		208,000	算出数量 1,000 各単位
	合計				208,000	
	単価				208,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1059/1354(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96114	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1059/1354(水抜孔有,継手含)	1.000	個		208,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				208,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1478/1242(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1478/1242(水抜孔有,継手含)	1.000	個	221,000	221,000	
	合計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				221,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1242/1478(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96116	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1242/1478(水抜孔有,継手含)	1.000	個	221,000	221,000	
	合計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				221,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	大型フリューム(浮力対策型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1340/844(水抜孔有,継手含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1340/844(水抜孔有,継手含)	1.000	個	198,000	198,000	
	合計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				198,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96118	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L1500	1.000	個	343,000	343,000	
	合計				343,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				343,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96119	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L700	1.000	個	297,000	297,000	
	合計				297,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				297,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L997,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96120		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96120	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L997	1.000	個	365,000	365,000	
	合計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				365,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1155,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96121	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1155	1.000	個	401,000	401,000	
	合計				401,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				401,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0731/1200フランジ付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96122	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0731/1200フランジ付	1.000	個	453,000	453,000	
	合計				453,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				453,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1200/731_フランジ付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96123		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96123	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM1200/731_フランジ付	1.000	個	453,000	453,000	
	合計				453,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				453,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0700/1200_フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L0700/1200_フランジ付	1.000	個	450,000	450,000	
	合計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				450,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM01200/700_フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96125	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM01200/700_フランジ付	1.000	個	450,000	450,000	
	合計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				450,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM870,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM870	1.000	個	336,000	336,000	
	合計				336,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				336,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L01200/786_フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96127	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×L01200/786_フランジ付	1.000	個	460,000	460,000	
	合計				460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				460,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM786/1200_フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96128	ボックスカルバート T-6,B2100×H1100×LM786/1200_フランジ付	1.000	個	460,000	460,000	
	合計				460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				460,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × L0834/1232 フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96129	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × L0834/1232 フランジ付	1.000	個	469,000	469,000	
	合計				469,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				469,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × LM1232/834 フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96130	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × LM1232/834 フランジ付	1.000	個	469,000	469,000	
	合計				469,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				469,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × LM0998/600 フランジ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96131	ボックスカルバート T-6, B2100 × H1100 × LM0998/600 フランジ付	1.000	個	415,000	415,000	
	合計				415,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				415,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	タラップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タラップ B300 (後付け用) 19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96611	タラップ B300 (後付け用) 19	1.000	個	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 38号 ***					
S02300	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)]		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用)] 削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		孔		605.4	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 39号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,250	102,228	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				167,916	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		167,916	
*** S単 - 40号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,250	102,228	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	57,120	62,261	
	合計				164,489	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		164,489	
*** S単 - 41号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	9,229	9,229	
	合計				9,229	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		9,229	
*** S単 - 42号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50.000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		282.6	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		432.5	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		462	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		906.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
SA0311	y SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		26,020	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		23,220	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		23,870	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,120	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		23,220	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,870	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,708	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		9,218	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		30,590	
	*** S単 - 57号 ***					
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場へ) 不整地運搬 80m以下 1)運搬距離		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
		80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトール給油	140.000	L	163	22,820	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				81,447	算出数量 242.000 m ³
	単 価		m ³		337	
	*** S単 - 58号 ***					
S01034	掘削土不整地運搬(20-3番圃場から埋戻へ) 不整地運搬 80m以下 1)運搬距離		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
		80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトール給油	140.000	L	163	22,820	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				81,447	算出数量 242.000 m ³
	単 価		m ³		337	
	*** S単 - 59号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	スケルトンバケット		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スケルトンバケット マス目150mm×100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 マス目150mm×100mm 2,933円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	スケルトンバケット マス目150mm×100mm	1.000	供用日	2,933	2,933	
	合計				2,933	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,933	
	*** S単 - 60号 ***					
S16001	バックホ【加-型(超低騒音型)・排対型(2次)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加-型(超低騒音型)・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械 損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO2075 MO2075 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO2075	バックホ【加-型(超低騒音型)・排対型(2次)】 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バトロ給油	53.000	L	163	8,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				52,249	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		52,249	
Y00001	単位					
	*** S単 - 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 標準 無し 無し なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		388.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³	14,400		
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³	14,600		
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³	14,200		
J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m ³	15,200		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,400		
M96001	スケルトンバケット マス目150mm×100mm		供用日	2,933		
P96101	大型フリューム(浮力対策型) B2100*H1100*L2000(水抜孔有,継手含)		個	172,000		
P96102	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1156(水抜孔有,継手含)		個	169,000		
P96103	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1136(水抜孔有,継手含)		個	167,000		
P96104	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1209(水抜孔有,継手含)		個	173,000		
P96105	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L986/1500(水抜孔有,継手含)		個	211,000		
P96106	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1500/986(水抜孔有,継手含)		個	211,000		
P96107	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1515/1705(水抜孔有,継手含)		個	242,000		
P96108	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1705/1515(水抜孔有,継手含)		個	242,000		
P96109	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L890/1306(水抜孔有,継手含)		個	198,000		
P96110	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1306/890(水抜孔有,継手含)		個	198,000		
P96111	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1325/1432(水抜孔有,継手含)		個	222,000		
P96112	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1432/1325(水抜孔有,継手含)		個	222,000		
P96113	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1354/1059(水抜孔有,継手含)		個	208,000		
P96114	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1059/1354(水抜孔有,継手含)		個	208,000		
P96115	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1478/1242(水抜孔有,継手含)		個	221,000		
P96116	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1242/1478(水抜孔有,継手含)		個	221,000		
P96117	大型フリューム(浮力対策型) B2100×H1100×L1340/844(水抜孔有,継手含)		個	198,000		
P96118	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L1500		個	343,000		
P96119	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L700		個	297,000		
P96120	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L997		個	365,000		
P96121	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM1155		個	401,000		
P96122	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L0731/1200フランジ付		個	453,000		
P96123	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM1200/731_フランジ付		個	453,000		
P96124	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L0700/1200_フランジ付		個	450,000		
P96125	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM01200/700_フランジ付		個	450,000		
P96126	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM870		個	336,000		
P96127	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L01200/786_フランジ付		個	460,000		
P96128	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM786/1200_フランジ付		個	460,000		
P96129	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×L0834/1232_フランジ付		個	469,000		
P96130	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM1232/834_フランジ付		個	469,000		
P96131	ボックスカルバート T-6, B2100×H1100×LM0998/600_フランジ付		個	415,000		
P96204	カップフィルター 50		個	355		
P96611	タラップ B300(後付け用) 19		個	2,110		



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
高知南国農地整備事業
堀ノ内工区排水路他工事（能間工区）

積算書

（第1回変更）

第3回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(1,320,000) 12,810,000	
・工事原価			(1,073,000) 10,504,000	
純工事費			(726,000) 7,443,000	
・直接工事費			(618,000) 6,550,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(618,000) 6,452,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 98,000	
・間接工事費			(455,000) 3,954,000	
・共通仮設費			(108,000) 893,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
	(618,000 × ((12.450*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 6,550,000 × ((11.220*1.000)*1.000*1.040*1.000)		(80,000) 764,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(28,000) 129,000	
・現場環境改善費(率計上)				
	(618,000 × (4.540)) 6,550,000 × (1.970)		(28,000) 129,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(347,000) 3,061,000	
・現場管理費(率計上)				
	(726,000 × ((45.550*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 7,443,000 × ((39.160*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(347,000) 3,061,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(1,073,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 10,504,000 × (21.970*1.000) + 429		(253,000) 2,308,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 高知南国農地整備事業
 工事名 堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(618,000) 6,452,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(618,000) 6,452,000	
・植生工 能間工区	(1.000) 0.000	式	(618,000) 0	
・・植生工 整地工	1.000	式	(") 342,000	
・・植生工 用水路工	1.000	式	(") 264,000	
・・植生工 道路工	1.000	式	(") 12,000	
・整備工 能間工区	1.000	式	(0) 6,452,000	
・・畦畔整備工 【35圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 101,000	
・・畦畔整備工 【21-1・21-2圃場】N=2箇所	1.000	式	(0) 232,000	
・・畦畔整備工 【35圃場】N=2箇所	1.000	式	(0) 99,000	
・・整地工 【15-2圃場】A=2,760m2	1.000	式	(0) 4,717,000	
・・畦畔整備工 【15-3圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 315,000	
・・仮畦畔撤去工 【13圃場】L=87.5m	1.000	式	(0) 302,000	
・・畦畔整備工 【27-1圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 94,000	
・・表土整備工 【3圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 210,000	
・・畦畔整備工 【10圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 94,000	
・・表土整備工 【28圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 83,000	
・・取水口整備工 【33圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 22,000	
・・畦畔整備工 【4圃場】N=1箇所	1.000	式	(0) 94,000	
・・排水路整備工 落差工整備N=1箇所	1.000	式	(0) 46,000	
・・用水路整備工 用水路整備N=2箇所	1.000	式	(0) 43,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(618,000) 6,452,000	
・植生工 能間工区	(1.000) 0.000	式		(618,000) 0	
・・植生工 整地工	1.000	式		(") 342,000	
000001 植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 206.000	m ²	(") 1,659	(") 341,754	歩A・単A B単 1号
合 計				(") 341,754	
・・植生工 用水路工	1.000	式		(") 264,000	
000002 植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 159.000	m ²	(") 1,659	(") 263,781	歩A・単A B単 2号
合 計				(") 263,781	
・・植生工 道路工	1.000	式		(") 12,000	
000003 植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 7.000	m ²	(") 1,659	(") 11,613	歩A・単A B単 3号
合 計				(") 11,613	
・整備工 能間工区	1.000	式		(0) 6,452,000	
・・畦畔整備工 【35圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 101,000	
000004 畦畔整備工 【35圃場】N=1箇所	(0.000) 1.000	式	(0) 100,701	(0) 100,701	歩A・単A B単 4号
合 計				(0) 100,701	
・・畦畔整備工 【21-1・21-2圃場】N=2箇所	1.000	式		(0) 232,000	
000005 畦畔整備工 【21-1・21-2圃場】N=2箇所	(0.000) 1.000	式	(0) 231,734	(0) 231,734	歩A・単A B単 5号
合 計				(0) 231,734	
・・畦畔整備工 【35圃場】N=2箇所	1.000	式		(0) 99,000	
000006 畦畔整備工 【35圃場】N=2箇所	(0.000) 1.000	式	(0) 99,441	(0) 99,441	歩A・単A B単 6号
合 計				(0) 99,441	
・・整地工 【15-2圃場】A=2,760m ²	1.000	式		(0) 4,717,000	
000007 草刈り 【15-2圃場】A=2,760m ²	(0.000) 0.280	ha	(0) 1,171,370	(0) 327,984	歩A・単A B単 7号
000008 整地工(表土剥ぎ戻し・基盤造成・石礫除去) 【15-2圃場】A=2,760m ²	(0.000) 0.280	ha	(0) 14,619,079	(0) 4,093,342	歩A・単A B単 8号
000009 整地工(進入路) 【15-2圃場】	(0.000) 1.000	式	(0) 93,723	(0) 93,723	歩A・単A B単 9号
000010 整地工(耕起) 【15-2圃場】A=2,760m ²	(0.000) 2,760.000	m ²	(0) 25	(0) 69,000	歩A・単A B単 10号
000011 整地工(雑物除去) 【15-2圃場】A=2,760m ²	(0.000) 0.280	ha	(0) 475,728	(0) 133,204	歩A・単A B単 11号
合 計				(0) 4,717,253	
・・畦畔整備工 【15-3圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 315,000	
000012 畦畔整備工 【15-3圃場】N=1箇所	(0.000) 1.000	式	(0) 314,722	(0) 314,722	歩A・単A B単 12号
合 計				(0) 314,722	
・・仮畦畔撤去工 【13圃場】L=87.5m	1.000	式		(0) 302,000	
000013 仮畦畔撤去工 【13圃場】L=87.5m	(0.000) 1.000	式	(0) 302,351	(0) 302,351	歩A・単A B単 13号
合 計				(0) 302,351	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 畦畔整備工 【27-1圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 94,000	
000014 畦畔整備工 【27-1圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	93,723	93,723	B単 14号
合 計				(0) 93,723	
・ ・ 表土整備工 【3圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 210,000	
000015 表土整備工 【3圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	209,663	209,663	B単 15号
合 計				(0) 209,663	
・ ・ 畦畔整備工 【10圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 94,000	
000016 畦畔整備工 【10圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	93,723	93,723	B単 16号
合 計				(0) 93,723	
・ ・ 表土整備工 【28圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 83,000	
000017 表土整備工 【28圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	83,451	83,451	B単 17号
合 計				(0) 83,451	
・ ・ 取水口整備工 【33圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 22,000	
000018 取水口整備工 【33圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	21,624	21,624	B単 18号
合 計				(0) 21,624	
・ ・ 畦畔整備工 【4圃場】N=1箇所	1.000	式		(0) 94,000	
000019 畦畔整備工 【4圃場】N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	93,723	93,723	B単 19号
合 計				(0) 93,723	
・ ・ 排水路整備工 落差工整備N=1箇所	1.000	式		(0) 46,000	
000020 排水路整備工 落差工整備N=1箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	45,548	45,548	B単 20号
合 計				(0) 45,548	
・ ・ 用水路整備工 用水路整備N=2箇所	1.000	式		(0) 43,000	
000021 用水路整備工 用水路整備N=2箇所	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	43,248	43,248	B単 21号
合 計				(0) 43,248	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 植生シート			(")		
	センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²	1,659		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 植生シート			(")		
	センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²	1,659		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 植生シート			(")		
	センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²	1,659		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【35圃場】N=1箇所		式	100,701		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【21-1・21-2圃場】N=2箇所		式	231,734		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【35圃場】N=2箇所		式	99,441		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 草刈り			(0)		
	【15-2圃場】A=2,760m ²		ha	1,171,370		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 整地工(表土剥ぎ戻し・基盤造成・石礫除去)			(0)		
	【15-2圃場】A=2,760m ²		ha	14,619,079		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 整地工(進入路)			(0)		
	【15-2圃場】		式	93,723		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 整地工(耕起)			(0)		
	【15-2圃場】A=2,760m ²		m ²	25		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 整地工(雑物除去)			(0)		
	【15-2圃場】A=2,760m ²		ha	475,728		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【15-3圃場】N=1箇所		式	314,722		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 仮畦畔撤去工			(0)		
	【13圃場】L=87.5m		式	302,351		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【27-1圃場】N=1箇所		式	93,723		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 表土整備工			(0)		
	【3圃場】N=1箇所		式	209,663		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【10圃場】N=1箇所		式	93,723		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 表土整備工			(0)		
	【28圃場】N=1箇所		式	83,451		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 取水口整備工			(0)		
	【33圃場】N=1箇所		式	21,624		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 畦畔整備工			(0)		
	【4圃場】N=1箇所		式	93,723		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 排水路整備工			(0)		
	落差工整備N=1箇所		式	45,548		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 用水路整備工			(0)		
	用水路整備N=2箇所		式	43,248		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水替工【15-2圃場】					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 1,000	m ²	1,659	(") 1,659	T単 1号
	合計				(") 1,659	
	単価				(") 1,659	
*** B単 - 2号 ***						
000002	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 1,000	m ²	1,659	(") 1,659	T単 1号
	合計				(") 1,659	
	単価				(") 1,659	
*** B単 - 3号 ***						
000003	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付	(") 1,000	m ²	1,659	(") 1,659	T単 1号
	合計				(") 1,659	
	単価				(") 1,659	
*** B単 - 4号 ***						
000004	畦畔整備工 【35圃場】N=1箇所		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1,000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2,000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハック材[加ラ型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1,000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1,000	日	16,751	(0) 16,751	S単 11号
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	(0.000) 0.100	m ³	23,000	(0) 2,300	
	合計				(0) 100,701	
	単価				(0) 100,701	
*** B単 - 5号 ***						
000005	畦畔整備工 【21-1・21-2圃場】N=2箇所		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 2,000	人	26,010	(0) 52,020	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 6,000	人	21,624	(0) 129,744	S単 6号
S16002	小型ハック材[加ラ型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2,000	日	12,392	(0) 24,784	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2,000	日	11,033	(0) 22,066	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	(0.000) 3,000	日	1,040	(0) 3,120	S単 9号
	合計				(0) 231,734	
	単価				(0) 231,734	
*** B単 - 6号 ***						
000006	畦畔整備工 【35圃場】N=2箇所		式		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1,000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハックル[刈型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	16,751	(0) 16,751	S単 11号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] .質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ。	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				(0) 99,441	
	単価				(0) 99,441	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	草刈り 【15-2圃場】A=2,760m2		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000) 1.000	ha	309,700	(0) 309,700	S単 17号
S19026	集積工 集積・積込	(0.000) 1.000	ha	861,670	(0) 861,670	S単 18号
	合計				(0) 1,171,370	
	単価				(0) 1,171,370	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	整地工(表土剥ぎ戻し・基盤造成・石礫除去) 【15-2圃場】A=2,760m2		ha		(0.000)ha 0.280 ha	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 48.000	人	26,010	(0) 1,248,480	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 6.000	人	21,624	(0) 129,744	S単 6号
S16002	ハックル[刈型・排対型(3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 32.000	日	48,960	(0) 1,566,720	S単 13号
S16002	小型ハックル[刈型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 16.000	日	12,392	(0) 198,272	S単 10号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 16.000	日	11,033	(0) 176,528	S単 12号
S02111	トロムメルバケット マス目150mm×100mm	(0.000) 9.000	供用日	63,000	(0) 567,000	S単 4号
S16002	ブルドーザ[普通・排対型(2次)] .9t級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 7.000	日	29,514	(0) 206,598	S単 14号
	合計				(0) 4,093,342	
	単価				(0) 14,619,079	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	整地工(進入路) 【15-2圃場】		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハックル[刈型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	11,033	(0) 11,033	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] .質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ。	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				(0) 93,723	
	単価				(0) 93,723	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	整地工(耕起) 【15-2圃場】A=2,760m2		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m ²	25	(0) 25	S単 8号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 25	
	単価				(0) 25	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	整地工(雑物除去) 【15-2圃場】A=2,760m2		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 未墾地,26.0(m3/ha)程度	(0.000) 1.000	ha	475,728	(0) 475,728	S単 7号
	合計				(0) 475,728	
	単価				(0) 475,728	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	畦畔整備工 【15-3圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 4.000	人	26,010	(0) 104,040	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	21,624	(0) 64,872	S単 6号
S16002	ハック刈[刈-ラ型・排対型(3次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料, 軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	48,960	(0) 97,920	S単 13号
S16002	小型ハック刈[刈-ラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	12,392	(0) 24,784	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	11,033	(0) 22,066	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				(0) 314,722	
	単価				(0) 314,722	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	仮畦畔撤去工 【13圃場】L=87.5m		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 7.000	人	26,010	(0) 182,070	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハック刈[刈-ラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 3.000	日	12,392	(0) 37,176	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	16,751	(0) 16,751	S単 11号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	11,033	(0) 22,066	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				(0) 302,351	
	単価				(0) 302,351	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	畦畔整備工 【27-1圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハック刈[刈-ラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃 料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	11,033	(0) 11,033	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				(0) 93,723	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 93,723	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	表土整備工 【3圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 3.000	人	26,010	(0) 78,030	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハックル[クロー型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 4.000	日	12,392	(0) 49,568	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	11,033	(0) 22,066	S単 12号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	16,751	(0) 16,751	S単 11号
	合 計				(0) 209,663	
	単 価				(0) 209,663	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	畦畔整備工 【10圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハックル[クロー型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	11,033	(0) 11,033	S単 12号
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] .質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合 計				(0) 93,723	
	単 価				(0) 93,723	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	表土整備工 【28圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	21,624	(0) 21,624	S単 6号
S16002	小型ハックル[クロー型・排対型(1次)] 標準ハケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	日	12,392	(0) 24,784	S単 10号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	11,033	(0) 11,033	S単 12号
	合 計				(0) 83,451	
	単 価				(0) 83,451	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	取水口整備工 【33圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	21,624	(0) 21,624	S単 6号
	合 計				(0) 21,624	
	単 価				(0) 21,624	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	畦畔整備工 【4圃場】N=1箇所		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 5号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
S16002	小型ハックル[加ラ型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	12,392	(0) 12,392	S単 10号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	日	11,033	(0) 11,033	S単 12号
S16001	振動コンパクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ。	(0.000) 1.000	日	1,040	(0) 1,040	S単 9号
	合計				93,723	
	単価				(0) 93,723	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	排水路整備工 落差工整備N=1箇所		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	(0.000) 0.100	m3	23,000	(0) 2,300	
	合計				(0) 45,548	
	単価				(0) 45,548	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	用水路整備工 用水路整備N=2箇所		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	21,624	(0) 43,248	S単 6号
	合計				(0) 43,248	
	単価				(0) 43,248	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水替工【15 - 2圃場】 排水ポンプ(仮設) 50*1台(作業時)		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,845	(0) 16,845	S単 15号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	15,703	(0) 15,703	S単 16号
	合計				(0) 32,548	
	単価				(0) 32,548	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 植生シート(一重編みネットタイプ) 植生シート(一重編みネットタイプ) センチビードグラス,		m ²	1,050		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** トロンメルバケツ トロンメルバケツ マス目150mm×100mm		供用日	63,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S10006	*** S単 - 7号 *** 水田ほ場整備雑物除去工 水田ほ場整備雑物除去工 未墾地,26.0(m3/ha)程度		ha	475,728		歩A・単A
S15004	*** S単 - 8号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	*** S単 - 9号 *** 振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	1,040		歩A・単A
S16002	*** S単 - 10号 *** 小型バクタ[加型・排対型(1次)] 小型バクタ[加型・排対型(1次)] 標準バクタ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	12,392		歩A・単A
S16002	*** S単 - 11号 *** ダンプトラック[オールド・ディーゼル] ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	16,751		歩A・単A
S16002	*** S単 - 12号 *** ダンプトラック[オールド・ディーゼル] ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	11,033		歩A・単A
S16002	*** S単 - 13号 *** バクタ[加型・排対型(3次)] バクタ[加型・排対型(3次)] 標準バクタ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	48,960		歩A・単A
S16002	*** S単 - 14号 *** ブルドーザ[普通・排対型(2次)] ブルドーザ[普通・排対型(2次)] 9t級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	29,514		歩A・単A
S18006	*** S単 - 15号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし		箇所	16,845		歩A・単A
S18007	*** S単 - 16号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	15,703		歩A・単A
S19021	*** S単 - 17号 *** 刈払工 刈払工 草刈機,草類		ha	309,700		歩A・単A
S19026	*** S単 - 18号 *** 集積工 集積工 集積・積込		ha	861,670		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 植生シート センチビードグラス、ポリエステル繊維付		m ²	1,659		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	植生シート(一重編みネットタイプ)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート(一重編みネットタイプ) センチビードグラス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	植生シート(一重編みネットタイプ) センチビードグラス	1.000	m ²	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	トロンメルバケット		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トロンメルバケット マス目150mm×100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 マス目150mm×100mm 63,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96001	トロンメルバケット マス目150mm×100mm	1.000	供用日	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				26,010	算出数量 1.000 人

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				26,010	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合 計				21,624	算出数量 1,000 人
	単 価				21,624	
	*** S単 - 7号 ***					
S10006	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1,000	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 未墾地,26.0(m3/ha)程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)雑物量	未墾地 26.0(m3/ha)程度		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	22.000	人	21,624	475,728	
	合 計				475,728	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		475,728	
	*** S単 - 8号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	163	130	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,460	1,408	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,214	310	
	合 計				2,524	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 9号 ***					
S16001	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	M14401 M14401 運転1日当たり算出 0.7時間 1.40 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M14401	振動コンバクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)] 質量60kg	1.000	日	1,040	1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1,000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		1,040	
Y00001	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機 械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2345				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2345	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 バ トル給油	14.000	L	163	2,282	
	合 計				12,392	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,392	
Y00001	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械コード 単位が日のみ	MO3002				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バ トル給油	37.000	L	163	6,031	
	合 計				16,751	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,751	
Y00001	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械コード 単位が日のみ	MO3001				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	24.000	L	163	3,912	
	合計				11,033	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,033	
Y00001	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出, 機械 損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2022				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.65				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2022	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.650	供用日	19,300	31,845	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	105.000	L	163	17,115	
	合計				48,960	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,960	
Y00001	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
S16002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(2次)] 9t級, 運転1日当たり算出, 機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象 外					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	MO1031				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO1031	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(2次)] 9t級	1.670	供用日	12,500	20,875	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	53.000	L	163	8,639	
	合計				29,514	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,514	
Y00001	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1)運転日数	3				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	890	4,139	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	174	4,872	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区排水路他工事(能間工区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01003	普通作業員	0.150	人	21,624	3,244	
Y00004	諸雑費	0.080		15,597	1,248	
	合計				16,845	算出数量 1.000 箇所
	単価				16,845	
	*** S単 - 16号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,846	6,405	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合計				15,703	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		15,703	
	*** S単 - 17号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 草類			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 草類		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,846	2,785	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.030		27,061	812	
	合計				27,873	算出数量 0.090 ha
	単価		ha		309,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分	集積・積込		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
M02548	ハック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	10.100	時間	593	5,989	
M02042	ハック用[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	2,620	26,462	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	87.000	L	163	14,181	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	26,010	39,535	
	合計				86,167	算出数量 10.000 a
	単価		ha		861,670	

