



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

高知南国農地整備事業

久枝工区他整備工事

積算書

(第1回変更)

第2回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(20,008,000) 28,070,000	
・工事原価			(16,571,000) 22,217,000	
純工事費			(11,972,000) 16,280,000	
・直接工事費			(10,217,000) 12,616,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(9,748,000) 12,241,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(469,000) 375,000	
・間接工事費			(6,354,000) 9,601,000	
・共通仮設費			(1,755,000) 3,664,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等			(1,590,000) 1,879,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(0) 383,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 1,067,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 147,000	
・現場環境改善費			(165,000) 188,000	
・現場環境改善費(率計上)			(165,000) 188,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(4,599,000) 5,937,000	
・現場管理費(率計上)			(4,599,000) 5,937,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(3,437,000) 4,469,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 1,384,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 26,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(9,748,000)	
				12,241,000	
・舗装工				(9,748,000)	
	1.000	式		12,241,000	
・・舗装工 久枝工区				(4,646,000)	
	1.000	式		4,575,000	
000001 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4cm	(2,335.000) 2,331.000	(") ㎡	(") 1,735	(4,051,225) 4,044,285	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 不陸整正	(2,336.000) 0.000	(") ㎡	(") 233	(544,288) 0	歩A・単A [単価B] B単 2号
000011 不陸整正 補足材 t = 1.4cm、ICT	(0.000) 2,303.000	(0) ㎡	(0) 158	(0) 363,874	歩A・単A [単価B] B単 11号
000003 上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 10cm	(44.000) 0.000	(") ㎡	(") 554	(24,376) 0	歩A・単A [単価B] B単 3号
000012 上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 12cm	(0.000) 68.000	(0) ㎡	(0) 608	(0) 41,344	歩A・単A [単価B] B単 12号
000004 隅切工 3.0×3.0	(1.000) 0.000	(") 箇所	(") 3,344	(3,344) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
BA0101 掘削	(0.000) 11	(0) m3	(0) 2,254	(0) 24,794	歩A・単A [金額B] B単 13号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 11	(0) m3	(0) 3,639	(0) 40,029	歩A・単A [金額B] B単 14号
000005 コンクリート 18-8-20 BB	(0.600) 2.000	(") m3	(") 30,263	(18,158) 60,526	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 型枠	(0.600) 0.000	(") ㎡	(") 7,453.33	(4,472) 0	歩A・単A [金額B] B単 6号
合 計				(4,645,863) 4,574,852	
・・舗装工 下島工区				(5,102,000)	
	1.000	式		5,184,000	
000007 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4cm	(2,574.000) 2,655.000	(") ㎡	(") 1,735	(4,465,890) 4,606,425	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 不陸整正	(2,631.000) 0.000	(") ㎡	(") 233	(613,023) 0	歩A・単A [単価B] B単 8号
000015 不陸整正 補足材 t = 1.4cm、ICT	(0.000) 2,688.000	(0) ㎡	(0) 158	(0) 424,704	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 10cm	(0.000) 12.000	(0) ㎡	(0) 554	(0) 6,648	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 12cm	(0.000) 7.000	(0) ㎡	(0) 608	(0) 4,256	歩A・単A [単価B] B単 17号
000009 隅切工 3.0×3.0	(7.000) 0.000	(") 箇所	(") 3,344	(23,408) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
BA0101 掘削	(0.000) 3	(0) m3	(0) 2,254	(0) 6,762	歩A・単A [金額B] B単 18号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 3	(0) m3	(0) 3,639	(0) 10,917	歩A・単A [金額B] B単 19号
000020 地先境界ブロック	(0.000) 21.000	(0) m	(0) 4,297	(0) 90,237	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 コンクリート打設 18-8-20 BB	(0.000) 0.500	(0) m3	(0) 68,302	(0) 34,151	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(5,102,321) 5,184,100	
・・路肩処理工				(0)	
	1.000	式		554,000	
000022 路肩剥取工	(0.000) 1.000	(0) 式	(0) 414,887	(0) 414,887	歩A・単A [金額B] B単 22号
000023 路肩盛土工	(0.000) 19.000	(0) m3	(0) 3,510	(0) 66,690	歩A・単A [単価B] B単 23号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 21	(0) m3	(0) 2,101	(0) 44,121	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 枝葉運搬	(0.000) 3.200	(0) 空m3	(0) 1,127	(0) 3,606	歩A・単A [金額B] B単 25号
000026 枝葉処分	(0.000) 1.800	(0) ton	(0) 13,474	(0) 24,253	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(0) 553,557	
・・法面保護工				(0)	
	1.000	式		1,328,000	
000027 植生工	(0.000) 960.000	(0) ㎡	(0) 1,360	(0) 1,305,600	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 防草シート工	(0.000) 17.000	(0) ㎡	(0) 1,291	(0) 21,947	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(0) 1,327,547	
・・構造物取壊し工				(0)	
	1.000	式		16,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	(0.000) 0.3	(0) m3	(0) 7,239	(0) 2,172	歩A・単A [単価B] B単 29号

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** アスファルト舗装工			(") 1,735		歩A・単A
	再生密粒度アスコン(13) t = 4cm		m ²			
000002	*** B単-2号 *** 不陸整正			(") 233		歩A・単A
			m ²			
000003	*** B単-3号 *** 上層路盤			(") 554		歩A・単A
	再生粒度調整碎石 RM-30 t = 10cm		m ²			
000004	*** B単-4号 *** 隅切工			(") 3,344		歩A・単A
	3.0×3.0		箇所			
000005	*** B単-5号 *** コンクリート			(") 30,263		歩A・単A
	18-8-20 BB		m ³			
000006	*** B単-6号 *** 型枠			(") 7,453.33		歩A・単A
			m ²			
000007	*** B単-7号 *** アスファルト舗装工			(") 1,735		歩A・単A
	再生密粒度アスコン(13) t = 4cm		m ²			
000008	*** B単-8号 *** 不陸整正			(") 233		歩A・単A
			m ²			
000009	*** B単-9号 *** 隅切工			(") 3,344		歩A・単A
	3.0×3.0		箇所			
B19021	*** B単-10号 *** 交通誘導警備員			(") 11,725		歩A・単A
			人			
000011	*** B単-11号 *** 不陸整正			(0) 158		歩A・単A
	補足材 t = 1.4cm、ICT		m ²			
000012	*** B単-12号 *** 上層路盤			(0) 608		歩A・単A
	再生粒度調整碎石 RM-30 t = 12cm		m ²			
BA0101	*** B単-13号 *** 掘削			(0) 2,254		歩A・単A
			m ³			
BA0105	*** B単-14号 *** 土砂等運搬			(0) 3,639		歩A・単A
			m ³			
000015	*** B単-15号 *** 不陸整正			(0) 158		歩A・単A
	補足材 t = 1.4cm、ICT		m ²			
000016	*** B単-16号 *** 上層路盤			(0) 554		歩A・単A
	再生粒度調整碎石 RM-30 t = 10cm		m ²			
000017	*** B単-17号 *** 上層路盤			(0) 608		歩A・単A
	再生粒度調整碎石 RM-30 t = 12cm		m ²			
BA0101	*** B単-18号 *** 掘削			(0) 2,254		歩A・単A
			m ³			
BA0105	*** B単-19号 *** 土砂等運搬			(0) 3,639		歩A・単A
			m ³			
000020	*** B単-20号 *** 地先境界ブロック			(0) 4,297		歩A・単A
			m			
000021	*** B単-21号 *** コンクリート打設			(0) 68,302		歩A・単A
	18-8-20 BB		m ³			
000022	*** B単-22号 *** 路肩剥取工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			式	414,887		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 路肩盛土工					
			m3	(0) 3,510		歩A・単A
BA0105	*** B単-24号 *** 土砂等運搬					
			m3	(0) 2,101		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 枝葉運搬					
			空m3	(0) 1,127		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 枝葉処分					
			ton	(0) 13,474		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 植生工					
			m ²	(0) 1,360		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 防草シート工					
			m ²	(0) 1,291		歩A・単A
B02162	*** B単-29号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	(0) 7,239		歩A・単A
BA0203	*** B単-30号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m	(0) 589		歩A・単A
BA0202	*** B単-31号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²	(0) 195		歩A・単A
BA0201	*** B単-32号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 2,588		歩A・単A
BA0201	*** B単-33号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m3	(0) 3,298		歩A・単A
B02315	*** B単-34号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 2,533		歩A・単A
B02315	*** B単-35号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻		m3	(0) 2,955		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 防護柵工					
			m	(0) 22,395		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** ラバーボール					
	固定式、φ80*H800		本	(0) 17,920		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 整備工					
	給水栓		式	(0) 39,858		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 農業用水ボックス調整工					
			式	(0) 344,692		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** モータグレーダ					
	ICT		式	(0) 382,648		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 情報化施工システム初期費					
			式	(0) 623,000		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** CBR試験					
	3箇所		式	(0) 443,723		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 現場環境改善費					
			式	(0) 147,127		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m ²	1,932	() 1,932	S単 6号
	合計				() 1,932	
	単価				() 1,735	
	官積算単価				1,932	合意率 0.898033
*** B単- 2号 ***						
000002	不陸整正		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	() 1,000	m ²	259.1	() 259	S単 4号
	合計				() 259	
	単価				() 233	
	官積算単価				259	合意率 0.899613
*** B単- 3号 ***						
000003	上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 10cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1,000	m ²	616.8	() 617	S単 5号
	合計				() 617	
	単価				() 554	
	官積算単価				617	合意率 0.897893
*** B単- 4号 ***						
000004	隅切工 3.0×3.0		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,700	m ²	1,932	() 3,284	S単 6号
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30	() 1,700	m ²	259.1	() 440	S単 4号
	合計				() 3,724	
	単価				() 3,344	
	官積算単価				3,724	合意率 0.897959
*** B単- 5号 ***						
000005	コンクリート 18-8-20 BB		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1,000	m ³	33,700	() 33,700	S単 2号
	合計				() 33,700	
	単価				() 30,263	
	官積算単価				33,700	合意率 0.898011
*** B単- 6号 ***						
000006	型枠		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 1,000	m ²	8,300	() 8,300	S単 3号
	合計				() 8,300	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 7,453.33	
	官積算単価				8,300	合意率 0.897991
	*** B単- 7号 ***					
000007	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t = 4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,932	(") 1,932	S単 6号
	合 計				(") 1,932	
	単 価				(") 1,735	
	官積算単価				1,932	合意率 0.898033
	*** B単- 8号 ***					
000008	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(") 1,000	m ²	259.1	(") 259	S単 4号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 233	
	官積算単価				259	合意率 0.899613
	*** B単- 9号 ***					
000009	隅切工 3.0×3.0		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,700	m ²	1,932	(") 3,284	S単 6号
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(") 1,700	m ²	259.1	(") 440	S単 4号
	合 計				(") 3,724	
	単 価				(") 3,344	
	官積算単価				3,724	合意率 0.897959
	*** B単- 10号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	13,056	(") 13,056	S単 1号
	合 計				(") 13,056	
	単 価				(") 11,725	
	官積算単価				13,056	合意率 0.898054
	*** B単- 11号 ***					
000011	不陸整正 補足材 t = 1.4cm、ICT		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SC0831	SP 不陸整正 (ICT) 有り,11mm以上16mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(0.000) 1,000	m ²	176.3	(0) 176	S単 57号
	合 計				(0) 176	
	単 価				(0) 158	
	官積算単価				176	合意率 0.898267
	*** B単- 12号 ***					
000012	上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t = 12cm		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(0.000) 1.000	m ²	677.1	(0) 677	歩A S単 55号 合意率 0.897893
	合計				(0) 677	
	単価				(0) 608	
	官積算単価				677	
	*** B単- 13号 ***					
BA0101	掘削		m ³		(0.000) 1.000	歩A S単 47号 合意率 0.898267
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	(0.000) 1.000	m ³	2,509	(0) 2,509	歩A S単 47号 合意率 0.898267
	合計				(0) 2,509	
	単価				(0) 2,254	
	官積算単価				2,509	
	*** B単- 14号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		(0.000) 1.000	歩A S単 49号 合意率 0.898267
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,339	(0) 2,339	歩A S単 49号 合意率 0.898267
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,712	(0) 1,712	歩A S単 48号 合意率 0.898267
	合計				(0) 4,051	
	単価				(0) 3,639	
	官積算単価				4,051	
	*** B単- 15号 ***					
000015	不陸整正 補足材 t=1.4cm、ICT		m ²		(0.000) 1.000	歩A S単 57号 合意率 0.898267
SC0831	SP 不陸整正 (ICT) 有り,11mm以上16mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(0.000) 1.000	m ²	176.3	(0) 176	歩A S単 57号 合意率 0.898267
	合計				(0) 176	
	単価				(0) 158	
	官積算単価				176	
	*** B単- 16号 ***					
000016	上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t=10cm		m ²		(0.000) 1.000	歩A S単 5号 合意率 0.898267
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	616.8	(0) 617	歩A S単 5号 合意率 0.898267
	合計				(0) 617	
	単価				(0) 554	
	官積算単価				617	
	*** B単- 17号 ***					
000017	上層路盤 再生粒度調整砕石 RM-30 t=12cm		m ²		(0.000) 1.000	歩A S単 55号 合意率 0.898267
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(0.000) 1.000	m ²	677.1	(0) 677	歩A S単 55号 合意率 0.898267
	合計				(0) 677	
	単価				(0) 608	
	官積算単価				677	
	*** B単- 18号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	掘削				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	2,509	2,509	S単 47号
	合計				(0)	
					2,509	
	単価				(0)	
					2,254	
	官積算単価				2,509	合意率 0.898267
	*** B単-19号 ***					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	2,339	2,339	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	1,712	1,712	S単 48号
	合計				(0)	
					4,051	
	単価				(0)	
					3,639	
	官積算単価				4,051	合意率 0.898267
	*** B単-20号 ***					
000020	地先境界ブロック				(0.000)m	歩A
			m		1.000	当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40,	(0.000)			(0)	
		1.000	m	4,784	4,784	S単 56号
	合計				(0)	
					4,784	
	単価				(0)	
					4,297	
	官積算単価				4,784	合意率 0.898267
	*** B単-21号 ***					
000021	コンクリート打設 18-8-20 BB				(0.000)m ³	歩A
			m ³		0.500	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ機能付]打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		0.500	m ³	32,790	16,395	S単 54号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		1.000	人	21,624	21,624	S単 9号
	合計				(0)	
					38,019	
	単価				(0)	
					68,302	
	官積算単価				76,038	合意率 0.898267
	*** B単-22号 ***					
000022	路肩剥取工				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		8.000	人	21,624	172,992	S単 9号
S02115	運転手(特殊)	(0.000)			(0)	
		7.000	人	26,010	182,070	S単 10号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000)			(0)	
		7.000	日	15,259	106,813	S単 44号
	合計				(0)	
					461,875	
	単価				(0)	
					414,887	
	官積算単価				461,875	合意率 0.898267
	*** B単-23号 ***					
000023	路肩盛土工				(0.000)m ³	歩A
			m ³		9.000	当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	9.000	m3	2,005	18,045	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	10.000	m3	1,712	17,120	S単 48号
	合計				(0)	
					35,165	
	単価				(0)	
					3,510	
	官積算単価				3,907	合意率 0.898267
	*** B単- 24号 ***					
BA0105	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,パツク山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	1.000	m3	2,339	2,339	S単 49号
	合計				(0)	
					2,339	
	単価				(0)	
					2,101	
	官積算単価				2,339	合意率 0.898267
	*** B単- 25号 ***					
000025	枝葉運搬				(0.000)空m3	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	13.5km 以下,良好	1.000	空m3	1,255	1,255	S単 46号
	合計				(0)	
					1,255	
	単価				(0)	
					1,127	
	官積算単価				1,255	合意率 0.898267
	*** B単- 26号 ***					
000026	枝葉処分				(0.000)ton	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	枝葉処分	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	15,000	15,000	S単 38号
	合計				(0)	
					15,000	
	単価				(0)	
					13,474	
	官積算単価				15,000	合意率 0.898267
	*** B単- 27号 ***					
000027	植生工				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02703	【法面工(植生補工)】	(0.000)			(0)	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補環境),500m2以上1000m2未満,-	1.000	㎡	1,466	1,466	S単 41号
S02116	竹串	(0.000)			(0)	
		6.000	本	8	48	S単 13号
	合計				(0)	
					1,514	
	単価				(0)	
					1,360	
	官積算単価				1,514	合意率 0.898267
	*** B単- 28号 ***					
000028	防草シート工				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	防草シート	(0.000)			(0)	
		1.000	㎡	600	600	S単 14号
S02116	防草シート設置工	(0.000)			(0)	
		1.000	㎡	837	837	S単 15号
	合計				(0)	
					1,437	
	単価				(0)	
					1,291	
	官積算単価				1,437	合意率 0.898267

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 29号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,059	(0) 8,059	S単 42号
	合 計				(0) 8,059	
	単 価				(0) 7,239	
	官積算単価				8,059	合意率 0.898267
*** B単- 30号 ***						
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	655.7	(0) 656	S単 53号
	合 計				(0) 656	
	単 価				(0) 589	
	官積算単価				656	合意率 0.898267
*** B単- 31号 ***						
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	217.3	(0) 217	S単 52号
	合 計				(0) 217	
	単 価				(0) 195	
	官積算単価				217	合意率 0.898267
*** B単- 32号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,881	(0) 2,881	S単 50号
	合 計				(0) 2,881	
	単 価				(0) 2,588	
	官積算単価				2,881	合意率 0.898267
*** B単- 33号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,671	(0) 3,671	S単 51号
	合 計				(0) 3,671	
	単 価				(0) 3,298	
	官積算単価				3,671	合意率 0.898267
*** B単- 34号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 39号
	合 計				(0) 2,820	
	単 価				(0) 2,533	
	官積算単価				2,820	合意率 0.898267

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 35号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト	(0.000) 1.000			(0) 3,290	S単 40号
	合 計				(0) 3,290	
	単 価				(0) 2,955	
	官積算単価				3,290	合意率 0.898267
*** B単- 36号 ***						
000036	防護柵工		m		(0.000)m 5.700 m	歩A 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,メッキ品,Gp-Bp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱	(0.000) 5.700			(0) 21,150	S単 43号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(0.000) 5.000			(0) 21,555	S単 8号
	合 計				(0) 142,110	
	単 価				(0) 22,395	
	官積算単価				24,932	合意率 0.898267
*** B単- 37号 ***						
000037	ラバーポール 固定式、φ80*H800		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ラバーポール設置工	(0.000) 1.000			(0) 2,450	S単 16号
S02116	ラバーポール	(0.000) 1.000			(0) 17,500	S単 17号
	合 計				(0) 19,950	
	単 価				(0) 17,920	
	官積算単価				19,950	合意率 0.898267
*** B単- 38号 ***						
000038	整備工 給水栓		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000			(0) 21,624	S単 9号
S02115	運転手 (特殊)	(0.000) 0.500			(0) 26,010	S単 10号
S16002	小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500			(0) 15,259	S単 44号
Y00004	雑品	(0.000) 0.050			(0) 42,259	
	合 計				(0) 44,372	
	単 価				(0) 39,858	
	官積算単価				44,372	合意率 0.898267
*** B単- 39号 ***						
000039	農業用水ボックス調整工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	農業用水ボックス調整	(0.000) 1.000			(0) 383,730	T単 1号
	合 計				(0) 383,730	
	単 価				(0) 344,692	
	官積算単価				383,730	合意率 0.898267
*** B単- 40号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000040	モータグレーダ ICT		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	モータグレーダ運搬費 ICT,,	(0.000) 1.000	式	382,648	(0) 382,648	S単 28号
	合計				(0) 382,648	
	単価				(0) 382,648	
	官積算単価				382,648	合意率 1
	*** B単- 41号 ***					
000041	情報化施工システム初期費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費	(0.000) 1.000	式	623,000	(0) 623,000	S単 29号
	合計				(0) 623,000	
	単価				(0) 623,000	
	官積算単価				623,000	合意率 1
	*** B単- 42号 ***					
000042	CBR試験 3箇所		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR 2-feet,,	(0.000) 6.000	試料	49,800	(0) 298,800	S単 30号
S02116	室内CBR試料採取 変状土 70kg採取,,	(0.000) 3.000	箇所	16,400	(0) 49,200	S単 31号
T00003	CBR試験準備費	(0.000) 1.000	式	95,723	(0) 95,723	T単 2号
	合計				(0) 443,723	
	単価				(0) 443,723	
	官積算単価				443,723	合意率 1
	*** B単- 43号 ***					
000043	現場環境改善費		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善費 快適トイレ式(男女兼用単独型),,	(0.000) 1.000	式	124,496	(0) 124,496	S単 32号
S02116	現場環境改善費 快適トイレ式(女性用単独型),,	(0.000) 1.000	式	22,631	(0) 22,631	S単 33号
	合計				(0) 147,127	
	単価				(0) 147,127	
	官積算単価				147,127	合意率 1
	*** B単- 44号 ***					
000044	3次元データ作成		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元データ作成	(0.000) 1.000	式	1,300,000	(0) 1,300,000	S単 34号
	合計				(0) 1,300,000	
	単価				(0) 1,300,000	
	官積算単価				1,300,000	合意率 1
	*** B単- 45号 ***					
000045	整備工 縞鋼板蓋、区画線工、フラットバー		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	鋼製蓋 設置・加工,,	(0.000) 1.000	式	16,100	(0) 16,100	S単 35号
S02116	区画線工	(0.000) 1.000	式	50,000	(0) 50,000	S単 36号
S02116	フラットバー t=6cm、B=50cm,,	(0.000) 1.000	式	18,000	(0) 18,000	S単 37号
	合計				(0) 84,100	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,056		歩A・単A
SA0311	*** S単-2号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	33,700		歩A・単A
SA0312	*** S単-3号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,300		歩A・単A
SA0831	*** S単-4号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30		m ²	259.1		歩A・単A
SA0834	*** S単-5号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,一,一,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	616.8		歩A・単A
SA0843	*** S単-6号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),グラブコート 各種,なし,再生密粒度75 コン(13)		m ²	1,932		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト(I)		m ³	2,005		歩A・単A
S02013	*** S単-8号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,311		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 技術員 技術員		人	36,822		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** 竹串 竹串		本	8		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 防草シート 防草シート		m ²	600		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 防草シート設置工 防草シート設置工		m ²	837		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** ラバーボール設置工 ラバーボール設置工		本	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** ラバーボール ラバーボール		本	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 仕切弁ボックス調整リング 仕切弁ボックス調整リング NVK-35-10,		個	6,100		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 仕切弁ボックス調整リング 仕切弁ボックス調整リング NVK-35-35,		個	10,300		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 仕切弁ボックス調整リング 仕切弁ボックス調整リング NVK-35-50,		個	13,200		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 仕切弁ボックス調整リング					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-10,, *** S単-22号 ***		個	4,200		歩A・単A
S02116	仕切弁ボックス調整リング 仕切弁ボックス調整リング NVK-25-30,, *** S単-23号 ***		個	7,600		歩A・単A
S02116	ステンレス長ナット ステンレス長ナット *** S単-24号 ***		個	400		歩A・単A
S02116	ステンレスナット ステンレスナット *** S単-25号 ***		個	115		歩A・単A
S02116	ステンレスボルト ステンレスボルト L=1m,, *** S単-26号 ***		本	1,500		歩A・単A
S02116	ステン取付けBN ステン取付けBN *** S単-27号 ***		セット	1,700		歩A・単A
S02116	ハイジャスター ハイジャスター 無収縮モルタル,, *** S単-28号 ***		袋	8,200		歩A・単A
S02116	モータグレーダ運搬費 モータグレーダ運搬費 ICT,, *** S単-29号 ***		式	382,648		歩A・単A
S02116	情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費 *** S単-30号 ***		式	623,000		歩A・単A
S02116	変状土CBR試験 変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,, *** S単-31号 ***		試料	49,800		歩A・単A
S02116	室内CBR試料採取 室内CBR試料採取 変状土 70kg採取,, *** S単-32号 ***		箇所	16,400		歩A・単A
S02116	現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ式(男女兼用単独型),, *** S単-33号 ***		式	124,496		歩A・単A
S02116	現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ式(女性用単独型),, *** S単-34号 ***		式	22,631		歩A・単A
S02116	3次元データ作成 3次元データ作成 *** S単-35号 ***		式	1,300,000		歩A・単A
S02116	鋼製蓋 鋼製蓋 設置・加工,, *** S単-36号 ***		式	16,100		歩A・単A
S02116	区画線工 区画線工 *** S単-37号 ***		式	50,000		歩A・単A
S02116	フラットバー フラットバー t=6cm、B=50cm,, *** S単-38号 ***		式	18,000		歩A・単A
S02123	枝葉処分 枝葉処分 *** S単-39号 ***		ton	15,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート *** S単-40号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト *** S単-41号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02703	【法面工(植生初工)】 【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初環境),500m2以上1000m2未満, *** S単-42号 ***		m ²	1,466		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単-43号 ***		m3	8,059		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08716	*** S単-43号 *** 【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,メッキ品, Gp-Bp-2B, 20m未満, -, 無し, 直線部, 標準支柱, 直支柱		m	21,150		歩A・単A
S16002	*** S単-44号 *** 小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	15,259		歩A・単A
S16002	*** S単-45号 *** 小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	11,267		歩A・単A
S19025	*** S単-46号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km以下, 良好		空m3	1,255		歩A・単A
SA0101	*** S単-47号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,509		歩A・単A
SA0102	*** S単-48号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3	1,712		歩A・単A
SA0121	*** S単-49号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下		m3	2,339		歩A・単A
SA0221	*** S単-50号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,		m3	2,881		歩A・単A
SA0221	*** S単-51号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,		m3	3,671		歩A・単A
SA0222	*** S単-52号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	217.3		歩A・単A
SA0223	*** S単-53号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	655.7		歩A・単A
SA0311	*** S単-54号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,790		歩A・単A
SA0834	*** S単-55号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm		m ²	677.1		歩A・単A
SA0877	*** S単-56号 *** SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 有り, 無し, -, なし, 再生クワッチャン RC-40,		m	4,784		歩A・単A
SC0831	*** S単-57号 *** SP 不陸整正(ICT) SP 不陸整正(ICT) 有り, 11mm以上16mm未満, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30		m ²	176.3		歩A・単A
T00002	*** T単-1号 *** 農業用水ボックス調整		式	383,730		歩A・単A
T00003	*** T単-2号 *** CBR試験準備費		式	95,723		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,056	13,056	
	合計				13,056	算出数量 1,000人
	単価				13,056	
*** S単-2号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m ³		33,700	
*** S単-3号 ***						
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単価		m ²		8,300	
*** S単-4号 ***						
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 砕石 なし 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単価		m ²		259.1	
*** S単-5号 ***						
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		616.8	
	*** S単- 6号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,932	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員		0.680 人	21,624	14,704	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,855	486	
	合 計				20,045	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,005	
	*** S単- 8号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)削孔径	φ150mm以下				
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm		0.500 個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm		0.200 本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm		0.100 個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役		0.700 人	27,846	19,492	
R01002	特殊作業員		1.000 人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員		1.000 人	21,624	21,624	
M23024	コア採取器(コア-リンクマシン) φ50~150mm		1.850 供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		4.000 L	165	660	
	合 計				90,536	算出数量 21,000 本

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		4,311	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,624	21,624	
	合 計				21,624	算出数量 1,000 人
	単 価				21,624	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1,000 人
	単 価				26,010	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1,000 人
	単 価				24,276	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R04007	技術員	1,000	人	36,822	36,822	
	合 計				36,822	算出数量 1,000 人
	単 価				36,822	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	竹串		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	竹串			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	竹串	1.000	本	8	8	
	合計				8	算出数量 1.000 各単位
	単価				8	
	*** S単-14号 ***					
S02116	防草シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96005	防草シート	1.000	m ²	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単-15号 ***					
S02116	防草シート設置工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96006	防草シート設置工	1.000	m ²	837.20	837	
	合計				837	算出数量 1.000 各単位
	単価				837	
	*** S単-16号 ***					
S02116	ラバーポール設置工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーポール設置工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96025	ラバーポール設置工	1.000	本	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
	*** S単-17号 ***					
S02116	ラバーポール		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーポール					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:月単位
P96026	ラバーポール	1.000	本	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単-18号 ***					
S02116	仕切弁ボックス調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-10,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-10	1.000	個	6,100	6,100	
	合計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,100	
	*** S単-19号 ***					
S02116	仕切弁ボックス調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-35,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-35	1.000	個	10,300	10,300	
	合計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,300	
	*** S単-20号 ***					
S02116	仕切弁ボックス調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-50	1.000	個	13,200	13,200	
	合計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,200	
	*** S単-21号 ***					
S02116	仕切弁ボックス調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-10	1.000	個	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単-22号 ***					
S02116	仕切弁ボックス調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-30	1.000	個	7,600	7,600	
	合計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,600	
	*** S単-23号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ステンレス長ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス長ナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	ステンレス長ナット	1.000	個	400	400	
	合計				400	算出数量 1.000 各単位
	単価				400	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	ステンレスナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	ステンレスナット	1.000	個	115	115	
	合計				115	算出数量 1.000 各単位
	単価				115	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ステンレスボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト L=1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ステンレスボルト L=1m	1.000	本	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	ステン取付けBN		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステン取付けBN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ステン取付けBN	1.000	セット	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	ハイジャスター		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイジャスター 無収縮モルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ハイジャスター 無収縮モルタル	1.000	袋	8,200	8,200	
	合計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
S02116	モータグレーダ運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータグレーダ運搬費 ICT,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96028	モータグレーダ運搬費 ICT	1.000	式	382,648	382,648	
	合計				382,648	算出数量 1.000 各単位
	単価				382,648	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96004	情報化施工システム初期費	1.000	式	623,000	623,000	
	合計				623,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				623,000	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45118				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル	1.000	試料	49,800	49,800	
	合計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,800	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	室内CBR試料採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内CBR試料採取 変状土 70kg採取,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45116				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P45116	室内CBR試料採取 変状土 70kg採取	1.000	箇所	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ式(男女兼用単独型),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96002	現場環境改善費 快適トイレ式(男女兼用単独型)	1.000	式	124,496	124,496	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				124,496	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,496	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ式(女性用単独型),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	現場環境改善費	1.000	式	22,631	22,631	
	快適トイレ式(女性用単独型)					
	合計				22,631	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,631	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	3次元データ作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	3次元データ作成	1.000	式	1,300,000	1,300,000	
	合計				1,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300,000	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	鋼製蓋		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 設置・加工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	鋼製蓋	1.000	式	16,100	16,100	
	設置・加工					
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	区画線工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	区画線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	区画線工	1.000	式	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	フラットバー		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フラットバー t =6cm、B=50cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96012	フラットバー t=6cm、B=50cm	1.000	式	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単-38号 ***					
S02123	枝葉処分 枝葉処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0		週休:月単位
P96001	枝葉処分	1.000	ton	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-39号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0		週休:月単位
P96023	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単-40号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0		週休:月単位
P96024	建設廃材 アスファルト	1.000	m3	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単-41号 ***					
S02703	【法面工(植生柵工)】 【法面工(植生柵工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境)、500m2以上1000m2未満、-		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)柵区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境) 500m2以上1000m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A09145	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境)	1.100	m ²	1,333	1,466	
	合計				1,466	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,466	
	*** S単-42号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,059	8,059	
	合計				8,059	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,059	
	*** S単- 43号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】 【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,メッキ品,Gp-Bp-2B,20m未満,-,無し,直線部,標準支柱,直支柱		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別	ガードパイプ設置 コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	メッキ品 Gp-Bp-2B		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)施工規模 6)時間的制約	20m未満 -				
	7)夜間作業 8)施工区分	無し 直線部				
	9)支柱高さ区分 10)支柱区分	標準支柱 直支柱				
A04413	ガードパイプ設置(コンクリート建込) Gp-Bp-2B	1.500	m	14,100	21,150	
	合計				21,150	算出数量 1.000 m
	単価		m		21,150	
	*** S単- 44号 ***					
S16002	小型パッキナ[クロー型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型パッキナ[クロー型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M02349 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.78				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02349	小型パッキナ[クロー型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油 パトロール給油	29.000	L	153	4,437	
	合計				15,259	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,259	
Y00001	単位					
	*** S単- 45号 ***					
S16002	小型パッキナ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型パッキナ[クロー型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M02367 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.78				

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02367	小型パッカホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,330	11,267	
P34029	軽油 パトロール給油	0.000	L	153	0	
	合計				11,267	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,267	
Y00001	単位					
	*** S単- 46号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03005	ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 パトロール給油	126.000	L	153	19,278	
R01022	運転手(一般)	2.100	人	23,460	49,266	
	合計				125,456	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,255	
	*** S単- 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3		2,509	
	*** S単- 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,712	
	*** S単- 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し, 2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		2,339	
	*** S単- 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		2,881	
	*** S単- 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,671	
	*** S単- 52号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		217.3	
	*** S単- 53号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		655.7	
	*** S単- 54号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		32,790	
	*** S単- 55号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 120mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		677.1	
	*** S単- 56号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシュ RC-40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	設置 A種(120×120×600) 有り 無し - なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m		4,784	
	*** S単- 57号 ***					
SC0831	SP 不陸整正 (ICT)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 (ICT) 有り,11mm以上16mm未満,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	有り 11mm以上16mm未満				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	久枝工区他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00002	農業用水ボックス調整		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	1,900	人	24,276	46,124	S単 11号
S02115	普通作業員	9,000	人	21,624	194,616	S単 9号
S02116	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-10,,	1,000	個	6,100	6,100	S単 18号
S02116	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-35,,	2,000	個	10,300	20,600	S単 19号
S02116	仕切弁ボックス調整リング NVK-35-50,,	1,000	個	13,200	13,200	S単 20号
S02116	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-10,,	3,000	個	4,200	12,600	S単 21号
S02116	仕切弁ボックス調整リング NVK-25-30,,	2,000	個	7,600	15,200	S単 22号
S02116	ステンレス長ナット	6,000	個	400	2,400	S単 23号
S02116	ステンレスナット	6,000	個	115	690	S単 24号
S02116	ステンレスボルト L=1m,,	1,000	本	1,500	1,500	S単 25号
S02116	ステン取付けBN	3,000	セット	1,700	5,100	S単 26号
S02116	ハイジャスター 無収縮モルタル,,	8,000	袋	8,200	65,600	S単 27号
	合計				383,730	算出数量 1,000 式
	単価		式		383,730	
	*** T単-2号 ***					
T00003	CBR試験準備費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	26,010	26,010	S単 10号
S02115	普通作業員	1,000	人	21,624	21,624	S単 9号
S02115	技術員	1,000	人	36,822	36,822	S単 12号
S16002	小型バケット[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	1,000	日	11,267	11,267	S単 45号
	合計				95,723	算出数量 1,000 式
	単価		式		95,723	