



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

高知南国農地整備事業

浜改田西部工区区画整理（その6）工事

積算書

（第1回変更）

第2回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(158,840,000)	
			187,940,000	
・工事原価			(136,345,000)	
			157,978,000	
純工事費			(104,735,000)	
			121,602,000	
・直接工事費			(95,674,000)	
			106,793,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(94,301,000)	
			100,662,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	(1,373,000)	
			6,131,000	
・間接工事費			(40,671,000)	
			51,185,000	
・・・共通仮設費			(9,061,000)	
			14,809,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(")	
			0	
・・・運搬費～営繕費等				
			(7,874,000)	
			8,662,000	
・・・運搬費	1.000	式	(436,000)	
			2,400,000	
・・・準備費	1.000	式	(")	
			0	
・・・安全費	1.000	式	(")	
			0	
・・・役務費	1.000	式	(")	
			0	
・・・技術管理費	1.000	式	(52,000)	
			2,399,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(")	
			(0)	
・・・現場環境改善費			(699,000)	
			747,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)				
			(699,000)	
			747,000	
・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場管理費			(31,610,000)	
			36,376,000	
・・・現場管理費 (率計上)				
			(31,610,000)	
			36,376,000	
・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	(")	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(")	
			0	
・一般管理費等				
			(22,180,000)	
			25,198,000	
・一括計上価格	1.000	式	(315,000)	
			4,770,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費 (直工)			(")	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(1,032,000)	
			1,479,000	
処分費 (準備費の内数)			(")	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等 (率対象外)			(")	
			0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

運搬費～營繕費等	
B × C × D	8,662,000
B = 今回対象金額	106,793,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,874,000
C2 = 変更前の対象金額	95,674,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	8.21%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	8.33%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	747,000
B = 今回対象金額	105,314,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	699,000
C2 = 変更前の対象金額	94,642,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.74%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.77%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	36,376,000
B' = 今回対象金額	121,602,000
B = 率算定対象金額	121,708,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	31,610,000
C2 = 変更前の対象金額	104,735,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.22%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	30.49%
C2' = 変更前の率算定対象金額	104,831,000
一般管理費等	
B × C × D	25,198,000
B = 今回対象金額	157,978,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	22,180,000
C2 = 変更前の対象金額	136,345,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.11%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.43%

事業名 高知南国農地整備事業				
工事名 浜改田西部工区区画整理（その6）工事（第1回変更）				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理（その6）工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(94,301,000) 100,662,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(94,301,000) 100,662,000	
・整地工	1.000	式	(34,226,000) 41,614,000	
・・整地工	1.000	式	(16,922,000) 24,823,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(368,000) 549,000	
・・進入路工	1.000	式	(16,000) 12,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(10,768,000) 7,464,000	
・・付帯工	1.000	式	(") 709,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(5,443,000) 8,057,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(7,929,000) 7,323,000	
・・管水路工	1.000	式	(2,823,000) 2,792,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(1,451,000) 1,456,000	
・・制水弁工	1.000	式	(577,000) 0	
・・空気弁工	1.000	式	(") 235,000	
・・下越工	1.000	式	(") 923,000	
・・給水栓工	1.000	式	(") 1,302,000	
・・排泥工	1.000	式	(") 484,000	
・・付帯工	1.000	式	(134,000) 131,000	
・排水路工	1.000	式	(22,137,000) 22,128,000	
・・作業土工	1.000	式	(78,000) 68,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(518,000) 401,000	
・・植生工	1.000	式	(1,327,000) 1,475,000	
・・排水路工	1.000	式	(18,573,000) 18,544,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,641,000) 1,640,000	
・道路工	1.000	式	(30,009,000) 29,597,000	
・・掘削工	1.000	式	(435,000) 426,000	
・・盛土工	1.000	式	(1,481,000) 1,574,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(") 116,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(784,000) 801,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(") 109,000	
・・植生工	1.000	式	(134,000) 312,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(4,508,000) 4,271,000	
・・擁壁工	1.000	式	(22,409,000) 21,955,000	
・・路面排水工	1.000	式	(") 33,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(94,301,000)	
				100,662,000	
・整地工	1.000	式		(34,226,000)	
				41,614,000	
・・整地工	1.000	式		(16,922,000)	
				24,823,000	
000001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	(4.170) 0.000	(") ha	(") 587,827	(2,451,239) 0	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	(4.170) 0.000	(") ha	(") 837,522	(3,492,467) 0	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 基盤造成+畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(4.170) 0.000	(") ha	(") 998,337	(4,163,065) 0	歩A・単A [単価B] B単 3号
000144 表土はぎ+基盤造成 I C T	(0.000) 4.300	(") ha	(") 3,051,397	(") 13,121,007	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 表土戻し+表土整地 I C T	(0.000) 4.200	(") ha	(") 1,625,564	(") 6,827,369	歩A・単A [単価B] B単 145号
000004 筆外運土 採取土 (運搬距離: 80m以下)	(") 83.000	(") m3	(") 737	(") 61,171	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 筆外運土 採取土 (運搬距離: 180m以下)	(") 334.000	(") m3	(") 908	(") 303,272	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 筆内運土 表土 (運搬距離: 80m以下)	(") 1,770.000	(") m3	(") 737	(") 1,304,490	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 筆内運土 表土戻し (運搬距離: 80m以下)	(") 1,770.000	(") m3	(") 737	(") 1,304,490	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下)	(") 512.000	(") m3	(") 737	(") 377,344	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下)	(") 768.000	(") m3	(") 908	(") 697,344	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下)	(") 768.000	(") m3	(") 908	(") 697,344	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下)	(") 142.000	(") m3	(") 908	(") 128,936	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 耕起 石礫・雑物除去含む	(4.070) 0.000	(") ha	(") 476,956	(1,941,211) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
合 計				(16,922,373) 24,822,767	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(368,000)	
				549,000	
000013 湛水畦畔 KH-50	(740.400) 734.100	(") m	(") 497	(367,979) 364,848	歩A・単A [単価B] B単 13号
000146 普通畦畔 (中畦畔) KF	(0.000) 349.900	(") m	(") 527	(") 184,397	歩A・単A [単価B] B単 146号
合 計				(367,979) 549,245	
・・進入路工	1.000	式		(16,000)	
				12,000	
000014 進入路工 I-1型 (2筆型)	(9.000) 0.000	(") 箇所	(") 1,210	(10,890) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000147 進入路工 II-1型 (1筆型)	(0.000) 7.000	(") 箇所	(") 997	(") 6,979	歩A・単A [単価B] B単 147号
000015 排水路進入路	(") 2.000	(") 箇所	(") 2,649	(") 5,298	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(16,188) 12,277	
・・暗渠排水工	1.000	式		(10,768,000)	
				7,464,000	
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50	(3,300) 0.0	(") m	(") 1,541	(5,085,300) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75	(2,009) 0.0	(") m	(") 1,810	(3,636,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75	(141) 170	(") m	(") 1,301	(183,441) 221,170	歩A・単A [単価B] B単 18号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100	(188) 203	(") m	(") 1,511	(284,068) 306,733	歩A・単A [単価B] B単 19号
B10107 集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125	(77) 30	(") m	(") 3,040	(234,080) 91,200	歩A・単A [単価B] B単 20号
000148 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50, トレンチ	(0.000) 3,300.000	(") m	(") 942	(") 3,108,600	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75, トレンチ	(0.000) 2,009.000	(") m	(") 1,185	(") 2,380,665	歩A・単A [単価B] B単 149号
000021 水平水開 φ125	(8.000) 5.000	(") 箇所	(") 41,591	(332,728) 207,955	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 水平水開 φ100	(2.000) 6.000	(") 箇所	(") 22,529	(45,058) 135,174	歩A・単A [単価B] B単 22号
000150 水平水開 φ75	(0.000) 1.000	(") 箇所	(") 14,685	(") 14,685	歩A・単A [単価B] B単 150号
000023 溜樹 □300*H420 (蓋付)	(10.000) 12.000	(") 基	(") 8,513	(85,130) 102,156	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125 (タイプI)	(8.000) 5.000	(") 箇所	(") 21,837	(174,696) 109,185	歩A・単A [単価B] B単 24号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100 (タイプI)	(2.000) 6.000		(") 18,737	(37,474) 112,422	歩A・単A [単価B] B単 25号
000151 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75 (タイプI)	(0.000) 1.000		(0) 17,113	(0) 17,113	歩A・単A [単価B] B単 151号
000026 管理孔タイプI 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100*50	(") 44.000		(") 7,664	(") 337,216	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 管理孔タイプII 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100*50	(") 22.000		(") 7,479	(") 164,538	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°	(10.000) 12.000		(") 1,095	(10,950) 13,140	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75	(") 66.000		(") 1,040	(") 68,640	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75*50	(") 66.000		(") 602	(") 39,732	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 DVチーズ φ75*75	(10.000) 11.000		(") 287	(2,870) 3,157	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 DVチーズ φ100*100	(1.000) 2.000		(") 598	(598) 1,196	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 DVチーズ φ125*125	(8.000) 2.000		(") 1,095	(8,760) 2,190	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 DV異径チーズ φ100*75	(26.000) 27.000		(") 453	(11,778) 12,231	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 DV異径チーズ φ125*75	(11.000) 4.000		(") 1,350	(14,850) 5,400	歩A・単A [単価B] B単 35号
000152 DV異径チーズ φ125*100	(0.000) 3.000		(0) 1,350	(0) 4,050	歩A・単A [単価B] B単 152号
000036 DV異径ソケット φ125*100	(15.000) 2.000		(") 327	(4,905) 654	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 DV異径ソケット φ125*75	(") 2.000		(") 412	(") 824	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 DV異径ソケット φ100*75	(") 17.000		(") 223	(") 3,791	歩A・単A [単価B] B単 38号
合計				(10,767,717) 7,463,817	
・・付帯工				(") 709,000	
000039 田面排水工 排水口、排水タイプ3	(") 29.000	式	(") 15,858	(") 459,882	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 田面排水工 排水管、排水タイプ3 (法面部)	(") 60.200	m	(") 4,145	(") 249,529	歩A・単A [単価B] B単 40号
合計				(") 709,411	
・・構造物取壊し工				(5,443,000) 8,057,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	(332) 237	m ³	(") 9,595	(3,185,540) 2,274,015	歩A・単A [単価B] B単 41号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	(2.0) 162	m ³	(") 16,883	(33,766) 2,735,046	歩A・単A [単価B] B単 42号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(1,252) 1,935	m ²	(") 199	(249,148) 385,065	歩A・単A [単価B] B単 43号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(332) 237	m ³	(") 2,262	(750,984) 536,094	歩A・単A [単価B] B単 44号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(2.0) 162	m ³	(") 2,410	(4,820) 390,420	歩A・単A [単価B] B単 45号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(50) 77	m ³	(") 3,387	(169,350) 260,799	歩A・単A [単価B] B単 46号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(332) 237	m ³	(") 2,572	(853,904) 609,564	歩A・単A [単価B] B単 47号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(2.0) 162	m ³	(") 3,648	(7,296) 590,976	歩A・単A [単価B] B単 48号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(50) 77	m ³	(") 3,215	(160,750) 247,555	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 コンクリート殻等小運搬 50m以下	(") 14.000	m ³	(") 993	(") 13,902	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 コンクリート殻等小運搬 100m未満	(") 13.000	m ³	(") 1,061	(") 13,793	歩A・単A [単価B] B単 51号
合計				(5,443,253) 8,057,229	
・用水路工 (管水路)				(7,929,000) 7,323,000	
・・管水路工				(2,823,000) 2,792,000	
000052 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VU φ250, As舗装下, 配管土工B	(146.200) 155.500	m	(") 17,025	(2,489,055) 2,647,388	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-4 VU φ200, As舗装下, 配管土工B	(18.900) 4.700	m	(") 13,327	(251,880) 62,637	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 管材小運搬 200m未満	(1.220) 1.230	ton	(") 2,381	(2,905) 2,929	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 管材小運搬 250m未満	(0.430) 0.410	ton	(") 2,516	(1,082) 1,032	歩A・単A [単価B] B単 55号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056 砂小運搬 200m未満	(") 38.000	m3	(") 1,500	(") 57,000	歩A・単A [単備B] B単 56号
000057 砂小運搬 250m未満	(") 13.000	m3	(") 1,615	(") 20,995	歩A・単A [単備B] B単 57号
合計				(2,822,917) 2,791,981	
・ ・ 管路工継手材				(1,451,000) 1,456,000	
000058 FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型	(6.000) 5.000	式 個	(") 60,362	(362,172) 301,810	歩A・単A [単備B] B単 58号
000153 FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型	(0.000) 1.000	式 個	(0) 151,775	(0) 151,775	歩A・単A [単備B] B単 153号
000059 鋳鉄製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型	(1.000) 2.000	式 個	(") 151,788	(151,788) 303,576	歩A・単A [単備B] B単 59号
000060 FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型	(") 1.000	式 個	(") 145,359	(") 145,359	歩A・単A [単備B] B単 60号
000061 FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型	(") 2.000	式 個	(") 93,077	(") 186,154	歩A・単A [単備B] B単 61号
000062 鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付	(2.000) 1.000	式 個	(") 174,573	(349,146) 174,573	歩A・単A [単備B] B単 62号
000063 FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内蔵	(") 1.000	式 個	(") 128,931	(") 128,931	歩A・単A [単備B] B単 63号
000064 塩ビ管用離脱防止金具 φ250	(2.000) 1.000	式 個	(") 63,966	(127,932) 63,966	歩A・単A [単備B] B単 64号
合計				(1,451,482) 1,456,144	
・ ・ 制水弁工				(577,000) 0	
000065 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	(1.000) 0.000	式 基	(") 300,357	(300,357) 0	歩A・単A [単備B] B単 65号
000066 制水弁保護工 φ350,H=590	(1.000) 0.000	式 組	(") 277,020	(277,020) 0	歩A・単A [単備B] B単 66号
合計				(577,377) 0	
・ ・ 空気弁工				(") 235,000	
000067 弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁	(") 1.000	式 基	(") 86,127	(") 86,127	歩A・単A [単備B] B単 67号
000068 空気弁保護工 φ500,H600	(") 1.000	式 組	(") 149,292	(") 149,292	歩A・単A [単備B] B単 68号
合計				(") 235,419	
・ ・ 下越工				(") 923,000	
000069 PL2-4 D2排水路横断部 VU φ200 As舗装 配管土工B	(") 7.300	式 m	(") 11,279	(") 82,337	歩A・単A [単備B] B単 69号
000070 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm	(") 8.500	式 m	(") 6,535	(") 55,548	歩A・単A [単備B] B単 70号
000071 鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付	(") 4.000	式 個	(") 100,486	(") 401,944	歩A・単A [単備B] B単 71号
000072 弁類 空気弁, 25mm, 2号空気弁	(") 1.000	式 基	(") 84,706	(") 84,706	歩A・単A [単備B] B単 72号
000073 空気弁保護工 φ500,H800	(") 1.000	式 組	(") 175,026	(") 175,026	歩A・単A [単備B] B単 73号
000074 FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、離脱防止リング内蔵	(") 1.000	式 個	(") 123,688	(") 123,688	歩A・単A [単備B] B単 74号
合計				(") 923,249	
・ ・ 給水栓工				(") 1,302,000	
000075 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU φ75, 給水栓土工	(") 23.400	式 m	(") 5,102	(") 119,387	歩A・単A [単備B] B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm	(") 34.900	式 m	(") 1,880	(") 65,612	歩A・単A [単備B] B単 76号
000077 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°	(") 8.000	式 個	(") 1,305	(") 10,440	歩A・単A [単備B] B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°	(") 16.000	式 個	(") 2,866	(") 45,856	歩A・単A [単備B] B単 78号
000079 給水栓 水田用, 自動給水栓80A	(") 12.000	式 箇所	(") 88,351	(") 1,060,212	歩A・単A [単備B] B単 79号
合計				(") 1,301,507	
・ ・ 排泥工				(") 484,000	
	1.000	式			

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000080 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り800)	(") 5.900	m	(") 8,472	(") 49,985	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り660)	(") 5.500	m	(") 7,273	(") 40,002	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm	(") 1.200	m	(") 1,880	(") 2,256	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°	(") 2.000	個	(") 1,305	(") 2,610	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°	(") 4.000	個	(") 2,866	(") 11,464	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)	(") 2.000	基	(") 64,870	(") 129,740	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 制水弁保護工 φ75、A、H740	(") 1.000	組	(") 122,918	(") 122,918	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 制水弁保護工 φ75、A、H640	(") 1.000	組	(") 117,366	(") 117,366	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 コンクリート削孔 φ150	(") 2.000	孔	(") 3,934	(") 7,868	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 モルタル充填 1 : 3	(") 0.003	m ³	(") 42,997	(") 129	歩A・単A [単価B] B単 89号
合 計				(") 484,338	
・・付帯工				(134,000)	
000090 埋設表示テープ B150、農水用	1.000 (208,000)	式	(")	131,000 (133,744)	歩A・単A [単価B] B単 90号
合 計	203.000	m	643	130,529 (133,744)	
・排水路工				(22,137,000)	
・・作業土工				22,128,000	
BA0103 床掘り	1.000 (269)	式		(78,000)	
合 計	237	m ³	(") 289	68,000 (77,741)	歩A・単A [単価B] B単 91号
・・整形仕上げ工				(518,000)	
BA0109 法面整形 盛土部	1.000 (680)	式		401,000 (286,280)	歩A・単A [単価B] B単 92号
BA0109 法面整形 切土部	520 (280)	m ²	(") 421	218,920 (231,280)	歩A・単A [単価B] B単 93号
合 計	220	m ²	826	181,720 (517,560)	
・・植生工				(1,327,000)	
000094 植生シート センチピードグラス	1.000 (970,000)	式		1,475,000 (1,326,960)	歩A・単A [単価B] B単 94号
合 計	1,078,000	m ²	1,368	1,474,704 (1,326,960)	
・・排水路工				(18,573,000)	
000095 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-500*600 (水抜孔有、フィルター付)	1.000 (317,800)	式		18,544,000 (8,151,252)	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-600*600 (水抜孔有、フィルター付)	318.900 (172,500)	m	(") 25,649	8,179,466 (5,093,235)	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1000*600 (水抜孔有、フィルター付)	173.200 (83,900)	m	(") 29,526	5,113,903 (3,270,674)	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 管渠工B型 重圧管φ1100	81.900 (")	m	(") 38,983	3,192,708 (")	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 管渠工B型 重圧管φ1000	10.000 (")	m	(") 78,620	947,070 487,444	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 管渠工B型 重圧管φ900	6.200 (")	m	(") 72,850	(") 451,670	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 コンクリート二次製品小運搬 50m以下	6.200 (")	m	(") 2,236	(") 61,490	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 コンクリート二次製品小運搬 100m未満	27.500 (")	ton	(") 2,304	(") 110,362	歩A・単A [単価B] B単 102号
合 計	47.900	ton		(18,573,197) 18,544,113	
・・付帯工				(1,641,000)	
000103 合流柵 S5型-III	1.000 (")	式		1,640,000 (")	歩A・単A [単価B] B単 103号
	2.000	箇所	362,968	725,936	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000104 呑口・吐口工 NHK 5 型	(") 2.000	箇所	(") 140,154	(") 280,308	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 呑口・吐口工 NHK 6 型	(") 2.000	箇所	(") 148,606	(") 297,212	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 張コンクリート B500*t100	(83,900) 81.900	m	(") 997	(83,648) 81,654	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 張コンクリート B700*t100	(172,500) 173.200	m	(") 1,471	(253,748) 254,777	歩A・単A [単価B] B単 107号
合 計				(1,640,852) 1,639,887	
・道路工				(30,009,000) 29,597,000	
・ ・掘削工				(435,000) 426,000	
BA0103 床掘り	(575) 560	m ³	(") 289	(166,175) 161,840	歩A・単A [単価B] B単 108号
BA0108 基面整正	(680) 670	m ²	(") 395	(268,600) 264,650	歩A・単A [単価B] B単 109号
合 計				(434,775) 426,490	
・ ・盛土工				(1,481,000) 1,574,000	
B01209 埋戻 流用土 (構造物周辺、B<1.0)	(354) 387	m ³	(") 2,459	(870,486) 951,633	歩A・単A [単価B] B単 110号
B01209 埋戻 流用土 (1.0≦B<2.5)	(") 13	m ³	(") 2,511	(") 32,643	歩A・単A [単価B] B単 111号
B01505 流用土盛土	(235,000) 240	m ³	(") 2,459	(577,865) 590,160	歩A・単A [単価B] B単 112号
合 計				(1,480,994) 1,574,436	
・ ・路体盛土工				(") 116,000	
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 流用土、B≧4.0	(") 490	m ³	(") 236	(") 115,640	歩A・単A [単価B] B単 113号
合 計				(") 115,640	
・ ・路床盛土工				(784,000) 801,000	
BA0107 路床盛土 流用土、2.5m≦B<4.0m	(350) 370	m ³	(") 863	(302,050) 319,310	歩A・単A [単価B] B単 114号
BA0107 路床盛土 流用土、4.0m≦B	(") 70	m ³	(") 365	(") 25,550	歩A・単A [単価B] B単 115号
BA0107 路床盛土 購入土、4.0m≦B	(") 150	m ³	(") 3,040	(") 456,000	歩A・単A [単価B] B単 116号
合 計				(783,600) 800,860	
・ ・整形仕上げ工				(") 109,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(") 260	m ²	(") 421	(") 109,460	歩A・単A [単価B] B単 117号
合 計				(") 109,460	
・ ・植生工				(134,000) 312,000	
000118 植生シート センチピードグラス	(98,000) 228.000	m ²	(") 1,368	(134,064) 311,904	歩A・単A [単価B] B単 118号
合 計				(134,064) 311,904	
・ ・アスファルト舗装工				(4,508,000) 4,271,000	
000119 支線道路A 再生密粒度アスコン(13) t=4cm, 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(277,000) 255.000	m	(") 14,327	(3,968,579) 3,653,385	歩A・単A [単価B] B単 119号
000154 支線道路A 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(0,000) 22.000	m	(0) 4,078	(0) 89,716	歩A・単A [単価B] B単 154号
000120 支線道路B 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(") 162.900	m	(") 3,161	(") 514,927	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 隅切工 タイプ1	(2,000) 0.000	箇所	(") 5,701	(11,402) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 隅切工 タイプ2	(") 2.000	箇所	(") 5,101	(") 10,202	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 隅切工 タイプ3 (路盤のみ)	(") 2.000	箇所	(") 1,291	(") 2,582	歩A・単A [単価B] B単 123号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(1,373,000)	
				6,131,000	
・仮設工				(1,373,000)	
	1.000	式		6,131,000	
・・排水処理工				(99,000)	
	1.000	式		2,058,000	
000134 沈砂池 (河川汚濁防止施設) 5m×5m	(1.000)		(")	(70,801)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	70,801	0	B単 134号
000135 廃プラスチック運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	台	15,335	15,335	B単 135号
000136 廃プラスチック処分	(1.000)		(")	(6,841)	歩A・単A [単価B]
	2.300	m3	6,841	15,734	B単 136号
000137 木くず運搬	(1.000)		(")	(2,257)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m3	2,257	9,028	B単 137号
000138 木くず処分	(1.000)		(")	(3,762)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m3	3,762	15,048	B単 138号
000155 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (作業時)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	43.000	箇所	18,890	812,270	B単 155号
000156 排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (常時)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	257,422	257,422	B単 156号
000157 排水ポンプ (仮設) φ75*1台 (常時)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	367,472	367,472	B単 157号
000158 排水ポンプ (仮設) φ100*1台 (常時)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	565,851	565,851	B単 158号
合 計				(98,996)	
				2,058,160	
・・安全費				(857,000)	
	1.000	式		1,274,000	
B19021 交通誘導警備員	(72)		(")	(857,376)	歩A・単A [単価B]
	107	人	11,908	1,274,156	B単 139号
合 計				(857,376)	
				1,274,156	
・・資材仮設ヤード				(")	
	1.000	式		417,000	
000140 資材仮設ヤード H300 (購入土)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	400.000	m ²	1,043	417,200	B単 140号
合 計				(")	
				417,200	
・・仮設道路工				(0)	
	1.000	式		553,000	
000159 安定シート 土木シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,389.000	m ²	398	552,822	B単 159号
合 計				(0)	
				552,822	
・・仮設工				(0)	
	1.000	式		224,000	
000160 大型土のう 現地土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	袋	4,379	52,548	B単 160号
000161 仮設仕切弁 FCD 7.5K 200mm (内ねじ式)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	基	131,272	131,272	B単 161号
000162 VUソケット φ200*φ100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	個	20,864	20,864	B単 162号
000163 VUソケット φ100*φ75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	個	19,042	19,042	B単 163号
合 計				(0)	
				223,726	
・・防塵対策工				(0)	
	1.000	式		1,605,000	
000164 散水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,605,350	1,605,350	B単 164号
合 計				(0)	
				1,605,350	

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	587,827		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	837,522		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	998,337		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 筆外運土			(")		
	採取土(運搬距離:80m以下)		m3	737		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 筆外運土			(")		
	採取土(運搬距離:180m以下)		m3	908		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 筆内運土			(")		
	表土(運搬距離:80m以下)		m3	737		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(運搬距離:80m以下)		m3	737		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 筆内運土			(")		
	基盤(運搬距離:80m以下)		m3	737		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 筆内運土			(")		
	表土(運搬距離:180m以下)		m3	908		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(運搬距離:180m以下)		m3	908		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 筆内運土			(")		
	基盤(運搬距離:180m以下)		m3	908		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 耕起			(")		
	石礫・雑物除去含む		ha	476,956		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 湛水畦畔			(")		
	KH-50		m	497		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 進入路工			(")		
	I-1型(2筆型)		箇所	1,210		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 排水路進入路			(")		
			箇所	2,649		歩A・単A
B10105	*** B単-16号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ50		m	1,541		歩A・単A
B10105	*** B単-17号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔),φ75		m	1,810		歩A・単A
B10107	*** B単-18号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ75		m	1,301		歩A・単A
B10107	*** B単-19号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ100		m	1,511		歩A・単A
B10107	*** B単-20号 *** 集水渠(ほ場整備工)			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU,φ125		m	3,040		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 水平水開			(")		
	φ125		箇所	41,591		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 水平水開			(")		

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ100 *** B単- 23号 ***		箇所	(") 22,529		歩A・単A
000023	溜樹					
	□300×420 (蓋付) *** B単- 24号 ***		基	(") 8,513		歩A・単A
000024	集水渠取付部					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125 (タイプI) *** B単- 25号 ***		箇所	(") 21,837		歩A・単A
000025	集水渠取付部					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100 (タイプI) *** B単- 26号 ***		箇所	(") 18,737		歩A・単A
000026	管理孔タイプI					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50 *** B単- 27号 ***		箇所	(") 7,664		歩A・単A
000027	管理孔タイプII					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50 *** B単- 28号 ***		箇所	(") 7,479		歩A・単A
000028	高密度ポリエチレン管エルボ					
	ダブル、φ75×90° *** B単- 29号 ***		個	(") 1,095		歩A・単A
000029	高密度ポリエチレン管VU用ソケット					
	ダブル、φ75 *** B単- 30号 ***		個	(") 1,040		歩A・単A
000030	高密度ポリエチレン管異径ソケット					
	ダブル、φ75×50 *** B単- 31号 ***		個	(") 602		歩A・単A
000031	DVチーズ					
	φ75×75 *** B単- 32号 ***		個	(") 287		歩A・単A
000032	DVチーズ					
	φ100×100 *** B単- 33号 ***		個	(") 598		歩A・単A
000033	DVチーズ					
	φ125×125 *** B単- 34号 ***		個	(") 1,095		歩A・単A
000034	DV異径チーズ					
	φ100×75 *** B単- 35号 ***		個	(") 453		歩A・単A
000035	DV異径チーズ					
	φ125×75 *** B単- 36号 ***		個	(") 1,350		歩A・単A
000036	DV異径ソケット					
	φ125×100 *** B単- 37号 ***		個	(") 327		歩A・単A
000037	DV異径ソケット					
	φ125×75 *** B単- 38号 ***		個	(") 412		歩A・単A
000038	DV異径ソケット					
	φ100×75 *** B単- 39号 ***		個	(") 223		歩A・単A
000039	田面排水工					
	排水口, 排水タイプ3 *** B単- 40号 ***		箇所	(") 15,858		歩A・単A
000040	田面排水工					
	排水管, 排水タイプ3 (法面部) *** B単- 41号 ***		m	(") 4,145		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物 *** B単- 42号 ***		m ³	(") 9,595		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物 *** B単- 43号 ***		m ³	(") 16,883		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²	(") 199		歩A・単A

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	*** B単-44号 *** 殻運搬			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	2,262		歩A・単A
BA0201	*** B単-45号 *** 殻運搬			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	2,410		歩A・単A
BA0201	*** B単-46号 *** 殻運搬			(")		
	アスファルト殻		m3	3,387		歩A・単A
B02315	*** B単-47号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	2,572		歩A・単A
B02315	*** B単-48号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	3,648		歩A・単A
B02315	*** B単-49号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)			(")		
	アスファルト殻		m3	3,215		歩A・単A
000050	*** B単-50号 *** コンクリート殻等小運搬			(")		
	50m以下		m3	993		歩A・単A
000051	*** B単-51号 *** コンクリート殻等小運搬			(")		
	100m未満		m3	1,061		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4			(")		
	VUφ250,As舗装下,配管土工B		m	17,025		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4			(")		
	VUφ200,As舗装下,配管土工B		m	13,327		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 管材小運搬			(")		
	200m未満		ton	2,381		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** 管材小運搬			(")		
	250m未満		ton	2,516		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** 砂小運搬			(")		
	200m未満		m3	1,500		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 砂小運搬			(")		
	250m未満		m3	1,615		歩A・単A
000058	*** B単-58号 *** FRP製T字管			(")		
	φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型		個	60,362		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** 鋳鉄製メカ形T字管			(")		
	φ250*75 三方離脱防止内蔵型		個	151,788		歩A・単A
000060	*** B単-60号 *** FRP製段落T字管			(")		
	φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型		個	145,359		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** FRP製泥吐管			(")		
	φ200*75 三方離脱防止内蔵型		個	93,077		歩A・単A
000062	*** B単-62号 *** 鋳鉄製メカ型曲管			(")		
	φ250*22° 1/2、離脱防止継手付		個	174,573		歩A・単A
000063	*** B単-63号 *** FRP製T字管 (フランジ付)			(")		
	φ250*75、離脱防止リング内蔵		個	128,931		歩A・単A
000064	*** B単-64号 *** 塩ビ管用離脱防止金具			(")		
	φ250		個	63,966		歩A・単A
000065	*** B単-65号 *** ソフトシール仕切弁			(")		

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)		基	(") 300,357		歩A・単A
000066	*** B単- 66号 *** 制水弁保護工					
	φ 350, H=590		組	(") 277,020		歩A・単A
000067	*** B単- 67号 *** 弁類					
	空気弁, 25mm, 1号空気弁		基	(") 86,127		歩A・単A
000068	*** B単- 68号 *** 空気弁保護工					
	φ 500, H600		組	(") 149,292		歩A・単A
000069	*** B単- 69号 *** PL2-4 D2排水路横断部					
	VU φ 200 As舗装 配管土工B		m	(") 11,279		歩A・単A
000070	*** B単- 70号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 200mm		m	(") 6,535		歩A・単A
000071	*** B単- 71号 *** 鋳鉄製メカ型曲管					
	φ 200*45° 離脱防止継手付		個	(") 100,486		歩A・単A
000072	*** B単- 72号 *** 弁類					
	空気弁, 25mm, 2号空気弁		基	(") 84,706		歩A・単A
000073	*** B単- 73号 *** 空気弁保護工					
	φ 500, H800		組	(") 175,026		歩A・単A
000074	*** B単- 74号 *** FRP製T字管 (フランジ付)					
	φ 200*75、離脱防止リング内臓		個	(") 123,688		歩A・単A
000075	*** B単- 75号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU φ 75, 給水栓土工		m	(") 5,102		歩A・単A
000076	*** B単- 76号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 75mm		m	(") 1,880		歩A・単A
000077	*** B単- 77号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ φ 75*90°		個	(") 1,305		歩A・単A
000078	*** B単- 78号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSベンド φ 75*45°		個	(") 2,866		歩A・単A
000079	*** B単- 79号 *** 給水栓					
	水田用, 自動給水栓80A		箇所	(") 88,351		歩A・単A
000080	*** B単- 80号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	1号排泥工 VU φ 75, 排泥土工 (土被り800)		m	(") 8,472		歩A・単A
000081	*** B単- 81号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	2号排泥工 VU φ 75, 排泥土工 (土被り660)		m	(") 7,273		歩A・単A
000082	*** B単- 82号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU, φ 75mm		m	(") 1,880		歩A・単A
000083	*** B単- 83号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ φ 75*90°		個	(") 1,305		歩A・単A
000084	*** B単- 84号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSベンド φ 75*45°		個	(") 2,866		歩A・単A
000085	*** B単- 85号 *** 仕切弁					
	FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基	(") 64,870		歩A・単A
000086	*** B単- 86号 *** 制水弁保護工					
	φ 75、A、H740		組	(") 122,918		歩A・単A

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 制水弁保護工			(")		
	φ75、A、H640		組	117,366		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** コンクリート削孔			(")		
	φ150		孔	3,934		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** モルタル充填			(")		
	1:3		m3	42,997		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 埋設表示テープ			(")		
	B150、農水用		m	643		歩A・単A
BA0103	*** B単- 91号 *** 床掘り			(")		
			m3	289		歩A・単A
BA0109	*** B単- 92号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	421		歩A・単A
BA0109	*** B単- 93号 *** 法面整形			(")		
	切土部		m ²	826		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 植生シート			(")		
	センチビードグラス		m ²	1,368		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	0F-500*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	25,649		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	0F-600*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	29,526		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	0F-1000*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	38,983		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 管渠工B型			(")		
	重圧管 φ1100		m	94,707		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 管渠工B型			(")		
	重圧管 φ1000		m	78,620		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 管渠工B型			(")		
	重圧管 φ900		m	72,850		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** コンクリート二次製品小運搬			(")		
	50m以下		ton	2,236		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** コンクリート二次製品小運搬			(")		
	100m未満		ton	2,304		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 合流樋			(")		
	S5型-III		箇所	362,968		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 呑口・吐口工			(")		
	NHK 5 型		箇所	140,154		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 呑口・吐口工			(")		
	NHK 6 型		箇所	148,606		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 張コンクリート			(")		
	B500*t100		m	997		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 張コンクリート			(")		
	B700*t100		m	1,471		歩A・単A
BA0103	*** B単- 108号 *** 床掘り			(")		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価 (")	金額	備考
			m ³	289		歩A・単A
BA0108	*** B単-109号 *** 基面整正		m ³	395		歩A・単A
B01209	*** B単-110号 *** 埋戻		m ³	2,459		歩A・単A
B01209	流用土(構造物周辺、B<1.0) *** B単-111号 *** 埋戻		m ³	2,511		歩A・単A
B01505	流用土(1.0≦B<2.5) *** B単-112号 *** 流用土盛土		m ³	2,459		歩A・単A
BA0106	*** B単-113号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	236		歩A・単A
BA0107	流用土、B≧4.0 *** B単-114号 *** 路床盛土		m ³	863		歩A・単A
BA0107	流用土、2.5m≦B<4.0m *** B単-115号 *** 路床盛土		m ³	365		歩A・単A
BA0107	流用土、4.0m≦B *** B単-116号 *** 路床盛土		m ³	3,040		歩A・単A
BA0109	購入土、4.0m≦B *** B単-117号 *** 法面整形		m ³	421		歩A・単A
000118	盛土部 *** B単-118号 *** 植生シート		m ²	1,368		歩A・単A
000119	センチビードグラス *** B単-119号 *** 支線道路A		m	14,327		歩A・単A
000120	再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単-120号 *** 支線道路B		m	3,161		歩A・単A
000121	再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単-121号 *** 隅切工		箇所	5,701		歩A・単A
000122	タイプ1 *** B単-122号 *** 隅切工		箇所	5,101		歩A・単A
000123	タイプ2 *** B単-123号 *** 隅切工		箇所	1,291		歩A・単A
BA0302	タイプ3(路盤のみ) *** B単-124号 *** 重力的擁壁コンクリート		m ³	23,532		歩A・単A
BA0302	18-8-40(1型) *** B単-125号 *** 重力的擁壁コンクリート		m ³	23,532		歩A・単A
BA0303	18-8-40(2型) *** B単-126号 *** 重力的擁壁型枠		m ²	8,408		歩A・単A
BA0210	*** B単-127号 *** L型擁壁設置		m	33,756		歩A・単A
BA0210	T-25、道路用、H900*B950*L2000 *** B単-128号 *** L型擁壁設置		m	65,107		歩A・単A
BA0210	T-25、道路用、H1000*B1000*L1400 *** B単-129号 *** L型擁壁設置		m	34,860		歩A・単A
	T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		m			歩A・単A

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0210	*** B単-130号 *** L型擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1100*B1050*L1500		m	69,666		歩A・単A
BA0210	*** B単-131号 *** L型擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		m	40,415		歩A・単A
BA0210	*** B単-132号 *** L型擁壁設置			(//)		
	T-25、道路用、H1300*B1150*L2000		m	46,754		歩A・単A
000133	*** B単-133号 *** 管渠工B型			(//)		
	重圧管φ350		m	27,757		歩A・単A
000134	*** B単-134号 *** 沈砂池 (河川汚濁防止施設)			(//)		
	5m×5m		箇所	70,801		歩A・単A
000135	*** B単-135号 *** 廃プラスチック運搬			(//)		
			台	15,335		歩A・単A
000136	*** B単-136号 *** 廃プラスチック処分			(//)		
			m ³	6,841		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 木くず運搬			(//)		
			m ³	2,257		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 木くず処分			(//)		
			m ³	3,762		歩A・単A
B19021	*** B単-139号 *** 交通誘導警備員			(//)		
			人	11,908		歩A・単A
000140	*** B単-140号 *** 資材仮設ヤード			(//)		
	H300 (購入土)		m ²	1,043		歩A・単A
000141	*** B単-141号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(//)		
	湿地BD20t級		台	436,494		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** 通水試験工			(//)		
			m	299		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** 作付面積測量			(//)		
			ha	77,321		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 表土はぎ+基盤造成			(0)		
	I C T		ha	3,051,397		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 表土戻し+表土整地			(0)		
	I C T		ha	1,625,564		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** 普通畦畔 (中畦畔)			(0)		
	KF		m	527		歩A・単A
000147	*** B単-147号 *** 進入路工			(0)		
	II-1型 (1筆型)		箇所	997		歩A・単A
000148	*** B単-148号 *** 吸水渠			(0)		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50, トレンチ		m	942		歩A・単A
000149	*** B単-149号 *** 吸水渠			(0)		
	高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75, トレンチ		m	1,185		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** 水平水閘			(0)		
	φ75		箇所	14,685		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 集水渠取付部					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管VU、φ75 (タイプI)		箇所	17,113		歩A・単A
000152	*** B単-152号 *** DV異径チーズ					
	φ125*100		個	1,350		歩A・単A
000153	*** B単-153号 *** FRP製T字管					
	φ200*75 三方離脱防止内蔵型		個	151,775		歩A・単A
000154	*** B単-154号 *** 支線道路A					
	再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m	4,078		歩A・単A
000155	*** B単-155号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ50*1台 (作業時)		箇所	18,890		歩A・単A
000156	*** B単-156号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ50*1台 (常時)		箇所	257,422		歩A・単A
000157	*** B単-157号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ75*1台 (常時)		箇所	367,472		歩A・単A
000158	*** B単-158号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100*1台 (常時)		箇所	565,851		歩A・単A
000159	*** B単-159号 *** 安定シート					
	土木シート		m ²	398		歩A・単A
000160	*** B単-160号 *** 大型土のう					
	現地土		袋	4,379		歩A・単A
000161	*** B単-161号 *** 仮設仕切弁					
	FCD 7.5K 200mm (内ねじ式)		基	131,272		歩A・単A
000162	*** B単-162号 *** VUソケット					
	φ200*φ100		個	20,864		歩A・単A
000163	*** B単-163号 *** VUソケット					
	φ100*φ75		個	19,042		歩A・単A
000164	*** B単-164号 *** 散水					
			式	1,605,350		歩A・単A
000165	*** B単-165号 *** トレンチャー回送費					
			台	1,200,000		歩A・単A
000166	*** B単-166号 *** キャリア回送費					
			台	1,200,000		歩A・単A
000167	*** B単-167号 *** 通水試験工					
	変更		m	329		歩A・単A
000168	*** B単-168号 *** 情報化施工システム初期費					
			式	2,344,000		歩A・単A
000169	*** B単-169号 *** 快適トイレ					
			式	411,400		歩A・単A
000170	*** B単-170号 *** トレンチャー工法労働者移動費					
			式	190,000		歩A・単A
000171	*** B単-171号 *** 作付面積測量					
			ha	76,261		歩A・単A
000172	*** B単-172号 *** 3次元起工測量					
			式	375,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), ,	(") 1,000	ha	644,486	(") 644,486	S単 24号
	合計				(") 644,486	
	単価				(") 587,827	
	官積算単価				644,486	合意率 0.912086
*** B単- 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), ,	(") 1,000	ha	918,248	(") 918,248	S単 25号
	合計				(") 918,248	
	単価				(") 837,522	
	官積算単価				918,248	合意率 0.912086
*** B単- 3号 ***						
000003	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, ,	(") 1,000	ha	1,094,563	(") 1,094,563	S単 26号
	合計				(") 1,094,563	
	単価				(") 998,337	
	官積算単価				1,094,563	合意率 0.912087
*** B単- 4号 ***						
000004	筆外運土 採取土(運搬距離: 80m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 採取土(運搬距離: 80m以下), ,	(") 1,000	m3	808	(") 808	S単 27号
	合計				(") 808	
	単価				(") 737	
	官積算単価				808	合意率 0.912128
*** B単- 5号 ***						
000005	筆外運土 採取土(運搬距離: 180m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 採取土(運搬距離: 180m以下), ,	(") 1,000	m3	996	(") 996	S単 28号
	合計				(") 996	
	単価				(") 908	
	官積算単価				996	合意率 0.911646
*** B単- 6号 ***						
000006	筆内運土 表土(運搬距離: 80m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(運搬距離: 80m以下), ,	(") 1,000	m3	808	(") 808	S単 29号
	合計				(") 808	
	単価				(") 737	
	官積算単価				808	合意率 0.912128
*** B単- 7号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),,	() 1.000	m3	808	() 808	S単 30号
	合計				() 808	
	単価				() 737	
	官積算単価				808	合意率 0.912128
	*** B単- 8号 ***					
000008	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下),,	() 1.000	m3	808	() 808	S単 31号
	合計				() 808	
	単価				() 737	
	官積算単価				808	合意率 0.912128
	*** B単- 9号 ***					
000009	筆内運土 表土(運搬距離:180m以下)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(運搬距離:180m以下),,	() 1.000	m3	996	() 996	S単 32号
	合計				() 996	
	単価				() 908	
	官積算単価				996	合意率 0.911646
	*** B単- 10号 ***					
000010	筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下),,	() 1.000	m3	996	() 996	S単 33号
	合計				() 996	
	単価				() 908	
	官積算単価				996	合意率 0.911646
	*** B単- 11号 ***					
000011	筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下),,	() 1.000	m3	996	() 996	S単 34号
	合計				() 996	
	単価				() 908	
	官積算単価				996	合意率 0.911646
	*** B単- 12号 ***					
000012	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	耕起 石礫・雑物除去含む,,	() 1.000	ha	522,928	() 522,928	S単 35号
	合計				() 522,928	
	単価				() 476,956	
	官積算単価				522,928	合意率 0.912087
	*** B単- 13号 ***					
000013	湛水畦畔 KH-50		m		() 100.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(//) 23.500	m ²	906.2	(//) 21,296	S単 148号
S10009	畦畔整形工 あり	(//) 65.500	m ²	507	(//) 33,209	S単 125号
	合計				(//) 54,505	
	単価				(//) 497	
	官積算単価				545	合意率 0.911926
	*** B単- 14号 ***					
000014	進入路工 I-1型 (2筆型)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(//) 2.800	m ³	259.2	(//) 726	S単 144号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(//) 1.300	m ²	462	(//) 601	S単 149号
	合計				(//) 1,327	
	単価				(//) 1,210	
	官積算単価				1,327	合意率 0.911831
	*** B単- 15号 ***					
000015	排水路進入路		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 1.300	m ³	291.7	(//) 379	S単 136号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	(//) 1.100	m ³	1,838	(//) 2,022	S単 2号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(//) 1.100	m ³	457	(//) 503	S単 9号
	合計				(//) 2,904	
	単価				(//) 2,649	
	官積算単価				2,904	合意率 0.91219
	*** B単- 16号 ***					
B10105	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (ロー管), φ50~75mm	(//) 10,000	m	761	(//) 7,610	S単 129号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ロー管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(//) 10,000	m	22	(//) 220	S単 126号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(//) 1,000	m ³	1,012	(//) 1,012	S単 128号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),,	(//) 10,000	m	420	(//) 4,200	S単 36号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(//) 1,000	m ³	3,850	(//) 3,850	S単 37号
	合計				(//) 16,892	
	単価				(//) 1,541	
	官積算単価				1,689	合意率 0.912374
	*** B単- 17号 ***					
B10105	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75		m		(//) 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (ロー管), φ50~75mm	(//) 10,000	m	761	(//) 7,610	S単 129号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ロー管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(//) 10,000	m	22	(//) 220	S単 126号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(//) 0.900	m ³	1,012	(//) 911	S単 128号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),,	(//) 10,000	m	725	(//) 7,250	S単 38号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(//) 1,000	m ³	3,850	(//) 3,850	S単 39号
	合計				(//) 19,841	
	単価				(//) 1,810	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,984	合意率 0.912298
	*** B単- 18号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	() 10,000	m	814	() 8,140	S単 130号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 10,000	m	4	() 40	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m, ,	() 2,500	本	2,430	() 6,075	S単 40号
	合計				() 14,255	
	単 価				() 1,301	
	官積算単価				1,426	合意率 0.912342
	*** B単- 19号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ100mm	() 10,000	m	738	() 7,380	S単 131号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 10,000	m	4	() 40	S単 127号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,	() 2,500	本	3,660	() 9,150	S単 41号
	合計				() 16,570	
	単 価				() 1,511	
	官積算単価				1,657	合意率 0.911888
	*** B単- 20号 ***					
B10107	集水渠 (ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 10,000	m	4	() 40	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	() 10,000	m	2,726	() 27,260	S単 122号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	() 2,000	m3	2,073	() 4,146	S単 141号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	() 1,800	m3	1,048	() 1,886	S単 137号
	合計				() 33,332	
	単 価				() 3,040	
	官積算単価				3,333	合意率 0.912091
	*** B単- 21号 ***					
000021	水平水開 φ125		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ125, ,	() 1,000	個	45,600	() 45,600	S単 42号
	合計				() 45,600	
	単 価				() 41,591	
	官積算単価				45,600	合意率 0.912083
	*** B単- 22号 ***					
000022	水平水開 φ100		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 φ100, ,	() 1,000	個	24,700	() 24,700	S単 43号
	合計				() 24,700	
	単 価				() 22,529	
	官積算単価				24,700	合意率 0.912105

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 23号 ***						
000023	溜樹 □300×H420 (蓋付)		基		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	() 1.000	基	3.443	() 3.443	S単 173号
S02116	溜樹 呼び名 300,,	() 1.000	個	5.890	() 5.890	S単 44号
	合 計				() 9.333	
	単 価				() 8.513	
	官積算単価				9.333	合意率 0.912139
*** B単- 24号 ***						
000024	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ125 (タイプI)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 1.500	m3	2.073	() 3.110	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 1.600	m3	1.048	() 1.677	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1.400	m3	2.372	() 3.321	S単 3号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 5.800	m	4	() 23	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	() 5.800	m	2.726	() 15.811	S単 122号
	合 計				() 23.942	
	単 価				() 21.837	
	官積算単価				23.942	合意率 0.912079
*** B単- 25号 ***						
000025	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ100 (タイプI)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 1.500	m3	2.073	() 3.110	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 1.700	m3	1.048	() 1.782	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 1.500	m3	2.372	() 3.558	S単 3号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,	() 5.800	m	4	() 23	S単 127号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	() 5.800	m	2.081	() 12.070	S単 123号
	合 計				() 20.543	
	単 価				() 18.737	
	官積算単価				20.543	合意率 0.912086
*** B単- 26号 ***						
000026	管理孔タイプI 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100+50		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 0.500	m3	2.073	() 1.037	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 0.600	m3	1.048	() 629	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	() 0.500	m3	2.372	() 1,186	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	() 4.900	m	256.5	() 1,257	S単 180号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),	() 4.900	m	420	() 2,058	S単 36号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	() 1.000	m	1,126	() 1,126	S単 181号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50,,	() 1.000	個	210	() 210	S単 45号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,	() 1.000	個	900	() 900	S単 46号
	合 計				() 8.403	
	単 価				() 7.664	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8.403	合意率 0.912055
	*** B単- 27号 ***					
000027	管理孔タイプII 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、φ100×50		箇所		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(//) 0.500	m3	2.073	(//) 1.037	S単 141号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(//) 0.600	m3	1.048	(//) 629	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I)	(//) 0.500	m3	2.372	(//) 1.186	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	(//) 4.600	m	256.5	(//) 1.180	S単 180号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),	(//) 4.600	m	420	(//) 1.932	S単 36号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要	(//) 1.000	m	1,126	(//) 1,126	S単 181号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル, φ50,,	(//) 1.000	個	210	(//) 210	S単 45号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル, φ100,,	(//) 1.000	個	900	(//) 900	S単 46号
	合計				(//) 8,200	
	単価				(//) 7,479	
	官積算単価				8.200	合意率 0.912073
	*** B単- 28号 ***					
000028	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル, φ75×90°		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル, φ75×90°,,	(//) 1.000	個	1,200	(//) 1,200	S単 47号
	合計				(//) 1,200	
	単価				(//) 1,095	
	官積算単価				1,200	合意率 0.9125
	*** B単- 29号 ***					
000029	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル, φ75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル, φ75,,	(//) 1.000	個	1,140	(//) 1,140	S単 48号
	合計				(//) 1,140	
	単価				(//) 1,040	
	官積算単価				1,140	合意率 0.91228
	*** B単- 30号 ***					
000030	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル, φ75×50		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル, φ75×50,,	(//) 1.000	個	660	(//) 660	S単 49号
	合計				(//) 660	
	単価				(//) 602	
	官積算単価				660	合意率 0.912121
	*** B単- 31号 ***					
000031	DVチーズ φ75×75		個		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DVチーズ φ75×75,,	(//) 1.000	個	315	(//) 315	S単 50号
	合計				(//) 315	
	単価				(//) 287	
	官積算単価				315	合意率 0.911111

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 32号 ***						
000032	DVチーズ φ100*100		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DVチーズ φ100*100,,	() 1.000	個	656	() 656	S単 51号
	合 計				() 656	
	単 価				() 598	
	官積算単価				656	合意率 0.911585
*** B単- 33号 ***						
000033	DVチーズ φ125*125		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DVチーズ φ125*125,,	() 1.000	個	1,200	() 1,200	S単 52号
	合 計				() 1,200	
	単 価				() 1,095	
	官積算単価				1,200	合意率 0.9125
*** B単- 34号 ***						
000034	DV異径チーズ φ100*75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DV異径チーズ φ100*75,,	() 1.000	個	497	() 497	S単 53号
	合 計				() 497	
	単 価				() 453	
	官積算単価				497	合意率 0.911468
*** B単- 35号 ***						
000035	DV異径チーズ φ125*75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DV異径チーズ φ125*75,,	() 1.000	個	1,480	() 1,480	S単 54号
	合 計				() 1,480	
	単 価				() 1,350	
	官積算単価				1,480	合意率 0.912162
*** B単- 36号 ***						
000036	DV異径ソケット φ125*100		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット φ125*100,,	() 1.000	個	358	() 358	S単 55号
	合 計				() 358	
	単 価				() 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
*** B単- 37号 ***						
000037	DV異径ソケット φ125*75		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット φ125*75,,	() 1.000	個	452	() 452	S単 56号
	合 計				() 452	
	単 価				() 412	
	官積算単価				452	合意率 0.911504

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 38号 ***						
000038	DV異径ソケット φ100*75		個		()	歩A 当たり算出
S02116	DV異径ソケット φ100*75,,	() 1.000	個	245	() 245	S単 57号
	合計				() 245	
	単価				() 223	
	官積算単価				245	合意率 0.910204
*** B単- 39号 ***						
000039	田面排水工 排水口,排水タイプ3		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	() 1.100	m3	2,073	() 2,280	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 0.700	m3	4,411	() 3,088	S単 4号
SA0551	SPコンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	() 10.000	基	3,443	() 34,430	S単 173号
S02116	田面排水ボックス H0.6×B0.34,硬質塩ビ調節板付,,	() 10.000	個	11,600	() 116,000	S単 58号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.100	m3	31,260	() 3,126	S単 162号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.800	m ²	8,300	() 14,940	S単 169号
	合計				() 173,864	
	単価				() 15,858	
	官積算単価				17,386	合意率 0.912113
*** B単- 40号 ***						
000040	田面排水工 排水管,排水タイプ3(法面部)		m		() 20.800	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	() 4.000	m3	2,073	() 8,292	S単 141号
SA0102	SP積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	() 4.100	m3	1,722	() 7,060	S単 138号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	() 3.700	m3	2,372	() 8,776	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所	() 20.800	m	3,385	() 70,408	S単 124号
	合計				() 94,536	
	単価				() 4,145	
	官積算単価				4,545	合意率 0.911991
*** B単- 41号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1.000	m3	10,520	() 10,520	S単 116号
	合計				() 10,520	
	単価				() 9,595	
	官積算単価				10,520	合意率 0.912072
*** B単- 42号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1.000	m3	18,510	() 18,510	S単 117号
	合計				() 18,510	
	単価				() 16,883	
	官積算単価				18,510	合意率 0.912101

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 43号 ***						
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-,有り、なし	() 1.000	m ²	218.2	() 218	S単 159号
	合 計				() 218	
	単 価				() 199	
	官積算単価				218	合意率 0.912844
*** B単- 44号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、有り、14.4km以下、	() 1.000	m ³	2.480	() 2.480	S単 156号
	合 計				() 2.480	
	単 価				() 2.262	
	官積算単価				2.480	合意率 0.912096
*** B単- 45号 ***						
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下、	() 1.000	m ³	2.642	() 2.642	S単 157号
	合 計				() 2.642	
	単 価				() 2.410	
	官積算単価				2.642	合意率 0.912187
*** B単- 46号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、	() 1.000	m ³	3.713	() 3.713	S単 158号
	合 計				() 3.713	
	単 価				() 3.387	
	官積算単価				3.713	合意率 0.9122
*** B単- 47号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート	() 1.000	m ³	2.820	() 2.820	S単 111号
	合 計				() 2.820	
	単 価				() 2.572	
	官積算単価				2.820	合意率 0.912056
*** B単- 48号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート	() 1.000	m ³	4.000	() 4.000	S単 112号
	合 計				() 4.000	
	単 価				() 3.648	
	官積算単価				4.000	合意率 0.912

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 49号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m3	3,525	() 3,525	S単 113号
	合 計				() 3,525	
	単 価				() 3,215	
	官積算単価				3,525	合意率 0.912056
*** B単- 50号 ***						
000050	コンクリート殻等小運搬 50m以下		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	() 1,000	m3	803	() 803	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	() 1,000	m3	285.9	() 286	S単 139号
	合 計				() 1,089	
	単 価				() 993	
	官積算単価				1,089	合意率 0.911845
*** B単- 51号 ***						
000051	コンクリート殻等小運搬 100m未満		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	() 1,000	m3	877	() 877	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	() 1,000	m3	285.9	() 286	S単 139号
	合 計				() 1,163	
	単 価				() 1,061	
	官積算単価				1,163	合意率 0.912295
*** B単- 52号 ***						
000052	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ250,As舗装下,配管土工B		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ250,As舗装下,配管土工B,	() 10,000	m	18,666	() 186,660	S単 59号
	合 計				() 186,660	
	単 価				() 17,025	
	官積算単価				18,666	合意率 0.912086
*** B単- 53号 ***						
000053	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ200,As舗装下,配管土工B		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ200,As舗装下,配管土工B,	() 10,000	m	14,611	() 146,110	S単 60号
	合 計				() 146,110	
	単 価				() 13,327	
	官積算単価				14,611	合意率 0.912121
*** B単- 54号 ***						
000054	管材小運搬 200m未満		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 200m未満,,	() 1,000	ton	2,610	() 2,610	S単 61号
	合 計				() 2,610	
	単 価				() 2,381	
	官積算単価				2,610	合意率 0.91226

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 55号 ***						
000055	管材小運搬 250m未満		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	管材小運搬 250m未満,	() 1.000	ton	2,758	() 2,758	S単 62号
	合 計				() 2,758	
	単 価				() 2,516	
	官積算単価				2,758	合意率 0.912255
*** B単- 56号 ***						
000056	砂小運搬 200m未満		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	砂小運搬 200m未満,	() 1.000	m3	1,645	() 1,645	S単 63号
	合 計				() 1,645	
	単 価				() 1,500	
	官積算単価				1,645	合意率 0.911854
*** B単- 57号 ***						
000057	砂小運搬 250m未満		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	砂小運搬 250m未満,	() 1.000	m3	1,771	() 1,771	S単 64号
	合 計				() 1,771	
	単 価				() 1,615	
	官積算単価				1,771	合意率 0.911914
*** B単- 58号 ***						
000058	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型		個		() 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型,	() 1.000	個	66,180	() 66,180	S単 65号
	合 計				() 66,180	
	単 価				() 60,362	
	官積算単価				66,180	合意率 0.912088
*** B単- 59号 ***						
000059	铸铁製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型		個		() 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	铸铁製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型,	() 1.000	個	166,418	() 166,418	S単 66号
	合 計				() 166,418	
	単 価				() 151,788	
	官積算単価				166,418	合意率 0.912088
*** B単- 60号 ***						
000060	FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型		個		() 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型,	() 1.000	個	159,370	() 159,370	S単 67号
	合 計				() 159,370	
	単 価				() 145,359	
	官積算単価				159,370	合意率 0.912085

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 61号 ***						
000061	FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型	()	個		()	歩A 当たり算出
S02116	FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型,,	1.000	個	102,048	102,048	S単 68号
	合 計				102,048	
	単 価				()	
	官積算単価				93,077	
						合意率 0.91209
*** B単- 62号 ***						
000062	鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付	()	個		()	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付,,	1.000	個	191,400	191,400	S単 69号
	合 計				191,400	
	単 価				()	
	官積算単価				174,573	
						合意率 0.912084
*** B単- 63号 ***						
000063	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓	()	個		()	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓,,	1.000	個	141,358	141,358	S単 70号
	合 計				141,358	
	単 価				()	
	官積算単価				128,931	
						合意率 0.912088
*** B単- 64号 ***						
000064	塩ビ管用離脱防止金具 φ250	()	個		()	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 φ250,,	1.000	個	70,131	70,131	S単 71号
	合 計				70,131	
	単 価				()	
	官積算単価				63,966	
						合意率 0.912093
*** B単- 65号 ***						
000065	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	()	基		()	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) ,,	1.000	基	329,307	329,307	S単 72号
	合 計				329,307	
	単 価				()	
	官積算単価				300,357	
						合意率 0.912088
*** B単- 66号 ***						
000066	制水弁保護工 φ350,H=590	()	組		()	歩A 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ350,H=590,,	1.000	組	303,721	303,721	S単 73号
	合 計				303,721	
	単 価				()	
	官積算単価				277,020	
						合意率 0.912087
*** B単- 67号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067	弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁, ,	() 1.000	基	94,428	() 94,428	S単 74号
	合計				() 94,428	
	単価				() 86,127	
	官積算単価				94,428	合意率 0.912091
	*** B単- 68号 ***					
000068	空気弁保護工 φ500, H600		組		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	空気弁保護工 φ500, H600, ,	() 1.000	組	163,682	() 163,682	S単 75号
	合計				() 163,682	
	単価				() 149,292	
	官積算単価				163,682	合意率 0.912085
	*** B単- 69号 ***					
000069	PL2-4 D2排水路横断部 VUφ200 As舗装 配管土工B		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S02116	PL2-4 D2排水路横断部 VUφ200 As舗装 配管土工B, ,	() 10.000	m	12,366	() 123,660	S単 76号
	合計				() 123,660	
	単価				() 11,279	
	官積算単価				12,366	合意率 0.912097
	*** B単- 70号 ***					
000070	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, ,	() 1.000	m	7,165	() 7,165	S単 77号
	合計				() 7,165	
	単価				() 6,535	
	官積算単価				7,165	合意率 0.912072
	*** B単- 71号 ***					
000071	鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付		個		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付, ,	() 1.000	個	110,171	() 110,171	S単 78号
	合計				() 110,171	
	単価				() 100,486	
	官積算単価				110,171	合意率 0.912091
	*** B単- 72号 ***					
000072	弁類 空気弁, 25mm, 2号空気弁		基		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	弁類 空気弁, 25mm, 2号空気弁, ,	() 1.000	基	92,871	() 92,871	S単 79号
	合計				() 92,871	
	単価				() 84,706	
	官積算単価				92,871	合意率 0.912082
	*** B単- 73号 ***					
000073	空気弁保護工 φ500, H800		組		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	空気弁保護工 φ500,H800,,	(") 1.000	組		(") 191,896	S単 80号
	合計				(") 191,896	
	単価				(") 175,026	
	官積算単価				191,896	合意率 0.912087
	*** B単-74号 ***					
000074	FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、離脱防止リング内臓		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、離脱防止リング内臓,,	(") 1.000	個		(") 135,610	S単 81号
	合計				(") 135,610	
	単価				(") 123,688	
	官積算単価				135,610	合意率 0.912086
	*** B単-75号 ***					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VUφ75,給水栓土工		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VUφ75,給水栓土工,,	(") 10.000	m		(") 55,940	S単 82号
	合計				(") 55,940	
	単価				(") 5,102	
	官積算単価				5,594	合意率 0.912048
	*** B単-76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm,,	(") 1.000	m		(") 2,061	S単 83号
	合計				(") 2,061	
	単価				(") 1,880	
	官積算単価				2,061	合意率 0.912178
	*** B単-77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°,,	(") 1.000	個		(") 1,431	S単 84号
	合計				(") 1,431	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,431	合意率 0.911949
	*** B単-78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°,,	(") 1.000	個		(") 3,142	S単 85号
	合計				(") 3,142	
	単価				(") 2,866	
	官積算単価				3,142	合意率 0.912157
	*** B単-79号 ***					
000079	給水栓 水田用,自動給水栓80A		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	給水栓 水田用,自動給水栓80A,,	(") 10.000	箇所		(") 96,867	S単 86号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 968,670	
	単価				(") 88,351	
	官積算単価				96,867	合意率 0.912085
	*** B単- 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り800)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り800) ,,	(") 10,000	m	9,289	(") 92,890	S単 87号
	合計				(") 92,890	
	単価				(") 8,472	
	官積算単価				9,289	合意率 0.912046
	*** B単- 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り660)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り660) ,,	(") 10,000	m	7,974	(") 79,740	S単 88号
	合計				(") 79,740	
	単価				(") 7,273	
	官積算単価				7,974	合意率 0.912089
	*** B単- 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm,,	(") 1,000	m	2,061	(") 2,061	S単 89号
	合計				(") 2,061	
	単価				(") 1,880	
	官積算単価				2,061	合意率 0.912178
	*** B単- 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90° ,,	(") 1,000	個	1,431	(") 1,431	S単 84号
	合計				(") 1,431	
	単価				(") 1,305	
	官積算単価				1,431	合意率 0.911949
	*** B単- 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45° ,,	(") 1,000	個	3,142	(") 3,142	S単 85号
	合計				(") 3,142	
	単価				(") 2,866	
	官積算単価				3,142	合意率 0.912157
	*** B単- 85号 ***					
000085	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式) ,,	(") 1,000	基	71,123	(") 71,123	S単 90号
	合計				(") 71,123	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 64,870	
	官積算単価				71,123	合意率 0.912081
	*** B単- 86号 ***					
000086	制水弁保護工 φ75、A、H740		組		(//) 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ75、A、H740、	(//) 1,000	組	134,766	134,766	S単 91号
	合 計				(//) 134,766	
	単 価				(//) 122,918	
	官積算単価				134,766	合意率 0.912084
	*** B単- 87号 ***					
000087	制水弁保護工 φ75、A、H640		組		(//) 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	制水弁保護工 φ75、A、H640、	(//) 1,000	組	128,678	128,678	S単 92号
	合 計				(//) 128,678	
	単 価				(//) 117,366	
	官積算単価				128,678	合意率 0.91209
	*** B単- 88号 ***					
000088	コンクリート削孔 φ150		孔		(//) 1,000	歩A 孔 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(//) 1,000	本	4,313	4,313	S単 11号
	合 計				(//) 4,313	
	単 価				(//) 3,934	
	官積算単価				4,313	合意率 0.912126
	*** B単- 89号 ***					
000089	モルタル充填 1 : 3		m3		(//) 1,000	歩A m3 当たり算出
S02116	モルタル充填 1 : 3、	(//) 1,000	m3	47,141	47,141	S単 93号
	合 計				(//) 47,141	
	単 価				(//) 42,997	
	官積算単価				47,141	合意率 0.912093
	*** B単- 90号 ***					
000090	埋設表示テープ B150、農水用		m		(//) 100,000	歩A m 当たり算出
S02116	埋設表示テープ B150、農水用、	(//) 100,000	m	705	70,500	S単 94号
	合 計				(//) 70,500	
	単 価				(//) 643	
	官積算単価				705	合意率 0.912056
	*** B単- 91号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(//) 1,000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(//) 1,000	m3	317.2	317	S単 142号
	合 計				(//) 317	
	単 価				(//) 289	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				317	合意率 0.911671
	*** B単- 92号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(//) 1.000	m ²	462	462	S単 149号
	合 計				462	
	単 価				(//) 421	
	官積算単価				462	合意率 0.911255
	*** B単- 93号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(//) 1.000	m ²	906.2	906	S単 148号
	合 計				906	
	単 価				(//) 826	
	官積算単価				906	合意率 0.911699
	*** B単- 94号 ***					
000094	植生シート センチビードグラス		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス (材共) ,,	(//) 1.000	m ²	1,500	1,500	S単 95号
	合 計				1,500	
	単 価				(//) 1,368	
	官積算単価				1,500	合意率 0.912
	*** B単- 95号 ***					
000095	鉄筋コンクリート大型フリューム 0F-500*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		(//) 10.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I)	(//) 4.100	m ³	2,372	9,725	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10.000	m	3,281	32,810	S単 120号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	(//) 8.400	m ³	317.2	2,664	S単 142号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 5.800	m ²	432.5	2,509	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(//) 4.600	m ³	291.7	1,342	S単 136号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000、水抜孔有,,	(//) 5.000	個	42,900	214,500	S単 96号
S02116	カップフィルター φ50,,	(//) 40.000	個	355	14,200	S単 97号
S02115	普通作業員	(//) 0.160	人	21,624	3,460	S単 16号
	合 計				281,210	
	単 価				(//) 25,649	
	官積算単価				28,121	合意率 0.912094
	*** B単- 96号 ***					
000096	鉄筋コンクリート大型フリューム 0F-600*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		(//) 10.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I)	(//) 5.000	m ³	2,372	11,860	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(//) 10.000	m	3,281	32,810	S単 120号

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 12.000	m3	317.2	() 3,806	S単 142号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 9.200	m ²	432.5	() 3,979	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 5.600	m3	291.7	() 1,634	S単 136号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B600*H600*L2000、水抜孔有、	() 5.000	個	44,100	() 220,500	S単 98号
S02116	カップフィルター φ50、	() 40.000	個	355	() 14,200	S単 97号
S02115	普通作業員	() 0.160	人	21,624	() 3,460	S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 9.200	m ²	1,483	() 13,644	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.500	m3	26,230	() 13,115	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,708	() 4,708	S単 170号
	合 計				() 323,716	
	単 価				() 29,526	
	官積算単価				32,372	合意率 0.912084
	*** B単- 97号 ***					
000097	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1000*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 5.400	m3	2,372	() 12,809	S単 3号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	() 10.000	m	5,156	() 51,560	S単 121号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 16.600	m3	317.2	() 5,266	S単 142号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 13.200	m ²	432.5	() 5,709	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 6.000	m3	291.7	() 1,750	S単 136号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000、水抜孔有、	() 5.000	個	58,000	() 290,000	S単 99号
S02116	カップフィルター φ50、	() 40.000	個	355	() 14,200	S単 97号
S02115	普通作業員	() 0.160	人	21,624	() 3,460	S単 16号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 13.200	m ²	1,483	() 19,576	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.700	m3	26,230	() 18,361	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 1.000	m ²	4,708	() 4,708	S単 170号
	合 計				() 427,399	
	単 価				() 38,983	
	官積算単価				42,740	合意率 0.912096
	*** B単- 98号 ***					
000098	管渠工B型 重圧管φ1100		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	() 71.000	m3	282.6	() 20,065	S単 143号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 12.300	m ²	432.5	() 5,320	S単 147号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 53.800	m ²	260	() 13,988	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 55.500	m3	239.9	() 13,314	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	() 50.000	m3	2,372	() 118,600	S単 3号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 12.300	m ²	1,627	() 20,012	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.900	m3	28,750	() 54,625	S単 164号

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(//) 3.000	m ²	9,218	(//) 27,654	S単 171号
T00008	重圧管布設 φ1100	(//) 10.000	m	76,477	(//) 764,770	T単 1号
	合計				(//) 1,038,348	
	単価				(//) 94,707	
	官積算単価				103,835	合意率 0.912091
	*** B単- 99号 ***					
000099	管渠工B型 重圧管φ1000		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(//) 58.700	m ³	282.6	(//) 16,589	S単 143号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 11.400	m ²	432.5	(//) 4,931	S単 147号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(//) 48.700	m ²	260	(//) 12,662	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(//) 46.800	m ³	239.9	(//) 11,227	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I)	(//) 42.100	m ³	2,372	(//) 99,861	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 11.400	m ²	1,627	(//) 18,548	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 1.100	m ³	28,750	(//) 31,625	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(//) 2.000	m ²	9,218	(//) 18,436	S単 171号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	(//) 10.000	m	11,810	(//) 118,100	S単 174号
S02116	重圧管 1種 φ1000*L2000,,	(//) 5.000	本	106,000	(//) 530,000	S単 101号
	合計				(//) 861,979	
	単価				(//) 78,620	
	官積算単価				86,198	合意率 0.912086
	*** B単- 100号 ***					
000100	管渠工B型 重圧管φ900		m		(//) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(//) 51.000	m ³	282.6	(//) 14,413	S単 143号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 10.500	m ²	432.5	(//) 4,541	S単 147号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(//) 45.600	m ²	260	(//) 11,856	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(//) 41.500	m ³	239.9	(//) 9,956	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(I)	(//) 37.400	m ³	2,372	(//) 88,713	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(//) 10.500	m ²	1,627	(//) 17,084	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 1.100	m ³	28,750	(//) 31,625	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(//) 2.000	m ²	9,218	(//) 18,436	S単 171号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	(//) 10.000	m	11,810	(//) 118,100	S単 175号
S02116	重圧管 1種 φ900*L2000,,	(//) 5.000	本	96,800	(//) 484,000	S単 102号
	合計				(//) 798,724	
	単価				(//) 72,850	
	官積算単価				79,872	合意率 0.912084
	*** B単- 101号 ***					
000101	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m	(//) 1.000	ton	2,452	(//) 2,452	S単 14号

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 2,452	
	単価				() 2,236	
	官積算単価				2,452	合意率 0.911908
	*** B単- 102号 ***					
000102	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		() 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品、100m未満	() 1,000	ton	2,526	() 2,526	S単 15号
	合計				() 2,526	
	単価				() 2,304	
	官積算単価				2,526	合意率 0.912114
	*** B単- 103号 ***					
000103	合流樹 S5型-III		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	() 15,400	m3	282.6	() 4,352	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	() 9,400	m3	239.9	() 2,255	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	() 8,500	m3	2,372	() 20,162	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 4,400	m2	432.5	() 1,903	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0,200	m3	28,960	() 5,792	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	() 0,400	m2	4,708	() 1,883	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 3,500	m3	29,610	() 103,635	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	() 23,000	m2	9,218	() 212,014	S単 171号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	() 0,164	ton	167,349	() 27,445	S単 118号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	() 0,112	ton	165,289	() 18,512	S単 119号
	合計				() 397,953	
	単価				() 362,968	
	官積算単価				397,953	合意率 0.912087
	*** B単- 104号 ***					
000104	呑口・吐口工 NHK5型		箇所		() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	() 7,400	m3	282.6	() 2,091	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	() 4,900	m3	239.9	() 1,176	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	() 4,400	m3	2,372	() 10,437	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 2,700	m2	432.5	() 1,168	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0,100	m3	28,960	() 2,896	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	() 0,300	m2	4,708	() 1,412	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 1,200	m3	29,610	() 35,532	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	() 9,500	m2	9,218	() 87,571	S単 171号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	() 0,068	ton	167,349	() 11,380	S単 118号
	合計				() 153,663	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 140,154	
	官積算単価				153,663	合意率 0.912086
	*** B単- 105号 ***					
000105	呑口・吐口工 NHK6型		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(//) 8,200	m3	282.6	(//) 2,317	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 5,200	m3	239.9	(//) 1,247	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	(//) 4,700	m3	2,372	(//) 11,148	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 3,100	m ²	432.5	(//) 1,341	S単 147号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0,200	m3	28,960	(//) 5,792	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(//) 0,400	m ²	4,708	(//) 1,883	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(//) 1,300	m3	29,610	(//) 38,493	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(//) 9,600	m ²	9,218	(//) 88,493	S単 171号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(//) 0,073	ton	167,349	(//) 12,216	S単 118号
	合 計				(//) 162,930	
	単 価				(//) 148,606	
	官積算単価				162,930	合意率 0.912084
	*** B単- 106号 ***					
000106	張コンクリート B500*t100		m		(//) 100,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(//) 4,200	m3	26,020	(//) 109,284	S単 167号
	合 計				(//) 109,284	
	単 価				(//) 997	
	官積算単価				1,093	合意率 0.912168
	*** B単- 107号 ***					
000107	張コンクリート B700*t100		m		(//) 100,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(//) 6,200	m3	26,020	(//) 161,324	S単 167号
	合 計				(//) 161,324	
	単 価				(//) 1,471	
	官積算単価				1,613	合意率 0.911965
	*** B単- 108号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 1,000	m3	317.2	(//) 317	S単 142号
	合 計				(//) 317	
	単 価				(//) 289	
	官積算単価				317	合意率 0.911671

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 109号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		()	歩A
					1.000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	()			()	
	基面整正	1.000	m ²	432.5	433	S単 147号
	合計				433	
	単価				395	
	官積算単価				433	合意率 0.91224
*** B単- 110号 ***						
B01209	埋戻				()	歩A
	流用土 (構造物周辺、B<1.0)		m ³		9.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクト(I)	9.000	m ³	2,372	21,348	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	291.7	2,917	S単 136号
	合計				24,265	
	単価				2,459	
	官積算単価				2,696	合意率 0.912091
*** B単- 111号 ***						
B01209	埋戻				()	歩A
	流用土 (1.0≤B<2.5)		m ³		9.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	9.000	m ³	1,838	16,542	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	()			()	
	築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	9.000	m ³	591	5,319	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	291.7	2,917	S単 136号
	合計				24,778	
	単価				2,511	
	官積算単価				2,753	合意率 0.912095
*** B単- 112号 ***						
B01505	流用土盛土				()	歩A
			m ³		9.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	()			()	
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクト(I)	9.000	m ³	2,372	21,348	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	()			()	
	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	291.7	2,917	S単 136号
	合計				24,265	
	単価				2,459	
	官積算単価				2,696	合意率 0.912091
*** B単- 113号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻				()	歩A
	流用土、B≥4.0		m ³		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	()			()	
	4.0m以上、20,000m ³ 未満、無し、なし	1.000	m ³	259.2	259	S単 144号
	合計				259	
	単価				236	
	官積算単価				259	合意率 0.911196
*** B単- 114号 ***						
BA0107	路床盛土				()	歩A
	流用土、2.5m≤B<4.0m		m ³		1.000	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	()			()	
	2.5m以上4.0m未満、-, -, なし	1.000	m ³	946.1	946	S単 145号
	合計				946	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 863	
	官積算単価				946	合意率 0.912262
	*** B単- 115号 ***					
BA0107	路床盛土 流用土、4.0m≦B		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	(//) 1,000	m3	399.7	(//) 400	S単 146号
	合 計				(//) 400	
	単 価				(//) 365	
	官積算単価				400	合意率 0.9125
	*** B単- 116号 ***					
BA0107	路床盛土 購入土、4.0m≦B		m3		(//) 9,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	(//) 9,000	m3	399.7	(//) 3,597	S単 146号
S02116	山土砂	(//) 12,000	m3	2,200	(//) 26,400	S単 103号
	合 計				(//) 29,997	
	単 価				(//) 3,040	
	官積算単価				3,333	合意率 0.912091
	*** B単- 117号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(//) 1,000	m ²	462	(//) 462	S単 149号
	合 計				(//) 462	
	単 価				(//) 421	
	官積算単価				462	合意率 0.911255
	*** B単- 118号 ***					
000118	植生シート センチピードグラス		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチピードグラス (材工共) , ,	(//) 1,000	m ²	1,500	(//) 1,500	S単 95号
	合 計				(//) 1,500	
	単 価				(//) 1,368	
	官積算単価				1,500	合意率 0.912
	*** B単- 119号 ***					
000119	支線道路A 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(//) 100,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(//) 578,000	m ²	1,932	(//) 1,116,696	S単 179号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(//) 578,000	m ²	618.2	(//) 357,320	S単 178号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(//) 578,000	m ²	167.5	(//) 96,815	S単 177号
	合 計				(//) 1,570,831	
	単 価				(//) 14,327	
	官積算単価				15,708	合意率 0.912083
	*** B単- 120号 ***					

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000120	支線道路B 再生粒調整砕石RM-30 t=10cm		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 360.000	m ²	618.2	() 222.552	S単 178号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 360.000	m ²	167.5	() 60.300	S単 177号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 10.000	m ³	1.048	() 10.480	S単 137号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	() 9.000	m ³	2.984	() 26.856	S単 7号
S02116	山土砂	() 12.000	m ³	2.200	() 26.400	S単 103号
	合計				() 346.588	
	単価				() 3.161	
	官積算単価				3.466	合意率 0.912002
	*** B単- 121号 ***					
000121	隅切工 タイプ1		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 2.300	m ²	1.932	() 4.444	S単 179号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 2.300	m ²	618.2	() 1.422	S単 178号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 2.300	m ²	167.5	() 385	S単 177号
	合計				() 6.251	
	単価				() 5.701	
	官積算単価				6.251	合意率 0.912014
	*** B単- 122号 ***					
000122	隅切工 タイプ2		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 2.000	m ²	1.932	() 3.864	S単 179号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 2.200	m ²	618.2	() 1.360	S単 178号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 2.200	m ²	167.5	() 369	S単 177号
	合計				() 5.593	
	単価				() 5.101	
	官積算単価				5.593	合意率 0.912032
	*** B単- 123号 ***					
000123	隅切工 タイプ3 (路盤のみ)		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	() 1.800	m ²	618.2	() 1.113	S単 178号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 1.800	m ²	167.5	() 302	S単 177号
	合計				() 1.415	
	単価				() 1.291	
	官積算単価				1.415	合意率 0.912367
	*** B単- 124号 ***					
BA0302	重力式擁壁コンクリート 18-8-40 (1型)		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	() 1.000	m ³	25.800	() 25.800	S単 168号
	合計				() 25.800	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 23,532	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912093
	*** B単- 125号 ***					
BA0302	重力式擁壁コンクリート 18-8-40 (2型)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	25,800	(") 25,800	S単 168号
	合 計				(") 25,800	
	単 価				(") 23,532	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912093
	*** B単- 126号 ***					
BA0303	重力式擁壁型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,218	(") 9,218	S単 172号
	合 計				(") 9,218	
	単 価				(") 8,408	
	官積算単価				9,218	合意率 0.912128
	*** B単- 127号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H900*B950*L2000		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり	(") 1,000	m	37,010	(") 37,010	S単 150号
	合 計				(") 37,010	
	単 価				(") 33,756	
	官積算単価				37,010	合意率 0.912077
	*** B単- 128号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400		m		(") 1,400	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり	(") 1,400	m	7,311	(") 10,235	S単 151号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L1400,,	(") 1,000	個	89,700	(") 89,700	S単 104号
	合 計				(") 99,935	
	単 価				(") 65,107	
	官積算単価				71,382	合意率 0.912092
	*** B単- 129号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり	(") 1,000	m	38,220	(") 38,220	S単 152号
	合 計				(") 38,220	
	単 価				(") 34,860	
	官積算単価				38,220	合意率 0.912087
	*** B単- 130号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500		m		(") 1,500	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 無し, 有り, あり	(") 1,500	m	9,847	(") 14,771	S単 153号

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1500,,	() 1.000			() 99.800	歩A S単 105号
	合計				() 114.571	
	単価				() 69.666	
	官積算単価				76.381	合意率 0.912085
	*** B単- 131号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり	() 1.000	m		() 44.310	S単 154号
	合計				() 44.310	
	単価				() 40.415	
	官積算単価				44.310	合意率 0.912096
	*** B単- 132号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1300*B1150*L2000		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり	() 1.000	m		() 51.260	S単 155号
	合計				() 51.260	
	単価				() 46.754	
	官積算単価				51.260	合意率 0.912095
	*** B単- 133号 ***					
000133	管渠工B型 重圧管φ350		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	() 21.000	m ³		() 317.2	S単 142号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5.100	m ²		() 432.5	S単 147号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 30.500	m ²		() 260	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	() 19.700	m ³		() 291.7	S単 136号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクト(I)	() 17.700	m ³		() 2.372	S単 3号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	() 5.100	m ²		() 1.483	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツホリ(クレーン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.500	m ³		() 28.750	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	() 2.000	m ²		() 9.218	S単 171号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付、500mm、遠心力鉄筋コンクリート管(B形)、なし、外圧管1種	() 10.000	m		() 6.992	S単 176号
S02116	重圧管 1種 φ350*L2000,,	() 5.000	本		() 25.900	S単 106号
	合計				() 304.321	
	単価				() 27.757	
	官積算単価				30.432	合意率 0.912099
	*** B単- 134号 ***					
000134	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	() 8.500	m ³		() 282.6	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	() 1.000	m ³		() 239.9	S単 140号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~5mm,	() 1.000	m ³		() 3.950	S単 107号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	() 2.100	m ²		() 605	S単 108号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	() 39.000	m ²		() 260	S単 8号

事業名	高知南国農地整備事業		
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00024	柵工 (BS) ネット柵, H=0.5	(") 4.000	m	4,732	(") 18,928	T単 2号
T00025	柵工 (荒目) ネット柵, H=0.5	(") 6.000	m	4,794	(") 28,764	T単 3号
T00026	柵工撤去 H=0.5	(") 10.000	m	1,193	(") 11,930	T単 4号
	合 計				(") 77,625	
	単 価				(") 70,801	
	官積算単価				77,625	合意率 0.91209
	*** B単- 135号 ***					
000135	廃プラスチック運搬		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,, 運転1時間当たり算出	(") 2.500	時間	6,725	(") 16,813	S単 132号
	合 計				(") 16,813	
	単 価				(") 15,335	
	官積算単価				16,813	合意率 0.912091
	*** B単- 136号 ***					
000136	廃プラスチック処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,500	(") 7,500	S単 114号
	合 計				(") 7,500	
	単 価				(") 6,841	
	官積算単価				7,500	合意率 0.912133
	*** B単- 137号 ***					
000137	木くず運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好	(") 1.000	空m3	2,474	(") 2,474	S単 135号
	合 計				(") 2,474	
	単 価				(") 2,257	
	官積算単価				2,474	合意率 0.912287
	*** B単- 138号 ***					
000138	木くず処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	(") 1.000	m3	4,125	(") 4,125	S単 115号
	合 計				(") 4,125	
	単 価				(") 3,762	
	官積算単価				4,125	合意率 0.912
	*** B単- 139号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	13,056	(") 13,056	S単 22号
	合 計				(") 13,056	
	単 価				(") 11,908	
	官積算単価				13,056	合意率 0.912071
	*** B単- 140号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000140	資材仮設ヤード H300 (購入土)		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 30.000	m ³	259.2	(") 7.776	S単 144号
S02116	山土砂	(") 40.000	m ³	2,200	(") 88.000	S単 103号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(") 30.000	m ³	282.6	(") 8.478	S単 143号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 30.000	m ³	337	(") 10.110	S単 1号
	合計				(") 114.364	
	単価				(") 1.043	
	官積算単価				1.144	合意率 0.911713
	*** B単- 141号 ***					
000141	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 7t以下 (リッパ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, なし	(") 1.000	台	478,566	(") 478,566	S単 134号
	合計				(") 478,566	
	単価				(") 436,494	
	官積算単価				478,566	合意率 0.912087
	*** B単- 142号 ***					
000142	通水試験工		m		(") 500.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(") 3.000	人	23,868	(") 71,604	S単 23号
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	21,624	(") 64,872	S単 16号
Y00004	雑品	(") 0.200		136,476	(") 27,295	
	合計				(") 163,771	
	単価				(") 299	
	官積算単価				328	合意率 0.911585
	*** B単- 143号 ***					
000143	作付面積測量		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	(") 1.000	ha	84,774	(") 84,774	S単 110号
	合計				(") 84,774	
	単価				(") 77,321	
	官積算単価				84,774	合意率 0.912083
	*** B単- 144号 ***					
000144	表土はぎ+基盤造成 I C T		ha		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00010	表土はぎ+基盤造成 I C T	(0.000) 1.000	ha	3,345,518	(0) 3,345,518	T単 6号
	合計				(0) 3,345,518	
	単価				(0) 3,051,397	
	官積算単価				3,345,518	合意率 0.912085
	*** B単- 145号 ***					
000145	表土戻し+表土整地 I C T		ha		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00011	表土戻し+表土整地 I C T	(0.000) 1.000	ha	1,782,251	(0) 1,782,251	T単 7号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,782,251	
	単価				(0) 1,625,564	
	官積算単価				1,782,251	合意率 0.912085
*** B単- 146号 ***						
000146	普通畦畔 (中畦畔) KF		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 114.000	m ²	507	(0) 57,798	S単 213号
	合計				(0) 57,798	
	単価				(0) 527	
	官積算単価				578	合意率 0.912085
*** B単- 147号 ***						
000147	進入路工 II-1型 (1筆型)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(0.000) 1.900	m ³	259.2	(0) 492	S単 228号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 1.300	m ²	462	(0) 601	S単 229号
	合計				(0) 1,093	
	単価				(0) 997	
	官積算単価				1,093	合意率 0.912085
*** B単- 148号 ***						
000148	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ50, トレンチャ		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00006	暗渠排水工 (埋戻)	(0.000) 10.000	m	29	(0) 290	T単 5号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),	(0.000) 10.000	m	420	(0) 4,200	S単 190号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(0.000) 0.400	m ³	3,850	(0) 1,540	S単 191号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,	(0.000) 10.000	m	230	(0) 2,300	S単 192号
S02116	トレンチャー配管及び碎石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 193号
	合計				(0) 10,330	
	単価				(0) 942	
	官積算単価				1,033	合意率 0.912085
*** B単- 149号 ***						
000149	吸水渠 高密度ポリエチレン管 (ダブル、有孔), φ75, トレンチャ		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00006	暗渠排水工 (埋戻)	(0.000) 10.000	m	29	(0) 290	T単 5号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管 (ダブル構造),	(0.000) 10.000	m	725	(0) 7,250	S単 194号
S02116	コンクリート用碎石 , 25~5mm,	(0.000) 0.300	m ³	3,850	(0) 1,155	S単 195号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,	(0.000) 10.000	m	230	(0) 2,300	S単 192号
S02116	トレンチャー配管及び碎石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 193号
	合計				(0) 12,995	
	単価				(0) 1,185	
	官積算単価				1,300	合意率 0.912085
*** B単- 150号 ***						
000150	水平水閘 φ75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水平水閘 φ75,,	(0.000) 1.000			(0) 16,100	歩A S単 196号
	合計				(0) 16,100	
	単価				(0) 14,685	
	官積算単価				16,100	合意率 0.912085
	*** B単- 151号 ***					
000151	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU, φ75 (タイプI)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 1.500	m3		(0) 2,073	S単 227号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.700	m3		(0) 1,048	S単 226号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.500	m3		(0) 2,372	S単 182号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,	(0.000) 5.800	m		(0) 4	S単 214号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所	(0.000) 5.800	m		(0) 1,774	S単 211号
	合計				(0) 18,762	
	単価				(0) 17,113	
	官積算単価				18,762	合意率 0.912085
	*** B単- 152号 ***					
000152	DV異径チーゾ φ125*100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	DV異径チーゾ φ125*100,,	(0.000) 1.000	個		(0) 1,480	S単 197号
	合計				(0) 1,480	
	単価				(0) 1,350	
	官積算単価				1,480	合意率 0.912085
	*** B単- 153号 ***					
000153	FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型,,	(0.000) 1.000	個		(0) 166,418	S単 198号
	合計				(0) 166,418	
	単価				(0) 151,775	
	官積算単価				166,418	合意率 0.912008
	*** B単- 154号 ***					
000154	支線道路A 再生粒調整砕石RM-30 t=10cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	(0.000) 569.000	m ²		(0) 618.2	S単 231号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 569.000	m ²		(0) 167.5	S単 230号
	合計				(0) 447,064	
	単価				(0) 4,078	
	官積算単価				4,471	合意率 0.912083
	*** B単- 155号 ***					
000155	排水ポンプ(仮設) φ50*1台(作業時)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 5,031	S単 219号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 15,703	S単 223号
	合計				(0) 20,734	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 18,890	
	官積算単価				20,734	合意率 0.911081
	*** B単- 156号 ***					
000156	排水ポンプ (仮設) φ50*1台 (常時)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,826	(0) 7,826	S単 217号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,179	(0) 9,179	S単 218号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 31, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	249,838	(0) 249,838	S単 220号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 1.000	箇所	15,703	(0) 15,703	S単 223号
	合 計				(0) 282,546	
	単 価				(0) 257,422	
	官積算単価				282,546	合意率 0.911081
	*** B単- 157号 ***					
000157	排水ポンプ (仮設) φ75*1台 (常時)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,826	(0) 7,826	S単 217号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,179	(0) 9,179	S単 218号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 46, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	370,628	(0) 370,628	S単 221号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	(0.000) 1.000	箇所	15,703	(0) 15,703	S単 223号
	合 計				(0) 403,336	
	単 価				(0) 367,472	
	官積算単価				403,336	合意率 0.911081
	*** B単- 158号 ***					
000158	排水ポンプ (仮設) φ100*1台 (常時)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,826	(0) 7,826	S単 217号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	9,179	(0) 9,179	S単 218号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 50, 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	558,817	(0) 558,817	S単 222号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	(0.000) 1.000	箇所	45,255	(0) 45,255	S単 224号
	合 計				(0) 621,077	
	単 価				(0) 565,851	
	官積算単価				621,077	合意率 0.911081
	*** B単- 159号 ***					
000159	安定シート 土木シート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(0.000) 1.000	m ²	437	(0) 437	S単 225号
	合 計				(0) 437	
	単 価				(0) 398	
	官積算単価				437	合意率 0.911081
	*** B単- 160号 ***					
000160	大型土のう 現地土		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし	(0.000) 1.000	袋	4,806	(0) 4,806	S単 216号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,806	
	単価				(0) 4,379	
	官積算単価				4,806	合意率 0.911081
	*** B単-161号 ***					
000161	仮設仕切弁 FCD 7.5K 200mm (内ねじ式)		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	(0.000) 1.000	基	144,084	(0) 144,084	S単 212号
	合計				(0) 144,084	
	単価				(0) 131,272	
	官積算単価				144,084	合意率 0.911081
	*** B単-162号 ***					
000162	VUソケット φ200*φ100		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	VUソケット φ200*φ100,,	(0.000) 1.000	個	22,900	(0) 22,900	S単 199号
	合計				(0) 22,900	
	単価				(0) 20,864	
	官積算単価				22,900	合意率 0.911081
	*** B単-163号 ***					
000163	VUソケット φ100*φ75		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	VUソケット φ100*φ75,,	(0.000) 1.000	個	20,900	(0) 20,900	S単 200号
	合計				(0) 20,900	
	単価				(0) 19,042	
	官積算単価				20,900	合意率 0.911081
	*** B単-164号 ***					
000164	散水		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	散水	(0.000) 1.000	式	1,762,028	(0) 1,762,028	S単 201号
	合計				(0) 1,762,028	
	単価				(0) 1,605,350	
	官積算単価				1,762,028	合意率 0.911081
	*** B単-165号 ***					
000165	トレンチャー回送費		台		(0.000)台 1.000台	歩A 当たり算出
S02116	トレンチャー回送費	(0.000) 1.000	式	1,200,000	(0) 1,200,000	S単 202号
	合計				(0) 1,200,000	
	単価				(0) 1,200,000	
	官積算単価				1,200,000	合意率 1
	*** B単-166号 ***					
000166	キャリア回送費		台		(0.000)台 1.000台	歩A 当たり算出
S02116	キャリア回送費	(0.000) 1.000	式	1,200,000	(0) 1,200,000	S単 203号
	合計				(0) 1,200,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,200,000	
	官積算単価				1,200,000	合意率 1
	*** B単- 167号 ***					
000167	通水試験工 変更		m		(0.000)m 500.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 2.000	人	23,868	(0) 47,736	S単 188号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	21,624	(0) 64,872	S単 186号
S02115	運転手 (特殊)	(0.000) 1.000	人	26,010	(0) 26,010	S単 187号
Y00004	雑品	(0.000) 0.300		138,618	(0) 41,585	
	合 計				(0) 180,203	
	単 価				(0) 329	
	官積算単価				360	合意率 0.911585
	*** B単- 168号 ***					
000168	情報化施工システム初期費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費	(0.000) 1.000	式	2,344,000	(0) 2,344,000	S単 204号
	合 計				(0) 2,344,000	
	単 価				(0) 2,344,000	
	官積算単価				2,344,000	合意率 1
	*** B単- 169号 ***					
000169	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	411,400	(0) 411,400	S単 205号
	合 計				(0) 411,400	
	単 価				(0) 411,400	
	官積算単価				411,400	合意率 1
	*** B単- 170号 ***					
000170	トレンチャー工法労働者移動費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	トレンチャー工法労働者移動費	(0.000) 1.000	式	190,000	(0) 190,000	S単 206号
	合 計				(0) 190,000	
	単 価				(0) 190,000	
	官積算単価				190,000	合意率 1
	*** B単- 171号 ***					
000171	作付面積測量		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 変更,,	(0.000) 1.000	ha	83,612	(0) 83,612	S単 207号
	合 計				(0) 83,612	
	単 価				(0) 76,261	
	官積算単価				83,612	合意率 0.912083
	*** B単- 172号 ***					
000172	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	337		歩A・単A
	*** S単-2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,838		歩A・単A
	*** S単-3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)		m3	2,372		歩A・単A
	*** S単-4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,411		歩A・単A
	*** S単-5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,838		歩A・単A
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパクタ(I)		m3	2,372		歩A・単A
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,984		歩A・単A
	*** S単-8号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	260		歩A・単A
	*** S単-9号 ***					
S01082	締固工(振動v-7締固め2.5m未満)					
	締固工(振動v-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	457		歩A・単A
	*** S単-10号 ***					
S01082	締固工(振動v-7締固め2.5m未満)					
	締固工(振動v-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	591		歩A・単A
	*** S単-11号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,313		歩A・単A
	*** S単-12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	803		歩A・単A
	*** S単-13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	877		歩A・単A
	*** S単-14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,452		歩A・単A
	*** S単-15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,526		歩A・単A
	*** S単-16号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
	*** S単-17号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
	*** S単-18号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
	*** S単-19号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
	*** S単-20号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
	*** S単-21号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	17,442		歩A・単A
	*** S単-22号 ***					
S02115	交通誘導整備員B					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員B *** S単- 23号 ***		人	13,056		歩A・単A
S02115	配管工 配管工		人	23,868		歩A・単A
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),, *** S単- 24号 ***		ha	644,486		歩A・単A
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),, *** S単- 25号 ***		ha	918,248		歩A・単A
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,, *** S単- 26号 ***		ha	1,094,563		歩A・単A
S02116	筆外運土 筆外運土 採取土(運搬距離:80m以下),, *** S単- 27号 ***		m3	808		歩A・単A
S02116	筆外運土 筆外運土 採取土(運搬距離:180m以下),, *** S単- 28号 ***		m3	996		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 表土(運搬距離:80m以下),, *** S単- 29号 ***		m3	808		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),, *** S単- 30号 ***		m3	808		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下),, *** S単- 31号 ***		m3	808		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 表土(運搬距離:180m以下),, *** S単- 32号 ***		m3	996		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下),, *** S単- 33号 ***		m3	996		歩A・単A
S02116	筆内運土 筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下),, *** S単- 34号 ***		m3	996		歩A・単A
S02116	耕起 耕起 石礫・雑物除去含む,, *** S単- 35号 ***		ha	522,928		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単- 36号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,25~5mm,, *** S単- 37号 ***		m3	3,850		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単- 38号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,25~5mm,, *** S単- 39号 ***		m3	3,850		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単- 40号 ***		本	2,430		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単- 41号 ***		本	3,660		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 φ125,, *** S単- 42号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 φ100,, *** S単- 43号 ***		個	24,700		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 44号 *** 溜 樹					
	溜 樹 呼び名 300,,		個	5,890		歩A・単A
S02116	*** S単- 45号 *** 高密度ポリエチレン管ソケット					
	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50,,		個	210		歩A・単A
S02116	*** S単- 46号 *** 高密度ポリエチレン管キャップ					
	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,		個	900		歩A・単A
S02116	*** S単- 47号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ					
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°, ,		個	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 48号 *** 高密度ポリエチレン管VU用ソケット					
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75,,		個	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単- 49号 *** 高密度ポリエチレン管異径ソケット					
	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50,,		個	660		歩A・単A
S02116	*** S単- 50号 *** DVチーズ					
	DVチーズ φ75*75,,		個	315		歩A・単A
S02116	*** S単- 51号 *** DVチーズ					
	DVチーズ φ100*100,,		個	656		歩A・単A
S02116	*** S単- 52号 *** DVチーズ					
	DVチーズ φ125*125,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 53号 *** DV異径チーズ					
	DV異径チーズ φ100*75,,		個	497		歩A・単A
S02116	*** S単- 54号 *** DV異径チーズ					
	DV異径チーズ φ125*75,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単- 55号 *** DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ125*100,,		個	358		歩A・単A
S02116	*** S単- 56号 *** DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ125*75,,		個	452		歩A・単A
S02116	*** S単- 57号 *** DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ100*75,,		個	245		歩A・単A
S02116	*** S単- 58号 *** 田面排水ボックス					
	田面排水ボックス H0.6×B0.34, 硬質塩ビ調節板付,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4					
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VU φ250, As舗装下, 配管土工B,,		m	18,666		歩A・単A
S02116	*** S単- 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4					
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VU φ200, As舗装下, 配管土工B,,		m	14,611		歩A・単A
S02116	*** S単- 61号 *** 管材小運搬					
	管材小運搬 200m未満,,		ton	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単- 62号 *** 管材小運搬					
	管材小運搬 250m未満,,		ton	2,758		歩A・単A
S02116	*** S単- 63号 *** 砂小運搬					
	砂小運搬 200m未満,,		m3	1,645		歩A・単A
S02116	*** S単- 64号 *** 砂小運搬					
	砂小運搬 250m未満,,		m3	1,771		歩A・単A
S02116	*** S単- 65号 *** FRP製T字管					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区画整理 (その6) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型, *** S単-66号 ***		個	66,180		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形T字管 鋳鉄製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型, *** S単-67号 ***		個	166,418		歩A・単A
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型, *** S単-68号 ***		個	159,370		歩A・単A
S02116	FRP製泥吐管 FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型, *** S単-69号 ***		個	102,048		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付, *** S単-70号 ***		個	191,400		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内蔵, *** S単-71号 ***		個	141,358		歩A・単A
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 φ250, *** S単-72号 ***		個	70,131		歩A・単A
S02116	ソフトシール仕切弁 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式), *** S単-73号 ***		基	329,307		歩A・単A
S02116	制水弁保護工 制水弁保護工 φ350, H=590, *** S単-74号 ***		組	303,721		歩A・単A
S02116	弁類 弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁, *** S単-75号 ***		基	94,428		歩A・単A
S02116	空気弁保護工 空気弁保護工 φ500, H600, *** S単-76号 ***		組	163,682		歩A・単A
S02116	PL2-4 D2排水路横断部 PL2-4 D2排水路横断部 VU φ200 As舗装 配管土工B, *** S単-77号 ***		m	12,366		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, *** S単-78号 ***		m	7,165		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ型曲管 鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付, *** S単-79号 ***		個	110,171		歩A・単A
S02116	弁類 弁類 空気弁, 25mm, 2号空気弁, *** S単-80号 ***		基	92,871		歩A・単A
S02116	空気弁保護工 空気弁保護工 φ500, H800, *** S単-81号 ***		組	191,896		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、離脱防止リング内蔵, *** S単-82号 ***		個	135,610		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU φ75, 給水栓土工, *** S単-83号 ***		m	5,594		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm, *** S単-84号 ***		m	2,061		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90° , *** S単-85号 ***		個	1,431		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45° , *** S単-86号 ***		個	3,142		歩A・単A
S02116	給水栓 給水栓 水田用, 自動給水栓80A, 筒所		筒所	96,867		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り800) ,,		m	9,289		歩A・単A
S02116	*** S単- 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り660) ,,		m	7,974		歩A・単A
S02116	*** S単- 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm,,		m	2,061		歩A・単A
S02116	*** S単- 90号 *** 仕切弁 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式) ,,		基	71,123		歩A・単A
S02116	*** S単- 91号 *** 制水弁保護工 制水弁保護工 φ75、A、H740,,		組	134,766		歩A・単A
S02116	*** S単- 92号 *** 制水弁保護工 制水弁保護工 φ75、A、H640,,		組	128,678		歩A・単A
S02116	*** S単- 93号 *** モルタル充填 モルタル充填 1:3,,		m3	47,141		歩A・単A
S02116	*** S単- 94号 *** 埋設表示テープ 埋設表示テープ B150、農水用,,		m	705		歩A・単A
S02116	*** S単- 95号 *** 植生シート 植生シート センチビードグラス (材工共) ,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 96号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000、水抜孔有,,		個	42,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 97号 *** カップフィルター カップフィルター φ50,,		個	355		歩A・単A
S02116	*** S単- 98号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B600*H600*L2000、水抜孔有,,		個	44,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 99号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000、水抜孔有,,		個	58,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 100号 *** 重圧管 重圧管 1種 φ1100*L2000,,		本	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 101号 *** 重圧管 重圧管 1種 φ1000*L2000,,		本	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 102号 *** 重圧管 重圧管 1種 φ900*L2000,,		本	96,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 103号 *** 山土砂 山土砂		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単- 104号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L1400,,		個	89,700		歩A・単A
S02116	*** S単- 105号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1500,,		個	99,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 106号 *** 重圧管 重圧管 1種 φ350*L2000,,		本	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 107号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~5mm,,		m3	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単- 108号 *** 吸出し防止マット					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kaf/5cm, *** S単-109号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし), *** S単-110号 ***		本	1,080		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 *** S単-111号 ***		ha	84,774		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート *** S単-112号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート *** S単-113号 ***		m ³	4,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単-114号 ***		m ³	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単-115号 ***		m ³	7,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 木くず処分 *** S単-116号 ***		m ³	4,125		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単-117号 ***		m ³	10,520		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単-118号 ***		m ³	18,510		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単-119号 ***		ton	167,349		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,二,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単-120号 ***		ton	165,289		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単-121号 ***		m	3,281		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,一,一,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単-122号 ***		m	5,156		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所 *** S単-123号 ***		m	2,726		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所 *** S単-124号 ***		m	2,081		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,3箇所 *** S単-125号 ***		m	3,385		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単-126号 ***		m ²	507		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単-127号 ***		m	22		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),一,50m以下, *** S単-128号 ***		m	4		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単-129号 ***		m ³	1,012		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	*** S単-129号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(ロー管),φ50~75mm		m	761		歩A・単A
S10032	*** S単-130号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm		m	814		歩A・単A
S10032	*** S単-131号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	738		歩A・単A
S16001	*** S単-132号 *** ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出		時間	6,725		歩A・単A
S16004	*** S単-133号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	50,500		歩A・単A
S19001	*** S単-134号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地と現場の移動,なし		台	478,566		歩A・単A
S19025	*** S単-135号 *** 運搬(伐開・除根・除草)					
	運搬(伐開・除根・除草) 36.5km以下,良好		空m3	2,474		歩A・単A
SA0102	*** S単-136号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	291.7		歩A・単A
SA0102	*** S単-137号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,048		歩A・単A
SA0102	*** S単-138号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,722		歩A・単A
SA0102	*** S単-139号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	285.9		歩A・単A
SA0102	*** S単-140号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
SA0103	*** S単-141号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,073		歩A・単A
SA0103	*** S単-142号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	317.2		歩A・単A
SA0103	*** S単-143号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	282.6		歩A・単A
SA0141	*** S単-144号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	259.2		歩A・単A
SA0142	*** S単-145号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	946.1		歩A・単A
SA0142	*** S単-146号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	399.7		歩A・単A
SA0151	*** S単-147号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	432.5		歩A・単A
SA0152	*** S単-148号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	906.2		歩A・単A
SA0152	*** S単-149号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	462		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0214	*** S単-150号 *** SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m	37,010		歩A・単A
SA0214	*** S単-151号 *** SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m	7,311		歩A・単A
SA0214	*** S単-152号 *** SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m	38,220		歩A・単A
SA0214	*** S単-153号 *** SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m	9,847		歩A・単A
SA0214	*** S単-154号 *** SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m	44,310		歩A・単A
SA0214	*** S単-155号 *** SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m	51,260		歩A・単A
SA0221	*** S単-156号 *** SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,480		歩A・単A
SA0221	*** S単-157号 *** SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,642		歩A・単A
SA0221	*** S単-158号 *** SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,713		歩A・単A
SA0222	*** S単-159号 *** SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	218.2		歩A・単A
SA0301	*** S単-160号 *** SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,483		歩A・単A
SA0301	*** S単-161号 *** SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,627		歩A・単A
SA0311	*** S単-162号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,260		歩A・単A
SA0311	*** S単-163号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,230		歩A・単A
SA0311	*** S単-164号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック砕(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,750		歩A・単A
SA0311	*** S単-165号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック砕(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,960		歩A・単A
SA0311	*** S単-166号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック砕(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,610		歩A・単A
SA0311	*** S単-167号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,020		歩A・単A
SA0311	*** S単-168号 *** SP コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	25,800		歩A・単A
SA0312	*** S単-169号 *** SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,300		歩A・単A
SA0312	*** S単-170号 *** SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,708		歩A・単A
SA0312	*** S単-171号 *** SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,218		歩A・単A
SA0312	*** S単-172号 *** 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,218		歩A・単A
SA0551	*** S単-173号 *** SP コンクリート分水槽据付		基	3,443		歩A・単A
SA0706	*** S単-174号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	11,810		歩A・単A
SA0706	*** S単-175号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	11,810		歩A・単A
SA0706	*** S単-176号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	6,992		歩A・単A
SA0831	*** S単-177号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, , なし,		m ²	167.5		歩A・単A
SA0834	*** S単-178号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	618.2		歩A・単A
SA0843	*** S単-179号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,932		歩A・単A
SA0874	*** S単-180号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要		m	256.5		歩A・単A
SA0874	*** S単-181号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要		m	1,126		歩A・単A
S01041	*** S単-182号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m ³	2,372		歩A・単A
S02112	*** S単-183号 *** ブル ブル 8t, ICT		日	53,300		歩A・単A
S02112	*** S単-184号 *** バックホウ バックホウ 0.5m ³ , ICT		日	45,000		歩A・単A
S02115	*** S単-185号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	*** S単-186号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	*** S単-187号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単-188号 *** 配管工 配管工		人	23,868		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-189号 *** 軽油 軽油 バトロ-給油,,		L	163		歩A・単A
S02116	*** S単-190号 *** 暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単-191号 *** コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,25~5mm,		m3	3,850		歩A・単A
S02116	*** S単-192号 *** トレンチャー掘削 トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,,		m	230		歩A・単A
S02116	*** S単-193号 *** トレンチャー配管及び碎石投入 トレンチャー配管及び碎石投入		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単-194号 *** 暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単-195号 *** コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,25~5mm,		m3	3,850		歩A・単A
S02116	*** S単-196号 *** 水平水閘 水平水閘 φ75,,		箇所	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単-197号 *** DV異径チーズ DV異径チーズ φ125*100,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単-198号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型,,		個	166,418		歩A・単A
S02116	*** S単-199号 *** VUソケット VUソケット φ200*φ100,,		個	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単-200号 *** VUソケット VUソケット φ100*φ75,,		個	20,900		歩A・単A
S02116	*** S単-201号 *** 散水 散水		式	1,762,028		歩A・単A
S02116	*** S単-202号 *** トレンチャー回送費 トレンチャー回送費		式	1,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単-203号 *** キャリア回送費 キャリア回送費		式	1,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単-204号 *** 情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費		式	2,344,000		歩A・単A
S02116	*** S単-205号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	411,400		歩A・単A
S02116	*** S単-206号 *** トレンチャー工法労働者移動費 トレンチャー工法労働者移動費		式	190,000		歩A・単A
S02116	*** S単-207号 *** 作付面積測量 作付面積測量 変更,,		ha	83,612		歩A・単A
S02116	*** S単-208号 *** 3次元起工測量 3次元起工測量		式	375,000		歩A・単A
S02116	*** S単-209号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		式	1,675,000		歩A・単A
S02116	*** S単-210号 *** 3次元出来形管理					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	3次元出来形管理					
	*** S単-211号 ***		式	2,400,000		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所		m	1,774		歩A・単A
	*** S単-212号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm		基	144,084		歩A・単A
	*** S単-213号 ***					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	507		歩A・単A
	*** S単-214号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))					
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -, 50m以下,		m	4		歩A・単A
	*** S単-215号 ***					
S16003	パック材 [カー型・排対型 (2次)]					
	パック材 [カー型・排対型 (2次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制補正対象外		供用日	4,980		歩A・単A
	*** S単-216号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, パック材, 現地土, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし		袋	4,806		歩A・単A
	*** S単-217号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,826		歩A・単A
	*** S単-218号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	9,179		歩A・単A
	*** S単-219号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 1, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	5,031		歩A・単A
	*** S単-220号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 31, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	249,838		歩A・単A
	*** S単-221号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 46, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	370,628		歩A・単A
	*** S単-222号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 50, 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり		箇所	558,817		歩A・単A
	*** S単-223号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり		箇所	15,703		歩A・単A
	*** S単-224号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり		箇所	45,255		歩A・単A
	*** S単-225号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	437		歩A・単A
	*** S単-226号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)		m ³	1,048		歩A・単A
	*** S単-227号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,		m ³	2,073		歩A・単A
	*** S単-228号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	259.2		歩A・単A
	*** S単-229号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	462		歩A・単A
	*** S単-230号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	167.5		歩A・単A
	*** S単-231号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ²	618.2		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140,000	L	163	22,820	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	26,010	26,010	
	合 計				81,447	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		337	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
	合 計				18,380	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,838	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合 計				23,721	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,372	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,624	44,113	
	合 計				44,113	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,411	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
	合計				18,380	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,838	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合計				23,721	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,372	
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,624	29,841	
	合計				29,841	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,984	
	*** S単-8号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,624	2,595	
	合計				2,595	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		260	
	*** S単-9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパイル型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,550	10,480	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,010	26,010	

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,261	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		457	
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04081	振動ロー[ハド'ガ'イト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,000	4,320	
P34029	軽油 バトロ#給油	5.700	L	163	929	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				29,525	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		591	
	*** S単一 11号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 削孔径	φ150mm以下				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	27,846	19,492	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
M23024	コア採取器(コアホ-リンク'マシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	174	696	
	合計				90,572	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,313	
	*** S単一 12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 材料	砂・砂利・栗石				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 運搬距離区分	30~50m				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧ガンブ'式・排対型(1次)] クローラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バトロ#給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		803	
	*** S単一 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧アップ式・排対型(1次)] クローラ型油圧アップ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 パトロール給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				57,087	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		877	
	*** S単- 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30~50m コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	24,276	19,178	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,624	28,111	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				102,759	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,452	
	*** S単- 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	24,276	17,964	
R01003	普通作業員	1.230	人	21,624	26,598	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 パトロール給油	30.000	L	163	4,890	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				100,032	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,526	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1.000 人
	単価				21,624	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1,000 人
	単価				27,846	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1,000 人
	単価				24,276	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1,000 人
	単価				27,846	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,624	21,624	
	合計				21,624	算出数量 1,000 人
	単価				21,624	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,442	17,442	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,442	算出数量 1,000 人
	単価				17,442	
	*** S単- 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,056	13,056	
	合計				13,056	算出数量 1,000 人
	単価				13,056	
	*** S単- 23号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(D2)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R02006	配管工	1,000	人	23,868	23,868	
	合計				23,868	算出数量 1,000 人
	単価				23,868	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ) ,,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96500				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96500	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	1,000	ha	644,486	644,486	
	合計				644,486	算出数量 1,000 各単位
	単価				644,486	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地) ,,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96501				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96501	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	1,000	ha	918,248	918,248	
	合計				918,248	算出数量 1,000 各単位
	単価				918,248	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛・畦畔築立+基盤整地,,					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96502				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:月単位
P96502	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	1,094,563	1,094,563	
	合計				1,094,563	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,094,563	
	*** S単-27号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 採取土(運搬距離:80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96503	筆外運土 採取土(運搬距離:80m以下)	1.000	m3	808	808	
	合計				808	算出数量 1.000 各単位
	単価				808	
	*** S単-28号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 採取土(運搬距離:180m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96504	筆外運土 採取土(運搬距離:180m以下)	1.000	m3	996	996	
	合計				996	算出数量 1.000 各単位
	単価				996	
	*** S単-29号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96505	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下)	1.000	m3	808	808	
	合計				808	算出数量 1.000 各単位
	単価				808	
	*** S単-30号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96506	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下)	1.000	m3	808	808	
	合計				808	算出数量 1.000 各単位
	単価				808	
	*** S単-31号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96507	筆内運土 基盤 (運搬距離: 80m以下)	1.000	m3	808	808	
	合計				808	算出数量 1.000 各単位
	単価				808	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96508	筆内運土 表土 (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	996	996	
	合計				996	算出数量 1.000 各単位
	単価				996	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96509	筆内運土 表土戻し (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	996	996	
	合計				996	算出数量 1.000 各単位
	単価				996	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96510	筆内運土 基盤 (運搬距離: 180m以下)	1.000	m3	996	996	
	合計				996	算出数量 1.000 各単位
	単価				996	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	耕起		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起 石礫・雑物除去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96511	耕起 石礫・雑物除去含む	1.000	ha	522,928	522,928	
	合計				522,928	算出数量 1.000 各単位
	単価				522,928	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 36号 ***						
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m		420	420
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
*** S単- 37号 ***						
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .25~5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03004	コンクリート用碎石 25~5mm	1.000	m3		3,850	3,850
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
*** S単- 38号 ***						
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m		725	725
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
*** S単- 39号 ***						
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .25~5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03004	コンクリート用碎石 25~5mm	1.000	m3		3,850	3,850
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
*** S単- 40号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ 薄肉管VU 径75 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本		2,430	2,430
	合計				2,430	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2.430	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P05061	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	3.660	3.660	
	合 計				3.660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3.660	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	水平水開		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水開 φ125, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96005	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96005	水平水開 φ125	1.000	個	45.600	45.600	
	合 計				45.600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45.600	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	水平水開		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水開 φ100, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96006	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96006	水平水開 φ100	1.000	個	24.700	24.700	
	合 計				24.700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24.700	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	溜 樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溜 樹 呼び名 300, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96072	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96072	溜 樹 呼び名 300	1.000	個	5.890	5.890	
	合 計				5.890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5.890	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96008	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50	1.000	個	210	210	
	合計				210	算出数量 1.000 各単位
	単価				210	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100	1.000	個	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75	1.000	個	1,140	1,140	
	合計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,140	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50	1.000	個	660	660	
	合計				660	算出数量 1.000 各単位
	単価				660	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ75*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	DVチーズ φ75*75	1.000	個	315	315	
	合計				315	算出数量 1.000 各単位
	単価				315	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ100*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	DVチーズ φ100*100	1.000	個	656	656	
	合計				656	算出数量 1.000 各単位
	単価				656	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	DVチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DVチーズ φ125*125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	DVチーズ φ125*125	1.000	個	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	DV異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径チーズ φ100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	DV異径チーズ φ100*75	1.000	個	497	497	
	合計				497	算出数量 1.000 各単位
	単価				497	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	DV異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径チーズ φ125*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	DV異径チーズ φ125*75	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単- 55号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	DV異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット φ125*100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	DV異径ソケット φ125*100	1,000	個	358	358	
	合計				358	算出数量 1,000 各単位
	単価				358	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	DV異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット φ125*75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	DV異径ソケット φ125*75	1,000	個	452	452	
	合計				452	算出数量 1,000 各単位
	単価				452	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	DV異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径ソケット φ100*75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	DV異径ソケット φ100*75	1,000	個	245	245	
	合計				245	算出数量 1,000 各単位
	単価				245	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	田面排水ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水ボックス H0.6×B0.34, 硬質塩ビ調節板付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34, 硬質塩ビ調節板付	1,000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ250, As舗装下, 配管土工B, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96512	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ250, As舗装下, 配管土工B	1,000	m	18,666	18,666	
	合計				18,666	算出数量 1,000 各単位
	単価				18,666	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-4		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-4 VUφ200,As舗装下,配管土工B, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96513		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96513	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) PL2-4 VUφ200,As舗装下,配管土工B	1.000	m	14.611	14.611	
	合計				14.611	算出数量 1.000 各単位
	単価				14.611	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 200m未満, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96514		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96514	管材小運搬 200m未満	1.000	ton	2.610	2.610	
	合計				2.610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.610	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	管材小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管材小運搬 250m未満, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96515		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96515	管材小運搬 250m未満	1.000	ton	2.758	2.758	
	合計				2.758	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.758	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	砂小運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂小運搬 200m未満, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96516		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96516	砂小運搬 200m未満	1.000	m3	1.645	1.645	
	合計				1.645	算出数量 1.000 各単位
	単価				1.645	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	砂小運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂小運搬 250m未満, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96517		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96517	砂小運搬 250m未満	1.000	m3	1.771	1.771	

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,771	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,771	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96518		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96518	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型	1.000	個	66,180	66,180	
	合計				66,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,180	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ形T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96519		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96519	鋳鉄製メカ形T字管 φ250*75 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	166,418	166,418	
	合計				166,418	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,418	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	FRP製段落T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96520		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96520	FRP製段落T字管 φ250*200*75 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	159,370	159,370	
	合計				159,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				159,370	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	FRP製泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96521		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96521	FRP製泥吐管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	102,048	102,048	
	合計				102,048	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,048	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96522		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96522	鋳鉄製メカ型曲管 φ250*22° 1/2、離脱防止継手付	1.000	個	191,400	191,400	
	合計				191,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				191,400	
	*** S単-70号 ***					
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96523	FRP製T字管 (フランジ付) φ250*75、離脱防止リング内臓	1.000	個	141,358	141,358	
	合計				141,358	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,358	
	*** S単-71号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96524		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96524	塩ビ管用離脱防止金具 φ250	1.000	個	70,131	70,131	
	合計				70,131	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,131	
	*** S単-72号 ***					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96525	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	1.000	基	329,307	329,307	
	合計				329,307	算出数量 1.000 各単位
	単価				329,307	
	*** S単-73号 ***					
S02116	制水弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁保護工 φ350,H=590,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96526		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96526	制水弁保護工 φ350,H=590	1.000	組	303,721	303,721	
	合計				303,721	算出数量 1.000 各単位
	単価				303,721	
	*** S単-74号 ***					
S02116	弁類		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96527		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96527	弁類 空気弁, 25mm, 1号空気弁	1.000	基	94,428	94,428	
	合計				94,428	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,428	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	空気弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁保護工 φ500, H600, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96528		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96528	空気弁保護工 φ500, H600	1.000	組	163,682	163,682	
	合計				163,682	算出数量 1.000 各単位
	単価				163,682	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	PL2-4 D2排水路横断部		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PL2-4 D2排水路横断部 VUφ200 As舗装 配管土工B, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96529		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96529	PL2-4 D2排水路横断部 VUφ200 As舗装 配管土工B	1.000	m	12,366	12,366	
	合計				12,366	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,366	
	*** S単- 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96530	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm	1.000	m	7,165	7,165	
	合計				7,165	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,165	
	*** S単- 78号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ型曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96531	鋳鉄製メカ型曲管 φ200*45° 離脱防止継手付	1.000	個	110,171	110,171	
	合計				110,171	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,171	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 79号 ***						
S02116	弁類		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弁類 空気弁,25mm, 2号空気弁,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96532		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96532	弁類 空気弁,25mm, 2号空気弁	1.000	基	92,871	92,871	
	合 計				92,871	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,871	
*** S単- 80号 ***						
S02116	空気弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁保護工 φ500,H800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96533		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96533	空気弁保護工 φ500,H800	1.000	組	191,896	191,896	
	合 計				191,896	算出数量 1.000 各単位
	単 価				191,896	
*** S単- 81号 ***						
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、 離脱防止リング内臓,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96534	FRP製T字管 (フランジ付) φ200*75、 離脱防止リング内臓	1.000	個	135,610	135,610	
	合 計				135,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,610	
*** S単- 82号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU φ75, 給水栓土工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96535		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96535	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU φ75, 給水栓土工	1.000	m	5,594	5,594	
	合 計				5,594	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,594	
*** S単- 83号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96536	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 75mm	1.000	m	2,061	2,061	
	合 計				2,061	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,061	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96537	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ φ75*90°	1,000	個	1,431	1,431	
	合 計				1,431	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,431	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96538	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド φ75*45°	1,000	個	3,142	3,142	
	合 計				3,142	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,142	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	給水栓		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 水田用, 自動給水栓80A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96539		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96539	給水栓 水田用, 自動給水栓80A	1,000	箇所	96,867	96,867	
	合 計				96,867	算出数量 1,000 各単位
	単 価				96,867	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75, 排泥土工 (土被り800) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96540	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 1号排泥工 VUφ75, 排泥土工 (土被り800)	1,000	m	9,289	9,289	
	合 計				9,289	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,289	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75, 排泥土工 (土被り660) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96541		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96541	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) 2号排泥工 VUφ75,排泥土工 (土被り660)	1.000	m	7,974	7,974	
	合計				7,974	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,974	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96542		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96542	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU, φ75mm	1.000	m	2,061	2,061	
	合計				2,061	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,061	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96543		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96543	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)	1.000	基	71,123	71,123	
	合計				71,123	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,123	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	制水弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁保護工 φ75、A、H740, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96544		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96544	制水弁保護工 φ75、A、H740	1.000	組	134,766	134,766	
	合計				134,766	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,766	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	制水弁保護工		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制水弁保護工 φ75、A、H640, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96545		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96545	制水弁保護工 φ75、A、H640	1.000	組	128,678	128,678	
	合計				128,678	算出数量 1.000 各単位
	単価				128,678	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	モルタル充填		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタル充填 1:3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96546		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96546	モルタル充填 1:3	1.000	m ³	47,141	47,141	
	合計				47,141	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,141	
	*** S単- 94号 ***					
S02116	埋設表示テープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示テープ B150、農水用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96547		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96547	埋設表示テープ B150、農水用	1.000	m	705	705	
	合計				705	算出数量 1.000 各単位
	単価				705	
	*** S単- 95号 ***					
S02116	植生シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート センチビードグラス (材工共)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	植生シート センチビードグラス (材工共)	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600* ϕ L2000、水抜孔有、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600* ϕ L2000、水抜孔有	1.000	個	42,900	42,900	
	合計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,900	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	カップフィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カップフィルター ϕ 50、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96053	カップフィルター ϕ 50	1.000	個	355	355	
	合計				355	算出数量 1.000 各単位
	単価				355	
	*** S単- 98号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B600*H600*L2000、水抜孔有、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96054		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	鉄筋コンクリート大型フリューム B600*H600*L2000、水抜孔有	1.000	個	44,100	44,100	
	合計				44,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				44,100	
	*** S単- 99号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000、水抜孔有、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96055		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000、水抜孔有	1.000	個	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 φ1100*L2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96056		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	重圧管 1種 φ1100*L2000	1.000	本	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単- 101号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 φ1000*L2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96057		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	重圧管 1種 φ1000*L2000	1.000	本	106,000	106,000	
	合計				106,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				106,000	
	*** S単- 102号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 φ900*L2000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96058		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	重圧管 1種 φ900*L2000	1.000	本	96,800	96,800	
	合計				96,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				96,800	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 103号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単- 104号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L1400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L1400	1.000	個	89,700	89,700	
	合計				89,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				89,700	
	*** S単- 105号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1500	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,800	
	*** S単- 106号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 φ350*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	重圧管 1種 φ350*L2000	1.000	本	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単- 107号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 , 40~5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm	1.000	m3	3,950	3,950	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
	*** S単- 108号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P26101				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26101	吸出し防止マット	1.000	m ²	605	605	
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm					
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単- 109号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96045				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	松杭丸太	1.000	本	1,080	1,080	
	長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)					
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単- 110号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96066				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	作付面積測量	1.000	ha	84,774	84,774	
	合計				84,774	算出数量 1.000 各単位
	単価				84,774	
	*** S単- 111号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96068				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96068	建設廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	
	無筋コンクリート					
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 112号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96067				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	鉄筋コンクリート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	建設廃材 鉄筋コンクリート	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単- 113号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96069 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単- 114号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96071 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 115号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96070 木くず処分		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,125	
	*** S単- 116号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,520	10,520	
	合計				10,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,520	
	*** S単- 117号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業			
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,510	18,510	
	合計				18,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,510	
	*** S単- 118号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,700	101,661	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				167,349	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		167,349	
	*** S単- 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	96,700	99,601	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				165,289	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,289	
	*** S単- 120号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				

事業名		高知南国農地整備事業				
工事名		浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,281	3,281	
	合計				3,281	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,281	
	*** S単-121号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
				深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	1) 施工区分 I			U型側溝		
	2) 施工区分 II			昼間施工		
	3) 規格 I			L=2000		
	4) 規格 II			1000kgを超え2000kg/個以下		
	5) 時間的制約			なし		
	6) L=1000を使用			L=1000を使用しない		
	7) L=4000を使用			L=4000を使用しない		
	8) 法面小段面			-		
	9) 法面縦排水			-		
	10) 再利用撤去の有無			再利用撤去を行なわない		
	11) 基礎砕石の施工有無			基礎砕石の施工無し		
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,156	5,156	
	合計				5,156	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,156	
	*** S単-122号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	1) 管径区分	VU		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	2) 管径区分 (mm)	125mm				
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.023		14,298	329	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	
	合計				27,259	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,726	
	*** S単-123号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0		亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	1) 管径区分	VU		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	2) 管径区分 (mm)	100mm				
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.023		8,930	205	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,846	3,063	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,276	3,641	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,624	4,974	
	合計				20,813	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,081	
	*** S単-124号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 管種区分	VU				亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分(mm)	150mm				超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付				週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.023		20,740	477	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	
	合計				33,849	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,385	
	*** S単-125号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,624	10,812	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	163	6,520	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	26,010	17,947	
	合計				50,736	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単-126号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ポリ管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 小運搬区分	機械				
	2) 材料区分	暗渠排水管 (ポリ管)				
	3) 機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4) 運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0〜3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 パトロール給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,624	16,650	
	合計				55,630	算出数量 2,580.000 m

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		22	
	*** S単- 127号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), 寸, 50m以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 小運搬区分	人力				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 材料区分	暗渠排水管 (定尺管)				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 機械区分	-				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	21,624	23,786	
	合 計				23,786	算出数量 5,660.000 m
	単 価		m		4	
	*** S単- 128号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 材料区分	砕石				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運搬距離区分	50m以下				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
M27977	不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式・排対型 (2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合 計				38,980	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		1,012	
	*** S単- 129号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (ポール管), φ50~75mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 掘削深 (m)	0.5 ≤ h ≤ 0.7m				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (ポール管)				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 口径区分 (mm)	φ50~75mm				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
M02041	バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ-給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,276	7,283	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合 計				121,759	算出数量 160.000 m
	単 価		m		761	
	*** S単- 130号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 掘削深 (m)	0.5 ≤ h ≤ 0.7m				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 口径区分 (mm)	φ50~75mm				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
M02041	バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合計				129,399	算出数量 159.000 m
	単価		m		814	
	*** S単- 131号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 ≤ h ≤ 0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5 ≤ h ≤ 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)口径区分 (mm)	φ100mm				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ#給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合計				107,775	算出数量 146.000 m
	単価		m		738	
	*** S単- 132号 ***					
S16001	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 4t積級, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M03002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 バトロ#給油	5.400	L	163	880	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	23,460	3,988	
	合計				6,725	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,725	
Y00001	単位					
	*** S単- 133号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械区分			豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 規格			基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力16t吊	1,000	日	50,500	50,500	
	合計				50,500	算出数量 1,000 日
	単価		日		50,500	
	*** S単- 134号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む), 湿地20t級以上21t級以下, 運搬〜組立 〜分解〜運搬, 基地と現場の移動, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械区分			豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分			基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3) 移動区分			深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 計上範囲					
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2,800	人	24,276	67,973	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2,100	日	57,000	119,700	
Y00004	運搬費等	1,550		187,673	290,893	
	合計				478,566	算出数量 1,000 台
	単価		台		478,566	
	*** S単- 135号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運搬距離	36.5km以下		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2) 路面条件	良好		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
				深夜時間: 0.0		週休: 月単位
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5,330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5,330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バトラー給油	246,000	L	163	40,098	
R01022	運転手(一般)	4,100	人	23,460	96,186	
	合計				247,399	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		2,474	
	*** S単- 136号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
				豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
				基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
				深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		291.7	
	*** S単- 137号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,048	
	*** S単- 138号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,722	
	*** S単- 139号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		285.9	
	*** S単- 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単- 141号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,073	
	*** S単- 142号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		317.2	
	*** S単- 143号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		282.6	
	*** S単- 144号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		259.2	
	*** S単- 145号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		946.1	
	*** S単- 146号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		399.7	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 147号 ***					
SA0151	SP 基面修正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面修正 基面修正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面修正				
	単 価		m ²		432.5	
	*** S単- 148号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		906.2	
	*** S単- 149号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		462	
	*** S単- 150号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
P96059	L型擁壁 T-25、道路用H900*B950*L2000		個			材変
	単 価		m		37.010	
	*** S単- 151号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 無し, 有り, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	0.5m以上1.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		m		7,311	
	*** S単-152号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	0.5m以上1.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
P96060	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L2000		個			材変
	単 価		m		38,220	
	*** S単-153号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		m		9,847	
	*** S単-154号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
P96062	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L2000		個			材変
	単 価		m		44,310	
	*** S単-155号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無	1.0mを超え2.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
P96064	L型擁壁 T-25、道路用H1300*B1150*L2000		個			材変
	単 価		m		51,260	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 156号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,480	
	*** S単- 157号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,642	
	*** S単- 158号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,713	
	*** S単- 159号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ ⁻)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		218.2	
	*** S単- 160号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,483	
	*** S単- 161号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,627	
	*** S単- 162号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		31,260	
	*** S単- 163号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		26,230	
	*** S単- 164号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,750	
	*** S単- 165号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, あり, 18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-12-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,960	
	*** S単- 166号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -, あり, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,610	
	*** S単- 167号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,, 18-8- 25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,020	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-168号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 有, 有, 有, 有, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,800	
	*** S単-169号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,300	
	*** S単-170号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,708	
	*** S単-171号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,218	
	*** S単-172号 ***					
SA0312	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,218	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 173号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,443	
	*** S単- 174号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 1350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
P01016	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m		本			材変
	単 価		m		11,810	
	*** S単- 175号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 1200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
P01015	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m		本			材変
	単 価		m		11,810	
	*** S単- 176号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
P01008	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m		本			材変
	単 価		m		6,992	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 177号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		167.5	
	*** S単- 177号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		618.2	
	*** S単- 179号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコソ (13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコソ (13)				
	単 価		m ²		1.932	
	*** S単- 180号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分	据付				
	2) 管種別	波状管				
	3) 呼び径	50~150mm				
	4) 継手材料費	不要				
	単 価		m		256.5	
	*** S単- 181号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管, 50~150mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 50~150mm 不要				
P96007	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m			材変
	単 価		m		1,126	
	*** S単-182号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員		0.200 人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員		0.850 人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,855	486	
	合 計				23,721	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,372	
	*** S単-183号 ***					
S02112	ブル		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブル 8 t、ICT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 8 t、ICT 53,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	ブル 8 t、ICT		1.000 日	53,300	53,300	
	合 計				53,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,300	
	*** S単-184号 ***					
S02112	バックホウ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ 0.5m ³ 、ICT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 0.5m ³ 、ICT 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96002	バックホウ 0.5m ³ 、ICT		1.000 日	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単-185号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		1.000 人	27,846	27,846	
	合 計				27,846	算出数量 1,000 人

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				27,846	
	*** S単- 186号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,624	21,624	
	合 計				21,624	算出数量 1,000 人
	単 価				21,624	
	*** S単- 187号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1,000 人
	単 価				26,010	
	*** S単- 188号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1,000	人	23,868	23,868	
	合 計				23,868	算出数量 1,000 人
	単 価				23,868	
	*** S単- 189号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1,000	L	163	163	
	合 計				163	算出数量 1,000 各単位
	単 価				163	
	*** S単- 190号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単- 191号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .25~5mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Jコード) P96003 J03004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03004	コンクリート用砕石 25~5mm	1.000	m3	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単- 192号 ***					
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P96104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96104	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費	1.000	m	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単- 193号 ***					
S02116	トレンチャー配管及び砕石投入 トレンチャー配管及び砕石投入		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96105	トレンチャー配管及び砕石投入	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単- 194号 ***					
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単- 195号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .25~5mm,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03004	コンクリート用碎石 25~5mm	1.000	m3	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単-196号 ***					
S02116	水平水閘		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 φ75,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96100	水平水閘 φ75	1.000	箇所	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単-197号 ***					
S02116	DV異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	DV異径チーズ φ125*100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	DV異径チーズ φ125*100	1.000	個	1,480	1,480	
	合計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,480	
	*** S単-198号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型	1.000	個	166,418	166,418	
	合計				166,418	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,418	
	*** S単-199号 ***					
S02116	VUソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VUソケット φ200*φ100,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96115	VUソケット φ200*φ100	1.000	個	22,900	22,900	
	合計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,900	
	*** S単-200号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VUソケット φ100*φ75,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96116	VUソケット φ100*φ75	1.000	個	20,900	20,900	
	合計				20,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,900	
	*** S単- 201号 ***					
S02116	散水		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96114	散水	1.000	式	1,762,028	1,762,028	
	合計				1,762,028	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,762,028	
	*** S単- 202号 ***					
S02116	トレンチャー回送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー回送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	トレンチャー回送費	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,200,000	
	*** S単- 203号 ***					
S02116	キャリア回送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリア回送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	キャリア回送費	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,200,000	
	*** S単- 204号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	情報化施工システム初期費	1.000	式	2,344,000	2,344,000	
	合計				2,344,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,344,000	

事業名	高知南国農地整備事業					
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 205号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96103	快適トイレ	1.000	式	411,400	411,400	
	合計				411,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				411,400	
	*** S単- 206号 ***					
S02116	トレンチャー工法労働者移動費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー工法労働者移動費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96112				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96112	トレンチャー工法労働者移動費	1.000	式	190,000	190,000	
	合計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				190,000	
	*** S単- 207号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 変更,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96113				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96113	作付面積測量 変更	1.000	ha	83,612	83,612	
	合計				83,612	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,612	
	*** S単- 208号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96107				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96107	3次元起工測量	1.000	式	375,000	375,000	
	合計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				375,000	
	*** S単- 209号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96108	3次元設計データ作成	1.000	式	1,675,000	1,675,000	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,675,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,675,000	
	*** S単- 210号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96109	3次元出来形管理	1.000	式	2,400,000	2,400,000	
	合計				2,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400,000	
	*** S単- 211号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 3箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.023		5,929	136	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,846	3,063	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,276	3,641	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,624	4,974	
	合計				17,743	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,774	
	*** S単- 212号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	133,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,846	1,392	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,276	5,583	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
	合計				144,084	算出数量 1.000 基
	単価		基		144,084	
	*** S単- 213号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,624	10,812	
F08012	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油 バトロール給油	40.000	L	163	6,520	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	26,010	17,947	
	合計				50,736	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単- 214号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管) , -, 50m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.100	人	21,624	23,786	
	合計				23,786	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単- 215号 ***					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3), 交替制補正対象外 1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.000	供用日	4,980	4,980	
	合計				4,980	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		4,980	
	*** S単- 216号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, なし 1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価 (m3当たり) 5)購入土材数量 (m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分 (大型土のう袋) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
Y00004	諸雑費	0.010		73,746	737	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,900	15,232	
P34029	軽油 バトロール給油	63.000	L	163	10,269	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	
	合計				163,394	算出数量 34.000 袋

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		4,806	
	*** S単- 217号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,846	1,114	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,624	2,162	
Y00004	諸雑費	0.130		3,276	426	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	26,010	2,601	
P34029	軽油 バトロ-給油	3.400	L	163	554	
	合 計				7,826	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		7,826	
	*** S単- 218号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,846	1,114	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,276	1,214	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
Y00004	諸雑費	0.030		6,437	193	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	26,010	1,561	
P34029	軽油 バトロ-給油	2.200	L	163	359	
	合 計				9,179	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,179	
	*** S単- 219号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	579	897	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.000	L	174	1,566	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,846	1,114	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,624	1,081	
Y00004	諸雑費	0.080		4,658	373	
	合 計				5,031	算出数量 1,000 箇所

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区區画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,031	
	*** S単- 220号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 31, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	31		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	33.480	日	579	19,385	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	865.000	L	174	150,510	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	27,846	34,529	
R01003	普通作業員	1.550	人	21,624	33,517	
Y00004	諸雑費	0.050		237,941	11,897	
	合 計				249,838	算出数量 1,000 箇所
	単 価				249,838	
	*** S単- 221号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 46, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	46		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	49.680	日	579	28,765	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,283.000	L	174	223,242	
R01001	土木一般世話役	1.840	人	27,846	51,237	
R01003	普通作業員	2.300	人	21,624	49,735	
Y00004	諸雑費	0.050		352,979	17,649	
	合 計				370,628	算出数量 1,000 箇所
	単 価				370,628	
	*** S単- 222号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 50, 常時排水, 7以上~30未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	50		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	7以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~3次)] 定格容量15kva	54.000	日	1,590	85,860	
P34029	軽油 パトロール給油	2,065.000	L	163	336,595	
R01001	土木一般世話役	2.000	人	27,846	55,692	
R01003	普通作業員	2.500	人	21,624	54,060	
Y00004	諸雑費	0.050		532,207	26,610	
	合 計				558,817	算出数量 1,000 箇所
	単 価				558,817	

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 223号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,846	6,405	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合計				15,703	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		15,703	
	*** S単- 224号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,846	8,911	
R01003	普通作業員	1.040	人	21,624	22,489	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.260	日	11,100	2,886	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	26,010	6,242	
P34029	軽油 バトロ#給油	29.000	L	163	4,727	
	合計				45,255	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		45,255	
	*** S単- 225号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設〜撤去 320				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	320	33,280	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,624	10,380	
	合計				43,660	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		437	
	*** S単- 226号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	単価		m ³		1,048	
	*** S単- 227号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,073	
	*** S単- 228号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		259.2	
	*** S単- 229号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		462	
	*** S単- 230号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.5	
	*** S単- 231号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	路盤材 - なし あり				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ブル 8 t、ICT		日	53,300		
F96002	バックホウ 0.5m ³ 、ICT		日	45,000		
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm		m ³	3,950		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	235,000		
J96001	山土砂		m ³	2,200		
P01008	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m		本	0		
P01015	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m		本	0		
P01016	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m		本	0		
P96001	田面排水ボックス H0.6×B0.34, 硬質塩ビ調節板付		個	11,600		
P96002	植生シート センチビードグラス (材工共)		m ²	1,500		
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	420		
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	725		
P96005	水平水閘 φ125		個	45,600		
P96006	水平水閘 φ100		個	24,700		
P96007	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	860		
P96008	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、φ50		個	210		
P96009	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、φ100		個	900		
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75×90°		個	1,200		
P96011	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、φ75		個	1,140		
P96012	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、φ75×50		個	660		
P96013	DVチーズ φ75*75		個	315		
P96014	DVチーズ φ100*100		個	656		
P96015	DVチーズ φ125*125		個	1,200		
P96016	DV異径チーズ φ100*75		個	497		
P96017	DV異径チーズ φ125*75		個	1,480		
P96018	DV異径ソケット φ100*75		個	245		
P96019	DV異径ソケット φ125*75		個	452		
P96020	DV異径ソケット φ125*100		個	358		
P96045	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	1,080		
P96052	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000、水抜孔有		個	42,900		
P96053	カップフィルター φ50		個	355		
P96054	鉄筋コンクリート大型フリューム B600*H600*L2000、水抜孔有		個	44,100		
P96055	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000、水抜孔有		個	58,000		
P96056	重圧管 1種 φ1100*L2000		本	129,000		
P96057	重圧管 1種 φ1000*L2000		本	106,000		
P96058	重圧管 1種 φ900*L2000		本	96,800		
P96059	L型擁壁 T-25、道路用H900*B950*L2000		個	58,800		
P96060	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L2000		個	61,200		
P96061	L型擁壁 T-25、道路用H1000*B1000*L1400		個	89,700		
P96062	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L2000		個	68,400		
P96063	L型擁壁 T-25、道路用H1100*B1050*L1500		個	99,800		
P96064	L型擁壁 T-25、道路用H1300*B1150*L2000		個	82,200		
P96065	重圧管 1種 φ350*L2000		本	25,900		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96066	作付面積測量		ha	84,774		
P96067	建設廃材 鉄筋コンクリート		m3	4,000		
P96068	建設廃材 無筋コンクリート		m3	2,820		
P96069	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		
P96070	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		
P96071	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		
P96072	溜 樹 呼び名 300		個	5,890		
P96100	水平水閘 φ75		箇所	16,100		
P96101	DV異径チーズ φ125*100		個	1,480		
P96102	FRP製T字管 φ200*75 三方離脱防止内蔵型		個	166,418		
P96103	快適トイレ		式	411,400		
P96104	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費		m	230		
P96105	トレンチャー配管及び砕石投入		m	200		
P96106	情報化施工システム初期費		式	2,344,000		
P96107	3次元起工測量		式	375,000		
P96108	3次元設計データ作成		式	1,675,000		
P96109	3次元出来形管理		式	2,400,000		
P96110	トレンチャー回送費		式	1,200,000		
P96111	キャリア回送費		式	1,200,000		
P96112	トレンチャー工法労働者移動費		式	190,000		
P96113	作付面積測量 変更		ha	83,612		
P96114	散水		式	1,762,028		
P96115	VUソケット φ200*φ100		個	22,900		
P96116	VUソケット φ100*φ75		個	20,900		
P96500	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	644,486		
P96501	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	918,248		
P96502	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,094,563		
P96503	筆外運土 採取土(運搬距離:80m以下)		m3	808		
P96504	筆外運土 採取土(運搬距離:180m以下)		m3	996		
P96505	筆内運土 表土(運搬距離:80m以下)		m3	808		
P96506	筆内運土 表土戻し(運搬距離:80m以下)		m3	808		
P96507	筆内運土 基盤(運搬距離:80m以下)		m3	808		
P96508	筆内運土 表土(運搬距離:180m以下)		m3	996		
P96509	筆内運土 表土戻し(運搬距離:180m以下)		m3	996		
P96510	筆内運土 基盤(運搬距離:180m以下)		m3	996		
P96511	耕起 石礫・雑物除去含む		ha	522,928		
P96512	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ250,As舗装下,配管土工B		m	18,666		
P96513	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)PL2-4 VUφ200,As舗装下,配管土工B		m	14,611		
P96514	管材小運搬 200m未満		ton	2,610		
P96515	管材小運搬 250m未満		ton	2,758		
P96516	砂小運搬 200m未満		m3	1,645		
P96517	砂小運搬 250m未満		m3	1,771		
P96518	FRP製T字管 φ250*75 分岐部離脱防止内蔵型		個	66,180		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00008	重圧管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	φ1100 土木一般世話役	0.620	人	27,846	17,265	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.240	人	24,276	30,102	S単 18号
S02115	普通作業員	1.860	人	21,624	40,221	S単 16号
Y00004	雑品	0.010		87,588	876	
S16004	フアレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] フアレンクレン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	0.620	日	50,500	31,310	S単 133号
S02116	重圧管 1種 φ1100*L2000,,	5.000	本	129,000	645,000	S単 100号
	合計				764,774	算出数量 10,000 m
	単価		m		76,477	
*** T単-2号 ***						
T00024	柵工 (BS)		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ネット柵,H=0.5 土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	S単 19号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,624	175,154	S単 20号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,442	27,907	S単 21号
Y00004	雑品	0.140		236,476	33,107	
S02116	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,	111.000	本	1,080	119,880	S単 109号
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合計				473,163	算出数量 100,000 m
	単価		m		4,732	
*** T単-3号 ***						
T00025	柵工 (荒目)		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ネット柵,H=0.5 土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	S単 19号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,624	175,154	S単 20号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,442	27,907	S単 21号
Y00004	雑品	0.140		236,476	33,107	
S02116	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,	111.000	本	1,080	119,880	S単 109号
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	62.000	m ²	1,450	89,900	
	合計				479,363	算出数量 100,000 m
	単価		m		4,794	
*** T単-4号 ***						
T00026	柵工撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	H=0.5 土木一般世話役	0.600	人	27,846	16,708	S単 19号
S02115	普通作業員	4.100	人	21,624	88,658	S単 20号
S02115	軽作業員	0.800	人	17,442	13,954	S単 21号
	合計				119,320	算出数量 100,000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浜改田西部工区区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,193	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	暗渠排水工 (埋戻)		m		1,347.826	歩A 当たり算出
S16003	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制補正対象外	1.500	供用日	4,980	7,470	S単 215号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,010	26,010	S単 187号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	34.000	L	163	5,542	S単 189号
	合 計				39,022	算出数量 1,347.826 m
	単 価		m		29	
	*** T単- 6号 ***					
T00010	表土はぎ+基盤造成		ha		1,000	歩A 当たり算出
	I C T					
S02112	ブル 8 t、I C T	29.790	日	53,300	1,587,807	S単 183号
S02112	バックホウ 0.5m ³ 、I C T	15.810	日	45,000	711,450	S単 184号
S02115	土木一般世話役	0.700	人	27,846	19,492	S単 185号
S02115	普通作業員	6.900	人	21,624	149,206	S単 186号
S02115	運転手 (特殊)	20.100	人	26,010	522,801	S単 187号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	2,155.950	L	163	351,420	S単 189号
Y00004	雑品	0.001		3,342,176	3,342	
	合 計				3,345,518	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		3,345,518	
	*** T単- 7号 ***					
T00011	表土戻し+表土整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
	I C T					
S02112	ブル 8 t、I C T	19.620	日	53,300	1,045,746	S単 183号
S02112	バックホウ 0.5m ³ 、I C T	3.510	日	45,000	157,950	S単 184号
S02115	土木一般世話役	0.600	人	27,846	16,708	S単 185号
S02115	普通作業員	3.900	人	21,624	84,334	S単 186号
S02115	運転手 (特殊)	10.430	人	26,010	271,284	S単 187号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	1,254.290	L	163	204,449	S単 189号
Y00004	雑品	0.001		1,780,471	1,780	
	合 計				1,782,251	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		1,782,251	