



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
高知南国農地整備事業
浜改田西部工区区画整理（その3）工事

積算書

（第2回変更）

第3回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(425,200,000) 578,800,000	
・工事原価			(371,997,000) 504,832,000	
純工事費			(289,546,000) 391,802,000	
・直接工事費			(268,321,000) 356,770,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(252,793,000) 320,973,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(15,528,000) 35,797,000	
・間接工事費			(103,676,000) 148,062,000	
・共通仮設費			(21,225,000) 35,032,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管轄費等			(19,056,000) 24,277,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(593,000) 3,449,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(381,000) 3,842,000	
・管轄費等	(") 1.000	式	(0) 2,019,000	
・現場環境改善費			(1,195,000) 1,445,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(1,195,000) 1,445,000	
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(82,451,000) 113,030,000	
・現場管理費 (率計上)			(82,451,000) 113,030,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(52,728,000) 68,244,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(475,000) 5,731,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(1,439,000) 2,553,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

事業名 高知南国農地整備事業

工事名 浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

項目名	数 量	単 位	金 額	備 考
			(")	
共通仮設費算定控除額			0	
			(")	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(24,082,000)	
			32,493,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	24,277,000
B = 今回対象金額	356,770,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	19,056,000
C 2 = 変更前の対象金額	268,321,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	6.87%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	7.17%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	1,445,000
B = 今回対象金額	354,217,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	1,195,000
C 2 = 変更前の対象金額	266,882,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	0.41%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	0.45%
現場管理費 (率計上)	
B ' x C x D	113,030,000
B ' = 今回対象金額	391,802,000
B = 率算定対象金額	261,864,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	82,451,000
C 2 = 変更前の対象金額	289,546,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	28.63%
D 2 = C 2 ' を積算基準書の率式に代入した値	28.26%
C 2 ' = 変更前の率算定対象金額	261,864,000
一般管理費等	
B x C x D	68,244,000
B = 今回対象金額	504,832,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	52,728,000
C 2 = 変更前の対象金額	371,997,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	13.60%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	14.26%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部丁区画整理(その3)工事(第2回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(252,793,000) 320,973,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(252,793,000) 320,973,000	
・整地工	1.000	式	(89,415,000) 147,269,000	
・・整地工	1.000	式	(54,217,000) 110,386,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(718,000) 1,098,000	
・・進入路工	1.000	式	(574,000) 576,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(24,438,000) 17,335,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,487,000) 1,529,000	
・・植生工	1.000	式	(886,000) 1,137,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(7,095,000) 15,208,000	
・用水路工(管水路)	1.000	式	(40,583,000) 45,226,000	
・・管水路工	1.000	式	(17,779,000) 20,289,000	
・・管水路工継手材	1.000	式	(10,691,000) 11,346,000	
・・制水弁工	1.000	式	(") 2,515,000	
・・空気弁工	1.000	式	(") 908,000	
・・給水栓工	1.000	式	(3,777,000) 5,148,000	
・・排泥工	1.000	式	(1,447,000) 1,483,000	
・・用水路横断工 2号放流工横断部	1.000	式	(1,557,000) 1,611,000	
・・用水路横断工 D2号排水路横断部	1.000	式	(1,576,000) 1,574,000	
・・付帯工	1.000	式	(333,000) 352,000	
・排水路工	1.000	式	(39,006,000) 41,571,000	
・・作業土工	1.000	式	(156,000) 159,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(1,079,000) 1,083,000	
・・植生工	1.000	式	(2,621,000) 3,279,000	
・・排水路工	1.000	式	(26,903,000) 27,400,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,684,000) 1,525,000	
・・1号河川放流工 本體工	1.000	式	(1,650,000) 1,913,000	
・・1号河川放流工 撤去復旧工	1.000	式	(2,616,000) 3,500,000	
・・2号河川放流工 本體工	1.000	式	(1,780,000) 2,195,000	
・・2号河川放流工 撤去復旧工	1.000	式	(") 517,000	
・道路工	1.000	式	(80,282,000) 83,037,000	
・・掘削工	1.000	式	(646,000) 688,000	
・・盛土工	1.000	式	(2,997,000) 3,725,000	
・・路体盛土工	1.000	式	(5,072,000) 3,683,000	
・・路床盛土工	1.000	式	(5,149,000) 4,954,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(391,000) 326,000	
・・植生工	1.000	式	(778,000) 375,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(17,446,000) 11,875,000	

事業名 | 高知南国農地整備事業
 工事名 | 浜改田西部丁区区画整理（その3）工事 （第2回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・擁壁工	1.000	式	(33,978,000) 34,103,000	
・・路面排水工	1.000	式	(13,638,000) 23,121,000	
・・安全施設工	1.000	式	(") 187,000	
・導水路工	1.000	式	(3,507,000) 3,817,000	
・・作業土工	1.000	式	(56,000) 171,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(0) 1,000	
・・植生工	1.000	式	(1,000) 2,000	
・・水路工	1.000	式	(2,957,000) 3,030,000	
・・付帯工	1.000	式	(306,000) 426,000	
・・取付水路工	1.000	式	(") 187,000	
・4号揚水機場工	1.000	式	(0) 53,000	
・・場内整備工	1.000	式	(0) 53,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(252,793,000)	
・整地工				320,973,000	
	1.000	式		(89,415,000)	
・・整地工				147,269,000	
	1.000	式		(54,217,000)	
000001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	(") 9.260	ha	(") 713,640	(") 6,608,306	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(9.260) 8.980	ha	(") 872,308	(8,077,572) 7,833,326	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(") 9.260	ha	(") 1,115,400	(") 10,328,604	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 筆外運土 採取土(80m以下)	(") 424.000	m3	(") 684	(") 290,016	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 筆外運土 採取土(180m以下)	(") 29.000	m3	(") 835	(") 24,215	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 筆内運土 表土(80m以下)	(") 4,110.000	m3	(") 684	(") 2,811,240	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 筆内運土 表土戻し(80m以下)	(") 4,110.000	m3	(") 684	(") 2,811,240	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 筆内運土 表土(180m以下)	(") 3,550.000	m3	(") 835	(") 2,964,250	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 筆内運土 表土戻し(180m以下)	(") 3,550.000	m3	(") 835	(") 2,964,250	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 筆内運土 表土(310m以下)	(") 226.000	m3	(") 1,030	(") 232,780	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 筆内運土 表土戻し(310m以下)	(") 226.000	m3	(") 1,030	(") 232,780	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 筆内運土 基盤土(80m以下)	(503.000) 6,760.000	m3	(") 684	(344,052) 4,623,840	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 筆内運土 基盤土(180m以下)	(") 314.000	m3	(") 835	(") 262,190	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 筆内運土 作土(80m以下)	(1,980.000) 0.000	m3	(") 684	(1,354,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 筆内運土 作土戻し(80m以下)	(1,980.000) 0.000	m3	(") 684	(1,354,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 筆内運土 作土(180m以下)	(726.000) 0.000	m3	(") 835	(606,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 筆内運土 作土戻し(180m以下)	(726.000) 0.000	m3	(") 835	(606,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) t=15cm	(4.380) 0.000	ha	(") 713,640	(3,125,743) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) t=15cm	(4.380) 0.000	ha	(") 630,805	(2,762,926) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	(4.380) 0.000	ha	(") 217,469	(952,514) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000415 基盤整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地(土取り場基盤土+真砂土購入土)	(0.000) 7.100	ha	(0) 217,477	(0) 1,544,087	歩A・単A [単価B] B単 415号
000416 流用土機械除磔	(0.000) 1,000.000	m3	(0) 3,026	(0) 3,026,000	歩A・単A [金額B] B単 416号
BA0105 土砂等運搬 土取場から場内	(2,160) 3,680	m3	(") 708	(1,529,280) 2,605,440	歩A・単A [単価B] B単 21号
BA0105 土砂等運搬 土取り場から仮置き場	(0.000) 120	m3	(0) 1,247	(0) 149,640	歩A・単A [単価B] B単 417号
000418 整地 搬入土、仮置き場	(0.000) 120.000	m3	(0) 123	(0) 14,760	歩A・単A [金額B] B単 418号
000022 購入土 山土砂	(214.000) 0.000	m3	(") 2,208	(472,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000419 購入土 真砂土(基盤土用)	(0.000) 3,470.000	m3	(0) 6,789	(0) 23,557,830	歩A・単A [単価B] B単 419号
000023 耕起 石礫・雑物除去含む	(9.040) 0.000	ha	(") 387,299	(3,501,183) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000420 耕起 石礫・雑物除去なし	(0.000) 8.980	ha	(0) 242,062	(0) 2,173,717	歩A・単A [単価B] B単 420号
000421 機械除磔	(0.000) 8.980	ha	(0) 794,147	(0) 7,131,440	歩A・単A [単価B] B単 421号
000422 情報化施工建設機械経費 3DMC-BH	(0.000) 1.000	式	(0) 13,052,428	(0) 13,052,428	歩A・単A [金額B] B単 422号
000423 情報化施工建設機械経費 3DMC-BD	(0.000) 1.000	式	(0) 15,143,915	(0) 15,143,915	歩A・単A [金額B] B単 423号
合 計				(54,216,713) 110,386,294	
・・整形仕上げ工				(718,000)	
	1.000	式		1,098,000	
000024 盛土畦畔 KM-1	(30.400) 0.000	m	(") 34	(1,034) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 湛水畦畔 KH-50	(") 1,376.400	m	(") 506	(") 696,458	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 切土法面工 KC-1	(176.700) 230.300	m	(") 57	(10,072) 13,127	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 切土法面工 KC-4	(27.500) 0.000	m	(") 397	(10,918) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000424 普通畦畔(中畦畔) KF-H(表土)	(0.000) 957.400	m	(0) 406	(0) 388,704	歩A・単A [単価B] B単 424号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(718,482) 1,098,289	
・・進入路工				(574,000) 576,000	
000028 進入路工 - 1 型 (2 筆型)	1.000 (16.000) 2.000	式 箇所	(") 1,221	(19,536) 2,442	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 進入路工 - 2 型 (2 筆型)	(3.000) 0.000	箇所	(") 4,883	(14,649) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000425 進入路工 - 1 型 (1 筆型)	(0.000) 10.000	箇所	(0) 998	(0) 9,980	歩A・単A [単価B] B単 425号
000426 進入路工 - 2 型 (1 筆型)	(0.000) 6.000	箇所	(0) 4,018	(0) 24,108	歩A・単A [単価B] B単 426号
000030 排水路進入路	(") 2.000	箇所	(") 2,703	(") 5,406	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 アルミブリッジ 3.0t用*2本、セパ`D97、B400*L3750	(") 3.000	組	(") 178,157	(") 534,471	歩A・単A [単価B] B単 31号
合計				(574,062) 576,407	
・・暗渠排水工				(24,438,000) 17,335,000	
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 50	(7,504) 0.0	m	(") 1,570	(11,781,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
B10105 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 75	(4,395) 0.0	m	(") 1,852	(8,139,540) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
B10107 集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 50	(") 14	m	(") 1,019	(") 14,266	歩A・単A [単価B] B単 34号
B10107 集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 75	(349) 373	m	(") 1,296	(452,304) 483,408	歩A・単A [単価B] B単 35号
B10107 集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 100	(428) 433	m	(") 1,491	(638,148) 645,603	歩A・単A [単価B] B単 36号
B10107 集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 125	(153) 108	m	(") 3,034	(464,202) 327,672	歩A・単A [単価B] B単 37号
000427 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 50、Hソナー工法	(0.000) 7,607.000	m	(0) 965	(0) 7,340,755	歩A・単A [単価B] B単 427号
000428 吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 75、Hソナー工法	(0.000) 4,400.000	m	(0) 1,219	(0) 5,363,600	歩A・単A [単価B] B単 428号
000038 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 125 (タイプ1)	(23.000) 16.000	箇所	(") 21,948	(504,804) 351,168	歩A・単A [単価B] B単 38号
000429 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 100 (タイプ1)	(0.000) 8.000	箇所	(0) 18,680	(0) 149,440	歩A・単A [単価B] B単 429号
000430 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 75 (タイプ1)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 17,136	(0) 17,136	歩A・単A [単価B] B単 430号
000039 水平水閘 125	(17.000) 16.000	箇所	(") 44,152	(750,584) 706,432	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 水平水閘 100	(5.000) 8.000	箇所	(") 23,916	(119,580) 191,328	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 水平水閘 75	(") 1.000	箇所	(") 15,589	(") 15,589	歩A・単A [単価B] B単 41号
BA0501 溜樹 300*H420 (蓋付)	(23.000) 25.000	基	(") 8,465	(194,695) 211,625	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 管理孔タイプ 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、 100+50	(73.000) 74.000	箇所	(") 7,049	(514,577) 521,626	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 管理孔タイプ 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、 100+50	(79.000) 101.000	箇所	(") 6,890	(544,310) 695,890	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*45°	(") 5.000	個	(") 1,598	(") 7,990	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*90°	(") 22.000	個	(") 1,598	(") 35,156	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*45°	(") 1.000	個	(") 465	(") 465	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*90°	(1.000) 2.000	個	(") 465	(465) 930	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 75	(133.000) 134.000	個	(") 910	(121,030) 121,940	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 50	(") 18.000	個	(") 349	(") 6,282	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、 75*50	(") 134.000	個	(") 378	(") 50,652	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 D Vチーズ 75*75	(24.000) 26.000	個	(") 270	(6,480) 7,020	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 D Vチーズ 125*125	(13.000) 11.000	個	(") 1,026	(13,338) 11,286	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 D V異径チーズ 75*50	(") 3.000	個	(") 221	(") 663	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 D V異径チーズ 100*50	(") 7.000	個	(") 425	(") 2,975	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 D V異径チーズ 100*75	(52.000) 55.000	個	(") 425	(22,100) 23,375	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 D V異径チーズ 125*75	(17.000) 12.000	個	(") 1,259	(21,403) 15,108	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 D V異径チーズ 125*100	(") 4.000	個	(") 1,259	(") 5,036	歩A・単A [単価B] B単 58号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059 D V異径ソケット 125*100	(13.000) 12.000		(") 307	(3,991) 3,684	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 D V異径ソケット 100*75	(27.000) 32.000		(") 210	(5,670) 6,720	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 D V異径ソケット 75*50	(") 2.000		(") 129	(") 258	歩A・単A [単価B] B単 61号
合 計				(24,437,833) 17,335,078	
・・付帯工				(1,487,000) 1,529,000	
000062 田面排水工 排水口,排水タイプ1,3	(") 65.000		(") 14,101	(") 916,565	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 田面排水工 排水管,排水タイプ1(法面部)	(26.300) 26.500		(") 4,095	(107,699) 108,518	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 田面排水工 排水管,排水タイプ3(法面部)	(104.000) 113.900		(") 4,122	(428,688) 469,496	歩A・単A [単価B] B単 64号
BA0302 既設排水管閉塞コンクリート 18-8-25	(") 0.4	m3	(") 29,938	(") 11,975	歩A・単A [単価B] B単 65号
BA0303 既設排水管閉塞コンクリート型枠	(") 2.9	m ²	(") 7,674.13	(") 22,255	歩A・単A [金額B] B単 66号
合 計				(1,487,182) 1,528,809	
・・植生工				(886,000) 1,137,000	
000067 植生シート センチビードグラス	(673.000) 863.000		(") 1,317	(886,341) 1,136,571	歩A・単A [単価B] B単 67号
合 計				(886,341) 1,136,571	
・・構造物取壊し工				(7,095,000) 15,208,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	(446) 404	m3	(") 10,079	(4,495,234) 4,071,916	歩A・単A [単価B] B単 68号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	(5.6) 281	m3	(") 17,719	(99,226) 4,979,039	歩A・単A [単価B] B単 69号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(30) 796	m ²	(") 193	(5,790) 153,628	歩A・単A [単価B] B単 70号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下	(0.000) 349	m ²	(0) 193	(0) 67,357	歩A・単A [単価B] B単 431号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(446) 404	m3	(") 2,348	(1,047,208) 948,592	歩A・単A [金額B] B単 71号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(5.6) 281	m3	(") 2,501.96	(14,011) 703,052	歩A・単A [金額B] B単 72号
BA0201 殻運搬 アスファルト舗装版	(1.2) 36	m3	(") 2,841.66	(3,410) 102,300	歩A・単A [金額B] B単 73号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(446) 404	m3	(") 2,730	(1,217,580) 1,102,920	歩A・単A [単価B] B単 74号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(5.6) 281	m3	(") 3,873	(21,689) 1,088,313	歩A・単A [単価B] B単 75号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(1.2) 36	m3	(") 3,641	(4,369) 131,076	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 コンクリート殻等小運搬 50m以下	(22.000) 193.000	m3	(") 967.27	(21,280) 186,684	歩A・単A [金額B] B単 77号
000078 コンクリート殻等小運搬 100m未満	(") 160.000	m3	(") 1,031.18	(") 164,989	歩A・単A [金額B] B単 78号
000432 ウォールソー工 t=15cm	(0.000) 80.000	m	(0) 18,397	(0) 1,471,760	歩A・単A [単価B] B単 432号
000433 閉塞工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 36,001	(0) 36,001	歩A・単A [単価B] B単 433号
合 計				(7,094,786) 15,207,627	
・用水路工(管水路)				(40,583,000) 45,226,000	
・・管水路工				(17,779,000) 20,289,000	
000079 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 300,AS舗装下,配管土工B	(177.700) 0.000	m	(") 18,377	(3,265,593) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000434 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 300,AS舗装下,配管土工B	(0.000) 177.700	m	(0) 18,190	(0) 3,232,363	歩A・単A [単価B] B単 434号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 300,AS舗装下,配管土工E	(249.900) 0.000	m	(") 15,533	(3,881,697) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000435 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 300,砂利舗装下,配管土工G	(0.000) 230.300	m	(0) 15,532	(0) 3,577,020	歩A・単A [単価B] B単 435号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 200,AS舗装下,配管土工E	(50.100) 0.000	m	(") 8,003	(400,950) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000436 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 200,砂利舗装下,配管土工G	(0.000) 59.200	m	(0) 8,022	(0) 474,902	歩A・単A [単価B] B単 436号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 150,AS舗装下,配管土工E	(25.400) 0.000	m	(") 6,177	(156,896) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000437 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,砂利舗装下,配管土工G	(0.000) 40.600		(0) 6,178	(0) 250,827	歩A・単A [単価B] B単 437号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工E	(25.600) 0.000		(") 5,460	(139,776) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000438 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,砂利舗装下,配管土工G	(0.000) 56.700		(0) 6,362	(0) 360,725	歩A・単A [単価B] B単 438号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工E	(25.600) 0.000		(") 5,185	(132,736) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 300,AS舗装下,配管土工A	(296.300) 290.600		(") 17,602	(5,215,473) 5,115,141	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り520)	(34.200) 0.000		(") 15,077	(515,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
000439 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り510)	(0.000) 46.500		(0) 15,010	(0) 697,965	歩A・単A [単価B] B単 439号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り500)	(51.300) 0.000		(") 11,077	(568,250) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000440 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り490)	(0.000) 54.600		(0) 10,997	(0) 600,436	歩A・単A [単価B] B単 440号
000088 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り490)	(7.400) 0.000		(") 6,791	(50,253) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
000441 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り540)	(0.000) 10.100		(0) 7,117	(0) 71,882	歩A・単A [単価B] B単 441号
000089 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り570)	(38.500) 45.100		(") 13,662	(525,987) 616,156	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り570)	(69.700) 0.000		(") 11,571	(806,499) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000442 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り580)	(0.000) 62.100		(0) 11,649	(0) 723,403	歩A・単A [単価B] B単 442号
000091 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工A	(17.200) 0.000		(") 9,770	(168,044) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000443 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工A	(0.000) 19.400		(0) 9,631	(0) 186,841	歩A・単A [単価B] B単 443号
000092 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工A	(24.200) 0.000		(") 9,074	(219,591) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000444 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工A	(0.000) 34.900		(0) 9,154	(0) 319,475	歩A・単A [単価B] B単 444号
000093 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り700)	(4.000) 0.000		(") 8,244	(32,976) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000445 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り770)	(0.000) 5.400		(0) 8,780	(0) 47,412	歩A・単A [単価B] B単 445号
000094 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工B	(86.400) 0.000		(") 9,104	(786,586) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000446 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工B	(0.000) 90.300		(0) 9,196	(0) 830,399	歩A・単A [単価B] B単 446号
000095 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工B	(53.600) 0.000		(") 7,525	(403,340) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
000447 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工B	(0.000) 73.000		(0) 8,012	(0) 584,876	歩A・単A [単価B] B単 447号
000096 管材小運搬 50m以下	(") 0.610		(") 1,724.59	(") 1,052	歩A・単A [金額B] B単 96号
000097 管材小運搬 100m未満	(1.370) 2.100	ton	(") 1,789.78	(2,452) 3,759	歩A・単A [金額B] B単 97号
000098 管材小運搬 150m未満	(1.360) 2.500	ton	(") 1,880.14	(2,557) 4,700	歩A・単A [金額B] B単 98号
000099 管材小運搬 200m未満	(6.870) 5.000	ton	(") 1,974.23	(13,563) 9,871	歩A・単A [金額B] B単 99号
000100 管材小運搬 250m未満	(1.480) 1.400	ton	(") 2,066.21	(3,058) 2,893	歩A・単A [金額B] B単 100号
000101 管材小運搬 300m未満	(0.630) 0.800	ton	(") 2,157.14	(1,359) 1,726	歩A・単A [金額B] B単 101号
000102 砂小運搬 50m以下	(") 20.000	m3	(") 972.10	(") 19,442	歩A・単A [金額B] B単 102号
000103 砂小運搬 100m未満	(44.000) 68.000	m3	(") 1,036.02	(45,585) 70,450	歩A・単A [金額B] B単 103号
000104 砂小運搬 150m未満	(46.000) 82.000	m3	(") 1,098	(50,508) 90,036	歩A・単A [金額B] B単 104号
000105 砂小運搬 200m未満	(225.000) 165.000	m3	(") 1,169.64	(263,170) 192,991	歩A・単A [金額B] B単 105号
000106 砂小運搬 250m未満	(55.000) 51.000	m3	(") 1,253.87	(68,963) 63,948	歩A・単A [金額B] B単 106号
000107 砂小運搬 300m未満	(27.000) 37.000	m3	(") 1,359.40	(36,704) 50,298	歩A・単A [金額B] B単 107号
000448 小運搬 (場内 土取り場) 管体工掘削土	(0.000) 1,150.000	m3	(0) 1,058	(0) 1,216,700	歩A・単A [単価B] B単 448号
000449 小運搬 (土取り場 場内) 管体工掘削土	(0.000) 666.000	m3	(0) 1,144	(0) 761,904	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 整地 搬入土、仮置き場	(0.000) 484.000	m3	(0) 227	(0) 109,868	歩A・単A [金額B] B単 450号
合計				(17,778,693) 20,289,461	
・ ・ 管水路工継手材				(10,691,000) 11,346,000	
000108 FRP製T字管 300*300、三方離脱防止リング付	(") 1.000	個	(") 152,015	(") 152,015	歩A・単A [単価B] B単 108号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109 FRP製T字管 300*250、三方離脱防止リング付	(") 1.000	(") 個	(") 137,491	(") 137,491	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 FRP製T字管 300*150、三方離脱防止リング付	(") 1.000	(") 個	(") 113,285	(") 113,285	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 FRP製T字管 300*75、三方離脱防止リング付	(6.000) 15.000	(") 個	(") 99,729	(598,374) 1,495,935	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止リング付	(15.000) 11.000	(") 個	(") 44,733	(670,995) 492,063	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止リング付	(2.000) 3.000	(") 個	(") 35,341	(70,682) 106,023	歩A・単A [単価B] B単 113号
000451 FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 56,544	(0) 56,544	歩A・単A [単価B] B単 451号
000114 FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止リング付	(") 6.000	(") 個	(") 29,338	(") 176,028	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付	(") 1.000	(") 個	(") 28,176	(") 28,176	歩A・単A [単価B] B単 115号
000452 FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止リング付	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 38,051	(0) 38,051	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 32,048	(0) 32,048	歩A・単A [単価B] B単 453号
000116 FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付	(") 2.000	(") 個	(") 23,432	(") 46,864	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型	(") 1.000	(") 個	(") 98,761	(") 98,761	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型	(") 1.000	(") 個	(") 82,882	(") 82,882	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型	(") 2.000	(") 個	(") 74,071	(") 148,142	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型	(") 3.000	(") 個	(") 53,931	(") 161,793	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型	(") 3.000	(") 個	(") 49,574	(") 148,722	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型	(2.000) 1.000	(") 個	(") 38,052	(76,104) 38,052	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型	(") 2.000	(") 個	(") 36,697	(") 73,394	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型	(") 1.000	(") 個	(") 35,922	(") 35,922	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型	(2.000) 1.000	(") 個	(") 33,598	(67,196) 33,598	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付	(") 1.000	(") 個	(") 195,586	(") 195,586	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 鋳鉄製メカ形曲管 300*22° 1/2、離脱防止継手付	(") 4.000	(") 個	(") 163,634	(") 654,536	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 鋳鉄製メカ形曲管 300*11° 1/4、離脱防止継手付	(") 5.000	(") 個	(") 160,729	(") 803,645	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 鋳鉄製メカ形曲管 300*5° 5/8、離脱防止継手付	(") 11.000	(") 個	(") 150,078	(") 1,650,858	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 鋳鉄製メカ形曲管 250*11° 1/4、離脱防止継手付	(") 2.000	(") 個	(") 112,317	(") 224,634	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 鋳鉄製メカ形曲管 200*11° 1/4、離脱防止継手付	(") 2.000	(") 個	(") 70,101	(") 140,202	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 鋳鉄製メカ形曲管 200*5° 5/8、離脱防止継手付	(") 2.000	(") 個	(") 66,712	(") 133,424	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 鋳鉄製メカ形曲管 150*11° 1/4、離脱防止継手付	(2.000) 3.000	(") 個	(") 40,376	(80,752) 121,128	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 鋳鉄製メカ形曲管 150*5° 5/8、離脱防止継手付	(") 1.000	(") 個	(") 40,376	(") 40,376	歩A・単A [単価B] B単 134号
000454 鋳鉄製メカ形曲管 125*22° 1/2、離脱防止継手付	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 40,375	(0) 40,375	歩A・単A [単価B] B単 454号
000135 鋳鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付	(") 2.000	(") 個	(") 23,819	(") 47,638	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 鋳鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付	(") 1.000	(") 個	(") 40,182	(") 40,182	歩A・単A [単価B] B単 136号
000455 鋳鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付	(0.000) 1.000	(") 個	(0) 26,336	(0) 26,336	歩A・単A [単価B] B単 455号
000137 鋳鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付	(") 2.000	(") 個	(") 26,336	(") 52,672	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 FRP製両受短管 300、VU用(離脱防止機能なし)	(") 1.000	(") 個	(") 24,690	(") 24,690	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 FRP製T字管(フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵	(") 2.000	(") 個	(") 114,253	(") 228,506	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 FRP製T字管(フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵	(") 1.000	(") 個	(") 89,950	(") 89,950	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 FRP製T字管(フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵	(") 1.000	(") 個	(") 57,514	(") 57,514	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止リング付	(") 3.000	(") 個	(") 115,221	(") 345,663	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型	(") 3.000	(") 個	(") 100,698	(") 302,094	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 300	(42.000) 38.000	(") 個	(") 58,676	(2,464,392) 2,229,688	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 250	(2.000) 1.000	(") 個	(") 42,700	(85,400) 42,700	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 200	(5.000) 4.000	(") 個	(") 20,430	(102,150) 81,720	歩A・単A [単価B] B単 146号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000147 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、150	(") 3.000	個	(") 13,071	(") 39,213	歩A・単A [単価B] B単 147号
000456 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、125	(0.000) 3.000	個	(0) 12,296	(0) 36,888	歩A・単A [単価B] B単 456号
合 計				(10,690,903) 11,346,007	
・ ・ 制水弁工	1.000	式		(") 2,515,000	
B07230 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式)	(") 3	基	(") 291,791	(") 875,373	歩A・単A [単価B] B単 148号
B07230 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)	(") 1	基	(") 225,950	(") 225,950	歩A・単A [単価B] B単 149号
B07230 ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 150mm (内ねじ式)	(") 1	基	(") 99,838	(") 99,838	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 制水弁保護工 300、B、H590	(") 2.000	組	(") 310,222	(") 620,444	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 制水弁保護工 300、B、H590	(") 1.000	組	(") 294,438	(") 294,438	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 制水弁保護工 250、B、H590	(") 1.000	組	(") 259,196	(") 259,196	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 制水弁保護工 150、A、H840	(") 1.000	組	(") 139,471	(") 139,471	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(") 2,514,710	
・ ・ 空気弁工	1.000	式		(") 908,000	
B07230 急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm、ワッヅ付	(") 4	基	(") 68,920	(") 275,680	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 空気弁保護工 A、H600	(") 4.000	組	(") 158,147	(") 632,588	歩A・単A [単価B] B単 156号
合 計				(") 908,268	
・ ・ 給水栓工	1.000	式		(3,777,000) 5,148,000	
000157 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,給水栓土工	(143.700) 161.200	m	(") 7,636	(1,097,293) 1,230,923	歩A・単A [単価B] B単 157号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm	(45.0) 217.4	m	(") 1,630	(73,350) 354,362	歩A・単A [単価B] B単 158号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 75*90°	(46) 53	個	(") 723	(33,258) 38,319	歩A・単A [単価B] B単 159号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド 75*45°	(76) 94	個	(") 1,762	(133,912) 165,628	歩A・単A [単価B] B単 160号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSキャップ 75	(17) 13	個	(") 503	(8,551) 6,539	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 給水栓 水田用,自動給水栓80A	(29.000) 40.000	箇所	(") 83,817	(2,430,693) 3,352,680	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計				(3,777,057) 5,148,451	
・ ・ 排泥工	1.000	式		(1,447,000) 1,483,000	
000163 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り900)	(2.500) 0.000	m	(") 7,278	(18,195) 0	歩A・単A [単価B] B単 163号
000457 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り1000)	(0.000) 3.100	m	(0) 7,824	(0) 24,254	歩A・単A [単価B] B単 457号
000164 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り650)	(3.000) 0.000	m	(") 7,643	(22,929) 0	歩A・単A [単価B] B単 164号
000458 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り770)	(0.000) 3.000	m	(0) 8,599	(0) 25,797	歩A・単A [単価B] B単 458号
000165 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り850)	(3.100) 0.000	m	(") 9,002	(27,906) 0	歩A・単A [単価B] B単 165号
000459 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り850)	(0.000) 4.000	m	(0) 9,256	(0) 37,024	歩A・単A [単価B] B単 459号
000166 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り820)	(3.100) 0.000	m	(") 8,764	(27,168) 0	歩A・単A [単価B] B単 166号
000460 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り820)	(0.000) 4.000	m	(0) 8,999	(0) 35,996	歩A・単A [単価B] B単 460号
000167 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,排泥土工 (土被り700)	(6.900) 0.000	m	(") 7,444	(51,364) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000461 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,排泥土工 (土被り960)	(0.000) 3.600	m	(0) 9,625	(0) 34,650	歩A・単A [単価B] B単 461号
000168 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,排泥土工 (土被り640)	(4.600) 0.000	m	(") 7,078	(32,559) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
000462 硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,排泥土工 (土被り650)	(0.000) 5.600	m	(0) 7,174	(0) 40,174	歩A・単A [単価B] B単 462号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm	(") 3.2	m	(") 1,896	(") 6,067	歩A・単A [単価B] B単 169号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 100*90°	(") 2	個	(") 1,423	(") 2,846	歩A・単A [単価B] B単 170号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド 100*5° 5/8	(0.000) 1	個	(0) 2,885	(0) 2,885	歩A・単A [単価B] B単 463号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 75*90°	(") 2	個	(") 723	(") 1,446	歩A・単A [単価B] B単 171号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット 100*75	(2) 1	個	(") 895	(1,790) 895	歩A・単A [単価B] B単 172号
B07230 仕切弁 FCD 7.5K 100mm (内ねじ式)	(") 5	基	(") 66,447	(") 332,235	歩A・単A [単価B] B単 173号
B07230 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)	(") 2	基	(") 60,056	(") 120,112	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 制水弁保護工 100、A、H840	(") 3.000	組	(") 118,567	(") 355,701	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 制水弁保護工 100、A、H490	(2.000) 0.000	組	(") 110,597	(221,194) 0	歩A・単A [単価B] B単 176号
000464 制水弁保護工 100、A、H540	(0.000) 2.000	組	(0) 106,450	(0) 212,900	歩A・単A [単価B] B単 464号
000177 制水弁保護工 75、A、H640	(1.000) 0.000	組	(") 101,399	(101,399) 0	歩A・単A [単価B] B単 177号
000465 制水弁保護工 75、A、H740	(0.000) 1.000	組	(0) 109,269	(0) 109,269	歩A・単A [単価B] B単 465号
000178 制水弁保護工 75、A、H540	(1.000) 0.000	組	(") 97,158	(97,158) 0	歩A・単A [単価B] B単 178号
000466 制水弁保護工 75、A、H1140	(0.000) 1.000	組	(0) 117,141	(0) 117,141	歩A・単A [単価B] B単 466号
000179 コンクリート削孔 150*L500以下	(5.000) 4.000	孔	(") 4,114	(20,570) 16,456	歩A・単A [単価B] B単 179号
000467 円形紙管 150	(0.000) 1.100	m	(0) 474	(0) 521	歩A・単A [単価B] B単 467号
000180 モルタル充填 1:3	(0.010) 0.020	m3	(") 37,717	(377) 754	歩A・単A [単価B] B単 180号
BA0302 コンクリート 18-8-25	(") 0.1	m3	(") 29,938	(") 2,994	歩A・単A [単価B] B単 181号
BA0303 型枠	(") 0.4	m ²	(") 7,672.50	(") 3,069	歩A・単A [金額B] B単 182号
合 計				(1,447,079) 1,483,186	
・ ・ 用水路横断工 2号放流工横断部	1.000	式		(1,557,000) 1,611,000	
000183 S G P 300A	(5.200) 5.500	m	(") 21,003	(109,216) 115,517	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184 S G P 100A	(") 0.900	m	(") 4,647	(") 4,182	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 鋼製曲管 SGP300A*45°	(") 4.000	本	(") 74,156	(") 296,624	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A	(") 2.000	本	(") 94,005	(") 188,010	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 鋼製片落管 SGP300A*150A	(") 2.000	本	(") 51,209	(") 102,418	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 鋼製片落管 SGP150A*100A	(") 2.000	本	(") 13,833	(") 27,666	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 S G P溶接 300A	(13.000) 14.000	箇所	(") 47,317	(615,121) 662,438	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 S G P溶接 150A	(") 2.000	箇所	(") 19,444	(") 38,888	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 S G P溶接 100A	(") 2.000	箇所	(") 16,205	(") 32,410	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 S G P溶接ソケット 32A	(") 1.000	個	(") 707	(") 707	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 S G Pニップル 32A*150	(") 1.000	個	(") 234	(") 234	歩A・単A [単価B] B単 193号
000194 S G P白ソケット 32A	(") 1.000	個	(") 259	(") 259	歩A・単A [単価B] B単 194号
B07230 急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm	(") 1	基	(") 68,386	(") 68,386	歩A・単A [単価B] B単 195号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm	(") 3.0	m	(") 1,896	(") 5,688	歩A・単A [単価B] B単 196号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 100*90°	(") 2	個	(") 1,423	(") 2,846	歩A・単A [単価B] B単 197号
BA0302 コンクリート 18-8-25	(") 0.8	m3	(") 29,938	(") 23,950	歩A・単A [単価B] B単 198号
BA0303 型枠	(") 5.3	m ²	(") 7,674.33	(") 40,674	歩A・単A [金額B] B単 199号
合 計				(1,557,279) 1,610,897	
・ ・ 用水路横断工 D2号排水路横断部	1.000	式		(1,576,000) 1,574,000	
000200 配管土工A 300,AS舗装下,土被り1500	(7.100) 7.000	m	(") 14,163	(100,557) 99,141	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 S G P 300A	(") 7.200	m	(") 21,003	(") 151,222	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付	(") 1.000	本	(") 65,055	(") 65,055	歩A・単A [単価B] B単 202号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000203 鋼製曲管 SGP300A*45°	(") 2.000	本	(") 74,156	(") 148,312	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A	(") 1.000	本	(") 94,005	(") 94,005	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付	(") 1.000	本	(") 148,324	(") 148,324	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 空気弁用フランジふた SS400、300A(F12)	(") 1.000	枚	(") 34,264	(") 34,264	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 フランジふた SS400、300A(F12)	(") 1.000	枚	(") 29,326	(") 29,326	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 S G P溶接 300A	(") 9.000	箇所	(") 47,317	(") 425,853	歩A・単A [単価B] B単 208号
B07230 急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm、フランジ付	(") 1	基	(") 68,920	(") 68,920	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 空気弁保護工 700	(") 1.000	組	(") 309,790	(") 309,790	歩A・単A [単価B] B単 210号
合 計				(1,575,628) 1,574,212	
・ ・ 付帯工				(333,000) 352,000	
B07231 埋設表示テープ B150、農水用	(1,412) 1.492	式 m	(") 236	(333,232) 352,112	歩A・単A [単価B] B単 211号
合 計				(333,232) 352,112	
・ 排水路工				(39,006,000) 41,571,000	
・ ・ 作業土工				(156,000) 159,000	
BA0103 床掘り	(424) 427	m3	(") 269	(114,056) 114,863	歩A・単A [単価B] B単 212号
B01505 流用土盛土 B<1.0	(27) 28	m3	(") 869	(23,463) 24,332	歩A・単A [単価B] B単 213号
B01505 流用土盛土 1.0 B<2.5	(27) 28	m3	(") 701	(18,927) 19,628	歩A・単A [単価B] B単 214号
合 計				(156,446) 158,823	
・ ・ 整形仕上げ工				(1,079,000) 1,083,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(1,320) 1,310	m ²	(") 407	(537,240) 533,170	歩A・単A [単価B] B単 215号
BA0109 法面整形 切土部	(670) 680	m ²	(") 809	(542,030) 550,120	歩A・単A [単価B] B単 216号
合 計				(1,079,270) 1,083,290	
・ ・ 植生工				(2,621,000) 3,279,000	
000217 植生シート センチビードグラス	(1,990.000) 2,490.000	式 m ²	(") 1,317	(2,620,830) 3,279,330	歩A・単A [単価B] B単 217号
合 計				(2,620,830) 3,279,330	
・ ・ 排水路工				(26,903,000) 27,400,000	
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-300*400 (水抜孔有、フィルター付)	(") 160.2	m	(") 13,737	(") 2,200,667	歩A・単A [単価B] B単 218号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-400*500 (水抜孔有、フィルター付)	(") 316.3	m	(") 16,791	(") 5,310,993	歩A・単A [単価B] B単 219号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-500*600 (水抜孔有、フィルター付)	(220.0) 215.8	m	(") 21,350	(4,697,000) 4,607,330	歩A・単A [単価B] B単 220号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1000*600 (浮力対応型、フィルター付)	(") 87.7	m	(") 34,097	(") 2,990,307	歩A・単A [単価B] B単 221号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1100*600 (浮力対応型、フィルター付)	(75.3) 77.3	m	(") 35,174	(2,648,602) 2,718,950	歩A・単A [単価B] B単 222号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリユーム OF-1200*600 (浮力対応型、フィルター付)	(") 130.8	m	(") 36,547	(") 4,780,348	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 管渠工B型 重圧管 1000	(") 6.000	m	(") 78,398	(") 470,388	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 ボックスカルバート T-25 B1200*H1000*L2000(RC)	(10.000) 0.000	m	(") 112,288	(1,122,880) 0	歩A・単A [単価B] B単 225号
000468 ボックスカルバート T-25 B1200*H1000*L2000(RC)	(0.000) 10.000	m	(0) 104,489	(0) 1,044,890	歩A・単A [単価B] B単 468号
000226 ボックスカルバート T-25 B1400*H1000*L2000(RC)	(") 6.000	m	(") 133,318	(") 799,908	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 ボックスカルバート T-25 B1400*H1000*L1200(RC)	(") 1.200	m	(") 193,929	(") 232,715	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)	(") 8.000	m	(") 141,322	(") 1,130,576	歩A・単A [単価B] B単 228号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000229 屈曲工 OF-300*400 15°タイプ	(") 2.000	(") 箇所	(") 9,335	(") 18,670	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 屈曲工 OF-500*600 15°タイプ	(") 1.000	(") 箇所	(") 14,976	(") 14,976	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 コンクリート二次製品小運搬 50m以下	(") 57.900	(") ton	(") 3,075.14	(") 178,051	歩A・単A [金額B] B単 231号
000232 コンクリート二次製品小運搬 100m未満	(") 96.200	(") ton	(") 3,189.40	(") 306,821	歩A・単A [金額B] B単 232号
000469 独梁基礎 500型、6連結型 (D2号排水路BOX)	(0.000) 21.000	(0) ㎡	(0) 20,213	(0) 424,473	歩A・単A [単価B] B単 469号
000470 独梁基礎 500型、単独型 (D2号排水路BOX)	(0.000) 1.500	(0) ㎡	(0) 24,394	(0) 36,591	歩A・単A [単価B] B単 470号
BA0302 基礎コンクリート 18-8-40 (D2号排水路BOX)	(0.000) 3.6	(0) m3	(0) 28,195	(0) 101,502	歩A・単A [単価B] B単 471号
BA0303 基礎コンクリート型枠 (D2号排水路BOX)	(0.000) 3.7	(0) ㎡	(0) 8,496	(0) 31,435	歩A・単A [単価B] B単 472号
合 計				(26,902,902) 27,399,591	
・ ・ 付帯工				(1,684,000) 1,525,000	
000233 合流樹 S6型-	(") 1.000	(") 箇所	(") 314,045	(") 314,045	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 合流樹 S7型-	(") 1.000	(") 箇所	(") 416,576	(") 416,576	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 呑口・吐口工 NHK5型	(") 1.000	(") 箇所	(") 145,323	(") 145,323	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 呑口・吐口工 NHK7型	(2.000) 1.000	(") 箇所	(") 158,747	(317,494) 158,747	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 呑口・吐口工 NHK8型	(") 3.000	(") 箇所	(") 163,429	(") 490,287	歩A・単A [単価B] B単 237号
合 計				(1,683,725) 1,524,978	
・ ・ 1号河川放流工 本土工				(1,650,000) 1,913,000	
BA0103 床掘り	(") 72	(") m3	(") 235.27	(") 16,940	歩A・単A [金額B] B単 238号
BA0101 掘削	(") 21	(") m3	(") 312	(") 6,552	歩A・単A [単価B] B単 239号
B01209 埋戻 流用土 (構造物周辺、B<1.0)	(") 27	(") m3	(") 2,494.22	(") 67,344	歩A・単A [金額B] B単 240号
000241 埋戻 流用土 (1.0 B<2.5)	(") 0.200	(") m3	(") 2,550	(") 510	歩A・単A [金額B] B単 241号
BA0106 埋戻 流用土 (2.5 B<4.0)	(") 13	(") m3	(") 860.76	(") 11,190	歩A・単A [金額B] B単 242号
BA0106 埋戻 流用土 (B 4.0)	(2) 17	(") m3	(") 247	(494) 4,199	歩A・単A [金額B] B単 243号
BA0106 盛土 流用土 (B 4.0)	(") 15	(") m3	(") 247	(") 3,705	歩A・単A [単価B] B単 244号
BA0108 基面整正	(") 28	(") ㎡	(") 409	(") 11,452	歩A・単A [単価B] B単 245号
BA0302 翼壁基礎コンクリート 18-8-25	(") 0.3	(") m3	(") 31,265	(") 9,380	歩A・単A [単価B] B単 246号
BA0303 翼壁基礎型枠	(") 0.5	(") ㎡	(") 7,674	(") 3,837	歩A・単A [金額B] B単 247号
BA0302 翼壁コンクリート 21-12-25	(") 2.5	(") m3	(") 20,740	(") 51,850	歩A・単A [単価B] B単 248号
BA0303 翼壁型枠	(") 13	(") ㎡	(") 8,496.38	(") 110,453	歩A・単A [金額B] B単 249号
000250 鉄筋 SD295_D13	(") 0.305	(") ton	(") 169,890	(") 51,816	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 鉄筋 SD295_D16	(") 0.211	(") ton	(") 167,895	(") 35,426	歩A・単A [単価B] B単 251号
BA0206 ふとんかご ZD-7 式、高さ50cm×幅120cm (割栗石15~20cm)	(") 6	(") m	(") 14,601	(") 87,606	歩A・単A [単価B] B単 252号
BA0302 間詰コンクリート 18-8-25	(") 0.2	(") m3	(") 31,265	(") 6,253	歩A・単A [単価B] B単 253号
BA0303 間詰コン型枠	(") 1.4	(") ㎡	(") 7,674.28	(") 10,744	歩A・単A [金額B] B単 254号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)	(2.0) 0.0	(") m	(") 127,276	(254,552) 0	歩A・単A [単価B] B単 255号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)	(0.000) 2.0	(0) m	(0) 118,208	(0) 236,416	歩A・単A [単価B] B単 473号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1800(RC)	(1.8) 0.0	(") m	(") 168,547	(303,385) 0	歩A・単A [単価B] B単 256号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1800(RC)	(0.000) 1.8	(0) m	(0) 159,478	(0) 287,060	歩A・単A [単価B] B単 474号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1600(RC)	(1.6) 0.0	(") m	(") 180,549	(288,878) 0	歩A・単A [単価B] B単 257号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1600(RC)	(0.000) 1.6	(0) m	(0) 169,488	(0) 271,181	歩A・単A [単価B] B単 475号
BA0302 接続樹均しコンクリート 18-12-25	(") 0.4	(") m3	(") 28,612	(") 11,445	歩A・単A [単価B] B単 258号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303 接続樹均し型枠	(") 0.6	m ²	(") 4,315	(") 2,589	歩A・単A [金額B] B単 259号
BA0302 接続樹コンクリート 21-12-25	(") 4.8	m ³	(") 20,740	(") 99,552	歩A・単A [単価B] B単 260号
BA0303 接続樹型枠	(") 24	m ²	(") 8,496.37	(") 203,913	歩A・単A [金額B] B単 261号
000476 独築基礎 500型、6連結型	(0.000) 11.000	m ²	(0) 20,213	(0) 222,343	歩A・単A [単価B] B単 476号
000477 独築基礎 500型、単独型	(0.000) 0.800	m ²	(0) 24,394	(0) 19,515	歩A・単A [単価B] B単 477号
BA0302 基礎コンクリート 18-8-40	(0.000) 1.8	m ³	(0) 28,195	(0) 50,751	歩A・単A [単価B] B単 478号
BA0303 基礎コンクリート型枠	(0.000) 2.2	m ²	(0) 8,496	(0) 18,691	歩A・単A [単価B] B単 479号
合 計				(1,649,866) 1,912,713	
・ ・ 1号河川放流工 撤去復旧工	1.000	式		(2,616,000) 3,500,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	(") 4.8	m ³	(") 17,719	(") 85,051	歩A・単A [単価B] B単 262号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 31	m ³	(") 10,079	(") 312,449	歩A・単A [単価B] B単 263号
BA0203 舗装版切断 C0 t=15cm以下	(") 5.1	m	(") 1,235	(") 6,299	歩A・単A [単価B] B単 264号
BA0202 舗装版破碎 コンクリート舗装版、t=15cm以下	(35) 48	m ²	(") 193	(6,755) 9,264	歩A・単A [単価B] B単 265号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(") 4.8	m ³	(") 2,501.87	(") 12,009	歩A・単A [金額B] B単 266号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(") 31	m ³	(") 2,348	(") 72,788	歩A・単A [金額B] B単 267号
BA0201 殻運搬 コンクリート舗装版	(4.2) 7.1	m ³	(") 4,711.42	(19,788) 33,451	歩A・単A [金額B] B単 268号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(") 4.8	m ³	(") 3,873	(") 18,590	歩A・単A [単価B] B単 269号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(36) 38	m ³	(") 2,730	(98,280) 103,740	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 泥水運搬 舗装切断排水	(1.000) 0.700	m ³	(") 3,997	(3,997) 2,798	歩A・単A [金額B] B単 271号
000272 泥水処分 舗装切断排水	(1.000) 0.700	m ³	(") 8,521	(8,521) 5,965	歩A・単A [単価B] B単 272号
000480 溶接金網	(0.000) 43.000	m ²	(0) 321	(0) 13,803	歩A・単A [単価B] B単 480号
BA0806 路盤 RM-30 t=10cm	(32) 43	m ²	(") 882	(28,224) 37,926	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 コンクリート舗装 18-8-25 t=12cm(路盤紙含む)	(32.000) 43.000	m ²	(") 2,633	(84,256) 113,219	歩A・単A [単価B] B単 274号
000481 溶接金網 線径0.0mm 網目100mm×100mm	(0.000) 43.000	m ²	(0) 681	(0) 29,283	歩A・単A [単価B] B単 481号
BA0108 基面整正 擁壁復旧部	(22) 37	m ²	(") 409	(8,998) 15,133	歩A・単A [単価B] B単 275号
BA0302 擁壁コンクリート 18-8-40	(29) 39	m ³	(") 28,195	(817,655) 1,099,605	歩A・単A [単価B] B単 276号
BA0303 擁壁型枠	(70) 97	m ²	(") 8,496.37	(594,746) 824,148	歩A・単A [金額B] B単 277号
B18366 足場 手摺先行型枠組	(") 8	掛m ²	(") 4,407.50	(") 35,260	歩A・単A [金額B] B単 278号
B18366 足場 単管傾斜	(") 29	掛m ²	(") 3,413.06	(") 98,979	歩A・単A [金額B] B単 279号
000280 コンクリートブロック積み 控長35cm	(") 10.000	m ²	(") 24,634	(") 246,340	歩A・単A [単価B] B単 280号
BA0302 天端コンクリート 18-8-25	(") 0.5	m ³	(") 29,938	(") 14,969	歩A・単A [単価B] B単 281号
BA0303 天端型枠	(") 1.3	m ²	(") 7,674.61	(") 9,977	歩A・単A [金額B] B単 282号
BA0222 胴込・裏込材(砕石) RC-40	(") 4	m ³	(") 8,072	(") 32,288	歩A・単A [単価B] B単 283号
000482 ワイヤソー切断	(0.000) 3.000	m ²	(0) 86,656	(0) 259,968	歩A・単A [単価B] B単 482号
000483 ワイヤ通し穴削孔 50*L200	(0.000) 2.000	本	(0) 3,389	(0) 6,778	歩A・単A [単価B] B単 483号
合 計				(2,616,219) 3,500,080	
・ ・ 2号河川放流工 本體工	1.000	式		(1,780,000) 2,195,000	
BA0103 床掘り	(") 72	m ³	(") 235.27	(") 16,940	歩A・単A [金額B] B単 284号
B01209 埋戻 流用土(構造物周辺、B<1.0)	(") 30	m ³	(") 2,494.20	(") 74,826	歩A・単A [金額B] B単 285号
000286 埋戻 流用土(1.0 B<2.5)	(") 8.700	m ³	(") 2,552.29	(") 22,205	歩A・単A [金額B] B単 286号
BA0106 埋戻 流用土(2.5 B<4.0)	(") 10	m ³	(") 860.80	(") 8,608	歩A・単A [金額B] B単 287号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106 盛土 流用土(B 4.0)	(") 2	m3	(") 247	(") 494	歩A・単A [単価B] B単 288号
BA0108 基面整正	(") 31	m ²	(") 409	(") 12,679	歩A・単A [単価B] B単 289号
BA0302 翼壁基礎コンクリート 18-8-25	(") 0.3	m3	(") 31,265	(") 9,380	歩A・単A [単価B] B単 290号
BA0303 翼壁基礎型枠	(") 0.5	m ²	(") 7,674	(") 3,837	歩A・単A [金額B] B単 291号
BA0302 翼壁コンクリート 21-12-25	(") 2.0	m3	(") 20,740	(") 41,480	歩A・単A [単価B] B単 292号
BA0303 翼壁型枠	(") 11	m ²	(") 8,496.36	(") 93,460	歩A・単A [金額B] B単 293号
000294 鉄筋 SD295,D13	(") 0.302	ton	(") 169,890	(") 51,307	歩A・単A [単価B] B単 294号
000295 鉄筋 SD295,D16	(") 0.209	ton	(") 167,895	(") 35,090	歩A・単A [単価B] B単 295号
BA0206 ふとんかご 加フ式,高さ50cm×幅120cm(割栗石15~20cm)	(") 6	m	(") 14,601	(") 87,606	歩A・単A [単価B] B単 296号
BA0302 間詰コンクリート 18-8-25	(") 0.2	m3	(") 31,265	(") 6,253	歩A・単A [単価B] B単 297号
BA0303 間詰コン型枠	(") 1.4	m ²	(") 7,674.28	(") 10,744	歩A・単A [金額B] B単 298号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)	(6.0) 0.0	m	(") 127,276	(763,656) 0	歩A・単A [単価B] B単 299号
BA0502 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)	(0.000) 6.0	m	(0) 118,208	(0) 709,248	歩A・単A [単価B] B単 484号
000300 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)	(1.000) 0.000	m	(") 211,683	(211,683) 0	歩A・単A [単価B] B単 300号
000485 ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)	(0.000) 1.000	m	(0) 211,679	(0) 211,679	歩A・単A [単価B] B単 485号
BA0302 接続樹均しコンクリート 18-12-25	(") 0.4	m3	(") 28,612	(") 11,445	歩A・単A [単価B] B単 301号
BA0303 接続樹均し型枠	(") 0.6	m ²	(") 4,315	(") 2,589	歩A・単A [金額B] B単 302号
BA0302 接続樹コンクリート 21-12-25	(") 5.0	m3	(") 20,740	(") 103,700	歩A・単A [単価B] B単 303号
BA0303 接続樹型枠	(") 25	m ²	(") 8,496.36	(") 212,409	歩A・単A [金額B] B単 304号
000486 独梁基礎 500型、6連結型	(0.000) 18.000	m ²	(0) 20,213	(0) 363,834	歩A・単A [単価B] B単 486号
BA0302 基礎コンクリート 18-8-40	(0.000) 2.9	m3	(0) 28,195	(0) 81,766	歩A・単A [単価B] B単 487号
BA0303 基礎コンクリート型枠	(0.000) 2.8	m ²	(0) 8,496	(0) 23,789	歩A・単A [単価B] B単 488号
合 計				(1,780,391) 2,195,368	
・ ・ 2号河川放流工 撤去復旧工	1.000	式		(") 517,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	(") 8.8	m3	(") 17,719	(") 155,927	歩A・単A [単価B] B単 305号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	(") 3.9	m3	(") 10,079	(") 39,308	歩A・単A [単価B] B単 306号
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	(") 8.8	m3	(") 2,501.93	(") 22,017	歩A・単A [金額B] B単 307号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	(") 3.9	m3	(") 2,348.20	(") 9,158	歩A・単A [金額B] B単 308号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻	(") 8.8	m3	(") 3,873	(") 34,082	歩A・単A [単価B] B単 309号
B02315 殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	(") 3.9	m3	(") 2,730	(") 10,647	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 コンクリートブロック積み 控長35cm	(") 8.000	m ²	(") 24,634	(") 197,072	歩A・単A [単価B] B単 311号
BA0302 天端コンクリート 18-8-25	(") 0.5	m3	(") 29,938	(") 14,969	歩A・単A [単価B] B単 312号
BA0303 天端型枠	(") 1.3	m ²	(") 7,674.61	(") 9,977	歩A・単A [金額B] B単 313号
BA0222 胴込・裏込材(砕石) RC-40	(") 3	m3	(") 8,072	(") 24,216	歩A・単A [単価B] B単 314号
合 計				(") 517,373	
・ 道路工	1.000	式		(80,282,000) 83,037,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		(646,000) 688,000	
BA0103 床掘り	(804) 961	m3	(") 269.17	(216,415) 258,675	歩A・単A [金額B] B単 315号
BA0108 基面整正	(") 1,050	m ²	(") 409	(") 429,450	歩A・単A [単価B] B単 316号
合 計				(645,865) 688,125	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・盛土工				(2,997,000)	
	1.000	式		3,725,000	
B01209 埋戻 流用土 (構造物周辺、B<1.0)	(487) 598	m3	(") 2,548.42	(1,241,084) 1,523,959	歩A・単A [金額B] B単 317号
B01209 埋戻 流用土 (1.0 B<2.5)	(0.000) 3	m3	(0) 2,600	(0) 7,800	歩A・単A [単価B] B単 489号
B01505 流用土盛土	(285.000) 800	m3	(") 2,548	(726,180) 2,038,400	歩A・単A [単価B] B単 318号
B01505 購入土盛土	(206.000) 0	m3	(") 5,001	(1,030,206) 0	歩A・単A [単価B] B単 319号
000490 仮置土運搬 土取場から	(0.000) 212.000	m3	(0) 731	(0) 154,972	歩A・単A [単価B] B単 490号
合 計				(2,997,470) 3,725,131	
・・路体盛土工				(5,072,000)	
	1.000	式		3,683,000	
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 購入土、2.5 B<4.0	(44) 0	m3	(") 3,313	(145,772) 0	歩A・単A [単価B] B単 320号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 流用土、2.5 B<4.0	(0.000) 352.000	m3	(0) 860	(0) 302,720	歩A・単A [単価B] B単 491号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 購入土、B 4.0	(1,340.000) 880	m3	(") 2,700	(3,618,000) 2,376,000	歩A・単A [単価B] B単 321号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 流用土、B 4.0	(0.000) 210	m3	(0) 247	(0) 51,870	歩A・単A [単価B] B単 492号
B08310 購入土路体 1.0 B<2.5	(282.000) 0	m3	(") 4,489	(1,265,898) 0	歩A・単A [単価B] B単 322号
B08310 購入土路体 B<1.0	(9) 0	m3	(") 4,657	(41,913) 0	歩A・単A [単価B] B単 323号
B08503 流用土路体 1.0 B<2.5	(0.000) 175.000	m3	(0) 2,377	(0) 415,975	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 仮置土運搬 土取場から	(0.000) 734.000	m3	(0) 731	(0) 536,554	歩A・単A [単価B] B単 494号
合 計				(5,071,583) 3,683,119	
・・路床盛土工				(5,149,000)	
	1.000	式		4,954,000	
BA0107 路床盛土 購入土、2.5 B<4.0	(922.000) 637.000	m3	(") 3,358	(3,096,076) 2,139,046	歩A・単A [単価B] B単 324号
BA0107 路床盛土 購入土、B 4.0	(694.000) 697.000	m3	(") 2,834	(1,966,796) 1,975,298	歩A・単A [単価B] B単 325号
B08306 購入土路床 1.0 B<2.5	(19) 177.000	m3	(") 4,528	(86,032) 801,456	歩A・単A [単価B] B単 326号
B08306 購入土路床 B<1.0	(0.000) 8	m3	(0) 4,736	(0) 37,888	歩A・単A [単価B] B単 495号
合 計				(5,148,904) 4,953,688	
・・整形仕上げ工				(391,000)	
	1.000	式		326,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(960) 802.000	m ²	(") 407	(390,720) 326,414	歩A・単A [単価B] B単 327号
合 計				(390,720) 326,414	
・・植生工				(778,000)	
	1.000	式		375,000	
000328 植生シート センチビードグラス	(591.000) 285.000	m ²	(") 1,317	(778,347) 375,345	歩A・単A [単価B] B単 328号
合 計				(778,347) 375,345	
・・アスファルト舗装工				(17,446,000)	
	1.000	式		11,875,000	
000393 支線道路 A 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(584.300) 525.600	m	(") 14,441	(8,437,876) 7,590,190	歩A・単A [単価B] B単 393号
000496 支線道路 A 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(0.000) 58.700	m	(0) 3,762	(0) 220,829	歩A・単A [単価B] B単 496号
000394 支線道路 B (擁壁タイプ) 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(") 172.800	m	(") 11,144	(") 1,925,683	歩A・単A [単価B] B単 394号
000331 支線道路 B 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(728.900) 0.000	m	(") 9,426	(6,870,611) 0	歩A・単A [単価B] B単 331号
000497 支線道路 B 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(0.000) 337.900	m	(0) 2,915	(0) 984,979	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 支線道路 B 平均B=2.6m、C-40 t=10cm (路面転圧有)	(0.000) 391.000	m	(0) 2,544	(0) 994,704	歩A・単A [単価B] B単 498号
000332 既設道路部舗装 (10号道路) 再生密粒度アスコン(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(") 47.000	m ²	(") 2,394	(") 112,518	歩A・単A [単価B] B単 332号
000333 隅切工 タイプ1	(6.000) 4.000	箇所	(") 5,774	(34,644) 23,096	歩A・単A [単価B] B単 333号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000499 隅切工 タイプ1 (路盤のみ)	(0.000) 2.000		(0) 1,500	(0) 3,000	歩A・単A [単価 B] B 単 499号
000334 隅切工 タイプ2	(6.000) 0.000		(") 5,151	(30,906) 0	歩A・単A [単価 B] B 単 334号
000500 隅切工 タイプ2 (路盤のみ)	(0.000) 6.000		(0) 1,431	(0) 8,586	歩A・単A [単価 B] B 単 500号
000335 隅切工 タイプ3	(2.000) 0.000		(") 4,333	(8,666) 0	歩A・単A [単価 B] B 単 335号
000501 隅切工 タイプ3 (路盤のみ)	(0.000) 2.000		(0) 1,172	(0) 2,344	歩A・単A [単価 B] B 単 501号
000336 隅切工 (タイプ4) 再生密粒度アスロ(13) t=4cm, 再生粒調砕石RM-30 t=10cm	(10.000) 0.000		(") 2,511	(25,110) 0	歩A・単A [単価 B] B 単 336号
000502 隅切工 (タイプ4) C-40 t=10cm (路面転圧有)	(0.000) 9.300		(0) 975	(0) 9,068	歩A・単A [単価 B] B 単 502号
合 計				(17,446,014) 11,874,997	
・ ・ 擁壁工				(33,978,000) 34,103,000	
BA0302 重力的擁壁コンクリート 18-8-40 (1型)	(") 22	式	(") 24,768	(") 544,896	歩A・単A [単価 B] B 単 337号
BA0302 重力的擁壁コンクリート 18-8-40 (2型及び3型)	(") 59	m3	(") 28,195	(") 1,663,505	歩A・単A [単価 B] B 単 338号
BA0303 重力的擁壁型枠	(232) 237	m ²	(") 8,456.08	(1,961,811) 2,004,091	歩A・単A [金額 B] B 単 339号
BA0304 目地板 瀝青繊維質板 t=10mm	(") 7	m ²	(") 3,509	(") 24,563	歩A・単A [単価 B] B 単 340号
BA0302 もたれ式擁壁コンクリート 18-8-40	(0.000) 1.3	m3	(0) 28,125	(0) 36,563	歩A・単A [単価 B] B 単 503号
BA0303 もたれ式擁壁型枠	(0.000) 5.4	m ²	(0) 8,475	(0) 45,765	歩A・単A [金額 B] B 単 504号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1400	(") 2.800	m	(") 47,050	(") 131,740	歩A・単A [単価 B] B 単 395号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1900	(") 1.900	m	(") 36,489	(") 69,329	歩A・単A [単価 B] B 単 396号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L2000	(") 118	m	(") 28,331	(") 3,343,058	歩A・単A [単価 B] B 単 397号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H900*B950*L2000	(") 16	m	(") 35,540	(") 568,640	歩A・単A [単価 B] B 単 398号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300	(") 1.300	m	(") 73,412	(") 95,436	歩A・単A [単価 B] B 単 399号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400	(") 2.800	m	(") 68,662	(") 192,254	歩A・単A [単価 B] B 単 400号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L2000	(") 474	m	(") 36,706	(") 17,398,644	歩A・単A [単価 B] B 単 401号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300	(") 1.300	m	(") 83,303	(") 108,294	歩A・単A [単価 B] B 単 402号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400	(") 1.400	m	(") 78,019	(") 109,227	歩A・単A [単価 B] B 単 403号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500	(") 1.500	m	(") 73,439	(") 110,159	歩A・単A [単価 B] B 単 404号
BA0210 L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1000*L2000	(") 180	m	(") 42,536	(") 7,656,480	歩A・単A [単価 B] B 単 405号
合 計				(33,978,036) 34,102,644	
・ ・ 路面排水工				(13,638,000) 23,121,000	
000341 L型側溝-3 B300*H700	(") 8.000	m	(") 19,086	(") 152,688	歩A・単A [単価 B] B 単 341号
000342 U型側溝 B300*H700	(") 1.000	m	(") 36,513	(") 36,513	歩A・単A [単価 B] B 単 342号
000343 水切工 B100*H100	(") 10.900	m	(") 2,101	(") 22,901	歩A・単A [単価 B] B 単 343号
B08318 自由勾配側溝 B300*H900 T-25 (C0蓋+グレチング 1箇所/10m)	(308.0) 539.0	m	(") 41,050	(12,643,400) 22,125,950	歩A・単A [単価 B] B 単 344号
000345 管渠工B型 重圧管 350	(") 9.600	m	(") 27,763	(") 266,525	歩A・単A [単価 B] B 単 345号
000346 合流柵 F2型- (T-25、グレチング込)	(") 3.000	箇所	(") 172,031	(") 516,093	歩A・単A [単価 B] B 単 346号
合 計				(13,638,120) 23,120,670	
・ ・ 安全施設工				(") 187,000	
000347 ラバーボール 固定式、 80*H800	(") 9.000	本	(") 20,794	(") 187,146	歩A・単A [単価 B] B 単 347号
合 計				(") 187,146	
・ 導水路工				(3,507,000) 3,817,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・作業土工				(56,000)	
	1.000	式		171,000	
B01505 流用土盛土 B<1.0	(64) 0	m3	(") 869	(55,616) 0	歩A・単A [単価B] B単 348号
B01505 流用土盛土 B<1.0	(0.000) 64	m3	(0) 2,607	(0) 166,848	歩A・単A [単価B] B単 505号
B01205 購入土盛土 1.0 B<2.5	(0.000) 1	m3	(0) 4,544	(0) 4,544	歩A・単A [単価B] B単 506号
合 計				(55,616) 171,392	
・・整形仕上げ工				(0)	
	1.000	式		1,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(1) 2	m ²	(") 407	(407) 814	歩A・単A [単価B] B単 349号
合 計				(407) 814	
・・植生工				(1,000)	
	1.000	式		2,000	
000350 植生シート センチビードグラス	(1.000) 1.200	m ²	(") 1,317	(1,317) 1,580	歩A・単A [単価B] B単 350号
合 計				(1,317) 1,580	
・・水路工				(2,957,000)	
	1.000	式		3,030,000	
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400 (用水タイプ)	(148.6) 150.1	m	(") 13,489	(2,004,465) 2,024,699	歩A・単A [単価B] B単 351号
B08318 自由勾配側溝 B400*H500 T-25 横断用 (グレチング)	(") 8.0	m	(") 47,506	(") 380,048	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 ボックスカルバート T-25 B400*H400*L2000(RC)	(10.000) 11.000	m	(") 52,202	(522,020) 574,222	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 屈曲工 OF-400*400 15°タイプ	(") 2.000	箇所	(") 10,406	(") 20,812	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 継手工 B900*H650	(") 2.000	箇所	(") 15,058	(") 30,116	歩A・単A [単価B] B単 355号
合 計				(2,957,461) 3,029,897	
・・付帯工				(306,000)	
	1.000	式		426,000	
000356 合流樹 S2型-	(2.000) 0.000	箇所	(") 112,213	(224,426) 0	歩A・単A [単価B] B単 356号
000507 合流樹 F2型- (T-25、グレチング込)	(0.000) 2.000	箇所	(0) 172,079	(0) 344,158	歩A・単A [単価B] B単 507号
000357 張コンクリート B300*t100	(") 148.600	m	(") 549	(") 81,581	歩A・単A [単価B] B単 357号
合 計				(306,007) 425,739	
・・取付水路工				(")	
	1.000	式		187,000	
BA0302 均しコンクリート 18-12-25	(") 0.4	m3	(") 25,174	(") 10,070	歩A・単A [単価B] B単 358号
BA0303 均し型枠	(") 0.4	m ²	(") 4,312.50	(") 1,725	歩A・単A [金額B] B単 359号
BA0302 コンクリート 21-12-25	(") 2.1	m3	(") 25,804	(") 54,188	歩A・単A [単価B] B単 360号
BA0303 型枠	(") 9.6	m ²	(") 8,496.35	(") 81,565	歩A・単A [金額B] B単 361号
000362 鉄筋 SD295,D13	(") 0.175	ton	(") 169,890	(") 29,731	歩A・単A [単価B] B単 362号
BA0302 間詰コンクリート 21-12-25	(") 0.3	m3	(") 30,761	(") 9,228	歩A・単A [単価B] B単 363号
BA0303 間詰型枠	(") 0.1	m ²	(") 7,680	(") 768	歩A・単A [金額B] B単 364号
合 計				(") 187,275	
・4号揚水機場工				(0)	
	1.000	式		53,000	
・・場内整備工				(0)	
	1.000	式		53,000	
B02506 ネットフェンス H1.2m、亜鉛メッキ製、アカーブロック	(0.000) 5.4	m	(0) 9,806	(0) 52,952	歩A・単A [単価B] B単 508号
合 計				(0) 52,952	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(15,528,000)	
・仮設工				35,797,000	
・・仮返し水路工	1.000	式		(15,528,000)	
				35,797,000	
BA0103 床掘り	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
2号河川放流工部	15	m3	269.20	4,038	B単 365号
BA0108 基面整正	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
2号河川放流工部	49	m ²	409	20,041	B単 366号
B01209 埋戻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
流用土(2号河川放流工部)	5	m3	2,548.40	12,742	B単 367号
000368 排水仮返し管設置・撤去(2号河川放流工部)	(14.600)	(")	(")	(146,686)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管 600、シングル	15.400	m	10,047	154,724	B単 368号
000406 仮設用水路設置・撤去	(94.600)	(")	(")	(1,941,854)	歩A・単A [単価B]
コルゲートフリューム500*500	96.900	m	20,527	1,989,066	B単 406号
000407 敷鉄板	(4.600)	(")	(")	(18,464)	歩A・単A [単価B]
22*1524*3048	0.000	m ²	4,014	0	B単 407号
000509 敷鉄板	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22*1524*3048、共用日数270日	4.600	m ²	2,552	11,739	B単 509号
合 計				(2,143,825)	
				2,192,350	
・・仮設土留・仮締切工				(417,000)	
1号及び2号河川放流工	1.000	式		539,000	
BA0101 掘削	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
堤内仮締切撤去	56	m3	312	17,472	B単 370号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
堤内仮締切(購入土)	56	m3	3,313	185,528	B単 371号
BA0109 法面整形	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
盛土部	69	m ²	407	28,083	B単 372号
B18321 土のう	(5.1)	(")	(")	(166,571)	歩A・単A [単価B]
購入土	0.0	m3	32,661	0	B単 373号
000510 大型土のう	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
耐候性、購入土(1号)	16.000	袋	9,608	153,728	B単 510号
000511 大型土のう	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
耐候性、購入土(2号)	14.000	袋	9,633	134,862	B単 511号
000374 仮締切撤去土運搬	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
基盤流用	61.000	m3	316.62	19,314	B単 374号
合 計				(416,968)	
				538,987	
・・排水処理工				(1,502,000)	
B18322 排水ポンプ(仮設)	(1)	(")	(")	(564,778)	歩A・単A [金額B]
1号河川放流工部	0	箇所	564,778	0	B単 375号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
1号河川放流工部、150mm、常時排水、53日	1	箇所	965,223	965,223	B単 512号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(1)	(")	(")	(466,541)	歩A・単A [金額B]
2号河川放流工部	0	箇所	466,541	0	B単 376号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
2号河川放流工部、150mm、常時排水、43日	1	箇所	801,253	801,253	B単 513号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
D1号河排水路、150mm、常時排水、27日	1	箇所	538,902	538,902	B単 514号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
D1号排水路、100mm、常時排水、10日	2	箇所	150,647	301,294	B単 515号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
ほ場内排水(降雨後)、50mm、作業時排水、193日	1	箇所	1,264,022	1,264,022	B単 516号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
ほ場内排水(降雨後)、50mm、作業時排水、88日	1	箇所	652,562	652,562	B単 517号
B18322 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
ほ場内排水(降雨後)、80mm、作業時排水、22日	1	箇所	384,769	384,769	B単 518号
000377 沈砂池(河川汚濁防止施設)	(6.000)	(")	(")	(441,648)	歩A・単A [単価B]
5m×5m	0.000	箇所	73,608	0	B単 377号
000378 廃プラスチック運搬	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	台	15,281	15,281	B単 378号
000379 廃プラスチック処分	(1.000)	(")	(")	(7,262)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m3	7,262	58,096	B単 379号
000380 木くず運搬	(1.000)	(")	(")	(2,346)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m3	2,346	0	B単 380号
000381 木くず処分	(1.000)	(")	(")	(3,994)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	3,994	0	B単 381号
合 計				(1,501,850)	
				4,981,402	
・・安全費				(6,209,000)	
B19021 交通誘導警備員	1.000	式		7,375,000	
A	(16)	(")	(")	(230,992)	歩A・単A [単価B]
	90	人	14,437	1,299,330	B単 382号
B19021 交通誘導警備員	(490)	(")	(")	(5,978,000)	歩A・単A [単価B]
B	498	人	12,200	6,075,600	B単 383号
合 計				(6,208,992)	
				7,374,930	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 仮設工				(5,256,000)	
	1.000	式		5,017,000	
000384 資材仮置ヤード H300 (購入土)	(") 400.000	㎡	(") 976	(") 390,400	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 仮排水路	(") 471.900	m	(") 1,541	(") 727,198	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 敷鉄板 22*1524*3048 (D2-1号排水路付近)	(576.000) 0.000	㎡	(") 339	(195,264) 0	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 敷鉄板 22*1524*3048 (D2-2号排水路地点)	(1,090.000) 0.000	㎡	(") 322	(350,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 387号
000388 弾丸暗渠 H0.5m*φ7.5m	(3.440) 0.000	ha	(") 15,892	(54,668) 0	歩A・単A [単価B] B単 388号
000408 1号仮設水路	(149.600) 0.000	m	(") 8,379	(1,253,498) 0	歩A・単A [単価B] B単 408号
000519 1号仮設水路 存置	(0.000) 149.600	m	(0) 5,888	(0) 880,845	歩A・単A [単価B] B単 519号
000409 2号仮設水路	(210.600) 108.400	m	(") 7,130	(1,501,578) 772,892	歩A・単A [単価B] B単 409号
000520 2号仮設水路 存置	(0.000) 102.200	m	(0) 4,827	(0) 493,319	歩A・単A [単価B] B単 520号
000410 3号仮設水路	(") 46.500	m	(") 8,117	(") 377,441	歩A・単A [単価B] B単 410号
B08310 仮設耕作道路 購入土 (存置)	(0.000) 104.000	m3	(0) 4,481	(0) 466,024	歩A・単A [単価B] B単 521号
B08503 仮設進入路 流用土 (存置)	(0.000) 3.100	m3	(0) 3,226	(0) 10,001	歩A・単A [単価B] B単 522号
B08503 仮設進入路 流用土	(0.000) 0.500	m3	(0) 6,080	(0) 3,040	歩A・単A [単価B] B単 523号
B18241 土木シート 320N/5cm (存置)	(0.000) 390	㎡	(0) 510	(0) 198,900	歩A・単A [単価B] B単 524号
000411 廃プラスチック運搬	(2.000) 0.000	台	(") 15,208.50	(30,417) 0	歩A・単A [金額B] B単 411号
000412 廃プラスチック処分	(2.000) 0.000	m3	(") 7,227	(14,454) 0	歩A・単A [単価B] B単 412号
000413 仮排水管 VU 150	(90.000) 56.000	m	(") 3,152	(283,680) 176,512	歩A・単A [単価B] B単 413号
000525 仮排水管 VP 150 (存置)	(0.000) 45.000	m	(0) 4,261	(0) 191,745	歩A・単A [単価B] B単 525号
000414 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150	(22.000) 14.000	個	(") 3,460	(76,120) 48,440	歩A・単A [単価B] B単 414号
000526 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150 (存置)	(0.000) 9.000	個	(0) 4,630	(0) 41,670	歩A・単A [単価B] B単 526号
000527 敷鉄板 22*1524*3048	(0.000) 9.200	㎡	(0) 2,075	(0) 19,090	歩A・単A [単価B] B単 527号
000528 覆工板 1m*4m	(0.000) 20.000	㎡	(0) 10,951	(0) 219,020	歩A・単A [単価B] B単 528号
合 計				(5,255,698) 5,016,537	
・ ・ 土取場整備工				(0)	
	1.000	式		517,000	
000529 大型土のう 耐候性・現地土	(0.000) 20.000	袋	(0) 8,172	(0) 163,440	歩A・単A [単価B] B単 529号
BA0818 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,500mm (ダブル構造)	(0.000) 8.0	m	(0) 12,034	(0) 96,272	歩A・単A [単価B] B単 530号
B01505 流用土盛土	(0.000) 7	m3	(0) 5,654	(0) 39,578	歩A・単A [単価B] B単 531号
BA0802 不陸整正	(0.000) 56	㎡	(0) 117	(0) 6,552	歩A・単A [単価B] B単 532号
B18203 敷鉄板 t22、設置～資料～撤去	(0.000) 56	㎡	(0) 3,774	(0) 211,344	歩A・単A [単価B] B単 533号
合 計				(0) 517,186	
・ ・ 仮設道路工				(0)	
	1.000	式		2,546,000	
BA0103 床掘り 仮設盛土撤去	(0.000) 856	m3	(0) 235	(0) 201,160	歩A・単A [単価B] B単 534号
BA0106 路体 (築堤)盛土・埋戻 仮設道路 (購入土)	(0.000) 800	m3	(0) 2,695	(0) 2,156,000	歩A・単A [単価B] B単 535号
BA0106 路体 (築堤)盛土・埋戻 仮設ヤード (購入土)	(0.000) 56	m3	(0) 2,695	(0) 150,920	歩A・単A [単価B] B単 536号
000537 撤去土運搬 道路盛土へ	(0.000) 121.000	m3	(0) 316	(0) 38,236	歩A・単A [単価B] B単 537号
合 計				(0) 2,546,316	
・ ・ 防塵対策工				(0)	
	1.000	式		12,630,000	
000538 散水	(0.000) 233.000	日	(0) 48,944	(0) 11,403,952	歩A・単A [単価B] B単 538号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(593,000)	
				3,449,000	
・共通仮設(積上げ)				(593,000)	
	1.000	式		3,449,000	
・・運搬費				(593,000)	
	1.000	式		3,449,000	
B19001 重建設機械分解・組立・輸送	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [金額B]
湿地BD20t級	1	台	458,040	458,040	B単 389号
B19002 仮設材輸送	(16.80)	(")	(")	(134,696)	歩A・単A [金額B]
敷鉄板	12.30	ton	8,017.61	98,617	B単 390号
000540 トレンチャー回送費(往復)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
トレンチャー+キャリア	1.000	台	2,400,000	2,400,000	B単 540号
000541 ストーンピッカー回送費(往復)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ストーンピッカー	1.000	回	492,000	492,000	B単 541号
				(592,736)	
合 計				3,448,657	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(475,000)	
				5,731,000	
・一括計上価格				(475,000)	
	1.000	式		5,731,000	
・ ・一括計上価格				(475,000)	
	1.000	式		5,731,000	
000392 作付面積測量	(9.040)		(")	(475,242)	歩 A ・単 A [単価 B]
	0.000	ha	52,571	0	B 単 392 号
000550 作付面積測量 変更	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・単 A [単価 B]
	8.980	ha	54,658	490,829	B 単 550 号
000551 3次元起工測量	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・単 A [金額 B]
	1.000	式	70,000	70,000	B 単 551 号
000552 3次元設計データ作成	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・単 A [金額 B]
	1.000	式	2,460,000	2,460,000	B 単 552 号
000553 3次元出来形管理、データ納品	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・単 A [金額 B]
	1.000	式	2,710,000	2,710,000	B 単 553 号
				(475,242)	
				5,730,829	
合 計					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	713,640		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	872,308		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,115,400		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 筆外運土			(")		
	採取土(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 筆外運土			(")		
	採取土(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 筆内運土			(")		
	表土(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 筆内運土			(")		
	表土(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 筆内運土			(")		
	表土(310m以下)		m3	1,030		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 筆内運土			(")		
	表土戻し(310m以下)		m3	1,030		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 筆内運土			(")		
	基盤土(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 筆内運土			(")		
	基盤土(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 筆内運土			(")		
	作土(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 筆内運土			(")		
	作土戻し(80m以下)		m3	684		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 筆内運土			(")		
	作土(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 筆内運土			(")		
	作土戻し(180m以下)		m3	835		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	t=15cm		ha	713,640		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)			(")		
	t=15cm		ha	630,805		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上)			(")		
	基盤整地		ha	217,469		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 21号 *** 土砂等運搬			(")		
	土取場から場内		m3	708		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 購入土					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山土砂		m ³	(") 2,208		歩A・単A
000023	耕起 *** B単 - 23号 ***					
	石礫・雑物除去含む		ha	(") 387,299		歩A・単A
000024	盛土畦畔 *** B単 - 24号 ***					
	KM-1		m	(") 34		歩A・単A
000025	湛水畦畔 *** B単 - 25号 ***					
	KH-50		m	(") 506		歩A・単A
000026	切土法面工 *** B単 - 26号 ***					
	KC-1		m	(") 57		歩A・単A
000027	切土法面工 *** B単 - 27号 ***					
	KC-4		m	(") 397		歩A・単A
000028	進入路工 *** B単 - 28号 ***					
	- 1型(2筆型)		箇所	(") 1,221		歩A・単A
000029	進入路工 *** B単 - 29号 ***					
	- 2型(2筆型)		箇所	(") 4,883		歩A・単A
000030	排水路進入路 *** B単 - 30号 ***					
			箇所	(") 2,703		歩A・単A
000031	アルミブリッジ *** B単 - 31号 ***					
	3.0t用*2本、セパ`04イブ、B400*L3750		組	(") 178,157		歩A・単A
B10105	吸水渠 *** B単 - 32号 ***					
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 50		m	(") 1,570		歩A・単A
B10105	吸水渠 *** B単 - 33号 ***					
	高密度ポリエチレン管(ダブル、有孔) 75		m	(") 1,852		歩A・単A
B10107	集水渠(ほ場整備工) *** B単 - 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 50		m	(") 1,019		歩A・単A
B10107	集水渠(ほ場整備工) *** B単 - 35号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 75		m	(") 1,296		歩A・単A
B10107	集水渠(ほ場整備工) *** B単 - 36号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 100		m	(") 1,491		歩A・単A
B10107	集水渠(ほ場整備工) *** B単 - 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU 125		m	(") 3,034		歩A・単A
000038	集水渠取付部 *** B単 - 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管VU、125(タイプ1)		箇所	(") 21,948		歩A・単A
000039	水平水閘 *** B単 - 39号 ***					
	125		箇所	(") 44,152		歩A・単A
000040	水平水閘 *** B単 - 40号 ***					
	100		箇所	(") 23,916		歩A・単A
000041	水平水閘 *** B単 - 41号 ***					
	75		箇所	(") 15,589		歩A・単A
BA0501	溜樹 *** B単 - 42号 ***					
	300*H420(蓋付)		基	(") 8,465		歩A・単A
000043	管理孔タイプ *** B単 - 43号 ***					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、100+50		箇所	(") 7,049		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 管理孔タイプ					
	高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、100*50		箇所	(") 6,890		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ					
	ダブル、75*45°		個	(") 1,598		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ					
	ダブル、75*90°		個	(") 1,598		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ					
	ダブル、50*45°		個	(") 465		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管エルボ					
	ダブル、50*90°		個	(") 465		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管V U用ソケット					
	ダブル、75		個	(") 910		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 高密度ポリエチレン管V U用ソケット					
	ダブル、50		個	(") 349		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 高密度ポリエチレン管異径ソケット					
	ダブル、75*50		個	(") 378		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** D Vチーズ					
	75*75		個	(") 270		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** D Vチーズ					
	125*125		個	(") 1,026		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** D V異径チーズ					
	75*50		個	(") 221		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** D V異径チーズ					
	100*50		個	(") 425		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** D V異径チーズ					
	100*75		個	(") 425		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** D V異径チーズ					
	125*75		個	(") 1,259		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** D V異径チーズ					
	125*100		個	(") 1,259		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** D V異径ソケット					
	125*100		個	(") 307		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** D V異径ソケット					
	100*75		個	(") 210		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** D V異径ソケット					
	75*50		個	(") 129		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 田面排水工					
	排水口、排水タイプ1, 3		箇所	(") 14,101		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 田面排水工					
	排水管、排水タイプ1 (法面部)		m	(") 4,095		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 田面排水工					
	排水管、排水タイプ3 (法面部)		m	(") 4,122		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 65号 *** 既設排水管閉塞コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25 *** B単 - 66号 ***		m3	(") 29,938		歩A・単A
BA0303	既設排水管閉塞コンクリート型枠		m ³	(") 7,674.13		歩A・単A
	000067 植生シート *** B単 - 67号 ***					
	センチビードグラス *** B単 - 68号 ***		m ²	(") 1,317		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 69号 ***		m3	(") 10,079		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単 - 70号 ***		m3	(") 17,719		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版、t=15cm以下 *** B単 - 71号 ***		m ²	(") 193		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 72号 ***		m3	(") 2,348		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 73号 ***		m3	(") 2,501.96		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 74号 ***		m3	(") 2,841.66		歩A・単A
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 75号 ***		m3	(") 2,730		歩A・単A
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費)					
	鉄筋コンクリート殻 *** B単 - 76号 ***		m3	(") 3,873		歩A・単A
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単 - 77号 ***		m3	(") 3,641		歩A・単A
000077	コンクリート殻等小運搬					
	50m以下 *** B単 - 78号 ***		m3	(") 967.27		歩A・単A
000078	コンクリート殻等小運搬					
	100m未満 *** B単 - 79号 ***		m3	(") 1,031.18		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 300,AS舗装下,配管土工B *** B単 - 80号 ***		m	(") 18,377		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 300,AS舗装下,配管土工E *** B単 - 81号 ***		m	(") 15,533		歩A・単A
000081	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 200,AS舗装下,配管土工E *** B単 - 82号 ***		m	(") 8,003		歩A・単A
000082	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 150,AS舗装下,配管土工E *** B単 - 83号 ***		m	(") 6,177		歩A・単A
000083	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 125,AS舗装下,配管土工E *** B単 - 84号 ***		m	(") 5,460		歩A・単A
000084	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 100,AS舗装下,配管土工E *** B単 - 85号 ***		m	(") 5,185		歩A・単A
000085	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 300,AS舗装下,配管土工A *** B単 - 86号 ***		m	(") 17,602		歩A・単A
000086	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)					
	VU 250,AS舗装下,配管土工A(土被り520)		m	(") 15,077		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り500)		m	11,077		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り490)		m	6,791		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り570)		m	13,662		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り570)		m	11,571		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 150,AS舗装下,配管土工A		m	9,770		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 125,AS舗装下,配管土工A		m	9,074		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り700)		m	8,244		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 150,AS舗装下,配管土工B		m	9,104		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(")		
	VU 100,AS舗装下,配管土工B		m	7,525		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 管材小運搬			(")		
	50m以下		ton	1,724.59		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 管材小運搬			(")		
	100m未満		ton	1,789.78		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 管材小運搬			(")		
	150m未満		ton	1,880.14		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 管材小運搬			(")		
	200m未満		ton	1,974.23		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 管材小運搬			(")		
	250m未満		ton	2,066.21		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管材小運搬			(")		
	300m未満		ton	2,157.14		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 砂小運搬			(")		
	50m以下		m3	972.10		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 砂小運搬			(")		
	100m未満		m3	1,036.02		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 砂小運搬			(")		
	150m未満		m3	1,098		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 砂小運搬			(")		
	200m未満		m3	1,169.64		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 砂小運搬			(")		
	250m未満		m3	1,253.87		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 砂小運搬			(")		
	300m未満		m3	1,359.40		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** FRP製T字管			(")		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	300*300、三方離脱防止リング付 *** B単 - 109号 ***		個	152,015		歩A・単A
000109	FRP製T字管					
				(")		
	300*250、三方離脱防止リング付 *** B単 - 110号 ***		個	137,491		歩A・単A
000110	FRP製T字管					
				(")		
	300*150、三方離脱防止リング付 *** B単 - 111号 ***		個	113,285		歩A・単A
000111	FRP製T字管					
				(")		
	300*75、三方離脱防止リング付 *** B単 - 112号 ***		個	99,729		歩A・単A
000112	FRP製T字管					
				(")		
	300*75、分岐部離脱防止リング付 *** B単 - 113号 ***		個	44,733		歩A・単A
000113	FRP製T字管					
				(")		
	250*75、分岐部離脱防止リング付 *** B単 - 114号 ***		個	35,341		歩A・単A
000114	FRP製T字管					
				(")		
	200*75、分岐部離脱防止リング付 *** B単 - 115号 ***		個	29,338		歩A・単A
000115	FRP製T字管					
				(")		
	150*75、分岐部離脱防止リング付 *** B単 - 116号 ***		個	28,176		歩A・単A
000116	FRP製T字管					
				(")		
	100*75、分岐部離脱防止リング付 *** B単 - 117号 ***		個	23,432		歩A・単A
000117	FRP製段落T字管					
				(")		
	300*250*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 118号 ***		個	98,761		歩A・単A
000118	FRP製段落T字管					
				(")		
	300*200*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 119号 ***		個	82,882		歩A・単A
000119	FRP製段落T字管					
				(")		
	250*200*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 120号 ***		個	74,071		歩A・単A
000120	FRP製段落T字管					
				(")		
	200*150*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 121号 ***		個	53,931		歩A・単A
000121	FRP製T字管					
				(")		
	150*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 122号 ***		個	49,574		歩A・単A
000122	FRP製T字管					
				(")		
	125*75、三方離脱防止内蔵型 *** B単 - 123号 ***		個	38,052		歩A・単A
000123	FRP製片落管					
				(")		
	150*125、離脱防止内蔵型 *** B単 - 124号 ***		個	36,697		歩A・単A
000124	FRP製片落管					
				(")		
	150*100、離脱防止内蔵型 *** B単 - 125号 ***		個	35,922		歩A・単A
000125	FRP製片落管					
				(")		
	125*100、離脱防止内蔵型 *** B単 - 126号 ***		個	33,598		歩A・単A
000126	铸铁製メカ形曲管					
				(")		
	300*90°、離脱防止継手付 *** B単 - 127号 ***		個	195,586		歩A・単A
000127	铸铁製メカ形曲管					
				(")		
	300*22°1/2、離脱防止継手付 *** B単 - 128号 ***		個	163,634		歩A・単A
000128	铸铁製メカ形曲管					
				(")		
	300*11°1/4、離脱防止継手付 *** B単 - 129号 ***		個	160,729		歩A・単A
000129	铸铁製メカ形曲管					
				(")		
	300*5°5/8、離脱防止継手付		個	150,078		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 250*11°1/4、離脱防止継手付		個	(") 112,317		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 200*11°1/4、離脱防止継手付		個	(") 70,101		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 200*5°5/8、離脱防止継手付		個	(") 66,712		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付		個	(") 40,376		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付		個	(") 40,376		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付		個	(") 23,819		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付		個	(") 40,182		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付		個	(") 26,336		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** FRP製両受短管 300、VU用(離脱防止機能なし)		個	(") 24,690		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** FRP製T字管(フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵		個	(") 114,253		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** FRP製T字管(フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵		個	(") 89,950		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** FRP製T字管(フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵		個	(") 57,514		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止リング付		個	(") 115,221		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型		個	(") 100,698		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、300		個	(") 58,676		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、250		個	(") 42,700		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、200		個	(") 20,430		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、150		個	(") 13,071		歩A・単A
B07230	*** B単 - 148号 *** ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm(内ねじ式)		基	(") 291,791		歩A・単A
B07230	*** B単 - 149号 *** ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm(内ねじ式)		基	(") 225,950		歩A・単A
B07230	*** B単 - 150号 *** ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 150mm(内ねじ式)		基	(") 99,838		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 制水弁保護工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	300、B、H590 *** B単 - 152号 ***		組	(") 310,222		歩A・単A
000152	制水弁保護工					
	300、B、H590 *** B単 - 153号 ***		組	(") 294,438		歩A・単A
000153	制水弁保護工					
	250、B、H590 *** B単 - 154号 ***		組	(") 259,196		歩A・単A
000154	制水弁保護工					
	150、A、H840 *** B単 - 155号 ***		組	(") 139,471		歩A・単A
B07230	急速空気弁					
	合成樹脂製、7.5K、25mm、ワラジ付 *** B単 - 156号 ***		基	(") 68,920		歩A・単A
000156	空気弁保護工					
	A、H600 *** B単 - 157号 ***		組	(") 158,147		歩A・単A
000157	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 75,給水栓土工 *** B単 - 158号 ***		m	(") 7,636		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,75mm *** B単 - 159号 ***		m	(") 1,630		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ 75°90° *** B単 - 160号 ***		個	(") 723		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSベンド 75°45° *** B単 - 161号 ***		個	(") 1,762		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSキャップ 75 *** B単 - 162号 ***		個	(") 503		歩A・単A
000162	給水栓					
	水田用,自動給水栓80A *** B単 - 163号 ***		箇所	(") 83,817		歩A・単A
000163	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 100,排泥土工 (土被り900) *** B単 - 164号 ***		m	(") 7,278		歩A・単A
000164	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 100,排泥土工 (土被り650) *** B単 - 165号 ***		m	(") 7,643		歩A・単A
000165	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 100,排泥土工 (土被り850) *** B単 - 166号 ***		m	(") 9,002		歩A・単A
000166	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 100,排泥土工 (土被り820) *** B単 - 167号 ***		m	(") 8,764		歩A・単A
000167	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 75,排泥土工 (土被り700) *** B単 - 168号 ***		m	(") 7,444		歩A・単A
000168	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
	VU 75,排泥土工 (土被り640) *** B単 - 169号 ***		m	(") 7,078		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,100mm *** B単 - 170号 ***		m	(") 1,896		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ 100°90° *** B単 - 171号 ***		個	(") 1,423		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ 75°90° *** B単 - 172号 ***		個	(") 723		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS径違ソケット 100°75		個	(") 895		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07230	*** B単 - 173号 *** 仕切弁 FCD 7.5K 100mm (内ねじ式)		基	(") 66,447		歩A・単A
B07230	*** B単 - 174号 *** 仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基	(") 60,056		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 制水弁保護工 100、A、H840		組	(") 118,567		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 制水弁保護工 100、A、H490		組	(") 110,597		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 制水弁保護工 75、A、H640		組	(") 101,399		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 制水弁保護工 75、A、H540		組	(") 97,158		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** コンクリート削孔 150*L500以下		孔	(") 4,114		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** モルタル充填 1:3		m3	(") 37,717		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 181号 *** コンクリート 18-8-25		m3	(") 29,938		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 182号 *** 型枠		m ²	(") 7,672.50		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** S G P 300A		m	(") 21,003		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** S G P 100A		m	(") 4,647		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 鋼製曲管 SGP300A*45°		本	(") 74,156		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A		本	(") 94,005		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 鋼製片落管 SGP300A*150A		本	(") 51,209		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 鋼製片落管 SGP150A*100A		本	(") 13,833		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** S G P溶接 300A		箇所	(") 47,317		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** S G P溶接 150A		箇所	(") 19,444		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** S G P溶接 100A		箇所	(") 16,205		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** S G P溶接ソケット 32A		個	(") 707		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** S G Pニップル 32A*150		個	(") 234		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** S G P白ソケット					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	32A *** B単 - 195号 ***		個	(") 259		歩A・単A
B07230	急速空気弁					
	合成樹脂製、7.5K、25mm *** B単 - 196号 ***		基	(") 68,386		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU、100mm *** B単 - 197号 ***		m	(") 1,896		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TSエルボ 100°90° *** B単 - 198号 ***		個	(") 1,423		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 199号 ***		m3	(") 29,938		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 200号 ***		m ²	(") 7,674.33		歩A・単A
000200	配管土工A					
	300,AS舗装下,土被り1500 *** B単 - 201号 ***		m	(") 14,163		歩A・単A
000201	S G P					
	300A *** B単 - 202号 ***		m	(") 21,003		歩A・単A
000202	フランジ短管					
	SGP300A*250L、1フランジ(F12)付 *** B単 - 203号 ***		本	(") 65,055		歩A・単A
000203	鋼製曲管					
	SGP300A*45° *** B単 - 204号 ***		本	(") 74,156		歩A・単A
000204	鋼製分岐管					
	SGP300A*300A*300A *** B単 - 205号 ***		本	(") 94,005		歩A・単A
000205	鋼製分岐管					
	SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付 *** B単 - 206号 ***		本	(") 148,324		歩A・単A
000206	空気弁用フランジふた					
	SS400、300A(F12) *** B単 - 207号 ***		枚	(") 34,264		歩A・単A
000207	フランジふた					
	SS400、300A(F12) *** B単 - 208号 ***		枚	(") 29,326		歩A・単A
000208	S G P 溶接					
	300A *** B単 - 209号 ***		箇所	(") 47,317		歩A・単A
B07230	急速空気弁					
	合成樹脂製、7.5K、25mm、フランジ付 *** B単 - 210号 ***		基	(") 68,920		歩A・単A
000210	空気弁保護工					
	700 *** B単 - 211号 ***		組	(") 309,790		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	B150、農水用 *** B単 - 212号 ***		m	(") 236		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単 - 213号 ***		m3	(") 269		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	B<1.0 *** B単 - 214号 ***		m3	(") 869		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	1.0 B<2.5 *** B単 - 215号 ***		m3	(") 701		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	(") 407		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	*** B単 - 216号 *** 法面整形					
	切土部		m	(") 809		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 植生シート					
	センチビードグラス		m	(") 1,317		歩A・単A
B05502	*** B単 - 218号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-300*400 (水抜孔有、フィルター付)		m	(") 13,737		歩A・単A
B05502	*** B単 - 219号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-400*500 (水抜孔有、フィルター付)		m	(") 16,791		歩A・単A
B05502	*** B単 - 220号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-500*600 (水抜孔有、フィルター付)		m	(") 21,350		歩A・単A
B05502	*** B単 - 221号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1000*600 (浮力対応型、フィルター付)		m	(") 34,097		歩A・単A
B05502	*** B単 - 222号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1100*600 (浮力対応型、フィルター付)		m	(") 35,174		歩A・単A
B05502	*** B単 - 223号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	OF-1200*600 (浮力対応型、フィルター付)		m	(") 36,547		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 管渠工B型					
	重圧管 1000		m	(") 78,398		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1200*H1000*L2000(RC)		m	(") 112,288		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1400*H1000*L2000(RC)		m	(") 133,318		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1400*H1000*L1200(RC)		m	(") 193,929		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m	(") 141,322		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 屈曲工					
	OF-300*400 15°タイプ		箇所	(") 9,335		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 屈曲工					
	OF-500*600 15°タイプ		箇所	(") 14,976		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	50m以下		ton	(") 3,075.14		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** コンクリート二次製品小運搬					
	100m未満		ton	(") 3,189.40		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 合流樹					
	S6型-		箇所	(") 314,045		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 合流樹					
	S7型-		箇所	(") 416,576		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 呑口・吐口工					
	NHK5型		箇所	(") 145,323		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 呑口・吐口工					
	NHK7型		箇所	(") 158,747		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 呑口・吐口工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	NHK8型		箇所	(") 163,429		歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単 - 238号 ***					
			m3	(") 235.27		歩A・単A
BA0101	掘削 *** B単 - 239号 ***					
			m3	(") 312		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 240号 ***					
	流用土(構造物周辺、B<1.0)		m3	(") 2,494.22		歩A・単A
000241	埋戻 *** B単 - 241号 ***					
	流用土(1.0 B<2.5)		m3	(") 2,550		歩A・単A
BA0106	埋戻 *** B単 - 242号 ***					
	流用土(2.5 B<4.0)		m3	(") 860.76		歩A・単A
BA0106	埋戻 *** B単 - 243号 ***					
	流用土(B 4.0)		m3	(") 247		歩A・単A
BA0106	盛土 *** B単 - 244号 ***					
	流用土(B 4.0)		m3	(") 247		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 245号 ***					
			m	(") 409		歩A・単A
BA0302	翼壁基礎コンクリート *** B単 - 246号 ***					
	18-8-25		m3	(") 31,265		歩A・単A
BA0303	翼壁基礎型枠 *** B単 - 247号 ***					
			m ²	(") 7,674		歩A・単A
BA0302	翼壁コンクリート *** B単 - 248号 ***					
	21-12-25		m3	(") 20,740		歩A・単A
BA0303	翼壁型枠 *** B単 - 249号 ***					
			m ²	(") 8,496.38		歩A・単A
000250	鉄筋 *** B単 - 250号 ***					
	SD295,D13		ton	(") 169,890		歩A・単A
000251	鉄筋 *** B単 - 251号 ***					
	SD295,D16		ton	(") 167,895		歩A・単A
BA0206	ふとんかご *** B単 - 252号 ***					
	知-ブ式、高さ50cm x 幅120cm (割栗石15 - 20cm)		m	(") 14,601		歩A・単A
BA0302	間詰コンクリート *** B単 - 253号 ***					
	18-8-25		m3	(") 31,265		歩A・単A
BA0303	間詰コン型枠 *** B単 - 254号 ***					
			m ²	(") 7,674.28		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート *** B単 - 255号 ***					
	T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m	(") 127,276		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート *** B単 - 256号 ***					
	T-25 B1500*H1000*L1800(RC)		m	(") 168,547		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート *** B単 - 257号 ***					
	T-25 B1500*H1000*L1600(RC)		m	(") 180,549		歩A・単A
BA0302	接続樹均しコンクリート *** B単 - 258号 ***					
	18-12-25		m3	(") 28.612		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	*** B単 - 259号 *** 接続樹均し型枠		m	(") 4,315		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 260号 *** 接続樹コンクリート		m ³	(") 20,740		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 261号 *** 接続樹型枠		m ²	(") 8,496.37		歩A・単A
B02162	*** B単 - 262号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 17,719		歩A・単A
B02162	有筋 *** B単 - 263号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 10,079		歩A・単A
B02162	無筋 *** B単 - 264号 *** コンクリート構造物取壊し		m ³	(") 1,235		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 264号 *** 舗装版切断		m	(") 1,235		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 265号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 193		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 266号 *** コンクリート舗装版、t=15cm以下 殻運搬		m ³	(") 2,501.87		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 267号 *** 鉄筋コンクリート殻 殻運搬		m ³	(") 2,348		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 268号 *** 無筋コンクリート殻 殻運搬		m ³	(") 4,711.42		歩A・単A
B02315	*** B単 - 269号 *** コンクリート舗装版 殻処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	(") 3,873		歩A・単A
B02315	*** B単 - 270号 *** 鉄筋コンクリート殻 殻処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	(") 2,730		歩A・単A
B02315	*** B単 - 271号 *** 無筋コンクリート殻 殻処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	(") 3,997		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 泥水運搬		m ³	(") 8,521		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 舗装切断排水 泥水処分		m ³	(") 8,521		歩A・単A
BA0806	*** B単 - 273号 *** 舗装切断排水 路盤		m ²	(") 882		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** RM-30 t=10cm コンクリート舗装		m ²	(") 2,633		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 275号 *** 18-8-25 t=12cm (路盤紙含む) 基面整正		m ²	(") 409		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 276号 *** 擁壁復旧部 擁壁コンクリート		m ³	(") 28,195		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 277号 *** 18-8-40 擁壁型枠		m ²	(") 8,496.37		歩A・単A
B18366	*** B単 - 278号 *** 足場		掛m ²	(") 4,407.50		歩A・単A
B18366	*** B単 - 279号 *** 手摺先行型枠組 足場		掛m ²	(") 3,413.06		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 単管傾斜 コンクリートブロック積み		掛m ²	(") 3,413.06		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	控長35cm *** B単 - 281号 ***		m ²	(") 24,634		歩A・単A
BA0302	天端コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 282号 ***		m ³	(") 29,938		歩A・単A
BA0303	天端型枠					
	*** B単 - 283号 ***		m ²	(") 7,674.61		歩A・単A
BA0222	胴込・裏込材 (砕石)					
	RC-40 *** B単 - 284号 ***		m ³	(") 8,072		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単 - 285号 ***		m ³	(") 235.27		歩A・単A
B01209	埋戻					
	流用土 (構造物周辺、B<1.0) *** B単 - 286号 ***		m ³	(") 2,494.20		歩A・単A
000286	埋戻					
	流用土 (1.0 B<2.5) *** B単 - 287号 ***		m ³	(") 2,552.29		歩A・単A
BA0106	埋戻					
	流用土 (2.5 B<4.0) *** B単 - 288号 ***		m ³	(") 860.80		歩A・単A
BA0106	盛土					
	流用土 (B 4.0) *** B単 - 289号 ***		m ³	(") 247		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単 - 290号 ***		m ²	(") 409		歩A・単A
BA0302	翼壁基礎コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 291号 ***		m ³	(") 31,265		歩A・単A
BA0303	翼壁基礎型枠					
	*** B単 - 292号 ***		m ²	(") 7,674		歩A・単A
BA0302	翼壁コンクリート					
	21-12-25 *** B単 - 293号 ***		m ³	(") 20,740		歩A・単A
BA0303	翼壁型枠					
	*** B単 - 294号 ***		m ²	(") 8,496.36		歩A・単A
000294	鉄筋					
	SD295, D13 *** B単 - 295号 ***		ton	(") 169,890		歩A・単A
000295	鉄筋					
	SD295, D16 *** B単 - 296号 ***		ton	(") 167,895		歩A・単A
BA0206	ふとんかご					
	㊦-㊧式、高さ50cm×幅120cm (割栗石15~20cm) *** B単 - 297号 ***		m	(") 14,601		歩A・単A
BA0302	間詰コンクリート					
	18-8-25 *** B単 - 298号 ***		m ³	(") 31,265		歩A・単A
BA0303	間詰コン型枠					
	*** B単 - 299号 ***		m ²	(") 7,674.28		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート					
	T-25 B1500*H1000*L2000 (RC) *** B単 - 300号 ***		m	(") 127,276		歩A・単A
000300	ボックスカルバート					
	T-25 B1500*H1000*L1000 (RC) *** B単 - 301号 ***		m	(") 211,683		歩A・単A
BA0302	接続樹均しコンクリート					
	18-12-25		m ³	(") 28,612		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	*** B単 - 302号 *** 接続樹均し型枠		m	(") 4,315		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 303号 *** 接続樹コンクリート		m3	(") 20,740		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 304号 *** 接続樹型枠		m ²	(") 8,496.36		歩A・単A
B02162	*** B単 - 305号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	(") 17,719		歩A・単A
B02162	有筋 *** B単 - 306号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	(") 10,079		歩A・単A
B02162	無筋 *** B単 - 307号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	(") 2,501.93		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 308号 *** 鉄筋コンクリート殻		m3	(") 2,348.20		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 309号 *** 殻運搬		m3	(") 3,873		歩A・単A
B02315	*** B単 - 310号 *** 鉄筋コンクリート殻		m3	(") 2,730		歩A・単A
B02315	*** B単 - 311号 *** 殻処理 (産業廃棄物処分費)		m3	(") 24,634		歩A・単A
B02315	*** B単 - 312号 *** 鉄筋コンクリート殻		m3	(") 29,938		歩A・単A
B02315	*** B単 - 313号 *** 殻処理 (産業廃棄物処分費)		m3	(") 7,674.61		歩A・単A
B02315	*** B単 - 314号 *** 無筋コンクリート殻		m3	(") 8,072		歩A・単A
000311	*** B単 - 315号 *** コンクリートブロック積み		m ²	(") 269.17		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 316号 *** 控長35cm		m ²	(") 409		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 317号 *** 天端コンクリート		m3	(") 2,548.42		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 318号 *** 18-8-25		m3	(") 2,548		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 319号 *** 天端型枠		m	(") 5,001		歩A・単A
BA0222	*** B単 - 320号 *** 胴込・裏込材 (砕石)		m3	(") 3,313		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 321号 *** RC-40		m3	(") 2,700		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 322号 *** 床掘り		m3	(") 4,489		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 323号 *** 基礎整正		m	(") 4,489		歩A・単A
B01209	*** B単 - 324号 *** 埋戻		m3	(") 4,489		歩A・単A
B01505	*** B単 - 325号 *** 流用土 (構造物周辺、B<1.0)		m3	(") 2,548		歩A・単A
B01505	*** B単 - 326号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,548		歩A・単A
B01505	*** B単 - 327号 *** 購入土盛土		m3	(") 5,001		歩A・単A
B01505	*** B単 - 328号 *** 購入土盛土		m3	(") 5,001		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 329号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3	(") 3,313		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 330号 *** 購入土、2.5 B<4.0		m3	(") 3,313		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 331号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3	(") 2,700		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 332号 *** 購入土、B 4.0		m3	(") 2,700		歩A・単A
B08310	*** B単 - 333号 *** 購入土路体		m3	(") 4,489		歩A・単A
B08310	*** B単 - 334号 *** 1.0 B<2.5		m3	(") 4,489		歩A・単A
B08310	*** B単 - 335号 *** 購入土路体		m3	(") 4,489		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B<1.0 *** B単 - 324号 ***		m ³	(") 4,657		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	購入土、2.5 B<4.0 *** B単 - 325号 ***		m ³	(") 3,358		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	購入土、B 4.0 *** B単 - 326号 ***		m ³	(") 2,834		歩A・単A
B08306	購入土路床					
	1.0 B<2.5 *** B単 - 327号 ***		m ³	(") 4,528		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 328号 ***		m ²	(") 407		歩A・単A
000328	植生シート					
	センチビードグラス *** B単 - 331号 ***		m ²	(") 1,317		歩A・単A
000331	支線道路B					
	再生密粒度アス(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単 - 332号 ***		m	(") 9,426		歩A・単A
000332	既設道路部舗装(10号道路)					
	再生密粒度アス(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単 - 333号 ***		m ²	(") 2,394		歩A・単A
000333	隅切工					
	タイプ1 *** B単 - 334号 ***		箇所	(") 5,774		歩A・単A
000334	隅切工					
	タイプ2 *** B単 - 335号 ***		箇所	(") 5,151		歩A・単A
000335	隅切工					
	タイプ3 *** B単 - 336号 ***		箇所	(") 4,333		歩A・単A
000336	隅切工(タイプ4)					
	再生密粒度アス(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm *** B単 - 337号 ***		m ²	(") 2,511		歩A・単A
BA0302	重力式擁壁コンクリート					
	18-8-40(1型) *** B単 - 338号 ***		m ³	(") 24,768		歩A・単A
BA0302	重力式擁壁コンクリート					
	18-8-40(2型及び3型) *** B単 - 339号 ***		m ³	(") 28,195		歩A・単A
BA0303	重力式擁壁型枠					
	*** B単 - 340号 ***		m ²	(") 8,456.08		歩A・単A
BA0304	目地板					
	瀝青繊維質板 t=10mm *** B単 - 341号 ***		m ²	(") 3,509		歩A・単A
000341	L型側溝-3					
	B300*H700 *** B単 - 342号 ***		m	(") 19,086		歩A・単A
000342	U型側溝					
	B300*H700 *** B単 - 343号 ***		m	(") 36,513		歩A・単A
000343	水切工					
	B100*H100 *** B単 - 344号 ***		m	(") 2,101		歩A・単A
B08318	自由勾配側溝					
	B300*H900 T-25 (C0蓋+グレーチング1箇所/10m) *** B単 - 345号 ***		m	(") 41,050		歩A・単A
000345	管渠工B型					
	重圧管 350 *** B単 - 346号 ***		m	(") 27,763		歩A・単A
000346	合流柵					
	F2型- (T-25、グレーチング込)		箇所	(") 172.031		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000347	*** B単 - 347号 *** ラバーボール			(")		
	固定式 80*H800		本	20,794		歩A・単A
B01505	*** B単 - 348号 *** 流用土盛土			(")		
	B<1.0		m3	869		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 349号 *** 法面整形			(")		
	盛土部		m ²	407		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 植生シート			(")		
	センチビードグラス		m ²	1,317		歩A・単A
B05502	*** B単 - 351号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム			(")		
	OF-400*400(用水タイプ)		m	13,489		歩A・単A
B08318	*** B単 - 352号 *** 自由勾配側溝			(")		
	B400*H500 T-25 横断用(ゲレチング)		m	47,506		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** ボックスカルバート			(")		
	T-25 B400*H400*L2000(RC)		m	52,202		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 屈曲工			(")		
	OF-400*400 15°タイプ		箇所	10,406		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 継手工			(")		
	B900*H650		箇所	15,058		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 合流樹			(")		
	S2型-		箇所	112,213		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 張コンクリート			(")		
	B300*t100		m	549		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 358号 *** 均しコンクリート			(")		
	18-12-25		m3	25,174		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 359号 *** 均し型枠			(")		
			m ²	4,312.50		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 360号 *** コンクリート			(")		
	21-12-25		m3	25,804		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 361号 *** 型枠			(")		
			m ²	8,496.35		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 鉄筋			(")		
	SD295_D13		ton	169,890		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 363号 *** 間詰コンクリート			(")		
	21-12-25		m3	30,761		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 364号 *** 間詰型枠			(")		
			m ²	7,680		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 365号 *** 床掘り			(")		
	2号河川放流工部		m3	269.20		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 366号 *** 基面整正			(")		
	2号河川放流工部		m ²	409		歩A・単A
B01209	*** B単 - 367号 *** 埋戻			(")		
	流用土(2号河川放流工部)		m3	2,548.40		歩A・単A
000368	*** B単 - 368号 *** 排水仮出し管設置・撤去(2号河川放流工部)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	高密度ポリエチレン管 600、シングル		m	10,047		歩A・単A
	*** B単 - 370号 ***					
BA0101	掘削					
	堤内仮締切撤去		m3	312		歩A・単A
	*** B単 - 371号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻					
	堤内仮締切(購入土)		m3	3,313		歩A・単A
	*** B単 - 372号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	407		歩A・単A
	*** B単 - 373号 ***					
B18321	土のう					
	購入土		m3	32,661		歩A・単A
	*** B単 - 374号 ***					
000374	仮締切撤去土運搬					
	基盤流用		m3	316.62		歩A・単A
	*** B単 - 375号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	1号河川放流工部		箇所	564,778		歩A・単A
	*** B単 - 376号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	2号河川放流工部		箇所	466,541		歩A・単A
	*** B単 - 377号 ***					
000377	沈砂池(河川汚濁防止施設)					
	5m×5m		箇所	73,608		歩A・単A
	*** B単 - 378号 ***					
000378	廃プラスチック運搬					
			台	15,281		歩A・単A
	*** B単 - 379号 ***					
000379	廃プラスチック処分					
			m3	7,262		歩A・単A
	*** B単 - 380号 ***					
000380	木くず運搬					
			m3	2,346		歩A・単A
	*** B単 - 381号 ***					
000381	木くず処分					
			m3	3,994		歩A・単A
	*** B単 - 382号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
	A		人	14,437		歩A・単A
	*** B単 - 383号 ***					
B19021	交通誘導警備員					
	B		人	12,200		歩A・単A
	*** B単 - 384号 ***					
000384	資材仮置ヤード					
	H300(購入土)		m ²	976		歩A・単A
	*** B単 - 385号 ***					
000385	仮排水路					
			m	1,541		歩A・単A
	*** B単 - 386号 ***					
000386	敷鉄板					
	22*1524*3048(D2-1号排水路付近)		m ²	339		歩A・単A
	*** B単 - 387号 ***					
000387	敷鉄板					
	22*1524*3048(D2-2号排水路地点)		m ²	322		歩A・単A
	*** B単 - 388号 ***					
000388	弾丸暗渠					
	H0.5m*7.5m		ha	15,892		歩A・単A
	*** B単 - 389号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送					
	湿地BD20t級		台	458,040		歩A・単A
	*** B単 - 390号 ***					
B19002	仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	8,017.61		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000391	*** B単 - 391号 *** 通水試験工		m	(") 305		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 作付面積測量		ha	(") 52,571		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** 支線道路A 再生密粒度アソコ(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m	(") 14,441		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** 支線道路B(擁壁タイプ) 再生密粒度アソコ(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m	(") 11,144		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 395号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1400		m	(") 47,050		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 396号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1900		m	(") 36,489		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 397号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L2000		m	(") 28,331		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 398号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H900*B950*L2000		m	(") 35,540		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 399号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300		m	(") 73,412		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 400号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400		m	(") 68,662		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 401号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		m	(") 36,706		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 402号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300		m	(") 83,303		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 403号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400		m	(") 78,019		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 404号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500		m	(") 73,439		歩A・単A
BA0210	*** B単 - 405号 *** L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1000*L2000		m	(") 42,536		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 仮設用水路設置・撤去 コルゲートフリューム500*500		m	(") 20,527		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 敷鉄板 22*1524*3048		m ²	(") 4,014		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 1号仮設水路		m	(") 8,379		歩A・単A
000409	*** B単 - 409号 *** 2号仮設水路		m	(") 7,130		歩A・単A
000410	*** B単 - 410号 *** 3号仮設水路		m	(") 8,117		歩A・単A
000411	*** B単 - 411号 *** 廃プラスチック運搬		台	(") 15,208.50		歩A・単A
000412	*** B単 - 412号 *** 廃プラスチック処分					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m3	7,227		歩A・単A
000413	*** B単 - 413号 *** 仮排水管					
			m	(") 3,152		歩A・単A
000414	*** B単 - 414号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
			個	(") 3,460		歩A・単A
000415	*** B単 - 415号 *** 基盤整地 (標準区画0.3ha以上)					
			ha	(0) 217,477		歩A・単A
000416	*** B単 - 416号 *** 流用土機械除礫					
			m3	(0) 3,026		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 417号 *** 土砂等運搬					
			m3	(0) 1,247		歩A・単A
000418	*** B単 - 418号 *** 整地					
			m3	(0) 123		歩A・単A
000419	*** B単 - 419号 *** 購入土					
			m3	(0) 6,789		歩A・単A
000420	*** B単 - 420号 *** 真砂土 (基盤土用) 耕起					
			ha	(0) 242,062		歩A・単A
000421	*** B単 - 421号 *** 機械除礫					
			ha	(0) 794,147		歩A・単A
000422	*** B単 - 422号 *** 情報化施工建設機械経費					
			式	(0) 13,052,428		歩A・単A
000423	*** B単 - 423号 *** 情報化施工建設機械経費					
			式	(0) 15,143,915		歩A・単A
000424	*** B単 - 424号 *** 普通畦畔 (中畦畔)					
			m	(0) 406		歩A・単A
000425	*** B単 - 425号 *** 進入路工					
			箇所	(0) 998		歩A・単A
000426	*** B単 - 426号 *** 進入路工					
			箇所	(0) 4,018		歩A・単A
000427	*** B単 - 427号 *** 吸水渠					
			m	(0) 965		歩A・単A
000428	*** B単 - 428号 *** 吸水渠					
			m	(0) 1,219		歩A・単A
000429	*** B単 - 429号 *** 集水渠取付部					
			箇所	(0) 18,680		歩A・単A
000430	*** B単 - 430号 *** 集水渠取付部					
			箇所	(0) 17,136		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 431号 *** 舗装版破碎					
			m ²	(0) 193		歩A・単A
000432	*** B単 - 432号 *** ウォールソー工					
			m	(0) 18,397		歩A・単A
000433	*** B単 - 433号 *** 閉塞工					
			箇所	(0) 36,001		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000434	*** B単 - 434号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 300,AS舗装下,配管土工B		m	18,190		歩A・単A
000435	*** B単 - 435号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 300,砂利舗装下,配管土工G		m	15,532		歩A・単A
000436	*** B単 - 436号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 200,砂利舗装下,配管土工G		m	8,022		歩A・単A
000437	*** B単 - 437号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 150,砂利舗装下,配管土工G		m	6,178		歩A・単A
000438	*** B単 - 438号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 125,砂利舗装下,配管土工G		m	6,362		歩A・単A
000439	*** B単 - 439号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り510)		m	15,010		歩A・単A
000440	*** B単 - 440号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り490)		m	10,997		歩A・単A
000441	*** B単 - 441号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り540)		m	7,117		歩A・単A
000442	*** B単 - 442号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り580)		m	11,649		歩A・単A
000443	*** B単 - 443号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 150,AS舗装下,配管土工A		m	9,631		歩A・単A
000444	*** B単 - 444号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 125,AS舗装下,配管土工A		m	9,154		歩A・単A
000445	*** B単 - 445号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り770)		m	8,780		歩A・単A
000446	*** B単 - 446号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 150,AS舗装下,配管土工B		m	9,196		歩A・単A
000447	*** B単 - 447号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 (RR)			(0)		
	VU 100,AS舗装下,配管土工B		m	8,012		歩A・単A
000448	*** B単 - 448号 *** 小運搬 (場内 土取り場)			(0)		
	管体工掘削土		m3	1,058		歩A・単A
000449	*** B単 - 449号 *** 小運搬 (土取り場 場内)			(0)		
	管体工掘削土		m3	1,144		歩A・単A
000450	*** B単 - 450号 *** 整地			(0)		
	搬入土、仮置き場		m3	227		歩A・単A
000451	*** B単 - 451号 *** FRP製T字管			(0)		
	200*75、三方離脱防止内蔵型		個	56,544		歩A・単A
000452	*** B単 - 452号 *** FRP製T字管			(0)		
	125*75、分岐部離脱防止リング付		個	38,051		歩A・単A
000453	*** B単 - 453号 *** FRP製T字管			(0)		
	100*75、三方離脱防止内蔵型		個	32,048		歩A・単A
000454	*** B単 - 454号 *** 鋳鉄製メカ形曲管			(0)		
	125*22° 1/2、離脱防止継手付		個	40,375		歩A・単A
000455	*** B単 - 455号 *** 鋳鉄製メカ形片落管			(0)		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	125*75、離脱防止継手付 *** B単 - 456号 ***		個	26,336		歩A・単A
000456	塩ビ管用離脱防止金具					
				(0)		
	鑄鉄製、RR用、125 *** B単 - 457号 ***		個	12,296		歩A・単A
000457	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 100,排泥土工 (土被り1000) *** B単 - 458号 ***		m	7,824		歩A・単A
000458	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 100,排泥土工 (土被り770) *** B単 - 459号 ***		m	8,599		歩A・単A
000459	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 100,排泥土工 (土被り850) *** B単 - 460号 ***		m	9,256		歩A・単A
000460	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 100,排泥土工 (土被り820) *** B単 - 461号 ***		m	8,999		歩A・単A
000461	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 75,排泥土工 (土被り960) *** B単 - 462号 ***		m	9,625		歩A・単A
000462	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS)					
				(0)		
	VU 75,排泥土工 (土被り650) *** B単 - 463号 ***		m	7,174		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	TSベンド 100*5°5/8 *** B単 - 464号 ***		個	2,885		歩A・単A
000464	制水弁保護工					
				(0)		
	100、A、H540 *** B単 - 465号 ***		組	106,450		歩A・単A
000465	制水弁保護工					
				(0)		
	75、A、H740 *** B単 - 466号 ***		組	109,269		歩A・単A
000466	制水弁保護工					
				(0)		
	75、A、H1140 *** B単 - 467号 ***		組	117,141		歩A・単A
000467	円形紙管					
				(0)		
	150 *** B単 - 468号 ***		m	474		歩A・単A
000468	ボックスカルバート					
				(0)		
	T-25 B1200*H1000*L2000(RC) *** B単 - 469号 ***		m	104,489		歩A・単A
000469	独築基礎					
				(0)		
	500型、6連結型 (D2号排水路BOX) *** B単 - 470号 ***		m ³	20,213		歩A・単A
000470	独築基礎					
				(0)		
	500型、単独型 (D2号排水路BOX) *** B単 - 471号 ***		m ³	24,394		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート					
				(0)		
	18-8-40 (D2号排水路BOX) *** B単 - 472号 ***		m ³	28,195		歩A・単A
BA0303	基礎コンクリート型枠					
				(0)		
	(D2号排水路BOX) *** B単 - 473号 ***		m ³	8,496		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート					
				(0)		
	T-25 B1500*H1000*L2000(RC) *** B単 - 474号 ***		m	118,208		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート					
				(0)		
	T-25 B1500*H1000*L1800(RC) *** B単 - 475号 ***		m	159,478		歩A・単A
BA0502	ボックスカルバート					
				(0)		
	T-25 B1500*H1000*L1600(RC) *** B単 - 476号 ***		m	169,488		歩A・単A
000476	独築基礎					
				(0)		
	500型、6連結型		m ³	20,213		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000477	*** B単 - 477号 *** 独楽基礎					
	500型、単独型		m	(0) 24,394		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 478号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40		m ³	(0) 28,195		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 479号 *** 基礎コンクリート型枠					
			m ²	(0) 8,496		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** 溶接金網					
			m ²	(0) 321		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** 溶接金網					
	線径0.0mm 網目100mm×100mm		m ²	(0) 681		歩A・単A
000482	*** B単 - 482号 *** ワイヤーソー切断					
			m ²	(0) 86,656		歩A・単A
000483	*** B単 - 483号 *** ワイヤ通し穴削孔					
	50*L200		本	(0) 3,389		歩A・単A
BA0502	*** B単 - 484号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m	(0) 118,208		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** ボックスカルバート					
	T-25 B1500*H1000*L1000(RC)		m	(0) 211,679		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** 独楽基礎					
	500型、6連結型		m ²	(0) 20,213		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 487号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40		m ³	(0) 28,195		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 488号 *** 基礎コンクリート型枠					
			m ²	(0) 8,496		歩A・単A
B01209	*** B単 - 489号 *** 埋戻					
	流用土 (1.0 B<2.5)		m ³	(0) 2,600		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 仮置土運搬					
	土取場から		m ³	(0) 731		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 491号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	流用土、2.5 B<4.0		m ³	(0) 860		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 492号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	流用土、B 4.0		m ³	(0) 247		歩A・単A
B08503	*** B単 - 493号 *** 流用土路体					
	1.0 B<2.5		m ³	(0) 2,377		歩A・単A
000494	*** B単 - 494号 *** 仮置土運搬					
	土取場から		m ³	(0) 731		歩A・単A
B08306	*** B単 - 495号 *** 購入土路床					
	B<1.0		m ³	(0) 4,736		歩A・単A
000496	*** B単 - 496号 *** 支線道路A					
	再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m	(0) 3,762		歩A・単A
000497	*** B単 - 497号 *** 支線道路B					
	再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m	(0) 2,915		歩A・単A
000498	*** B単 - 498号 *** 支線道路B					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	平均B=2.6m、C-40 t=10cm (路面転圧有) *** B単 - 499号 ***		m	(0) 2,544		歩A・単A
000499	隅切工					
	タイプ1 (路盤のみ) *** B単 - 500号 ***		箇所	(0) 1,500		歩A・単A
000500	隅切工					
	タイプ2 (路盤のみ) *** B単 - 501号 ***		箇所	(0) 1,431		歩A・単A
000501	隅切工					
	タイプ3 (路盤のみ) *** B単 - 502号 ***		箇所	(0) 1,172		歩A・単A
000502	隅切工 (タイプ4)					
	C-40 t=10cm (路面転圧有) *** B単 - 503号 ***		m ³	(0) 975		歩A・単A
BA0302	もたれ式擁壁コンクリート					
	18-8-40 *** B単 - 504号 ***		m ³	(0) 28,125		歩A・単A
BA0303	もたれ式擁壁型枠					
	*** B単 - 505号 ***		m ²	(0) 8,475		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	B<1.0 *** B単 - 506号 ***		m ³	(0) 2,607		歩A・単A
B01205	購入土盛土					
	1.0 B<2.5 *** B単 - 507号 ***		m ³	(0) 4,544		歩A・単A
000507	合流樹					
	F2型- (T-25、グレーチング込) *** B単 - 508号 ***		箇所	(0) 172,079		歩A・単A
B02506	ネットフェンス					
	H1.2m、亜鉛メッキ製、アソビロック *** B単 - 509号 ***		m	(0) 9,806		歩A・単A
000509	敷鉄板					
	22*1524*3048、共用日数270日 *** B単 - 510号 ***		m ²	(0) 2,552		歩A・単A
000510	大型土のう					
	耐候性、購入土 (1号) *** B単 - 511号 ***		袋	(0) 9,608		歩A・単A
000511	大型土のう					
	耐候性、購入土 (2号) *** B単 - 512号 ***		袋	(0) 9,633		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	1号河川放流工部、150mm、常時排水、53日 *** B単 - 513号 ***		箇所	(0) 965,223		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	2号河川放流工部、150mm、常時排水、43日 *** B単 - 514号 ***		箇所	(0) 801,253		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	D1号河排水路、150mm、常時排水、27日 *** B単 - 515号 ***		箇所	(0) 538,902		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	D1号排水路、100mm、常時排水、10日 *** B単 - 516号 ***		箇所	(0) 150,647		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	ほ場内排水 (降雨後)、50mm、作業時排水、193日 *** B単 - 517号 ***		箇所	(0) 1,264,022		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	ほ場内排水 (降雨後)、50mm、作業時排水、88日 *** B単 - 518号 ***		箇所	(0) 652,562		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	ほ場内排水 (降雨後)、80mm、作業時排水、22日 *** B単 - 519号 ***		箇所	(0) 384,769		歩A・単A
000519	1号仮設水路					
	存置		m	(0) 5,888		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000520	*** B単 - 520号 *** 2号仮設水路			(0)		
	存置		m	4,827		歩A・単A
B08310	*** B単 - 521号 *** 仮設耕作道路			(0)		
	購入土(存置)		m3	4,481		歩A・単A
B08503	*** B単 - 522号 *** 仮設進入路			(0)		
	流用土(存置)		m3	3,226		歩A・単A
B08503	*** B単 - 523号 *** 仮設進入路			(0)		
	流用土		m3	6,080		歩A・単A
B18241	*** B単 - 524号 *** 土木シート			(0)		
	320N/5cm(存置)		m ²	510		歩A・単A
000525	*** B単 - 525号 *** 仮排水管			(0)		
	VP 150(存置)		m	4,261		歩A・単A
000526	*** B単 - 526号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	エルボ 150(存置)		個	4,630		歩A・単A
000527	*** B単 - 527号 *** 敷鉄板			(0)		
	22*1524*3048		m ²	2,075		歩A・単A
000528	*** B単 - 528号 *** 覆工板			(0)		
	1m*4m		m ²	10,951		歩A・単A
000529	*** B単 - 529号 *** 大型土のう			(0)		
	耐候性、現地土		袋	8,172		歩A・単A
BA0818	*** B単 - 530号 *** 暗渠排水管			(0)		
	据付・撤去、波状管、500mm(ダブル構造)		m	12,034		歩A・単A
B01505	*** B単 - 531号 *** 流用土盛土			(0)		
			m3	5,654		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 532号 *** 不陸整正			(0)		
			m ²	117		歩A・単A
B18203	*** B単 - 533号 *** 敷鉄板			(0)		
	t22、設置～賃料～撤去		m ²	3,774		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 534号 *** 床掘り			(0)		
	仮設盛土撤去		m3	235		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 535号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			(0)		
	仮設道路(購入土)		m3	2,695		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 536号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			(0)		
	仮設ヤード(購入土)		m3	2,695		歩A・単A
000537	*** B単 - 537号 *** 撤去土運搬			(0)		
	道路盛土へ		m3	316		歩A・単A
000538	*** B単 - 538号 *** 散水			(0)		
			日	48,944		歩A・単A
000539	*** B単 - 539号 *** 散水車共用			(0)		
			日	8,068		歩A・単A
000540	*** B単 - 540号 *** トレンチャー回送費(往復)			(0)		
	トレンチャー+キャリア		台	2,400,000		歩A・単A
000541	*** B単 - 541号 *** ストーンピッカー回送費(往復)			(0)		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 542号 ***		回	492,000		歩A・単A
000542	通水試験工					
	変更		m	(0)	338	歩A・単A
B19062	土質試験					
	*** B単 - 543号 ***					
	土の一軸圧縮試験		回	(0)	16,350	歩A・単A
B19062	土質試験					
	*** B単 - 544号 ***					
	ふるい分析		回	(0)	23,600	歩A・単A
000545	情報化施工システム初期費					
	*** B単 - 545号 ***					
	3DMC-BH (初期費・サポート費)		式	(0)	1,448,000	歩A・単A
000546	情報化施工システム初期費					
	*** B単 - 546号 ***					
	3DMC-BD (初期費・サポート費)		式	(0)	1,448,000	歩A・単A
B19061	簡易支持力試験					
	*** B単 - 547号 ***					
			回	(0)	112,000	歩A・単A
B20001	現場環境改善費					
	*** B単 - 548号 ***					
			式	(0)	1,638,800	歩A・単A
000549	トレンチャー工法労働者移動費					
	*** B単 - 549号 ***					
			人	(0)	190,000	歩A・単A
000550	作付面積測量					
	*** B単 - 550号 ***					
	変更		ha	(0)	54,658	歩A・単A
000551	3次元起工測量					
	*** B単 - 551号 ***					
			式	(0)	70,000	歩A・単A
000552	3次元設計データ作成					
	*** B単 - 552号 ***					
			式	(0)	2,460,000	歩A・単A
000553	3次元出来形管理、データ納品					
	*** B単 - 553号 ***					
			式	(0)	2,710,000	歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,	(") 1.000	ha	737,043	(") 737,043	S単 43号
	合計				(") 737,043	
	単価				(") 713,640	
	官積算単価				737,043	合意率 0.968247
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,	(") 1.000	ha	900,915	(") 900,915	S単 44号
	合計				(") 900,915	
	単価				(") 872,308	
	官積算単価				900,915	合意率 0.968246
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	(") 1.000	ha	1,151,979	(") 1,151,979	S単 45号
	合計				(") 1,151,979	
	単価				(") 1,115,400	
	官積算単価				1,151,979	合意率 0.968246
*** B単 - 4号 ***						
000004	筆外運土 採取土(80m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 採取土(80m以下),,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 46号
	合計				(") 706	
	単価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
*** B単 - 5号 ***						
000005	筆外運土 採取土(180m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土 採取土(180m以下),,	(") 1.000	m3	862	(") 862	S単 47号
	合計				(") 862	
	単価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
*** B単 - 6号 ***						
000006	筆内運土 表土(80m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(80m以下),,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 48号
	合計				(") 706	
	単価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
*** B単 - 7号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	筆内運土 表土戻し(80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(80m以下),,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 49号
	合計				(") 706	
	単 価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
	*** B単 - 8号 ***					
000008	筆内運土 表土(180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(180m以下),,	(") 1.000	m3	862	(") 862	S単 50号
	合計				(") 862	
	単 価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
	*** B単 - 9号 ***					
000009	筆内運土 表土戻し(180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(180m以下),,	(") 1.000	m3	862	(") 862	S単 51号
	合計				(") 862	
	単 価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
	*** B単 - 10号 ***					
000010	筆内運土 表土(310m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土(310m以下),,	(") 1.000	m3	1,064	(") 1,064	S単 52号
	合計				(") 1,064	
	単 価				(") 1,030	
	官積算単価				1,064	合意率 0.968045
	*** B単 - 11号 ***					
000011	筆内運土 表土戻し(310m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 表土戻し(310m以下),,	(") 1.000	m3	1,064	(") 1,064	S単 53号
	合計				(") 1,064	
	単 価				(") 1,030	
	官積算単価				1,064	合意率 0.968045
	*** B単 - 12号 ***					
000012	筆内運土 基盤土(80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 基盤土(80m以下),,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 54号
	合計				(") 706	
	単 価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
	*** B単 - 13号 ***					
000013	筆内運土 基盤土(180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	筆内運土 基盤土 (180m以下) , ,	(") 1.000	m3	862	(") 862	歩A S単 55号
	合計				(") 862	
	単価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
	*** B単 - 14号 ***					
000014	筆内運土 作土 (80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土 (80m以下) , ,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 56号
	合計				(") 706	
	単価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
	*** B単 - 15号 ***					
000015	筆内運土 作土戻し (80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土戻し (80m以下) , ,	(") 1.000	m3	706	(") 706	S単 57号
	合計				(") 706	
	単価				(") 684	
	官積算単価				706	合意率 0.968838
	*** B単 - 16号 ***					
000016	筆内運土 作土 (180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土 (180m以下) , ,	(") 1.000	m3	862	(") 862	S単 58号
	合計				(") 862	
	単価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
	*** B単 - 17号 ***					
000017	筆内運土 作土戻し (180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土 作土戻し (180m以下) , ,	(") 1.000	m3	862	(") 862	S単 59号
	合計				(") 862	
	単価				(") 835	
	官積算単価				862	合意率 0.968677
	*** B単 - 18号 ***					
000018	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm , ,	(") 1.000	ha	737,043	(") 737,043	S単 60号
	合計				(") 737,043	
	単価				(") 713,640	
	官積算単価				737,043	合意率 0.968247
	*** B単 - 19号 ***					
000019	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm , ,	(") 1.000	ha	651,492	(") 651,492	S単 61号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 651,492	
	単価				(") 630,805	
	官積算単価				651,492	合意率 0.968246
	*** B単 - 20号 ***					
000020	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地	(") 1,000	ha	224,601	(") 224,601	S単 62号
	合計				(") 224,601	
	単価				(") 217,469	
	官積算単価				224,601	合意率 0.968245
	*** B単 - 21号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土取場から場内		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1,000	m3	497.3	(") 497	S単 298号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	233.6	(") 234	S単 289号
	合計				(") 731	
	単価				(") 708	
	官積算単価				731	合意率 0.968536
	*** B単 - 22号 ***					
000022	購入土 山土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(") 1,200	m3	1,900	(") 2,280	S単 63号
	合計				(") 2,280	
	単価				(") 2,208	
	官積算単価				2,280	合意率 0.968421
	*** B単 - 23号 ***					
000023	耕起 石礫・雑物除去含む		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 10,000.000	㎡	40	(") 400,000	S単 272号
	合計				(") 400,000	
	単価				(") 387,299	
	官積算単価				400,000	合意率 0.968247
	*** B単 - 24号 ***					
000024	盛土畦畔 KM-1		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(") 7,000	㎡	499	(") 3,493	S単 265号
	合計				(") 3,493	
	単価				(") 34	
	官積算単価				35	合意率 0.971428
	*** B単 - 25号 ***					
000025	湛水畦畔 KH-50		m		(") 100,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 23.500	m ²	836.2	(") 19,651	S単 304号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 65.500	m ²	499	(") 32,685	S単 265号
	合計				(") 52,336	
	単 価				(") 506	
	官積算単価				523	合意率 0.967495
	*** B単 - 26号 ***					
000026	切土法面工 KC-1		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 7.000	m ²	836.2	(") 5,853	S単 304号
	合計				(") 5,853	
	単 価				(") 57	
	官積算単価				59	合意率 0.966101
	*** B単 - 27号 ***					
000027	切土法面工 KC-4		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 49.000	m ²	836.2	(") 40,974	S単 304号
	合計				(") 40,974	
	単 価				(") 397	
	官積算単価				410	合意率 0.968292
	*** B単 - 28号 ***					
000028	進入路工 - 1型 (2筆型)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 2.800	m ³	255.2	(") 715	S単 299号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 1.300	m ²	419.7	(") 546	S単 305号
	合計				(") 1,261	
	単 価				(") 1,221	
	官積算単価				1,261	合意率 0.968279
	*** B単 - 29号 ***					
000029	進入路工 - 2型 (2筆型)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 11.700	m ³	255.2	(") 2,986	S単 299号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 4.900	m ²	419.7	(") 2,057	S単 305号
	合計				(") 5,043	
	単 価				(") 4,883	
	官積算単価				5,043	合意率 0.968272
	*** B単 - 30号 ***					
000030	排水路進入路		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m ³	284.3	(") 370	S単 290号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	(") 1.100	m ³	1,794	(") 1,973	S単 2号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0 - 4.0ton, あり	(") 1.100	m ³	408	(") 449	S単 10号
	合計				(") 2,792	
	単 価				(") 2,703	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,792	合意率 0.968123
	*** B単 - 31号 ***					
000031	アルミブリッジ 3.0t用*2本、セパ`04イ`、B400*L3750		組		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アルミブリッジ 3.0t用*2本、セパ`04イ`、B400*L3750,,	() 1.000	組	184,000	() 184,000	S単 64号
	合計				() 184,000	
	単価				() 178,157	
	官積算単価				184,000	合意率 0.968244
	*** B単 - 32号 ***					
B10105	吸水渠 高密度`リフレ管(ダブル、有孔) 50		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(0-ル管), 50~75mm	() 10.000	m	743	() 7,430	S単 269号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 10.000	m	20	() 200	S単 266号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 1.000	m3	893	() 893	S単 268号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度`リフレ管(ダブル構造),,	() 10.000	m	385	() 3,850	S単 65号
S02116	コンクリート用砕石 ,25~5mm,	() 1.000	m3	3,850	() 3,850	S単 66号
	合計				() 16,223	
	単価				() 1,570	
	官積算単価				1,622	合意率 0.96794
	*** B単 - 33号 ***					
B10105	吸水渠 高密度`リフレ管(ダブル、有孔) 75		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(0-ル管), 50~75mm	() 10.000	m	743	() 7,430	S単 269号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 10.000	m	20	() 200	S単 266号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	() 0.900	m3	893	() 804	S単 268号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度`リフレ管(ダブル構造),,	() 10.000	m	685	() 6,850	S単 67号
S02116	コンクリート用砕石 ,25~5mm,	() 1.000	m3	3,850	() 3,850	S単 66号
	合計				() 19,134	
	単価				() 1,852	
	官積算単価				1,913	合意率 0.968112
	*** B単 - 34号 ***					
B10107	集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 50		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 10.000	m	795	() 7,950	S単 270号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	() 10.000	m	4	() 40	S単 267号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ`薄肉管VU 径50 長4.0m,,	() 2.500	本	1,010	() 2,525	S単 68号
	合計				() 10,515	
	単価				() 1,019	
	官積算単価				1,052	合意率 0.968631
	*** B単 - 35号 ***					
B10107	集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 75		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 10.000	m	795	() 7,950	S単 270号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	() 10.000	m	4	() 40	S単 267号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 2.500	本	2,160	() 5,400	S単 69号
	合計				() 13,390	
	単価				() 1,296	
	官積算単価				1,339	合意率 0.967886
	*** B単 - 36号 ***					
B10107	集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 100		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 10.000	m	721	() 7,210	S単 271号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	() 10.000	m	4	() 40	S単 267号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	() 2.500	本	3,260	() 8,150	S単 70号
	合計				() 15,400	
	単価				() 1,491	
	官積算単価				1,540	合意率 0.968181
	*** B単 - 37号 ***					
B10107	集水渠(ほ場整備工) 硬質ポリ塩化ビニル管VU 125		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	() 10.000	m	4	() 40	S単 267号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 2.000	m3	2,024	() 4,048	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.800	m3	1,022	() 1,840	S単 291号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,3箇所	() 10.000	m	2,540	() 25,400	S単 246号
	合計				() 31,328	
	単価				() 3,034	
	官積算単価				3,133	合意率 0.9684
	*** B単 - 38号 ***					
000038	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 125 (タイプ1)		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 1.500	m3	2,024	() 3,036	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.600	m3	1,022	() 1,635	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 1.400	m3	2,316	() 3,242	S単 3号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	() 5.800	m	4	() 23	S単 267号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,3箇所	() 5.800	m	2,540	() 14,732	S単 246号
	合計				() 22,668	
	単価				() 21,948	
	官積算単価				22,668	合意率 0.968237
	*** B単 - 39号 ***					
000039	水平水閘 125		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 125,,	() 1.000	個	45,600	() 45,600	S単 71号
	合計				() 45,600	
	単価				() 44,152	
	官積算単価				45,600	合意率 0.968245

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 40号 ***						
000040	水平水閘 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 72号
	合 計				(") 24,700	
	単 価				(") 23,916	
	官積算単価				24,700	合意率 0.968259
*** B単 - 41号 ***						
000041	水平水閘 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(") 1.000	個	16,100	(") 16,100	S単 73号
	合 計				(") 16,100	
	単 価				(") 15,589	
	官積算単価				16,100	合意率 0.96826
*** B単 - 42号 ***						
BA0501	溜樹 300*H420 (蓋付)		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,383	(") 3,383	S単 341号
S02116	溜 樹 呼び名 300,,	(") 1.000	個	5,360	(") 5,360	S単 74号
	合 計				(") 8,743	
	単 価				(") 8,465	
	官積算単価				8,743	合意率 0.968203
*** B単 - 43号 ***						
000043	管理孔タイプ 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、 100+50		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 0.500	m3	2,024	(") 1,012	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.600	m3	1,022	(") 613	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.500	m3	2,316	(") 1,158	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(") 4.900	m	160.5	(") 786	S単 349号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(") 4.900	m	385	(") 1,887	S単 65号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(") 1.000	m	983.8	(") 984	S単 350号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、 50,,	(") 1.000	個	190	(") 190	S単 75号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、 100,,	(") 1.000	個	650	(") 650	S単 76号
	合 計				(") 7,280	
	単 価				(") 7,049	
	官積算単価				7,280	合意率 0.968269
*** B単 - 44号 ***						
000044	管理孔タイプ 高密度ポリエチレン管、ダブル、無孔、 100+50		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 0.500	m3	2,024	(") 1,012	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.600	m3	1,022	(") 613	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 0.500	m3	2,316	(") 1,158	S単 3号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(") 4.600	m	160.5	(") 738	S単 349号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,	(") 4.600	m	385	(") 1,771	S単 65号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0874	SP 暗渠排水管 据付、波状管及び網状管、50～150mm、不要	(") 1.000	m	983.8	(") 984	S単 350号
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、50、	(") 1.000	個	190	(") 190	S単 75号
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、100、	(") 1.000	個	650	(") 650	S単 76号
	合 計				(") 7,116	
	単 価				(") 6,890	
	官積算単価				7,116	合意率 0.96824
	*** B単 - 45号 ***					
000045	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*45°、	(") 1.000	個	1,650	(") 1,650	S単 77号
	合 計				(") 1,650	
	単 価				(") 1,598	
	官積算単価				1,650	合意率 0.968484
	*** B単 - 46号 ***					
000046	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*90°、	(") 1.000	個	1,650	(") 1,650	S単 78号
	合 計				(") 1,650	
	単 価				(") 1,598	
	官積算単価				1,650	合意率 0.968484
	*** B単 - 47号 ***					
000047	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*45°、	(") 1.000	個	480	(") 480	S単 79号
	合 計				(") 480	
	単 価				(") 465	
	官積算単価				480	合意率 0.96875
	*** B単 - 48号 ***					
000048	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*90°、	(") 1.000	個	480	(") 480	S単 80号
	合 計				(") 480	
	単 価				(") 465	
	官積算単価				480	合意率 0.96875
	*** B単 - 49号 ***					
000049	高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、75、	(") 1.000	個	940	(") 940	S単 81号
	合 計				(") 940	
	単 価				(") 910	
	官積算単価				940	合意率 0.968085
	*** B単 - 50号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000050	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、 50,,	(") 1,000	個	360	(") 360	S単 82号
	合計				(") 360	
	単 価				(") 349	
	官積算単価				360	合意率 0.969444
	*** B単 - 51号 ***					
000051	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、 75*50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、 75*50,,	(") 1,000	個	390	(") 390	S単 83号
	合計				(") 390	
	単 価				(") 378	
	官積算単価				390	合意率 0.96923
	*** B単 - 52号 ***					
000052	D Vチーz 75*75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	D Vチーz 75*75,,	(") 1,000	個	279	(") 279	S単 84号
	合計				(") 279	
	単 価				(") 270	
	官積算単価				279	合意率 0.967741
	*** B単 - 53号 ***					
000053	D Vチーz 125*125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	D Vチーz 125*125,,	(") 1,000	個	1,060	(") 1,060	S単 85号
	合計				(") 1,060	
	単 価				(") 1,026	
	官積算単価				1,060	合意率 0.967924
	*** B単 - 54号 ***					
000054	D V異径チーz 75*50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーz 75*50,,	(") 1,000	個	228	(") 228	S単 86号
	合計				(") 228	
	単 価				(") 221	
	官積算単価				228	合意率 0.969298
	*** B単 - 55号 ***					
000055	D V異径チーz 100*50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーz 100*50,,	(") 1,000	個	439	(") 439	S単 87号
	合計				(") 439	
	単 価				(") 425	
	官積算単価				439	合意率 0.968109
	*** B単 - 56号 ***					
000056	D V異径チーz 100*75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	D V異径チーz 100*75,,	(") 1.000	個	439	(") 439	歩A S単 88号 当たり算出
	合計				(") 439	
	単 価				(") 425	
	官積算単価				439	合意率 0.968109
	*** B単 - 57号 ***					
000057	D V異径チーz 125*75		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーz 125*75,,	(") 1.000	個	1,300	(") 1,300	S単 89号
	合計				(") 1,300	
	単 価				(") 1,259	
	官積算単価				1,300	合意率 0.968461
	*** B単 - 58号 ***					
000058	D V異径チーz 125*100		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径チーz 125*100,,	(") 1.000	個	1,300	(") 1,300	S単 90号
	合計				(") 1,300	
	単 価				(") 1,259	
	官積算単価				1,300	合意率 0.968461
	*** B単 - 59号 ***					
000059	D V異径ソケット 125*100		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径ソケット 125*100,,	(") 1.000	個	317	(") 317	S単 91号
	合計				(") 317	
	単 価				(") 307	
	官積算単価				317	合意率 0.968454
	*** B単 - 60号 ***					
000060	D V異径ソケット 100*75		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径ソケット 100*75,,	(") 1.000	個	217	(") 217	S単 92号
	合計				(") 217	
	単 価				(") 210	
	官積算単価				217	合意率 0.967741
	*** B単 - 61号 ***					
000061	D V異径ソケット 75*50		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	D V異径ソケット 75*50,,	(") 1.000	個	133	(") 133	S単 93号
	合計				(") 133	
	単 価				(") 129	
	官積算単価				133	合意率 0.969924
	*** B単 - 62号 ***					
000062	田面排水工 排水口,排水タイプ1,3		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.100	m3	2,024	(") 2,226	S単 294号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(") 0.700	m3	4,305	(") 3,014	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,383	(") 33,830	S単 341号
S02116	田面排水ボックス H0.6*B0.34(硬質塩ビ調節板付),,	(") 10.000	個	8,920	(") 89,200	S単 94号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	30,920	(") 3,092	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.800	m ²	7,926	(") 14,267	S単 333号
	合計				(") 145,629	
	単価				(") 14,101	
	官積算単価				14,563	合意率 0.968275
	*** B単 - 63号 ***					
000063	田面排水工 排水管,排水タイプ1(法面部)		m		(") 17,500	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.300	m3	2,024	(") 6,679	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 3.400	m3	1,682	(") 5,719	S単 292号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.000	m3	2,316	(") 6,948	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,3箇所	(") 17.500	m	3,124	(") 54,670	S単 247号
	合計				(") 74,016	
	単価				(") 4,095	
	官積算単価				4,229	合意率 0.968314
	*** B単 - 64号 ***					
000064	田面排水工 排水管,排水タイプ3(法面部)		m		(") 20,800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m3	2,024	(") 8,096	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 4.100	m3	1,682	(") 6,896	S単 292号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3.700	m3	2,316	(") 8,569	S単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,3箇所	(") 20.800	m	3,124	(") 64,979	S単 247号
	合計				(") 88,540	
	単価				(") 4,122	
	官積算単価				4,257	合意率 0.968287
	*** B単 - 65号 ***					
BA0302	既設排水管閉塞コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	30,920	(") 30,920	S単 319号
	合計				(") 30,920	
	単価				(") 29,938	
	官積算単価				30,920	合意率 0.96824
	*** B単 - 66号 ***					
BA0303	既設排水管閉塞コンクリート型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,674.13	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,926	合意率 0.96824
	*** B単 - 67号 ***					
000067	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス(材工共),,	(") 1,000	m ²	1,360	(") 1,360	S単 95号
	合計				(") 1,360	
	単価				(") 1,317	
	官積算単価				1,360	合意率 0.968382
	*** B単 - 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,	(") 1,000	m ³	10,410	(") 10,410	S単 96号
	合計				(") 10,410	
	単価				(") 10,079	
	官積算単価				10,410	合意率 0.968203
	*** B単 - 69号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,	(") 1,000	m ³	18,300	(") 18,300	S単 97号
	合計				(") 18,300	
	単価				(") 17,719	
	官積算単価				18,300	合意率 0.968251
	*** B単 - 70号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1,000	m ²	198.8	(") 199	S単 312号
	合計				(") 199	
	単価				(") 193	
	官積算単価				199	合意率 0.969849
	*** B単 - 71号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(") 1,000	m ³	2,425	(") 2,425	S単 308号
	合計				(") 2,425	
	単価				(") 2,348	
	官積算単価				2,425	合意率 0.968247
	*** B単 - 72号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1,000	m ³	2,584	(") 2,584	S単 309号
	合計				(") 2,584	
	単価				(") 2,501.96	
	官積算単価				2,584	合意率 0.968279

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 73号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト舗装版		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1,000	m3	2,935	(") 2,935	S単 310号
	合 計				(") 2,935	
	単 価				(") 2,841.66	
	官積算単価				2,935	合意率 0.968199
*** B単 - 74号 ***						
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 235号
	合 計				(") 2,820	
	単 価				(") 2,730	
	官積算単価				2,820	合意率 0.968085
*** B単 - 75号 ***						
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	4,000	(") 4,000	S単 236号
	合 計				(") 4,000	
	単 価				(") 3,873	
	官積算単価				4,000	合意率 0.96825
*** B単 - 76号 ***						
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,760	(") 3,760	S単 237号
	合 計				(") 3,760	
	単 価				(") 3,641	
	官積算単価				3,760	合意率 0.968351
*** B単 - 77号 ***						
000077	コンクリート殻等小運搬 50m以下		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(") 1,000	m3	720	(") 720	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	278.5	(") 279	S単 293号
	合 計				(") 999	
	単 価				(") 967.27	
	官積算単価				999	合意率 0.96824
*** B単 - 78号 ***						
000078	コンクリート殻等小運搬 100m未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 1,000	m3	786	(") 786	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	278.5	(") 279	S単 293号
	合 計				(") 1,065	
	単 価				(") 1,031.18	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,065	合意率 0.968245
	*** B単 - 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 300, AS舗装下, 配管土工B		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 14.400	m3	278.3	(") 4,008	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.500	m ²	422.1	(") 2,744	S単 303号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	(") 12.700	m ²	1,438	(") 18,263	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 13.400	m ²	253	(") 3,390	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.100	m3	284.3	(") 2,871	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ'ク()	(") 9.100	m3	2,316	(") 21,076	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ'ク, 区分 , なし, なし	(") 4.500	m3	8,358	(") 37,611	S単 245号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし	(") 10.000	m	9,984	(") 99,840	S単 254号
	合計				(") 189,803	
	単価				(") 18,377	
	官積算単価				18,980	合意率 0.968229
	*** B単 - 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 300, AS舗装下, 配管土工E		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(") 8.100	m3	2,024	(") 16,394	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(") 4.000	m3	1,022	(") 4,088	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ'ク()	(") 3.600	m3	2,316	(") 8,338	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ'ク, 区分 , なし, なし	(") 3.800	m3	8,358	(") 31,760	S単 245号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし	(") 10.000	m	9,984	(") 99,840	S単 254号
	合計				(") 160,420	
	単価				(") 15,533	
	官積算単価				16,042	合意率 0.96827
	*** B単 - 81号 ***					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200, AS舗装下, 配管土工E		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(") 4.100	m3	2,024	(") 8,298	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(") 2.300	m3	1,022	(") 2,351	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ'ク()	(") 2.100	m3	2,316	(") 4,864	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバ'ク, 区分 , なし, なし	(") 1.700	m3	8,358	(") 14,209	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 3箇所	(") 10.000	m	5,293	(") 52,930	S単 248号
	合計				(") 82,652	
	単価				(") 8,003	
	官積算単価				8,265	合意率 0.9683
	*** B単 - 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150, AS舗装下, 配管土工E		m		(") 10,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.800	m3	2,024	(") 7,691	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	1,022	(") 2,248	S単 291号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 刈 ()	(") 2.000	m3	2,316	(") 4,632	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 刈,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	3,586	(") 35,860	S単 249号
	合計				(") 63,804	
	単価				(") 6,177	
	官積算単価				6,380	合意率 0.968181
	*** B単 - 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工E		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.700	m3	2,024	(") 7,489	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	1,022	(") 2,248	S単 291号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 刈 ()	(") 2.000	m3	2,316	(") 4,632	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 刈,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,865	(") 28,650	S単 250号
	合計				(") 56,392	
	単価				(") 5,460	
	官積算単価				5,639	合意率 0.968256
	*** B単 - 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工E		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.400	m3	2,024	(") 8,906	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.400	m3	1,022	(") 3,475	S単 291号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 刈 ()	(") 3.100	m3	2,316	(") 7,180	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 刈,区分 ,なし,なし	(") 1.500	m3	8,358	(") 12,537	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,145	(") 21,450	S単 251号
	合計				(") 53,548	
	単価				(") 5,185	
	官積算単価				5,355	合意率 0.968253
	*** B単 - 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 300,AS舗装下,配管土工A		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 12.000	m3	278.3	(") 3,340	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.500	m ²	422.1	(") 2,744	S単 303号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 12.700	m ²	1,438	(") 18,263	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 10.300	m ²	253	(") 2,606	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.400	m3	284.3	(") 2,104	S単 290号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ' 刈 ()	(") 6.600	m3	2,316	(") 15,286	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 刈,区分	(") 4.500	m3	8,358	(") 37,611	S単 245号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	(") 10.000	m	9,984	(") 99,840	歩A 当たり算出 S単 254号
	合計				(") 181,794	
	単価				(") 17,602	
	官積算単価				18,179	合意率 0.96826
	*** B単 - 86号 ***					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り520)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.600	m3	2,024	(") 17,406	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 11.600	m ²	1,438	(") 16,681	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 9.400	m ²	253	(") 2,378	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.500	m3	1,022	(") 5,621	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 4.900	m3	2,316	(") 11,348	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 3.100	m3	8,358	(") 25,910	S単 245号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	(") 10.000	m	7,637	(") 76,370	S単 255号
	合計				(") 155,714	
	単価				(") 15,077	
	官積算単価				15,571	合意率 0.968274
	*** B単 - 87号 ***					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り500)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 6.600	m3	2,024	(") 13,358	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 9.300	m ²	1,438	(") 13,373	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8.900	m ²	253	(") 2,252	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.500	m3	1,022	(") 4,599	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 4.100	m3	2,316	(") 9,496	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 2.200	m3	8,358	(") 18,388	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	5,293	(") 52,930	S単 248号
	合計				(") 114,396	
	単価				(") 11,077	
	官積算単価				11,440	合意率 0.968269
	*** B単 - 88号 ***					
000088	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り490)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.300	m3	2,024	(") 10,727	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 8.700	m ²	253	(") 2,201	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.900	m3	1,022	(") 3,986	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 3.600	m3	2,316	(") 8,338	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,145	(") 21,450	歩A 当たり算出 S単 251号
	合計				(") 70,141	
	単価				(") 6,791	
	官積算単価				7,014	合意率 0.968206
	*** B単 - 89号 ***					
000089	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A (土被り570)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 9.300	m3	278.3	(") 2,588	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	422.1	(") 1,899	S単 303号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 11.600	m ²	1,438	(") 16,681	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 10.500	m ²	253	(") 2,657	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.300	m3	284.3	(") 1,791	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 5.700	m3	2,316	(") 13,201	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(") 3.100	m3	8,358	(") 25,910	S単 245号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	(") 10.000	m	7,637	(") 76,370	S単 255号
	合計				(") 141,097	
	単価				(") 13,662	
	官積算単価				14,110	合意率 0.968249
	*** B単 - 90号 ***					
000090	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り570)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.500	m3	2,024	(") 15,180	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 9.300	m ²	1,438	(") 13,373	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 10.500	m ²	253	(") 2,657	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.500	m3	1,022	(") 5,621	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 4.900	m3	2,316	(") 11,348	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(") 2.200	m3	8,358	(") 18,388	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	5,293	(") 52,930	S単 248号
	合計				(") 119,497	
	単価				(") 11,571	
	官積算単価				11,950	合意率 0.968284
	*** B単 - 91号 ***					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工A		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.600	m3	2,024	(") 15,382	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 8.200	m ²	1,438	(") 11,792	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 11.900	m ²	253	(") 3,011	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.100	m3	1,022	(") 6,234	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(") 5.500	m3	2,316	(") 12,738	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(") 1.900	m3	8,358	(") 15,880	S単 245号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	3,586	(") 35,860	S単 249号
	合計				(") 100,897	
	単価				(") 9,770	
	官積算単価				10,090	合意率 0.968285
	*** B単 - 92号 ***					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工A		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.800	m3	2,024	(") 15,787	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 7.600	m ²	1,438	(") 10,929	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 12.800	m ²	253	(") 3,238	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.500	m3	1,022	(") 6,643	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 5.800	m3	2,316	(") 13,433	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(") 1.800	m3	8,358	(") 15,044	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,865	(") 28,650	S単 250号
	合計				(") 93,724	
	単価				(") 9,074	
	官積算単価				9,372	合意率 0.968203
	*** B単 - 93号 ***					
000093	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A(土被り700)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.800	m3	2,024	(") 15,787	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 13.400	m ²	253	(") 3,390	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.800	m3	1,022	(") 6,950	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 6.100	m3	2,316	(") 14,128	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,145	(") 21,450	S単 251号
	合計				(") 85,144	
	単価				(") 8,244	
	官積算単価				8,514	合意率 0.968287
	*** B単 - 94号 ***					
000094	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工B		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 6.500	m3	2,024	(") 13,156	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 8.200	m ²	1,438	(") 11,792	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 9.800	m ²	253	(") 2,479	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.800	m3	1,022	(") 4,906	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 4.300	m3	2,316	(") 9,959	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(") 1.900	m3	8,358	(") 15,880	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	3,586	(") 35,860	S単 249号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 94,032	
	単価				(") 9,104	
	官積算単価				9,403	合意率 0.968201
	*** B単 - 95号 ***					
000095	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工B		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 6.600	m3	2,024	(") 13,358	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 11.200	m ²	253	(") 2,834	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.400	m3	1,022	(") 5,519	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.800	m3	2,316	(") 11,117	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	2,145	(") 21,450	S単 251号
	合計				(") 77,717	
	単価				(") 7,525	
	官積算単価				7,772	合意率 0.968219
	*** B単 - 96号 ***					
000096	管材小運搬 50m以下		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、土外類) 鋼管類 450未満,30~50m	(") 1.000	ton	1,780	(") 1,780	S単 22号
	合計				(") 1,780	
	単価				(") 1,724.59	
	官積算単価				1,780	合意率 0.968692
	*** B単 - 97号 ***					
000097	管材小運搬 100m未満		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、土外類) 鋼管類 450未満,100m未満	(") 1.000	ton	1,848	(") 1,848	S単 23号
	合計				(") 1,848	
	単価				(") 1,789.78	
	官積算単価				1,848	合意率 0.968404
	*** B単 - 98号 ***					
000098	管材小運搬 150m未満		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、土外類) 鋼管類 450未満,150m未満	(") 1.000	ton	1,942	(") 1,942	S単 24号
	合計				(") 1,942	
	単価				(") 1,880.14	
	官積算単価				1,942	合意率 0.968193
	*** B単 - 99号 ***					
000099	管材小運搬 200m未満		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、土外類) 鋼管類 450未満,200m未満	(") 1.000	ton	2,039	(") 2,039	S単 25号
	合計				(") 2,039	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,974.23	
	官積算単価				2,039	合意率 0.968232
	*** B単 - 100号 ***					
000100	管材小運搬 250m未満		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セト外類) 鋼管類 450未満,250m未満	(") 1.000	ton	2,134	(") 2,134	S単 26号
	合 計				(") 2,134	
	単 価				(") 2,066.21	
	官積算単価				2,134	合意率 0.968334
	*** B単 - 101号 ***					
000101	管材小運搬 300m未満		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セト外類) 鋼管類 450未満,300m未満	(") 1.000	ton	2,228	(") 2,228	S単 27号
	合 計				(") 2,228	
	単 価				(") 2,157.14	
	官積算単価				2,228	合意率 0.967948
	*** B単 - 102号 ***					
000102	砂小運搬 50m以下		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(") 1.000	m3	720	(") 720	S単 16号
	合 計				(") 1,004	
	単 価				(") 972.10	
	官積算単価				1,004	合意率 0.968227
	*** B単 - 103号 ***					
000103	砂小運搬 100m未満		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(") 1.000	m3	786	(") 786	S単 17号
	合 計				(") 1,070	
	単 価				(") 1,036.02	
	官積算単価				1,070	合意率 0.968245
	*** B単 - 104号 ***					
000104	砂小運搬 150m未満		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(") 1.000	m3	850	(") 850	S単 18号
	合 計				(") 1,134	
	単 価				(") 1,098	
	官積算単価				1,134	合意率 0.968253
	*** B単 - 105号 ***					
000105	砂小運搬 200m未満		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	歩A S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	(") 1.000	m3	924	(") 924	S単 19号
	合計				(") 1,208	
	単価				(") 1,169.64	
	官積算単価				1,208	合意率 0.968248
	*** B単 - 106号 ***					
000106	砂小運搬 250m未満		m3		(") 1.000	歩A S単 290号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	歩A S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満	(") 1.000	m3	1,011	(") 1,011	S単 20号
	合計				(") 1,295	
	単価				(") 1,253.87	
	官積算単価				1,295	合意率 0.968241
	*** B単 - 107号 ***					
000107	砂小運搬 300m未満		m3		(") 1.000	歩A S単 290号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	284.3	(") 284	歩A S単 290号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満	(") 1.000	m3	1,120	(") 1,120	S単 21号
	合計				(") 1,404	
	単価				(") 1,359.40	
	官積算単価				1,404	合意率 0.968238
	*** B単 - 108号 ***					
000108	FRP製T字管 300*300、三方離脱防止リング付		個		(") 1.000	歩A S単 98号
S02116	FRP製T字管 300*300、三方離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	157,000	(") 157,000	S単 98号
	合計				(") 157,000	
	単価				(") 152,015	
	官積算単価				157,000	合意率 0.968248
	*** B単 - 109号 ***					
000109	FRP製T字管 300*250、三方離脱防止リング付		個		(") 1.000	歩A S単 99号
S02116	FRP製T字管 300*250、三方離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	142,000	(") 142,000	S単 99号
	合計				(") 142,000	
	単価				(") 137,491	
	官積算単価				142,000	合意率 0.968246
	*** B単 - 110号 ***					
000110	FRP製T字管 300*150、三方離脱防止リング付		個		(") 1.000	歩A S単 100号
S02116	FRP製T字管 300*150、三方離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	117,000	(") 117,000	S単 100号
	合計				(") 117,000	
	単価				(") 113,285	
	官積算単価				117,000	合意率 0.968247

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 111号 ***						
000111	FRP製T字管 300*75、三方離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 300*75、三方離脱防止継手付,,	(") 1,000	個	103,000	(") 103,000	S単 101号
	合 計				(") 103,000	
	単 価				(") 99,729	
	官積算単価				103,000	合意率 0.968242
*** B単 - 112号 ***						
000112	FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止継手付,,	(") 1,000	個	46,200	(") 46,200	S単 102号
	合 計				(") 46,200	
	単 価				(") 44,733	
	官積算単価				46,200	合意率 0.968246
*** B単 - 113号 ***						
000113	FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止継手付,,	(") 1,000	個	36,500	(") 36,500	S単 103号
	合 計				(") 36,500	
	単 価				(") 35,341	
	官積算単価				36,500	合意率 0.968246
*** B単 - 114号 ***						
000114	FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止継手付,,	(") 1,000	個	30,300	(") 30,300	S単 104号
	合 計				(") 30,300	
	単 価				(") 29,338	
	官積算単価				30,300	合意率 0.96825
*** B単 - 115号 ***						
000115	FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付,,	(") 1,000	個	29,100	(") 29,100	S単 105号
	合 計				(") 29,100	
	単 価				(") 28,176	
	官積算単価				29,100	合意率 0.968247
*** B単 - 116号 ***						
000116	FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付,,	(") 1,000	個	24,200	(") 24,200	S単 106号
	合 計				(") 24,200	
	単 価				(") 23,432	
	官積算単価				24,200	合意率 0.968264
*** B単 - 117号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117	FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	102,000	(") 102,000	S単 107号
	合計				(") 102,000	
	単価				(") 98,761	
	官積算単価				102,000	合意率 0.968245
	*** B単 - 118号 ***					
000118	FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	85,600	(") 85,600	S単 108号
	合計				(") 85,600	
	単価				(") 82,882	
	官積算単価				85,600	合意率 0.968247
	*** B単 - 119号 ***					
000119	FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	76,500	(") 76,500	S単 109号
	合計				(") 76,500	
	単価				(") 74,071	
	官積算単価				76,500	合意率 0.968248
	*** B単 - 120号 ***					
000120	FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	55,700	(") 55,700	S単 110号
	合計				(") 55,700	
	単価				(") 53,931	
	官積算単価				55,700	合意率 0.96824
	*** B単 - 121号 ***					
000121	FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	51,200	(") 51,200	S単 111号
	合計				(") 51,200	
	単価				(") 49,574	
	官積算単価				51,200	合意率 0.968242
	*** B単 - 122号 ***					
000122	FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	39,300	(") 39,300	S単 112号
	合計				(") 39,300	
	単価				(") 38,052	
	官積算単価				39,300	合意率 0.968244
	*** B単 - 123号 ***					
000123	FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	37,900	(") 37,900	S単 113号
	合計				(") 37,900	
	単価				(") 36,697	
	官積算単価				37,900	合意率 0.968258
	*** B単 - 124号 ***					
000124	FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	37,100	(") 37,100	S単 114号
	合計				(") 37,100	
	単価				(") 35,922	
	官積算単価				37,100	合意率 0.968247
	*** B単 - 125号 ***					
000125	FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型、	(") 1.000	個	34,700	(") 34,700	S単 115号
	合計				(") 34,700	
	単価				(") 33,598	
	官積算単価				34,700	合意率 0.968242
	*** B単 - 126号 ***					
000126	鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付、	(") 1.000	個	202,000	(") 202,000	S単 116号
	合計				(") 202,000	
	単価				(") 195,586	
	官積算単価				202,000	合意率 0.968247
	*** B単 - 127号 ***					
000127	鋳鉄製メカ形曲管 300*22° 1/2、離脱防止継手付		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 300*22° 1/2、離脱防止継手付、	(") 1.000	個	169,000	(") 169,000	S単 117号
	合計				(") 169,000	
	単価				(") 163,634	
	官積算単価				169,000	合意率 0.968248
	*** B単 - 128号 ***					
000128	鋳鉄製メカ形曲管 300*11° 1/4、離脱防止継手付		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 300*11° 1/4、離脱防止継手付、	(") 1.000	個	166,000	(") 166,000	S単 118号
	合計				(") 166,000	
	単価				(") 160,729	
	官積算単価				166,000	合意率 0.968246
	*** B単 - 129号 ***					
000129	鋳鉄製メカ形曲管 300*5° 5/8、離脱防止継手付		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 300*5° 5/8、離脱防止継手付、	(") 1.000	個	155,000	(") 155,000	S単 119号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 155,000	
	単価				(") 150,078	
	官積算単価				155,000	合意率 0.968245
	*** B単 - 130号 ***					
000130	鑄鉄製メカ形曲管 250*11°1/4、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 250*11°1/4、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	116,000	(") 116,000	S単 120号
	合計				(") 116,000	
	単価				(") 112,317	
	官積算単価				116,000	合意率 0.96825
	*** B単 - 131号 ***					
000131	鑄鉄製メカ形曲管 200*11°1/4、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 200*11°1/4、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	72,400	(") 72,400	S単 121号
	合計				(") 72,400	
	単価				(") 70,101	
	官積算単価				72,400	合意率 0.968245
	*** B単 - 132号 ***					
000132	鑄鉄製メカ形曲管 200*5°5/8、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 200*5°5/8、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	68,900	(") 68,900	S単 122号
	合計				(") 68,900	
	単価				(") 66,712	
	官積算単価				68,900	合意率 0.968243
	*** B単 - 133号 ***					
000133	鑄鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	41,700	(") 41,700	S単 123号
	合計				(") 41,700	
	単価				(") 40,376	
	官積算単価				41,700	合意率 0.968249
	*** B単 - 134号 ***					
000134	鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	41,700	(") 41,700	S単 124号
	合計				(") 41,700	
	単価				(") 40,376	
	官積算単価				41,700	合意率 0.968249
	*** B単 - 135号 ***					
000135	鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	24,600	(") 24,600	S単 125号
	合計				(") 24,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 23,819	
	官積算単価				24,600	合意率 0.968252
	*** B単 - 136号 ***					
000136	鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	41,500	(") 41,500	S単 126号
	合 計				(") 41,500	
	単 価				(") 40,182	
	官積算単価				41,500	合意率 0.96824
	*** B単 - 137号 ***					
000137	鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	27,200	(") 27,200	S単 127号
	合 計				(") 27,200	
	単 価				(") 26,336	
	官積算単価				27,200	合意率 0.968235
	*** B単 - 138号 ***					
000138	FRP製両受短管 300、VU用 (離脱防止機能なし)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製両受短管 300、V U用 (離脱防止機能なし) ,,	(") 1.000	個	25,500	(") 25,500	S単 128号
	合 計				(") 25,500	
	単 価				(") 24,690	
	官積算単価				25,500	合意率 0.968235
	*** B単 - 139号 ***					
000139	FRP製T字管 (フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵,,	(") 1.000	個	118,000	(") 118,000	S単 129号
	合 計				(") 118,000	
	単 価				(") 114,253	
	官積算単価				118,000	合意率 0.968245
	*** B単 - 140号 ***					
000140	FRP製T字管 (フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵,,	(") 1.000	個	92,900	(") 92,900	S単 130号
	合 計				(") 92,900	
	単 価				(") 89,950	
	官積算単価				92,900	合意率 0.968245
	*** B単 - 141号 ***					
000141	FRP製T字管 (フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵,,	(") 1.000	個	59,400	(") 59,400	S単 131号
	合 計				(") 59,400	
	単 価				(") 57,514	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				59,400	合意率 0.968249
	*** B単 - 142号 ***					
000142	FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止リング付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止継手付,,	(") 1.000	個	119,000	(") 119,000	S単 132号
	合計				(") 119,000	
	単価				(") 115,221	
	官積算単価				119,000	合意率 0.968243
	*** B単 - 143号 ***					
000143	ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型,,	(") 1.000	個	104,000	(") 104,000	S単 133号
	合計				(") 104,000	
	単価				(") 100,698	
	官積算単価				104,000	合意率 0.96825
	*** B単 - 144号 ***					
000144	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 300,,	(") 1.000	個	60,600	(") 60,600	S単 134号
	合計				(") 60,600	
	単価				(") 58,676	
	官積算単価				60,600	合意率 0.96825
	*** B単 - 145号 ***					
000145	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 250		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 250,,	(") 1.000	個	44,100	(") 44,100	S単 135号
	合計				(") 44,100	
	単価				(") 42,700	
	官積算単価				44,100	合意率 0.968253
	*** B単 - 146号 ***					
000146	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 200,,	(") 1.000	個	21,100	(") 21,100	S単 136号
	合計				(") 21,100	
	単価				(") 20,430	
	官積算単価				21,100	合意率 0.968246
	*** B単 - 147号 ***					
000147	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 150,,	(") 1.000	個	13,500	(") 13,500	S単 137号
	合計				(") 13,500	
	単価				(") 13,071	
	官積算単価				13,500	合意率 0.968222

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 148号 ***						
B07230	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 300mm (内ねじ式)		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 300mm, A' ッ約(クレンジ機能付), なし	(") 1.000	基	301,360	(") 301,360	S単 261号
	合 計				(") 301,360	
	単 価				(") 291,791	
	官積算単価				301,360	合意率 0.968247
*** B単 - 149号 ***						
B07230	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 250mm (内ねじ式)		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鑄鉄製, 250mm, A' ッ約(クレンジ機能付), なし	(") 1.000	基	233,360	(") 233,360	S単 262号
	合 計				(") 233,360	
	単 価				(") 225,950	
	官積算単価				233,360	合意率 0.968246
*** B単 - 150号 ***						
B07230	ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K 150mm (内ねじ式)		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm	(") 1.000	基	103,112	(") 103,112	S単 258号
	合 計				(") 103,112	
	単 価				(") 99,838	
	官積算単価				103,112	合意率 0.968248
*** B単 - 151号 ***						
000151	制水弁保護工 300、B、H590		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 本管 200以上、H590	(") 1.000	個	1,688	(") 1,688	T単 1号
T00005	鉄蓋設置 仕切弁保護工, 円形 2号	(") 1.000	個	2,628	(") 2,628	T単 5号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 350 H100,,	(") 1.000	個	6,480	(") 6,480	S単 139号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H150,,	(") 2.000	個	19,900	(") 39,800	S単 140号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 350 H40,,	(") 1.000	個	17,100	(") 17,100	S単 141号
S02116	鉄蓋 道路用 350 H150,,	(") 1.000	個	47,100	(") 47,100	S単 142号
S02116	M F ジョイント 300、離脱防止機能付,,	(") 2.000	個	95,800	(") 191,600	S単 143号
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,	(") 1.000	組	14,000	(") 14,000	S単 144号
	合 計				(") 320,396	
	単 価				(") 310,222	
	官積算単価				320,396	合意率 0.968245
*** B単 - 152号 ***						
000152	制水弁保護工 300、B、H590		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工, 本管 200以上、H540	(") 1.000	個	1,266	(") 1,266	T単 3号
T00005	鉄蓋設置 仕切弁保護工, 円形 2号	(") 1.000	個	2,628	(") 2,628	T単 5号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 350 H200,,	(") 1.000	個	10,500	(") 10,500	S単 145号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H150,,	(") 1.000	個	19,900	(") 19,900	S単 140号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 350 H40,,	(") 1.000	個	17,100	(") 17,100	S単 141号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄蓋 道路用 350 H150,,	(") 1.000	個		(") 47,100	S単 142号
S02116	M F ジョイント 300、離脱防止機能付,,	(") 2.000	個	95,800	(") 191,600	S単 143号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,	(") 1.000	組	14,000	(") 14,000	S単 144号
	合 計				(") 304,094	
	単 価				(") 294,438	
	官積算単価				304,094	合意率 0.968246
	*** B単 - 153号 ***					
000153	制水弁保護工 250、B、H590		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工、本管 200以上、H590	(") 1.000	個	1,688	(") 1,688	T単 1号
T00005	鉄蓋設置 仕切弁保護工、円形2号	(") 1.000	個	2,628	(") 2,628	T単 5号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 350 H100,,	(") 1.000	個	6,480	(") 6,480	S単 139号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H150,,	(") 2.000	個	19,900	(") 39,800	S単 140号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 350 H40,,	(") 1.000	個	17,100	(") 17,100	S単 141号
S02116	鉄蓋 道路用 350 H150,,	(") 1.000	個	47,100	(") 47,100	S単 142号
S02116	M F ジョイント 250、離脱防止機能付,,	(") 2.000	個	70,800	(") 141,600	S単 146号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,	(") 1.000	組	11,300	(") 11,300	S単 147号
	合 計				(") 267,696	
	単 価				(") 259,196	
	官積算単価				267,696	合意率 0.968247
	*** B単 - 154号 ***					
000154	制水弁保護工 150、A、H840		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工、本管 150以下、H840	(") 1.000	個	844	(") 844	T単 2号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工、円形1号	(") 1.000	個	1,971	(") 1,971	T単 4号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(") 1.000	個	7,920	(") 7,920	S単 148号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(") 1.000	個	12,200	(") 12,200	S単 149号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300,,	(") 1.000	個	12,300	(") 12,300	S単 150号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(") 1.000	個	14,800	(") 14,800	S単 151号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(") 1.000	個	28,300	(") 28,300	S単 152号
S02116	M F ジョイント 150、離脱防止機能付,,	(") 2.000	個	30,800	(") 61,600	S単 153号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	(") 1.000	組	4,110	(") 4,110	S単 154号
	合 計				(") 144,045	
	単 価				(") 139,471	
	官積算単価				144,045	合意率 0.968246
	*** B単 - 155号 ***					
B07230	急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm、フランジ付		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm、急排空気弁、あり	(") 1.000	基	11,729	(") 11,729	S単 263号
S02116	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フランジ付,,	(") 1.000	個	58,900	(") 58,900	S単 155号
S02116	フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット,,	(") 1.000	組	551	(") 551	S単 156号
	合 計				(") 71,180	
	単 価				(") 68,920	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				71,180	合意率 0.968249
	*** B単 - 156号 ***					
000156	空気弁保護工 A. H600		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁保護工、H600	(") 1,000	個	1,477	(") 1,477	T単 6号
T00007	鉄蓋設置 空気弁保護工、円形3号	(") 1,000	個	3,756	(") 3,756	T単 7号
S02116	レ'ンコンクリート製'ックス 上部壁 500 H200,,	(") 1,000	個	32,000	(") 32,000	S単 157号
S02116	レ'ンコンクリート製'ックス 下部壁 500 H200,,	(") 1,000	個	15,600	(") 15,600	S単 158号
S02116	レ'ンコンクリート製'ックス 底板 500 H40,,	(") 1,000	個	18,000	(") 18,000	S単 159号
S02116	鉄蓋 500 H100,,	(") 1,000	個	92,500	(") 92,500	S単 160号
	合 計				(") 163,333	
	単 価				(") 158,147	
	官積算単価				163,333	合意率 0.968248
	*** B単 - 157号 ***					
000157	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75 給水栓土工		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 6,300	m3	2,024	(") 12,751	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有リ,は質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 6,500	m ²	1,438	(") 9,347	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 11,200	m ²	253	(") 2,834	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5,200	m3	1,022	(") 5,314	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻,まき出し,振動コ'パ'ク()	(") 4,700	m3	2,316	(") 10,885	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コ'パ'ク,区分 ,なし,なし	(") 2,500	m3	8,358	(") 20,895	S単 245号
S07021	硬質'リ塩化ビ'ニル管人力布設 VU,75mm,片受直管'プ'付,4.0m管,3箇所	(") 10,000	m	1,683	(") 16,830	S単 252号
	合 計				(") 78,856	
	単 価				(") 7,636	
	官積算単価				7,886	合意率 0.968298
	*** B単 - 158号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,75mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質'リ塩化ビ'ニル管人力布設 VU,75mm,片受直管'プ'付,4.0m管,3箇所	(") 1,000	m	1,683	(") 1,683	S単 252号
	合 計				(") 1,683	
	単 価				(") 1,630	
	官積算単価				1,683	合意率 0.968508
	*** B単 - 159号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 75*90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 1,000	個	747	(") 747	S単 161号
	合 計				(") 747	
	単 価				(") 723	
	官積算単価				747	合意率 0.967871
	*** B単 - 160号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド 75*45°	(")	個		(")	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75, ,	(") 1.000	個	1,820	(") 1,820	S単 162号
	合計				(") 1,820	
	単価				(") 1,762	
	官積算単価				1,820	合意率 0.968131
	*** B単 - 161号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSキャップ 75	(")	個		(")	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75, ,	(") 1.000	個	520	(") 520	S単 163号
	合計				(") 520	
	単価				(") 503	
	官積算単価				520	合意率 0.967307
	*** B単 - 162号 ***					
000162	給水栓 水田用,自動給水栓80A	(")	箇所		(")	歩A 当たり算出
T00008	給水栓据付 自動給水栓80A	(") 10.000	箇所	60,667	(") 606,670	T単 8号
S02116	給水栓ボックス 600×600, ,	(") 10.000	個	21,500	(") 215,000	S単 164号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(") 4.900	m ³	1,276	(") 6,252	S単 316号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	3,774	(") 37,740	S単 342号
	合計				(") 865,662	
	単価				(") 83,817	
	官積算単価				86,566	合意率 0.968243
	*** B単 - 163号 ***					
000163	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り900)	(")	m		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 9.000	m ³	278.3	(") 2,505	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	422.1	(") 1,688	S単 303号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(") 17.900	m ³	253	(") 4,529	S単 9号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 9.900	m ³	284.3	(") 2,815	S単 290号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク ()	(") 8.900	m ³	2,316	(") 20,612	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂 (SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m ³	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,958	(") 19,580	S単 253号
	合計				(") 75,168	
	単価				(") 7,278	
	官積算単価				7,517	合意率 0.968205
	*** B単 - 164号 ***					
000164	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り650)	(")	m		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模), -, -, ,	(") 7.000	m ³	2,024	(") 14,168	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(") 12.300	m ³	253	(") 3,112	S単 9号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.000	m3	1,022	(") 6,132	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 5.400	m3	2,316	(") 12,506	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,958	(") 19,580	S単 253号
	合計				(") 78,937	
	単価				(") 7,643	
	官積算単価				7,894	合意率 0.968203
	*** B単 - 165号 ***					
000165	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VU 100,排泥土工(土被り850)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.600	m3	2,024	(") 17,406	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 16.800	m ²	253	(") 4,250	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 9.100	m3	1,022	(") 9,300	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 8.200	m3	2,316	(") 18,991	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,958	(") 19,580	S単 253号
	合計				(") 92,966	
	単価				(") 9,002	
	官積算単価				9,297	合意率 0.968269
	*** B単 - 166号 ***					
000166	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VU 100,排泥土工(土被り820)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.300	m3	2,024	(") 16,799	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.000	m ²	1,438	(") 10,066	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 16.100	m ²	253	(") 4,073	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 8.600	m3	1,022	(") 8,789	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 7.700	m3	2,316	(") 17,833	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.600	m3	8,358	(") 13,373	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,958	(") 19,580	S単 253号
	合計				(") 90,513	
	単価				(") 8,764	
	官積算単価				9,051	合意率 0.96829
	*** B単 - 167号 ***					
000167	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VU 75,排泥土工(土被り700)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.100	m3	2,024	(") 14,370	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 6.500	m ²	1,438	(") 9,347	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 13.400	m ²	253	(") 3,390	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.600	m3	1,022	(") 6,745	S単 291号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 5.900	m3	2,316	(") 13,664	歩A S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.500	m3	8,358	(") 12,537	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,683	(") 16,830	S単 252号
	合 計				(") 76,883	
	単 価				(") 7,444	
	官積算単価				7,688	合意率 0.968262
	*** B単 - 168号 ***					
000168	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VU 75,排泥土工(土被り640)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 6.600	m3	2,024	(") 13,358	S単 294号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 6.500	m ²	1,438	(") 9,347	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 12.100	m ²	253	(") 3,061	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.800	m3	1,022	(") 5,928	S単 291号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 5.200	m3	2,316	(") 12,043	S単 3号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(") 1.500	m3	8,358	(") 12,537	S単 245号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所	(") 10.000	m	1,683	(") 16,830	S単 252号
	合 計				(") 73,104	
	単 価				(") 7,078	
	官積算単価				7,310	合意率 0.968262
	*** B単 - 169号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所	(") 1.000	m	1,958	(") 1,958	S単 253号
	合 計				(") 1,958	
	単 価				(") 1,896	
	官積算単価				1,958	合意率 0.968335
	*** B単 - 170号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 100°90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,470	(") 1,470	S単 165号
	合 計				(") 1,470	
	単 価				(") 1,423	
	官積算単価				1,470	合意率 0.968027
	*** B単 - 171号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 75°90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	(") 1.000	個	747	(") 747	S単 161号
	合 計				(") 747	
	単 価				(") 723	
	官積算単価				747	合意率 0.967871

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 172号 ***						
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS径違ソケット 100*75		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100x75,,	(") 1.000	個	924	(") 924	S単 166号
	合計				(") 924	
	単価				(") 895	
	官積算単価				924	合意率 0.968614
*** B単 - 173号 ***						
B07230	仕切弁 FCD 7.5K 100mm (内ねじ式)		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm	(") 1.000	基	68,626	(") 68,626	S単 259号
	合計				(") 68,626	
	単価				(") 66,447	
	官積算単価				68,626	合意率 0.968248
*** B単 - 174号 ***						
B07230	仕切弁 FCD 7.5K 75mm (内ねじ式)		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	(") 1.000	基	62,026	(") 62,026	S単 260号
	合計				(") 62,026	
	単価				(") 60,056	
	官積算単価				62,026	合意率 0.968239
*** B単 - 175号 ***						
000175	制水弁保護工 100、A、H840		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00002	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,本管 150以下、H840	(") 1.000	個	844	(") 844	T単 2号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工,円形 1号	(") 1.000	個	1,971	(") 1,971	T単 4号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(") 1.000	個	7,920	(") 7,920	S単 148号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(") 1.000	個	12,200	(") 12,200	S単 149号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300,,	(") 1.000	個	12,300	(") 12,300	S単 150号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40,,	(") 1.000	個	14,800	(") 14,800	S単 151号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(") 1.000	個	28,300	(") 28,300	S単 152号
S02116	M F ジョイント 100、離脱防止機能付,,	(") 2.000	個	20,700	(") 41,400	S単 167号
S02116	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	(") 1.000	組	2,720	(") 2,720	S単 168号
	合計				(") 122,455	
	単価				(") 118,567	
	官積算単価				122,455	合意率 0.968249
*** B単 - 176号 ***						
000176	制水弁保護工 100、A、H490		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00009	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,本管 150以下、H490	(") 1.000	個	633	(") 633	T単 9号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工,円形 1号	(") 1.000	個	1,971	(") 1,971	T単 4号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(") 2.000	個	12,200	(") 24,400	S単 149号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40,,	(") 1.000	個	14,800	(") 14,800	S単 151号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(") 1.000	個	28,300	(") 28,300	S単 152号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	M Fジョイント 100、離脱防止機能付、	(") 2.000	個	20,700	(") 41,400	S単 167号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100、	(") 1.000	組	2,720	(") 2,720	S単 168号
	合計				(") 114,224	
	単価				(") 110,597	
	官積算単価				114,224	合意率 0.968246
	*** B単 - 177号 ***					
000177	制水弁保護工 75、A、H640		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工、本管 150以下、H640	(") 1.000	個	633	(") 633	T単 10号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工、円形 1号	(") 1.000	個	1,971	(") 1,971	T単 4号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150、	(") 1.000	個	12,200	(") 12,200	S単 149号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300、	(") 1.000	個	12,300	(") 12,300	S単 150号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40、	(") 1.000	個	14,800	(") 14,800	S単 151号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150、	(") 1.000	個	28,300	(") 28,300	S単 152号
S02116	M Fジョイント 75、離脱防止機能付、	(") 2.000	個	15,900	(") 31,800	S単 169号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75、	(") 1.000	組	2,720	(") 2,720	S単 170号
	合計				(") 104,724	
	単価				(") 101,399	
	官積算単価				104,724	合意率 0.968249
	*** B単 - 178号 ***					
000178	制水弁保護工 75、A、H540		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00011	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工、本管 150以下、H540	(") 1.000	個	633	(") 633	T単 11号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工、円形 1号	(") 1.000	個	1,971	(") 1,971	T単 4号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200、	(") 1.000	個	7,920	(") 7,920	S単 148号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150、	(") 1.000	個	12,200	(") 12,200	S単 149号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 250 H=40、	(") 1.000	個	14,800	(") 14,800	S単 151号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150、	(") 1.000	個	28,300	(") 28,300	S単 152号
S02116	M Fジョイント 75、離脱防止機能付、	(") 2.000	個	15,900	(") 31,800	S単 169号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75、	(") 1.000	組	2,720	(") 2,720	S単 170号
	合計				(") 100,344	
	単価				(") 97,158	
	官積算単価				100,344	合意率 0.968249
	*** B単 - 179号 ***					
000179	コンクリート削孔 150*L500以下		孔		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 1.000	本	4,249	(") 4,249	S単 15号
	合計				(") 4,249	
	単価				(") 4,114	
	官積算単価				4,249	合意率 0.968227
	*** B単 - 180号 ***					
000180	モルタル充填 1:3		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	(") 1.000	m3		(") 38,954	歩A S単 242号
	合計				(") 38,954	
	単価				(") 37,717	
	官積算単価				38,954	合意率 0.968244
	*** B単 - 181号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3		(") 30,920	S単 319号
	合計				(") 30,920	
	単価				(") 29,938	
	官積算単価				30,920	合意率 0.96824
	*** B単 - 182号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²		(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,672.50	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968138
	*** B単 - 183号 ***					
000183	S G P 300A		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m,,	(") 1.820	本		(") 106,000	S単 171号
S02115	配管工	(") 0.500	人		(") 22,680	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人		(") 21,105	S単 35号
	合計				(") 216,923	
	単価				(") 21,003	
	官積算単価				21,692	合意率 0.968237
	*** B単 - 184号 ***					
000184	S G P 100A		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	(") 2.500	本		(") 15,000	S単 172号
S02115	配管工	(") 0.230	人		(") 22,680	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.250	人		(") 21,105	S単 35号
	合計				(") 47,992	
	単価				(") 4,647	
	官積算単価				4,799	合意率 0.968326
	*** B単 - 185号 ***					
000185	鋼製曲管 SGP300A*45°		本		(") 1,820	歩A 当たり算出
S02116	鋼製曲管 SGP300A*45°,,	(") 1.820	本		(") 63,400	S単 173号
S02115	配管工	(") 0.500	人		(") 22,680	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人		(") 21,105	S単 35号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 139,391	
	単価				(") 74,156	
	官積算単価				76,588	合意率 0.968245
	*** B単 - 186号 ***					
000186	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A		本		(") 1.820	歩A 当たり算出
S02116	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A,,	(") 1.820	本	83,900	(") 152,698	S単 174号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 176,701	
	単価				(") 94,005	
	官積算単価				97,088	合意率 0.968245
	*** B単 - 187号 ***					
000187	鋼製片落管 SGP300A*150A		本		(") 1.820	歩A 当たり算出
S02116	鋼製片落管 SGP300A*150A,,	(") 1.820	本	39,700	(") 72,254	S単 175号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 96,257	
	単価				(") 51,209	
	官積算単価				52,888	合意率 0.968253
	*** B単 - 188号 ***					
000188	鋼製片落管 SGP150A*100A		本		(") 1.820	歩A 当たり算出
S02116	鋼製片落管 SGP150A*100A,,	(") 1.820	本	6,490	(") 11,812	S単 176号
S02115	配管工	(") 0.300	人	22,680	(") 6,804	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.350	人	21,105	(") 7,387	S単 35号
	合計				(") 26,003	
	単価				(") 13,833	
	官積算単価				14,287	合意率 0.968222
	*** B単 - 189号 ***					
000189	S G P溶接 300A		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	(") 0.450	人	28,455	(") 12,805	S単 36号
S02115	特殊作業員	(") 0.900	人	23,730	(") 21,357	S単 37号
S02115	土木一般世話役	(") 0.450	人	27,510	(") 12,380	S単 38号
Y00004	雑品	(") 0.050		46,542	(") 2,327	
	合計				(") 48,869	
	単価				(") 47,317	
	官積算単価				48,869	合意率 0.968241
	*** B単 - 190号 ***					
000190	S G P溶接 150A		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	溶接工	(") 0.240	人	28,455	(") 6,829	S単 36号
S02115	特殊作業員	(") 0.240	人	23,730	(") 5,695	S単 37号
S02115	土木一般世話役	(") 0.240	人	27,510	(") 6,602	S単 38号
Y00004	雑品	(") 0.050		19,126	(") 956	
	合 計				(") 20,082	
	単 価				(") 19,444	
	官積算単価				20,082	合意率 0.96823
	*** B単 - 191号 ***					
000191	S G P 溶接 100A		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	(") 0.200	人	28,455	(") 5,691	S単 36号
S02115	特殊作業員	(") 0.200	人	23,730	(") 4,746	S単 37号
S02115	土木一般世話役	(") 0.200	人	27,510	(") 5,502	S単 38号
Y00004	雑品	(") 0.050		15,939	(") 797	
	合 計				(") 16,736	
	単 価				(") 16,205	
	官積算単価				16,736	合意率 0.968271
	*** B単 - 192号 ***					
000192	S G P 溶接ソケット 32A		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 溶接ソケット 32A,,	(") 1.000	個	730	(") 730	S単 177号
	合 計				(") 730	
	単 価				(") 707	
	官積算単価				730	合意率 0.968493
	*** B単 - 193号 ***					
000193	S G P ニップル 32A*150		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ニップル 32A*150,,	(") 1.000	個	242	(") 242	S単 178号
	合 計				(") 242	
	単 価				(") 234	
	官積算単価				242	合意率 0.966942
	*** B単 - 194号 ***					
000194	S G P 白ソケット 32A		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 白ソケット 32A,,	(") 1.000	個	267	(") 267	S単 179号
	合 計				(") 267	
	単 価				(") 259	
	官積算単価				267	合意率 0.970037
	*** B単 - 195号 ***					
B07230	急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1.000	基	11,729	(") 11,729	S単 263号
S02116	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25,,	(") 1.000	個	58,900	(") 58,900	S単 180号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 70,629	
	単価				(") 68,386	
	官積算単価				70,629	合意率 0.968242
	*** B単 - 196号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,3箇所	(") 1,000	m	1,958	(") 1,958	S単 253号
	合計				(") 1,958	
	単価				(") 1,896	
	官積算単価				1,958	合意率 0.968335
	*** B単 - 197号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSエルボ 100*90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1,000	個	1,470	(") 1,470	S単 165号
	合計				(") 1,470	
	単価				(") 1,423	
	官積算単価				1,470	合意率 0.968027
	*** B単 - 198号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	30,920	(") 30,920	S単 319号
	合計				(") 30,920	
	単価				(") 29,938	
	官積算単価				30,920	合意率 0.96824
	*** B単 - 199号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,674.33	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968244
	*** B単 - 200号 ***					
000200	配管土工A 300,AS舗装下,土被り1500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 32,200	m3	278.3	(") 8,961	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6,500	m ²	422.1	(") 2,744	S単 303号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,好質土,砂及び砂質土,粘性土,	(") 12,700	m ²	1,438	(") 18,263	S単 306号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 31,300	m ³	253	(") 7,919	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 29,800	m3	284.3	(") 8,472	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(") 26,900	m3	2,316	(") 62,300	S単 3号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 なし,なし	(") 4,500	m3	8,358	(") 37,611	S単 245号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 146,270	
	単価				(") 14,163	
	官積算単価				14,627	合意率 0.968277
	*** B単 - 201号 ***					
000201	S G P 300A		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m,,	(") 1.820	本	106,000	(") 192,920	S単 171号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 216,923	
	単価				(") 21,003	
	官積算単価				21,692	合意率 0.968237
	*** B単 - 202号 ***					
000202	フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付		本		(") 1.820 本	歩A 当たり算出
S02116	フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付,,	(") 1.820	本	54,000	(") 98,280	S単 181号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 122,283	
	単価				(") 65,055	
	官積算単価				67,188	合意率 0.968253
	*** B単 - 203号 ***					
000203	鋼製曲管 SGP300A*45°		本		(") 1.820 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製曲管 SGP300A*45°,,	(") 1.820	本	63,400	(") 115,388	S単 173号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 139,391	
	単価				(") 74,156	
	官積算単価				76,588	合意率 0.968245
	*** B単 - 204号 ***					
000204	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A		本		(") 1.820 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A,,	(") 1.820	本	83,900	(") 152,698	S単 174号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 176,701	
	単価				(") 94,005	
	官積算単価				97,088	合意率 0.968245
	*** B単 - 205号 ***					
000205	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付		本		(") 1.820 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付,,	(") 1.820	本	140,000	(") 254,800	S単 182号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 278,803	
	単価				(") 148,324	
	官積算単価				153,188	合意率 0.968248
	*** B単 - 206号 ***					
000206	空気弁用フランジふた SS400、300A(F12)		枚		(") 1.820	歩A 当たり算出
S02116	空気弁用フランジふた SS400、300A(F12),,	(") 1.820	枚	22,200	(") 40,404	S単 183号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 64,407	
	単価				(") 34,264	
	官積算単価				35,388	合意率 0.968237
	*** B単 - 207号 ***					
000207	フランジふた SS400、300A(F12)		枚		(") 1.820	歩A 当たり算出
S02116	フランジふた SS400、300A(F12),,	(") 1.820	枚	17,100	(") 31,122	S単 184号
S02115	配管工	(") 0.500	人	22,680	(") 11,340	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 0.600	人	21,105	(") 12,663	S単 35号
	合計				(") 55,125	
	単価				(") 29,326	
	官積算単価				30,288	合意率 0.968238
	*** B単 - 208号 ***					
000208	S G P溶接 300A		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	(") 0.450	人	28,455	(") 12,805	S単 36号
S02115	特殊作業員	(") 0.900	人	23,730	(") 21,357	S単 37号
S02115	土木一般世話役	(") 0.450	人	27,510	(") 12,380	S単 38号
Y00004	雑品	(") 0.050		46,542	(") 2,327	
	合計				(") 48,869	
	単価				(") 47,317	
	官積算単価				48,869	合意率 0.968241
	*** B単 - 209号 ***					
B07230	急速空気弁 合成樹脂製、7.5K、25mm、フタ付		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm、急排空気弁、あり	(") 1.000	基	11,729	(") 11,729	S単 263号
S02116	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フタ付,,	(") 1.000	個	58,900	(") 58,900	S単 155号
S02116	フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット,,	(") 1.000	組	551	(") 551	S単 156号
	合計				(") 71,180	
	単価				(") 68,920	
	官積算単価				71,180	合意率 0.968249

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 210号 ***						
000210	空気弁保護工 700		組		(")	歩A 当たり算出
T00012	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁保護工、700	(") 1.000	個	2,955	(") 2,955	T単 12号
T00013	鉄蓋設置 空気弁保護工、円形5号	(") 1.000	個	5,094	(") 5,094	T単 13号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 700 H200,,	(") 1.000	個	54,700	(") 54,700	S単 185号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 700 H300,,	(") 1.000	個	39,600	(") 39,600	S単 186号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底版 700 H40,,	(") 1.000	個	33,600	(") 33,600	S単 187号
S02116	鉄蓋 700 H100,,	(") 1.000	個	184,000	(") 184,000	S単 188号
	合計				(") 319,949	
	単価				(") 309,790	
	官積算単価				319,949	合意率 0.968248
*** B単 - 211号 ***						
B07231	埋設表示テープ B150、農水用		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクツル,,	(") 2.000	巻	8,000	(") 16,000	S単 189号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	21,105	(") 8,442	S単 31号
	合計				(") 24,442	
	単価				(") 236	
	官積算単価				244	合意率 0.967213
*** B単 - 212号 ***						
BA0103	床掘り		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	278.3	(") 278	S単 295号
	合計				(") 278	
	単価				(") 269	
	官積算単価				278	合意率 0.967625
*** B単 - 213号 ***						
B01505	流用土盛土 B<1.0		m3		(") 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 9.000	m3	582	(") 5,238	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 8,081	
	単価				(") 869	
	官積算単価				898	合意率 0.967706
*** B単 - 214号 ***						
B01505	流用土盛土 1.0 B<2.5		m3		(") 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(") 9.000	m3	408	(") 3,672	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 6,515	
	単価				(") 701	
	官積算単価				724	合意率 0.968232

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 215号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ³	419.7	(") 420	S単 305号
	合計				(") 420	
	単 価				(") 407	
	官積算単価				420	合意率 0.969047
*** B単 - 216号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ³	836.2	(") 836	S単 304号
	合計				(") 836	
	単 価				(") 809	
	官積算単価				836	合意率 0.967703
*** B単 - 217号 ***						
000217	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス(材工共),,	(") 1,000	m ²	1,360	(") 1,360	S単 95号
	合計				(") 1,360	
	単 価				(") 1,317	
	官積算単価				1,360	合意率 0.968382
*** B単 - 218号 ***						
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-300*400(水抜孔有、フィルター付)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2,800	m ³	2,316	(") 6,485	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10,000	m	3,213	(") 32,130	S単 190号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 4,600	m ³	2,024	(") 9,310	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3,100	m ³	1,022	(") 3,168	S単 291号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H400*L2000(水抜孔有),,	(") 5,000	個	15,000	(") 75,000	S単 191号
S02116	フィルター カップフィルター 50,,	(") 40,000	個	310	(") 12,400	S単 192号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合計				(") 141,870	
	単 価				(") 13,737	
	官積算単価				14,187	合意率 0.96828
*** B単 - 219号 ***						
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*500(水抜孔有、フィルター付)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 3,400	m ³	2,316	(") 7,874	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10,000	m	3,213	(") 32,130	S単 190号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 6,100	m ³	278.3	(") 1,698	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4,400	m ²	422.1	(") 1,857	S単 303号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,800	m ³	284.3	(") 1,080	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H500*L2000(水抜孔有),,	(") 5,000	個	22,600	(") 113,000	S単 193号
S02116	フィルター カップフィルター 50,,	(") 40,000	個	310	(") 12,400	S単 192号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合計				(") 173,416	
	単価				(") 16,791	
	官積算単価				17,342	合意率 0.968227
	*** B単 - 220号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリユーム 0F-500*600 (水抜孔有、フィルター付)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	(") 4.100	m3	2,316	(") 9,496	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10.000	m	3,213	(") 32,130	S単 190号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 8.400	m3	278.3	(") 2,338	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.800	m ²	422.1	(") 2,448	S単 303号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 4.600	m3	284.3	(") 1,308	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリユーム B500*H600*L2000 (水抜孔有),,	(") 5.000	個	31,400	(") 157,000	S単 194号
S02116	フィルター カップフィルター 50,,	(") 40.000	個	310	(") 12,400	S単 192号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合計				(") 220,497	
	単価				(") 21,350	
	官積算単価				22,050	合意率 0.968253
	*** B単 - 221号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリユーム 0F-1000*600 (浮力対応型、フィルター付)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	(") 5.400	m3	2,316	(") 12,506	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10.000	m	5,057	(") 50,570	S単 195号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 16.600	m3	278.3	(") 4,620	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 13.200	m ²	422.1	(") 5,572	S単 303号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.000	m3	284.3	(") 1,706	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリユーム B1000*H600*L2000 (浮力対応型),,	(") 5.000	個	44,000	(") 220,000	S単 196号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 13.200	m ³	1,420	(") 18,744	S単 317号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	26,000	(") 18,200	S単 320号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
S02116	フィルター カップフィルター 50,,	(") 40.000	個	310	(") 12,400	S単 192号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合計				(") 352,151	
	単価				(") 34,097	
	官積算単価				35,215	合意率 0.968252
	*** B単 - 222号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリユーム 0F-1100*600 (浮力対応型、フィルター付)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	(") 5.400	m3	2,316	(") 12,506	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10.000	m	5,057	(") 50,570	S単 195号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 17.600	m3	278.3	(") 4,898	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 14.200	m ²	422.1	(") 5,994	S単 303号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.000	m3	284.3	(") 1,706	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B1100*H600*L2000 (浮力対応型) , ,	(") 5.000	個	45,800	(") 229,000	S単 197号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 14.200	m ³	1,420	(") 20,164	S単 317号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	26,000	(") 18,200	S単 320号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
S02116	フィルター カップフィルター 50, ,	(") 40.000	個	310	(") 12,400	S単 192号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合 計				(") 363,271	
	単 価				(") 35,174	
	官積算単価				(") 36,327	合意率 0.96826
	*** B単 - 223号 ***					
BO5502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1200*600 (浮力対応型、フィルター付)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.400	m3	2,316	(") 12,506	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価, ,	(") 10.000	m	5,057	(") 50,570	S単 195号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 18.500	m3	278.3	(") 5,149	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 15.200	m ²	422.1	(") 6,416	S単 303号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 6.000	m3	284.3	(") 1,706	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B1200*H600*L2000 (浮力対応型) , ,	(") 5.000	個	47,700	(") 238,500	S単 198号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 15.200	m ²	1,420	(") 21,584	S単 317号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	26,000	(") 20,800	S単 320号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
S02116	フィルター カップフィルター 50, ,	(") 40.000	個	310	(") 12,400	S単 192号
S02115	普通作業員	(") 0.160	人	21,105	(") 3,377	S単 35号
	合 計				(") 377,464	
	単 価				(") 36,547	
	官積算単価				(") 37,746	合意率 0.968235
	*** B単 - 224号 ***					
000224	管渠工B型 重圧管 1000		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 58.700	m3	243.3	(") 14,282	S単 296号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 11.400	m ²	422.1	(") 4,812	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 48.700	m ²	253	(") 12,321	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 46.800	m3	233.6	(") 10,932	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 42.100	m3	2,316	(") 97,504	S単 3号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 11.400	m ²	1,564	(") 17,830	S単 318号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バク杓(外-機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.100	m3	29,330	(") 32,263	S単 321号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	8,775	(") 17,550	S単 335号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1種	(") 10.000	m	11,620	(") 116,200	S単 343号
S02116	重圧管 1種 1000*L2000, ,	(") 5.000	本	97,200	(") 486,000	S単 199号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 809,694	
	単価				(") 78,398	
	官積算単価				80,969	合意率 0.968247
	*** B単 - 225号 ***					
000225	ボックスカルバート T-25 B1200*H1000*L2000(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 53.400	m3	243.3	(") 12,992	S単 296号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 16.600	m ²	422.1	(") 7,007	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 42.800	m ²	253	(") 10,828	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 32.000	m3	233.6	(") 7,475	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 28.800	m3	2,316	(") 66,701	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	16,470	(") 164,700	S単 337号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	178,000	(") 890,000	S単 200号
	合計				(") 1,159,703	
	単価				(") 112,288	
	官積算単価				115,970	合意率 0.96825
	*** B単 - 226号 ***					
000226	ボックスカルバート T-25 B1400*H1000*L2000(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 58.400	m3	243.3	(") 14,209	S単 296号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 18.600	m ²	422.1	(") 7,851	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 45.600	m ²	253	(") 11,537	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 33.200	m3	233.6	(") 7,756	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 29.900	m3	2,316	(") 69,248	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	22,130	(") 221,300	S単 338号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	209,000	(") 1,045,000	S単 201号
	合計				(") 1,376,901	
	単価				(") 133,318	
	官積算単価				137,690	合意率 0.968247
	*** B単 - 227号 ***					
000227	ボックスカルバート T-25 B1400*H1000*L1200(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 58.400	m3	243.3	(") 14,209	S単 296号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 18.600	m ²	422.1	(") 7,851	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 45.600	m ²	253	(") 11,537	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 33.200	m3	233.6	(") 7,756	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 29.900	m3	2,316	(") 69,248	S単 3号
T00015	ボックスカルバート T-25 B1400*H1000*L1200(RC)	(") 10.000	m	189,229	(") 1,892,290	T単 15号
	合計				(") 2,002,891	
	単価				(") 193,929	
	官積算単価				200,289	合意率 0.968245
	*** B単 - 228号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000228	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 61.600	m3	243.3	(") 14,987	S単 296号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 20.000	m ²	422.1	(") 8,442	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 45.600	m ²	253	(") 11,537	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 33.800	m3	233.6	(") 7,896	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 30.400	m3	2,316	(") 70,406	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	22,130	(") 221,300	S単 338号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	225,000	(") 1,125,000	S単 203号
	合計				(") 1,459,568	
	単価				(") 141,322	
	官積算単価				(") 145,957	合意率 0.968244
	*** B単 - 229号 ***					
000229	屈曲工 OF-300*400 15°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.800	m ²	422.1	(") 338	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	30,920	(") 24,736	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.000	m ²	7,926	(") 71,334	S単 333号
	合計				(") 96,408	
	単価				(") 9,335	
	官積算単価				(") 9,641	合意率 0.96826
	*** B単 - 230号 ***					
000230	屈曲工 OF-500*600 15°タイプ		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.400	m3	30,920	(") 43,288	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	7,926	(") 110,964	S単 333号
	合計				(") 154,674	
	単価				(") 14,976	
	官積算単価				(") 15,467	合意率 0.968254
	*** B単 - 231号 ***					
000231	コンクリート二次製品小運搬 50m以下		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート二次製品小運搬 50m以下,,	(") 1.000	ton	3,176	(") 3,176	S単 204号
	合計				(") 3,176	
	単価				(") 3,075.14	
	官積算単価				(") 3,176	合意率 0.968247
	*** B単 - 232号 ***					
000232	コンクリート二次製品小運搬 100m未満		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート二次製品小運搬 100m未満,,	(") 1.000	ton	3,294	(") 3,294	S単 205号
	合計				(") 3,294	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,189.40	
	官積算単価				3,294	合意率 0.968246
	*** B単 - 233号 ***					
000233	合流樹 S6型-		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 11.700	m3	243.3	(") 2,847	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 6.400	m3	233.6	(") 1,495	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.700	m3	2,316	(") 13,201	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.300	m ²	422.1	(") 2,237	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	29,550	(") 8,865	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.500	m ²	4,456	(") 2,228	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 3.200	m3	30,190	(") 96,608	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 17.300	m ²	8,775	(") 151,808	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.154	ton	175,461	(") 27,021	T単 14号
T00023	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満	(") 0.104	ton	173,401	(") 18,034	T単 23号
	合 計				(") 324,344	
	単 価				(") 314,045	
	官積算単価				324,344	合意率 0.968246
	*** B単 - 234号 ***					
000234	合流樹 S7型-		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 16.200	m3	243.3	(") 3,941	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 7.800	m3	233.6	(") 1,822	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 7.000	m3	2,316	(") 16,212	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.800	m ²	422.1	(") 3,292	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	29,550	(") 11,820	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.600	m ²	4,456	(") 2,674	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 4.800	m3	30,190	(") 144,912	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 21.500	m ²	8,775	(") 188,663	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.181	ton	175,461	(") 31,758	T単 14号
T00023	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満	(") 0.145	ton	173,401	(") 25,143	T単 23号
	合 計				(") 430,237	
	単 価				(") 416,576	
	官積算単価				430,237	合意率 0.968247
	*** B単 - 235号 ***					
000235	呑口・吐口工 NHK5型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 7.400	m3	243.3	(") 1,800	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 4.900	m3	233.6	(") 1,145	S単 289号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 4.400	m3	2,316	(") 10,190	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.700	m ²	422.1	(") 1,140	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	29,550	(") 2,955	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,456	(") 1,337	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.200	m3	30,190	(") 36,228	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 9.500	m ²	8,775	(") 83,363	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.068	ton	175,461	(") 11,931	T単 14号
	合計				(") 150,089	
	単価				(") 145,323	
	官積算単価				150,089	合意率 0.968245
	*** B単 - 236号 ***					
000236	呑口・吐口工 NHK7型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 8.700	m3	243.3	(") 2,117	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.300	m3	233.6	(") 1,238	S単 289号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 4.700	m3	2,316	(") 10,885	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.500	m ²	422.1	(") 1,477	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	29,550	(") 5,910	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,456	(") 1,782	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.400	m3	30,190	(") 42,266	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 9.700	m ²	8,775	(") 85,118	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.075	ton	175,461	(") 13,160	T単 14号
	合計				(") 163,953	
	単価				(") 158,747	
	官積算単価				163,953	合意率 0.968246
	*** B単 - 237号 ***					
000237	呑口・吐口工 NHK8型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 9.300	m3	243.3	(") 2,263	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 5.300	m3	233.6	(") 1,238	S単 289号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	(") 4.800	m3	2,316	(") 11,117	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	422.1	(") 1,688	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	29,550	(") 5,910	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.400	m ²	4,456	(") 1,782	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ納(レン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.500	m3	30,190	(") 45,285	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 9.700	m ²	8,775	(") 85,118	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.082	ton	175,461	(") 14,388	T単 14号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 168,789	
	単価				(") 163,429	
	官積算単価				168,789	合意率 0.968244
	*** B単 - 238号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	243.3	(") 243	S単 296号
	合計				(") 243	
	単価				(") 235.27	
	官積算単価				243	合意率 0.968221
	*** B単 - 239号 ***					
BA0101	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	322	(") 322	S単 288号
	合計				(") 322	
	単価				(") 312	
	官積算単価				322	合意率 0.968944
	*** B単 - 240号 ***					
BO1209	埋戻 流用土(構造物周辺、B<1.0)		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ローダ()	(") 9,000	m3	2,316	(") 20,844	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
	合計				(") 23,180	
	単価				(") 2,494.22	
	官積算単価				2,576	合意率 0.968253
	*** B単 - 241号 ***					
000241	埋戻 流用土(1.0 B<2.5)		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 9,000	m3	1,794	(") 16,146	S単 5号
SO1082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 9,000	m3	582	(") 5,238	S単 11号
	合計				(") 23,720	
	単価				(") 2,550	
	官積算単価				2,636	合意率 0.967741
	*** B単 - 242号 ***					
BA0106	埋戻 流用土(2.5 B<4.0)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	888.7	(") 889	S単 300号
	合計				(") 889	
	単価				(") 860.76	
	官積算単価				889	合意率 0.968244
	*** B単 - 243号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106	埋戻 流用土(B 4.0)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	255.2	(") 255	S単 299号
	合計				(") 255	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				255	合意率 0.968627
	*** B単 - 244号 ***					
BA0106	盛土 流用土(B 4.0)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	255.2	(") 255	S単 299号
	合計				(") 255	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				255	合意率 0.968627
	*** B単 - 245号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
	合計				(") 422	
	単 価				(") 409	
	官積算単価				422	合意率 0.969194
	*** B単 - 246号 ***					
BA0302	翼壁基礎コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	32,290	(") 32,290	S単 324号
	合計				(") 32,290	
	単 価				(") 31,265	
	官積算単価				32,290	合意率 0.968256
	*** B単 - 247号 ***					
BA0303	翼壁基礎型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単 価				(") 7,674	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968205
	*** B単 - 248号 ***					
BA0302	翼壁コンクリート 21-12-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,クレーン打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	21,420	(") 21,420	S単 325号
	合計				(") 21,420	
	単 価				(") 20,740	
	官積算単価				21,420	合意率 0.968253

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 249号 ***						
BA0303	翼壁型枠		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合 計				(") 8,775	
	単 価				(") 8,496.38	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968248
*** B単 - 250号 ***						
000250	鉄筋 SD295_D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00014	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満	(") 1.000	ton	175,461	(") 175,461	T単 14号
	合 計				(") 175,461	
	単 価				(") 169,890	
	官積算単価				175,461	合意率 0.968249
*** B単 - 251号 ***						
000251	鉄筋 SD295_D16		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00023	【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満	(") 1.000	ton	173,401	(") 173,401	T単 23号
	合 計				(") 173,401	
	単 価				(") 167,895	
	官積算単価				173,401	合意率 0.968247
*** B単 - 252号 ***						
BA0206	ふとんかご 刈-ﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm(割栗石15-20cm)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,刈-ﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm	(") 1.000	m	15,080	(") 15,080	S単 307号
	合 計				(") 15,080	
	単 価				(") 14,601	
	官積算単価				15,080	合意率 0.968236
*** B単 - 253号 ***						
BA0302	間詰コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸｰﾝ車打設,計上する,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	32,290	(") 32,290	S単 324号
	合 計				(") 32,290	
	単 価				(") 31,265	
	官積算単価				32,290	合意率 0.968256
*** B単 - 254号 ***						
BA0303	間詰コン型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合 計				(") 7,926	
	単 価				(") 7,674.28	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968276

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 255号 ***						
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	18,950	(") 189,500	S単 339号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	225,000	(") 1,125,000	S単 203号
	合 計				(") 1,314,500	
	単 価				(") 127,276	
	官積算単価				131,450	合意率 0.968246
*** B単 - 256号 ***						
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1800(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	18,950	(") 189,500	S単 339号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.560	個	279,000	(") 1,551,240	S単 207号
	合 計				(") 1,740,740	
	単 価				(") 168,547	
	官積算単価				174,074	合意率 0.968249
*** B単 - 257号 ***						
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1600(RC)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	26,470	(") 264,700	S単 340号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 6.250	個	256,000	(") 1,600,000	S単 208号
	合 計				(") 1,864,700	
	単 価				(") 180,549	
	官積算単価				186,470	合意率 0.968246
*** B単 - 258号 ***						
BA0302	接続樹均しコンクリート 18-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ルーノ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,550	(") 29,550	S単 322号
	合 計				(") 29,550	
	単 価				(") 28,612	
	官積算単価				29,550	合意率 0.968257
*** B単 - 259号 ***						
BA0303	接続樹均し型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
	合 計				(") 4,456	
	単 価				(") 4,315	
	官積算単価				4,456	合意率 0.968212
*** B単 - 260号 ***						
BA0302	接続樹コンクリート 21-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	21,420	(") 21,420	S単 325号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 21,420	
	単価				(") 20,740	
	官積算単価				21,420	合意率 0.968253
	*** B単 - 261号 ***					
BA0303	接続樹型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合計				(") 8,775	
	単価				(") 8,496.37	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968247
	*** B単 - 262号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,	(") 1.000	m ³	18,300	(") 18,300	S単 97号
	合計				(") 18,300	
	単価				(") 17,719	
	官積算単価				18,300	合意率 0.968251
	*** B単 - 263号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,	(") 1.000	m ³	10,410	(") 10,410	S単 96号
	合計				(") 10,410	
	単価				(") 10,079	
	官積算単価				10,410	合意率 0.968203
	*** B単 - 264号 ***					
BA0203	舗装版切断 CO t=15cm以下		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1.000	m	1,275	(") 1,275	S単 314号
	合計				(") 1,275	
	単価				(") 1,235	
	官積算単価				1,275	合意率 0.968627
	*** B単 - 265号 ***					
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版、t=15cm以下		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	198.8	(") 199	S単 313号
	合計				(") 199	
	単価				(") 193	
	官積算単価				199	合意率 0.969849
	*** B単 - 266号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1.000	m ³	2,584	(") 2,584	S単 309号
	合計				(") 2,584	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,501.87	
	官積算単価				2,584	合意率 0.968233
	*** B単 - 267号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(") 1.000	m3	2,425	(") 2,425	S単 308号
	合 計				(") 2,425	
	単 価				(") 2,348	
	官積算単価				2,425	合意率 0.968247
	*** B単 - 268号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート舗装版		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,	(") 1.000	m3	4,866	(") 4,866	S単 311号
	合 計				(") 4,866	
	単 価				(") 4,711.42	
	官積算単価				4,866	合意率 0.968243
	*** B単 - 269号 ***					
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,000	(") 4,000	S単 236号
	合 計				(") 4,000	
	単 価				(") 3,873	
	官積算単価				4,000	合意率 0.96825
	*** B単 - 270号 ***					
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 235号
	合 計				(") 2,820	
	単 価				(") 2,730	
	官積算単価				2,820	合意率 0.968085
	*** B単 - 271号 ***					
000271	泥水運搬 舗装切断排水		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出	(") 4.300	日	95,995	(") 412,779	S単 273号
	合 計				(") 412,779	
	単 価				(") 3,997	
	官積算単価				4,128	合意率 0.968265
	*** B単 - 272号 ***					
000272	泥水処分 舗装切断排水		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設汚泥処分 舗装切断排水	(") 1.000	m3	8,800	(") 8,800	S単 238号
	合 計				(") 8,800	
	単 価				(") 8,521	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,800	合意率 0.968295
	*** B単 - 273号 ***					
BA0806	路盤 RM-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	(") 1.000	m ²	911.2	(") 911	S単 347号
	合 計				(") 911	
	単 価				(") 882	
	官積算単価				911	合意率 0.968166
	*** B単 - 274号 ***					
000274	コンクリート舗装 18-8-25 t=12cm (路盤紙含む)		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 1.000	m ²	2,687	(") 2,687	S単 264号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	(") 1.000	m ²	32	(") 32	S単 209号
	合 計				(") 2,719	
	単 価				(") 2,633	
	官積算単価				2,719	合意率 0.96837
	*** B単 - 275号 ***					
BA0108	基面整正 擁壁復旧部		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
	合 計				(") 422	
	単 価				(") 409	
	官積算単価				422	合意率 0.969194
	*** B単 - 276号 ***					
BA0302	擁壁コンクリート 18-8-40		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(丸ノコ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	29,120	(") 29,120	S単 326号
	合 計				(") 29,120	
	単 価				(") 28,195	
	官積算単価				29,120	合意率 0.968234
	*** B単 - 277号 ***					
BA0303	擁壁型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合 計				(") 8,775	
	単 価				(") 8,496.37	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968247
	*** B単 - 278号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,552	(") 4,552	S単 283号
	合 計				(") 4,552	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 4,407.50	
	官積算単価				4,552	合意率 0.968255
	*** B単 - 279号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛m ²		(") 1,000 掛m	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 1.000	掛m ²	3,525	(") 3,525	S単 284号
	合 計				(") 3,525	
	単 価				(") 3,413.06	
	官積算単価				3,525	合意率 0.968246
	*** B単 - 280号 ***					
000280	コンクリートブロック積み 控長35cm		m ²		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
T00024	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),18-8-25(高炉B)	(") 10.000	m ²	16,024	(") 160,240	T単 24号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 10.000	掛m ²	3,525	(") 35,250	S単 284号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	(") 83.000	個	710	(") 58,930	S単 211号
	合 計				(") 254,420	
	単 価				(") 24,634	
	官積算単価				25,442	合意率 0.968241
	*** B単 - 281号 ***					
BA0302	天端コンクリート 18-8-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m ³	30,920	(") 30,920	S単 319号
	合 計				(") 30,920	
	単 価				(") 29,938	
	官積算単価				30,920	合意率 0.96824
	*** B単 - 282号 ***					
BA0303	天端型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合 計				(") 7,926	
	単 価				(") 7,674.61	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968264
	*** B単 - 283号 ***					
BA0222	胴込・裏込材(砕石) RC-40		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40	(") 1.000	m ³	8,337	(") 8,337	S単 315号
	合 計				(") 8,337	
	単 価				(") 8,072	
	官積算単価				8,337	合意率 0.968213
	*** B単 - 284号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	243.3	(") 243	S単 296号
	合計				(") 243	
	単価				(") 235.27	
	官積算単価				243	合意率 0.968221
	*** B単 - 285号 ***					
B01209	埋戻 流用土 (構造物周辺、B<1.0)		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク()	(") 9.000	m3	2,316	(") 20,844	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
	合計				(") 23,180	
	単価				(") 2,494.20	
	官積算単価				2,576	合意率 0.968245
	*** B単 - 286号 ***					
000286	埋戻 流用土(1.0 B<2.5)		m3		(") 9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 9.000	m3	1,794	(") 16,146	S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 9.000	m3	582	(") 5,238	S単 11号
	合計				(") 23,720	
	単価				(") 2,552.29	
	官積算単価				2,636	合意率 0.968255
	*** B単 - 287号 ***					
BA0106	埋戻 流用土(2.5 B<4.0)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	888.7	(") 889	S単 300号
	合計				(") 889	
	単価				(") 860.80	
	官積算単価				889	合意率 0.968278
	*** B単 - 288号 ***					
BA0106	盛土 流用土(B 4.0)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	255.2	(") 255	S単 299号
	合計				(") 255	
	単価				(") 247	
	官積算単価				255	合意率 0.968627
	*** B単 - 289号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
	合計				(") 422	
	単価				(") 409	
	官積算単価				422	合意率 0.969194

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 290号 ***						
BA0302	翼壁基礎コンクリート 18-8-25		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,外車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,290	(") 32,290	S単 324号
	合計				(") 32,290	
	単価				(") 31,265	
	官積算単価				32,290	合意率 0.968256
*** B単 - 291号 ***						
BA0303	翼壁基礎型枠		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,674	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968205
*** B単 - 292号 ***						
BA0302	翼壁コンクリート 21-12-25		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	21,420	(") 21,420	S単 325号
	合計				(") 21,420	
	単価				(") 20,740	
	官積算単価				21,420	合意率 0.968253
*** B単 - 293号 ***						
BA0303	翼壁型枠		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合計				(") 8,775	
	単価				(") 8,496.36	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968246
*** B単 - 294号 ***						
000294	鉄筋 SD295,D13		ton		(")	歩A 当たり算出
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 1.000	ton	175,461	(") 175,461	T単 14号
	合計				(") 175,461	
	単価				(") 169,890	
	官積算単価				175,461	合意率 0.968249
*** B単 - 295号 ***						
000295	鉄筋 SD295,D16		ton		(")	歩A 当たり算出
T00023	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満	(") 1.000	ton	173,401	(") 173,401	T単 23号
	合計				(") 173,401	
	単価				(") 167,895	
	官積算単価				173,401	合意率 0.968247

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 296号 ***						
BA0206	ふとんかご 20-7式,高さ50cm×幅120cm (割栗石15~20cm)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,20-7式,高さ50cm×幅120cm	(") 1.000	m	15,080	(") 15,080	S単 307号
	合計				(") 15,080	
	単価				(") 14,601	
	官積算単価				15,080	合意率 0.968236
*** B単 - 297号 ***						
BA0302	間詰コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ル-ン車打設,計上する,--,一般養生,--,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	32,290	(") 32,290	S単 324号
	合計				(") 32,290	
	単価				(") 31,265	
	官積算単価				32,290	合意率 0.968256
*** B単 - 298号 ***						
BA0303	間詰コン型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,674.28	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968276
*** B単 - 299号 ***						
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	18,950	(") 189,500	S単 339号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	225,000	(") 1,125,000	S単 203号
	合計				(") 1,314,500	
	単価				(") 127,276	
	官積算単価				131,450	合意率 0.968246
*** B単 - 300号 ***						
000300	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
T00016	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)	(") 10.000	m	218,625	(") 2,186,250	T単 16号
	合計				(") 2,186,250	
	単価				(") 211,683	
	官積算単価				218,625	合意率 0.968246
*** B単 - 301号 ***						
BA0302	接続樹均しコンクリート 18-12-25		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ル-ン機(ル-ン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,550	(") 29,550	S単 322号
	合計				(") 29,550	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 28,612	
	官積算単価				29,550	合意率 0.968257
	*** B単 - 302号 ***					
BA0303	接続樹均し型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
	合 計				(") 4,456	
	単 価				(") 4,315	
	官積算単価				4,456	合意率 0.968212
	*** B単 - 303号 ***					
BA0302	接続樹コンクリート 21-12-25		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	21,420	(") 21,420	S単 325号
	合 計				(") 21,420	
	単 価				(") 20,740	
	官積算単価				21,420	合意率 0.968253
	*** B単 - 304号 ***					
BA0303	接続樹型枠		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合 計				(") 8,775	
	単 価				(") 8,496.36	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968246
	*** B単 - 305号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,	(") 1,000	m ³	18,300	(") 18,300	S単 97号
	合 計				(") 18,300	
	単 価				(") 17,719	
	官積算単価				18,300	合意率 0.968251
	*** B単 - 306号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,	(") 1,000	m ³	10,410	(") 10,410	S単 96号
	合 計				(") 10,410	
	単 価				(") 10,079	
	官積算単価				10,410	合意率 0.968203
	*** B単 - 307号 ***					
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1,000	m ³	2,584	(") 2,584	S単 309号
	合 計				(") 2,584	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,501.93	
	官積算単価				2,584	合意率 0.968248
	*** B単 - 308号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とごわし,機械積込,有り,14.4km以下,	(") 1.000	m3	2,425	(") 2,425	S単 308号
	合 計				(") 2,425	
	単 価				(") 2,348.20	
	官積算単価				2,425	合意率 0.96828
	*** B単 - 309号 ***					
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,000	(") 4,000	S単 236号
	合 計				(") 4,000	
	単 価				(") 3,873	
	官積算単価				4,000	合意率 0.96825
	*** B単 - 310号 ***					
B02315	殻処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 235号
	合 計				(") 2,820	
	単 価				(") 2,730	
	官積算単価				2,820	合意率 0.968085
	*** B単 - 311号 ***					
000311	コンクリートブロック積み 控長35cm		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00024	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),18-8-25(高炉B)	(") 10.000	m ²	16,024	(") 160,240	T単 24号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 10.000	掛m ²	3,525	(") 35,250	S単 284号
S02116	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	(") 83.000	個	710	(") 58,930	S単 211号
	合 計				(") 254,420	
	単 価				(") 24,634	
	官積算単価				25,442	合意率 0.968241
	*** B単 - 312号 ***					
BA0302	天端コンクリート 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	30,920	(") 30,920	S単 319号
	合 計				(") 30,920	
	単 価				(") 29,938	
	官積算単価				30,920	合意率 0.96824
	*** B単 - 313号 ***					
BA0303	天端型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	歩A S単 333号
	合計				(") 7,926	
	単価				(") 7,674.61	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968264
	*** B単 - 314号 ***					
BA0222	胴込・裏込材 (碎石) RC-40	(")	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ノコリ, なし, 再生碎石 RC-40	(") 1.000	m ³	8,337	(") 8,337	S単 315号
	合計				(") 8,337	
	単価				(") 8,072	
	官積算単価				8,337	合意率 0.968213
	*** B単 - 315号 ***					
BA0103	床掘り	(")	m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(") 1.000	m ³	278.3	(") 278	S単 295号
	合計				(") 278	
	単価				(") 269.17	
	官積算単価				278	合意率 0.968247
	*** B単 - 316号 ***					
BA0108	基面整正	(")	m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
	合計				(") 422	
	単価				(") 409	
	官積算単価				422	合意率 0.969194
	*** B単 - 317号 ***					
B01209	埋戻 流用土 (構造物周辺、B<1.0)	(")	m ³		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動ノコリ ()	(") 9,000	m ³	2,316	(") 20,844	S単 3号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 10,000	m ³	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 23,687	
	単価				(") 2,548.42	
	官積算単価				2,632	合意率 0.968247
	*** B単 - 318号 ***					
B01505	流用土盛土	(")	m ³		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動ノコリ ()	(") 9,000	m ³	2,316	(") 20,844	S単 6号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 10,000	m ³	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 23,687	
	単価				(") 2,548	
	官積算単価				2,632	合意率 0.968085
	*** B単 - 319号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01505	購入土盛土		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバク()	(") 9,000	m3	2,316	(") 20,844	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10,000	m3	284.3	(") 2,843	S単 290号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 46,487	
	単価				(") 5,001	
	官積算単価				5,165	合意率 0.968247
	*** B単 - 320号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土、2.5 B<4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9,000	m3	888.7	(") 7,998	S単 300号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 30,798	
	単価				(") 3,313	
	官積算単価				3,422	合意率 0.968147
	*** B単 - 321号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土、B 4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 9,000	m3	255.2	(") 2,297	S単 299号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 25,097	
	単価				(") 2,700	
	官積算単価				2,789	合意率 0.968088
	*** B単 - 322号 ***					
B08310	購入土路体 1.0 B<2.5		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	(") 9,000	m3	408	(") 3,672	S単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 9,000	m3	1,435	(") 12,915	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 41,723	
	単価				(") 4,489	
	官積算単価				4,636	合意率 0.968291
	*** B単 - 323号 ***					
B08310	購入土路体 B<1.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(") 9,000	m3	582	(") 5,238	S単 13号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 9,000	m3	1,435	(") 12,915	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 43,289	
	単価				(") 4,657	
	官積算単価				4,810	合意率 0.968191

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 324号 ***						
BA0107	路床盛土 購入土、2.5 B<4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、-.、なし	(") 9,000	m3	934.3	(") 8,409	S単 301号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 31,209	
	単価				(") 3,358	
	官積算単価				3,468	合意率 0.968281
*** B単 - 325号 ***						
BA0107	路床盛土 購入土、B 4.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	(") 9,000	m3	393.3	(") 3,540	S単 302号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 26,340	
	単価				(") 2,834	
	官積算単価				2,927	合意率 0.968226
*** B単 - 326号 ***						
B08306	購入土路床 1.0 B<2.5		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、3.0~4.0ton、あり	(") 9,000	m3	449	(") 4,041	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(") 9,000	m3	1,435	(") 12,915	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(") 10,000	m3	233.6	(") 2,336	S単 289号
S02116	山土砂	(") 12,000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 42,092	
	単価				(") 4,528	
	官積算単価				4,677	合意率 0.968141
*** B単 - 327号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	419.7	(") 420	S単 305号
	合計				(") 420	
	単価				(") 407	
	官積算単価				420	合意率 0.969047
*** B単 - 328号 ***						
000328	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス(材工共)、	(") 1,000	m ²	1,360	(") 1,360	S単 95号
	合計				(") 1,360	
	単価				(") 1,317	
	官積算単価				1,360	合意率 0.968382
*** B単 - 331号 ***						
000331	支線道路B 再生密粒度7/20(13)t=4cm、再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(") 100,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(") 350.000	m ²	1,919	(") 671,650	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 360.000	m ²	553.2	(") 199,152	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 360.000	m ²	120.6	(") 43,416	S単 345号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 10.000	m ³	1,022	(") 10,220	S単 291号
S01041	人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人カタコ	(") 9.000	m ³	2,913	(") 26,217	S単 8号
S02116	山土砂	(") 12.000	m ³	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合 計				(") 973,455	
	単 価				(") 9,426	
	官積算単価				9,735	合意率 0.968258
	*** B単 - 332号 ***					
000332	既設道路部舗装 (10号道路) 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)t=4cm,再生粒度調整碎石RM-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(") 1.000	m ²	1,919	(") 1,919	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	553.2	(") 553	S単 346号
	合 計				(") 2,472	
	単 価				(") 2,394	
	官積算単価				2,472	合意率 0.968446
	*** B単 - 333号 ***					
000333	隅切工 タイプ1		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(") 2.300	m ²	1,919	(") 4,414	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 2.300	m ²	553.2	(") 1,272	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 2.300	m ²	120.6	(") 277	S単 345号
	合 計				(") 5,963	
	単 価				(") 5,774	
	官積算単価				5,963	合意率 0.968304
	*** B単 - 334号 ***					
000334	隅切工 タイプ2		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(") 2.000	m ²	1,919	(") 3,838	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 2.200	m ²	553.2	(") 1,217	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 2.200	m ²	120.6	(") 265	S単 345号
	合 計				(") 5,320	
	単 価				(") 5,151	
	官積算単価				5,320	合意率 0.968233
	*** B単 - 335号 ***					
000335	隅切工 タイプ3		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(") 1.700	m ²	1,919	(") 3,262	S単 348号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.800	m ³	553.2	(") 996	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.800	m ³	120.6	(") 217	S単 345号
	合計				(") 4,475	
	単価				(") 4,333	
	官積算単価				4,475	合意率 0.968268
	*** B単 - 336号 ***					
000336	隅切工(タイプ4) 再生密粒度アコ(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),アラバト 各種,なし,再生密粒度アコ(13)	(") 1.000	m ³	1,919	(") 1,919	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ³	553.2	(") 553	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ³	120.6	(") 121	S単 345号
	合計				(") 2,593	
	単価				(") 2,511	
	官積算単価				2,593	合意率 0.968376
	*** B単 - 337号 ***					
BA0302	重力式擁壁コンクリート 18-8-40(1型)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	25,580	(") 25,580	S単 327号
	合計				(") 25,580	
	単価				(") 24,768	
	官積算単価				25,580	合意率 0.968256
	*** B単 - 338号 ***					
BA0302	重力式擁壁コンクリート 18-8-40(2型及び3型)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,リッパ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	29,120	(") 29,120	S単 326号
	合計				(") 29,120	
	単価				(") 28,195	
	官積算単価				29,120	合意率 0.968234
	*** B単 - 339号 ***					
BA0303	重力式擁壁型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合計				(") 8,775	
	単価				(") 8,456.08	
	官積算単価				8,775	合意率 0.963656
	*** B単 - 340号 ***					
BA0304	目地板 瀝青繊維質板 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,624	(") 3,624	S単 336号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,624	
	単価				(") 3,509	
	官積算単価				3,624	合意率 0.968267
	*** B単 - 341号 ***					
000341	L型側溝-3 B300*H700		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.300	m3	29,550	(") 8,865	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.500	m ²	4,456	(") 2,228	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.700	m3	30,170	(") 51,289	S単 328号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 17.000	m ²	7,926	(") 134,742	S単 333号
	合計				(") 197,124	
	単価				(") 19,086	
	官積算単価				19,712	合意率 0.968242
	*** B単 - 342号 ***					
000342	U型側溝 B300*H700		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	26,000	(") 10,400	S単 320号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 3.000	m3	30,920	(") 92,760	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 34.000	m ²	7,926	(") 269,484	S単 333号
	合計				(") 377,100	
	単価				(") 36,513	
	官積算単価				37,710	合意率 0.968257
	*** B単 - 343号 ***					
000343	水切工 B100*H100		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	30,920	(") 3,092	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	7,926	(") 15,852	S単 333号
T00025	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,差筋	(") 0.016	ton	171,933	(") 2,751	T単 25号
	合計				(") 21,695	
	単価				(") 2,101	
	官積算単価				2,170	合意率 0.968202
	*** B単 - 344号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B300*H900 T-25 (CO蓋+グレーチング)1箇所/10m)		m		(") 540,000 m	歩A 当たり算出
S02116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 540.000	m	6,338	(") 3,422,520	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 675.000	m ²	422.1	(") 284,918	S単 303号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 35.100	m3	14,600	(") 512,460	S単 214号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 27.600	m ³	14,400	(") 397,440	S単 215号
S02116	自由勾配側溝 B300*H900*L2000 T-25 (土留用),,	(") 270.000	個	58,700	(") 15,849,000	S単 216号
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価,,	(") 432.000	枚	838	(") 362,016	S単 217号
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500,,	(") 432.000	枚	2,050	(") 885,600	S単 218号
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価,,	(") 54.000	枚	348	(") 18,792	S単 219号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用,,	(") 54.000	枚	21,500	(") 1,161,000	S単 220号
	合計				(") 22,893,746	
	単価				(") 41,050	
	官積算単価				(") 42,396	合意率 0.968251
	*** B単 - 345号 ***					
000345	管渠工B型 重圧管 350		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 21.000	m ³	278.3	(") 5,844	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.100	m ²	422.1	(") 2,153	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 30.500	m ²	253	(") 7,717	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 19.700	m ³	284.3	(") 5,601	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 17.700	m ³	2,316	(") 40,993	S単 3号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 5.100	m ²	1,420	(") 7,242	S単 317号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	25,790	(") 12,895	S単 329号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.000	m ²	8,775	(") 17,550	S単 335号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種	(") 10.000	m	6,873	(") 68,730	S単 344号
S02116	重圧管 1種 350*L2000,,	(") 5.000	本	23,600	(") 118,000	S単 221号
	合計				(") 286,725	
	単価				(") 27,763	
	官積算単価				(") 28,673	合意率 0.968262
	*** B単 - 346号 ***					
000346	合流樹 F2型- (T-25、グレーチング 込)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 3.800	m ³	243.3	(") 925	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 2.600	m ³	233.6	(") 607	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.300	m ³	2,316	(") 5,327	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.000	m ²	422.1	(") 844	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	26,000	(") 2,600	S単 320号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,456	(") 1,337	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.900	m ³	26,650	(") 23,985	S単 330号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 6.800	m ²	8,775	(") 59,670	S単 335号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.032	ton	175,461	(") 5,615	T単 14号
T00023	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満	(") 0.078	ton	173,401	(") 13,525	T単 23号
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価,,	(") 1.000	枚	838	(") 838	S単 217号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800 x 800用 (ボルト固定) ,,	(") 1.000	組	62,400	(") 62,400	S単 222号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 177,673	
	単価				(") 172,031	
	官積算単価				177,673	合意率 0.968245
	*** B単 - 347号 ***					
000347	ラバーボール 固定式、 80*H800		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ラバーボール 固定式、 80*H800,,	(") 1,000	本	20,100	(") 20,100	S単 223号
S02120	ラバーボール設置 固定式、 80*H800	(") 1,000	本	1,376	(") 1,376	S単 234号
	合計				(") 21,476	
	単価				(") 20,794	
	官積算単価				21,476	合意率 0.968243
	*** B単 - 348号 ***					
B01505	流用土盛土 B<1.0		m3		(") 9,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 9,000	m3	582	(") 5,238	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10,000	m3	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 8,081	
	単価				(") 869	
	官積算単価				898	合意率 0.967706
	*** B単 - 349号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	419.7	(") 420	S単 305号
	合計				(") 420	
	単価				(") 407	
	官積算単価				420	合意率 0.969047
	*** B単 - 350号 ***					
000350	植生シート センチビードグラス		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス(材工共),,	(") 1,000	m ²	1,360	(") 1,360	S単 95号
	合計				(") 1,360	
	単価				(") 1,317	
	官積算単価				1,360	合意率 0.968382
	*** B単 - 351号 ***					
B05502	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-400*400(用水タイプ)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロー()	(") 3,000	m3	2,316	(") 6,948	S単 3号
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 10,000	m	3,213	(") 32,130	S単 190号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 5,600	m3	278.3	(") 1,558	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5,800	m ²	422.1	(") 2,448	S単 303号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3,400	m3	284.3	(") 967	S単 290号
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000(用水タイプ),,	(") 5,000	個	16,600	(") 83,000	S単 224号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高	(") 0,300	m3	26,000	(") 7,800	S単 320号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
	合 計				(") 139,307	
	単 価				(") 13,489	
	官積算単価				13,931	合意率 0.968272
	*** B単 - 352号 ***					
B08318	自由勾配側溝 B400*H500 T-25 横断用(グレーチング)		m		(") 8.000 m	歩A 当たり算出
S02116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,	(") 8.000	m	4,888	(") 39,104	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.400	m ²	422.1	(") 2,279	S単 303号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 0.300	m ³	14,600	(") 4,380	S単 214号
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(") 0.400	m ³	14,400	(") 5,760	S単 215号
S02116	自由勾配側溝 B400*H500*L2000 T-25 (横断用),,	(") 4.000	個	56,900	(") 227,600	S単 226号
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価,,	(") 4.000	枚	348	(") 1,392	S単 219号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング T-25、横断用、400用,,	(") 4.000	枚	28,000	(") 112,000	S単 227号
	合 計				(") 392,515	
	単 価				(") 47,506	
	官積算単価				49,064	合意率 0.968245
	*** B単 - 353号 ***					
000353	ボックスカルバート T-25 B400*H400*L2000(RC)		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 14.200	m ³	278.3	(") 3,952	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 8.000	m ²	422.1	(") 3,377	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 26.700	m ²	253	(") 6,755	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 9.400	m ³	284.3	(") 2,672	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 8.500	m ³	2,316	(") 19,686	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	(") 10.000	m	16,470	(") 164,700	S単 337号
S02116	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(") 5.000	個	67,600	(") 338,000	S単 228号
	合 計				(") 539,142	
	単 価				(") 52,202	
	官積算単価				53,914	合意率 0.968245
	*** B単 - 354号 ***					
000354	屈曲工 OF-400*400 15°タイプ		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 0.900	m ²	422.1	(") 380	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.900	m ³	30,920	(") 27,828	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.000	m ²	7,926	(") 79,260	S単 333号
	合 計				(") 107,468	
	単 価				(") 10,406	
	官積算単価				10,747	合意率 0.96827
	*** B単 - 355号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000355	継手工 B900*H650		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.500	m ²	422.1	(") 1,899	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.200	m ³	30,920	(") 68,024	S単 319号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.800	m ²	7,926	(") 85,601	S単 333号
	合 計				(") 155,524	
	単 価				(") 15,058	
	官積算単価				15,552	合意率 0.968235
	*** B単 - 356号 ***					
000356	合流樹 S2型-		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 4.700	m ³	243.3	(") 1,144	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 3.400	m ³	233.6	(") 794	S単 289号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ()	(") 3.100	m ³	2,316	(") 7,180	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.700	m ²	422.1	(") 718	S単 303号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	29,550	(") 2,955	S単 322号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 0.300	m ²	4,456	(") 1,337	S単 334号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バ'ック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.800	m ³	31,020	(") 24,816	S単 331号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.000	m ²	7,926	(") 71,334	S単 333号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(") 0.032	ton	175,461	(") 5,615	T単 14号
	合 計				(") 115,893	
	単 価				(") 112,213	
	官積算単価				115,893	合意率 0.968246
	*** B単 - 357号 ***					
000357	張コンクリート B300*t100		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 2.200	m ³	25,790	(") 56,738	S単 329号
	合 計				(") 56,738	
	単 価				(") 549	
	官積算単価				567	合意率 0.968253
	*** B単 - 358号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	26,000	(") 26,000	S単 320号
	合 計				(") 26,000	
	単 価				(") 25,174	
	官積算単価				26,000	合意率 0.96823
	*** B単 - 359号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	均し型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,456	(") 4,456	S単 334号
	合 計				(") 4,456	
	単 価				(") 4,312.50	
	官積算単価				4,456	合意率 0.968013
	*** B単 - 360号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	26,650	(") 26,650	S単 330号
	合 計				(") 26,650	
	単 価				(") 25,804	
	官積算単価				26,650	合意率 0.968255
	*** B単 - 361号 ***					
BA0303	型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,775	(") 8,775	S単 335号
	合 計				(") 8,775	
	単 価				(") 8,496.35	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968245
	*** B単 - 362号 ***					
000362	鉄筋 SD295, D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00014	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満	(") 1.000	ton	175,461	(") 175,461	T単 14号
	合 計				(") 175,461	
	単 価				(") 169,890	
	官積算単価				175,461	合意率 0.968249
	*** B単 - 363号 ***					
BA0302	間詰コンクリート 21-12-25		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	31,770	(") 31,770	S単 332号
	合 計				(") 31,770	
	単 価				(") 30,761	
	官積算単価				31,770	合意率 0.96824
	*** B単 - 364号 ***					
BA0303	間詰型枠		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,926	(") 7,926	S単 333号
	合 計				(") 7,926	
	単 価				(") 7,680	
	官積算単価				7,926	合意率 0.968474

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 365号 ***						
BA0103	床掘り 2号河川放流工部		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	278.3	(") 278	S単 295号
	合計				(") 278	
	単価				(") 269.20	
	官積算単価				278	合意率 0.968345
*** B単 - 366号 ***						
BA0108	基面整正 2号河川放流工部		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	422.1	(") 422	S単 303号
	合計				(") 422	
	単価				(") 409	
	官積算単価				422	合意率 0.969194
*** B単 - 367号 ***						
B01209	埋戻 流用土(2号河川放流工部)		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 9.000	m3	2,316	(") 20,844	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	284.3	(") 2,843	S単 290号
	合計				(") 23,687	
	単価				(") 2,548.40	
	官積算単価				2,632	合意率 0.968237
*** B単 - 368号 ***						
000368	排水仮返し管設置・撤去(2号河川放流工部) 高密度ポリエチレン管 600、シングル		m		(")	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1.000	m	9,368	(") 9,368	S単 256号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 0.500	m	2,018	(") 1,009	S単 257号
	合計				(") 10,377	
	単価				(") 10,047	
	官積算単価				10,377	合意率 0.968198
*** B単 - 370号 ***						
BA0101	掘削 堤内仮締切撤去		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	322	(") 322	S単 288号
	合計				(") 322	
	単価				(") 312	
	官積算単価				322	合意率 0.968944
*** B単 - 371号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 堤内仮締切(購入土)		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 9.000	m3	888.7	(") 7,998	S単 300号
S02116	山土砂	(") 12.000	m3	1,900	(") 22,800	S単 63号
	合計				(") 30,798	
	単価				(") 3,313	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,422	合意率 0.968147
	*** B単 - 372号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ²	419.7	(") 420	S単 305号
	合 計				(") 420	
	単 価				(") 407	
	官積算単価				420	合意率 0.969047
	*** B単 - 373号 ***					
B18321	土のう 購入土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1,000	m ³	31,452	(") 31,452	S単 277号
S02116	山土砂	(") 1,200	m ³	1,900	(") 2,280	S単 63号
	合 計				(") 33,732	
	単 価				(") 32,661	
	官積算単価				33,732	合意率 0.968249
	*** B単 - 374号 ***					
000374	仮締切撤去土運搬 基盤流用		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m ³	327	(") 327	S単 1号
	合 計				(") 327	
	単 価				(") 316.62	
	官積算単価				327	合意率 0.968265
	*** B単 - 375号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 1号河川放流工部		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	7,648	(") 7,648	S単 278号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1,000	箇所	8,970	(") 8,970	S単 279号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 54,常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	547,875	(") 547,875	S単 280号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(") 1,000	箇所	18,806	(") 18,806	S単 282号
	合 計				(") 583,299	
	単 価				(") 564,778	
	官積算単価				583,299	合意率 0.968247
	*** B単 - 376号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 2号河川放流工部		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	7,648	(") 7,648	S単 278号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1,000	箇所	8,970	(") 8,970	S単 279号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 44,常時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	(") 1,000	箇所	446,417	(") 446,417	S単 281号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(") 1,000	箇所	18,806	(") 18,806	S単 282号
	合 計				(") 481,841	
	単 価				(") 466,541	
	官積算単価				481,841	合意率 0.968246

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 377号 ***						
000377	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 8.500	m3	243.3	(") 2,068	S単 296号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	233.6	(") 234	S単 289号
S02116	コンクリート用碎石 .40-5mm,	(") 1.000	m3	3,950	(") 3,950	S単 229号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kcf/5cm,,	(") 2.100	m ²	590	(") 1,239	S単 230号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 39.000	m ²	253	(") 9,867	S単 9号
T00020	柵工(BS) ネット柵, H=0.5	(") 4.000	m	4,673	(") 18,692	T単 20号
T00021	柵工(荒目) ネット柵, H=0.5	(") 6.000	m	4,717	(") 28,302	T単 21号
T00017	柵工撤去 H=0.5m	(") 10.000	m	1,167	(") 11,670	T単 17号
合 計					(") 76,022	
単 価					(") 73,608	
官積算単価					76,022	合意率 0.968246
*** B単 - 378号 ***						
000378	廃プラスチック運搬		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出	(") 2.400	時間	6,576	(") 15,782	S単 274号
合 計					(") 15,782	
単 価					(") 15,281	
官積算単価					15,782	合意率 0.968254
*** B単 - 379号 ***						
000379	廃プラスチック処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,500	(") 7,500	S単 239号
合 計					(") 7,500	
単 価					(") 7,262	
官積算単価					7,500	合意率 0.968266
*** B単 - 380号 ***						
000380	木くず運搬		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	2,423	(") 2,423	S単 287号
合 計					(") 2,423	
単 価					(") 2,346	
官積算単価					2,423	合意率 0.968221
*** B単 - 381号 ***						
000381	木くず処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず処分	(") 1.000	m3	4,125	(") 4,125	S単 240号
合 計					(") 4,125	
単 価					(") 3,994	
官積算単価					4,125	合意率 0.968242

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 382号 ***						
B19021	交通誘導警備員 A		人		(")	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(") 1.000	人		(") 14,910	S単 40号
	合計				(") 14,910	
	単価				(") 14,437	
	官積算単価				14,910	合意率 0.968276
*** B単 - 383号 ***						
B19021	交通誘導警備員 B		人		(")	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人		(") 12,600	S単 41号
	合計				(") 12,600	
	単価				(") 12,200	
	官積算単価				12,600	合意率 0.968253
*** B単 - 384号 ***						
000384	資材仮置ヤード H300 (購入土)		m ³		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 30.000	m ³		(") 7,656	S単 299号
S02116	山土砂	(") 40.000	m ³		(") 76,000	S単 63号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(") 30.000	m ³		(") 7,299	S単 296号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 30.000	m ³		(") 9,810	S単 1号
	合計				(") 100,765	
	単価				(") 976	
	官積算単価				1,008	合意率 0.968253
*** B単 - 385号 ***						
000385	仮排水路		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	(") 2.000	m ³		(") 4,048	S単 294号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²		(") 1,266	S単 303号
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(") 14.300	m ²		(") 3,618	S単 9号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	(") 2.300	m ³		(") 2,351	S単 291号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ()	(") 2.000	m ³		(") 4,632	S単 3号
	合計				(") 15,915	
	単価				(") 1,541	
	官積算単価				1,592	合意率 0.967964
*** B単 - 386号 ***						
000386	敷鉄板 22*1524*3048 (D2-1号排水路付近)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00018	敷鉄板設置・撤去 D2-1号排水路付近	(") 1.000	m ²		(") 350	T単 18号
	合計				(") 350	
	単価				(") 339	
	官積算単価				350	合意率 0.968571
*** B単 - 387号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000387	敷鉄板 22*1524*3048 (D2-2号排水路地点)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00019	敷鉄板設置・撤去 D2-2号排水路地点	(") 1.000	m ²	333	(") 333	T単 19号
	合計				(") 333	
	単価				(") 322	
	官積算単価				333	合意率 0.966966
	*** B単 - 388号 ***					
000388	弾丸暗渠 H0.5m*7.5m		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00022	弾丸暗渠 H0.5m*7.5m	(") 1.000	ha	16,413	(") 16,413	T単 22号
	合計				(") 16,413	
	単価				(") 15,892	
	官積算単価				16,413	合意率 0.968256
	*** B単 - 389号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 湿地BD20t級		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	473,061	(") 473,061	S単 285号
	合計				(") 473,061	
	単価				(") 458,040	
	官積算単価				473,061	合意率 0.968247
	*** B単 - 390号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 286号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 8,017.61	
	官積算単価				8,320	合意率 0.963656
	*** B単 - 391号 ***					
000391	通水試験工		m		(") 500,000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(") 3,000	人	22,680	(") 68,040	S単 34号
S02115	普通作業員	(") 3,000	人	21,105	(") 63,315	S単 35号
Y00004	雑品	(") 0.200		131,355	(") 26,271	
	合計				(") 157,626	
	単価				(") 305	
	官積算単価				315	合意率 0.968253
	*** B単 - 392号 ***					
000392	作付面積測量		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量	(") 1.000	ha	54,295	(") 54,295	S単 233号
	合計				(") 54,295	
	単価				(") 52,571	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				54,295	合意率 0.968247
	*** B単 - 393号 ***					
000393	支線道路A 再生密粒度アス(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾂﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	(") 578.000	m ²	1,919	(") 1,109,182	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 578.000	m ²	553.2	(") 319,750	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 578.000	m ²	120.6	(") 69,707	S単 345号
	合 計				(") 1,498,639	
	単 価				(") 14,441	
	官積算単価				14,986	合意率 0.963632
	*** B単 - 394号 ***					
000394	支線道路B(擁壁ﾀｲﾌﾟ) 再生密粒度アス(13)t=4cm,再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾂﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア ス(13)	(") 446.000	m ²	1,919	(") 855,874	S単 348号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 446.000	m ²	553.2	(") 246,727	S単 346号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 446.000	m ²	120.6	(") 53,788	S単 345号
	合 計				(") 1,156,389	
	単 価				(") 11,144	
	官積算単価				11,564	合意率 0.96368
	*** B単 - 395号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1400		m		(") 1,400	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.400	m	7,181	(") 10,053	S単 363号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1400,,	(") 1.000	個	58,300	(") 58,300	S単 352号
	合 計				(") 68,353	
	単 価				(") 47,050	
	官積算単価				48,824	合意率 0.963665
	*** B単 - 396号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L1900		m		(") 1,900	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.900	m	7,181	(") 13,644	S単 363号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1900,,	(") 1.000	個	58,300	(") 58,300	S単 353号
	合 計				(") 71,944	
	単 価				(") 36,489	
	官積算単価				37,865	合意率 0.96366
	*** B単 - 397号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H500*B850*L2000		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.000	m	29,400	(") 29,400	S単 364号
	合 計				(") 29,400	
	単 価				(") 28,331	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				29,400	合意率 0.963639
	*** B単 - 398号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H900*B950*L2000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.000	m	36,880	(") 36,880	S単 365号
	合 計				(") 36,880	
	単 価				(") 35,540	
	官積算単価				36,880	合意率 0.963665
	*** B単 - 399号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300		m		(") 1,300 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.300	m	7,181	(") 9,335	S単 363号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300,,	(") 1.000	個	89,700	(") 89,700	S単 354号
	合 計				(") 99,035	
	単 価				(") 73,412	
	官積算単価				76,181	合意率 0.963652
	*** B単 - 400号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400		m		(") 1,400 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.400	m	7,181	(") 10,053	S単 363号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400,,	(") 1.000	個	89,700	(") 89,700	S単 355号
	合 計				(") 99,753	
	単 価				(") 68,662	
	官積算単価				71,252	合意率 0.96365
	*** B単 - 401号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.000	m	38,090	(") 38,090	S単 366号
	合 計				(") 38,090	
	単 価				(") 36,706	
	官積算単価				38,090	合意率 0.963665
	*** B単 - 402号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300		m		(") 1,300 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.300	m	9,675	(") 12,578	S単 367号
SO2116	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300,,	(") 1.000	個	99,800	(") 99,800	S単 356号
	合 計				(") 112,378	
	単 価				(") 83,303	
	官積算単価				86,445	合意率 0.963653
	*** B単 - 403号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400		m		(") 1,400 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.400	m	9,675	(") 13,545	S単 367号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400,,	(") 1.000	個		(") 99,800	S単 357号
	合計				(") 113,345	
	単価				(") 78,019	
	官積算単価				(") 80,961	合意率 0.963661
	*** B単 - 404号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500		m		(") 1,500 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.500	m	9,675	(") 14,513	S単 367号
S02116	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500,,	(") 1.000	個	99,800	(") 99,800	S単 358号
	合計				(") 114,313	
	単価				(") 73,439	
	官積算単価				(") 76,209	合意率 0.963652
	*** B単 - 405号 ***					
BA0210	L型擁壁設置 T-25、道路用、H1100*B1000*L2000		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり	(") 1.000	m	44,140	(") 44,140	S単 368号
	合計				(") 44,140	
	単価				(") 42,536	
	官積算単価				(") 44,140	合意率 0.963661
	*** B単 - 406号 ***					
000406	仮設用水路設置・撤去 コルゲートフリューム500*500		m		(") 94,600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3	2,024	(") 10,120	S単 294号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.500	m3	1,022	(") 5,621	S単 291号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 5.000	m3	2,316	(") 11,580	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 4.500	m3	2,316	(") 10,422	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.800	m ²	422.1	(") 19,332	S単 303号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 2.500	m3	31,452	(") 78,630	S単 277号
S02116	山土砂	(") 3.000	m3	1,900	(") 5,700	S単 63号
S05031	コルゲートフリューム人力据付 A形 500*500,パッキング使用,なし	(") 94.600	m	16,943	(") 1,602,808	S単 243号
S05031	コルゲートフリューム人力据付 A形 500*500,パッキング無し,あり	(") 47.300	m	5,495	(") 259,914	S単 244号
SA0103	盛土撤去 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.500	m3	2,024	(") 9,108	S単 297号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(") 2.500	m3	720	(") 1,800	S単 16号
	合計				(") 2,015,035	
	単価				(") 20,527	
	官積算単価				(") 21,301	合意率 0.963663
	*** B単 - 407号 ***					
000407	敷鉄板 22*1524*3048		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00026	敷鉄板設置・撤去 仮設用水路	(") 1.000	m ²	4,165	(") 4,165	T単 26号
	合計				(") 4,165	
	単価				(") 4,014	
	官積算単価				(") 4,165	合意率 0.963745

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 408号 ***						
000408	1号仮設水路		m		(") 149,600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 112,000	m3	278.3	(") 31,170	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 150,000	m ²	422.1	(") 63,315	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 212,000	m ²	253	(") 53,636	S単 9号
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設 t0.5mm	(") 510,000	m ²	955	(") 487,050	T単 27号
T00028	軟質塩化ビニルシート撤去 t0.5mm	(") 510,000	m ²	178	(") 90,780	T単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 60,000	m3	284.3	(") 17,058	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 54,000	m3	1,794	(") 96,876	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 54,000	m3	582	(") 31,428	S単 11号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 127,000	m ²	499	(") 63,373	S単 265号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 3,100	m3	31,452	(") 97,501	S単 277号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 119,000	m3	284.3	(") 33,832	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 112,000	m3	1,794	(") 200,928	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 58,000	m3	582	(") 33,756	S単 11号
	合 計				(") 1,300,703	
	単 価				(") 8,379	
	官積算単価				8,695	合意率 0.963657
*** B単 - 409号 ***						
000409	2号仮設水路		m		(") 210,600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 158,000	m3	278.3	(") 43,971	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 211,000	m ²	422.1	(") 89,063	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 298,000	m ²	253	(") 75,394	S単 9号
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設 t0.5mm	(") 718,000	m ²	955	(") 685,690	T単 27号
T00028	軟質塩化ビニルシート撤去 t0.5mm	(") 718,000	m ²	178	(") 127,804	T単 28号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 154,000	m3	145.2	(") 22,361	S単 362号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 4,300	m3	31,452	(") 135,244	S単 277号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 167,000	m3	284.3	(") 47,478	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 158,000	m3	1,794	(") 283,452	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 82,000	m3	582	(") 47,724	S単 11号
	合 計				(") 1,558,181	
	単 価				(") 7,130	
	官積算単価				7,399	合意率 0.963643
*** B単 - 410号 ***						
000410	3号仮設水路		m		(") 46,500 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 35,000	m3	278.3	(") 9,741	S単 295号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 47,000	m ²	422.1	(") 19,839	S単 303号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 66,000	m ²	253	(") 16,698	S単 9号
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設 t0.5mm	(") 159,000	m ²	955	(") 151,845	T単 27号
T00028	軟質塩化ビニルシート撤去 t0.5mm	(") 159,000	m ²	178	(") 28,302	T単 28号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 19.000	m3	284.3	(") 5,402	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 17.000	m3	1,794	(") 30,498	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 17.000	m3	582	(") 9,894	S単 11号
S10009	畦畔整形工 あり	(") 40.000	m	499	(") 19,960	S単 265号
S18001	土のう工 仕揃え-設置-撤去	(") 0.500	m3	31,452	(") 15,726	S単 277号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 37.000	m3	284.3	(") 10,519	S単 290号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 35.000	m3	1,794	(") 62,790	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 18.000	m3	582	(") 10,476	S単 11号
	合 計				(") 391,690	
	単 価				(") 8,117	
	官積算単価				8,423	合意率 0.96367
	*** B単 - 411号 ***					
000411	廃プラスチック運搬		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出	(") 2.400	時間	6,576	(") 15,782	S単 274号
	合 計				(") 15,782	
	単 価				(") 15,208.50	
	官積算単価				15,782	合意率 0.963661
	*** B単 - 412号 ***					
000412	廃プラスチック処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	(") 1.000	m3	7,500	(") 7,500	S単 239号
	合 計				(") 7,500	
	単 価				(") 7,227	
	官積算単価				7,500	合意率 0.9636
	*** B単 - 413号 ***					
000413	仮排水管 VU 150		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00029	硬質ポリ塩化ビニル管布設撤去 VU 150	(") 1.000	m	3,271	(") 3,271	T単 29号
	合 計				(") 3,271	
	単 価				(") 3,152	
	官積算単価				3,271	合意率 0.963619
	*** B単 - 414号 ***					
000414	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 エルボ A形 径150,,	(") 1.000	個	3,590	(") 3,590	S単 361号
	合 計				(") 3,590	
	単 価				(") 3,460	
	官積算単価				3,590	合意率 0.963788
	*** B単 - 415号 ***					
000415	基盤整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地(土取り場基盤土+真砂土購入土)		ha		(0.000)ha 1,000	歩A 当たり算出
S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,	(0.000) 1.000	ha	224.601	(0) 224,601	S単 398号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 224,601	
	単価				(0) 217,477	
	官積算単価				224,601	合意率 0.968281
	*** B単 - 416号 ***					
000416	流用土機械除礫		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
T00101	石礫除去(ふるい分け) スケルトンバケツ	(0.000) 1.000	m3	986	(0) 986	T単 43号
T00102	石礫除去(ふるい分け) トロンメルバケツ	(0.000) 1.000	m3	2,139	(0) 2,139	T単 44号
	合計				(0) 3,125	
	単価				(0) 3,026	
	官積算単価				3,125	合意率 0.968281
	*** B単 - 417号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土取り場から仮置き場		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,054	(0) 1,054	S単 514号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	233.6	(0) 234	S単 506号
	合計				(0) 1,288	
	単価				(0) 1,247	
	官積算単価				1,288	合意率 0.968536
	*** B単 - 418号 ***					
000418	整地 搬入土、仮置き場		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,あり	(0.000) 1.000	m3	127.1	(0) 127	S単 523号
	合計				(0) 127	
	単価				(0) 123	
	官積算単価				127	合意率 0.968281
	*** B単 - 419号 ***					
000419	購入土 真砂土(基盤土用)		m3		(0.000)m3 100.000	歩A 当たり算出
T00102	石礫除去(ふるい分け) トロンメルバケツ	(0.000) 100.000	m3	2,139	(0) 213,900	T単 44号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,あり	(0.000) 100.000	m3	127.1	(0) 12,710	S単 523号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 111.000	m3	233.6	(0) 25,930	S単 506号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	(0.000) 100.000	m3	3,686	(0) 368,600	S単 515号
S02116	真砂土(購入土) ,現場渡し,	(0.000) 100.000	m3	800	(0) 80,000	S単 399号
	合計				(0) 701,140	
	単価				(0) 6,789	
	官積算単価				7,011	合意率 0.968281
	*** B単 - 420号 ***					
000420	耕起 石礫・雑物除去なし		ha		(0.000)ha 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 10.000.000	m ²	25	(0) 250,000	S単 474号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 250,000	
	単価				(0) 242,062	
	官積算単価				250,000	合意率 0.968247
	*** B単 - 421号 ***					
000421	機械除礫		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00100	機械除礫・雑物除去 ストーンピッカー	(0.000) 1.000	ha	820,162	(0) 820,162	T単 42号
	合計				(0) 820,162	
	単価				(0) 794,147	
	官積算単価				820,162	合意率 0.968281
	*** B単 - 422号 ***					
000422	情報化施工建設機械経費 3DMC-BH		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工建設機械経費 3DMC-BH, ,	(0.000) 1.000	式	13,480,000	(0) 13,480,000	S単 400号
	合計				(0) 13,480,000	
	単価				(0) 13,052,428	
	官積算単価				13,480,000	合意率 0.968281
	*** B単 - 423号 ***					
000423	情報化施工建設機械経費 3DMC-BD		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工建設機械経費 3DMC-BD, ,	(0.000) 1.000	式	15,640,000	(0) 15,640,000	S単 401号
	合計				(0) 15,640,000	
	単価				(0) 15,143,915	
	官積算単価				15,640,000	合意率 0.968281
	*** B単 - 424号 ***					
000424	普通畦畔(中畦畔) KF-H(表土)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 8.400	m ²	499	(0) 4,192	S単 472号
	合計				(0) 4,192	
	単価				(0) 406	
	官積算単価				419	合意率 0.968281
	*** B単 - 425号 ***					
000425	進入路工 - 1型(1筆型)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.900	m ³	255.2	(0) 485	S単 518号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.300	m ²	419.7	(0) 546	S単 521号
	合計				(0) 1,031	
	単価				(0) 998	
	官積算単価				1,031	合意率 0.968281
	*** B単 - 426号 ***					
000426	進入路工 - 2型(1筆型)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,なし	(0.000) 8.200	m ³	255.2	(0) 2,093	S単 518号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 4.900			(0) 2,057	S単 521号
	合計				(0) 4,150	
	単価				(0) 4,018	
	官積算単価				4,150	合意率 0.968281
	*** B単 - 427号 ***					
000427	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル,有孔) 50,トンチヤ-工法		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00036	暗渠排水工(埋戻)	(0.000) 10.000			(0) 280	T単 41号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,..	(0.000) 10.000	m	28	(0) 2,300	S単 402号
S02116	トレンチャー配管及び砕石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 403号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),..	(0.000) 10.000	m	385	(0) 3,850	S単 65号
S02116	コンクリート用砕石 .25-5mm,	(0.000) 0.400	m3	3,850	(0) 1,540	S単 66号
	合計				(0) 9,970	
	単価				(0) 965	
	官積算単価				997	合意率 0.968281
	*** B単 - 428号 ***					
000428	吸水渠 高密度ポリエチレン管(ダブル,有孔) 75,トンチヤ-工法		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00036	暗渠排水工(埋戻)	(0.000) 10.000	m	28	(0) 280	T単 41号
S02116	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,..	(0.000) 10.000	m	230	(0) 2,300	S単 402号
S02116	トレンチャー配管及び砕石投入	(0.000) 10.000	m	200	(0) 2,000	S単 403号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),..	(0.000) 10.000	m	685	(0) 6,850	S単 67号
S02116	コンクリート用砕石 .25-5mm,	(0.000) 0.300	m3	3,850	(0) 1,155	S単 66号
	合計				(0) 12,585	
	単価				(0) 1,219	
	官積算単価				1,259	合意率 0.968281
	*** B単 - 429号 ***					
000429	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 100(タイプ1)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.500	m3	2,024	(0) 3,036	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.600	m3	1,022	(0) 1,635	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.400	m3	2,316	(0) 3,242	S単 370号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 5.800	m	4	(0) 23	S単 473号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,3箇所	(0.000) 5.800	m	1,958	(0) 11,356	S単 462号
	合計				(0) 19,292	
	単価				(0) 18,680	
	官積算単価				19,292	合意率 0.968281
	*** B単 - 430号 ***					
000430	集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、 75(タイプ1)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.500	m3	2,024	(0) 3,036	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.600	m3	1,022	(0) 1,635	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.400	m3	2,316	(0) 3,242	S単 370号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	5.800	m	4	23	S単 473号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,片受直管2-7付,4.0m管,3箇所	5.800	m	1,683	9,761	S単 463号
	合計				(0)	
	単価				17,697	(0)
	官積算単価				17,697	合意率 0.968281
	*** B単 - 431号 ***					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)m	歩A
	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	198.8	199	S単 525号
	合計				(0)	
	単価				199	(0)
	官積算単価				199	合意率 0.969849
	*** B単 - 432号 ***					
000432	ウォールソー工				(0.000)m	歩A
	t=15cm		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ウォールソー工	(0.000)			(0)	
	t=15cm,,	1.000	m	19,000	19,000	S単 404号
	合計				(0)	
	単価				19,000	(0)
	官積算単価				18,397	合意率 0.968281
	*** B単 - 433号 ***					
000433	閉塞工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,片ツカ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,	0.400	m ³	29,330	11,732	S単 527号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.900	m ²	8,775	25,448	S単 531号
	合計				(0)	
	単価				37,180	(0)
	官積算単価				36,001	合意率 0.968281
	*** B単 - 434号 ***					
000434	硬質ポリ塩化ビニル管(RR)				(0.000)m	歩A
	VU 300,AS舗装下,配管土工B		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	14.600	m ³	278.3	4,063	S単 511号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.500	m ²	422.1	2,744	S単 520号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,有り,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、	12.700	m ²	1,438	18,263	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	13.600	m ²	253	3,441	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.300	m ³	284.3	370	S単 508号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	9.300	m ³	2,316	21,539	S単 370号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コバツク,区分	4.500	m ³	8,358	37,611	S単 461号
	,なし,なし					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU,300mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	10.000	m	9,984	99,840	S単 469号
	合計				(0)	
	単価				187,871	(0)
	官積算単価				18,190	合意率 0.968221

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 435号 ***						
000435	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 300,砂利舗装下,配管土工G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.100	m3	2,024	(0) 16,394	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.000	m3	1,022	(0) 4,088	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 3.600	m3	2,316	(0) 8,338	S単 370号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 3.800	m3	8,358	(0) 31,760	S単 461号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	(0.000) 10.000	m	9,984	(0) 99,840	S単 469号
合 計					(0) 160,420	
単 価					(0) 15,532	
官積算単価					16,042	合意率 0.968221
*** B単 - 436号 ***						
000436	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,砂利舗装下,配管土工G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.200	m3	2,024	(0) 8,501	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.300	m3	1,022	(0) 2,351	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 2.100	m3	2,316	(0) 4,864	S単 370号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.700	m3	8,358	(0) 14,209	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	5,293	(0) 52,930	S単 464号
合 計					(0) 82,855	
単 価					(0) 8,022	
官積算単価					8,286	合意率 0.968221
*** B単 - 437号 ***						
000437	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,砂利舗装下,配管土工G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 3.800	m3	2,024	(0) 7,691	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.200	m3	1,022	(0) 2,248	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 2.000	m3	2,316	(0) 4,632	S単 370号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	3,586	(0) 35,860	S単 465号
合 計					(0) 63,804	
単 価					(0) 6,178	
官積算単価					6,380	合意率 0.968221
*** B単 - 438号 ***						
000438	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,砂利舗装下,配管土工G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.400	m3	2,024	(0) 10,930	S単 510号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.100	m3	1,022	(0) 4,190	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 3.700	m3	2,316	(0) 8,569	S単 370号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000			(0) 28,650	S単 466号
	合計				(0) 65,712	
	単価				(0) 6,362	
	官積算単価				6,571	合意率 0.968221
	*** B単 - 439号 ***					
000439	硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 250,AS舗装下,配管土工A(土被り510)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.500	m3	2,024	(0) 17,204	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 11.600	m ²	1,438	(0) 16,681	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 9.200	m ²	253	(0) 2,328	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 5.300	m3	1,022	(0) 5,417	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 4.800	m3	2,316	(0) 11,117	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 3.100	m3	8,358	(0) 25,910	S単 461号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし	(0.000) 10.000	m	7,637	(0) 76,370	S単 470号
	合計				(0) 155,027	
	単価				(0) 15,010	
	官積算単価				15,503	合意率 0.968221
	*** B単 - 440号 ***					
000440	硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A(土被り490)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.500	m3	2,024	(0) 13,156	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 9.300	m ²	1,438	(0) 13,373	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 8.700	m ²	253	(0) 2,201	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.400	m3	1,022	(0) 4,497	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 3.900	m3	2,316	(0) 9,032	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 2.200	m3	8,358	(0) 18,388	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	5,293	(0) 52,930	S単 464号
	合計				(0) 113,577	
	単価				(0) 10,997	
	官積算単価				11,358	合意率 0.968221
	*** B単 - 441号 ***					
000441	硬質ポリ塩化ビニル管(RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A(土被り540)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.900	m3	2,024	(0) 11,942	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,は質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 9.800	m ²	253	(0) 2,479	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.600	m3	1,022	(0) 4,701	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 4.100	m3	2,316	(0) 9,496	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000			(0) 21,450	歩A 当たり算出 S単 467号
	合計				(0) 73,507	
	単価				(0) 7,117	
	官積算単価				7,351	合意率 0.968221
	*** B単 - 442号 ***					
000442	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 200,AS舗装下,配管土工A (土被り580)		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 7.600	m3	2,024	(0) 15,382	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,沖質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 9.300	m ²	1,438	(0) 13,373	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 10.700	m ²	253	(0) 2,707	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 5.600	m3	1,022	(0) 5,723	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(0.000) 5.100	m3	2,316	(0) 11,812	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 2.200	m3	8,358	(0) 18,388	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	5,293	(0) 52,930	S単 464号
	合計				(0) 120,315	
	単価				(0) 11,649	
	官積算単価				12,032	合意率 0.968221
	*** B単 - 443号 ***					
000443	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工A		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 7.600	m3	2,024	(0) 15,382	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,沖質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 8.200	m ²	1,438	(0) 11,792	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 11.900	m ²	253	(0) 3,011	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 5.600	m3	1,022	(0) 5,723	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(0.000) 5.100	m3	2,316	(0) 11,812	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.900	m3	8,358	(0) 15,880	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	3,586	(0) 35,860	S単 465号
	合計				(0) 99,460	
	単価				(0) 9,631	
	官積算単価				9,946	合意率 0.968285
	*** B単 - 444号 ***					
000444	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 125,AS舗装下,配管土工A		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 7.900	m3	2,024	(0) 15,990	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,沖質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.600	m ²	1,438	(0) 10,929	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 13.000	m ²	253	(0) 3,289	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.600	m3	1,022	(0) 6,745	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	(0.000) 6.000	m3	2,316	(0) 13,896	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.800	m3	8,358	(0) 15,044	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	2,865	(0) 28,650	S単 466号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 94,543	
	単価				(0) 9,154	
	官積算単価				9,454	合意率 0.968221
	*** B単 - 445号 ***					
000445	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工A (土被り770)		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.800	m3	2,024	(0) 17,811	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 15.000	m ²	253	(0) 3,795	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 7.800	m3	1,022	(0) 7,972	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ`ク()	(0.000) 7.000	m3	2,316	(0) 16,212	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	2,145	(0) 21,450	S単 467号
	合計				(0) 90,679	
	単価				(0) 8,780	
	官積算単価				9,068	合意率 0.968221
	*** B単 - 446号 ***					
000446	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 150,AS舗装下,配管土工B		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.600	m3	2,024	(0) 13,358	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 8.200	m ²	1,438	(0) 11,792	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 10.100	m ²	253	(0) 2,555	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 5.000	m3	1,022	(0) 5,110	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ`ク()	(0.000) 4.500	m3	2,316	(0) 10,422	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.900	m3	8,358	(0) 15,880	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	3,586	(0) 35,860	S単 465号
	合計				(0) 94,977	
	単価				(0) 9,196	
	官積算単価				9,498	合意率 0.968221
	*** B単 - 447号 ***					
000447	硬質ポリ塩化ビニル管 (RR) VU 100,AS舗装下,配管土工B		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 7.400	m3	2,024	(0) 14,978	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 12.800	m ²	253	(0) 3,238	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.300	m3	1,022	(0) 6,439	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ`ク()	(0.000) 5.700	m3	2,316	(0) 13,201	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ`ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	2,145	(0) 21,450	S単 467号
	合計				(0) 82,745	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 8,012	
	官積算単価				8,275	合意率 0.968221
	*** B単 - 448号 ***					
000448	小運搬(場内 土取り場) 管体工掘削土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	947.8	(0) 948	S単 516号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m3	145.2	(0) 145	S単 524号
	合 計				(0) 1,093	
	単 価				(0) 1,058	
	官積算単価				1,093	合意率 0.968221
	*** B単 - 449号 ***					
000449	小運搬(土取り場 場内) 管体工掘削土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	233.6	(0) 234	S単 506号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	947.8	(0) 948	S単 516号
	合 計				(0) 1,182	
	単 価				(0) 1,144	
	官積算単価				1,182	合意率 0.968221
	*** B単 - 450号 ***					
000450	整地 搬入土、仮置き場		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	233.6	(0) 234	S単 506号
	合 計				(0) 234	
	単 価				(0) 227	
	官積算単価				234	合意率 0.968221
	*** B単 - 451号 ***					
000451	FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型,,	(0.000) 1.000	個	58,400	(0) 58,400	S単 405号
	合 計				(0) 58,400	
	単 価				(0) 56,544	
	官積算単価				58,400	合意率 0.968221
	*** B単 - 452号 ***					
000452	FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止リング付		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止内蔵型,,	(0.000) 1.000	個	39,300	(0) 39,300	S単 406号
	合 計				(0) 39,300	
	単 価				(0) 38,051	
	官積算単価				39,300	合意率 0.968221
	*** B単 - 453号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000453	FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型、	(0.000) 1.000	個	33,100	(0) 33,100	S単 407号
	合計				(0) 33,100	
	単価				(0) 32,048	
	官積算単価				33,100	合意率 0.968221
	*** B単 - 454号 ***					
000454	鋳鉄製メカ形曲管 125*22°1/2、離脱防止継手付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 125*22°1/2、離脱防止継手付、	(0.000) 1.000	個	41,700	(0) 41,700	S単 408号
	合計				(0) 41,700	
	単価				(0) 40,375	
	官積算単価				41,700	合意率 0.968221
	*** B単 - 455号 ***					
000455	鋳鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	鋳鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付、	(0.000) 1.000	個	27,200	(0) 27,200	S単 409号
	合計				(0) 27,200	
	単価				(0) 26,336	
	官積算単価				27,200	合意率 0.968221
	*** B単 - 456号 ***					
000456	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、125		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、125、	(0.000) 1.000	個	12,700	(0) 12,700	S単 410号
	合計				(0) 12,700	
	単価				(0) 12,296	
	官積算単価				12,700	合意率 0.968221
	*** B単 - 457号 ***					
000457	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100、排泥土工 (土被り1000)		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(0.000) 12.200	m3	278.3	(0) 3,395	S単 511号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	422.1	(0) 1,688	S単 520号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,、有り、,、質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 20.100	m ²	253	(0) 5,085	S単 377号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.600	m3	284.3	(0) 3,298	S単 508号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コパ'ク ()	(0.000) 10.500	m3	2,316	(0) 24,318	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂 (SF相当品以上)、山積0.28m3 (平積0.20m3)、振動コパ'ク、区分 、なし、なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、片受直管ｽｰﾌ付、4.0m管、3箇所	(0.000) 10.000	m	1,958	(0) 19,580	S単 462号
	合計				(0) 80,803	
	単価				(0) 7,824	
	官積算単価				8,080	合意率 0.968221
	*** B単 - 458号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000458	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り770)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 8.800	m3	2,024	(0) 17,811	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 15.000	m ²	253	(0) 3,795	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 7.800	m3	1,022	(0) 7,972	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 7.000	m3	2,316	(0) 16,212	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	1,958	(0) 19,580	S単 462号
	合計				(0) 88,809	
	単価				(0) 8,599	
	官積算単価				8,881	合意率 0.968221
	*** B単 - 459号 ***					
000459	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り850)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 9.900	m3	2,024	(0) 20,038	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 16.800	m ²	253	(0) 4,250	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 9.100	m3	1,022	(0) 9,300	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 8.200	m3	2,316	(0) 18,991	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	1,958	(0) 19,580	S単 462号
	合計				(0) 95,598	
	単価				(0) 9,256	
	官積算単価				9,560	合意率 0.968221
	*** B単 - 460号 ***					
000460	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 100,排泥土工 (土被り820)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 9.500	m3	2,024	(0) 19,228	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.000	m ²	1,438	(0) 10,066	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 16.100	m ²	253	(0) 4,073	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 8.600	m3	1,022	(0) 8,789	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 7.700	m3	2,316	(0) 17,833	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.600	m3	8,358	(0) 13,373	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	1,958	(0) 19,580	S単 462号
	合計				(0) 92,942	
	単価				(0) 8,999	
	官積算単価				9,294	合意率 0.968221
	*** B単 - 461号 ***					
000461	硬質ポリ塩化ビニル管 (TS) VU 75,排泥土工 (土被り960)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 11.200	m3	2,024	(0) 22,669	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 6.500	m ²	1,438	(0) 9,347	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 19.200	m ²	253	(0) 4,858	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.700	m3	1,022	(0) 10,935	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 9.600	m3	2,316	(0) 22,234	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.500	m3	8,358	(0) 12,537	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリ ^ブ 付,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	1,683	(0) 16,830	S単 463号
	合計				(0) 99,410	
	単価				(0) 9,625	
	官積算単価				9,941	合意率 0.968221
	*** B単 - 462号 ***					
000462	硬質ポリ塩化ビニル管(TS) VU 75,排泥土工(土被り650)		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.900	m3	2,024	(0) 13,966	S単 510号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 6.500	m ²	1,438	(0) 9,347	S単 522号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 12.300	m ²	253	(0) 3,112	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 5.900	m3	1,022	(0) 6,030	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	(0.000) 5.300	m3	2,316	(0) 12,275	S単 370号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^ク ,区分 ,なし,なし	(0.000) 1.500	m3	8,358	(0) 12,537	S単 461号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリ ^ブ 付,4.0m管,3箇所	(0.000) 10.000	m	1,683	(0) 16,830	S単 463号
	合計				(0) 74,097	
	単価				(0) 7,174	
	官積算単価				7,410	合意率 0.968221
	*** B単 - 463号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TSベンド 100*5°5/8		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径100,,	(0.000) 1.000	個	2,980	(0) 2,980	S単 411号
	合計				(0) 2,980	
	単価				(0) 2,885	
	官積算単価				2,980	合意率 0.968221
	*** B単 - 464号 ***					
000464	制水弁保護工 100、A、H540		組		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00011	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,本管 150以下、H540	(0.000) 1.000	個	633	(0) 633	T単 31号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工,円形1号	(0.000) 1.000	個	1,971	(0) 1,971	T単 30号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 413号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(0.000) 1.000	個	7,920	(0) 7,920	S単 414号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,800	(0) 14,800	S単 415号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(0.000) 1.000	個	28,300	(0) 28,300	S単 416号
S02116	M F ジョイント 100、離脱防止機能付,,	(0.000) 2.000	個	20,700	(0) 41,400	S単 417号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	(0.000) 1.000	組	2,720	(0) 2,720	S単 418号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 109,944	
	単価				(0) 106,450	
	官積算単価				109,944	合意率 0.968221
	*** B単 - 465号 ***					
000465	制水弁保護工 75、A、H740		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
T00030	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,本管 150以下、H740	(0.000) 1.000	個	844	(0) 844	T単 36号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工,円形1号	(0.000) 1.000	個	1,971	(0) 1,971	T単 30号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 413号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=100,,	(0.000) 1.000	個	7,920	(0) 7,920	S単 419号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300,,	(0.000) 1.000	個	12,300	(0) 12,300	S単 420号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,800	(0) 14,800	S単 415号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(0.000) 1.000	個	28,300	(0) 28,300	S単 416号
S02116	M F ジョイント 75、離脱防止機能付,,	(0.000) 2.000	個	15,900	(0) 31,800	S単 421号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(0.000) 1.000	組	2,720	(0) 2,720	S単 422号
	合計				(0) 112,855	
	単価				(0) 109,269	
	官積算単価				112,855	合意率 0.968221
	*** B単 - 466号 ***					
000466	制水弁保護工 75、A、H1140		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
T00031	レジンコンクリート製ボックス設置 仕切弁保護工,本管 150以下、H1140	(0.000) 1.000	個	1,055	(0) 1,055	T単 37号
T00004	鉄蓋設置 仕切弁保護工,円形1号	(0.000) 1.000	個	1,971	(0) 1,971	T単 30号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,	(0.000) 1.000	個	7,920	(0) 7,920	S単 414号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300,,	(0.000) 1.000	個	7,920	(0) 7,920	S単 423号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 413号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300,,	(0.000) 1.000	個	12,300	(0) 12,300	S単 420号
S02116	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,800	(0) 14,800	S単 415号
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,	(0.000) 1.000	個	28,300	(0) 28,300	S単 416号
S02116	M F ジョイント 75、離脱防止機能付,,	(0.000) 2.000	個	15,900	(0) 31,800	S単 421号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(0.000) 1.000	組	2,720	(0) 2,720	S単 422号
	合計				(0) 120,986	
	単価				(0) 117,141	
	官積算単価				120,986	合意率 0.968221
	*** B単 - 467号 ***					
000467	円形紙管 150		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S02116	円形紙管 150,,	(0.000) 1.000	m	490	(0) 490	S単 424号
	合計				(0) 490	
	単価				(0) 474	
	官積算単価				490	合意率 0.968221
	*** B単 - 468号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000468	ボックスカルバート T-25 B1200*H1000*L2000(RC)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂 標準,無し,無し,あり	(0.000) 67.200	m3	243.3	(0) 16,350	S単 512号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 16.600	m ²	422.1	(0) 7,007	S単 520号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 42.800	m ²	253	(0) 10,828	S単 377号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 32.000	m3	233.6	(0) 7,475	S単 506号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 28.800	m3	2,316	(0) 66,701	S単 370号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m	8,082	(0) 80,820	S単 533号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(0.000) 5.000	個	178,000	(0) 890,000	S単 425号
	合計				(0) 1,079,181	
	単価				(0) 104,489	
	官積算単価				107,918	合意率 0.968227
	*** B単 - 469号 ***					
000469	独築基礎 500型、6連結型 (D2号排水路BOX)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00032	独築基礎 500型、6連結型	(0.000) 1.000	m ²	20,876	(0) 20,876	T単 38号
	合計				(0) 20,876	
	単価				(0) 20,213	
	官積算単価				20,876	合意率 0.968227
	*** B単 - 470号 ***					
000470	独築基礎 500型、単独型 (D2号排水路BOX)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00033	独築基礎 500型、単独型	(0.000) 1.000	m ²	25,194	(0) 25,194	T単 39号
	合計				(0) 25,194	
	単価				(0) 24,394	
	官積算単価				25,194	合意率 0.968227
	*** B単 - 471号 ***					
BA0302	基礎コンクリート 18-8-40 (D2号排水路BOX)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈔(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	29,120	(0) 29,120	S単 528号
	合計				(0) 29,120	
	単価				(0) 28,195	
	官積算単価				29,120	合意率 0.968227
	*** B単 - 472号 ***					
BA0303	基礎コンクリート型枠 (D2号排水路BOX)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,775	(0) 8,775	S単 531号
	合計				(0) 8,775	
	単価				(0) 8,496	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968227
	*** B単 - 473号 ***					
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,587	(0) 95,870	S単 534号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(0.000) 5.000	個	225,000	(0) 1,125,000	S単 429号
	合計				(0) 1,220,870	
	単価				(0) 118,208	
	官積算単価				122,087	合意率 0.968227
	*** B単 - 474号 ***					
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1800(RC)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,587	(0) 95,870	S単 534号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(0.000) 5.560	個	279,000	(0) 1,551,240	S単 430号
	合計				(0) 1,647,110	
	単価				(0) 159,478	
	官積算単価				164,711	合意率 0.968227
	*** B単 - 475号 ***					
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1800(RC)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m	15,050	(0) 150,500	S単 535号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(0.000) 6.250	個	256,000	(0) 1,600,000	S単 431号
	合計				(0) 1,750,500	
	単価				(0) 169,488	
	官積算単価				175,050	合意率 0.968227
	*** B単 - 476号 ***					
000476	独築基礎 500型、6連結型		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00032	独築基礎 500型、6連結型	(0.000) 1.000	m ²	20,876	(0) 20,876	T単 38号
	合計				(0) 20,876	
	単価				(0) 20,213	
	官積算単価				20,876	合意率 0.968227
	*** B単 - 477号 ***					
000477	独築基礎 500型、単独型		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00033	独築基礎 500型、単独型	(0.000) 1.000	m ²	25,194	(0) 25,194	T単 39号
	合計				(0) 25,194	
	単価				(0) 24,394	
	官積算単価				25,194	合意率 0.968227
	*** B単 - 478号 ***					
BA0302	基礎コンクリート 18-8-40		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	29,120	(0) 29,120	S単 528号
	合計				(0) 29,120	
	単価				(0) 28,195	
	官積算単価				29,120	合意率 0.968227

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 479号 ***						
BA0303	基礎コンクリート型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋:無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,775	(0) 8,775	S単 531号
	合計				(0) 8,775	
	単価				(0) 8,496	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968227
*** B単 - 480号 ***						
000480	溶接金網		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm,,	(0.000) 1.000	m ²	332	(0) 332	S単 432号
	合計				(0) 332	
	単価				(0) 321	
	官積算単価				332	合意率 0.968227
*** B単 - 481号 ***						
000481	溶接金網 線径0.0mm 網目100mm×100mm		m ²		(0.000)m ²	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径0.0mm 網目100mm×100mm,,	(0.000) 1.000	m ²	703	(0) 703	S単 433号
	合計				(0) 703	
	単価				(0) 681	
	官積算単価				703	合意率 0.968227
*** B単 - 482号 ***						
000482	ワイヤーソー切断		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーソー切断	(0.000) 1.000	m	89,500	(0) 89,500	S単 434号
	合計				(0) 89,500	
	単価				(0) 86,656	
	官積算単価				89,500	合意率 0.968227
*** B単 - 483号 ***						
000483	ワイヤ通し穴削孔 50*L200		本		(0.000)本	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤ通し穴削孔 50*L200,,	(0.000) 1.000	本	3,500	(0) 3,500	S単 435号
	合計				(0) 3,500	
	単価				(0) 3,389	
	官積算単価				3,500	合意率 0.968227
*** B単 - 484号 ***						
BA0502	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L2000(RC)		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,587	(0) 95,870	S単 534号
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	(0.000) 5.000	個	225,000	(0) 1,125,000	S単 429号
	合計				(0) 1,220,870	
	単価				(0) 118,208	
	官積算単価				122,087	合意率 0.968227

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 485号 ***						
000485	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00016	ボックスカルバート T-25 B1500*H1000*L1000(RC)	(0.000) 10.000	m		(0) 2,186,250	T単 33号
	合計				(0) 2,186,250	
	単価				(0) 211,679	
	官積算単価				218,625	合意率 0.968227
*** B単 - 486号 ***						
000486	独築基礎 500型、6連結型		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00032	独築基礎 500型、6連結型	(0.000) 1.000	m ²		(0) 20,876	T単 38号
	合計				(0) 20,876	
	単価				(0) 20,213	
	官積算単価				20,876	合意率 0.968227
*** B単 - 487号 ***						
BA0302	基礎コンクリート 18-8-40		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、凡'ツ'杓(外'ン機能付)打設、計上する、'-、一般養生、'-、'-、'-、なし、 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³		(0) 29,120	S単 528号
	合計				(0) 29,120	
	単価				(0) 28,195	
	官積算単価				29,120	合意率 0.968227
*** B単 - 488号 ***						
BA0303	基礎コンクリート型枠		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²		(0) 8,775	S単 531号
	合計				(0) 8,775	
	単価				(0) 8,496	
	官積算単価				8,775	合意率 0.968227
*** B単 - 489号 ***						
B01209	埋戻 流用土 (1.0 B<2.5)		m ³		(0.000) m ³ 9.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 9.000	m ³		(0) 1,794	S単 371号
S01082	締固工(振動0-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	(0.000) 9.000	m ³		(0) 582	S単 378号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m ³		(0) 284.3	S単 508号
	合計				(0) 24,227	
	単価				(0) 2,600	
	官積算単価				2,692	合意率 0.965844
*** B単 - 490号 ***						
000490	仮置土運搬 土取場から		m ³		(0.000) m ³ 9.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	(0.000) 10.000	m ³		(0) 233.6	S単 506号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、凡'ツ'杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混じり土含む)、無し、1.0km以	(0.000) 9.000	m ³		(0) 497.3	S単 517号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0) 6,812	
	単価				(0) 731	
	官積算単価				757	合意率 0.965844
	*** B単 - 491号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 流用土、2.5 B<4.0		m3		(0.000) 9,000	m3 歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 9,000	m3	888.7	(0) 7,998	S単 519号
	合計				(0) 7,998	
	単価				(0) 860	
	官積算単価				889	合意率 0.968147
	*** B単 - 492号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 流用土、B 4.0		m3		(0.000) 9,000	m3 歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 9,000	m3	255.2	(0) 2,297	S単 518号
	合計				(0) 2,297	
	単価				(0) 247	
	官積算単価				255	合意率 0.968088
	*** B単 - 493号 ***					
B08503	流用土路体 1.0 B<2.5		m3		(0.000) 9,000	m3 歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 9,000	m3	408	(0) 3,672	S単 379号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9,000	m3	1,794	(0) 16,146	S単 372号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10,000	m3	233.6	(0) 2,336	S単 506号
	合計				(0) 22,154	
	単価				(0) 2,377	
	官積算単価				2,462	合意率 0.965844
	*** B単 - 494号 ***					
000494	仮置土運搬 土取場から		m3		(0.000) 9,000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10,000	m3	233.6	(0) 2,336	S単 506号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀 鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以	(0.000) 9,000	m3	497.3	(0) 4,476	S単 517号
	下					
	合計				(0) 6,812	
	単価				(0) 731	
	官積算単価				757	合意率 0.965844
	*** B単 - 495号 ***					
B08306	購入土路床 B<1.0		m3		(0.000) 9,000	m3 歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 9,000	m3	676	(0) 6,084	S単 380号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9,000	m3	1,435	(0) 12,915	S単 373号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10,000	m3	233.6	(0) 2,336	S単 506号
S02116	山土砂	(0.000) 12,000	m3	1,900	(0) 22,800	S単 437号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 44,135	
	単価				(0) 4,736	
	官積算単価				4,904	合意率 0.965844
	*** B単 - 496号 ***					
000496	支線道路A 再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 578.000	m ²	553.2	(0) 319,750	S単 537号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 578.000	m ²	120.6	(0) 69,707	S単 536号
	合計				(0) 389,457	
	単価				(0) 3,762	
	官積算単価				3,895	合意率 0.965844
	*** B単 - 497号 ***					
000497	支線道路B 再生粒調砕石RM-30 t=10cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 360.000	m ²	553.2	(0) 199,152	S単 537号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 360.000	m ²	120.6	(0) 43,416	S単 536号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m ³	1,022	(0) 10,220	S単 507号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m ³	2,913	(0) 26,217	S単 374号
S02116	山土砂	(0.000) 12.000	m ³	1,900	(0) 22,800	S単 437号
	合計				(0) 301,805	
	単価				(0) 2,915	
	官積算単価				3,018	合意率 0.965844
	*** B単 - 498号 ***					
000498	支線道路B 平均B=2.6m、C-40 t=10cm (路面転圧有)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし	(0.000) 261.000	m ²	1,009	(0) 263,349	S単 471号
	合計				(0) 263,349	
	単価				(0) 2,544	
	官積算単価				2,633	合意率 0.965844
	*** B単 - 499号 ***					
000499	隅切工 タイプ1 (路盤のみ)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 2.300	m ²	553.2	(0) 1,272	S単 537号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 2.300	m ²	120.6	(0) 277	S単 536号
	合計				(0) 1,549	
	単価				(0) 1,500	
	官積算単価				1,549	合意率 0.968304
	*** B単 - 500号 ***					
000500	隅切工 タイプ2 (路盤のみ)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 2.200	m ²	553.2	(0) 1,217	S単 537号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 2.200	m ²	120.6	(0) 265	S単 536号
	合計				(0) 1,482	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,431	
	官積算単価				1,482	合意率 0.965844
	*** B単 - 501号 ***					
000501	隅切工 タイプ3 (路盤のみ)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.800	m ²	553.2	(0) 996	S単 537号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.800	m ²	120.6	(0) 217	S単 536号
	合 計				(0) 1,213	
	単 価				(0) 1,172	
	官積算単価				1,213	合意率 0.965844
	*** B単 - 502号 ***					
000502	隅切工 (タイプ4) C-40 t=10cm (路面転圧有)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SO8042	砂利舗装工 (機械) クマツヤン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正 + 敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,009	(0) 1,009	S単 471号
	合 計				(0) 1,009	
	単 価				(0) 975	
	官積算単価				1,009	合意率 0.965844
	*** B単 - 503号 ***					
BA0302	もたれ式擁壁コンクリート 18-8-40		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ツツ約(ルーヅ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	29,120	(0) 29,120	S単 528号
	合 計				(0) 29,120	
	単 価				(0) 28,125	
	官積算単価				29,120	合意率 0.965844
	*** B単 - 504号 ***					
BA0303	もたれ式擁壁型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,775	(0) 8,775	S単 531号
	合 計				(0) 8,775	
	単 価				(0) 8,475	
	官積算単価				8,775	合意率 0.965844
	*** B単 - 505号 ***					
B01505	流用土盛土 B<1.0		m ³		(0.000)m ³ 9.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9.000	m ³	1,794	(0) 16,146	S単 372号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 9.000	m ³	582	(0) 5,238	S単 378号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m ³	284.3	(0) 2,843	S単 508号
	合 計				(0) 24,227	
	単 価				(0) 2,607	
	官積算単価				2,692	合意率 0.968516
	*** B単 - 506号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01205	購入土盛土 1.0 B<2.5		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9.000	m3	1,435	(0) 12,915	S単 373号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 9.000	m3	408	(0) 3,672	S単 381号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m3	284.3	(0) 2,843	S単 508号
S02116	山土砂	(0.000) 12.000	m3	1,900	(0) 22,800	S単 437号
	合計				(0) 42,230	
	単価				(0) 4,544	
	官積算単価				4,692	合意率 0.968516
	*** B単 - 507号 ***					
000507	合流樹 F2型- (T-25、グレチンゲ込)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 3.800	m3	243.3	(0) 925	S単 512号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.600	m3	233.6	(0) 607	S単 506号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロー()	(0.000) 2.300	m3	2,316	(0) 5,327	S単 370号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m ²	422.1	(0) 844	S単 520号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	26,000	(0) 2,600	S単 529号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m ²	4,456	(0) 1,337	S単 532号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.900	m3	26,650	(0) 23,985	S単 530号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 6.800	m ²	8,775	(0) 59,670	S単 531号
T00014	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満	(0.000) 0.032	ton	175,461	(0) 5,615	T単 32号
T00023	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満	(0.000) 0.078	ton	173,401	(0) 13,525	T単 34号
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価,,	(0.000) 1.000	枚	838	(0) 838	S単 439号
S02116	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800×800用(ボルト固定),,	(0.000) 1.000	組	62,400	(0) 62,400	S単 440号
	合計				(0) 177,673	
	単価				(0) 172,079	
	官積算単価				177,673	合意率 0.968516
	*** B単 - 508号 ***					
B02506	ネットフェンス H1.2m,亜鉛メッキ製、アノカブロック		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m	(0.000) 10.000	m	9,568	(0) 95,680	S単 382号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 0.300	m3	2,024	(0) 607	S単 510号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.500	m ²	422.1	(0) 211	S単 520号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 0.200	m3	1,682	(0) 336	S単 509号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(0.000) 0.200	m3	2,913	(0) 583	S単 375号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.500	m ²	1,276	(0) 638	S単 526号
	合計				(0) 98,055	
	単価				(0) 9,806	
	官積算単価				9,806	合意率 1
	*** B単 - 509号 ***					
000509	敷鉄板 22*1524*3048、共用日数270日		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,270,1,あり	(0.000) 1.000			(0) 2,648	歩A S単 501号
	合計				(0) 2,648	
	単価				(0) 2,552	
	官積算単価				2,648	合意率 0.963745
	*** B単 - 510号 ***					
000510	大型土のう 耐候性、購入土(1号)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レンソール,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	9,940	(0) 9,940	S単 485号
	合計				(0) 9,940	
	単価				(0) 9,608	
	官積算単価				9,940	合意率 0.966573
	*** B単 - 511号 ***					
000511	大型土のう 耐候性、購入土(2号)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ鉢,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	9,966	(0) 9,966	S単 486号
	合計				(0) 9,966	
	単価				(0) 9,633	
	官積算単価				9,966	合意率 0.966573
	*** B単 - 512号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 1号河川放流工部、150mm、常時排水、53日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 53,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	897,538	(0) 897,538	S単 489号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(0.000) 1.000	箇所	82,721	(0) 82,721	S単 492号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,648	(0) 7,648	S単 493号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,970	(0) 8,970	S単 494号
	合計				(0) 996,877	
	単価				(0) 965,223	
	官積算単価				996,877	合意率 0.968247
	*** B単 - 513号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 2号河川放流工部、150mm、常時排水、43日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 43,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	728,191	(0) 728,191	S単 490号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	(0.000) 1.000	箇所	82,721	(0) 82,721	S単 492号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,648	(0) 7,648	S単 493号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,970	(0) 8,970	S単 494号
	合計				(0) 827,530	
	単価				(0) 801,253	
	官積算単価				827,530	合意率 0.968246
	*** B単 - 514号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) D1号河排水路、150mm、常時排水、27日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 27,常時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	457,236	(0) 457,236	S単 491号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18004	排水ポンプ設置撤去 1 ~ 5 台,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 82,721	S単 492号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所		(0) 7,648	S単 493号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所		(0) 8,970	S単 494号
	合 計				(0) 556,575	
	単 価				(0) 538,902	
	官積算単価				556,575	合意率 0.968246
	*** B単 - 515号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) D1号排水路、100mm、常時排水、10日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所		(0) 7,648	S単 493号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(0.000) 1.000	箇所		(0) 8,970	S単 494号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 86,790	S単 495号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 52,449	S単 499号
	合 計				(0) 155,857	
	単 価				(0) 150,647	
	官積算単価				155,857	合意率 0.966573
	*** B単 - 516号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) ほ場内排水(降雨後)、50mm、作業時排水、193日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 193,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 1,176,094	S単 496号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 7.000	箇所		(0) 18,806	S単 500号
	合 計				(0) 1,307,736	
	単 価				(0) 1,264,022	
	官積算単価				1,307,736	合意率 0.966573
	*** B単 - 517号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) ほ場内排水(降雨後)、50mm、作業時排水、88日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 88,作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 543,488	S単 497号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 7.000	箇所		(0) 18,806	S単 500号
	合 計				(0) 675,130	
	単 価				(0) 652,562	
	官積算単価				675,130	合意率 0.966573
	*** B単 - 518号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) ほ場内排水(降雨後)、80mm、作業時排水、22日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 22,作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所		(0) 135,830	S単 498号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	(0.000) 5.000	箇所		(0) 52,449	S単 499号
	合 計				(0) 398,075	
	単 価				(0) 384,769	
	官積算単価				398,075	合意率 0.966573
	*** B単 - 519号 ***					
000519	1号仮設水路 存置		m		(0.000)m 149.600 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 112.000	m3	278.3	(0) 31,170	S単 511号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 150.000	m ²	422.1	(0) 63,315	S単 520号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 212.000	m ²	253	(0) 53,636	S単 377号
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設 t0.5mm	(0.000) 510.000	m ²	955	(0) 487,050	T単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 60.000	m3	284.3	(0) 17,058	S単 508号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 54.000	m3	1,794	(0) 96,876	S単 371号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 54.000	m3	582	(0) 31,428	S単 378号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 127.000	m ²	499	(0) 63,373	S単 472号
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 3.100	m3	21,744	(0) 67,406	S単 483号
	合計				(0) 911,312	
	単価				(0) 5,888	
	官積算単価				6,092	合意率 0.966573
	*** B単 - 520号 ***					
000520	2号仮設水路 存置		m		(0.000)m 210.600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 158.000	m3	278.3	(0) 43,971	S単 511号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 211.000	m ²	422.1	(0) 89,063	S単 520号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 298.000	m ²	253	(0) 75,394	S単 377号
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設 t0.5mm	(0.000) 718.000	m ²	955	(0) 685,690	T単 35号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 154.000	m3	145.2	(0) 22,361	S単 524号
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(0.000) 4.300	m3	31,452	(0) 135,244	S単 484号
	合計				(0) 1,051,723	
	単価				(0) 4,827	
	官積算単価				4,994	合意率 0.966573
	*** B単 - 521号 ***					
B08310	仮設耕作道路 購入土(存置)		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 9.000	m3	408	(0) 3,672	S単 379号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9.000	m3	1,435	(0) 12,915	S単 373号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10.000	m3	233.6	(0) 2,336	S単 506号
S02116	山土砂	(0.000) 12.000	m3	1,900	(0) 22,800	S単 437号
	合計				(0) 41,723	
	単価				(0) 4,481	
	官積算単価				4,636	合意率 0.966573
	*** B単 - 522号 ***					
B08503	仮設進入路 流用土(存置)		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 9.000	m3	408	(0) 3,672	S単 379号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 9.000	m3	1,794	(0) 16,146	S単 372号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m3	1,022	(0) 10,220	S単 507号
	合計				(0) 30,038	
	単価				(0) 3,226	
	官積算単価				3,338	合意率 0.966573

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 523号 ***						
B08503	仮設進入路 流用土		m ³		(0.000)m ³ 9.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり	(0.000) 9.000	m ³	408	(0) 3,672	S単 379号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 18.000	m ³	1,794	(0) 32,292	S単 372号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m ³	1,022	(0) 10,220	S単 507号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m ³	1,159	(0) 10,431	S単 505号
	合計				(0) 56,615	
	単価				(0) 6,080	
	官積算単価				6,291	合意率 0.966573
*** B単 - 524号 ***						
B18241	土木シート 320N/5cm (存置)		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	528	(0) 528	S単 504号
	合計				(0) 528	
	単価				(0) 510	
	官積算単価				528	合意率 0.966573
*** B単 - 525号 ***						
000525	仮排水管 VP 150 (存置)		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,3箇所	(0.000) 1.000	m	4,408	(0) 4,408	S単 468号
	合計				(0) 4,408	
	単価				(0) 4,261	
	官積算単価				4,408	合意率 0.966573
*** B単 - 526号 ***						
000526	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150 (存置)		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	4,790	(0) 4,790	S単 442号
	合計				(0) 4,790	
	単価				(0) 4,630	
	官積算単価				4,790	合意率 0.966573
*** B単 - 527号 ***						
000527	敷鉄板 22*1524*3048		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
T00034	敷鉄板設置・撤去 仮設進入路	(0.000) 1.000	m ²	2,147	(0) 2,147	T単 40号
	合計				(0) 2,147	
	単価				(0) 2,075	
	官積算単価				2,147	合意率 0.966573
*** B単 - 528号 ***						
000528	覆工板 1m*4m		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02114	覆工板 1m*4m	(0.000) 103.000	m ² 供用日	110	(0) 11,330	S単 391号
	合計				(0) 11,330	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 10,951	
	官積算単価				11,330	合意率 0.966573
	*** B単 - 529号 ***					
000529	大型土のう 耐候性、現地土		袋		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、ハ'ッ約、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、なし	(0.000) 1.000	袋	7,686	(0) 7,686	S単 487号
S18002	大型土のう工 撤去、ハ'ッ約、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、なし、なし	(0.000) 1.000	袋	769	(0) 769	S単 488号
	合 計				(0) 8,455	
	単 価				(0) 8,172	
	官積算単価				8,455	合意率 0.966573
	*** B単 - 530号 ***					
BA0818	暗渠排水管 据付・撤去、波状管、500mm(ダブル構造)		m		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管、450~600mm、要	(0.000) 1.000	m	12,450	(0) 12,450	S単 538号
	合 計				(0) 12,450	
	単 価				(0) 12,034	
	官積算単価				12,450	合意率 0.966573
	*** B単 - 531号 ***					
B01505	流用土盛土		m3		(0.000) 9,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバ'ク()	(0.000) 9.000	m3	1,957	(0) 17,613	S単 376号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 10.000	m3	1,682	(0) 16,820	S単 509号
SA0103	盛土撤去 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 9.000	m3	2,024	(0) 18,216	S単 513号
	合 計				(0) 52,649	
	単 価				(0) 5,654	
	官積算単価				5,850	合意率 0.966573
	*** B単 - 532号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 1.000	m ²	120.6	(0) 121	S単 536号
	合 計				(0) 121	
	単 価				(0) 117	
	官積算単価				121	合意率 0.966573
	*** B単 - 533号 ***					
B18203	敷鉄板 t22、設置~賃料~撤去		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、457、1、あり	(0.000) 1.000	m ²	3,753	(0) 3,753	S単 502号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置、457、1、あり	(0.000) 1.000	m ²	152	(0) 152	S単 503号
	合 計				(0) 3,905	
	単 価				(0) 3,774	
	官積算単価				3,905	合意率 0.966573
	*** B単 - 534号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	床掘り				(0.000)m3	歩A
	仮設盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	243.3	243	S単 512号
	合計				(0)	
					243	
	単価				(0)	
					235	
	官積算単価				243	合意率 0.966573
	*** B単 - 535号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻				(0.000)m3	歩A
	仮設道路(購入土)		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	9.000	m3	255.2	2,297	S単 518号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	S単 437号
	合計				(0)	
					25,097	
	単価				(0)	
					2,695	
	官積算単価				2,789	合意率 0.966573
	*** B単 - 536号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻				(0.000)m3	歩A
	仮設ヤード(購入土)		m3		9.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	9.000	m3	255.2	2,297	S単 518号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		12.000	m3	1,900	22,800	S単 437号
	合計				(0)	
					25,097	
	単価				(0)	
					2,695	
	官積算単価				2,789	合意率 0.966573
	*** B単 - 537号 ***					
000537	撤去土運搬				(0.000)m3	歩A
	道路盛土へ		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単 369号
	合計				(0)	
					327	
	単価				(0)	
					316	
	官積算単価				327	合意率 0.966573
	*** B単 - 538号 ***					
000538	散水				(0.000)日	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
S02111	散水車[トラック架装型] 運転1時間当たり損料	(0.000)			(0)	
	クワ容量3800L	4.300	時間	11,776	50,637	S単 385号
	合計				(0)	
					50,637	
	単価				(0)	
					48,944	
	官積算単価				50,637	合意率 0.966573
	*** B単 - 539号 ***					
000539	散水車共用				(0.000)日	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
S02111	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料	(0.000)			(0)	
	クワ容量3800L	1.000	供用日	8,347	8,347	S単 386号
	合計				(0)	
					8,347	
	単価				(0)	
					8,068	
	官積算単価				8,347	合意率 0.966573

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 540号 ***						
000540	トレンチャー回送費(往復) トレンチャー+キャリア		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	トレンチャー回送費(往路) トレンチャー+キャリア,,	(0.000) 1.000	回	1,200,000	(0) 1,200,000	S単 444号
S02116	トレンチャー回送費(復路) トレンチャー+キャリア,,	(0.000) 1.000	回	1,200,000	(0) 1,200,000	S単 445号
	合計				(0) 2,400,000	
	単価				(0) 2,400,000	
	官積算単価				2,400,000	合意率 1
*** B単 - 541号 ***						
000541	ストーンピッカー回送費(往復)		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,	(0.000) 1.000	回	246,000	(0) 246,000	S単 446号
S02116	ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,	(0.000) 1.000	回	246,000	(0) 246,000	S単 447号
	合計				(0) 492,000	
	単価				(0) 492,000	
	官積算単価				492,000	合意率 1
*** B単 - 542号 ***						
000542	通水試験工 変更		m		(0.000)m 500.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	(0.000) 2.000	人	22,680	(0) 45,360	S単 34号
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	21,105	(0) 63,315	S単 35号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 1.000	人	25,410	(0) 25,410	S単 393号
Y00004	雑品	(0.000) 0.300		134,085	(0) 40,226	
	合計				(0) 174,311	
	単価				(0) 338	
	官積算単価				349	合意率 0.968253
*** B単 - 543号 ***						
B19062	土質試験 土の一軸圧縮試験		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料,,	(0.000) 1.500	試料	10,900	(0) 16,350	S単 448号
	合計				(0) 16,350	
	単価				(0) 16,350	
	官積算単価				16,350	合意率 1
*** B単 - 544号 ***						
B19062	土質試験 ふるい分析		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4 k g 以上,,	(0.000) 1.000	試料	23,600	(0) 23,600	S単 449号
	合計				(0) 23,600	
	単価				(0) 23,600	
	官積算単価				23,600	合意率 1
*** B単 - 545号 ***						
000545	情報化施工システム初期費 3DMC-BH(初期費・サポート費)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費 3DMC-BH(初期費・サポート費),,	(0.000) 1.000	式	1,448,000	(0) 1,448,000	S単 450号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,448,000	
	単価				(0) 1,448,000	
	官積算単価				1,448,000	合意率 1
	*** B単 - 546号 ***					
000546	情報化施工システム初期費 3DMC-BD (初期費・サポート費)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	情報化施工システム初期費 3DMC-BD (初期費・サポート費) , ,	(0.000) 1.000	式	1,448,000	(0) 1,448,000	S単 451号
	合計				(0) 1,448,000	
	単価				(0) 1,448,000	
	官積算単価				1,448,000	合意率 1
	*** B単 - 547号 ***					
B19061	簡易支持力試験		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	簡易支持力試験	(0.000) 1.000	回	112,000	(0) 112,000	S単 452号
	合計				(0) 112,000	
	単価				(0) 112,000	
	官積算単価				112,000	合意率 1
	*** B単 - 548号 ***					
B20001	現場環境改善費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	1,638,800	(0) 1,638,800	S単 453号
	合計				(0) 1,638,800	
	単価				(0) 1,638,800	
	官積算単価				1,638,800	合意率 1
	*** B単 - 549号 ***					
000549	トレンチャー工法労働者移動費		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02116	トレンチャー労働者移動費 (往復)	(0.000) 1.000	回	190,000	(0) 190,000	S単 454号
	合計				(0) 190,000	
	単価				(0) 190,000	
	官積算単価				190,000	合意率 1
	*** B単 - 550号 ***					
000550	作付面積測量 変更		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 変更 , ,	(0.000) 1.000	ha	54,658	(0) 54,658	S単 455号
	合計				(0) 54,658	
	単価				(0) 54,658	
	官積算単価				54,658	合意率 1
	*** B単 - 551号 ***					
000551	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	70,000	(0) 70,000	S単 456号
	合計				(0) 70,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 70,000	
	官積算単価				70,000	合意率 1
	*** B単 - 552号 ***					
000552	3次元設計データ作成		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	2,460,000	(0) 2,460,000	S単 457号
	合 計				(0) 2,460,000	
	単 価				(0) 2,460,000	
	官積算単価				2,460,000	合意率 1
	*** B単 - 553号 ***					
000553	3次元出来形管理、データ納品		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000) 1.000	式	2,460,000	(0) 2,460,000	S単 458号
S02116	3次元データ納品	(0.000) 1.000	式	250,000	(0) 250,000	S単 459号
	合 計				(0) 2,710,000	
	単 価				(0) 2,710,000	
	官積算単価				2,710,000	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	327		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,794		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,316		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,305		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,794		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,316		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,435		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	2,913		歩A・単A
S01072	*** S単 - 9号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	253		歩A・単A
S01082	*** S単 - 10号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	408		歩A・単A
S01082	*** S単 - 11号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	582		歩A・単A
S01082	*** S単 - 12号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり		m3	408		歩A・単A
S01082	*** S単 - 13号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	582		歩A・単A
S01082	*** S単 - 14号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり		m3	449		歩A・単A
S02013	*** S単 - 15号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,249		歩A・単A
S02046	*** S単 - 16号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	720		歩A・単A
S02046	*** S単 - 17号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	786		歩A・単A
S02046	*** S単 - 18号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3	850		歩A・単A
S02046	*** S単 - 19号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3	924		歩A・単A
S02046	*** S単 - 20号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満		m3	1,011		歩A・単A
S02046	*** S単 - 21号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,300m未満		m3	1,120		歩A・単A
S02047	*** S単 - 22号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,30-50m *** S単 - 23号 ***		ton	1,780		歩A・単A
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,100m未満 *** S単 - 24号 ***		ton	1,848		歩A・単A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,150m未満 *** S単 - 25号 ***		ton	1,942		歩A・単A
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,200m未満 *** S単 - 26号 ***		ton	2,039		歩A・単A
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,250m未満 *** S単 - 27号 ***		ton	2,134		歩A・単A
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,300m未満 *** S単 - 28号 ***		ton	2,228		歩A・単A
S02112	ハックル[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t *** S単 - 29号 ***		日	17,800		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [貨料] *** S単 - 30号 ***		枚供用日	43		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [整備費] *** S単 - 31号 ***		枚	770		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 32号 ***		人	21,105		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 33号 ***		人	27,510		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 34号 ***		人	23,730		歩A・単A
S02115	配管工 配管工 *** S単 - 35号 ***		人	22,680		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 36号 ***		人	21,105		歩A・単A
S02115	溶接工 溶接工 *** S単 - 37号 ***		人	28,455		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 38号 ***		人	23,730		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 39号 ***		人	27,510		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 40号 ***		人	17,115		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員A 交通誘導警備員A *** S単 - 41号 ***		人	14,910		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 42号 ***		人	12,600		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 43号 ***		人	17,115		歩A・単A
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),		ha	737.043		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,		ha	900,915		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,		ha	1,151,979		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 筆外運土 筆外運土 採取土(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 筆外運土 筆外運土 採取土(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 筆内運土 筆内運土 表土(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 筆内運土 筆内運土 表土戻し(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 筆内運土 筆内運土 表土(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 筆内運土 筆内運土 表土戻し(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 筆内運土 筆内運土 表土(310m以下),,		m3	1,064		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 筆内運土 筆内運土 表土戻し(310m以下),,		m3	1,064		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 筆内運土 筆内運土 基盤土(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 筆内運土 筆内運土 基盤土(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 筆内運土 筆内運土 作土(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 筆内運土 筆内運土 作土戻し(80m以下),,		m3	706		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 筆内運土 筆内運土 作土(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 筆内運土 筆内運土 作土戻し(180m以下),,		m3	862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) t=15cm,,		ha	737,043		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) t=15cm,,		ha	651,492		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 作土整地(標準区画0.3ha以上) 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,		ha	224,601		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 山土砂 山土砂		m3	1,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** アルミブリッジ アルミブリッジ 3.0t用*2本、セ-7A' D47'、B400*L3750,,		組	184,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 暗渠排水管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単 - 66号 ***		m	385		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .25-5mm, *** S単 - 67号 ***		m3	3,850		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単 - 68号 ***		m	685		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m, *** S単 - 69号 ***		本	1,010		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m, *** S単 - 70号 ***		本	2,160		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m, *** S単 - 71号 ***		本	3,260		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 125, *** S単 - 72号 ***		個	45,600		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 100, *** S単 - 73号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 75, *** S単 - 74号 ***		個	16,100		歩A・単A
S02116	溜 樹 溜 樹 呼び名 300, *** S単 - 75号 ***		個	5,360		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット 高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、50, *** S単 - 76号 ***		個	190		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ 高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、100, *** S単 - 77号 ***		個	650		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75°45°, *** S単 - 78号 ***		個	1,650		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75°90°, *** S単 - 79号 ***		個	1,650		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50°45°, *** S単 - 80号 ***		個	480		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50°90°, *** S単 - 81号 ***		個	480		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、75, *** S単 - 82号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、50, *** S単 - 83号 ***		個	360		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、75°50, *** S単 - 84号 ***		個	390		歩A・単A
S02116	DVチーズ DVチーズ 75°75, *** S単 - 85号 ***		個	279		歩A・単A
S02116	DVチーズ DVチーズ 125°125, *** S単 - 86号 ***		個	1,060		歩A・単A
S02116	DV異径チーズ DV異径チーズ 75°50, *** S単 - 86号 ***		個	228		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** D V異径チーズ D V異径チーズ 100*50,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** D V異径チーズ D V異径チーズ 100*75,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** D V異径チーズ D V異径チーズ 125*75,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** D V異径チーズ D V異径チーズ 125*100,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** D V異径ソケット D V異径ソケット 125*100,,		個	317		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** D V異径ソケット D V異径ソケット 100*75,,		個	217		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** D V異径ソケット D V異径ソケット 75*50,,		個	133		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 田面排水ボックス 田面排水ボックス H0.6*B0.34(硬質塩ビ調節板付),,		個	8,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 植生シート 植生シート センチビードグラス(材工共),,		m ²	1,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 構造物取壊し工 無筋構造物 構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,		m ³	10,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 構造物取壊し工 鉄筋構造物 構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間,,		m ³	18,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 300*300、三方離脱防止継手付,,		個	157,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 300*250、三方離脱防止継手付,,		個	142,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 300*150、三方離脱防止継手付,,		個	117,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 300*75、三方離脱防止継手付,,		個	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止継手付,,		個	46,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止継手付,,		個	36,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止継手付,,		個	30,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付,,		個	29,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付,,		個	24,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型,,		個	102,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** FRP製段落T字管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型、 *** S単 - 109号 ***		個	85,600		歩A・単A
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型、 *** S単 - 110号 ***		個	76,500		歩A・単A
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型、 *** S単 - 111号 ***		個	55,700		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型、 *** S単 - 112号 ***		個	51,200		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型、 *** S単 - 113号 ***		個	39,300		歩A・単A
S02116	FRP製片落管 FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型、 *** S単 - 114号 ***		個	37,900		歩A・単A
S02116	FRP製片落管 FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型、 *** S単 - 115号 ***		個	37,100		歩A・単A
S02116	FRP製片落管 FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型、 *** S単 - 116号 ***		個	34,700		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付、 *** S単 - 117号 ***		個	202,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 300*22°1/2、離脱防止継手付、 *** S単 - 118号 ***		個	169,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 300*11°1/4、離脱防止継手付、 *** S単 - 119号 ***		個	166,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 300*5°5/8、離脱防止継手付、 *** S単 - 120号 ***		個	155,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 250*11°1/4、離脱防止継手付、 *** S単 - 121号 ***		個	116,000		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 200*11°1/4、離脱防止継手付、 *** S単 - 122号 ***		個	72,400		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 200*5°5/8、離脱防止継手付、 *** S単 - 123号 ***		個	68,900		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付、 *** S単 - 124号 ***		個	41,700		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付、 *** S単 - 125号 ***		個	41,700		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付、 *** S単 - 126号 ***		個	24,600		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形片落管 鋳鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付、 *** S単 - 127号 ***		個	41,500		歩A・単A
S02116	鋳鉄製メカ形片落管 鋳鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付、 *** S単 - 128号 ***		個	27,200		歩A・単A
S02116	FRP製両受短管 FRP製両受短管 300、V U用 (離脱防止機能なし)、 *** S単 - 129号 ***		個	25,500		歩A・単A
S02116	FRP製T字管 (フランジ付) FRP製T字管 (フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵、		個	118,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 130号 *** FRP製T字管 (フランジ付) FRP製T字管 (フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵、		個	92,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** FRP製T字管 (フランジ付) FRP製T字管 (フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵、		個	59,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** FRP製泥吐管 FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止継手付、		個	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** ドレサージョイント ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型、		個	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、300、		個	60,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、250、		個	44,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、200、		個	21,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、150、		個	13,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル プレミックスタイプ、		m3	235,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 350 H100、		個	6,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 350 H150、		個	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 底板 350 H40、		個	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** 鉄蓋 鉄蓋 道路用 350 H150、		個	47,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 143号 *** MFジョイント MFジョイント 300、離脱防止機能付、		個	95,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 144号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300、		組	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 350 H200、		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** MFジョイント MFジョイント 250、離脱防止機能付、		個	70,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250、		組	11,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200、		個	7,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150、		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300、		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 151号 *** レジンコンクリート製ボックス					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	レジンコンクリート製ホック 底板 250 H=40,, *** S単 - 152号 ***		個	14,800		歩A・単A
S02116	鉄蓋 鉄蓋 道路用 250 H150,, *** S単 - 153号 ***		個	28,300		歩A・単A
S02116	M F ジョイント M F ジョイント 150、離脱防止機能付,, *** S単 - 154号 ***		個	30,800		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,, *** S単 - 155号 ***		組	4,110		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フラジ付,, *** S単 - 156号 ***		個	58,900		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット,, *** S単 - 157号 ***		組	551		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 上部壁 500 H200,, *** S単 - 158号 ***		個	32,000		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 下部壁 500 H200,, *** S単 - 159号 ***		個	15,600		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 底板 500 H40,, *** S単 - 160号 ***		個	18,000		歩A・単A
S02116	鉄蓋 鉄蓋 500 H100,, *** S単 - 161号 ***		個	92,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単 - 162号 ***		個	747		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,, *** S単 - 163号 ***		個	1,820		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,, *** S単 - 164号 ***		個	520		歩A・単A
S02116	給水栓ボックス 給水栓ボックス 600×600,, *** S単 - 165号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 166号 ***		個	1,470		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単 - 167号 ***		個	924		歩A・単A
S02116	M F ジョイント M F ジョイント 100、離脱防止機能付,, *** S単 - 168号 ***		個	20,700		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,, *** S単 - 169号 ***		組	2,720		歩A・単A
S02116	M F ジョイント M F ジョイント 75、離脱防止機能付,, *** S単 - 170号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,, *** S単 - 171号 ***		組	2,720		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼管 (白管) (SGP-MN) 配管用炭素鋼管 (白管) (SGP-MN) ネジ無し (ソケット無) 300A 長5.5m,, *** S単 - 172号 ***		本	106,000		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼管 (白管) 配管用炭素鋼管 (白管) ネジ無し (ソケット無) 100A 長4.0m,,		本	15,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 173号 *** 鋼製曲管 鋼製曲管 SGP300A*45°,,		本	63,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 174号 *** 鋼製分岐管 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A,,		本	83,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 175号 *** 鋼製片落管 鋼製片落管 SGP300A*150A,,		本	39,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 176号 *** 鋼製片落管 鋼製片落管 SGP150A*100A,,		本	6,490		歩A・単A
S02116	*** S単 - 177号 *** 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 溶接ソケット 32A,,		個	730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 178号 *** 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ニップル 32A*150,,		個	242		歩A・単A
S02116	*** S単 - 179号 *** 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 白ソケット 32A,,		個	267		歩A・単A
S02116	*** S単 - 180号 *** 急速空気弁 急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25,,		個	58,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 181号 *** フランジ短管 フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付,,		本	54,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 182号 *** 鋼製分岐管 鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付,,		本	140,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 183号 *** 空気弁用フランジふた 空気弁用フランジふた SS400、300A(F12),,		枚	22,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 184号 *** フランジふた フランジふた SS400、300A(F12),,		枚	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 185号 *** レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 上部壁 700 H200,,		個	54,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 186号 *** レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 下部壁 700 H300,,		個	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 187号 *** レジンコンクリート製ホック レジンコンクリート製ホック 底板 700 H40,,		個	33,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 188号 *** 鉄蓋 鉄蓋 700 H100,,		個	184,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 189号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 190号 *** 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価,,		m	3,213		歩A・単A
S02116	*** S単 - 191号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H400*L2000 (水抜孔有),,		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 192号 *** フィルター フィルター カップフィルター 50,,		個	310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 193号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H500*L2000 (水抜孔有),,		個	22,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 194号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000 (水抜孔有),, *** S単 - 195号 ***		個	31,400		歩A・単A
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,, *** S単 - 196号 ***		m	5,057		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000 (浮力対応型),, *** S単 - 197号 ***		個	44,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B1100*H600*L2000 (浮力対応型),, *** S単 - 198号 ***		個	45,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B1200*H600*L2000 (浮力対応型),, *** S単 - 199号 ***		個	47,700		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 1種 1000*L2000,, *** S単 - 200号 ***		本	97,200		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 201号 ***		個	178,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 202号 ***		個	209,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.2m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 203号 ***		個	188,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 204号 ***		個	225,000		歩A・単A
S02116	コンクリート二次製品小運搬 コンクリート二次製品小運搬 50m以下,, *** S単 - 205号 ***		ton	3,176		歩A・単A
S02116	コンクリート二次製品小運搬 コンクリート二次製品小運搬 100m未満,, *** S単 - 206号 ***		ton	3,294		歩A・単A
S02116	鉄筋加工組立工 鉄筋加工組立工 鉄筋 (一般構造物),, *** S単 - 207号 ***		ton	58,800		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 208号 ***		個	279,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 209号 ***		個	256,000		歩A・単A
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙) *** S単 - 210号 ***		m ²	32		歩A・単A
S02116	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間,, *** S単 - 211号 ***		m ²	13,000		歩A・単A
S02116	コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック A種 控35cm,, *** S単 - 212号 ***		個	710		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,, *** S単 - 213号 ***		個	186,000		歩A・単A
S02116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,, *** S単 - 214号 ***		m	6,338		歩A・単A
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),, *** S単 - 215号 ***		m ³	14,600		歩A・単A
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),, *** S単 - 215号 ***		m ³	14,400		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300*H900*L2000 T-25 (土留用) ,, *** S単 - 216号 ***		個	58,700		歩A・単A
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 ,, *** S単 - 217号 ***		枚	838		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500 ,, *** S単 - 218号 ***		枚	2,050		歩A・単A
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価 ,, *** S単 - 219号 ***		枚	348		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用 ,, *** S単 - 220号 ***		枚	21,500		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 1種 350*L2000 ,, *** S単 - 221号 ***		本	23,600		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 柵蓋T - 20 800×800用 (ボルト固定) ,, *** S単 - 222号 ***		組	62,400		歩A・単A
S02116	ラバーボール ラバーボール 固定式、 80*H800 ,, *** S単 - 223号 ***		本	20,100		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ) ,, *** S単 - 224号 ***		個	16,600		歩A・単A
S02116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ,, *** S単 - 225号 ***		m	4,888		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B400*H500*L2000 T-25 (横断用) ,, *** S単 - 226号 ***		個	56,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝用グレーチング 自由勾配側溝用グレーチング T-25、横断用、400用 ,, *** S単 - 227号 ***		枚	28,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m ,, *** S単 - 228号 ***		個	67,600		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~5mm ,, *** S単 - 229号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm ,, *** S単 - 230号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,, *** S単 - 231号 ***		本	1,080		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油 ,, *** S単 - 232号 ***		L	150		歩A・単A
S02116	作付面積測量 作付面積測量 *** S単 - 233号 ***		ha	54,295		歩A・単A
S02120	ラバーボール設置 ラバーボール設置 固定式、 80*H800 *** S単 - 234号 ***		本	1,376		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 235号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 236号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 *** S単 - 237号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 238号 ***		m3	3,760		歩A・単A
	建設汚泥処分 建設汚泥処分 舗装切断排水 *** S単 - 239号 ***		m3	8,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単 - 240号 ***		m3	7,500		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 木くず処分 *** S単 - 241号 ***		m3	4,125		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 242号 ***		人	25,410		歩A・単A
	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3 *** S単 - 243号 ***		m3	38,954		歩A・単A
S05031	コルゲートフリーウム人力据付 コルゲートフリーウム人力据付 A形 500*500,パッキング使用,なし *** S単 - 244号 ***		m	16,943		歩A・単A
	コルゲートフリーウム人力据付 コルゲートフリーウム人力据付 A形 500*500,パッキング無し,あり *** S単 - 245号 ***		m	5,495		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし *** S単 - 246号 ***		m3	8,358		歩A・単A
	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所 *** S単 - 247号 ***		m	2,540		歩A・単A
S07021	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所 *** S単 - 248号 ***		m	3,124		歩A・単A
	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所 *** S単 - 249号 ***		m	5,293		歩A・単A
S07021	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所 *** S単 - 250号 ***		m	3,586		歩A・単A
	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,4.0m管,3箇所 *** S単 - 251号 ***		m	2,865		歩A・単A
S07021	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,4.0m管,3箇所 *** S単 - 252号 ***		m	2,145		歩A・単A
	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所 *** S単 - 253号 ***		m	1,683		歩A・単A
S07021	硬質*リ塩化ビニル管人力布設 硬質*リ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ'付,4.0m管,3箇所 *** S単 - 254号 ***		m	1,958		歩A・単A
	硬質*リ塩化ビニル管機械布設 硬質*リ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし *** S単 - 255号 ***		m	9,984		歩A・単A
S07022	硬質*リ塩化ビニル管機械布設 硬質*リ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし *** S単 - 256号 ***		m	7,637		歩A・単A
	高密度*リ塩化ビニル管機械布設 高密度*リ塩化ビニル管機械布設 高密度*リ塩化ビニル管,600mm,なし *** S単 - 257号 ***		m	9,368		歩A・単A
S07035	高密度*リ塩化ビニル管機械布設 高密度*リ塩化ビニル管機械布設 高密度*リ塩化ビニル管,600mm,なし *** S単 - 258号 ***		m	2,018		歩A・単A
	制水弁人力据付					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm *** S単 - 259号 ***		基	103,112		歩A・単A
	制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm *** S単 - 260号 ***		基	68,626		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm *** S単 - 261号 ***		基	62,026		歩A・単A
	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッヅ)形,鑄鉄製,300mm,ハック杓(クレン機能付),なし *** S単 - 262号 ***		基	301,360		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ワッヅ)形,鑄鉄製,250mm,ハック杓(クレン機能付),なし *** S単 - 263号 ***		基	233,360		歩A・単A
	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり *** S単 - 264号 ***		基	11,729		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm *** S単 - 265号 ***		m ²	2,687		歩A・単A
	S10009 畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 266号 ***		m ²	499		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 267号 ***		m	20		歩A・単A
	S10018 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下, *** S単 - 268号 ***		m	4		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 269号 ***		m ³	893		歩A・単A
	S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-ル管), 50~75mm *** S単 - 270号 ***		m	743		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 271号 ***		m	795		歩A・単A
	S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 272号 ***		m	721		歩A・単A
S15004 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 273号 ***		m ²	40		歩A・単A	
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出 *** S単 - 274号 ***		日	95,995		歩A・単A
	S16001 ダンプトラック[オールド・ディーゼル] ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出 *** S単 - 275号 ***		時間	6,576		歩A・単A
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 4t級,,運転1時間当たり算出 *** S単 - 276号 ***		時間	1,990		歩A・単A
	S16004 ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒音・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし *** S単 - 277号 ***		日	56,700		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 278号 ***		m ³	31,452		歩A・単A
	S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 279号 ***		箇所	7,648		歩A・単A
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,970		歩A・単A	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	*** S単 - 280号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 54.常時排水.0以上~6未満.発動発電機.あり		箇所	547.875		歩A・単A
S18006	*** S単 - 281号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 44.常時排水.0以上~6未満.発動発電機.あり		箇所	446.417		歩A・単A
S18007	*** S単 - 282号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり		箇所	18.806		歩A・単A
S18031	*** S単 - 283号 *** 足場工 足場工 なし.手摺先行型枠組.なし		掛㎡	4.552		歩A・単A
S18031	*** S単 - 284号 *** 足場工 足場工 なし.単管傾斜.なし		掛㎡	3.525		歩A・単A
S19001	*** S単 - 285号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(ツバ)装置付含む).湿地20t以上21t級以下.運搬~組立~分解~運搬.基地と現場の移動).なし		台	473.061		歩A・単A
S19003	*** S単 - 286号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力).12m以内.10kmまで.往復計上.計上する(敷鉄板).基地(積込・取卸).0.0.0.0		ton	8.320		歩A・単A
S19025	*** S単 - 287号 *** 運搬(伐開.除根.除草) 運搬(伐開.除根.除草) 36.5km 以下.良好		空m3	2.423		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 288号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂.オフカット.無し.無し.5.000m3未満.-.-.-		m3	322		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 289号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂.土量50.000m3未満		m3	233.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 290号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂.平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 291号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂.小規模(標準)		m3	1.022		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 292号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂.小規模(標準以外)		m3	1.682		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 293号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石.土量50.000m3未満		m3	278.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 294号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂.上記以外(小規模).-.-.-		m3	2.024		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 295号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂.平均施工幅1m以上2m未満.無し.無し.あり		m3	278.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 296号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂.標準.無し.無し.あり		m3	243.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 297号 *** 盛土撤去 SP 床掘り 土砂.上記以外(小規模).-.-.-		m3	2.024		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 298号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準.バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3).土砂(岩塊・玉石混り土含む).無し.1.0km以下		m3	497.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 299号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上.20.000m3未満.無し.なし		m3	255.2		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	*** S単 - 300号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	888.7		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 301号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	934.3		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 302号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	393.3		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 303号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	422.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 304号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	836.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 305号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	419.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 306号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1,438		歩A・単A
SA0203	*** S単 - 307号 *** SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,20-ﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm		m	15,080		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 308号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,425		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 309号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,584		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 310号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,935		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 311号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,		m3	4,866		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 312号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	198.8		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 313号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	198.8		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 314号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,275		歩A・単A
SA0266	*** S単 - 315号 *** SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ﾌﾞｯｸ,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3	8,337		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 316号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,276		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 317号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,420		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 318号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,564		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 319号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,920		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 320号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高		m3	26,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
	*** S単 - 321号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,330		歩A・単A
	*** S単 - 322号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	29,550		歩A・単A
	*** S単 - 323号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	30,190		歩A・単A
	*** S単 - 324号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下、なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,290		歩A・単A
	*** S単 - 325号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満、一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	21,420		歩A・単A
	*** S単 - 326号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,120		歩A・単A
	*** S単 - 327号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	25,580		歩A・単A
	*** S単 - 328号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,170		歩A・単A
	*** S単 - 329号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	25,790		歩A・単A
	*** S単 - 330号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	26,650		歩A・単A
	*** S単 - 331号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,020		歩A・単A
	*** S単 - 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,770		歩A・単A
	*** S単 - 333号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,926		歩A・単A
	*** S単 - 334号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,456		歩A・単A
	*** S単 - 335号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,775		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区區画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	*** S単 - 336号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青織維質板) t=10mm		m ²	3,624		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 337号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	16,470		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 338号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m	22,130		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 339号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	18,950		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 340号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m	26,470		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 341号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,383		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 342号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,774		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 343号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m	11,620		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 344号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m	6,873		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 345号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	120.6		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 346号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	553.2		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 347号 *** SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30		m ²	911.2		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 348号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度AⅡ(13)		m ²	1,919		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 349号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m	160.5		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 350号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m	983.8		歩A・単A
S02114	*** S単 - 351号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		枚供用日	35		歩A・単A
S02116	*** S単 - 352号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1400,,		個	58,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 353号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1900,,		個	58,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 354号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300,,		個	89,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 355号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400,,		個	89,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 356号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300,,		個	99,800		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 357号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400、		個	99,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 358号 *** L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500、		個	99,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 359号 *** 軟質塩化ビニルシート 軟質塩化ビニルシート t0.5mm、		m ²	555		歩A・単A
S02116	*** S単 - 360号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管損料 硬質ポリ塩化ビニル管損料 TS片スリフ薄肉管VU 径150 長4.0m、		本	5,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 361号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 エルボ A形 径150、		個	3,590		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 362号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理、なし		m ³	145.2		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 363号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下、無し、有り、あり		m	7,181		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 364号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下、無し、有り、あり		m	29,400		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 365号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下、無し、有り、あり		m	36,880		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 366号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下、無し、有り、あり		m	38,090		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 367号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり		m	9,675		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 368号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、有り、あり		m	44,140		歩A・単A
S01034	*** S単 - 369号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m ³	327		歩A・単A
S01041	*** S単 - 370号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバケ()		m ³	2,316		歩A・単A
S01041	*** S単 - 371号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m ³	1,794		歩A・単A
S01041	*** S単 - 372号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m ³	1,794		歩A・単A
S01041	*** S単 - 373号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m ³	1,435		歩A・単A
S01041	*** S単 - 374号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、人力タコ		m ³	2,913		歩A・単A
S01041	*** S単 - 375号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ		m ³	2,913		歩A・単A
S01041	*** S単 - 376号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コバケ()		m ³	1,957		歩A・単A
S01072	*** S単 - 377号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	253		歩A・単A
S01082	*** S単 - 378号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 379号 ***		m3	582		歩A・単A
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり *** S単 - 380号 ***		m3	408		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 381号 ***		m3	676		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり *** S単 - 382号 ***		m3	408		歩A・単A
	S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m *** S単 - 383号 ***		m	9,568	歩A・単A
S02111	スケルトンバケット スケルトンバケット マス目150mm×100mm *** S単 - 384号 ***		日	2,933		歩A・単A
	S02111	トロンメル トロンメル *** S単 - 385号 ***		日	35,000	歩A・単A
S02111	散水車[トラック装型] 運転1時間当り損料 散水車[トラック装型] 運転1時間当り損料 クワ容量3800L *** S単 - 386号 ***		時間	11,776		歩A・単A
	S02111	散水車[トラック装型] 共用1日当たり損料 散水車[トラック装型] 共用1日当たり損料 クワ容量3800L *** S単 - 387号 ***		供用日	8,347	歩A・単A
S02112	ストーンピッカー ストーンピッカー *** S単 - 388号 ***		日	38,000		歩A・単A
	S02112	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *** S単 - 389号 ***		日	17,800	歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [賃料] *** S単 - 390号 ***		枚供用日	43		歩A・単A
	S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [整備費] *** S単 - 391号 ***		枚	770	歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 1m*4m *** S単 - 392号 ***		m ² 供用日	110		歩A・単A
	S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 393号 ***		人	21,105	歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 394号 ***		人	25,410		歩A・単A
	S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 395号 ***		人	27,510	歩A・単A
S02115	ブロック工 ブロック工 *** S単 - 396号 ***		人	32,025		歩A・単A
	S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 397号 ***		人	23,730	歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 398号 ***		人	21,105		歩A・単A
	S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上) 作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,, *** S単 - 399号 ***		ha	224,601	歩A・単A
S02116	真砂土(購入土) 真砂土(購入土) 現場渡し, *** S単 - 399号 ***		m3	800		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 400号 *** 情報化施工建設機械経費 情報化施工建設機械経費 3DMC-BH,,		式	13,480,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 401号 *** 情報化施工建設機械経費 情報化施工建設機械経費 3DMC-BD,,		式	15,640,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 402号 *** トレンチャー掘削 トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費,,		m	230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 403号 *** トレンチャー配管及び砕石投入 トレンチャー配管及び砕石投入		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 404号 *** ウォールソー工 ウォールソー工 t=15cm,,		m	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 405号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型,,		個	58,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 406号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止内蔵型,,		個	39,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 407号 *** FRP製T字管 FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型,,		個	33,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 408号 *** 鋳鉄製メカ形曲管 鋳鉄製メカ形曲管 125*22°1/2、離脱防止継手付,,		個	41,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 409号 *** 鋳鉄製メカ形片落管 鋳鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付,,		個	27,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 410号 *** 塩ビ管用離脱防止金具 塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、125,,		個	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 411号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径100,,		個	2,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 412号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル プレミックスタイプ,,		m3	235,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 413号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 414号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200,,		個	7,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 415号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40,,		個	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 416号 *** 鉄蓋 鉄蓋 道路用 250 H150,,		個	28,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 417号 *** MFジョイント MFジョイント 100、離脱防止機能付,,		個	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 418号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 419号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=100,,		個	7,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 420号 *** レジンコンクリート製ボックス レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300,,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 421号 *** MFジョイント					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	M Fジョイント 75、離脱防止機能付、 *** S単 - 422号 ***		個	15,900		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75、 *** S単 - 423号 ***		組	2,720		歩A・単A
S02116	レゾンコンクリート製ボックス レゾンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300、 *** S単 - 424号 ***		個	7,920		歩A・単A
S02116	円形紙管 円形紙管 150、 *** S単 - 425号 ***		m	490		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m、 *** S単 - 426号 ***		個	178,000		歩A・単A
S02116	独染基礎 独染基礎 500型、6連結型、 *** S単 - 427号 ***		個	27,500		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13、 *** S単 - 428号 ***		ton	104,700		歩A・単A
S02116	独染基礎 独染基礎 500型、単独型、 *** S単 - 429号 ***		個	4,600		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m、 *** S単 - 430号 ***		個	225,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m、 *** S単 - 431号 ***		個	279,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m、 *** S単 - 432号 ***		個	256,000		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径5.0mm 網目150mm、 *** S単 - 433号 ***		m ²	332		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径0.0mm 網目100mm×100mm、 *** S単 - 434号 ***		m ²	703		歩A・単A
S02116	ワイヤーソー切断 ワイヤーソー切断 *** S単 - 435号 ***		m ²	89,500		歩A・単A
S02116	ワイヤ通し穴削孔 ワイヤ通し穴削孔 50*L200、 *** S単 - 436号 ***		本	3,500		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m、 *** S単 - 437号 ***		個	186,000		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 438号 ***		m ³	1,900		歩A・単A
S02116	鉄筋加工組立工 鉄筋加工組立工 鉄筋 (一般構造物)、 *** S単 - 439号 ***		ton	58,800		歩A・単A
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価、 *** S単 - 440号 ***		枚	838		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800×800用 (ボルト固定)、 *** S単 - 441号 ***		組	62,400		歩A・単A
S02116	軟質塩化ビニルシート 軟質塩化ビニルシート t0.5mm、 *** S単 - 442号 ***		m ²	555		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150、		個	4,790		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 443号 *** 軽油 軽油 バト-ル給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 444号 *** トレンチャー回送費(往路) トレンチャー回送費(往路) トレンチャー+キャリア,,		回	1,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 445号 *** トレンチャー回送費(復路) トレンチャー回送費(復路) トレンチャー+キャリア,,		回	1,200,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 446号 *** ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,		回	246,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 447号 *** ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,		回	246,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 448号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,		試料	10,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 449号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,		試料	23,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 450号 *** 情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費 3DMC-BH(初期費・サポート費),,		式	1,448,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 451号 *** 情報化施工システム初期費 情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費),,		式	1,448,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 452号 *** 簡易支持力試験 簡易支持力試験		回	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 453号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	1,638,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 454号 *** トレンチャー労働者移動費(往復) トレンチャー労働者移動費(往復)		回	190,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 455号 *** 作付面積測量 作付面積測量 変更,,		ha	54,658		歩A・単A
S02116	*** S単 - 456号 *** 3次元起工測量 3次元起工測量		式	70,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 457号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		式	2,460,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 458号 *** 3次元出来形管理 3次元出来形管理		式	2,460,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 459号 *** 3次元データ納品 3次元データ納品		式	250,000		歩A・単A
S02124	*** S単 - 460号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S07001	*** S単 - 461号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし		m3	8,358		歩A・単A
S07021	*** S単 - 462号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,3箇所		m	1,958		歩A・単A
S07021	*** S単 - 463号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,3箇所		m	1,683		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 464号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 3箇所		m	5,293		歩A・単A
S07021	*** S単 - 465号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 3箇所		m	3,586		歩A・単A
S07021	*** S単 - 466号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 4.0m管, 3箇所		m	2,865		歩A・単A
S07021	*** S単 - 467号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 3箇所		m	2,145		歩A・単A
S07021	*** S単 - 468号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管ｽﾌﾟ付, 4.0m管, 3箇所		m	4,408		歩A・単A
S07022	*** S単 - 469号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし		m	9,984		歩A・単A
S07022	*** S単 - 470号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし		m	7,637		歩A・単A
S08042	*** S単 - 471号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし		m ²	1,009		歩A・単A
S10009	*** S単 - 472号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	499		歩A・単A
S10018	*** S単 - 473号 *** 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管), -. , 50m以下,		m	4		歩A・単A
S15004	*** S単 - 474号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	*** S単 - 475号 *** ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転 1日当たり算出		日	50,960		歩A・単A
S16001	*** S単 - 476号 *** ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(3次)) ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(3次)) 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転 1日当たり算出		日	68,660		歩A・単A
S16001	*** S単 - 477号 *** 農用ﾄﾞﾗｯｸ(乗用・ﾎﾞｲﾙ型) 農用ﾄﾞﾗｯｸ(乗用・ﾎﾞｲﾙ型) 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS), 運転 1日当たり算出		日	56,845		歩A・単A
S16001	*** S単 - 478号 *** ｸﾞﾗﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) ｸﾞﾗﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) .2t積級, 運転 1日当たり算出		日	33,500		歩A・単A
S16002	*** S単 - 479号 *** 小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) 小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出		日	15,047		歩A・単A
S16003	*** S単 - 480号 *** ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾌﾞ(ｸﾞﾗﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(2次)) 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外		供用日	4,980		歩A・単A
S16004	*** S単 - 481号 *** ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・低騒音型(～2014)) ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・低騒音型(～2014)) ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型), 25ton吊り, なし		日	56,700		歩A・単A
S16004	*** S単 - 482号 *** ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・低騒音型(～2014)) ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・低騒音型(～2014)) ﾌﾗﾝｽﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型), 25ton吊り, なし		日	56,700		歩A・単A
S18001	*** S単 - 483号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置		m ³	21,744		歩A・単A
S18001	*** S単 - 484号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m ³	31,452		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	*** S単 - 485号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚｰﾝｰﾝ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし, なし		袋	9,940		歩A・単A
S18002	*** S単 - 486号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	9,966		歩A・単A
S18002	*** S単 - 487号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,686		歩A・単A
S18002	*** S単 - 488号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	769		歩A・単A
S18003	*** S単 - 489号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 53,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり		箇所	897,538		歩A・単A
S18003	*** S単 - 490号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 43,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり		箇所	728,191		歩A・単A
S18003	*** S単 - 491号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 27,常時排水,0以上~40未満,発動発電機,あり		箇所	457,236		歩A・単A
S18004	*** S単 - 492号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	82,721		歩A・単A
S18005	*** S単 - 493号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,648		歩A・単A
S18005	*** S単 - 494号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	8,970		歩A・単A
S18006	*** S単 - 495号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	86,790		歩A・単A
S18006	*** S単 - 496号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 193,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり		箇所	1,176,094		歩A・単A
S18006	*** S単 - 497号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 88,作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	543,488		歩A・単A
S18006	*** S単 - 498号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 22,作業時排水,6以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	135,830		歩A・単A
S18007	*** S単 - 499号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	52,449		歩A・単A
S18007	*** S単 - 500号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	18,806		歩A・単A
S18054	*** S単 - 501号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,270,1,あり		m ²	2,648		歩A・単A
S18054	*** S単 - 502号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,457,1,あり		m ²	3,753		歩A・単A
S18054	*** S単 - 503号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,457,1,あり		m ²	152		歩A・単A
S18062	*** S単 - 504号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	528		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 505号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m ³	1,159		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 506号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	233.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 507号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 508号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 509号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,682		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 510号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,024		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 511号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	278.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 512号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	243.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 513号 *** 盛土撤去 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,024		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 514号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,054		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 515号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	3,686		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 516号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	947.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 517号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	497.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 518号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	255.2		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 519号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	888.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 520号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	422.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 521号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	419.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 522号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1,438		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 523号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3	127.1		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 524号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	145.2		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 525号 *** SP 舗装版破砕					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 526号 ***		m ²	198.8		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 527号 ***		m ³	1,276		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 528号 ***		m ³	29,330		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 529号 ***		m ³	26,000		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65% *** S単 - 530号 ***		m ³	26,650		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 531号 ***		m ²	8,775		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 532号 ***		m ²	4,456		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,なし *** S単 - 533号 ***		m	8,082		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし *** S単 - 534号 ***		m	9,587		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし *** S単 - 535号 ***		m	15,050		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単 - 536号 ***		m ²	120.6		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 537号 ***		m ²	553.2		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要 *** S単 - 538号 ***		m	12,450		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					
T00002	仕切弁保護工,本管 200以上, H590 *** T単 - 2号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	1,688		歩A・単A
T00003	仕切弁保護工,本管 150以下, H840 *** T単 - 3号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	844		歩A・単A
T00004	仕切弁保護工,本管 200以上, H540 *** T単 - 4号 *** 鉄蓋設置		個	1,266		歩A・単A
T00005	仕切弁保護工,円形 1号 *** T単 - 5号 *** 鉄蓋設置		個	1,971		歩A・単A
T00006	仕切弁保護工,円形 2号 *** T単 - 6号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	2,628		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00007	空気弁保護工、H600 *** T単 - 7号 *** 鉄蓋設置		個	1,477		歩A・単A
T00008	空気弁保護工、円形3号 *** T単 - 8号 *** 給水栓据付		個	3,756		歩A・単A
T00009	自動給水栓80A *** T単 - 9号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	60,667		歩A・単A
T00010	仕切弁保護工、本管 150以下、H490 *** T単 - 10号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	633		歩A・単A
T00011	仕切弁保護工、本管 150以下、H640 *** T単 - 11号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	633		歩A・単A
T00012	仕切弁保護工、本管 150以下、H540 *** T単 - 12号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	633		歩A・単A
T00013	空気弁保護工、700 *** T単 - 13号 *** 鉄蓋設置		個	2,955		歩A・単A
T00014	空気弁保護工、円形5号 *** T単 - 14号 *** 【鉄筋工】		個	5,094		歩A・単A
T00015	SD295,D13,一般構造物,10t未満 *** T単 - 15号 *** ボックスカルバート		ton	175,461		歩A・単A
T00016	T-25 B1400*H1000*L1200(RC) *** T単 - 16号 *** ボックスカルバート		m	189,229		歩A・単A
T00017	T-25 B1500*H1000*L1000(RC) *** T単 - 17号 *** 柵工撤去		m	218,625		歩A・単A
T00018	H=0.5m *** T単 - 18号 *** 敷鉄板設置・撤去		m	1,167		歩A・単A
T00019	D2-1号排水路付近 *** T単 - 19号 *** 敷鉄板設置・撤去		m ²	350		歩A・単A
T00020	D2-2号排水路地点 *** T単 - 20号 *** 柵工(BS)		m ²	333		歩A・単A
T00021	ネット柵, H=0.5 *** T単 - 21号 *** 柵工(荒目)		m	4,673		歩A・単A
T00022	ネット柵, H=0.5 *** T単 - 22号 *** 弾丸暗渠		m	4,717		歩A・単A
T00023	H0.5m*7.5m *** T単 - 23号 *** 【鉄筋工】		ha	16,413		歩A・単A
T00024	SD295,D16,一般構造物,10t未満 *** T単 - 24号 *** 【コンクリートブロック積工】		ton	173,401		歩A・単A
T00025	練積(裏込)なし, 18-8-25(高炉B) *** T単 - 25号 *** 【鉄筋工】		m ³	16,024		歩A・単A
T00026	SD295,D13,一般構造物,10t未満,差筋 *** T単 - 26号 *** 敷鉄板設置・撤去		ton	171,933		歩A・単A
T00027	仮設用水路 *** T単 - 27号 *** 軟質塩化ビニルシート敷設		m ²	4,165		歩A・単A
	t0.5mm		m ²	955		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				79,027	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		327	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
	合計				17,939	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,794	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバダ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,746	475	
	合計				23,160	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,316	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,105	43,054	
	合計				43,054	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,305	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
	合計				17,939	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,794	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コバタ()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,746	475	
	合計				23,160	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,316	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,105	14,351	
	合計				14,351	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,435	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,105	29,125	
	合計				29,125	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,913	
	*** S単 - 9号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,105	2,533	
	合計				2,533	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		253	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,430	7,088	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合計				35,048	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		408	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｰﾙ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,730	23,730	
	合計				29,078	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		582	
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,430	7,088	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合計				35,048	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		408	
	*** S単 - 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｰﾙ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,730	23,730	
	合計				29,078	算出数量 50.000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		582	
	*** S単 - 14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー搭載式・コバ'イ'ド'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,430	7,088	
P34029	軽油					
	ﾊ'ﾄ-ll給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				35,048	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		449	
	*** S単 - 15号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	日 歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役					
		0.700	人	27,510	19,257	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,730	23,730	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,105	21,105	
M23024	コア採取器(コア'-'リング'マシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	162	648	
	合 計				89,224	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,249	
	*** S単 - 16号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダ'ン'式] 加-ラ型油圧ダ'ン' 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油					
	ﾊ'ﾄ-ll給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				51,174	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		720	
	*** S単 - 17号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バト-ル給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				51,174	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		786	
	*** S単 - 18号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バト-ル給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				51,174	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		850	
	*** S単 - 19号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バト-ル給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				51,174	算出数量 55.400 m3
	単 価		m3		924	
	*** S単 - 20号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 250m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バト-ル給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				51,174	算出数量 50.600 m3
	単 価		m3		1,011	
	*** S単 - 21号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 ハトル給油	65.000	L	150	9,750	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				51,174	算出数量 45.700 m3
	単価		m3		1,120	
	*** S単 - 22号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満、30-50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	30-50m 鋼管類 450未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.780	人	23,730	18,509	
R01003	普通作業員	0.860	人	21,105	18,150	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハトル給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				91,139	算出数量 51.200 ton
	単価		ton		1,780	
	*** S単 - 23号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満、100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 鋼管類 450未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.730	人	23,730	17,323	
R01003	普通作業員	0.810	人	21,105	17,095	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハトル給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				88,898	算出数量 48.100 ton
	単価		ton		1,848	
	*** S単 - 24号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満、150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 鋼管類 450未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.670	人	23,730	15,899	
R01003	普通作業員	0.750	人	21,105	15,829	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				86,208	算出数量 44.400 ton
	単価		ton		1,942	
	*** S単 - 25号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 鋼管類 450未満				
R01002	特殊作業員	0.630	人	23,730	14,950	
R01003	普通作業員	0.690	人	21,105	14,562	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				83,992	算出数量 41.200 ton
	単価		ton		2,039	
	*** S単 - 26号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,250m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 鋼管類 450未満				
R01002	特殊作業員	0.580	人	23,730	13,763	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,105	13,718	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				81,961	算出数量 38.400 ton
	単価		ton		2,134	
	*** S単 - 27号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 鋼管類 450未満,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 鋼管類 450未満				
R01002	特殊作業員	0.550	人	23,730	13,052	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,105	12,663	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	30.000	L	150	4,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				80,195	算出数量 36.000 ton
	単価		ton		2,228	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 28号 ***						
S02112	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F08063				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	17,800円				
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	17,800	17,800	
	合計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,800	
*** S単 - 29号 ***						
S02114	敷鉄板		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	43円				
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	枚供用日	43	43	
	合計				43	算出数量 1.000 各単位
	単価				43	
*** S単 - 30号 ***						
S02114	敷鉄板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	770円				
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	枚	770	770	
	合計				770	算出数量 1.000 各単位
	単価				770	
*** S単 - 31号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(C)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1.000 人
	単価				21,105	
*** S単 - 32号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(C)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,510	算出数量 1.000 人
	単 価				27,510	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
	合 計				23,730	算出数量 1.000 人
	単 価				23,730	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,680	22,680	
	合 計				22,680	算出数量 1.000 人
	単 価				22,680	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
	合 計				21,105	算出数量 1.000 人
	単 価				21,105	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
	合計				23,730	算出数量 1.000 人
	単価				23,730	
	*** S単 - 38号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単 - 39号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,115	17,115	
	合計				17,115	算出数量 1.000 人
	単価				17,115	
	*** S単 - 40号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	14,910	14,910	
	合計				14,910	算出数量 1.000 人
	単価				14,910	
	*** S単 - 41号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 人
	単価				12,600	
	*** S単 - 42号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,115	17,115	
	合計				17,115	算出数量 1.000 人
	単価				17,115	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97000	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	ha	737,043	737,043	
	合計				737,043	算出数量 1.000 各単位
	単価				737,043	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1.000	ha	900,915	900,915	
	合計				900,915	算出数量 1.000 各単位
	単価				900,915	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	1,151,979	1,151,979	
	合計				1,151,979	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,151,979	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 採取土(80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97003	筆外運土 採取土(80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価				706	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S02116	筆外運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆外運土 採取土 (180m以下) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97004	筆外運土 採取土 (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合計				862	算出数量 1.000 各単位
	単価				862	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土 (80m以下) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97005	筆内運土 表土 (80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価				706	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し (80m以下) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97006	筆内運土 表土戻し (80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価				706	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土 (180m以下) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97007	筆内運土 表土 (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合計				862	算出数量 1.000 各単位
	単価				862	
*** S単 - 51号 ***						
S02116	筆内運土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し (180m以下) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97008	筆内運土 表土戻し (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合計				862	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				862	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土 (310m以下) , ,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97009				
P97009	筆内運土 表土 (310m以下)	1.000	m3	1,064	1,064	
	合 計				1,064	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,064	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 表土戻し (310m以下) , ,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97010				
P97010	筆内運土 表土戻し (310m以下)	1.000	m3	1,064	1,064	
	合 計				1,064	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,064	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤土 (80m以下) , ,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97011				
P97011	筆内運土 基盤土 (80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合 計				706	算出数量 1.000 各単位
	単 価				706	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 基盤土 (180m以下) , ,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97012				
P97012	筆内運土 基盤土 (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合 計				862	算出数量 1.000 各単位
	単 価				862	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	筆内運土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土 作土 (80m以下) , ,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97013				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97013	筆内運土 作土 (80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価				706	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 作土戻し (80m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97014	筆内運土 作土戻し (80m以下)	1.000	m3	706	706	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価				706	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 作土 (180m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97015	筆内運土 作土 (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合計				862	算出数量 1.000 各単位
	単価				862	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	筆内運土 筆内運土 作土戻し (180m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97016	筆内運土 作土戻し (180m以下)	1.000	m3	862	862	
	合計				862	算出数量 1.000 各単位
	単価				862	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm , ,		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97017	作土はぎ (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm	1.000	ha	737,043	737,043	
	合計				737,043	算出数量 1.000 各単位
	単価				737,043	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 作土戻し (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) t=15cm , ,		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97018	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) t=15cm	1.000	ha	651,492	651,492	
	合計				651,492	算出数量 1.000 各単位
	単価				651,492	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	作土整地(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97019	作土整地(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.000	ha	224,601	224,601	
	合計				224,601	算出数量 1.000 各単位
	単価				224,601	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	アルミブリッジ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミブリッジ 3.0t用*2本、セーフ`04イ`、B400*L3750,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96140	アルミブリッジ 3.0t用*2本、セーフ`04イ`、B400*L3750	1.000	組	184,000	184,000	
	合計				184,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				184,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ホ`リ孔ン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ホ`リ孔ン管(ダブル構造)	1.000	m	385	385	
	合計				385	算出数量 1.000 各単位
	単価				385	
	*** S単 - 66号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .25-5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03004	コンクリート用砕石 25-5mm	1.000	m3	3,850	3,850	
	合計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,850	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	1.000	m	685	685	
	合計				685	算出数量 1.000 各単位
	単価				685	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	1,010	1,010	
	合計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,010	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	2,160	2,160	
	合計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,160	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	3,260	3,260	
	合計				3,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,260	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 71号 ***						
S02116	水平水閘 水平水閘 125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	水平水閘 125	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
*** S単 - 72号 ***						
S02116	水平水閘 水平水閘 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96123		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96123	水平水閘 100	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
*** S単 - 73号 ***						
S02116	水平水閘 水平水閘 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96124		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96124	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
*** S単 - 74号 ***						
S02116	溜 樹 溜 樹 呼び名 3 0 0,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	溜 樹 呼び名 3 0 0	1.000	個	5,360	5,360	
	合計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,360	
*** S単 - 75号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット 高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、 50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、 50	1.000	個	190	190	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				190	算出数量 1.000 各単位
	単価				190	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、 100. . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、 100	1.000	個	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*45° . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*45°	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*90° . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 75*90°	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*45° . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*45°	1.000	個	480	480	
	合計				480	算出数量 1.000 各単位
	単価				480	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*90° . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、 50*90°	1.000	個	480	480	
	合計				480	算出数量 1.000 各単位
	単価				480	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管V U用ソケット 高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 75,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 75	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管V U用ソケット 高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 50,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管V U用ソケット ダブル、 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管異径ソケット 高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、 75*50,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、 75*50	1.000	個	390	390	
	合計				390	算出数量 1.000 各単位
	単価				390	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	D Vチース D Vチース 75*75,.,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	D Vチース 75*75	1.000	個	279	279	
	合計				279	算出数量 1.000 各単位
	単価				279	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	D Vチース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	D V チーズ 125*125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	D V チーズ 125*125	1.000	個	1,060	1,060	
	合計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S 単 - 86号 ***					
S02116	D V 異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	D V 異径チーズ 75*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	D V 異径チーズ 75*50	1.000	個	228	228	
	合計				228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228	
	*** S 単 - 87号 ***					
S02116	D V 異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	D V 異径チーズ 100*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	D V 異径チーズ 100*50	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S 単 - 88号 ***					
S02116	D V 異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	D V 異径チーズ 100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	D V 異径チーズ 100*75	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S 単 - 89号 ***					
S02116	D V 異径チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	D V 異径チーズ 125*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	D V 異径チーズ 125*75	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 90号 ***						
S02116	D V異径チース		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	D V異径チース 125*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	D V異径チース 125*100	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
*** S単 - 91号 ***						
S02116	D V異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	D V異径ソケット 125*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	D V異径ソケット 125*100	1.000	個	317	317	
	合計				317	算出数量 1.000 各単位
	単 価				317	
*** S単 - 92号 ***						
S02116	D V異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	D V異径ソケット 100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	D V異径ソケット 100*75	1.000	個	217	217	
	合計				217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217	
*** S単 - 93号 ***						
S02116	D V異径ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	D V異径ソケット 75*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	D V異径ソケット 75*50	1.000	個	133	133	
	合計				133	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133	
*** S単 - 94号 ***						
S02116	田面排水ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水ボックス H0.6*B0.34 (硬質塩ビ調節板付) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	田面排水ボックス H0.6*B0.34 (硬質塩ビ調節板付)	1.000	個	8,920	8,920	
	合計				8,920	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,920	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	植生シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート センチビードグラス (材工共) , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96097				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96097	植生シート センチビードグラス (材工共)	1.000	m ²	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	構造物取壊し工 無筋構造物		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96151				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96151	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	10,410	10,410	
	合 計				10,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,410	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	構造物取壊し工 鉄筋構造物		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96152	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	18,300	18,300	
	合 計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,300	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 300*300、三方離脱防止継手付 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	FRP製T字管 300*300、三方離脱防止継手付	1.000	個	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 300*250、三方離脱防止継手付 , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96036	FRP製T字管 300*250、三方離脱防止継手付	1.000	個	142,000	142,000	
	合計				142,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				142,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 300*150、三方離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	FRP製T字管 300*150、三方離脱防止継手付	1.000	個	117,000	117,000	
	合計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				117,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 300*75、三方離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	FRP製T字管 300*75、三方離脱防止継手付	1.000	個	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止継手付	1.000	個	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,200	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止継手付	1.000	個	36,500	36,500	
	合計				36,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,500	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止継手付	1.000	個	30,300	30,300	
	合計				30,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,300	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付	1.000	個	29,100	29,100	
	合計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,100	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	FRP製T字管 FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96131	FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付	1.000	個	24,200	24,200	
	合計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,200	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	FRP製段落T字管 FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	85,600	85,600	
	合計				85,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				85,600	
	*** S単 - 109号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	FRP製段落T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	76,500	76,500	
	合計				76,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,500	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	FRP製段落T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	55,700	55,700	
	合計				55,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,700	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96043	FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	51,200	51,200	
	合計				51,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,200	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	39,300	39,300	
	合計				39,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,300	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	FRP製片落管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型	1.000	個	37,900	37,900	
	合計				37,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,900	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	FRP製片落管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96141	FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型	1.000	個	37,100	37,100	
	合計				37,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,100	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	FRP製片落管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96142	FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型	1.000	個	34,700	34,700	
	合計				34,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,700	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ形曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	鋳鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付	1.000	個	202,000	202,000	
	合計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				202,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ形曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ形曲管 300*22°1/2、離脱防止継手付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	鋳鉄製メカ形曲管 300*22°1/2、離脱防止継手付	1.000	個	169,000	169,000	
	合計				169,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				169,000	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	鋳鉄製メカ形曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋳鉄製メカ形曲管 300*11°1/4、離脱防止継手付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	鋳鉄製メカ形曲管 300*11°1/4、離脱防止継手付	1.000	個	166,000	166,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				166,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 300°5°5/8、離脱防止継手付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	鑄鉄製メカ形曲管 300°5°5/8、離脱防止継手付	1.000	個	155,000	155,000	
	合計				155,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				155,000	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 250°11°1/4、離脱防止継手付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	鑄鉄製メカ形曲管 250°11°1/4、離脱防止継手付	1.000	個	116,000	116,000	
	合計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				116,000	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 200°11°1/4、離脱防止継手付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	鑄鉄製メカ形曲管 200°11°1/4、離脱防止継手付	1.000	個	72,400	72,400	
	合計				72,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,400	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 200°5°5/8、離脱防止継手付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	鑄鉄製メカ形曲管 200°5°5/8、離脱防止継手付	1.000	個	68,900	68,900	
	合計				68,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,900	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 150°11°1/4、離脱防止継手付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	鑄鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付	1.000	個	41,700	41,700	
	合計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,700	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付	1.000	個	41,700	41,700	
	合計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,700	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管 鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付	1.000	個	24,600	24,600	
	合計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,600	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形片落管 鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付	1.000	個	41,500	41,500	
	合計				41,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,500	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形片落管 鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付	1.000	個	27,200	27,200	
	合計				27,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,200	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	FRP製両受短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FRP製両受短管 300、V U用 (離脱防止機能なし) , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96053	FRP製両受短管 300、V U用 (離脱防止機能なし)	1.000	個	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,500	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵 , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96054	FRP製T字管 (フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵	1.000	個	118,000	118,000	
	合計				118,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				118,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵 , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96055	FRP製T字管 (フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵	1.000	個	92,900	92,900	
	合計				92,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,900	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	FRP製T字管 (フランジ付)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 (フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵 , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96056	FRP製T字管 (フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵	1.000	個	59,400	59,400	
	合計				59,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,400	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	FRP製泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止継手付 , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96057	FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止継手付	1.000	個	119,000	119,000	
	合計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 133号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型	1.000	個	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S 単 - 134号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 300、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 300	1.000	個	60,600	60,600	
	合計				60,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,600	
	*** S 単 - 135号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 250、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 250	1.000	個	44,100	44,100	
	合計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,100	
	*** S 単 - 136号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 200、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 200	1.000	個	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,100	
	*** S 単 - 137号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 150、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、 150	1.000	個	13,500	13,500	
	合計				13,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,500	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル プレミックスタイプ,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96060	無収縮モルタル プレミックスタイプ	1.000	m3	235,000	235,000	
	合 計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,000	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	レゾノクリート製ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノクリート製ブロック 中部壁 350 H100,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96066	レゾノクリート製ブロック 中部壁 350 H100	1.000	個	6,480	6,480	
	合 計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,480	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	レゾノクリート製ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノクリート製ブロック 上下部壁 350 H150,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96062	レゾノクリート製ブロック 上下部壁 350 H150	1.000	個	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	レゾノクリート製ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノクリート製ブロック 底板 350 H40,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96063	レゾノクリート製ブロック 底板 350 H40	1.000	個	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 道路用 350 H150,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96064	鉄蓋 道路用 350 H150	1.000	個	47,100	47,100	
	合計				47,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,100	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 300、離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96067	M Fジョイント 300、離脱防止機能付	1.000	個	95,800	95,800	
	合計				95,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,800	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03541		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03541	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300	1.000	組	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	レゾノコンクリート製ホース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノコンクリート製ホース 中部壁 350 H200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96061	レゾノコンクリート製ホース 中部壁 350 H200	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 250、離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96065	M Fジョイント 250、離脱防止機能付	1.000	個	70,800	70,800	
	合計				70,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,800	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03540		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03540	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径250	1.000	組	11,300	11,300	
	合計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,300	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス レジンコンクリート製ホックス 中部壁 250 H=200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96074	レジンコンクリート製ホックス 中部壁 250 H=200	1.000	個	7,920	7,920	
	合計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,920	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス レジンコンクリート製ホックス 上下部壁 250 H=150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96069	レジンコンクリート製ホックス 上下部壁 250 H=150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス レジンコンクリート製ホックス 下部壁 250 H300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	レジンコンクリート製ホックス 下部壁 250 H300	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス レジンコンクリート製ホックス 底版 250 H=40,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	レジンコンクリート製ホックス 底版 250 H=40	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 152号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄蓋 道路用 250 H150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96072	鉄蓋 道路用 250 H150	1.000	個	28,300	28,300	
	合計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,300	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	M Fジョイント M Fジョイント 150、離脱防止機能付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96073		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96073	M Fジョイント 150、離脱防止機能付	1.000	個	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	ダクタイトル鉄管用接合部品 ダクタイトル鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P03538		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03538	ダクタイトル鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1.000	組	4,110	4,110	
	合計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,110	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	急速空気弁 急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フランジ付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フランジ付	1.000	個	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96076	フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット	1.000	組	551	551	
	合計				551	算出数量 1.000 各単位
	単価				551	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ホック 上部壁 500 H200,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96077	レジンコンクリート製ホック 上部壁 500 H200	1.000	個	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ホック 下部壁 500 H200,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96078	レジンコンクリート製ホック 下部壁 500 H200	1.000	個	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,600	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ホック 底板 500 H40,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96079	レジンコンクリート製ホック 底板 500 H40	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 500 H100,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96080	鉄蓋 500 H100	1.000	個	92,500	92,500	
	合計				92,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,500	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05262				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個	747	747	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				747	算出数量 1.000 各単位
	単価				747	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05298				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	1.000	個	1,820	1,820	
	合計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,820	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05250				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	520	520	
	合計				520	算出数量 1.000 各単位
	単価				520	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	給水栓ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓ボックス 600×600,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96085				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	給水栓ボックス 600×600	1.000	個	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05263				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,470	1,470	
	合計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05223				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100x75	1.000	個	924	924	
	合計				924	算出数量 1.000 各単位
	単価				924	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 100、離脱防止機能付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	M Fジョイント 100、離脱防止機能付	1.000	個	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 75、離脱防止機能付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	M Fジョイント 75、離脱防止機能付	1.000	個	15,900	15,900	
	合計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,900	
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
P02044	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)地域資材単価コード(P)	P02044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	1.000	本	106,000	106,000		
	合計				106,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				106,000		
	*** S単 - 172号 ***						
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)地域資材単価コード(P)	P02039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
P02039	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	1.000	本	15,000	15,000		
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				15,000		
		*** S単 - 173号 ***					
	S02116	鋼製曲管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
鋼製曲管 SGP300A*45°, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P96090		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
P96090	鋼製曲管 SGP300A*45°	1.000	本	63,400	63,400		
	合計				63,400	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				63,400		
		*** S単 - 174号 ***					
	S02116	鋼製分岐管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
P96091	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A	1.000	本	83,900	83,900		
	合計				83,900	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				83,900		
		*** S単 - 175号 ***					
	S02116	鋼製片落管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
鋼製片落管 SGP300A*150A,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P96092		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
P96092	鋼製片落管 SGP300A*150A	1.000	本	39,700	39,700		
	合計				39,700	算出数量 1.000 各単位	
	単 価				39,700		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 176号 ***						
S02116	鋼製片落管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製片落管 SGP150A*100A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96093	鋼製片落管 SGP150A*100A	1.000	本	6,490	6,490	
	合計				6,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,490	
*** S単 - 177号 ***						
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 溶接ソケット 32A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96087	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 溶接ソケット 32A	1.000	個	730	730	
	合計				730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				730	
*** S単 - 178号 ***						
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ニッブル 32A*150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ニッブル 32A*150	1.000	個	242	242	
	合計				242	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242	
*** S単 - 179号 ***						
S02116	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 白ソケット 32A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 白ソケット 32A	1.000	個	267	267	
	合計				267	算出数量 1.000 各単位
	単 価				267	
*** S単 - 180号 ***						
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25	1.000	個	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				58,900	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96094				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96094	フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付	1.000	本	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	鋼製分岐管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96095	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付	1.000	本	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	空気弁用フランジふた		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジふた SS400、300A(F12)、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96096	空気弁用フランジふた SS400、300A(F12)	1.000	枚	22,200	22,200	
	合 計				22,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,200	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	フランジふた		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジふた SS400、300A(F12)、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96098				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96098	フランジふた SS400、300A(F12)	1.000	枚	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 700 H200、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96099	レゾノクリート製ブロック 上部壁 700 H200	1.000	個	54,700	54,700	
	合計				54,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,700	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	レゾノクリート製ブロック 下部壁 700 H300		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96100	レゾノクリート製ブロック 下部壁 700 H300	1.000	個	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	レゾノクリート製ブロック 底板 700 H40		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	レゾノクリート製ブロック 底板 700 H40	1.000	個	33,600	33,600	
	合計				33,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,600	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	鉄蓋 700 H100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	鉄蓋 700 H100	1.000	個	184,000	184,000	
	合計				184,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				184,000	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍厚リフレックス		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍厚リフレックス	1.000	巻	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96144	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,213	3,213	
	合計				3,213	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,213	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H400*L2000 (水抜孔有) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96104	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H400*L2000 (水抜孔有)	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	フィルター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター カップフィルター 50 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96119	フィルター カップフィルター 50	1.000	個	310	310	
	合計				310	算出数量 1.000 各単位
	単価				310	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H500*L2000 (水抜孔有) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H500*L2000 (水抜孔有)	1.000	個	22,600	22,600	
	合計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,600	
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000 (水抜孔有) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000 (水抜孔有)	1.000	個	31,400	31,400	
	合計				31,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,400	
	*** S単 - 195号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96145		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96145	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,057	5,057	
	合計				5,057	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,057	
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000 (浮力対応型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000 (浮力対応型)	1.000	個	44,000	44,000	
	合計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,000	
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1100*H600*L2000 (浮力対応型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96107		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96107	鉄筋コンクリート大型フリューム B1100*H600*L2000 (浮力対応型)	1.000	個	45,800	45,800	
	合計				45,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,800	
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B1200*H600*L2000 (浮力対応型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96108		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96108	鉄筋コンクリート大型フリューム B1200*H600*L2000 (浮力対応型)	1.000	個	47,700	47,700	
	合計				47,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,700	
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 1000*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	重圧管 1種 1000*L2000	1.000	本	97,200	97,200	
	合計				97,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96110	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	178,000	178,000	
	合計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				178,000	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96111	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	209,000	209,000	
	合計				209,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				209,000	
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.2m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96112	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.2m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	188,000	188,000	
	合計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				188,000	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96113	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	225,000	225,000	
	合計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				225,000	
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	コンクリート二次製品小運搬		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート二次製品小運搬 50m以下,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P97036	コンクリート二次製品小運搬 50m以下	1.000	ton	3,176	3,176	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,176	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,176	
	*** S単 - 205号 ***					
S02116	コンクリート二次製品小運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート二次製品小運搬 100m未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97037	コンクリート二次製品小運搬 100m未満	1.000	ton	3,294	3,294	
	合計				3,294	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,294	
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	鉄筋加工組立工		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96068	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,800	58,800	
	合計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,800	
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96114	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	279,000	279,000	
	合計				279,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				279,000	
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	256,000	256,000	
	合計				256,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,000	
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	32	32	
	合計				32	算出数量 1.000 各単位
	単価				32	
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	コンクリートブロック積工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96150	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単 - 211号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P15013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P15013	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個	710	710	
	合計				710	算出数量 1.000 各単位
	単価				710	
	*** S単 - 212号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 213号 ***					
S02116	排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96147	排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,338	6,338	
	合計				6,338	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,338	
	*** S単 - 214号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B)		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02056		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02056	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m ³	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	
	*** S単 - 215号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J02054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m ³	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 216号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 B300*H900*L2000 T-25(土留用),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96120		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96120	自由勾配側溝 B300*H900*L2000 T-25(土留用)	1.000	個	58,700	58,700	
	合計				58,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,700	
	*** S単 - 217号 ***					
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96149		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96149	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	838.10	838	
	合計				838	算出数量 1.000 各単位
	単価				838	
	*** S単 - 218号 ***					
S02116	自由勾配側溝用コンクリート蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96121	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500	1.000	枚	2,050	2,050	
	合計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,050	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 219号 ***						
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96148		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96148	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	348.20	348	
	合計				348	算出数量 1.000 各単位
	単価				348	
*** S単 - 220号 ***						
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96130		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96130	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用	1.000	枚	21,500	21,500	
	合計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,500	
*** S単 - 221号 ***						
S02116	重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1種 350*L2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	重圧管 1種 350*L2000	1.000	本	23,600	23,600	
	合計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,600	
*** S単 - 222号 ***						
S02116	鋼製グレーチング		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800 × 800用 (ボルト固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96125	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800 × 800用 (ボルト固定)	1.000	組	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,400	
*** S単 - 223号 ***						
S02116	ラバーボール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール 固定式、 80*H800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	ラバーボール 固定式、 80*H800	1.000	本	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,100	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000 (用水タイプ)	1.000	個	16,600	16,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				16,600	
	単 価				16,600	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96146	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,888	4,888	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,888	
	単 価				4,888	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B400*H500*L2000 T-25 (横断用) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	自由勾配側溝 B400*H500*L2000 T-25 (横断用)	1.000	個	56,900	56,900	算出数量 1.000 各単位
	合 計				56,900	
	単 価				56,900	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング T-25、横断用、400用 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	自由勾配側溝用グレーチング T-25、横断用、400用	1.000	枚	28,000	28,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				28,000	
	単 価				28,000	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96132		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96132	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	67,600	67,600	
	合計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,600	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40~5mm,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101 J03005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96139		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96139	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	軽油 軽油 H ¹ D-II給油,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H ¹ D-II給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	作付面積測量 作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96138	作付面積測量	1.000	ha	54,295	54,295	
	合計				54,295	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,295	
	*** S単 - 234号 ***					
S02120	ラバーボール設置 ラバーボール設置 固定式、 80*H800		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 固定式、 80*H800 1,376円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96001	ラバーボール設置 固定式、 80*H800	1.000	本	1,376	1,376	
	合計				1,376	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,376	
	*** S単 - 235号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96135 無筋コンクリート廃材 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96135	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 236号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96136 鉄筋コンクリート廃材 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96136	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 237号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96137 アスファルトコンクリート廃材 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96137	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 238号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設汚泥処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設汚泥処分 舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96116 舗装切断排水 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	建設汚泥処分 舗装切断排水	1.000	m3	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単 - 239号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96133 廃プラスチック 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96133	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 240号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96134 木くず処分 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96134	建設廃材 木くず処分	1.000	m3	4,125	4,125	
	合計				4,125	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,125	
	*** S単 - 241号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				25,410	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,410	
	*** S単 - 242号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (細目) ,1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂 (細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,400	12,636	
J03007	洗砂	0.910	m3	4,400	4,004	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,105	20,472	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,472	1,842	
	合計				38,954	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		38,954	
	*** S単 - 243号 ***					
S05031	コルゲートフリューム人力据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 A形 500*500,パッキング使用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	A形 500*500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)接合区分	パッキング使用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(コルゲートフリューム)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04433	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	10.000	m	10,600	106,000	
Y00005	接合費	0.080		106,000	8,480	
R01001	土木一般世話役	0.470	人	27,510	12,930	
R01002	特殊作業員	0.410	人	23,730	9,729	
R01003	普通作業員	1.530	人	21,105	32,291	
	合計				169,430	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,943	
	*** S単 - 244号 ***					
S05031	コルゲートフリューム人力据付		m		10,000	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 A形 500*500,パッキング無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	A形 500*500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)接合区分	パッキング無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(コルゲートフリューム)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04433	コルゲートU字フリューム A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	10.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.470	人	27,510	12,930	
R01002	特殊作業員	0.410	人	23,730	9,729	
R01003	普通作業員	1.530	人	21,105	32,291	
	合計				54,950	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,495	
	*** S単 - 245号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,510	6,878	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,105	19,417	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,746	570	
F08011	バックの【加圧型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	25,410	4,828	
	合計				83,581	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,358	
	*** S単 - 246号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	125mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,220	12,737	
Y00004	雑材料費					
		0.023		12,737	293	
R01001	土木一般世話役		人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員		人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員		人	21,105	5,276	
	合計				25,404	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,540	
	*** S単 - 247号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費					
		0.023		18,446	424	
R01001	土木一般世話役		人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員		人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員		人	21,105	5,276	
	合計				31,244	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,124	
	*** S単 - 248号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	200mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	15,600	38,064	
Y00004	雑材料費					
		0.023		38,064	875	
R01001	土木一般世話役		人	27,510	3,576	
R01002	特殊作業員		人	23,730	4,509	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.280	人	21,105	5,909	
	合計				52,933	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,293	
	*** S単 - 249号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	9,410	22,960	
Y00004	雑材料費	0.023		22,960	528	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,105	5,276	
	合計				35,862	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,586	
	*** S単 - 250号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	125mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長4.0m	2.440	本	6,520	15,909	
Y00004	雑材料費	0.023		15,909	366	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,105	5,276	
	合計				28,649	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,865	
	*** S単 - 251号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本	4,010	9,784	
Y00004	雑材料費	0.023		9,784	225	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,449	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,145	
	*** S単 - 252号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管刈-付,4.0m管,3箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片刈-付 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	
Y00004	雑材料費	0.023		5,270	121	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				16,831	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 253号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-付,4.0m管,3箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-付				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片刈-付 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費	0.023		7,954	183	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				19,577	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,958	
	*** S単 - 254号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,3箇所,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	300mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)					
	RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	32,400	79,056	
Y00004	諸雑費	0.023		79,056	1,818	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.190	人	23,730	4,509	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,105	6,120	
F08061	バックホ【加-ラ型-クレーン ~ 超低・排対型(~ 2011)】					
	標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	11,200	1,792	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	150	720	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合計				99,836	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,984	
	*** S単 - 255号 ***					
S07022	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	250mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	RR管				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05104	農業用水用硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	23,000	56,120	
Y00004	諸雑費					
		0.023		56,120	1,291	
R01001	土木一般世話役					
		0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	23,730	4,509	
R01003	普通作業員					
		0.290	人	21,105	6,120	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.160	日	11,200	1,792	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	150	720	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合計				76,373	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,637	
	*** S単 - 256号 ***					
S07035	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管機械布設 高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管, 600mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管の単価 (円/m)	7,350円				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管種区分	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 管径区分 (mm)	600mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	7,350	735,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.820	人	27,510	22,558	
R01002	特殊作業員					
		2.050	人	23,730	48,647	
R01003	普通作業員					
		2.980	人	21,105	62,893	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	11,200	22,624	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	150	6,450	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.520	人	25,410	38,623	
	合計				936,795	算出数量 100.000 m
	単価		m		9,368	
	*** S単 - 257号 ***					
S07035	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管機械布設 高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管, 600mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管の単価 (円/m)	0円				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管種区分	高密度ﾌﾟﾘﾌﾟﾘﾝ管				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 管径区分 (mm)	600mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.820	人	27,510	22,558	
R01002	特殊作業員	2.050	人	23,730	48,647	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,105	62,893	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ｸﾚﾝ- ~ 超低- 排対型(~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	11,200	22,624	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	150	6,450	
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人	25,410	38,623	
	合計				201,795	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,018	
	*** S単 - 258号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	90,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	鋳鉄製				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	90,000	90,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,510	1,376	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,730	6,882	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				103,112	算出数量 1.000 基
	単価		基		103,112	
	*** S単 - 259号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	60,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	鋳鉄製				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	60,300	60,300	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,730	4,271	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,105	2,955	
	合計				68,626	算出数量 1.000 基
	単価		基		68,626	
	*** S単 - 260号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	53,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)材質区分	鋳鉄製				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	53,700	53,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,730	4,271	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,105	2,955	
	合計				62,026	算出数量 1.000 基

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		62,026	
	*** S単 - 261号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ)形, 鑄鉄製, 300mm, ハ ック柄(クレン機能付), なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 制水弁の単価(円/基)	271,000円				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 形式(ワンジ)区分	仕切弁(ワンジ)形				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 材質区分	鑄鉄製				
	4) 口径区分(mm)	300mm				
	5) 機械区分	ハ ック柄(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	271,000	271,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,510	2,201	
R01002	特殊作業員	0.310	人	23,730	7,356	
R01003	普通作業員	0.380	人	21,105	8,020	
F08061	ハ ック柄[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	11,200	4,480	
P34029	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	25,410	6,353	
	合 計				301,360	算出数量 1,000 基
	単 価		基		301,360	
	*** S単 - 262号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ)形, 鑄鉄製, 250mm, ハ ック柄(クレン機能付), なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 制水弁の単価(円/基)	203,000円				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 形式(ワンジ)区分	仕切弁(ワンジ)形				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 材質区分	鑄鉄製				
	4) 口径区分(mm)	250mm				
	5) 機械区分	ハ ック柄(クレン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	203,000	203,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,510	2,201	
R01002	特殊作業員	0.310	人	23,730	7,356	
R01003	普通作業員	0.380	人	21,105	8,020	
F08061	ハ ック柄[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.400	日	11,200	4,480	
P34029	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	13.000	L	150	1,950	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	25,410	6,353	
	合 計				233,360	算出数量 1,000 基
	単 価		基		233,360	
	*** S単 - 263号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 口径区分(mm)	25mm				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別区分	急排空気弁				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 単価0円区分(空気弁)	あり				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.180	人	23,730	4,271	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,105	4,432	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,729	算出数量 1.000 基
	単価		基		11,729	
	*** S単 - 264号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	14,400	182,880	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,510	13,755	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,730	26,103	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,105	44,321	
Y00004	雑品 2%	0.020		84,179	1,684	
	合計				268,743	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,687	
	*** S単 - 265号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,510	5,502	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,105	10,553	
F08012	バックホ[加-型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,410	17,533	
	合計				49,860	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		499	
	*** S単 - 266号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(ロ-ル管) 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 バックホ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	21,105	16,251	
	合計				50,721	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 267号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管 (定尺管) .-.、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	21,105	23,216	
	合計				23,216	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 268号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ハト-ル給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				34,393	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		893	
	*** S単 - 269号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管 (D-ll管) , 50 ~ 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (D-ll管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	50 ~ 75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,510	5,502	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,730	7,119	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,105	42,210	
	合計				118,929	算出数量 160.000 m
	単価		m		743	
	*** S単 - 270号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管 (定尺管) , 50 ~ 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	50 ~ 75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハト-ル給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,510	8,253	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,730	11,865	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,105	42,210	
	合計				126,426	算出数量 159.000 m
	単価		m		795	
	*** S単 - 271号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,510	8,253	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,730	11,865	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
	合計				105,321	算出数量 146.000 m
	単価		m		721	
	*** S単 - 272号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	21,105	1,477	
M35062	農用トラック[乗用・ハイタイプ] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 トラック給油	0.800	L	150	120	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	22,995	1,380	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,176	305	
	合計				3,958	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		40	
	*** S単 - 273号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M10062 M10062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.44 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 96.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	58,600	58,600	
P34029	軽油 バト-ル給油	96.000	L	150	14,400	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	22,995	22,995	
	合計				95,995	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		95,995	
Y00001	単位					
	*** S単 - 274号 ***					
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03002				
	2)機械コード (同上)	M03002				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 バト-ル給油	5.400	L	150	810	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	22,995	3,909	
	合計				6,576	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,576	
Y00001	単位					
	*** S単 - 275号 ***					
S16001	ブルド-ザ [湿地・排対型(1次)] ブルド-ザ [湿地・排対型(1次)] 4t級, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M01061				
	2)機械コード (同上)	M01061				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M01061	ブルド-ザ [湿地・排対型(1次)] 4t級	1.000	時間	1,990	1,990	
	合計				1,990	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,990	
Y00001	単位					
	*** S単 - 276号 ***					
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ-ブ型), 25ton吊り, なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,700	56,700	
	合計				56,700	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,700	
	*** S単 - 277号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,105	306,023	
	合計				314,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		31,452	
	*** S単 - 278号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,105	2,111	
Y00004	諸雑費	0.130		3,211	417	
M02031	ハ ッカ枓[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ッカ枓容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,410	2,541	
P34029	軽油 ハ ト-M給油	3.400	L	150	510	
	合計				7,648	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,648	
	*** S単 - 279号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,105	4,010	
Y00004	諸雑費	0.030		6,297	189	
M02031	ハ ッカ枓[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ッカ枓容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,410	1,525	
P34029	軽油 ハ ト-M給油	2.200	L	150	330	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,970	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,970	
	*** S単 - 280号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 54. 常時排水. 0以上 ~ 6未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	54				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m3/h)	0以上 ~ 6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 定格容量2kva	59.400	日	602	35,759	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,566.000	L	162	253,692	
R01002	特殊作業員	9.180	人	23,730	217,841	
Y00004	諸雑費	0.080		507,292	40,583	
	合計				547,875	算出数量 1.000 箇所
	単価				547,875	
	*** S単 - 281号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 44. 常時排水. 0以上 ~ 6未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	44				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m3/h)	0以上 ~ 6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 定格容量2kva	48.400	日	602	29,137	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,276.000	L	162	206,712	
R01002	特殊作業員	7.480	人	23,730	177,500	
Y00004	諸雑費	0.080		413,349	33,068	
	合計				446,417	算出数量 1.000 箇所
	単価				446,417	
	*** S単 - 282号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm. あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) ポンプ規格	口径 50mm あり				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)					基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,510	8,253	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,105	10,553	
	合計				18,806	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		18,806	
	*** S単 - 283号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩 A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 安全ネット区分	なし				基本給時間: 8.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,510	44,016	
R01012	とび工	7.000	人	26,985	188,895	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,105	27,437	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,700	79,380	
Y00004	諸雑費	0.340		339,728	115,508	
	合計				455,236	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,552	
	*** S単 - 284号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	27,510	41,265	
R01012	とび工	4.500	人	26,985	121,433	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,105	56,984	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,700	45,360	
Y00004	諸雑費	0.330		265,042	87,464	
	合計				352,506	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,525	
	*** S単 - 285号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立 ~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ブルド-ザ(リッパ装置付含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	23,730	66,444	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,700	119,070	
Y00004	運搬費等	1.550		185,514	287,547	
	合計				473,061	算出数量 1.000 台
	単価		台		473,061	
	*** S単 - 286号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 287号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下、良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	クワ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バトロ給油	246.000	L	150	36,900	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	22,995	94,280	
	合計				242,295	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,423	
	*** S単 - 288号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単価		m3		322	
	*** S単 - 289号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単価		m3		233.6	
	*** S単 - 290号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		284.3	
	*** S単 - 291号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,022	
	*** S単 - 292号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,682	
	*** S単 - 293号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		278.5	
	*** S単 - 294号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,024	
	*** S単 - 295号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		278.3	
	*** S単 - 296号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		243.3	
	*** S単 - 297号 ***					
SA0103	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,024	
	*** S単 - 298号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		497.3	
	*** S単 - 299号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.2	
	*** S単 - 300号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		888.7	
	*** S単 - 301号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		934.3	
	*** S単 - 302号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		393.3	
	*** S単 - 303号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		422.1	
	*** S単 - 304号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		836.2	
	*** S単 - 305号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		419.7	
	*** S単 - 306号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²		1,438	
	*** S単 - 307号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 ｽｰﾌﾞ式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		15,080	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,425	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,584	
	*** S単 - 310号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,935	
	*** S単 - 311号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,866	
	*** S単 - 312号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		198.8	
	*** S単 - 313号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		198.8	
	*** S単 - 314号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
P37203	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm		枚			材変
	単 価		m		1,275	
	*** S単 - 315号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (碎石) SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック, 有リ, なし, 再生碎石 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有リ なし 再生碎石 RC-40				
	単 価		m3		8,337	
	*** S単 - 316号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,276	
	*** S単 - 317号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 0 40 ~ 0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,420	
	*** S単 - 318号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 0 40 ~ 0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,564	
	*** S単 - 319号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		30,920	
	*** S単 - 320号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		26,000	
	*** S単 - 321号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,330	
	*** S単 - 322号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,550	
	*** S単 - 323号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		30,190	
	*** S単 - 324号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ｸﾚﾝ車打設、計上する、-、一般養生、-、-、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		32,290	
	*** S単 - 325号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		21,420	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｼﾞｯﾌﾟ 車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 326号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,120	
	*** S単 - 327号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,580	
	*** S単 - 328号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,170	
	*** S単 - 329号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,790	
	*** S単 - 330号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,650	
	*** S単 - 331号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バ ックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,020	
	*** S単 - 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,770	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,926	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,456	
	*** S単 - 335号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,775	
	*** S単 - 336号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²		3,624	
	*** S単 - 337号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 無し, なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石 + 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		16,470	
	*** S単 - 338号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		22,130	
	*** S単 - 339号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m		18,950	
	*** S単 - 340号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m		26,470	
	*** S単 - 341号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		基		3,383	
	*** S単 - 342号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		基		3,774	
	*** S単 - 343号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		11,620	
	*** S単 - 344号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管 1 種		m		1,000 m	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		6,873	
	*** S単 - 345号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		120.6	
	*** S単 - 346号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		553.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 347号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生粒度調整砕石 RM-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		911.2	
	*** S単 - 348号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グラウト 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グラウト 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,919	
	*** S単 - 349号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 50 ~ 150mm 不要				
	単 価		m		160.5	
	*** S単 - 350号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 50 ~ 150mm 不要				
P96005	暗渠排水管		m			材変
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリレン(ダブル構造)		m		983.8	
	単 価		m		983.8	
	*** S単 - 351号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 22*1524*3048 [賃料] 35円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	枚供用日	35	35	
	合 計				35	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35	
	*** S単 - 352号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1400,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96158		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96158	L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1400	1.000	個	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,300	
	*** S単 - 353号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1900,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96159		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96159	L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L1900	1.000	個	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,300	
	*** S単 - 354号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96162		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96162	L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1300	1.000	個	89,700	89,700	
	合 計				89,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,700	
	*** S単 - 355号 ***					
S02116	L型擁壁 L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96163		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96163	L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L1400	1.000	個	89,700	89,700	
	合 計				89,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,700	
	*** S単 - 356号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96165	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1300	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,800	
	*** S単 - 357号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96166	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1400	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,800	
	*** S単 - 358号 ***					
S02116	L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96167		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96167	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L1500	1.000	個	99,800	99,800	
	合計				99,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,800	
	*** S単 - 359号 ***					
S02116	軟質塩化ビニルシート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軟質塩化ビニルシート t0.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96154	軟質塩化ビニルシート t0.5mm	1.000	m ²	555	555	
	合計				555	算出数量 1.000 各単位
	単価				555	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管損料		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管損料 TS片刈-7 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96155	硬質ポリ塩化ビニル管損料 TS片刈-7 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,670	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 エルボ A形 径150..		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96156				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96156	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料 エルボ A形 径150	1.000	個	3,590	3,590	
	合計				3,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,590	
	*** S単 - 362号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単価		m3		145.2	
	*** S単 - 363号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	単価		m		7,181	
	*** S単 - 364号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96160	L型擁壁 T-25、道路用、H500*B850*L2000		個			材変
	単価		m		29,400	
	*** S単 - 365号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
P96161	L型擁壁 T-25、道路用、H900*B950*L2000		個			材変
	単 価		m		36,880	
	*** S単 - 366号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 無し 有り あり				
P96164	L型擁壁 T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		個			材変
	単 価		m		38,090	
	*** S単 - 367号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり				
	単 価		m		9,675	
	*** S単 - 368号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,無し,有り,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り あり				
P96168	L型擁壁 T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		個			材変
	単 価		m		44,140	
	*** S単 - 369号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 1)運搬距離	80m以下	m3		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				79,027	算出数量 242,000 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		327	
	*** S単 - 370号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,746	475	
	合 計				23,160	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,316	
	*** S単 - 371号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
	合 計				17,939	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,794	
	*** S単 - 372号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,105	17,939	
	合 計				17,939	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,794	
	*** S単 - 373号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	21,105	14,351	
	合 計				14,351	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,435	
	*** S単 - 374号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人カタコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,105	29,125	
	合計				29,125	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,913	
	*** S単 - 375号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 人力タコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,105	29,125	
	合計				29,125	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,913	
	*** S単 - 376号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,105	14,351	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,746	475	
	合計				19,572	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,957	
	*** S単 - 377号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,105	2,533	
	合計				2,533	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		253	
	*** S単 - 378号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,078	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		582	
	*** S単 - 379号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,430	7,088	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				35,048	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		408	
	*** S単 - 380号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F04081	振動ロー[バッドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,120	4,493	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
	合計				29,078	算出数量 43.000 m3
	単価		m3		676	
	*** S単 - 381号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	あり				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,430	7,088	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				35,048	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		408	
	*** S単 - 382号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	6,970.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵高	1.2m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)ブロック基礎区分	有				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	6,970	139,400	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180x180x450	10.000	個	1,240	12,400	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	27,510	9,629	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	21,105	29,547	
Y00004	諸雑費	0.010		39,176	392	
	合 計				191,368	算出数量 20.000 m
	単 価		m		9,568	
	*** S単 - 383号 ***					
S02111	スケルトンバケツト		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スケルトンバケツト マス目150mm×100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	マス目150mm×100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,933円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	スケルトンバケツト マス目150mm×100mm	1.000	日	2,933	2,933	
	合 計				2,933	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,933	
	*** S単 - 384号 ***					
S02111	トロンメル		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トロンメル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	トロンメル 網目40mm、処理能力8.0m3/h	1.000	日	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単 - 385号 ***					
S02111	散水車[トラック装型] 運転1時間当り損料		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック装型] 運転1時間当り損料 タケ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M98003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	タケ容量3800L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,776円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M98003	散水車[トラック装型] 運転1時間当り損料 タケ容量3800L	1.000	時間	11,776	11,776	
	合 計				11,776	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,776	
	*** S単 - 386号 ***					
S02111	散水車[トラック装型] 共用1日当たり損料		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック装型] 共用1日当たり損料 タケ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M98004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	タケ容量3800L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,347円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M98004	散水車[トラック装型] 共用1日当たり損料 タケ容量3800L	1.000	供用日	8,347	8,347	
	合 計				8,347	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,347	
	*** S単 - 387号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	ストーンピッカー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ストーンピッカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	ストーンピッカー	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,000	
	*** S単 - 388号 ***					
S02112	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	17,800円				
F08063	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】	1.000	日	17,800	17,800	
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					算出数量 1.000 各単位
	合計				17,800	
	単価				17,800	
	*** S単 - 389号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	22*1524*3048 [賃料]			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	43円				
G96001	敷鉄板	1.000	枚供用日	43	43	
	22*1524*3048 [賃料]					算出数量 1.000 各単位
	合計				43	
	単価				43	
	*** S単 - 390号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	22*1524*3048 [整備費]			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	770円				
G96002	敷鉄板	1.000	枚	770	770	
	22*1524*3048 [整備費]					算出数量 1.000 各単位
	合計				770	
	単価				770	
	*** S単 - 391号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1m*4m			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	1m*4m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	110円				
G96003	覆工板	1.000	m ² 供用日	110	110	
	1m*4m					算出数量 1.000 各単位
	合計				110	
	単価				110	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 392号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1.000 人
	単価				21,105	
	*** S単 - 393号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				25,410	算出数量 1.000 人
	単価				25,410	
	*** S単 - 394号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1.000 人
	単価				27,510	
	*** S単 - 395号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	32,025	32,025	
	合計				32,025	算出数量 1.000 人
	単価				32,025	
	*** S単 - 396号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,730	算出数量 1,000 人
	単価				23,730	
	*** S単 - 397号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,105	21,105	
	合計				21,105	算出数量 1,000 人
	単価				21,105	
	*** S単 - 398号 ***					
S02116	作土整地 (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97019	作土整地 (標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1,000	ha	224,601	224,601	
	合計				224,601	算出数量 1,000 各単位
	単価				224,601	
	*** S単 - 399号 ***					
S02116	真砂土 (購入土)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	真砂土 (購入土) 現場渡し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96003	真砂土 (購入土) 現場渡し	1,000	m3	800	800	
	合計				800	算出数量 1,000 各単位
	単価				800	
	*** S単 - 400号 ***					
S02116	情報化施工建設機械経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工建設機械経費 3DMC-BH,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96169		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96169	情報化施工建設機械経費 3DMC-BH	1,000	式	13,480,000	13,480,000	
	合計				13,480,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,480,000	
	*** S単 - 401号 ***					
S02116	情報化施工建設機械経費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工建設機械経費 3DMC-BD,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96170	情報化施工建設機械経費 3DMC-BD	1.000	式	15,640,000	15,640,000	
	合計				15,640,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,640,000	
	*** S単 - 402号 ***					
S02116	トレンチャー掘削		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96196		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96196	トレンチャー掘削 トレンチャー及びキャリア運転経費	1.000	m	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単 - 403号 ***					
S02116	トレンチャー配管及び砕石投入		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー配管及び砕石投入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96197		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96197	トレンチャー配管及び砕石投入	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 404号 ***					
S02116	ウォールソー工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォールソー工 t=15cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96195		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96195	ウォールソー工 t=15cm	1.000	m	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単 - 405号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96180	FRP製T字管 200*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	58,400	58,400	
	合計				58,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,400	
	*** S単 - 406号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96181	FRP製T字管 125*75、分岐部離脱防止内蔵型	1.000	個	39,300	39,300	
	合計				39,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,300	
	*** S単 - 407号 ***					
S02116	FRP製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96182		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96182	FRP製T字管 100*75、三方離脱防止内蔵型	1.000	個	33,100	33,100	
	合計				33,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,100	
	*** S単 - 408号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製メカ形曲管 125*22°1/2、離脱防止継手付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96183	鑄鉄製メカ形曲管 125*22°1/2、離脱防止継手付	1.000	個	41,700	41,700	
	合計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,700	
	*** S単 - 409号 ***					
S02116	鑄鉄製メカ形片落管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鑄鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96184		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96184	鑄鉄製メカ形片落管 125*75、離脱防止継手付	1.000	個	27,200	27,200	
	合計				27,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,200	
	*** S単 - 410号 ***					
S02116	塩ビ管用離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、125、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96185		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96185	塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、125	1.000	個	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 411号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96157	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径100	1.000	個	2,980	2,980	
	合計				2,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,980	
*** S単 - 412号 ***						
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル プレミックスタイプ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	無収縮モルタル プレミックスタイプ	1.000	m3	235,000	235,000	
	合計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				235,000	
*** S単 - 413号 ***						
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
*** S単 - 414号 ***						
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200	1.000	個	7,920	7,920	
	合計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,920	
*** S単 - 415号 ***						
S02116	レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				14,800	
	*** S単 - 416号 ***					
S02116	鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋 道路用 250 H150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96072	鉄蓋 道路用 250 H150	1.000	個	28,300	28,300	
	合 計				28,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,300	
	*** S単 - 417号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 100、離脱防止機能付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96118				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96118	M Fジョイント 100、離脱防止機能付	1.000	個	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単 - 418号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03537				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単 - 419号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ホックス 中部壁 250 H=100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96186				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0
P96186	レジンコンクリート製ホックス 中部壁 250 H=100	1.000	個	7,920	7,920	
	合 計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,920	
	*** S単 - 420号 ***					
S02116	レジンコンクリート製ホックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート製ホックス 下部壁 250 H300,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上 深夜時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96070	レゾノコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 421号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント 75、離脱防止機能付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96086	M Fジョイント 75、離脱防止機能付	1.000	個	15,900	15,900	
	合計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,900	
	*** S単 - 422号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,720	
	*** S単 - 423号 ***					
S02116	レゾノコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レゾノコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96187		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96187	レゾノコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=300	1.000	個	7,920	7,920	
	合計				7,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,920	
	*** S単 - 424号 ***					
S02116	円形紙管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形紙管 150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96188		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96188	円形紙管 150	1.000	m	490	490	
	合計				490	算出数量 1.000 各単位
	単価				490	
	*** S単 - 425号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	178,000	178,000	
	合計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				178,000	
	*** S単 - 426号 ***					
S02116	独楽基礎 独楽基礎 500型、6連結型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96190		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96190	独楽基礎 500型、6連結型	1.000	個	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 427号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P18246		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
	*** S単 - 428号 ***					
S02116	独楽基礎 独楽基礎 500型、単独型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96191		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96191	独楽基礎 500型、単独型	1.000	個	4,600	4,600	
	合計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,600	
	*** S単 - 429号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96113	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	225,000	225,000	
	合計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				225,000	
	*** S単 - 430号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	ボックスカルバート	1.000	個	279,000	279,000	
	内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					
	合計				279,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				279,000	
	*** S単 - 431号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96115	ボックスカルバート	1.000	個	256,000	256,000	
	内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m					
	合計				256,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,000	
	*** S単 - 432号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P19416		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P19416	溶接金網	1.000	m ²	332	332	
	線径5.0mm 網目150mm					
	合計				332	算出数量 1.000 各単位
	単価				332	
	*** S単 - 433号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径0.0mm 網目100mm x 100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P98011	溶接金網	1.000	m ²	703	703	
	線径0.0mm 網目100mm x 100mm					
	合計				703	算出数量 1.000 各単位
	単価				703	
	*** S単 - 434号 ***					
S02116	ワイヤーソー切断		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソー切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96193		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96193	ワイヤーソー切断	1.000	m ²	89,500	89,500	
	合計				89,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				89,500	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 435号 ***					
S02116	ワイヤ通し穴削孔		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤ通し穴削孔 50*L200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96194		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96194	ワイヤ通し穴削孔 50*L200	1.000	本	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 436号 ***					
S02116	ボックスカルバート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	1.000	個	186,000	186,000	
	合計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				186,000	
	*** S単 - 437号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 438号 ***					
S02116	鉄筋加工組立工		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96068	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	58,800	58,800	
	合計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,800	
	*** S単 - 439号 ***					
S02116	排水構造物工 蓋版 時間的制約無		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96149	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	838.10	838	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				838	算出数量 1.000 各単位
	単価				838	
	*** S単 - 440号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800×800用 (ボルト固定) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	鋼製グレーチング 樹蓋T - 20 800×800用 (ボルト固定)	1.000	組	62,400	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,400	
	*** S単 - 441号 ***					
S02116	軟質塩化ビニルシート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軟質塩化ビニルシート t0.5mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96154	軟質塩化ビニルシート t0.5mm	1.000	m ²	555	555	
	合計				555	算出数量 1.000 各単位
	単価				555	
	*** S単 - 442号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個	4,790	4,790	
	合計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,790	
	*** S単 - 443号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H トロ-給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H トロ-給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単 - 444号 ***					
S02116	トレンチャー回送費 (往路)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー回送費 (往路) トレンチャー+キャリア, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97501	トレンチャー回送費(往路) トレンチャー+キャリア	1.000	回	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単 - 445号 ***					
S02116	トレンチャー回送費(復路) トレンチャー回送費(復路) トレンチャー+キャリア,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97502		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97502	トレンチャー回送費(復路) トレンチャー+キャリア	1.000	回	1,200,000	1,200,000	
	合計				1,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200,000	
	*** S単 - 446号 ***					
S02116	ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97702		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97702	ストーンピッカー回送費(往路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル	1.000	回	246,000	246,000	
	合計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246,000	
	*** S単 - 447号 ***					
S02116	ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97701		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97701	ストーンピッカー回送費(復路) ストーンピッカー+トラクター+スーパーソイル	1.000	回	246,000	246,000	
	合計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246,000	
	*** S単 - 448号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45146		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料	1.000	試料	10,900	10,900	
	合計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,900	
	*** S単 - 449号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P45126				
P45126	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	1.000	試料	23,600	23,600	
	合計				23,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,600	
	*** S単 - 450号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費 3DMC-BH(初期費・サポート費),,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96171				
P96171	情報化施工システム初期費 3DMC-BH(初期費・サポート費)	1.000	式	1,448,000	1,448,000	
	合計				1,448,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,448,000	
	*** S単 - 451号 ***					
S02116	情報化施工システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費),,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96172				
P96172	情報化施工システム初期費 3DMC-BD(初期費・サポート費)	1.000	式	1,448,000	1,448,000	
	合計				1,448,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,448,000	
	*** S単 - 452号 ***					
S02116	簡易支持力試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易支持力試験					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96189				
P96189	簡易支持力試験	1.000	回	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				112,000	
	*** S単 - 453号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96192				
P96192	快適トイレ	1.000	式	1,638,800	1,638,800	
	合計				1,638,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,638,800	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S 単 - 454号 ***						
S02116	トレンチャー労働者移動費 (往復)		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トレンチャー労働者移動費 (往復)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P97503		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P97503	トレンチャー労働者移動費 (往復)	1.000	回	190,000	190,000	
	合計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				190,000	
*** S 単 - 455号 ***						
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 変更			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96153		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96153	作付面積測量 変更	1.000	ha	54,658	54,658	
	合計				54,658	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,658	
*** S 単 - 456号 ***						
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96175		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96175	3次元起工測量	1.000	式	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,000	
*** S 単 - 457号 ***						
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96176		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96176	3次元設計データ作成	1.000	式	2,460,000	2,460,000	
	合計				2,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,460,000	
*** S 単 - 458号 ***						
S02116	3次元出来形管理		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96177		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96177	3次元出来形管理	1.000	式	2,460,000	2,460,000	
	合計				2,460,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,460,000	
	*** S単 - 459号 ***					
S02116	3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96178				
P96178	3次元データ納品	1.000	式	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単 - 460号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1,000 人
	単 価		人		25,410	
	*** S単 - 461号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コ 'ク,区分 ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コ'ク 区分 なし なし				
J03203	山砂		m3			
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,510	6,878	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,105	19,417	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,730	4,746	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,746	570	
F08011	バック[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油		L			
	バック給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				83,581	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		8,358	
	*** S単 - 462号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管XJ-7'付,4.0m管,3箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管刈-ﾌ 付 4.0m管 3箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ﾌ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費	0.023		7,954	183	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				19,577	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,958	
	*** S単 - 463号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管刈-ﾌ 付,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管刈-ﾌ 付 4.0m管 3箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	
Y00004	雑材料費	0.023		5,270	121	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				16,831	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,683	
	*** S単 - 464号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 4.0m管 3箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	15,600	38,064	
Y00004	雑材料費	0.023		38,064	875	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	27,510	3,576	
R01002	特殊作業員	0.190	人	23,730	4,509	
R01003	普通作業員	0.280	人	21,105	5,909	
	合計				52,933	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,293	
	*** S単 - 465号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 接合箇所	3箇所				
P05102	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長4.0m	2.440	本	9,410	22,960	
Y00004	雑材料費	0.023		22,960	528	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,105	5,276	
	合計				35,862	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,586	
	*** S単 - 466号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	125mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05101	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長4.0m	2.440	本	6,520	15,909	
Y00004	雑材料費	0.023		15,909	366	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,105	5,276	
	合計				28,649	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,865	
	*** S単 - 467号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				
P05100	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長4.0m	2.440	本	4,010	9,784	
Y00004	雑材料費	0.023		9,784	225	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.150	人	23,730	3,560	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,105	4,854	
	合計				21,449	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,145	
	*** S単 - 468号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 3箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分	VP		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm)	150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	3箇所				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費	0.023		30,988	713	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,510	3,301	
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,730	3,797	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,105	5,276	
	合計				44,075	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,408	
	*** S単 - 469号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分 (mm)	300mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	32,400	79,056	
Y00004	諸雑費	0.023		79,056	1,818	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.190	人	23,730	4,509	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,105	6,120	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.160	日	11,200	1,792	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	150	720	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合計				99,836	算出数量 10.000 m
	単価		m		9,984	
	*** S単 - 470号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 4.0m管, 3箇所, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分 (mm)	250mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	3箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P05104	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長4.0m	2.440	本	23,000	56,120	
Y00004	諸雑費	0.023		56,120	1,291	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,510	3,026	
R01002	特殊作業員	0.190	人	23,730	4,509	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,105	6,120	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.160	日	11,200	1,792	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.800	L	150	720	
R01021	運転手 (特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合計				76,373	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,637	
	*** S単 - 471号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパ C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 舗設材の種別	クワッパ				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 規格	C-40				基本給時間: 8.0
	3) 仕上がり厚さ	10cm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価 0 円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン					
	C - 40 40 ~ 0mm (JIS規格品)	11.900	m ³	3,000	35,700	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,510	8,803	
R01003	普通作業員	0.960	人	21,105	20,261	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					
	標準バックホ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油					
	バックホ給油	22.000	L	150	3,300	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,410	16,517	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]					
	質量3.0 ~ 4.0t	0.480	日	6,810	3,269	
P34029	軽油					
	バックホ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,410	5,082	
	合計				100,896	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,009	
	*** S単 - 472号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
						基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,510	5,502	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,105	10,553	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)]					
	標準バックホ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	6,420	10,272	
P34029	軽油					
	バックホ給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,410	17,533	
	合計				49,860	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		499	
	*** S単 - 473号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), -, 50m以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 小運搬区分	人力				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 材料区分	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間: 8.0
	3) 機械区分	-				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	21,105	23,216	
	合計				23,216	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 474号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハ-トル給油	0.800	L	150	120	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	22,995	1,380	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,176	305	
	合計				2,481	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単 - 475号 ***					
S16001	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハ-ック刈容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	MO2075				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2075	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハ-ック刈容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ハ-トル給油	53.000	L	150	7,950	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				50,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		50,960	
Y00001	単位					
	*** S単 - 476号 ***					
S16001	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハ-ック刈容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	MO2082				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2082	ハ-ック刈[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハ-ック刈容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	30,200	30,200	
P34029	軽油 ハ-トル給油	87.000	L	150	13,050	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				68,660	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		68,660	
Y00001	単位					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 477号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・柴-ル型] 農用トラクタ[乗用・柴-ル型] .四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M35064 M35064				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.9時間				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35064	農用トラクタ[乗用・柴-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	1.000	日	28,600	28,600	
P34029	軽油 ハトル給油	35.000	L	150	5,250	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,995	22,995	
	合計				56,845	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		56,845	
Y00001	単位					
	*** S単 - 478号 ***					
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO3001 MO3001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.9時間				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
MO3001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2t積級	1.000	日	7,120	7,120	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.290	供用日	182	235	
P34029	軽油 ハトル給油	21.000	L	150	3,150	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,995	22,995	
	合計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		33,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 479号 ***					
S16002	小型トラック[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型トラック[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] .標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	MO2367 運転1日当たり算出				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	25.2				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2367	小型ハ ッカウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハ ッカウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,330	11,267	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	25.200	L	150	3,780	
	合計				15,047	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,047	
Y00001	単位					
	*** S単 - 480号 ***					
S16003	ハ ッカウ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	ハ ッカウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ッカウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	MO2041 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	ハ ッカウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ッカウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	4,980	4,980	算出数量 1.000 供用日
	合計				4,980	
	単価		供用日		4,980	
	*** S単 - 481号 ***					
S16004	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)] フレン-ン-ン(油圧伸縮ジ ヅ 型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレン-ン-ン(油圧伸縮ジ ヅ 型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,700	56,700	算出数量 1.000 日
	合計				56,700	
	単価		日		56,700	
	*** S単 - 482号 ***					
S16004	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)] フレン-ン-ン(油圧伸縮ジ ヅ 型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレン-ン-ン(油圧伸縮ジ ヅ 型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレン-ン-ン[油圧伸縮ジ ヅ 型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,700	56,700	算出数量 1.000 日
	合計				56,700	
	単価		日		56,700	
	*** S単 - 483号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え-設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え-設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,105	208,940	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				217,440	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		21,744	
	*** S単 - 484号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去 1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,105	306,023	
	合計				314,523	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		31,452	
	*** S単 - 485号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾝｽｰｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対 応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾝｽｰｸﾚｰﾝ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.200m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
Y00004	諸雑費	0.060		72,345	4,341	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	52.000	枚	3,770	196,040	
J03208	購入土	62.400	m3	1,900	118,560	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	17,800	25,632	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	119.000	L	150	17,850	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
F01086	ﾌﾗﾝｽｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,700	56,700	
	合計				516,878	算出数量 52.000 袋
	単価		袋		9,940	
	*** S単 - 486号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対 応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.200m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
Y00004	諸雑費	0.040		72,345	2,894	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
J03208	購入土	43.200	m3	1,900	82,080	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	17,800	24,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	104.000	L	150	15,600	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				358,791	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		9,966	
	*** S単 - 487号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
Y00004	諸雑費	0.040		72,345	2,894	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	17,800	24,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	104.000	L	150	15,600	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				276,711	算出数量 36.000 袋
	単価		袋		7,686	
	*** S単 - 488号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,510	27,510	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,730	23,730	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	17,800	22,428	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	78.000	L	150	11,700	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				110,778	算出数量 144.000 袋

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		769	
	*** S単 - 489号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 53, 常時排水, 0以上 ~ 40未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	53				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上 ~ 40未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	58.300	日	409	23,845	
F02055	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~ 3次)] 25kVA	58.300	日	2,030	118,349	
P34029	軽油 H・D給油	3,551.000	L	150	532,650	
R01002	特殊作業員	9.010	人	23,730	213,807	
Y00004	諸雑費	0.010		888,651	8,887	
	合 計				897,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		897,538	
	*** S単 - 490号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 43, 常時排水, 0以上 ~ 40未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	43				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上 ~ 40未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	47.300	日	409	19,346	
F02055	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~ 3次)] 25kVA	47.300	日	2,030	96,019	
P34029	軽油 H・D給油	2,881.000	L	150	432,150	
R01002	特殊作業員	7.310	人	23,730	173,466	
Y00004	諸雑費	0.010		720,981	7,210	
	合 計				728,191	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		728,191	
	*** S単 - 491号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 27, 常時排水, 0以上 ~ 40未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	27				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上 ~ 40未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05041	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	29.700	日	409	12,147	
F02055	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~ 3次)] 25kVA	29.700	日	2,030	60,291	
P34029	軽油 H・D給油	1,809.000	L	150	271,350	
R01002	特殊作業員	4.590	人	23,730	108,921	
Y00004	諸雑費	0.010		452,709	4,527	
	合 計				457,236	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		457,236	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 492号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	11,600	6,728	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,510	13,755	
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,730	2,373	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,105	42,210	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	33.000	L	150	4,950	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	25,410	12,705	
	合計				82,721	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		82,721	
	*** S単 - 493号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,105	2,111	
Y00004	諸雑費	0.130		3,211	417	
M02031	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	25,410	2,541	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	3.400	L	150	510	
	合計				7,648	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		7,648	
	*** S単 - 494号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,510	1,100	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,105	4,010	
Y00004	諸雑費	0.030		6,297	189	
M02031	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	25,410	1,525	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	2.200	L	150	330	
	合計				8,970	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		8,970	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 495号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 10. 常時排水, 6以上 ~ 30未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	10				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m3/h)	6以上 ~ 30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D 駆動・ ~ 超低騒音型] 定格容量5kva	11.000	日	1,320	14,520	
P34029	軽油 H・HD-#給油	170.000	L	150	25,500	
R01002	特殊作業員	1.700	人	23,730	40,341	
Y00004	諸雑費	0.080		80,361	6,429	
	合計				86,790	算出数量 1,000 箇所
	単価				86,790	
	*** S単 - 496号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 193. 作業時排水, 0以上 ~ 6未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	193				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	作業時排水				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m3/h)	0以上 ~ 6未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 定格容量2kva	212.300	日	602	127,805	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,853.000	L	162	300,186	
R01002	特殊作業員	27.020	人	23,730	641,185	
Y00004	諸雑費	0.100		1,069,176	106,918	
	合計				1,176,094	算出数量 1,000 箇所
	単価				1,176,094	
	*** S単 - 497号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 88. 作業時排水, 6以上 ~ 30未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 運転日数	88				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	作業時排水				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	3) 排水量 (m3/h)	6以上 ~ 30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D 駆動・ ~ 超低騒音型] 定格容量5kva	96.800	日	1,320	127,776	
P34029	軽油 H・HD-#給油	493.000	L	150	73,950	
R01002	特殊作業員	12.320	人	23,730	292,354	
Y00004	諸雑費	0.100		494,080	49,408	
	合計				543,488	算出数量 1,000 箇所
	単価				543,488	
	*** S単 - 498号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 22. 作業時排水, 6以上 ~ 30未満, 発動発電機, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	22 作業時排水 6以上 ~ 30未満 発動発電機 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F02075	発動発電機 [D 駆動・ ~ 超低騒音型] 定格容量 5kva	24.200	日	1,320	31,944	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	123.000	L	150	18,450	
R01002	特殊作業員	3.080	人	23,730	73,088	
Y00004	諸雑費	0.100		123,482	12,348	
	合 計				135,830	算出数量 1.000 箇所
	単 価				135,830	
	*** S 単 - 499号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,510	13,755	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,105	21,105	
F08063	ハ ック約 [加-ラ型・クレーン・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)] 標準ハ ック容量 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	0.500	日	11,600	5,800	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	25,410	8,639	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	21.000	L	150	3,150	
	合 計				52,449	算出数量 1.000 箇所
	単 価				52,449	
	*** S 単 - 500号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,510	8,253	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,105	10,553	
	合 計				18,806	算出数量 1.000 箇所
	単 価				18,806	
	*** S 単 - 501号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置 ~ 賃料 ~ 撤去, 270, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置 ~ 賃料 ~ 撤去 270 1 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,236	2,236,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	
F08063	ハ ック約 [加-ラ型・クレーン・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)] 標準ハ ック容量 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	3.310	日	11,600	38,396	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,410	73,689	
	合計				2,647,857	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,648	
	*** S単 - 502号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,457,1,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	設置				
	2)供用日数	457				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		3,341	3,341,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,730	68,817	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,105	61,205	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞﾝ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,600	38,396	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	25,410	73,689	
	合計				3,752,857	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		3,753	
	*** S単 - 503号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,457,1,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	設置				
	2)供用日数	457				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	23,730	35,595	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	21,105	31,658	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞﾝ ~ 超低・排対型 (~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	11,600	19,836	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	179.000	L	150	26,850	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.500	人	25,410	38,115	
	合計				152,054	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		152	
	*** S単 - 504号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分	敷設				
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	475				
P26102	土木安定用材 (マット・ｼｰﾄ類)		m ²			
		104.000		475	49,400	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	21,105	3,377	
	合計				52,777	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		528	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 505号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,159	
	*** S単 - 506号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		233.6	
	*** S単 - 507号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,022	
	*** S単 - 508号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		284.3	
	*** S単 - 509号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,682	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 510号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,024	
	*** S単 - 511号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		278.3	
	*** S単 - 512号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		243.3	
	*** S単 - 513号 ***					
SA0103	盛土撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,024	
	*** S単 - 514号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,1'の山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,054	
	*** S単 - 515号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,686	
	*** S単 - 516号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		947.8	
	*** S単 - 517号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		497.3	
	*** S単 - 518号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		255.2	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 519号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		888.7	
	*** S単 - 520号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		422.1	
	*** S単 - 521号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		419.7	
	*** S単 - 522号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質	切土部 - 有り け質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m ²		1,438	
	*** S単 - 523号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受け入れ地での処理 -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		127.1	
	*** S単 - 524号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		145.2	
	*** S単 - 525号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		198.8	
	*** S単 - 526号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,276	
	*** S単 - 527号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29.330	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 528号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック材(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、 、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック材(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		29,120	
	*** S単 - 529号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12- -25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,000	
	*** S単 - 530号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、21-12- -25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,650	
	*** S単 - 531号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その 3) 工事 (第 2 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		8,775	
	*** S単 - 532号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,456	
	*** S単 - 533号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,無し,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 無し 無し なし				
	単 価		m		8,082	
	*** S単 - 534号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 無し 無し なし				
	単 価		m		9,587	
	*** S単 - 535号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,無し,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 無し 無し なし				
	単 価		m		15,050	
	*** S単 - 536号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		120.6	
	*** S単 - 537号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²		553.2	
	*** S単 - 538号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,450~600mm,要		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要				
P96179	暗渠排水管損料 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m			材変
	単 価		m		12,450	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	ラバーボール設置 固定式、80*H800		本	1,376		
F96002	ストーンピッカー		日	38,000		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		枚供用日	35		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		枚供用日	43		
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		枚	770		
G96003	覆工板 1m*4m		m ² 供用日	110		
J03005	コンクリート用砕石 40~5mm		m ³	3,950		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m ³	235,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	3,300		
J96001	山土砂		m ³	1,900		
J96003	真砂土(購入土) 現場渡し		m ³	800		
M96001	スケルトンバケット マス目150mm x 100mm		日	2,933		
M96002	トロンメル 網目40mm、処理能力8.0m ³ /h		日	35,000		
M98003	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 タンク容量3800L		時間	11,776		
M98004	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 タンク容量3800L		供用日	8,347		
P01008	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m		本	0		
P01016	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m		本	0		
P02044	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m		本	106,000		
P96001	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	385		
P96002	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	685		
P96003	水平水閘 125		個	45,600		
P96004	溜 樹 呼び名 300		個	5,360		
P96005	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	815		
P96006	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、75		個	940		
P96007	高密度ポリエチレン管VU用ソケット ダブル、50		個	360		
P96008	高密度ポリエチレン管異径ソケット ダブル、75*50		個	390		
P96009	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*90°		個	1,650		
P96010	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*90°		個	480		
P96011	DVチーズ 125*125		個	1,060		
P96012	DV異径チーズ 75*50		個	228		
P96013	DV異径チーズ 100*50		個	439		
P96014	DV異径チーズ 100*75		個	439		
P96015	DV異径チーズ 125*75		個	1,300		
P96016	DV異径チーズ 125*100		個	1,300		
P96017	DVチーズ 75*75		個	279		
P96018	DV異径ソケット 100*75		個	217		
P96019	DV異径ソケット 75*50		個	133		
P96020	DV異径ソケット 125*100		個	317		
P96021	高密度ポリエチレン管ソケット ダブル、50		個	190		
P96022	高密度ポリエチレン管キャップ ダブル、100		個	650		
P96023	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、75*45°		個	1,650		
P96024	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、50*45°		個	480		
P96025	田面排水ボックス H0.6*B0.34(硬質塩ビ調節板付)		個	8,920		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96026	FRP製T字管 250*75、分岐部離脱防止継手付		個	36,500		
P96027	FRP製T字管 200*75、分岐部離脱防止継手付		個	30,300		
P96028	FRP製T字管 150*75、分岐部離脱防止リング付		個	29,100		
P96029	FRP製段落T字管 250*200*75、三方離脱防止内蔵型		個	76,500		
P96030	FRP製段落T字管 200*150*75、三方離脱防止内蔵型		個	55,700		
P96031	鑄鉄製メカ形曲管 250*11°1/4、離脱防止継手付		個	116,000		
P96032	FRP製T字管 300*300、三方離脱防止継手付		個	157,000		
P96033	鑄鉄製メカ形曲管 200*5°5/8、離脱防止継手付		個	68,900		
P96034	鑄鉄製メカ形曲管 150*5°5/8、離脱防止継手付		個	41,700		
P96035	鑄鉄製メカ形曲管 75*90°、離脱防止継手付		個	24,600		
P96036	FRP製T字管 300*250、三方離脱防止継手付		個	142,000		
P96037	FRP製T字管 300*150、三方離脱防止継手付		個	117,000		
P96038	FRP製T字管 300*75、三方離脱防止継手付		個	103,000		
P96039	FRP製T字管 300*75、分岐部離脱防止継手付		個	46,200		
P96040	FRP製段落T字管 300*250*75、三方離脱防止内蔵型		個	102,000		
P96041	FRP製段落T字管 300*200*75、三方離脱防止内蔵型		個	85,600		
P96042	鑄鉄製メカ形片落管 150*100、離脱防止継手付		個	41,500		
P96043	FRP製T字管 150*75、三方離脱防止内蔵型		個	51,200		
P96044	FRP製片落管 150*125、離脱防止内蔵型		個	37,900		
P96045	鑄鉄製メカ形片落管 100*75、離脱防止継手付		個	27,200		
P96046	FRP製T字管 125*75、三方離脱防止内蔵型		個	39,300		
P96047	鑄鉄製メカ形曲管 300*90°、離脱防止継手付		個	202,000		
P96048	鑄鉄製メカ形曲管 300*22°1/2、離脱防止継手付		個	169,000		
P96049	鑄鉄製メカ形曲管 300*11°1/4、離脱防止継手付		個	166,000		
P96050	鑄鉄製メカ形曲管 300*5°5/8、離脱防止継手付		個	155,000		
P96051	鑄鉄製メカ形曲管 200*11°1/4、離脱防止継手付		個	72,400		
P96052	鑄鉄製メカ形曲管 150*11°1/4、離脱防止継手付		個	41,700		
P96053	FRP製両受短管 300、V U用(離脱防止機能なし)		個	25,500		
P96054	FRP製T字管(フランジ付) 300*75、離脱防止リング内蔵		個	118,000		
P96055	FRP製T字管(フランジ付) 250*75、離脱防止リング内蔵		個	92,900		
P96056	FRP製T字管(フランジ付) 150*75、離脱防止リング内蔵		個	59,400		
P96057	FRP製泥吐管 300*100、三方離脱防止継手付		個	119,000		
P96058	ドレサージョイント 300、塩ビ・鋼管用、離脱防止内蔵型		個	104,000		
P96059	塩ビ管用離脱防止金具 鑄鉄製、RR用、 300		個	60,600		
P96060	無収縮モルタル プレミックスタイプ		m3	235,000		
P96061	レゾノクリート製ボックス 中部壁 350 H200		個	10,500		
P96062	レゾノクリート製ボックス 上下部壁 350 H150		個	19,900		
P96063	レゾノクリート製ボックス 底板 350 H40		個	17,100		
P96064	鉄蓋 道路用 350 H150		個	47,100		
P96065	M F ジョイント 250、離脱防止機能付		個	70,800		
P96066	レゾノクリート製ボックス 中部壁 350 H100		個	6,480		
P96067	M F ジョイント 300、離脱防止機能付		個	95,800		
P96068	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物)		ton	58,800		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96069	レジンコンクリート製ボックス 上下部壁 250 H=150		個	12,200		
P96070	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 250 H300		個	12,300		
P96071	レジンコンクリート製ボックス 底板 250 H=40		個	14,800		
P96072	鉄蓋 道路用 250 H150		個	28,300		
P96073	M F ジョイント 150、離脱防止機能付		個	30,800		
P96074	レジンコンクリート製ボックス 中部壁 250 H=200		個	7,920		
P96075	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25 フランジ付		個	58,900		
P96076	フランジ接合部品 空気弁用、ボルト・ナット		組	551		
P96077	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 500 H200		個	32,000		
P96078	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 500 H200		個	15,600		
P96079	レジンコンクリート製ボックス 底板 500 H40		個	18,000		
P96080	鉄蓋 500 H100		個	92,500		
P96081	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、250		個	44,100		
P96082	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、200		個	21,100		
P96083	塩ビ管用離脱防止金具 鋳鉄製、RR用、150		個	13,500		
P96084	自動給水栓 80A		個	50,800		
P96085	給水栓ボックス 600×600		個	21,500		
P96086	M F ジョイント 75、離脱防止機能付		個	15,900		
P96087	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 溶接ソケット 32A		個	730		
P96088	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 白ソケット 32A		個	267		
P96089	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ニップル 32A*150		個	242		
P96090	鋼製曲管 SGP300A*45°		本	63,400		
P96091	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A		本	83,900		
P96092	鋼製片落管 SGP300A*150A		本	39,700		
P96093	鋼製片落管 SGP150A*100A		本	6,490		
P96094	フランジ短管 SGP300A*250L、1フランジ(F12)付		本	54,000		
P96095	鋼製分岐管 SGP300A*300A*300A、1フランジ(F12)付		本	140,000		
P96096	空気弁用フランジふた SS400、300A(F12)		枚	22,200		
P96097	植生シート センチビードグラス(材工共) フランジふた		m ²	1,360		
P96098	SS400、300A(F12)		枚	17,100		
P96099	レジンコンクリート製ボックス 上部壁 700 H200		個	54,700		
P96100	レジンコンクリート製ボックス 下部壁 700 H300		個	39,600		
P96101	レジンコンクリート製ボックス 底板 700 H40		個	33,600		
P96102	鉄蓋 700 H100		個	184,000		
P96103	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H500*L2000(水抜孔有)		個	22,600		
P96104	鉄筋コンクリート大型フリューム B300*H400*L2000(水抜孔有)		個	15,000		
P96105	鉄筋コンクリート大型フリューム B500*H600*L2000(水抜孔有)		個	31,400		
P96106	鉄筋コンクリート大型フリューム B1000*H600*L2000(浮力対応型)		個	44,000		
P96107	鉄筋コンクリート大型フリューム B1100*H600*L2000(浮力対応型)		個	45,800		
P96108	鉄筋コンクリート大型フリューム B1200*H600*L2000(浮力対応型)		個	47,700		
P96109	重圧管 1種 1000*L2000		本	97,200		
P96110	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	178,000		
P96111	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	209,000		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96112	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.2m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	188,000		
P96113	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	225,000		
P96114	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.8m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	279,000		
P96115	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.6m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	256,000		
P96116	建設汚泥処分 舗装切断排水		m3	8,800		
P96117	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	186,000		
P96118	M Fジョイント 100、離脱防止機能付		個	20,700		
P96119	フィルター カップフィルター 50		個	310		
P96120	自由勾配側溝 B300*H900*L2000 T-25(土留用)		個	58,700		
P96121	自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300用 T-25 L500		枚	2,050		
P96122	重圧管 1種 350*L2000		本	23,600		
P96123	水平水閘 100		個	24,700		
P96124	水平水閘 75		個	16,100		
P96125	鋼製グレーチング 棋蓋T-20 800x800用(ボルト固定)		組	62,400		
P96126	ラバーボール 固定式、80*H800		本	20,100		
P96127	鉄筋コンクリート大型フリューム B400*H400*L2000(用水タイプ)		個	16,600		
P96128	自由勾配側溝 B400*H500*L2000 T-25(横断用)		個	56,900		
P96129	自由勾配側溝用グレーチング T-25、横断用、400用		枚	28,000		
P96130	自由勾配側溝用グレーチング T-25、縦断用、300用		枚	21,500		
P96131	FRP製T字管 100*75、分岐部離脱防止リング付		個	24,200		
P96132	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	67,600		
P96133	建設廃材 廃プラスチック		m3	7,500		
P96134	建設廃材 木くず処分		m3	4,125		
P96135	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		
P96136	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	4,000		
P96137	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,760		
P96138	作付面積測量		ha	54,295		
P96139	松杭丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	1,080		
P96140	アルミブリッジ 3.0t用*2本、セーフティ、B400*L3750		組	184,000		
P96141	FRP製片落管 150*100、離脱防止内蔵型		個	37,100		
P96142	FRP製片落管 125*100、離脱防止内蔵型		個	34,700		
P96143	急速空気弁 合成樹脂製 7.5K 径25		個	58,900		
P96144	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		m	3,213		
P96145	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価		m	5,057		
P96146	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		m	4,888		
P96147	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価		m	6,338		
P96148	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ソケット 鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価		枚	348.20		
P96149	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ソケット 鋼製 40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		枚	838.10		
P96150	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		m ³	13,000		
P96151	構造物取壊し工 無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		m3	10,410		
P96152	構造物取壊し工 鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		m3	18,300		
P96153	作付面積測量 変更		ha	54,658		
P96154	軟質塩化ビニルシート t0.5mm		m ²	555		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管損料					
P96155	TS片刈-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m		本	5,670		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手損料					
P96156	エルボ A形 径150		個	3,590		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)					
P96157	5 5/8°ベンドB形 径100		個	2,980		
	L型擁壁					
P96158	T-25、道路用、H500*B850*L1400		個	58,300		
	L型擁壁					
P96159	T-25、道路用、H500*B850*L1900		個	58,300		
	L型擁壁					
P96160	T-25、道路用、H500*B850*L2000		個	44,000		
	L型擁壁					
P96161	T-25、道路用、H900*B950*L2000		個	58,800		
	L型擁壁					
P96162	T-25、道路用、H1000*B1000*L1300		個	89,700		
	L型擁壁					
P96163	T-25、道路用、H1000*B1000*L1400		個	89,700		
	L型擁壁					
P96164	T-25、道路用、H1000*B1000*L2000		個	61,200		
	L型擁壁					
P96165	T-25、道路用、H1100*B1050*L1300		個	99,800		
	L型擁壁					
P96166	T-25、道路用、H1100*B1050*L1400		個	99,800		
	L型擁壁					
P96167	T-25、道路用、H1100*B1050*L1500		個	99,800		
	L型擁壁					
P96168	T-25、道路用、H1100*B1050*L2000		個	68,400		
	情報化施工建設機械経費					
P96169	3DMC-BH		式	13,480,000		
	情報化施工建設機械経費					
P96170	3DMC-BD		式	15,640,000		
	情報化施工システム初期費					
P96171	3DMC-BH(初期費・サポート費)		式	1,448,000		
	情報化施工システム初期費					
P96172	3DMC-BD(初期費・サポート費)		式	1,448,000		
	3次元起工測量					
P96175			式	70,000		
	3次元設計データ作成					
P96176			式	2,460,000		
	3次元出来形管理					
P96177			式	2,460,000		
	3次元データ納品					
P96178			式	250,000		
	暗渠排水管損料					
P96179	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m	10,400		
	FRP製T字管					
P96180	200*75、三方離脱防止内蔵型		個	58,400		
	FRP製T字管					
P96181	125*75、分岐部離脱防止内蔵型		個	39,300		
	FRP製T字管					
P96182	100*75、三方離脱防止内蔵型		個	33,100		
	鋳鉄製メカ形曲管					
P96183	125*22°1/2、離脱防止継手付		個	41,700		
	鋳鉄製メカ形片落管					
P96184	125*75、離脱防止継手付		個	27,200		
	塩ビ管用離脱防止金具					
P96185	鋳鉄製、RR用、125		個	12,700		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96186	中部壁 250 H=100		個	7,920		
	レジンコンクリート製ボックス					
P96187	中部壁 250 H=300		個	7,920		
	円形紙管					
P96188	150		m	490		
	簡易支持力試験					
P96189			回	112,000		
	独楽基礎					
P96190	500型、6連結型		個	27,500		
	独楽基礎					
P96191	500型、単独型		個	4,600		
	快適トイレ					
P96192			式	1,638,800		
	ワイヤーソー切断					
P96193			m	89,500		
	ワイヤ通し穴削孔					
P96194	50*L200		本	3,500		
	ウォールソー工					
P96195	t=15cm		m	19,000		
	トレンチャー掘削					
P96196	トレンチャー及びキャリア運転経費、		m	230		
	トレンチャー配管及び砕石投入					
P96197			m	200		
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
P97000	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	737,043		
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
P97001	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	900,915		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 200以上、H590 普通作業員	0.080	人	21,105	1,688	S単 31号
	合計				1,688	算出数量 1,000 個
	単価		個		1,688	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 150以下、H840 普通作業員	0.040	人	21,105	844	S単 31号
	合計				844	算出数量 1,000 個
	単価		個		844	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 200以上、H540 普通作業員	0.060	人	21,105	1,266	S単 31号
	合計				1,266	算出数量 1,000 個
	単価		個		1,266	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	鉄蓋設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,円形1号 普通作業員	0.060	人	21,105	1,266	S単 31号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	0.003	m3	235,000	705	S単 138号
	合計				1,971	算出数量 1,000 個
	単価		個		1,971	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	鉄蓋設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,円形2号 普通作業員	0.080	人	21,105	1,688	S単 31号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	0.004	m3	235,000	940	S単 138号
	合計				2,628	算出数量 1,000 個
	単価		個		2,628	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁保護工、H600 普通作業員	0.070	人	21,105	1,477	S単 31号
	合計				1,477	算出数量 1,000 個
	単価		個		1,477	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	鉄蓋設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	空気弁保護工,円形3号 普通作業員	0.100	人	21,105	2,111	S単 31号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,.	0.007	m3	235,000	1,645	S単 138号
	合計				3,756	算出数量 1.000 個
	単価		個		3,756	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	給水栓据付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
P96084	自動給水栓80A					
S02115	自動給水栓 80A	10.000	個	50,800	508,000	
S02115	土木一般世話役	1.240	人	27,510	34,112	S単 32号
S02115	特殊作業員	1.440	人	23,730	34,171	S単 33号
S02115	普通作業員	1.440	人	21,105	30,391	S単 31号
	合計				606,674	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		60,667	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 150以下、H490 普通作業員	0.030	人	21,105	633	S単 31号
	合計				633	算出数量 1.000 個
	単価		個		633	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 150以下、H640 普通作業員	0.030	人	21,105	633	S単 31号
	合計				633	算出数量 1.000 個
	単価		個		633	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 150以下、H540 普通作業員	0.030	人	21,105	633	S単 31号
	合計				633	算出数量 1.000 個
	単価		個		633	
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁保護工、 700					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.140	人	21,105	2,955	S単 31号 算出数量 1.000 個
	合計				2,955	
	単価		個		2,955	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	鉄蓋設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁保護工,円形5号					
S02115	普通作業員	0.130	人	21,105	2,744	S単 31号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	0.010	m3	235,000	2,350	S単 138号 算出数量 1.000 個
	合計				5,094	
	単価		個		5,094	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD295,D13,一般構造物,10t未満					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
S02116	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物),,	1.150	ton	58,800	67,620	S単 206号 算出数量 1.000 ton
	合計				175,461	
	単価		ton		175,461	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	ボックスカルバート		m		10,000	歩A 当たり算出
	T-25 B1400*H1000*L1200(RC)					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	27,510	46,767	S単 38号
S02115	特殊作業員	1.100	人	23,730	26,103	S単 37号
S02115	普通作業員	3.500	人	21,105	73,868	S単 35号
S16004	フレックス[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックス(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.700	日	56,700	39,690	S単 276号
Y00004	雑品	0.750		186,428	139,821	
S02116	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.2m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	8.330	個	188,000	1,566,040	S単 202号 算出数量 10.000 m
	合計				1,892,289	
	単価		m		189,229	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	ボックスカルバート		m		10,000	歩A 当たり算出
	T-25 B1500*H1000*L1000(RC)					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	27,510	46,767	S単 38号
S02115	特殊作業員	1.100	人	23,730	26,103	S単 37号
S02115	普通作業員	3.500	人	21,105	73,868	S単 35号
S16004	フレックス[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックス(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.700	日	56,700	39,690	S単 276号
Y00004	雑品	0.750		186,428	139,821	
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m,,	10.000	個	186,000	1,860,000	S単 212号 算出数量 10.000 m
	合計				2,186,249	
	単価		m		218,625	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	柵工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	27,510	16,506	S単 32号
S02115	普通作業員	4.100	人	21,105	86,531	S単 31号
S02115	軽作業員	0.800	人	17,115	13,692	S単 39号
	合計				116,729	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,167	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	D2-1号排水路付近					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	513.000	枚供用日	43	22,059	S単 29号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	17.100	枚	770	13,167	S単 30号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 37号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 35号
S02112	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 28号
S02116	軽油 ハトル給油	345.000	L	150	51,750	S単 232号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 241号
	合計				349,605	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		350	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	D2-2号排水路地点					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	267.000	枚供用日	43	11,481	S単 29号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	8.900	枚	770	6,853	S単 30号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 37号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 35号
S02112	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 28号
S02116	軽油 ハトル給油	345.000	L	150	51,750	S単 232号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 241号
	合計				332,713	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		333	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	柵工(BS)		m		100.000	歩A 当たり算出
	ネット柵, H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,510	33,012	S単 32号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,105	170,951	S単 31号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,115	27,384	S単 39号
Y00004	雑品	0.140		231.347	32.389	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	松杭丸太 長1.2m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,	111.000	本	1,080	119,880	S単 231号
P29003	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合計				467,316	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,673	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	柵工(荒目)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	ネット柵, H=0.5 土木一般世話役	1.200	人	27,510	33,012	S単 32号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,105	170,951	S単 31号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,115	27,384	S単 39号
Y00004	雑品	0.140		231,347	32,389	
S02116	松杭丸太 長1.2m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,	111.000	本	1,080	119,880	S単 231号
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	62.000	m ²	1,420	88,040	
	合計				471,656	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,717	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00022	弾丸暗渠		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S02115	H0.5m*φ7.5m 軽作業員	0.200	人	17,115	3,423	S単 42号
Y00004	雑品	0.120		3,423	411	
S16001	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 4t級, 運転1時間当たり算出	1.700	時間	1,990	3,383	S単 275号
S02116	軽油 ハトール給油, ,	7.100	L	150	1,065	S単 232号
S02124	運転手 (特殊)	0.320	人	25,410	8,131	S単 241号
	合計				16,413	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		16,413	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00023	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満 鉄筋加工組立工 鉄筋 (一般構造物) , ,	1.150	ton	58,800	67,620	S単 206号
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	102,700	105,781	
	合計				173,401	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,401	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00024	【コンクリートブロック積工】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
J02054	練積 (裏込なし) , 18-8-25 (高炉B) 生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.210	m ³	14,400	3,024	
S02116	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間, ,	1.000	m ²	13,000	13,000	S単 210号
	合計				16,024	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		16,024	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00025	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P18246	SD295_D13,一般構造物,10t未満,差筋 異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
S02116	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物),,	1.090	ton	58,800	64,092	S単 206号 算出数量 1.000 ton
	合計				171,933	
	単価		ton		171,933	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00026	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
S02114	仮設用水路 敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	105,282.000	枚供用日	35	3,684,870	S単 351号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	215.300	枚	770	165,781	S単 30号
S02115	特殊作業員	2.900	人	23,730	68,817	S単 37号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,105	61,205	S単 35号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 28号
S02116	軽油 バックホウ給油,	345.000	L	150	51,750	S単 232号
S02124	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	S単 241号 算出数量 1,000,000 m ²
	合計				4,165,030	
	単価		m ²		4,165	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	t0.5mm 土木一般世話役	0.020	人	27,510	550	S単 38号
S02115	普通作業員	0.090	人	21,105	1,899	S単 35号
Y00004	雑品	0.450		2,449	1,102	
S02116	軟質塩化ビニルシート t0.5mm,,	10.800	m ²	555	5,994	S単 359号 算出数量 10,000 m ²
	合計				9,545	
	単価		m ²		955	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00028	軟質塩化ビニルシート撤去		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	t0.5mm 土木一般世話役	0.010	人	27,510	275	S単 38号
S02115	普通作業員	0.045	人	21,105	950	S単 35号
Y00004	雑品	0.450		1,225	551	
	合計				1,776	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		178	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00029	硬質ポリ塩化ビニル管布設撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VU 150					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管損料 TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m,,	2.440	本	5,670	13,835	S単 360号
Y00004	雑材料費	0.023		13,835	318	
S02115	土木一般世話役	0.180	人	27,510	4,952	S単 38号
S02115	特殊作業員	0.240	人	23,730	5,695	S単 37号
S02115	普通作業員	0.375	人	21,105	7,914	S単 35号
	合計				32,714	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,271	
	*** T単 - 30号 ***					
T00004	鉄蓋設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,円形1号 普通作業員	0.060	人	21,105	1,266	S単 392号
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	0.003	m3	235,000	705	S単 412号
	合計				1,971	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,971	
	*** T単 - 31号 ***					
T00011	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工,本管 150以下、H540 普通作業員	0.030	人	21,105	633	S単 392号
	合計				633	算出数量 1.000 個
	単価		個		633	
	*** T単 - 32号 ***					
T00014	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
P18246	SD295,D13,一般構造物,10t未満 異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
S02116	鉄筋加工組立工 鉄筋(一般構造物),,	1.150	ton	58,800	67,620	S単 438号
	合計				175,461	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		175,461	
	*** T単 - 33号 ***					
T00016	ボックスカルバート		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	T-25 B1500*H1000*L1000(RC) 土木一般世話役	1.700	人	27,510	46,767	S単 394号
S02115	特殊作業員	1.100	人	23,730	26,103	S単 396号
S02115	普通作業員	3.500	人	21,105	73,868	S単 397号
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾗﾝｸｰﾝ(油圧伸縮ﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.700	日	56,700	39,690	S単 482号
Y00004	雑品	0.750		186,428	139,821	
S02116	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m,,	10.000	個	186,000	1,860,000	S単 436号
	合計				2,186,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		218,625	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理(その3)工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 34号 ***					
T00023	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	SD295、D16、一般構造物、10t未満 鉄筋加工組立工					
P18247	鉄筋(一般構造物)、 異形棒鋼 SD295 D16	1.150	ton	58,800	67,620	S単 438号
		1.030	ton	102,700	105,781	
	合計				173,401	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,401	
	*** T単 - 35号 ***					
T00027	軟質塩化ビニルシート敷設		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	t0.5mm 土木一般世話役					
S02115	普通作業員	0.020	人	27,510	550	S単 394号
Y00004	雑品	0.090	人	21,105	1,899	S単 397号
S02116	軟質塩化ビニルシート t0.5mm、	0.450		2,449	1,102	
		10.800	m ²	555	5,994	S単 441号
	合計				9,545	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		955	
	*** T単 - 36号 ***					
T00030	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工、本管 150以下、H740 普通作業員					
		0.040	人	21,105	844	S単 392号
	合計				844	算出数量 1.000 個
	単価		個		844	
	*** T単 - 37号 ***					
T00031	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02115	仕切弁保護工、本管 150以下、H1140 普通作業員					
		0.050	人	21,105	1,055	S単 392号
	合計				1,055	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,055	
	*** T単 - 38号 ***					
T00032	独楽基礎		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	500型、6連結型 独楽基礎					
S02116	500型、6連結型、 異形棒鋼 SD295 D13、	6.660	個	27,500	183,150	S単 426号
S02115	土木一般世話役	0.040	ton	104,700	4,188	S単 427号
S02115	ブロック工	0.100	人	27,510	2,751	S単 394号
S02115	特殊作業員	0.200	人	32,025	6,405	S単 395号
S02115	普通作業員	0.100	人	23,730	2,373	S単 396号
S16004	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.200	人	21,105	4,221	S単 397号
	ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、なし	0.100	日	56,700	5,670	S単 481号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区区画整理 (その3) 工事 (第2回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				208,758	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		20,876	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00033	独楽基礎		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	500型、単独型					
S02116	独楽基礎	40.000	個	4,600	184,000	S単 428号
S02116	異形棒鋼					
	SD295 D13,,	0.040	ton	104,700	4,188	S単 427号
S02115	土木一般世話役					
		0.400	人	27,510	11,004	S単 394号
S02115	特殊作業員					
		0.800	人	23,730	18,984	S単 396号
S02115	普通作業員					
		1.600	人	21,105	33,768	S単 397号
	合計				251,944	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		25,194	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00034	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	仮設進入路					
S02114	敷鉄板	38,754.000	枚供用日	43	1,666,422	S単 389号
	22*1524*3048 [賃料]					
S02114	敷鉄板	215.300	枚	770	165,781	S単 390号
	22*1524*3048 [整備費]					
S02115	特殊作業員					
		2.900	人	23,730	68,817	S単 396号
S02115	普通作業員					
		2.900	人	21,105	61,205	S単 397号
S02112	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,800	58,918	S単 388号
S02116	軽油					
	ハックル給油,,	345.000	L	150	51,750	S単 443号
S02124	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,410	73,689	S単 460号
	合計				2,146,582	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,147	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00036	暗渠排水工(埋戻)		m		1,347.826	歩A 当たり算出
S16003	ハックル[加-ラ型・排対型(2次)]					
	標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	1.500	供用日	4,980	7,470	S単 480号
S02115	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	S単 393号
S02116	軽油					
	ハックル給油,,	34.000	L	150	5,100	S単 232号
	合計				37,980	算出数量 1,347.826 m
	単価		m		28	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00100	機械除礫・雑物除去		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ストーンピッカー					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]					
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),運転1日当たり算出	5.260	日	56,845	299,005	S単 477号
S02112	ストーンピッカー					
		5.260	日	38,000	199,880	S単 387号
Y00004	雑品					
		0.140		498,885	69,844	
S02115	普通作業員					
		0.840	人	21,105	17,728	S単 392号

