誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

高知南国農地整備事業
浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事

積　　算　　書

（第１回変更）

第３回変更に係る積算書

中国四国農政局
高知南国農地整備事業所

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	高知南国農地整備事業所
事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事
施工場所	高知県南国市里改田地内
工事番号	14
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	高知
地区区分	高知東（高知南国）
工期	（７ヶ月） １５ヶ月
積算体系年月	令和７年６月
単価期適用年月	令和７年６月―A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号―A
電力会社名	四国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(107,250,000) 166,485,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(97,500,000) 151,350,000	
	・消費税相当額（１０％）				(9,750,000) 15,135,000	
	総合工事価格内訳					
					(97,500,000) 115,800,000	
					(0) 35,550,000	
	工事内容					
1	（〃） 主ポンプ設備	（〃） 横軸片吸込単段渦巻ポンプ　口径125㎜	（〃） 2.000	（〃） 台		
2	（〃） 井戸ポンプ設備	（〃） 横軸片吸込単段渦巻ポンプ　口径125㎜	（〃） 1.000	（〃） 台		
3	（〃） 吸吐出管類	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
4	（〃） 弁類	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
5	（〃） 圧力タンク	（〃） 屋外鋼板製円筒立形　5.0m3	（〃） 1.000	（〃） 基		
6	（〃） 付帯設備	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
7	（〃） 電気・操作設備	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
8	（〃） スライドゲート	（〃） 門柱型樋門2門、簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ2門	(4.000) 0.000	（〃） 門		
9	(-) スライドゲート	(-) 門柱型樋門2門、ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ1門、簡易ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ1門	(-) 4.000	(-) 門		
10	（〃） 機場内配管	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
1	(-) 付帯整備工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	用排水機設備製作据付工事（新設）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（新設）
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(97,500,000)	
工事価格			115,800,000	
			(87,607,000)	
・工事原価			102,121,000	
			(63,800,000)	
・・製作工事原価			67,486,000	
			(63,157,000)	
純製作費			66,564,000	
	（〃）		(62,332,000)	
・・・直接製作費	1.000	式	65,411,000	
			(1,468,000)	
・・・間接製作費			2,075,000	
			(825,000)	
・・・・間接労務費			1,153,000	
			(643,000)	
・・・・工場管理費			922,000	
			(21,148,000)	
・・据付工事原価			31,625,000	
			(12,171,000)	
純工事費			19,770,000	
	（〃）		(10,583,000)	
・・・直接工事費	1.000	式	16,216,000	
			(10,565,000)	
・・・間接工事費			15,409,000	
			(1,588,000)	
・・・・共通仮設費			3,554,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(1,588,000)	
			2,268,000	
	（〃）		(0)	
・・・・・運搬費	1.000	式	101,000	
	（〃）		(0)	
・・・・・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式	332,000	
	（〃）		(0)	
・・・・・営繕費	1.000	式	853,000	
・・・・現場管理費				
			(2,776,000)	
			4,312,000	
			(6,201,000)	
・・・・据付間接費			7,543,000	
・・設計技術費				
			(2,659,000)	
			3,010,000	
・一般管理費等				
			(9,856,000)	
			12,932,000	
	（〃）		(37,000)	
・一括計上価格	1.000	式	749,000	
			(59,214,000)	
機器単体費			60,891,000	
			(0)	
処分費等（直接工事費の内数）			83,000	
			（〃）	
処分費(準備費の内数)			0	
			（〃）	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			（〃）	
処分費等(率対象外)			0	
			（〃）	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(21,148,000×1.490)			(315,000)	
31,625,000×1.490			471,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	2,268,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	16,216,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	1,588,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	10,583,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	13.99%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	15.01%
現場管理費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	4,312,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	19,770,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,776,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	12,171,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	21.81%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	22.81%
設計技術費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	3,010,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	98,696,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,659,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	84,948,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	3.05%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	3.13%
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	12,932,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	102,121,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	9,856,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	87,607,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	12.63%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	11.22%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			(62,332,000) 65,411,000	
直接製作費	1.000	式	(62,332,000) 65,411,000	
・用排水機製作工 揚水ポンプ設備	1.000	式	(40,120,000) 39,689,000	
・・標準用排水機工	1.000	式	(〃) 3,536,000	
・・・ 標準用排水機工（機器単体費） 主ポンプ	1.000	式	(〃) 3,536,000	
・・主配管工	1.000	式	(10,227,000) 9,796,000	
・・・ 主配管工 吸込・吐出管類	1.000	式	(9,005,000) 0	
・・・ 主配管工 吸込・吐出管類	1.000	式	(0) 8,574,000	
・・・ 主配管工 パイプサポート	1.000	式	(〃) 674,000	
・・・ 主配管工 フランジ接合材（部品費）	1.000	式	(〃) 548,000	
・・主弁工	1.000	式	(〃) 1,838,000	
・・・ 主弁工	1.000	式	(〃) 1,838,000	
・・補助設備工	1.000	式	(〃) 1,348,000	
・・・ 補水槽工	1.000	式	(〃) 1,348,000	
・・圧力タンク工	1.000	式	(〃) 23,171,000	
・・・ 圧力タンク工	1.000	式	(〃) 23,171,000	
・用排水機製作工 井戸ポンプ設備	1.000	式	(〃) 1,622,000	
・・標準外用排水機工	1.000	式	(〃) 919,000	
・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） 井戸ポンプ	1.000	式	(〃) 919,000	
・・主配管工	1.000	式	(〃) 703,000	
・・・ 主配管工 井戸揚水・吐出管類	1.000	式	(〃) 512,000	
・・・ 主配管工 井戸パイプサポート	1.000	式	(〃) 163,000	
・・・ 主配管工 井戸フランジ接合材（部品費）	1.000	式	(〃) 28,000	
・付帯設備工	1.000	式	(1,102,000) 1,455,000	
・・スクリーン工	1.000	式	(〃) 945,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	(〃) 801,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	(〃) 144,000	
・・スクリーン工 分水槽・地区外導水路間	1.000	式	(0) 353,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	(0) 209,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	(0) 144,000	
・・縞鋼板蓋工 安全帯取付レール含む	1.000	式	(〃) 157,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	1.000	式	(〃) 141,000	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	1.000	式	(〃) 16,000	
・電気設備工	1.000	式	(〃) 14,905,000	
・・引込設備工	1.000	式	(〃) 466,000	
・・・ 引込設備工	1.000	式	(〃) 466,000	
・・制御盤工	1.000	式	(〃) 13,483,000	
・・・ 制御盤工	1.000	式	(〃) 13,483,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・計装設備工	1.000	式	（ 〃 ） 956,000	
・・・ 計装設備工（用排水機）	1.000	式	（ 〃 ） 956,000	
・水門設備工	1.000	式	(4,583,000) 6,239,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門 1000×1100	(1.000) 0.000	式	(1,760,000) 0	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 127,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 295,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 211,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 284,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 843,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門 1000×1400	1.000	式	(0) 1,894,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 159,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 360,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 219,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 313,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	1.000	式	(0) 843,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門 1500×1100	(1.000) 0.000	式	(1,941,000) 0	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 172,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 396,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 228,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	（ 〃 ） 302,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	1.000	式	（ 〃 ） 843,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門 1500×1400	1.000	式	(0) 2,113,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 215,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 471,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 237,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 347,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	1.000	式	(0) 843,000	
・・スライドゲート工 簡易スライドゲート（親子型） 400×400	(1.000) 0.000	式	(313,000) 0	
・・・ スライドゲート工 簡易スライドゲート（親子型） 400×400	1.000	式	（ 〃 ） 313,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門 400×600	1.000	式	(0) 1,663,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 50,000	
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 141,000	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	1.000	式	(0) 271,000	
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式	(0) 246,000	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	1.000	式	(0) 920,000	
・・・ 材料費（標準外設備）	1.000	式	(0) 32,000	
・・・ 開閉装置工（労務費及び塗装費）－河川用水門－	1.000	式	(0) 3,000	
・・スライドゲート工 簡易型スライドゲート ステンレス製、φ300	1.000	式	（ 〃 ） 569,000	
・・・ スライドゲート（ラック式） ステンレス製、φ300	1.000	式	（ 〃 ） 569,000	
・除塵設備等改造工 下島工区	1.000	式	(0) 1,177,000	
・・除塵設備ストレーナ改造工	1.000	式	(0) 502,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ Y型ストレーナ(予備スクリーン付) 65A Φ5×8P(ヘルール式) (接合材含む)	1.000	式	(0) 351,000	
・・・ 両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k (配管及び接合材含む)	1.000	式	(0) 151,000	
・・除塵設備水中ポンプ嵩上工事	1.000	式	(0) 346,000	
・・・ 両フランジ直管 SUS304 65A×L1.674m 10K (配管及び接合材含む)	1.000	式	(0) 151,000	
・・・ 水中ポンプ架台 SUS304 L50×50×6 (アンカー類含む)	1.000	式	(0) 195,000	
・・圧力タンク排水管改造工	1.000	式	(0) 329,000	
・・・ 手動仕切弁 CAC 50A 10K	1.000	式	(0) 116,000	
・・・ 両フランジ90° 曲管 SUS304 50A×L0.197＋0.197m 10K	1.000	式	(0) 91,000	
・・・ 3フランジT字管 SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K	1.000	式	(0) 122,000	
・仮設送水ポンプ保護工	1.000	式	(0) 324,000	
・・仮設送水ポンプ保護工 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ用ポンプ 2基	1.000	式	(0) 324,000	
・・・ 仮設送水ポンプ保護工 SS400 1200×2400 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG21	1.000	式	(0) 324,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(10,583,000) 16,216,000	
直接工事費	1.000	式	(10,583,000) 16,216,000	
・輸送費	1.000	式	(657,000) 658,000	
・・輸送費	1.000	式	(657,000) 658,000	
・・・ 輸送費（用排水機）	1.000	式	(444,000) 0	
・・・ 輸送費（用排水機）	1.000	式	(0) 445,000	
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	(213,000) 0	
・・・ 輸送費（小形水門）	1.000	式	(0) 213,000	
・用排水機据付工	1.000	式	(7,491,000) 7,742,000	
・・標準用排水機据付工 主ポンプ設備	1.000	式	(〃) 4,454,000	
・・・ 標準用排水機据付工	1.000	式	(〃) 4,007,000	
・・・ 標準用排水機据付工（直接経費）	1.000	式	(〃) 176,000	
・・・ 吐出管布設工 主ポンプ～伸縮可とう管は除く	1.000	式	(〃) 93,000	
・・・ 圧力タンク据付工	1.000	式	(〃) 178,000	
・・標準用排水機据付工 井戸ポンプ設備	1.000	式	(〃) 1,866,000	
・・・ 標準用排水機据付工	1.000	式	(〃) 1,752,000	
・・・ 標準用排水機据付工（直接経費）	1.000	式	(〃) 99,000	
・・・ 吐出管布設工 井戸ポンプ	1.000	式	(〃) 15,000	
・・用排水機電気設備据付工	1.000	式	(〃) 549,000	
・・・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工	1.000	式	(〃) 549,000	
・・電気設備据付工（積上げ分）	1.000	式	(622,000) 873,000	
・・・ 配線工 ポンプ制御盤～接続箱	1.000	式	(〃) 91,000	
・・・ 配線工 ポンプ制御盤～圧力タンク制御盤	1.000	式	(〃) 36,000	
・・・ 配管工 ポンプ制御盤～接続箱	1.000	式	(〃) 59,000	
・・・ 配管工 ポンプ制御盤～圧力タンク制御盤	1.000	式	(〃) 37,000	
・・・ ボックス類設置工	1.000	式	(〃) 252,000	
・・・ 接地設置工	1.000	式	(〃) 15,000	
・・・ 配管土工	1.000	式	(〃) 132,000	
・・・ 赤色回転灯設置工	1.000	式	(0) 251,000	
・付帯設備据付工	1.000	式	(184,000) 252,000	
・・付帯設備据付工	1.000	式	(184,000) 252,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 スクリーン	1.000	式	(95,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備据付工 スクリーン 2基	1.000	式	(0) 150,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工 縞鋼板蓋（安全帯レール含む）	1.000	式	(〃) 53,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－	1.000	式	(36,000) 0	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－	1.000	式	(0) 49,000	
・試運転調整工	1.000	式	(242,000) 397,000	
・・試運転調整工	1.000	式	(242,000) 397,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 試運転調整工			（ 〃 ）	
	1.000	式	242,000	
・・・ 試運転調整工			(0)	
仮設ポンプ（パイプライン、地区外導水路）	1.000	式	155,000	
・水門設備据付工			(1,513,000)	
	1.000	式	1,610,000	
・・スライドゲート工	(1.000)		(595,000)	
(B1100×H1000)	0.000	式	0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			（ 〃 ）	
スライドゲート(B1100×H1000)	1.000	式	595,000	
・・スライドゲート工			(0)	
ステンレス製門柱型樋門 1000×1400	1.000	式	595,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			(0)	
スライドゲート(1000×1400)	1.000	式	595,000	
・・スライドゲート工	(1.000)		(627,000)	
(B1500×H1000)	0.000	式	0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			（ 〃 ）	
スライドゲート(B1500×H1000)	1.000	式	627,000	
・・スライドゲート工			(0)	
ステンレス製門柱型樋門 1500×1400	1.000	式	627,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			(0)	
スライドゲート(1500×1400)	1.000	式	627,000	
・・スライドゲート工	(1.000)		(125,000)	
簡易スライドゲート（親子型）400×400	0.000	式	0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			（ 〃 ）	
簡易スライドゲート（親子型）400×400	1.000	式	125,000	
・・スライドゲート工			(0)	
ステンレス製門柱型樋門 400×600	1.000	式	222,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			(0)	
スライドゲート(400×600)	1.000	式	222,000	
・・スライドゲート工			（ 〃 ）	
簡易スライドゲート（ラック式）φ300	1.000	式	166,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）			（ 〃 ）	
簡易スライドゲート（ラック式）φ300	1.000	式	166,000	
・付帯土木工			(328,000)	
	1.000	式	362,000	
・・土工			（ 〃 ）	
	1.000	式	34,000	
・・・ 屋外配管基礎土工			（ 〃 ）	
	1.000	式	5,000	
・・・ 圧力タンク基礎土工			（ 〃 ）	
	1.000	式	29,000	
・・基礎コンクリート工			(294,000)	
	1.000	式	328,000	
・・・ ポンプ基礎			（ 〃 ）	
	1.000	式	60,000	
・・・ 補水槽基礎			（ 〃 ）	
	1.000	式	16,000	
・・・ 制御盤基礎			（ 〃 ）	
	1.000	式	19,000	
・・・ 屋内配管基礎			（ 〃 ）	
	1.000	式	22,000	
・・・ 屋外配管支持台			（ 〃 ）	
	1.000	式	15,000	
・・・ 吸込管貫通部			（ 〃 ）	
	1.000	式	4,000	
・・・ 吐出管貫通部			（ 〃 ）	
	1.000	式	3,000	
・・・ 圧力タンク基礎			（ 〃 ）	
	1.000	式	121,000	
・・・ シンダーコンクリート			(34,000)	
	1.000	式	0	
・・・ シンダーコンクリート			(0)	
t=20mm	1.000	式	68,000	
・除塵設備等改造据付工			(0)	
下島工区	1.000	式	248,000	
・・除塵設備等改造据付工			(0)	
下島工区	1.000	式	248,000	
・・・ ｽﾄﾚｰﾅｰ改造工			(0)	
下島工区	1.000	式	93,000	
・・・ 水中ポンプ架台設置工			(0)	
下島工区	1.000	式	93,000	
・・・ 圧力タンク排水管改造工			(0)	
下島工区	1.000	式	62,000	
・仮設工			(168,000)	
	1.000	式	4,947,000	
・・排水処理工			(168,000)	
	1.000	式	161,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・・ 排水処理工			(168,000)	
	1.000	式	0	
・・・ 排水処理工			(0)	
水中ポンプ23日　発動発電機1台7日	1.000	式	161,000	
・・仮設送水ポンプ工			(0)	
	1.000	式	452,000	
・・・ 水中ポンプ設置撤去			(0)	
パイプライン用　2基	1.000	式	306,000	
・・・ 水中ポンプ設置撤去			(0)	
地区外導水路用	1.000	式	146,000	
・・仮設送水ポンプ配管工			(0)	
パイプライン	1.000	式	1,944,000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設			(0)	
VUφ150	1.000	式	90,000	
・・・ 逆止弁設置撤去			(0)	
φ150　FC製　2基	1.000	式	178,000	
・・・ 仮設鋼管布設工			(0)	
SGP 150×150×350	1.000	式	333,000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設			(0)	
VUφ350	1.000	式	986,000	
・・・ 空気弁据付工			(0)	
FCD　φ25	1.000	式	75,000	
・・・ サクション用ホース敷設工			(0)	
φ150　地区外導水路用	1.000	式	99,000	
・・・ 鋼管ポール			(0)	
	1.000	式	183,000	
・・仮設送水ポンプ配線工			(0)	
	1.000	式	485,000	
・・・ 仮設配線工			(0)	
	1.000	式	443,000	
・・・ 仮設送水ポンプボックス類設置工			(0)	
	1.000	式	42,000	
・・仮設送水制御盤工			(0)	
パイプライン用及び地区外送水用	1.000	式	1,193,000	
・・・ 仮設送水制御盤			(0)	
地区外導水路用ポンプ用	1.000	式	177,000	
・・・ 仮設送水制御盤			(0)	
パイプライン及び地区外導水路用	1.000	式	707,000	
・・・ 仮設送水制御盤設置撤去			(0)	
配線、電力計取付板、ポール設置含む	1.000	式	309,000	
・・水位検知器取付撤去工			(0)	
仮設送水ポンプ自動停止用	1.000	式	108,000	
・・・ 水位検知器取付			(0)	
ポンプ自動停止用	1.000	式	28,000	
・・・ 水位検知器撤去			(0)	
ポンプ自動停止用	1.000	式	12,000	
・・・ フロート式水位計賃料			(0)	
1個/パイプライン用ポンプ2台	1.000	式	52,000	
・・・ フロート式水位計賃料			(0)	
地区外導水路用ポンプ	1.000	式	16,000	
・・仮設パイプライン足場設置撤去工			(0)	
	1.000	式	184,000	
・・・ 仮設パイプライン足場設置撤去工			(0)	
	1.000	式	124,000	
・・・ 仮設パイプライン足場賃料			(0)	
	1.000	式	60,000	
・・仮設送水ポンプ保護据付工			(0)	
パイプライン用　2基	1.000	式	151,000	
・・・ 仮設送水ポンプ保護工			(0)	
パイプライン用　2基	1.000	式	125,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－			(0)	
	1.000	式	26,000	
・・仮設ポンプ送水管復旧工			(0)	
	1.000	式	182,000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設			(0)	
VUφ350	1.000	式	182,000	
・・廃プラスチック処理工			(0)	
仮設ポンプ送水管（復旧管含む）	1.000	式	87,000	
・・・ 廃プラスチック運搬			(0)	
	1.000	式	4,000	
・・・ 廃プラスチック処分			(0)	
	1.000	式	83,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(0) 101,000	
運搬費	1.000	式	(0) 101,000	
・運搬費	1.000	式	(0) 101,000	
・・運搬費	1.000	式	(0) 101,000	
・・・ 運搬費 2t車 140km 仮設送水ポンプ、下島	1.000	式	(0) 64,000	
・・・ 運搬費 4t車 140km 仮設送水ポンプ工	1.000	式	(0) 37,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費（設計技術費対象外）内訳			(0) 332,000	
技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式	(0) 332,000	
・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式	(0) 332,000	
・・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式	(0) 332,000	
・・・ 歩掛調査 揚排水ポンプ設備	1.000	式	(0) 332,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費内訳			(0) 853,000	
営繕費	 1.000	 式	(0) 853,000	
・営繕費	 1.000	 式	(0) 853,000	
・・営繕費	 1.000	 式	(0) 853,000	
・・・ 現場環境改善費	 1.000	 式	(0) 853,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(37,000) 749,000	
一括計上価格	1.000	式	(37,000) 749,000	
・試運転調整基本電力料金 基本電力料金	(1.000) 0.000	式	(30,000) 0	
・・試運転調整基本電力料	1.000	式	(〃) 30,000	
・・・ 試運転調整基本電力料	1.000	式	(〃) 30,000	
・試運転調整使用電力料金 使用電力料金	(1.000) 0.000	式	(7,000) 0	
・・試運転調整工 電力料金	1.000	式	(〃) 7,000	
・・・ 試運転調整使用電力料金	1.000	式	(〃) 7,000	
・電力料金（臨時電力） 仮設ポンプ送水・試運転用 基本料金及び電力料	1.000	式	(0) 749,000	
・・電力料金 仮設ポンプ送水	1.000	式	(0) 749,000	
・・・ 電力料金 仮設ポンプ送水用	1.000	式	(0) 749,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				(62,332,000) 65,411,000	
・用排水機製作工 揚水ポンプ設備	 1.000	 式		(40,120,000) 39,689,000	
・・標準用排水機工	 1.000	 式		（〃） 3,536,000	
・・・ 標準用排水機工（機器単体費） 主ポンプ	（〃） 1.000	 式	（〃） 3,536,000	（〃） 3,536,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40006 横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ125×100mm、11kW、付属品・予備品含む	（〃） 2.000	 台	1,770,000	（〃） 3,540,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　62号
合　　計				（〃） 3,540,000	合意率 0.99887
・・主配管工	 1.000	 式		(10,227,000) 9,796,000	
・・・ 主配管工 吸込・吐出管類	(1.000) 0.000	 式	（〃） 9,005,000	(9,005,000) 0	1 式当たり［金額Ｃ］
S40006 両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K	（〃） 2.000	 本	380,000	（〃） 760,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　63号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K	（〃） 2.000	 本	219,000	（〃） 438,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　64号
S40006 1フランジルーズ曲管 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K	（〃） 2.000	 本	351,000	（〃） 702,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　65号
S40006 1フランジルーズ短管 SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）	（〃） 2.000	 本	369,000	（〃） 738,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　66号
S40006 両フランジ片落管 SGP、200A×125A×L0.230m、10K	（〃） 2.000	 本	254,000	（〃） 508,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　67号
S40006 1フランジルーズ片落管 SGP、150A×100A×Ｌ0.280ｍ、10K	（〃） 2.000	 本	112,000	（〃） 224,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　68号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K	（〃） 1.000	 本	132,000	（〃） 132,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　69号
S40006 両フランジ短管 SGP、150A×L0.449m、10K	（〃） 1.000	 本	96,700	（〃） 96,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　70号
S40006 4フランジ十字管 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K	（〃） 1.000	 本	612,000	（〃） 612,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　71号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K	（〃） 1.000	 本	445,000	（〃） 445,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　72号
S40006 パドル付両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付	（〃） 1.000	 本	967,000	（〃） 967,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　73号
S40006 1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.744m、10K	（〃） 1.000	 本	633,000	（〃） 633,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　74号
S40006 3フランジT字管 SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K	（〃） 1.000	 本	354,000	（〃） 354,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　75号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.107+0.559m、10K	（〃） 1.000	 本	580,000	（〃） 580,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　76号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.647+0.533m、10K	（〃） 1.000	 本	533,000	（〃） 533,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　77号
S40006 両フランジ短管 SGP、125A×L0.510m、10K	（〃） 1.000	 本	103,000	（〃） 103,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　78号
S40006 2Fゴム伸縮可とう管 125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	（〃） 1.000	 個	95,800	（〃） 95,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　79号
S40006 2Fゴム伸縮可とう管 200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	（〃） 2.000	 個	153,000	（〃） 306,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　80号
S40006 2Fゴム伸縮可とう管 350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付	（〃） 1.000	 個	542,000	（〃） 542,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　81号
S40006 MFジョイント φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装	（〃） 1.000	 個	246,000	（〃） 246,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　82号
合　　計				（〃） 9,015,500	合意率 0.998779
・・・ 主配管工 吸込・吐出管類	(0.000) 1.000	 式	(0) 8,574,000	(0) 8,574,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40006 両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K	(0.000) 2.000	 本	380,000	(0) 760,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　63号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K	(0.000) 2.000	 本	219,000	(0) 438,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　64号
S40006 1フランジルーズ曲管 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K	(0.000) 2.000	 本	351,000	(0) 702,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　65号
S40006 1フランジルーズ短管 SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）	(0.000) 2.000	 本	369,000	(0) 738,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　66号
S40006 両フランジ片落管 SGP、200A×125A×L0.230m、10K	(0.000) 2.000	 本	254,000	(0) 508,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　67号
S40006 1フランジルーズ片落管 SGP、150A×100A×Ｌ0.280ｍ、10K	(0.000) 2.000	 本	112,000	(0) 224,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　68号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K	(0.000) 1.000	 本	132,000	(0) 132,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　69号
S40006 両フランジ短管 SGP、150A×L0.449m、10K	(0.000) 1.000	 本	96,700	(0) 96,700	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　70号
S40006 4フランジ十字管 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K	(0.000) 1.000	 本	612,000	(0) 612,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　71号
S40006 両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K	(0.000) 1.000	 本	445,000	(0) 445,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　72号
S40006 パドル付両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付	(0.000) 1.000	 本	967,000	(0) 967,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　73号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40006　1フランジルーズ短管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP、350A×L1.086m、10K	1.000	本	240,000	240,000	Ｓ単 238号
S40006　3フランジT字管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K	1.000	本	354,000	354,000	Ｓ単　75号
S40006　両フランジ90°曲管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP、350A×L1.107+0.559m、10K	1.000	本	580,000	580,000	Ｓ単　76号
S40006　両フランジ90°曲管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP、350A×L0.647+0.533m、10K	1.000	本	533,000	533,000	Ｓ単　77号
S40006　両フランジ短管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP、125A×L0.645m、10K	1.000	本	65,000	65,000	Ｓ単 239号
S40006　2Fゴム伸縮可とう管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	1.000	個	95,800	95,800	Ｓ単　79号
S40006　2Fゴム伸縮可とう管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	2.000	個	153,000	306,000	Ｓ単　80号
S40006　2Fゴム伸縮可とう管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付	1.000	個	542,000	542,000	Ｓ単　81号
S40006　MFジョイント	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装	1.000	個	246,000	246,000	Ｓ単　82号
合　　計				(0)	合意率
				8,584,500	0.998779
・・・ 主配管工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
パイプサポート	1.000	式	674,000	674,000	
S40006　パイプサポート	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304、200A用、管中心高さ250mm	4.000	個	87,800	351,200	Ｓ単　83号
S40006　パイプサポート	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400、200A用、管中心高さ350mm	2.000	個	95,400	190,800	Ｓ単　84号
S40006　パイプサポート	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400、150A用、管中心高さ2,280mm	1.000	個	133,000	133,000	Ｓ単　85号
合　　計				（〃）	合意率
				675,000	0.998518
・・・ 主配管工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
フランジ接合材（部品費）	1.000	式	548,000	548,000	
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
125A、10K、SUS304、RF	6.000	組	9,400	56,400	Ｓ単　86号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
100A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	2.000	組	4,600	9,200	Ｓ単　87号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
200A、10K、SUS304、RF	6.000	組	14,100	84,600	Ｓ単　88号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
200A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	4.000	組	14,100	56,400	Ｓ単　89号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
200A、10K、SUS304、RF 絶縁形	2.000	組	25,600	51,200	Ｓ単　90号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
150A、10K、SUS304、RF	8.000	組	9,440	75,520	Ｓ単　91号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
350A、10K、SUS304、RF	7.000	組	27,000	189,000	Ｓ単　92号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
350A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	1.000	組	27,000	27,000	Ｓ単　93号
合　　計				（〃）	合意率
				549,320	0.998178
・・主弁工				（〃）	
	1.000	式		1,838,000	
・・・ 主弁工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	1,838,000	1,838,000	
S40006　手動仕切弁	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
外ねじ式、φ125mm、10K、エポキシ樹脂塗装	1.000	台	102,000	102,000	Ｓ単　94号
S40006　手動仕切弁	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
外ねじ式、φ150mm、10K、エポキシ樹脂塗装	2.000	台	135,000	270,000	Ｓ単　95号
S40006　フート弁	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS製、ﾚﾊﾞｰ付、φ200mm、10K、操作ﾜｲﾔｰ3.0m付	2.000	台	479,000	958,000	Ｓ単　96号
S40006　逆止弁	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
急閉式φ150mm、10K、無送水検知器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	2.000	台	218,000	436,000	Ｓ単　97号
S40006　フランジ蓋	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
FCD 80A 10.0K	1.000	個	10,827	10,827	Ｓ単　98号
S40006　急排用空気弁	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
φ25、フランジ付、10.0K、合成樹脂製、ねじ込み形	1.000	台	63,100	63,100	Ｓ単　99号
合　　計				（〃）	合意率
				1,839,927	0.998913
・・補助設備工				（〃）	
	1.000	式		1,348,000	
・・・ 補水槽工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	1,348,000	1,348,000	
S40006　補水槽	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
ステンレス鋼板製、付属品含む	1.000	基	1,350,000	1,350,000	Ｓ単 100号
合　　計				（〃）	合意率
				1,350,000	0.998518

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・圧力タンク工	1.000	式		（〃） 23,171,000	
・・・ 圧力タンク工	（〃） 1.000	式	（〃） 23,171,000	（〃） 23,171,000	1 式当たり［金額C］
S40006　圧力タンク 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、付属品含む	（〃） 1.000	基	23,200,000	（〃） 23,200,000	歩A・単A S単 101号
合　計				（〃） 23,200,000	合意率 0.99875
・用排水機製作工 井戸ポンプ設備	1.000	式		（〃） 1,622,000	
・・標準外用排水機工	1.000	式		（〃） 919,000	
・・・ 標準外用排水機工（機器単体費） 井戸ポンプ	（〃） 1.000	式	（〃） 919,000	（〃） 919,000	1 式当たり［金額C］
S40006　井戸ポンプ 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ　φ125mm*125mm、7.5kW	（〃） 1.000	台	920,000	（〃） 920,000	歩A・単A S単 102号
合　計				（〃） 920,000	合意率 0.998913
・・主配管工	1.000	式		（〃） 703,000	
・・・ 主配管工 井戸揚水・吐出管類	（〃） 1.000	式	（〃） 512,000	（〃） 512,000	1 式当たり［金額C］
S40006　水配管用亜鉛めっき鋼管 SGPW125A、ねじ付き管	（〃） 2.700	m	9,709	（〃） 26,214	歩A・単A S単 103号
S40006　ネジ込みソケット 125A	（〃） 3.000	個	6,050	（〃） 18,150	歩A・単A S単 104号
S40006　ネジ込みソケット 125A　(絶縁タイプ)	（〃） 1.000	個	25,000	（〃） 25,000	歩A・単A S単 105号
S40006　吸込みストレーナ SUS304、125A、φ100(多孔管)、L0.75m、ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	（〃） 1.000	個	240,000	（〃） 240,000	歩A・単A S単 106号
S40006　片フランジ90° 曲管 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K	（〃） 1.000	本	138,000	（〃） 138,000	歩A・単A S単 107号
S40006　耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 VP、φ125	（〃） 5.400	m	4,400	（〃） 23,760	歩A・単A S単 108号
S40006　耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ VP、φ125×90°	（〃） 4.000	個	9,070	（〃） 36,280	歩A・単A S単 109号
S40006　TSフランジ U-PVC　125A　10K	（〃） 1.000	個	5,403	（〃） 5,403	歩A・単A S単 110号
合　計				（〃） 512,807	合意率 0.99805
・・・ 主配管工 井戸パイプサポート	（〃） 1.000	式	（〃） 163,000	（〃） 163,000	1 式当たり［金額C］
S40006　パイプサポート SS400、125A用、管中心高さ305mm	（〃） 2.000	個	81,300	（〃） 162,600	歩A・単A S単 111号
合　計				（〃） 162,600	合意率 1
・・・ 主配管工 井戸フランジ接合材（部品費）	（〃） 1.000	式	（〃） 28,000	（〃） 28,000	1 式当たり［金額C］
S40006　TSフランジ接合材 125A　10k	（〃） 1.000	組	18,562	（〃） 18,562	歩A・単A S単 112号
S40006　フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 125A、10K、SUS304、RF	（〃） 1.000	組	9,400	（〃） 9,400	歩A・単A S単　86号
合　計				（〃） 27,962	合意率 1
・付帯設備工	1.000	式		(1,102,000) 1,455,000	
・・スクリーン工	1.000	式		（〃） 945,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	（〃） 1.000	式	（〃） 801,000	（〃） 801,000	1 式当たり［金額C］
S40001　ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	（〃） 418.900	kg	1,024	（〃） 428,954	歩A・単A S単　44号
S40001　ステンレス平鋼 SS400 9×20,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	（〃） 0.600	kg	1,024	（〃） 614	歩A・単A S単　45号
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	（〃） 16.300	kg	834	（〃） 13,594	歩A・単A S単　46号
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	（〃） 41.600	kg	639	（〃） 26,582	歩A・単A S単　47号
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	（〃） 4.700	kg	750	（〃） 3,525	歩A・単A S単　48号
S40001　ステンレスH形鋼 SUS304　t≦30mm　H＝100mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	（〃） 21.700	kg	1,437	（〃） 31,183	歩A・単A S単　49号
X40001　補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	（〃） 1.000	式	65,579	（〃） 65,579	歩A・単A X単　1号
S40013　ステンレスボルト・ナット SUS304	（〃） 6.500	kg	1,850	（〃） 12,025	歩A・単A S単 123号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40013　樹脂カプセル	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
φ13	14.000	本	239	3,346	Ｓ単 124号
X40003　鋼製付属製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,503.2	1.000	基	216,528	216,528	Ｘ単　7号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,,60%	1.000	式	129,917	129,917	Ｘ単　9号
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,,25%	1.000	式	86,611	86,611	Ｘ単　15号
				（〃）	合意率
合　計				1,018,458	0.998753
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				801,930	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				216,528	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	１式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	144,000	144,000	
K78021　酸洗（ＳＵＳ用）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	20.530	㎡	7,000	143,710	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,,25%	1.000	式	35,928	35,928	Ｘ単　16号
				（〃）	合意率
合　計				179,638	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				143,710	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				35,928	
・・スクリーン工				(0)	
分水槽・地区外導水路間	1.000	式		353,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	(0.000)		(0)	(0)	１式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	209,000	209,000	
S40001　ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	119.600	kg	1,027	122,829	Ｓ単 229号
S40001　ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	1.100	kg	1,044	1,148	Ｓ単 230号
S40001　配管用ステンレス鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　20A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	6.000	kg	1,147	6,882	Ｓ単 231号
X40001　補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,13%,	1.000	式	17,012	17,012	Ｘ単　59号
S40013　ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304	9.200	kg	1,850	17,020	Ｓ単 123号
S40013　オールアンカー	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304 M12×70	8.000	本	381	3,048	Ｓ単 251号
X40003　鋼製付属製作	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
その他,ー,10.34,0.00,１基,1.00,,126.7	1.000	基	40,872	40,872	Ｘ単　66号
X40014　間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,60%,	1.000	式	24,523	24,523	Ｘ単　67号
X40015　工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,25%,	1.000	式	16,349	16,349	Ｘ単　74号
				(0)	合意率
合　計				249,683	0.998753
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				208,811	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				40,872	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	(0.000)		(0)	(0)	１式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	144,000	144,000	
K78021　酸洗（ＳＵＳ用）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	20.530	㎡	7,000	143,710	
X40015　工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,25%,	1.000	式	35,928	35,928	Ｘ単　75号
				(0)	合意率
合　計				179,638	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				143,710	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				35,928	
・・縞鋼板蓋工				（〃）	
安全帯取付レール含む	1.000	式		157,000	
・・・ 鋼製付属設備工（製作費）	（〃）		（〃）	（〃）	１式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	141,000	141,000	
S40001　一般構造用等辺山形鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　40mm×5mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	34.800	kg	126	4,385	Ｓ単　50号
S40001　一般構造用圧延棒鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　径16mm～25mm,棒鋼,鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ,20	6.800	kg	161	1,095	Ｓ単　51号
S40001　配管用炭素鋼鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	1.700	kg	291	495	Ｓ単　52号
S40001　縞鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
t=3.2mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12	54.300	kg	160	8,688	Ｓ単　53号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40001　一般構造用圧延鋼板（厚板）	（〃）			（〃）	歩A・単A
SS400　厚さ6.0mm　1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	6.000	kg	198	1,188	S単　54号
S40001　ステンレスH形鋼	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　t≦30mm　H＝100mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	8.500	kg	1,437	12,215	S単　49号
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304　厚さ3mm～7mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12	7.100	kg	648	4,601	S単　55号
S40001　配管用ステンレス鋼鋼管	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304TP　Sch40　40A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	5.400	kg	958	5,173	S単　56号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩A・単A
鋼製付属設備,,13%	1.000	式	4,919	4,919	X単　2号
S40013　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩A・単A
SUS304	1.100	kg	1,850	2,035	S単 123号
X40003　鋼製付属製作	（〃）			（〃）	歩A・単A
ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,124.6	1.000	基	96,096	96,096	X単　8号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩A・単A
鋼製付属設備,,60%	1.000	式	57,658	57,658	X単　10号
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩A・単A
鋼製付属設備,,25%	1.000	式	38,439	38,439	X単　17号
合　　計				（〃） 236,987	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				（〃） 140,890	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 96,097	
・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）	（〃） 1.000	式	（〃） 16,000	（〃） 16,000	1 式当たり［金額C］
K78021　酸洗（ＳＵＳ用） （材料・工数込み）	（〃） 0.750	㎡	7,000	（〃） 5,250	歩A・単A
K78621　溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	（〃） 103.600	kg	108	（〃） 11,189	歩A・単A
X40015　工場管理費 鋼製付属設備,,25%	（〃） 1.000	式	4,110	（〃） 4,110	歩A・単A X単　18号
合　　計				（〃） 20,549	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				（〃） 16,439	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 4,110	
・電気設備工	1.000	式		（〃） 14,905,000	
・・引込設備工	1.000	式		（〃） 466,000	
・・・ 引込設備工	（〃） 1.000	式	（〃） 466,000	（〃） 466,000	1 式当たり［金額C］
S40006　引込開閉器盤 SUS製外装柱型、500*1000*200、予備品・付属品含む	（〃） 1.000	面	467,000	（〃） 467,000	歩A・単A S単 113号
合　　計				（〃） 467,000	合意率 0.997858
・・制御盤工	1.000	式		（〃） 13,483,000	
・・・ 制御盤工	（〃） 1.000	式	（〃） 13,483,000	（〃） 13,483,000	1 式当たり［金額C］
S40006　ポンプ制御盤 屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・付属品含む	（〃） 1.000	面	13,500,000	（〃） 13,500,000	歩A・単A S単 114号
合　　計				（〃） 13,500,000	合意率 0.99874
・・計装設備工	1.000	式		（〃） 956,000	
・・・ 計装設備工（用排水機）	（〃） 1.000	式	（〃） 956,000	（〃） 956,000	1 式当たり［金額C］
S40006　吸水槽水位検知器 電極棒式、4P、SUS316　構成機器1式	（〃） 1.000	式	86,200	（〃） 86,200	歩A・単A S単 115号
S40006　電波式水位計（平面アンテナ型） ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同等品、中継箱等含む	（〃） 1.000	台	855,000	（〃） 855,000	歩A・単A S単 116号
S40006　井戸水位検知器 水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ、単極形、10m/本	（〃） 4.000	本	3,990	（〃） 15,960	歩A・単A S単 117号
合　　計				（〃） 957,160	合意率 0.998955
・水門設備工	1.000	式		(4,583,000) 6,239,000	
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門　1000×1100	(1.000) 0.000	式		(1,760,000) 0	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	（〃） 1.000	式	（〃） 127,000	（〃） 127,000	1 式当たり［金額C］
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	（〃） 58.600	kg	639	（〃） 37,445	歩A・単A S単　47号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40001　ステンレス鋼等辺山形鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　65㎜×6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	32.700	kg	931	30,444	Ｓ単　57号
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	9.400	kg	750	7,050	Ｓ単　48号
S40001　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	7.000	kg	1,024	7,168	Ｓ単　44号
S40038　配管用ステンレス鋼鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　32A～200A,－,ステンレス新断	7.200	kg	929	6,689	Ｓ単 129号
S40038　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,－,ステンレス新断	0.500	kg	1,024	512	Ｓ単 130号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8㎜～9㎜,－,ステンレス新断	1.400	kg	750	1,050	Ｓ単 131号
S40040　水密ゴム　合成ゴム	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
平形（クロロプレーン系）	4.800	kg	4,190	20,112	Ｓ単 134号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	2.700	kg	1,850	4,995	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,13%	1.000	式	11,747	11,747	Ｘ単　3号
				（〃）	合意率
合　計				127,212	1
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	295,000	295,000	
S40017　扉体製作1000×1100	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,1.1,8.40,１門	1.000	門	262,080	262,080	Ｓ単 125号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,60%	1.000	式	157,248	157,248	Ｘ単　11号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	4.740	㎡	7,000	33,180	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,25%	1.000	式	113,127	113,127	Ｘ単　19号
				（〃）	合意率
合　計				565,635	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				295,260	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				270,375	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	211,000	211,000	
S40003　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	249.900	kg	639	159,686	Ｓ単　59号
S40003　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	7.600	kg	1,032	7,843	Ｓ単　60号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ2㎜,－,ステンレス新断	6.500	kg	643	4,180	Ｓ単 132号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,－,ステンレス新断	20.000	kg	639	12,780	Ｓ単 133号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	1.400	kg	1,850	2,590	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,13%	1.000	式	23,984	23,984	Ｘ単　4号
				（〃）	合意率
合　計				211,063	1
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	284,000	284,000	
S40017　戸当り製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,7.5,7.10,１門	1.000	門	221,520	221,520	Ｓ単 126号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,60%	1.000	式	132,912	132,912	Ｘ単　12号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	8.870	㎡	7,000	62,090	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,25%	1.000	式	104,131	104,131	Ｘ単　20号
				（〃）	合意率
合　計				520,653	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				283,610	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				237,043	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	843,000	843,000	
S40006　スピンドル手動開閉機	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN	1.000	基	596,000	596,000	Ｓ単 118号
S40006　スピンドル	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000	2.000	本	102,000	204,000	Ｓ単 119号
S40006　メネジ	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
CAC403、32型	2.000	個	22,000	44,000	Ｓ単 120号
				（〃）	合意率
合　計				844,000	0.998815

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・スライドゲート工				(0)	
ステンレス製門柱型樋門　1000×1400	1.000	式		1,894,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	159,000	159,000	
S40001 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	74.600	kg	639	47,669	Ｓ単　47号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　65㎜×6㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	42.900	kg	931	39,940	Ｓ単　57号
S40001 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	12.200	kg	750	9,150	Ｓ単　48号
S40001 ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	8.400	kg	1,024	8,602	Ｓ単　44号
S40038 配管用ステンレス鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　32A～200A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10	7.200	kg	929	6,689	Ｓ単 258号
S40038 ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ステンレス新断,10	0.500	kg	1,024	512	Ｓ単 259号
S40038 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	1.400	kg	750	1,050	Ｓ単 260号
S40040 水密ゴム　合成ゴム	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
平形（クロロプレーン系）	5.900	kg	4,190	24,721	Ｓ単 134号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304	3.100	kg	1,850	5,735	Ｓ単 135号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,13%,	1.000	式	14,770	14,770	Ｘ単　60号
				(0)	合意率
合　　計				158,838	1
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	360,000	360,000	
S40017 扉体製作1000×1400	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,,,,1.4,10.20,1.00,－,－,１門,1.00,	1.000	門	318,240	318,240	Ｓ単 252号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,60%,	1.000	式	190,944	190,944	Ｘ単　68号
K78021 ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	5.980	㎡	7,000	41,860	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,25%,	1.000	式	137,761	137,761	Ｘ単　76号
				(0)	合意率
合　　計				688,805	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				360,100	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				328,705	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	219,000	219,000	
S40003 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	261.400	kg	639	167,035	Ｓ単　59号
S40003 ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6㎜×32～75㎜,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	7.600	kg	1,032	7,843	Ｓ単　60号
S40038 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ2㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	6.500	kg	643	4,180	Ｓ単 261号
S40038 ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	20.000	kg	639	12,780	Ｓ単 262号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304	1.400	kg	1,850	2,590	Ｓ単 135号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,13%,	1.000	式	24,939	24,939	Ｘ単　61号
				(0)	合意率
合　　計				219,367	1
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	313,000	313,000	
S40017 戸当り製作	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,,,,8.4,8.00,0.00,－,－,１門,1.00,	1.000	門	249,600	249,600	Ｓ単 253号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,60%,	1.000	式	149,760	149,760	Ｘ単　69号
K78021 ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	9.110	㎡	7,000	63,770	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,25%,	1.000	式	115,783	115,783	Ｘ単　77号
				(0)	合意率
合　　計				578,913	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				313,370	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				265,543	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	843,000	843,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40006　スピンドル手動開閉機	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN	1.000	基	596,000	596,000	Ｓ単 118号
S40006　スピンドル	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000	2.000	本	102,000	204,000	Ｓ単 119号
S40006　メネジ	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
CAC403、32型	2.000	個	22,000	44,000	Ｓ単 120号
				(0)	合意率
合　計				844,000	0.998815
・・スライドゲート工	(1.000)			(1,941,000)	
ステンレス製門柱型樋門　1500×1100	0.000	式		0	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	172,000	172,000	
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	83.400	kg	639	53,293	Ｓ単　47号
S40001　ステンレス溝形鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　75mm×40mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	41.900	kg	1,123	47,054	Ｓ単　58号
S40001　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	11.900	kg	750	8,925	Ｓ単　48号
S40001　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	8.100	kg	1,024	8,294	Ｓ単　44号
S40038　配管用ステンレス鋼鋼管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　32A～200A,－,ステンレス新断	7.200	kg	929	6,689	Ｓ単 129号
S40038　ステンレス平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6mm×32～75mm,－,ステンレス新断	0.500	kg	1,024	512	Ｓ単 130号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8mm～9mm,－,ステンレス新断	1.400	kg	750	1,050	Ｓ単 131号
S40040　水密ゴム　合成ゴム	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
平形（クロロプレーン系）	5.800	kg	4,190	24,302	Ｓ単 134号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	3.000	kg	1,850	5,550	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,13%	1.000	式	16,356	16,356	Ｘ単　5号
				（〃）	合意率
合　計				172,025	1
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	396,000	396,000	
S40017　扉体製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,1.7,11.20,１門	1.000	門	349,440	349,440	Ｓ単 127号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,60%	1.000	式	209,664	209,664	Ｘ単　13号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	6.640	㎡	7,000	46,480	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,25%	1.000	式	151,396	151,396	Ｘ単　21号
				（〃）	合意率
合　計				756,980	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				395,920	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				361,060	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	228,000	228,000	
S40003　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	278.000	kg	639	177,642	Ｓ単　59号
S40003　一般構造用平鋼	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SS400　6×90,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰH１,10	14.800	kg	142	2,102	Ｓ単　61号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ2mm,－,ステンレス新断	9.400	kg	643	6,044	Ｓ単 132号
S40038　ステンレス鋼板	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3mm～7mm,－,ステンレス新断	21.800	kg	639	13,930	Ｓ単 133号
S40040　ステンレスボルト・ナット	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS304	1.400	kg	1,850	2,590	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,13%	1.000	式	25,963	25,963	Ｘ単　6号
				（〃）	合意率
合　計				228,271	1
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	302,000	302,000	
S40017　戸当り製作	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,8.0,7.40,１門	1.000	門	230,880	230,880	Ｓ単 128号
X40014　間接労務費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,60%	1.000	式	138,528	138,528	Ｘ単　14号
K78021　ステンレス酸洗い費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	10.150	㎡	7,000	71,050	
X40015　工場管理費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,,25%	1.000	式	110,115	110,115	Ｘ単　22号
				（〃）	合意率
合　計				550,573	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（１）（直接費対象分）				（〃） 301,930	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 248,643	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	（〃） 1.000	式	（〃） 843,000	（〃） 843,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40006　スピンドル手動開閉機 連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN	（〃） 1.000	基	596,000	（〃） 596,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 118号
S40006　スピンドル SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000	（〃） 2.000	本	102,000	（〃） 204,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 119号
S40006　メネジ CAC403、32型	（〃） 2.000	個	22,000	（〃） 44,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 120号
合　　計				（〃） 844,000	合意率 0.998815
・・スライドゲート工 ステンレス製門柱型樋門　1500×1400	 1.000	式		(0) 2,113,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	(0.000) 1.000	式	(0) 215,000	(0) 215,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12	(0.000) 106.000	kg	639	(0) 67,734	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
S40001　ステンレス溝形鋼 SUS304　75㎜×40㎜, ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10	(0.000) 55.000	kg	1,123	(0) 61,765	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　58号
S40001　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12	(0.000) 15.200	kg	750	(0) 11,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
S40001　ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜, ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10	(0.000) 9.500	kg	1,024	(0) 9,728	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
S40038　配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A, ｽﾃﾝﾚｽ鋼管, －, ステンレス新断, 10	(0.000) 7.200	kg	929	(0) 6,689	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 258号
S40038　ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜, ｽﾃﾝﾚｽ形鋼, ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, －, ステンレス新断, 10	(0.000) 0.500	kg	1,024	(0) 512	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 259号
S40038　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －, ステンレス新断, 12	(0.000) 1.400	kg	750	(0) 1,050	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 260号
S40040　水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	(0.000) 6.900	kg	4,190	(0) 28,911	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 134号
S40040　ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 3.500	kg	1,850	(0) 6,475	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(0.000) 1.000	式	20,654	(0) 20,654	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　62号
合　　計				(0) 214,918	合意率 1
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000	式	(0) 471,000	(0) 471,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40017　扉体製作 その他, , , , , , , , , , 2.1, 13.20, 1.00, －, －, １門, 1.00,	(0.000) 1.000	門	411,840	(0) 411,840	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 254号
X40014　間接労務費 小形水門設備, 60%,	(0.000) 1.000	式	247,104	(0) 247,104	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　70号
K78021　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	(0.000) 8.420	㎡	7,000	(0) 58,940	歩Ａ・単Ａ
X40015　工場管理費 小形水門設備, 25%,	(0.000) 1.000	式	179,471	(0) 179,471	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　78号
合　　計				(0) 897,355	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				(0) 470,780	
計（２）（間接費対象分）				(0) 426,575	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	(0.000) 1.000	式	(0) 237,000	(0) 237,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40003　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12	(0.000) 290.000	kg	639	(0) 185,310	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　59号
S40003　一般構造用平鋼 SS400　6×90, 形鋼、平鋼, －, ﾍﾋﾞｰH１, 10	(0.000) 14.800	kg	142	(0) 2,102	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　61号
S40038　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －, ステンレス新断, 12	(0.000) 9.400	kg	643	(0) 6,044	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 261号
S40038　ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －, ステンレス新断, 12	(0.000) 21.800	kg	639	(0) 13,930	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 262号
S40040　ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.400	kg	1,850	(0) 2,590	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%,	(0.000) 1.000	式	26,960	(0) 26,960	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　63号
合　　計				(0) 236,936	合意率 1
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000	式	(0) 347,000	(0) 347,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40017　戸当り製作 その他, , , , , , , , , 8.9, 8.80, 0.00, －, －, １門, 1.00,	(0.000) 1.000	門	274,560	(0) 274,560	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 255号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X40014　間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,60%,	1.000	式	164,736	164,736	Ｘ単　71号
K78021　ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	10.410	㎡	7,000	72,870	
X40015　工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,25%,	1.000	式	128,042	128,042	Ｘ単　79号
				(0)	合意率
合　　計				640,208	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				347,430	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				292,778	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	843,000	843,000	
S40006　スピンドル手動開閉機	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN	1.000	基	596,000	596,000	Ｓ単 118号
S40006　スピンドル	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000	2.000	本	102,000	204,000	Ｓ単 119号
S40006　メネジ	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
CAC403、32型	2.000	個	22,000	44,000	Ｓ単 120号
				(0)	合意率
合　　計				844,000	0.998815
・・スライドゲート工	(1.000)			(313,000)	
簡易スライドゲート（親子型）　400×400	0.000	式		0	
・・・ スライドゲート工	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	1 式当たり［金額Ｃ］
簡易スライドゲート（親子型）　400×400	1.000	式	313,000	313,000	
S40006　スライドゲート（親子）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	歩Ａ・単Ａ
合成樹脂製純径間0.40m×有効高0.40m	1.000	門	313,000	313,000	Ｓ単 121号
				（ 〃 ）	合意率
合　　計				313,000	1
・・スライドゲート工				(0)	
ステンレス製門柱型樋門　400×600	1.000	式		1,663,000	
・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	50,000	50,000	
S40001　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	24.200	kg	639	15,464	Ｓ単　47号
S40001　ステンレス溝形鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　75mm×40mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	16.500	kg	1,123	18,530	Ｓ単　58号
S40001　ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	1.200	kg	1,024	1,229	Ｓ単　44号
S40001　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ15mm～25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	5.500	kg	845	4,648	Ｓ単 232号
S40038　配管用ステンレス鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10	0.600	kg	1,046	628	Ｓ単 263号
S40038　配管用ステンレス鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304TP　Sch10　32A～200A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10	0.200	kg	929	186	Ｓ単 258号
S40038　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ10mm～14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	2.200	kg	834	1,835	Ｓ単 264号
S40038　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	0.600	kg	639	383	Ｓ単 262号
S40038　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12	0.800	kg	750	600	Ｓ単 260号
S40040　ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304	0.600	kg	1,850	1,110	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,13%,	1.000	式	5,655	5,655	Ｘ単　64号
				(0)	合意率
合　　計				50,268	0.999345
・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	141,000	141,000	
S40017　扉体製作	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,,,,0.2,4.10,1.00,－,－,１門,1.00,	1.000	門	127,920	127,920	Ｓ単 256号
X40014　間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,60%,	1.000	式	76,752	76,752	Ｘ単　72号
K78021　ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	1.910	㎡	7,000	13,370	
X40015　工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,25%,	1.000	式	54,511	54,511	Ｘ単　80号
				(0)	合意率
合　　計				272,553	0.999345
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				141,290	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				131,263	
・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	271,000	271,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40003　ステンレス溝形鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　125㎜×65㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10	70.400	kg	1,123	79,059	Ｓ単 233号
S40003　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	102.400	kg	750	76,800	Ｓ単 234号
S40003　ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　9㎜×38～75㎜,形鋼、平鋼、ー,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	4.600	kg	1,035	4,761	Ｓ単 235号
S40003　ステンレス不等辺山形鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　125㎜×75㎜×7～13㎜,形鋼、平鋼、ー,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	3.600	kg	1,285	4,626	Ｓ単 236号
S40003　ステンレス鋼等辺山形鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　75㎜×9㎜,形鋼、平鋼、ー,ﾍﾋﾞｰＨ１,10	49.300	kg	938	46,243	Ｓ単 237号
S40038　一般構造用圧延鋼板（厚板）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SS400　厚さ6.0㎜　1500≦Ｗ≦2000,鋼板,ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板、ー,ヘビーＨ１,1	3.000	kg	198	594	Ｓ単 265号
2					
S40038　一般構造用圧延棒鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SS400　径12㎜～13㎜,棒鋼、ー,鋼ダライ粉Ａ,20	1.000	kg	163	163	Ｓ単 266号
S40038　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板、ー,ステンレス新断,12	14.300	kg	639	9,138	Ｓ単 262号
S40038　ステンレス角鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　24㎜×24㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ー,ステンレス新断,10	0.900	kg	-10	-9	Ｓ単 267号
S40038　ステンレス棒鋼	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　径24㎜以下,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼、ー,ステンレス新断,20	2.600	kg	903	2,348	Ｓ単 268号
S40040　水密ゴム　合成ゴム	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
Ｐ形（クロロプレーン系）	3.500	kg	4,300	15,050	Ｓ単 269号
S40040　ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304	1.800	kg	1,850	3,330	Ｓ単 135号
X40001　補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,13%,	1.000	式	29,084	29,084	Ｘ単　65号
合　　計				(0) 271,187	合意率 0.999345
・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）	(0.000) 1.000	式	(0) 246,000	(0) 246,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40017　戸当り製作	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
その他,,,,,,,,,,5.3,6.00,0.00,ー,ー,１門,1.00,	1.000	門	187,200	187,200	Ｓ単 257号
X40014　間接労務費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,60%,	1.000	式	112,320	112,320	Ｘ単　73号
K78021　ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	8.410	㎡	7,000	58,870	
X40015　工場管理費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
小形水門設備,25%,	1.000	式	89,598	89,598	Ｘ単　81号
合　　計				(0) 447,988	合意率 0.999345
計（１）（直接費対象分）				(0) 246,070	
計（２）（間接費対象分）				(0) 201,918	
・・・ 開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）ー小形水門ー	(0.000) 1.000	式	(0) 920,000	(0) 920,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40006　手動スピンドル開閉装置	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
手動スピンドル式(単動)、吊上能力4.0kN	1.000	基	800,000	800,000	Ｓ単 240号
S40006　スピンドル	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304、φ40*L2000　ネジ加工部L1800	1.000	本	113,000	113,000	Ｓ単 241号
S40006　吊りピン	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304N2　φ25　座金、割りピン含む	1.000	本	8,000	8,000	Ｓ単 242号
合　　計				(0) 921,000	合意率 0.999345
・・・ 材料費（標準外設備）	(0.000) 1.000	式	(0) 32,000	(0) 32,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S40001　ステンレス鋼板	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SUS304　厚さ15㎜～25㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12	38.300	kg	845	32,364	Ｓ単 232号
合　　計				(0) 32,364	合意率 0.999345
・・・ 開閉装置工（労務費及び塗装費）ー河川用水門ー	(0.000) 1.000	式	(0) 3,000	(0) 3,000	1 式当たり［金額Ｃ］
K78021　ステンレス酸洗い費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
（材料・工数込み）	0.440	㎡	7,000	3,080	
合　　計				(0) 3,080	合意率 0.999345
・・スライドゲート工				(〃)	
簡易型スライドゲート　ステンレス製、φ300	1.000	式		569,000	
・・・ スライドゲート（ラック式）	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり［金額Ｃ］
ステンレス製、φ300	1.000	式	569,000	569,000	
S40006　スライドゲート（ラック式）	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
ステンレス製、φ300	1.000	門	570,000	570,000	Ｓ単 122号
合　　計				(〃) 570,000	合意率 0.998245

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・除塵設備等改造工				(0)	
下島工区	1.000	式		1,177,000	
・・除塵設備ストレーナ改造工				(0)	
	1.000	式		502,000	
・・・ Y型ストレーナ(予備スクリーン付)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
65A　Φ5×8P(ヘルール式)（接合材含む）	1.000	式	351,000	351,000	
S40006　ストレーナ(予備スクリーン付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
65A　Φ5×8P(ヘルール式)（接合材含む）	1.000	台	351,000	351,000	S単 243号
				(0)	合意率
合　計				351,000	0.999345
・・・ 両フランジ直管	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SUS304 65A×L0.553m 10k（配管及び接合材含む）	1.000	式	151,000	151,000	
S40006　両フランジ直管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 65A×L0.553m 10k（配管及び接合材含む）	1.000	本	150,600	150,600	S単 244号
				(0)	合意率
合　計				150,600	0.999345
・・除塵設備水中ポンプ嵩上工事				(0)	
	1.000	式		346,000	
・・・ 両フランジ直管	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SUS304 65A×L1.674m 10K（配管及び接合材含む）	1.000	式	151,000	151,000	
S40006　両フランジ直管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 65A×L1.674m 10K（配管及び接合材含む）	1.000	本	150,600	150,600	S単 245号
				(0)	合意率
合　計				150,600	0.999345
・・・ 水中ポンプ架台	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SUS304 L50×50×6　（アンカー類含む）	1.000	式	195,000	195,000	
S40006　水中ポンプ架台	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 L50×50×6　（アンカー類含む）	1.000	台	195,600	195,600	S単 246号
				(0)	合意率
合　計				195,600	0.999345
・・圧力タンク排水管改造工				(0)	
	1.000	式		329,000	
・・・ 手動仕切弁	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
CAC 50A 10K	1.000	式	116,000	116,000	
S40006　手動仕切弁	(0.000)			(0)	歩A・単A
CAC 50A 10K	1.000	台	116,000	116,000	S単 247号
				(0)	合意率
合　計				116,000	0.999345
・・・ 両フランジ90° 曲管	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SUS304　50A×L0.197＋0.197m 10K	1.000	式	91,000	91,000	
S40006　両フランジ90° 曲管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304　50A×L0.197＋0.197m 10K	1.000	本	91,000	91,000	S単 248号
				(0)	合意率
合　計				91,000	0.999345
・・・ 3フランジT字管	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K	1.000	式	122,000	122,000	
S40006　3フランジT字管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K	1.000	本	122,000	122,000	S単 249号
				(0)	合意率
合　計				122,000	0.999345
・仮設送水ポンプ保護工				(0)	
	1.000	式		324,000	
・・仮設送水ポンプ保護工				(0)	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ用ポンプ　2基	1.000	式		324,000	
・・・ 仮設送水ポンプ保護工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21	1.000	式	324,000	324,000	
S40006　仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21	1.000	式	323,650	323,650	S単 250号
				(0)	合意率
合　計				323,650	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				(10,583,000) 16,216,000	
・輸送費	 1.000	 式		(657,000) 658,000	
・・輸送費	 1.000	 式		(657,000) 658,000	
・・・ 輸送費（用排水機）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 444,000	(444,000) 0	1 式当たり［金額Ｃ］
S41002　輸送費（用排水機） 用排水ポンプ設備,,,固定機場,9.4[各単位],289km	(〃) 1.000	 式	 357,000	(〃) 357,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 139号
S41002　輸送費（鋼製付属） 鋼製付属設備,,,,0.636[各単位],289km	(〃) 1.000	 式	 88,000	(〃) 88,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 140号
合　計				(〃) 445,000	合意率 0.997752
・・・ 輸送費（用排水機）	(0.000) 1.000	 式	(0) 445,000	(0) 445,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41002　輸送費（用排水機） 用排水ポンプ設備,9.4[各単位],289km,,,,,固定機場,,	(0.000) 1.000	 式	 357,000	(0) 357,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 271号
S41002　輸送費（鋼製付属） 鋼製付属設備,0.772[各単位],289km,,,,,,,	(0.000) 1.000	 式	 89,000	(0) 89,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 272号
合　計				(0) 446,000	合意率 0.997752
・・・ 輸送費（小形水門）	(1.000) 0.000	 式	(〃) 213,000	(213,000) 0	1 式当たり［金額Ｃ］
S41002　輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.9[各単位],14km	(〃) 1.000	 式	 213,000	(〃) 213,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 141号
合　計				(〃) 213,000	合意率 1
・・・ 輸送費（小形水門）	(0.000) 1.000	 式	(0) 213,000	(0) 213,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41002　輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式 河川・水路用水門設備,3.8[各単位],14km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,,	(0.000) 1.000	 式	 213,000	(0) 213,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 273号
合　計				(0) 213,000	合意率 1
・用排水機据付工	 1.000	 式		(7,491,000) 7,742,000	
・・標準用排水機据付工 主ポンプ設備	 1.000	 式		(〃) 4,454,000	
・・・ 標準用排水機据付工	(〃) 1.000	 式	(〃) 4,007,000	(〃) 4,007,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41003　用排水ポンプ据付工 ,渦巻ポンプ,3超～5以下(3.5～5)m3/min,ー,54.60,0箇所,電動機,無給水（標準）,２台,0.84	(〃) 2.000	 台	 1,527,074	(〃) 3,054,148	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 142号
X41006　据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	(〃) 1.000	 式	 2,835,812	(〃) 2,835,812	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　48号
X41003　据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,11kW,	(〃) 1.000	 式	 898,279	(〃) 898,279	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　33号
X41002　補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	(〃) 1.000	 式	 59,885	(〃) 59,885	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　23号
合　計				(〃) 6,848,124	合意率 0.998753
計（１）（直接費対象分）				(〃) 4,012,312	
計（２）（間接費対象分）				(〃) 2,835,812	
・・・ 標準用排水機据付工（直接経費）	(〃) 1.000	 式	(〃) 176,000	(〃) 176,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	(〃) 15.400	 日	 4,426	(〃) 68,160	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
S16002　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)] ,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	(〃) 1.600	 日	 4,248	(〃) 6,797	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(〃) 2.400	 日	 40,500	(〃) 97,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　40号
X41005　雑器具損料	(〃) 1.000	 式	 3,443	(〃) 3,443	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　41号
合　計				(〃) 175,600	合意率 1
・・・ 吐出管布設工 主ポンプ～伸縮可とう管は除く	(〃) 1.000	 式	(〃) 93,000	(〃) 93,000	1 式当たり［金額Ｃ］

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00001　吐出管布設	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SGP250A	4.000	本	23,279	93,116	Ｔ単　1号
合　計				（〃） 93,116	合意率 1
・・・ 圧力タンク据付工	（〃） 1.000	式	（〃） 178,000	（〃） 178,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41001　［施設機械労務単価］	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,用排水ポンプ設備,据　付　工	3.740	人	30,906	115,588	Ｓ単 136号
S41001　［施設機械労務単価］	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,用排水ポンプ設備,普通作業員	0.940	人	21,624	20,327	Ｓ単 137号
S41001　［施設機械労務単価］	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,用排水ポンプ設備,電　　工	1.560	人	24,684	38,507	Ｓ単 138号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	161,823	161,823	Ｘ単　49号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	3,420	3,420	Ｘ単　24号
合　計				（〃） 339,665	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				（〃） 177,842	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 161,823	
・・標準用排水機据付工				（〃）	
井戸ポンプ設備	1.000	式		1,866,000	
・・・ 標準用排水機据付工	（〃） 1.000	式	（〃） 1,752,000	（〃） 1,752,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41003　用排水ポンプ据付工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,渦巻ポンプ,1.20超～1.80以下(1.25～2.00)m3/min,－,47.70,0箇所,電動機,無給水（標準）,１台,1	1.000	台	1,335,012	1,335,012	Ｓ単 143号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	1,239,640	1,239,640	Ｘ単　50号
X41003　据付材料費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,7.5kW,	1.000	式	392,651	392,651	Ｘ単　34号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	26,177	26,177	Ｘ単　25号
合　計				（〃） 2,993,480	合意率 0.998859
計（１）（直接費対象分）				（〃） 1,753,840	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 1,239,640	
・・・ 標準用排水機据付工（直接経費）	（〃） 1.000	式	（〃） 99,000	（〃） 99,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	9.100	日	4,426	40,277	Ｓ単　37号
S16002　空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	4,248	4,248	Ｓ単　38号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.300	日	40,500	52,650	Ｓ単　40号
X41005　雑器具損料	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
	1.000	式	1,944	1,944	Ｘ単　42号
合　計				（〃） 99,119	合意率 1
・・・ 吐出管布設工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
井戸ポンプ	1.000	式	15,000	15,000	
S07021　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	5.270	m	2,821	14,867	Ｓ単　36号
合　計				（〃） 14,867	合意率 1
・・用排水機電気設備据付工				（〃）	
	1.000	式		549,000	
・・・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工	（〃） 1.000	式	（〃） 549,000	（〃） 549,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S41006　用排水ポンプ受配電盤据付工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
低圧受電,電動機,29.5kW	1.000	式	362,941	362,941	Ｓ単 144号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	177,401	177,401	Ｘ単　51号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式	7,116	7,116	Ｘ単　26号
S02116　600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
3心　断面積38,,	22.900	m	2,142	49,052	Ｓ単　7号
S02116　600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
2心　断面積14,,	22.400	m	580	12,992	Ｓ単　8号
S02116　厚鋼電線管	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
G54　長3.66m　ねじつき,,	2.000	本	6,000	12,000	Ｓ単　9号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116　厚鋼電線管	（〃）			（〃）	歩A・単A
G36　長3.66m　ねじつき,,	2.000	本	3,640	7,280	S単　10号
S02116　波付硬質合成樹脂管	（〃）			（〃）	歩A・単A
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50,,	12.900	m	333	4,296	S単　11号
S02116　波付硬質合成樹脂管	（〃）			（〃）	歩A・単A
波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,	12.900	m	254	3,277	S単　12号
S02116　金属製可とう電線管　ビニル被覆	（〃）			（〃）	歩A・単A
2種　50mm,,	1.000	m	1,750	1,750	S単　13号
S02116　金属製可とう電線管　ビニル被覆	（〃）			（〃）	歩A・単A
2種　30mm,,	1.000	m	933	933	S単　14号
S02116　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ	（〃）			（〃）	歩A・単A
10m-19cm NTT通信仕様,,	1.000	本	54,600	54,600	S単　15号
S02116　自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	（〃）			（〃）	歩A・単A
3BD-HD-17,,	2.000	個	2,010	4,020	S単　16号
S02116　低圧引留碍子	（〃）			（〃）	歩A・単A
	2.000	個	335	670	S単　17号
S02116　自在バンド	（〃）			（〃）	歩A・単A
IBT-208,,	4.000	個	537	2,148	S単　18号
S02116　亜鉛メッキ鋼より線	（〃）			（〃）	歩A・単A
38mm2　7/2.6,,	2.350	kg	532	1,250	S単　19号
S02116　巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	（〃）			（〃）	歩A・単A
38mm2 ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用,,	3.000	個	421	1,263	S単　20号
S02116　玉碍子	（〃）			（〃）	歩A・単A
100*100,,	1.000	個	723	723	S単　21号
S02116　支線ガード	（〃）			（〃）	歩A・単A
L=2.0m　虎印,,	1.000	本	4,890	4,890	S単　22号
S02116　ステーブロック（ロッド付）	（〃）			（〃）	歩A・単A
Ｎｏ1　長500mm　幅250mm　　厚70mm,,	1.000	組	5,520	5,520	S単　23号
S02116　ﾎﾟｰﾙ底板	（〃）			（〃）	歩A・単A
丸型No.1,,	1.000	個	2,610	2,610	S単　24号
S02116　ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	（〃）			（〃）	歩A・単A
1200x240x170,,	1.000	個	10,350	10,350	S単　25号
				（〃）	合意率
合　　計				727,082	0.998181
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				549,681	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				177,401	
・・電気設備据付工（積上げ分）				(622,000)	
	1.000	式		873,000	
・・・ 配線工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
ポンプ制御盤～接続箱	1.000	式	91,000	91,000	
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ３心,14mm2,屋外･屋内	1.500	m	1,921	2,882	S単 153号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ３心,14mm2,地中･屋外･屋内	21.500	m	2,193	47,150	S単 154号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
管　内,IV,600V,-,3.5mm2,地中･屋外･屋内	21.500	m	367	7,891	S単 155号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
ピット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外･屋内	1.500	m	308	462	S単 156号
S42113　ケーブル配線工（標準外）	（〃）			（〃）	歩A・単A
CVV1.25sq-4c,ピット配線,20mm以下	1.500	m	1,233	1,850	S単 165号
S42113　ケーブル配線工（標準外）	（〃）			（〃）	歩A・単A
CVV1.25sq-4c,管内配線,20mm以下	20.600	m	1,505	31,003	S単 166号
				（〃）	合意率
合　　計				91,238	1
・・・ 配線工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
ポンプ制御盤～圧力タンク制御盤	1.000	式	36,000	36,000	
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,5.5mm2,屋外･屋内	7.100	m	1,357	9,635	S単 157号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内	4.600	m	1,629	7,493	S単 158号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
管　内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内	4.600	m	339	1,559	S単 159号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	（〃）			（〃）	歩A・単A
ピット,IV,600V,-,2mm2,屋外･屋内	7.100	m	280	1,988	S単 160号
S42113　ケーブル配線工（標準外）	（〃）			（〃）	歩A・単A
CVV1.25sq-4c,ピット配線,20mm以下	7.100	m	1,233	8,754	S単 165号
S42113　ケーブル配線工（標準外）	（〃）			（〃）	歩A・単A
CVV1.25sq-4c,管内配線,20mm以下	4.600	m	1,505	6,923	S単 166号
				（〃）	合意率
合　　計				36,352	1
・・・ 配管工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
ポンプ制御盤～接続箱	1.000	式	59,000	59,000	
S02116　難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）	（〃）			（〃）	歩A・単A
φ30,,	20.600	m	480	9,888	S単　26号
S02115　電工	（〃）			（〃）	歩A・単A
	0.540	人	24,684	13,329	S単　6号
S02116　難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）	（〃）			（〃）	歩A・単A
φ65,,	20.600	m	761	15,677	S単　27号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115　電工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
	0.820	人	24,684	20,241	Ｓ単　6号
合　計				（〃）	合意率
				59,135	1
・・・ 配管工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
ポンプ制御盤～圧力タンク制御盤	1.000	式	37,000	37,000	
S02116　難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
φ30,,	9.200	m	480	4,416	Ｓ単　26号
S02115　電工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
	0.240	人	24,684	5,924	Ｓ単　6号
S42100　電線管敷設工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,厚鋼電線管,－,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無	3.500	m	4,668	16,338	Ｓ単 151号
S42100　電線管敷設工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,厚鋼電線管,－,22,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無	3.500	m	2,865	10,028	Ｓ単 152号
合　計				（〃）	合意率
				36,706	1
・・・ ボックス類設置工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	252,000	252,000	
S42109　ボックス類取付工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS 防水用 300*300*300　端子付き,その他,その他,0.45	1.000	個	42,158	42,158	Ｓ単 161号
S42109　ボックス類取付工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SUS 防水用 400*400*400　端子付き,その他,その他,0.60	1.000	個	69,810	69,810	Ｓ単 162号
S42112　ハンドホール設置工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,	1.000	基	140,065	140,065	Ｓ単 164号
合　計				（〃）	合意率
				252,033	1
・・・ 接地設置工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	15,000	15,000	
S42028　接地設置工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,労務のみ,ー,1.0	1.000	極	13,739	13,739	Ｓ単 150号
S02116　連結式接地棒	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
φ10×1500mm,,	1.000	本	1,690	1,690	Ｓ単　28号
合　計				（〃）	合意率
				15,429	1
・・・ 配管土工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	132,000	132,000	
S42111　埋設標識シート・地中埋設標敷設工	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	39.400	m	278	10,953	Ｓ単 163号
SA0103　SP 床掘り	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),－,－,	16.500	m3	2,073	34,205	Ｓ単 168号
S07001　パイプライン基礎	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区	6.000	m3	8,436	50,616	Ｓ単　35号
分Ⅰ,なし,なし					
SA0102　埋戻土投入	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,048	11,633	Ｓ単 167号
S01041　人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	10.100	m3	2,005	20,251	Ｓ単　1号
S01041　残土処理（場内まき散らし）	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	5.200	m3	930	4,836	Ｓ単　2号
合　計				（〃）	合意率
				132,494	1
・・・ 赤色回転灯設置工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	251,000	251,000	
S02116　赤色回転灯	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
ブラケット付,,	1.000	台	60,000	60,000	Ｓ単 188号
S02116　厚鋼電線管	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
G22　長3.66m　ねじつき,,	3.000	本	2,050	6,150	Ｓ単 189号
S02116　厚鋼電線管用ノーマルベンド	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
G22,,	3.000	個	429	1,287	Ｓ単 190号
S02116　エントランスキャップ	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
22,,	1.000	個	2,800	2,800	Ｓ単 191号
S02116　制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
5心　断面積1.25,,	15.000	m	900	13,500	Ｓ単 192号
S02116　雑材等消耗品	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
	1.000	式	18,000	18,000	Ｓ単 193号
S02116　赤色回転灯設置	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
配管・配線含む,,	1.000	台	100,000	100,000	Ｓ単 194号
S02116　ポンプ制御盤回路変更	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
	1.000	面	50,000	50,000	Ｓ単 195号
合　計				(0)	合意率
				251,737	0.998933
・付帯設備据付工				(184,000)	
	1.000	式		252,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯設備据付工				(184,000)	
	1.000	式		252,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工	(1.000)		(〃)	(95,000)	1 式当たり［金額Ｃ］
スクリーン	0.000	式	95,000	0	
X41004 鋼製付属設備据付工	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,510	1.000	基	94,412	94,412	Ｘ単　39号
X41006 据付間接費	(〃)		(112,498)	(112,498)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	0	0	Ｘ単　52号
X41002 補助材料費(据付)	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	926	926	Ｘ単　27号
				(207,836)	合意率
合　　計				95,338	1
				(〃)	
計（１）（直接費対象分）				95,338	
				(112,498)	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・・ 鋼製付属設備据付工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
スクリーン　2基	1.000	式	150,000	150,000	
X41004 鋼製付属設備据付工	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,２基,0.95,,323	2.000	基	74,076	148,152	Ｘ単　90号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	176,534	176,534	Ｘ単　96号
X41002 補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,1%,	1.000	式	1,452	1,452	Ｘ単　82号
				(0)	合意率
合　　計				326,138	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				149,604	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				176,534	
・・・ 鋼製付属設備据付工	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり［金額Ｃ］
縞鋼板蓋（安全帯レール含む）	1.000	式	53,000	53,000	
X41004 鋼製付属設備据付工	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,125.8	1.000	基	52,599	52,599	Ｘ単　40号
X41006 据付間接費	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	62,740	62,740	Ｘ単　53号
X41002 補助材料費(据付)	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	516	516	Ｘ単　28号
				(〃)	合意率
合　　計				115,855	1
				(〃)	
計（１）（直接費対象分）				53,115	
				(〃)	
計（２）（間接費対象分）				62,740	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－	(1.000)		(〃)	(36,000)	1 式当たり［金額Ｃ］
	0.000	式	36,000	0	
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	4.100	日	3,774	15,473	Ｓ単　39号
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ｰ低騒･排対型(ｰ2014)]	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	40,500	20,250	Ｓ単　40号
X41005 雑器具損料	(〃)		(714)	(714)	歩Ａ・単Ａ
	1.000	式	0	0	Ｘ単　43号
				(36,437)	合意率
合　　計				35,723	1
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	49,000	49,000	
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正	4.200	日	3,774	15,851	Ｓ単 226号
対象外					
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ｰ低騒･排対型(ｰ2014)]	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.800	日	40,500	32,400	Ｓ単　40号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
	1.000	式	965	965	Ｘ単　91号
				(0)	合意率
合　　計				49,216	1
・試運転調整工				(242,000)	
	1.000	式		397,000	
・・試運転調整工				(242,000)	
	1.000	式		397,000	
・・・ 試運転調整工	(〃)		(〃)	(〃)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	242,000	242,000	
S41018 総合試運転調整労務	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
,3.5超～5.0以下m3/min,３台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.8,台数制御,0.	1.000	式	241,994	241,994	Ｓ単 149号
00					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩A・単A
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	338,792	338,792	X単　54号
合　計				（〃） 580,786	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				（〃） 241,994	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 338,792	
・・・ 試運転調整工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
仮設ポンプ（パイプライン、地区外導水路）	1.000	式	155,000	155,000	
S02115　据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	5.000	人	30,906	154,530	S単 183号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	216,342	216,342	X単　97号
合　計				(0) 370,872	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				(0) 154,530	
計（２）（間接費対象分）				(0) 216,342	
・水門設備据付工				(1,513,000)	
	1.000	式		1,610,000	
・・スライドゲート工	(1.000)			(595,000)	
(B1100×H1000)	0.000	式		0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
スライドゲート(B1100×H1000)	1.000	式	595,000	595,000	
S41009　水門設備据付工	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,1.10,14.00,,１門,1.00,	1.000	門	406,694	406,694	S単 145号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩A・単A
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	484,606	484,606	X単　55号
X41003　据付材料費	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,,,0kW,－	1.000	式	39,872	39,872	X単　35号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,,1.5%	1.000	式	5,981	5,981	X単　29号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	（〃）			（〃）	歩A・単A
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	5.000	日	3,774	18,870	S単　39号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]	（〃）			（〃）	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	S単　40号
X41005　雑器具損料	（〃）			（〃）	歩A・単A
	1.000	式	2,807	2,807	X単　44号
合　計				（〃） 1,080,330	合意率 0.998322
計（１）（直接費対象分）				（〃） 595,724	
計（２）（間接費対象分）				（〃） 484,606	
・・スライドゲート工				(0)	
ステンレス製門柱型樋門　1000×1400	1.000	式		595,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
スライドゲート(1000×1400)	1.000	式	595,000	595,000	
S41009　水門設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,,,1.40,14.00,,１門,1.00,	1.000	門	406,694	406,694	S単 274号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	484,606	484,606	X単　98号
X41003　据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,－,	1.000	式	39,872	39,872	X単　87号
X41002　補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,1.5%,	1.000	式	5,981	5,981	X単　83号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	(0.000)			(0)	歩A・単A
,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正	5.000	日	3,774	18,870	S単 226号
対象外					
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]	(0.000)			(0)	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	S単　40号
X41005　雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,807	2,807	X単　92号
合　計				(0) 1,080,330	合意率 0.998322
計（１）（直接費対象分）				(0) 595,724	
計（２）（間接費対象分）				(0) 484,606	
・・スライドゲート工	(1.000)			(627,000)	
(B1500×H1000)	0.000	式		0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
スライドゲート(B1500×H1000)	1.000	式	627,000	627,000	
S41009　水門設備据付工	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,1.65,15.00,,１門,1.00,	1.000	門	435,744	435,744	S単 146号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩A・単A
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	519,221	519,221	X単　56号
X41003　据付材料費	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,,,0kW,－	1.000	式	42,720	42,720	X単　36号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,,1.5%	1.000	式	6,408	6,408	X単　30号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	（〃）			（〃）	歩A・単A
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	5.000	日	3,774	18,870	S単　39号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)]	（〃）			（〃）	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	S単　40号
X41005　雑器具損料	（〃）			（〃）	歩A・単A
	1.000	式	2,807	2,807	X単　45号
				（〃）	合意率
合　　計				1,147,270	0.998407
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				628,049	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				519,221	
・・スライドゲート工				(0)	
ステンレス製門柱型樋門　1500×1400	1.000	式		627,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
スライドゲート(1500×1400)	1.000	式	627,000	627,000	
S41009　水門設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,,,2.10,15.00,,１門,1.00,	1.000	門	435,744	435,744	S単 275号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	519,221	519,221	X単　99号
X41003　据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,－,	1.000	式	42,720	42,720	X単　88号
X41002　補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,1.5%,	1.000	式	6,408	6,408	X単　84号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	(0.000)			(0)	歩A・単A
,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正	5.000	日	3,774	18,870	S単 226号
対象外					
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(ﾞ2014)]	(0.000)			(0)	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	40,500	121,500	S単　40号
X41005　雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,807	2,807	X単　93号
				(0)	合意率
合　　計				1,147,270	0.998407
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				628,049	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				519,221	
・・スライドゲート工	(1.000)			(125,000)	
簡易スライドゲート（親子型）400×400	0.000	式		0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
簡易スライドゲート（親子型）400×400	1.000	式	125,000	125,000	
S41009　水門設備据付工	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,0.16,4.00,,１門,1.00,	1.000	門	116,198	116,198	S単 147号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩A・単A
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	138,459	138,459	X単　57号
X41003　据付材料費	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,,,0kW,－	1.000	式	3,418	3,418	X単　37号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,,1.5%	1.000	式	1,709	1,709	X単　31号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	（〃）			（〃）	歩A・単A
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	3,774	3,774	S単　39号
X41005　雑器具損料	（〃）			（〃）	歩A・単A
	1.000	式	75	75	X単　46号
				（〃）	合意率
合　　計				263,633	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				125,174	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				138,459	
・・スライドゲート工				(0)	
ステンレス製門柱型樋門　400×600	1.000	式		222,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
スライドゲート(400×600)	1.000	式	222,000	222,000	
S41009　水門設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,,,0.24,7.20,,１門,1.00,	1.000	門	209,158	209,158	S単 276号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	249,227	249,227	X単 100号
X41003　据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,,,,,－,	1.000	式	6,152	6,152	X単　89号
X41002　補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,1.5%,	1.000	式	3,076	3,076	X単　85号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	(0.000)			(0)	歩A・単A
,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正	1.000	日	3,774	3,774	S単 226号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
対象外					
X41005　雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	75	75	X単　94号
				(0)	合意率
合　　計				471,462	0.998679
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				222,235	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				249,227	
・・スライドゲート工				（〃）	
簡易スライドゲート（ラック式）φ300	1.000	式		166,000	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
簡易スライドゲート（ラック式）φ300	1.000	式	166,000	166,000	
S41009　水門設備据付工	（〃）			（〃）	歩A・単A
その他,,,,0.07,4.00,,１門,1.00,	1.000	門	116,198	116,198	S単 148号
X41006　据付間接費	（〃）			（〃）	歩A・単A
用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	138,459	138,459	X単　58号
X41003　据付材料費	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	3,418	3,418	X単　38号
X41002　補助材料費(据付)	（〃）			（〃）	歩A・単A
小形水門設備,,1.5%	1.000	式	1,709	1,709	X単　32号
S16002　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]	（〃）			（〃）	歩A・単A
,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出	1.000	日	3,774	3,774	S単　39号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]	（〃）			（〃）	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	40,500	40,500	S単　40号
X41005　雑器具損料	（〃）			（〃）	歩A・単A
	1.000	式	885	885	X単　47号
				（〃）	合意率
合　　計				304,943	1
				（〃）	
計（１）（直接費対象分）				166,484	
				（〃）	
計（２）（間接費対象分）				138,459	
・付帯土木工				(328,000)	
	1.000	式		362,000	
・・土工				（〃）	
	1.000	式		34,000	
・・・ 屋外配管基礎土工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	5,000	5,000	
SA0103　SP 床掘り	（〃）			（〃）	歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.900	m3	2,073	1,866	S単 168号
SA0102　埋戻土投入	（〃）			（〃）	歩A・単A
土砂,小規模(標準)	0.700	m3	1,048	734	S単 167号
S01041　人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.700	m3	2,005	1,404	S単　1号
S01041　残土処理（場内まき散らし）	（〃）			（〃）	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	0.200	m3	930	186	S単　2号
SA0301　SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	歩A・単A
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0	0.700	㎡	1,483	1,038	S単 169号
mm					
				（〃）	合意率
合　　計				5,228	1
・・・ 圧力タンク基礎土工	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	29,000	29,000	
SA0103　SP 床掘り	（〃）			（〃）	歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.900	m3	2,073	10,158	S単 168号
SA0102　埋戻土投入	（〃）			（〃）	歩A・単A
土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,048	3,249	S単 167号
S01041　人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.800	m3	2,005	5,614	S単　1号
S01041　残土処理（場内まき散らし）	（〃）			（〃）	歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.800	m3	930	1,674	S単　2号
SA0301　SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	歩A・単A
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0	5.300	㎡	1,483	7,860	S単 169号
mm					
				（〃）	合意率
合　　計				28,555	1
・・基礎コンクリート工				(294,000)	
	1.000	式		328,000	
・・・ ポンプ基礎	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	60,000	60,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉	0.700	m3	32,110	22,477	S単 170号
B) W/C60%					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	3.300	㎡	8,300	27,390	S単 173号
S03701　【鉄筋工】	（〃）			（〃）	歩A・単A
SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.035	ton	167,349	5,857	S単　34号
S03018　モルタル現場練合わせ	（〃）			（〃）	歩A・単A
洗砂(細目),1:3	0.100	m3	39,867	3,987	S単　32号
合　計				（〃）	合意率
				59,711	1
・・・ 補水槽基礎	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	16,000	16,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,110	6,422	S単 170号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	0.900	㎡	8,300	7,470	S単 173号
S03701　【鉄筋工】	（〃）			（〃）	歩A・単A
SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.015	ton	167,349	2,510	S単　34号
合　計				（〃）	合意率
				16,402	1
・・・ 制御盤基礎	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	19,000	19,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,110	6,422	S単 170号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.100	㎡	8,300	9,130	S単 173号
S03701　【鉄筋工】	（〃）			（〃）	歩A・単A
SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.011	ton	167,349	1,841	S単　34号
S03018　モルタル現場練合わせ	（〃）			（〃）	歩A・単A
洗砂(細目),1:3	0.040	m3	39,867	1,595	S単　32号
合　計				（〃）	合意率
				18,988	1
・・・ 屋内配管基礎	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	22,000	22,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,110	6,422	S単 170号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	8,300	13,280	S単 173号
S03701　【鉄筋工】	（〃）			（〃）	歩A・単A
SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.012	ton	167,349	2,008	S単　34号
合　計				（〃）	合意率
				21,710	1
・・・ 屋外配管支持台	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	15,000	15,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩A・単A
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3	31,050	6,210	S単 171号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	8,300	8,300	S単 173号
合　計				（〃）	合意率
				14,510	1
・・・ 吸込管貫通部	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	4,000	4,000	
S03018　モルタル現場練合わせ	（〃）			（〃）	歩A・単A
洗砂(細目),1:3	0.020	m3	39,867	797	S単　32号
S03019　モルタル工	（〃）			（〃）	歩A・単A
モルタル,壁,20mm	0.300	㎡	3,627	1,088	S単　33号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	0.300	㎡	8,300	2,490	S単 173号
合　計				（〃）	合意率
				4,375	1
・・・ 吐出管貫通部	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	3,000	3,000	
S03018　モルタル現場練合わせ	（〃）			（〃）	歩A・単A
洗砂(細目),1:3	0.020	m3	39,867	797	S単　32号
S03019　モルタル工	（〃）			（〃）	歩A・単A
モルタル,壁,20mm	0.200	㎡	3,627	725	S単　33号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩A・単A
一般型枠,小型構造物	0.200	㎡	8,300	1,660	S単 173号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）	合意率
合　　計				3,182	1
・・・ 圧力タンク基礎	（〃）		（〃）	（〃）	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	121,000	121,000	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.200	m3	32,110	70,642	Ｓ単 170号
SA0312　SP 型枠	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物	4.200	㎡	8,300	34,860	Ｓ単 173号
S03701　【鉄筋工】	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.095	ton	167,349	15,898	Ｓ単 34号
				（〃）	合意率
合　　計				121,400	1
・・・ シンダーコンクリート	(1.000)		（〃）	(34,000)	1 式当たり［金額Ｃ］
	0.000	式	34,000	0	
SA0311　SP コンクリート	（〃）			（〃）	歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3	26,020	33,826	Ｓ単 172号
				（〃）	合意率
合　　計				33,826	1
・・・ シンダーコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり［単価Ｃ］
t=20mm	2.600	m3	26,000	68,000	
SA0311　SP コンクリート	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	26,020	26,020	Ｓ単 172号
				(0)	合意率
合　　計				26,020	1
・除塵設備等改造据付工				(0)	
下島工区	1.000	式		248,000	
・・除塵設備等改造据付工				(0)	
下島工区	1.000	式		248,000	
・・・ ｽﾄﾚｰﾅｰ改造工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
下島工区	1.000	式	93,000	93,000	
S41001　［施設機械労務単価］	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,	3.000	人	30,906	92,718	Ｓ単 270号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	129,805	129,805	Ｘ単 101号
				(0)	合意率
合　　計				222,523	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				92,718	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				129,805	
・・・ 水中ポンプ架台設置工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
下島工区	1.000	式	93,000	93,000	
S41001　［施設機械労務単価］	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,	3.000	人	30,906	92,718	Ｓ単 270号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	129,805	129,805	Ｘ単 102号
				(0)	合意率
合　　計				222,523	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				92,718	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				129,805	
・・・ 圧力タンク排水管改造工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
下島工区	1.000	式	62,000	62,000	
S41001　［施設機械労務単価］	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,	2.000	人	30,906	61,812	Ｓ単 270号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	86,537	86,537	Ｘ単 103号
				(0)	合意率
合　　計				148,349	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				61,812	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				86,537	
・仮設工				(168,000)	
	1.000	式		4,947,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・排水処理工				(168,000)	
	1.000	式		161,000	
・・・ 排水処理工	(1.000)		(〃)	(168,000)	1 式当たり［金額Ｃ］
	0.000	式	168,000	0	
S18006 排水ポンプ運転（小口径）	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	152,627	152,627	Ｓ単 42号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径）	(〃)			(〃)	歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,なし	1.000	箇所	15,703	15,703	Ｓ単 43号
				(〃)	合意率
合　計				168,330	1
・・・ 排水処理工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
水中ポンプ23日　発動発電機1台7日	1.000	式	161,000	161,000	
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,なし	2.000	箇所	15,703	31,406	Ｓ単 43号
T00106 ポンプ運転	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ50　23日　発動発電機無し	2.000	箇所	54,525	109,050	Ｔ単 6号
S02112 発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
定格容量2kva	10.850	日	890	9,657	Ｓ単 174号
S02116 ガソリン	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,	65.000	Ｌ	174	11,310	Ｓ単 196号
				(0)	合意率
合　計				161,423	1
・・仮設送水ポンプ工				(0)	
	1.000	式		452,000	
・・・ 水中ポンプ設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
パイプライン用　2基	1.000	式	306,000	306,000	
S18004 排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
１～５台,なし	1.000	箇所	89,007	89,007	Ｓ単 228号
S02112 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
口径１５０mm　全揚程　１０m	314.000	日	605	189,970	Ｓ単 175号
S02116 仮設用ポンプ盤取付金具	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
	2.000	個	13,500	27,000	Ｓ単 197号
				(0)	合意率
合　計				305,977	1
・・・ 水中ポンプ設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
地区外導水路用	1.000	式	146,000	146,000	
S18004 排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
１～５台,なし	1.000	箇所	89,007	89,007	Ｓ単 228号
S02112 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
口径１５０mm　全揚程　１０m	95.000	日	605	57,475	Ｓ単 175号
				(0)	合意率
合　計				146,482	1
・・仮設送水ポンプ配管工				(0)	
パイプライン	1.000	式		1,944,000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
VUφ150	1.000	式	90,000	90,000	
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	9.800	m	2,622	25,696	Ｓ単 221号
S02116 TSフランジ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
150A　10K 損耗率0.55,,	8.000	個	3,905	31,240	Ｓ単 198号
S02116 TS45° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
150A　10K 損耗率0.55,,	4.000	個	5,390	21,560	Ｓ単 199号
S02116 45° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU継手　φ350 損耗率0.55,,	1.000	個	11,165	11,165	Ｓ単 200号
				(0)	合意率
合　計				89,661	1
・・・ 逆止弁設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
φ150　FC製　2基	1.000	式	178,000	178,000	
S07091 制水弁人力据付	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
鋳鉄製,150mm	2.000	基	13,406	26,812	Ｓ単 223号
S02112 逆止弁	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ150	314.000	本・日	483	151,662	Ｓ単 176号
				(0)	合意率
合　計				178,474	1
・・・ 仮設鋼管布設工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
SGP 150×150×350	1.000	式	333,000	333,000	
S02116 3フランジT字管（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
150×150×350　SGP,,	1.000	本	310,000	310,000	Ｓ単 201号
T00009 吐出管布設工	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SGP 150×150×350	1.000	本	23,279	23,279	Ｔ単 2号
				(0)	合意率
合　計				333,279	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
VUφ350	1.000	式	986,000	986,000	
S07022 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所,なし	52.000	m	12,007	624,364	Ｓ単 222号
S02116 TSフランジ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ350 損耗率0.55,,	1.000	個	29,150	29,150	Ｓ単 202号
S02116 90° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU継手 φ350 損耗率0.55,,	4.000	個	11,770	47,080	Ｓ単 203号
S02116 45° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU継手 φ350 損耗率0.55,,	2.000	個	11,165	22,330	Ｓ単 200号
S02116 ソケット（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU継手 φ350 損耗率0.55,,	10.000	個	4,857	48,570	Ｓ単 204号
S02116 MFジョイント（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
VU継手 φ350 損耗率0.55,,	1.000	個	159,500	159,500	Ｓ単 205号
S02116 フランジ接合材等（仮送水管）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
ボルト・ナット・パッキン、接着剤他,,	1.000	式	55,000	55,000	Ｓ単 206号
				(0)	合意率
合　計				985,994	1
・・・ 空気弁据付工	(0.000)		(0)	(0)	1 基当たり［単価Ｃ］
FCD φ25	1.000	基	75,000	75,000	
S02116 急速空気弁（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
FCD φ25 10.0K 合成樹脂塗装 ねじ込み形,,	1.000	台	63,100	63,100	Ｓ単 207号
S07093 空気弁人力据付	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
25mm,急排空気弁,なし	1.000	基	11,974	11,974	Ｓ単 224号
				(0)	合意率
合　計				75,074	1
・・・ サクション用ホース敷設工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
φ150 地区外導水路用	1.000	式	99,000	99,000	
T00103 サクション用ホース敷設	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ150	20.000	m	977	19,540	Ｔ単 5号
S02116 サクションホース（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
樹脂製 φ150 損耗率0.55,,	20.000	m	2,978	59,560	Ｓ単 208号
S02116 フランジ付タケノコ 150A	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
SS 亜鉛メッキ塗装 10Kフランジ,,	1.000	個	7,150	7,150	Ｓ単 209号
S02116 ホースニップル	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
両端タケノコ φ150,,	1.000	個	1,513	1,513	Ｓ単 210号
S02116 ホースバンド	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
φ150,,	3.000	個	2,150	6,450	Ｓ単 211号
S02116 フランジ接合材等(地区外導水路送水用)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
ボルト・ナット・パッキン,,	1.000	式	4,680	4,680	Ｓ単 212号
				(0)	合意率
合　計				98,893	1
・・・ 鋼管ポール	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	183,000	183,000	
S02112 鋼管ポール賃料（仮電柱）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
パイプライン及び地区外導水路用	1.000	式	173,000	173,000	Ｓ単 177号
S02116 鋼管ポール(補助ポール)	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
M63,,	1.000	本	10,000	10,000	Ｓ単 213号
				(0)	合意率
合　計				183,000	1
・・仮設送水ポンプ配線工				(0)	
	1.000	式		485,000	
・・・ 仮設配線工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額Ｃ］
	1.000	式	443,000	443,000	
S42113 ケーブル配線工（標準外）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
露出配線,20mm以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55	10.000	m	2,629	26,290	Ｓ単 281号
S02116 100V配線（仮設）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
損耗率0.55,,	1.000	式	36,575	36,575	Ｓ単 214号
T00101 合成樹脂可とう電線管敷設	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
22mm 屋外露出	10.000	m	1,425	14,250	Ｔ単 3号
T00102 合成樹脂可とう電線管敷設	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
28mm 屋外露出	10.000	m	1,448	14,480	Ｔ単 4号
S42100 電線管敷設工	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
波付硬質合成樹脂管,-,40,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無,	60.000	m	920	55,200	Ｓ単 278号
S42113 ケーブル配線工（標準外）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
管内配線,20mm以下,CVV1.25sq-4c 損耗率0.55	60.000	m	1,505	90,300	Ｓ単 282号
S42113 ケーブル配線工（標準外）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
管内配線,20mm以下,CVV5.5-4c 損耗率0.55	30.000	m	1,842	55,260	Ｓ単 283号
S42113 ケーブル配線工（標準外）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
管内配線,20mm以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55	60.000	m	1,815	108,900	Ｓ単 284号
S42113 ケーブル配線工（標準外）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
管内配線,20mm以下,600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55	10.000	m	2,525	25,250	Ｓ単 285号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）	(0.000)			(0)	歩Ａ・単Ａ
管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	1,629	16,290	Ｓ単 158号
				(0)	合意率
合　計				442,795	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 仮設送水ポンプボックス類設置工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	42,000	42,000	
S42109　ボックス類取付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,その他,0.20,樹脂製 防水カプセル 150*150*100	2.000	個	6,917	13,834	S単 279号
S42109　ボックス類取付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他,その他,0.25,樹脂製 防水カプセル 200*200*100	3.000	個	9,331	27,993	S単 280号
				(0)	合意率
合　計				41,827	1
・・仮設送水制御盤工				(0)	
パイプライン用及び地区外送水用	1.000	式		1,193,000	
・・・ 仮設送水制御盤	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
地区外導水路用ポンプ用	1.000	式	177,000	177,000	
S02112　仮設送水ポンプ制御盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
地区外導水路用ポンプ用	95.000	台･日	1,867	177,365	S単 178号
				(0)	合意率
合　計				177,365	1
・・・ 仮設送水制御盤	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
パイプライン及び地区外導水路用	1.000	式	707,000	707,000	
S02112　仮設送水ポンプ制御盤	(0.000)			(0)	歩A・単A
パイプライン用ポンプ2台用	157.000	台･日	4,500	706,500	S単 179号
				(0)	合意率
合　計				706,500	1
・・・ 仮設送水制御盤設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
配線、電力計取付板、ポール設置含む	1.000	式	309,000	309,000	
S02115　据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	10.000	人	30,906	309,060	S単 183号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	432,684	432,684	X単 104号
				(0)	合意率
合　計				741,744	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				309,060	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				432,684	
・・水位検知器取付撤去工				(0)	
仮設送水ポンプ自動停止用	1.000	式		108,000	
・・・ 水位検知器取付	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
ポンプ自動停止用	1.000	式	28,000	28,000	
S42053　計装設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
フロート式水位計,有	3.000	台	9,318	27,954	S単 277号
				(0)	合意率
合　計				27,954	1
・・・ 水位検知器撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
ポンプ自動停止用	1.000	式	12,000	12,000	
S02115　電気通信技術員	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.450	人	26,622	11,980	S単 187号
				(0)	合意率
合　計				11,980	1
・・・ フロート式水位計賃料	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
1個/パイプライン用ポンプ2台	1.000	式	52,000	52,000	
S02112　フロート式水位計	(0.000)			(0)	歩A・単A
1個/パイプライン用ポンプ2台	314.000	本・日	167	52,438	S単 180号
				(0)	合意率
合　計				52,438	1
・・・ フロート式水位計賃料	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
地区外導水路用ポンプ	1.000	式	16,000	16,000	
S02112　フロート式水位計	(0.000)			(0)	歩A・単A
1個/地区外導水路用ポンプ1台	95.000	本・日	167	15,865	S単 181号
				(0)	合意率
合　計				15,865	1
・・仮設パイプライン足場設置撤去工				(0)	
	1.000	式		184,000	
・・・ 仮設パイプライン足場設置撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	124,000	124,000	
S02115　据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.000	人	30,906	123,624	S単 183号
				(0)	合意率
合　計				123,624	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 仮設パイプライン足場賃料	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	60,000	60,000	
S02112　仮設パイプライン足場賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
杭・単管・クランプ等	1.000	式	60,000	60,000	S単 182号
				(0)	合意率
合　計				60,000	1
・・仮設送水ポンプ保護据付工				(0)	
パイプライン用　2基	1.000	式		151,000	
・・・ 仮設送水ポンプ保護工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
パイプライン用　2基	1.000	式	125,000	125,000	
S41001　［施設機械労務単価］	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門､ｹﾞｰﾄ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,	4.000	人	30,906	123,624	S単 270号
X41006　据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	173,074	173,074	X単 105号
X41002　補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	1,212	1,212	X単　86号
				(0)	合意率
合　計				297,910	1
				(0)	
計（１）（直接費対象分）				124,836	
				(0)	
計（２）（間接費対象分）				173,074	
・・・ 鋼製付属設備据付工（直接経費）－用排水機－	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
	1.000	式	26,000	26,000	
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]	(0.000)			(0)	歩A・単A
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし	0.500	日	50,000	25,000	S単 227号
X41005　雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	500	500	X単　95号
				(0)	合意率
合　計				25,500	1
・・仮設ポンプ送水管復旧工				(0)	
	1.000	式		182,000	
・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり［金額C］
VUφ350	1.000	式	182,000	182,000	
S07022　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	歩A・単A
VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所,なし	12.000	m	12,007	144,084	S単 222号
S02116　90° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩A・単A
VU継手　φ350 損耗率0.55,,	1.000	個	11,770	11,770	S単 203号
S02116　45° エルボ（仮設）	(0.000)			(0)	歩A・単A
VU継手　φ350 損耗率0.55,,	1.000	個	11,165	11,165	S単 200号
S02116　ソケット（仮設）	(0.000)			(0)	歩A・単A
VU継手　φ350 損耗率0.55,,	3.000	個	4,857	14,571	S単 204号
				(0)	合意率
合　計				181,590	1
・・廃プラスチック処理工				(0)	
仮設ポンプ送水管（復旧管含む）	1.000	式		87,000	
・・・ 廃プラスチック運搬	(0.000)		(0)	(0)	1 台当たり［単価C］
	1.000	台	4,000	4,000	
S16001　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	(0.000)			(0)	歩A・単A
4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	0.580	時間	6,725	3,901	S単 225号
				(0)	合意率
合　計				3,901	1
・・・ 廃プラスチック処分	(0.000)		(0)	(0)	1 m3当たり［単価C］
	1.000	m3	83,000	83,000	
S02123　廃プラスチック処分費	(0.000)			(0)	歩A・単A
	10.000	m3	8,250	82,500	S単 220号
				(0)	合意率
合　計				82,500	1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(0) 101,000	
・運搬費	1.000	式		(0) 101,000	
・・運搬費	1.000	式		(0) 101,000	
・・・ 運搬費 2t車　140km　仮設送水ポンプ、下島	(0.000) 1.000	式	(0) 64,000	(0) 64,000	1 式当たり［金額C］
S02116　運賃料金 2t車　140km,,	(0.000) 2.000	台	32,000	(0) 64,000	歩A・単A S単 215号
合　計				(0) 64,000	合意率 1
・・・ 運搬費 4t車　140km　仮設送水ポンプ工	(0.000) 1.000	式	(0) 37,000	(0) 37,000	1 式当たり［金額C］
S02116　運賃料金 4t車　140km,,	(0.000) 1.000	台	37,450	(0) 37,450	歩A・単A S単 216号
合　計				(0) 37,450	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費（設計技術費対象外）				(0) 332,000	
・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式		(0) 332,000	
・・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式		(0) 332,000	
・・・ 歩掛調査 揚排水ポンプ設備	(0.000) 1.000	式	(0) 332,000	(0) 332,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S02116　歩掛調査 揚排水ポンプ設備,,	(0.000) 1.000	件	332,120	(0) 332,120	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 217号
合　計				(0) 332,120	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費				(0) 853,000	
・営繕費	1.000	式		(0) 853,000	
・・営繕費	1.000	式		(0) 853,000	
・・・ 現場環境改善費	(0.000) 1.000	式	(0) 853,000	(0) 853,000	1 式当たり［金額Ｃ］
S02116　現場環境改善費 2基　8.37カ月,,	(0.000) 1.000	式	853,400	(0) 853,400	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 218号
合　計				(0) 853,400	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(37,000) 749,000	
・試運転調整基本電力料金 基本電力料金	(1.000) 0.000	式		(30,000) 0	
・・試運転調整基本電力料	 1.000	式		(〃) 30,000	
・・・ 試運転調整基本電力料	(〃) 1.000	式	(〃) 30,000	(〃) 30,000	1 式当たり［金額C］
S02116　試運転調整基本電力料金	(〃) 1.000	式	 29,665	(〃) 29,665	歩A・単A S単　29号
合　　計				(〃) 29,665	合意率 1
・試運転調整使用電力料金 使用電力料金	(1.000) 0.000	式		(7,000) 0	
・・試運転調整工 電力料金	 1.000	式		(〃) 7,000	
・・・ 試運転調整使用電力料金	(〃) 1.000	式	(〃) 7,000	(〃) 7,000	1 式当たり［金額C］
S02116　試運転調整使用電力料金	(〃) 1.000	式	 6,691	(〃) 6,691	歩A・単A S単　30号
合　　計				(〃) 6,691	合意率 1
・電力料金（臨時電力） 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料金及び電力料	 1.000	式		(0) 749,000	
・・電力料金 仮設ポンプ送水	 1.000	式		(0) 749,000	
・・・ 電力料金 仮設ポンプ送水用	(0.000) 1.000	式	(0) 749,000	(0) 749,000	1 式当たり［金額C］
S02116　電力料金（臨時電力） 変更 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料及び電力料,,	(0.000) 1.000	式	 748,780	(0) 748,780	歩A・単A S単 219号
合　　計				(0) 748,780	合意率 1

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,005		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	残土処理（場内まき散らし）					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,846		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	24,276		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,624		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工					
			人	24,684		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	3心 断面積38,,		m	2,142		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心 断面積14,,		m	580		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管					
	G54 長3.66m ねじつき,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管					
	G36 長3.66m ねじつき,,		本	3,640		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50,,		m	333		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30,,		m	254		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02116	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 50mm,,		m	1,750		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02116	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 30mm,,		m	933		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02116	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ					
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ					
	10m-19cm NTT通信仕様,,		本	54,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02116	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ					
	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ					
	3BD-HD-17,,		個	2,010		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02116	低圧引留碍子					
	低圧引留碍子					
			個	335		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02116	自在バンド					
	自在バンド					
	IBT-208,,		個	537		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02116	亜鉛メッキ鋼より線					
	亜鉛メッキ鋼より線					
	38mm2 7/2.6,,		kg	532		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02116	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ					
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ					
	38mm2 ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用,,		個	421		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02116	玉碍子					
	玉碍子					
	100*100,,		個	723		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02116	支線ガード					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支線ガード L=2.0m 虎印,,		本	4,890		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ ステーブロック（ロッド付）					
	ステーブロック（ロッド付） Ｎｏ１ 長500mm 幅250mm 厚70mm,,		組	5,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ ﾎﾟｰﾙ底板					
	ﾎﾟｰﾙ底板 丸型No.1,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ 1200x240x170,,		個	10,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）					
	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ30,,		m	480		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）					
	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ65,,		m	761		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 連結式接地棒					
	連結式接地棒 φ10×1500mm,,		本	1,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 試運転調整基本電力料金					
	試運転調整基本電力料金		式	29,665		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 試運転調整使用電力料金					
	試運転調整使用電力料金		式	6,691		歩A・単A
S02124	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,010		歩A・単A
S03018	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	39,867		歩A・単A
S03019	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ モルタル工					
	モルタル工 モルタル,壁,20mm		㎡	3,627		歩A・単A
S03701	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	167,349		歩A・単A
S07001	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ		m3	8,436		歩A・単A
	,なし,なし					
S07021	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,821		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	4,426		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	4,248		歩A・単A
S16002	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出		日	3,774		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	40,500		歩A・単A
S16004	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)、2.9t吊り,なし		日	65,841		歩A・単A
S18006	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	152,627		歩A・単A
S18007	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去（小口径）					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	15,703		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,024		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SS400 9×20,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,024		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	834		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	639		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	750		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊ ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H＝100mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,437		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊ 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	126		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊ 一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼,鋼ﾀﾞﾗｲ粉A,20		kg	161		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし） 32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	291		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊ 縞鋼板					
	縞鋼板 t=3.2mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	160		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	198		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰH１,12		kg	648		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 40A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	958		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	931		歩A・単A
S40001	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊ ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 75mm×40mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,123		歩A・単A
S40003	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	639		歩A・単A
S40003	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	1,032		歩A・単A
S40003	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊ 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 SS400 6×90,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	142		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊ 横軸片吸込単段渦巻ポンプ					
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ125×100mm、11kW、付属品・予備品含む		台	1,770,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊ 両フランジ短管					
	両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K		本	380,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊ 両フランジ90° 曲管					
	両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K		本	219,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ曲管					
	1フランジルーズ曲管					
	SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K		本	351,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ短管					
	1フランジルーズ短管					
	SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）		本	369,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ片落管					
	両フランジ片落管					
	SGP、200A×125A×L0.230m、10K		本	254,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ片落管					
	1フランジルーズ片落管					
	SGP、150A×100A×Ｌ0.280m、10K		本	112,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管					
	両フランジ90° 曲管					
	SGP、150A×L0.330+0.251m、10K		本	132,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	SGP、150A×L0.449m、10K		本	96,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S40006	4フランジ十字管					
	4フランジ十字管					
	SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K		本	612,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管					
	両フランジ90° 曲管					
	SGP、350A×L0.533+0.533m、10K		本	445,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
S40006	パドル付両フランジ90° 曲管					
	パドル付両フランジ90° 曲管					
	SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付		本	967,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ短管					
	1フランジルーズ短管					
	SGP、350A×L1.744m、10K		本	633,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊					
S40006	3フランジT字管					
	3フランジT字管					
	SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K		本	354,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管					
	両フランジ90° 曲管					
	SGP、350A×L1.107+0.559m、10K		本	580,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管					
	両フランジ90° 曲管					
	SGP、350A×L0.647+0.533m、10K		本	533,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊					
S40006	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	SGP、125A×L0.510m、10K		本	103,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管					
	2Fゴム伸縮可とう管					
	125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm		個	95,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管					
	2Fゴム伸縮可とう管					
	200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm		個	153,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管					
	2Fゴム伸縮可とう管					
	350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付		個	542,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊					
S40006	MFジョイント					
	MFジョイント					
	φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装		個	246,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊					
S40006	パイプサポート					
	パイプサポート					
	SUS304、200A用、管中心高さ250mm		個	87,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊					
S40006	パイプサポート					
	パイプサポート					
	SS400、200A用、管中心高さ350mm		個	95,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
S40006	パイプサポート					
	パイプサポート					
	SS400、150A用、管中心高さ2,280mm		個	133,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 125A、10K、SUS304、RF		組	9,400		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 100A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	4,600		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF		組	14,100		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	14,100		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF 絶縁形		組	25,600		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 150A、10K、SUS304、RF		組	9,440		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF		組	27,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊ フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）					
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	27,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊ 手動仕切弁					
	手動仕切弁 外ねじ式、φ125mm、10K、エポキシ樹脂塗装		台	102,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊ 手動仕切弁					
	手動仕切弁 外ねじ式、φ150mm、10K、エポキシ樹脂塗装		台	135,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊ フート弁					
	フート弁 SUS製、ﾚﾊﾞｰ付、φ200mm、10K、操作ﾜｲﾔｰ3.0m付		台	479,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊ 逆止弁					
	逆止弁 急閉式φ150mm、10K、無送水検知器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付		台	218,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊ フランジ蓋					
	フランジ蓋 FCD 80A 10.0K		個	10,827		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊ 急排用空気弁					
	急排用空気弁 φ25、フランジ付、10.0K、合成樹脂製、ねじ込み形		台	63,100		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊ 補水槽					
	補水槽 ステンレス鋼板製、付属品含む		基	1,350,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊ 圧力タンク					
	圧力タンク 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、付属品含む		基	23,200,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊ 井戸ポンプ					
	井戸ポンプ 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ φ125mm*125mm、7.5kW		台	920,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊ 水配管用亜鉛めっき鋼管					
	水配管用亜鉛めっき鋼管 SGPW125A、ねじ付き管		m	9,709		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊ ネジ込みソケット					
	ネジ込みソケット 125A		個	6,050		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊ ネジ込みソケット					
	ネジ込みソケット 125A （絶縁タイプ）		個	25,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ 吸込みストレーナ					
	吸込みストレーナ SUS304、125A、φ100(多孔管)、L0.75m、ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ		個	240,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ 片フランジ90° 曲管					
	片フランジ90° 曲管 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K		本	138,000		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S40006	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管					
	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP、φ125		m	4,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊					
S40006	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ					
	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ					
	VP、φ125×90°		個	9,070		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊					
S40006	TSフランジ					
	TSフランジ					
	U-PVC 125A 10K		個	5,403		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊					
S40006	パイプサポート					
	パイプサポート					
	SS400、125A用、管中心高さ305mm		個	81,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊					
S40006	TSフランジ接合材					
	TSフランジ接合材					
	125A 10k		組	18,562		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	SUS製外装柱型、500*1000*200、予備品・付属品含む		面	467,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊					
S40006	ポンプ制御盤					
	ポンプ制御盤					
	屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・付属品含む		面	13,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊					
S40006	吸水槽水位検知器					
	吸水槽水位検知器					
	電極棒式、4P、SUS316 構成機器1式		式	86,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊					
S40006	電波式水位計（平面アンテナ型）					
	電波式水位計（平面アンテナ型）					
	ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同等品、中継箱等含む		台	855,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊					
S40006	井戸水位検知器					
	井戸水位検知器					
	水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ、単極形、10m/本		本	3,990		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊					
S40006	スピンドル手動開閉機					
	スピンドル手動開閉機					
	連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN		基	596,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊					
S40006	スピンドル					
	スピンドル					
	SUS304、φ32*L2100 ネジ加工部L2000		本	102,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊					
S40006	メネジ					
	メネジ					
	CAC403、32型		個	22,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊					
S40006	スライドゲート（親子）					
	スライドゲート（親子）					
	合成樹脂製純径間0.40m×有効高0.40m		門	313,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
S40006	スライドゲート（ラック式）					
	スライドゲート（ラック式）					
	ステンレス製、φ300		門	570,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304		kg	1,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
S40013	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	φ13		本	239		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
S40017	扉体製作1000×1100					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,,1.1,8.40,１門		門	262,080		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,,7.5,7.10,１門		門	221,520		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,,1.7,11.20,１門		門	349,440		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊					
S40017	戸当り製作					
	水門設備製作工					
	その他,,,,,,,8.0,7.40,１門		門	230,880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊					
S40038	配管用ステンレス鋼鋼管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10 32A～200A,ー,ステンレス新断		kg	929		歩A・単A
S40038	＊＊＊ S単ー 130号 ＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ー,ステンレス新断		kg	1,024		歩A・単A
S40038	＊＊＊ S単ー 131号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ー,ステンレス新断		kg	750		歩A・単A
S40038	＊＊＊ S単ー 132号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm,ー,ステンレス新断		kg	643		歩A・単A
S40038	＊＊＊ S単ー 133号 ＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ー,ステンレス新断		kg	639		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単ー 134号 ＊＊＊ 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロプレーン系）		kg	4,190		歩A・単A
S40040	＊＊＊ S単ー 135号 ＊＊＊ ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単ー 136号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据 付 工		人	30,906		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単ー 137号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単ー 138号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電 工		人	24,684		歩A・単A
S41002	＊＊＊ S単ー 139号 ＊＊＊ 輸送費（用排水機）					
	輸送費 用排水ポンプ設備,,,固定機場,9.4[各単位],289km		式	357,000		歩A・単A
S41002	＊＊＊ S単ー 140号 ＊＊＊ 輸送費（鋼製付属）					
	輸送費 鋼製付属設備,,,,0.636[各単位],289km		式	88,000		歩A・単A
S41002	＊＊＊ S単ー 141号 ＊＊＊ 輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式					
	輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.9[各単位],14k m		式	213,000		歩A・単A
S41003	＊＊＊ S単ー 142号 ＊＊＊ 用排水ポンプ据付工					
	用排水ポンプ据付工 ,渦巻ポンプ,3超～5以下(3.5～5)m3/min,ー,54.60,0箇所,電動機,無給水（標 準），２台,0.84		台	1,527,074		歩A・単A
S41003	＊＊＊ S単ー 143号 ＊＊＊ 用排水ポンプ据付工					
	用排水ポンプ据付工 ,渦巻ポンプ,1.20超～1.80以下(1.25～2.00)m3/min,ー,47.70,0箇所,電動機, 無給水（標準），１台,1		台	1,335,012		歩A・単A
S41006	＊＊＊ S単ー 144号 ＊＊＊ 用排水ポンプ受配電盤据付工					
	用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,29.5kW		式	362,941		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単ー 145号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,1.10,14.00,,１門,1.00,		門	406,694		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単ー 146号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,1.65,15.00,,１門,1.00,		門	435,744		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単ー 147号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.16,4.00,,１門,1.00,		門	116,198		歩A・単A
S41009	＊＊＊ S単ー 148号 ＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,0.07,4.00,,１門,1.00,		門	116,198		歩A・単A
S41018	＊＊＊ S単ー 149号 ＊＊＊ 総合試運転調整労務					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	総合試運転調整労務 ,3.5超～5.0以下m3/min,３台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.8,台数制御,0.00		式	241,994		歩A・単A
S42028	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊ 接地設置工					
	接地設置工 ,労務のみ,ー,1.0		極	13,739		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無		m	4,668		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無		m	2,865		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外・屋内		m	1,921		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,地中・屋外・屋内		m	2,193		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	367		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内		m	308		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外・屋内		m	1,357		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,629		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,2mm2,地中・屋外・屋内		m	339		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,2mm2,屋外・屋内		m	280		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS 防水用 300*300*300 端子付き,その他,その他,0.45		個	42,158		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS 防水用 400*400*400 端子付き,その他,その他,0.60		個	69,810		歩A・単A
S42111	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ 埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		m	278		歩A・単A
S42112	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ ハンドホール設置工					
	ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,		基	140,065		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外） CVV1.25sq-4c,ピット配線,20mm以下		m	1,233		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外） CVV1.25sq-4c,管内配線,20mm以下		m	1,505		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 埋戻土投入					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,048		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,073		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m²	1,483		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B)		m3	32,110		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W/C60%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 171号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	31,050		歩A・単A
	%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 172号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高		m3	26,020		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ Ｓ単－ 173号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,300		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 174号 ＊＊＊					
S02112	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]					
	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva		日	890		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 175号 ＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜ 全揚程 １０ｍ		日	605		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 176号 ＊＊＊					
S02112	逆止弁					
	逆止弁 φ150		本・日	483		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 177号 ＊＊＊					
S02112	鋼管ポール賃料（仮電柱）					
	鋼管ポール賃料（仮電柱） パイプライン及び地区外導水路用		式	173,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 178号 ＊＊＊					
S02112	仮設送水ポンプ制御盤					
	仮設送水ポンプ制御盤 地区外導水路用ポンプ用		台･日	1,867		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 179号 ＊＊＊					
S02112	仮設送水ポンプ制御盤					
	仮設送水ポンプ制御盤 パイプライン用ポンプ2台用		台･日	4,500		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 180号 ＊＊＊					
S02112	フロート式水位計					
	フロート式水位計 1個/パイプライン用ポンプ2台		本・日	167		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 181号 ＊＊＊					
S02112	フロート式水位計					
	フロート式水位計 1個/地区外導水路用ポンプ1台		本・日	167		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 182号 ＊＊＊					
S02112	仮設パイプライン足場賃料					
	仮設パイプライン足場賃料 杭・単管・クランプ等		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 183号 ＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工		人	30,906		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 184号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 185号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 186号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 187号 ＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 188号 ＊＊＊					
S02116	赤色回転灯					
	赤色回転灯 ブラケット付,,		台	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 189号 ＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管					
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき,,		本	2,050		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 190号 ＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管用ノーマルベンド					
	厚鋼電線管用ノーマルベンド G22,,		個	429		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ					
	22,,		個	2,800		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)					
	5心　断面積1.25,,		m	900		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S02116	雑材等消耗品					
	雑材等消耗品					
			式	18,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S02116	赤色回転灯設置					
	赤色回転灯設置					
	配管・配線含む,,		台	100,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S02116	ポンプ制御盤回路変更					
	ポンプ制御盤回路変更					
			面	50,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S02116	ガソリン					
	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,		L	174		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	仮設用ポンプ盤取付金具					
	仮設用ポンプ盤取付金具					
			個	13,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	TSフランジ（仮設）					
	TSフランジ（仮設）					
	150A　10K 損耗率0.55,,		個	3,905		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	TS45° エルボ（仮設）					
	TS45° エルボ（仮設）					
	150A　10K 損耗率0.55,,		個	5,390		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	45° エルボ（仮設）					
	45° エルボ（仮設）					
	VU継手　φ350 損耗率0.55,,		個	11,165		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	3フランジT字管（仮設）					
	3フランジT字管（仮設）					
	150×150×350　SGP,,		本	310,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	TSフランジ（仮設）					
	TSフランジ（仮設）					
	φ350 損耗率0.55,,		個	29,150		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02116	90° エルボ（仮設）					
	90° エルボ（仮設）					
	VU継手 φ350 損耗率0.55,,		個	11,770		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02116	ソケット（仮設）					
	ソケット（仮設）					
	VU継手　φ350 損耗率0.55,,		個	4,857		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント（仮設）					
	MFジョイント（仮設）					
	VU継手　φ350 損耗率0.55,,		個	159,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材等（仮送水管）					
	フランジ接合材等（仮送水管）					
	ボルト・ナット・パッキン、接着剤他,,		式	55,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁（仮設）					
	急速空気弁（仮設）					
	FCD φ25 10.0K 合成樹脂塗装 ねじ込み形,,		台	63,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02116	サクションホース（仮設）					
	サクションホース（仮設）					
	樹脂製　φ150 損耗率0.55,,		m	2,978		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02116	フランジ付タケノコ　150A					
	フランジ付タケノコ　150A					
	SS　亜鉛メッキ塗装　10Kフランジ,,		個	7,150		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02116	ホースニップル					
	ホースニップル					
	両端タケノコ　φ150,,		個	1,513		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02116	ホースバンド					
	ホースバンド					
	φ150,,		個	2,150		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材等(地区外導水路送水用)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	フランジ接合材等(地区外導水路送水用) ボルト・ナット・パッキン,,		式	4,680		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊ 鋼管ポール(補助ポール)					
	鋼管ポール(補助ポール) M63,,		本	10,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊ 100V配線（仮設）					
	100V配線（仮設） 損耗率0.55,,		式	36,575		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊ 運賃料金					
	運賃料金 2t車　140km,,		台	32,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊ 運賃料金					
	運賃料金 4t車　140km,,		台	37,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊ 歩掛調査					
	歩掛調査 揚排水ポンプ設備,,		件	332,120		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊ 現場環境改善費					
	現場環境改善費 2基　8.37カ月,,		式	853,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊ 電力料金（臨時電力）					
	電力料金（臨時電力） 変更 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料及び電力料,,		式	748,780		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊ 廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費		m3	8,250		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,622		歩A・単A
S07022	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所,なし		m	12,007		歩A・単A
S07091	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm		基	13,406		歩A・単A
S07093	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊ 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし		基	11,974		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油		時間	6,725		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊ 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対		日	3,774		歩A・単A
	象外					
S16004	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし		日	50,000		歩A・単A
S18004	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし		箇所	89,007		歩A・単A
S40001	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,027		歩A・単A
S40001	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	1,044		歩A・単A
S40001	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　20A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	1,147		歩A・単A
S40001	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15mm～25mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	845		歩A・単A
S40003	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ ステンレス溝形鋼					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ステンレス溝形鋼 SUS304　125mm×65mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10		kg	1,123		歩A・単A
S40003	＊＊＊　S単ー 234号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12		kg	750		歩A・単A
S40003	＊＊＊　S単ー 235号　＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm,形鋼、平鋼,ー,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	1,035		歩A・単A
S40003	＊＊＊　S単ー 236号　＊＊＊ ステンレス不等辺山形鋼					
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×7～13mm,形鋼、平鋼,ー,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	1,285		歩A・単A
S40003	＊＊＊　S単ー 237号　＊＊＊ ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm,形鋼、平鋼,ー,ﾍﾋﾞｰH１,10		kg	938		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 238号　＊＊＊ 1フランジルーズ短管					
	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.086m、10K		本	240,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 239号　＊＊＊ 両フランジ短管					
	両フランジ短管 SGP、125A×L0.645m、10K		本	65,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 240号　＊＊＊ 手動スピンドル開閉装置					
	手動スピンドル開閉装置 手動スピンドル式(単動)、吊上能力4.0kN		基	800,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 241号　＊＊＊ スピンドル					
	スピンドル SUS304、φ40*L2000　ネジ加工部L1800		本	113,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 242号　＊＊＊ 吊りピン					
	吊りピン SUS304N2　φ25　座金、割りピン含む		本	8,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 243号　＊＊＊ ストレーナ(予備スクリーン付)					
	ストレーナ(予備スクリーン付) 65A　Φ5×8P(ヘルール式)（接合材含む）		台	351,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 244号　＊＊＊ 両フランジ直管					
	両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k（配管及び接合材含む）		本	150,600		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 245号　＊＊＊ 両フランジ直管					
	両フランジ直管 SUS304 65A×L1.674m 10K（配管及び接合材含む）		本	150,600		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 246号　＊＊＊ 水中ポンプ架台					
	水中ポンプ架台 SUS304 L50×50×6　（アンカー類含む）		台	195,600		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 247号　＊＊＊ 手動仕切弁					
	手動仕切弁 CAC 50A 10K		台	116,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 248号　＊＊＊ 両フランジ90°曲管					
	両フランジ90°曲管 SUS304　50A×L0.197＋0.197m 10K		本	91,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 249号　＊＊＊ 3フランジT字管					
	3フランジT字管 SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K		本	122,000		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単ー 250号　＊＊＊ 仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー					
	仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21		式	323,650		歩A・単A
S40013	＊＊＊　S単ー 251号　＊＊＊ オールアンカー					
	オールアンカー SUS304 M12×70		本	381		歩A・単A
S40017	＊＊＊　S単ー 252号　＊＊＊ 扉体製作1000×1400					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,1.4,10.20,1.00,ー,ー,１門,1.00,		門	318,240		歩A・単A
S40017	＊＊＊　S単ー 253号　＊＊＊ 戸当り製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,8.4,8.00,0.00,ー,ー,１門,1.00,		門	249,600		歩A・単A
S40017	＊＊＊　S単ー 254号　＊＊＊ 扉体製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,2.1,13.20,1.00,ー,ー,１門,1.00,		門	411,840		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40017	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ 戸当り製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,8.9,8.80,0.00,－,－,１門,1.00,		門	274,560		歩A・単A
S40017	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊ 扉体製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,0.2,4.10,1.00,－,－,１門,1.00,		門	127,920		歩A・単A
S40017	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊ 戸当り製作					
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,5.3,6.00,0.00,－,－,１門,1.00,		門	187,200		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10		kg	929		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ステンレス新断,10		kg	1,024		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12		kg	750		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12		kg	643		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12		kg	639		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10		kg	1,046		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10㎜～14㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12		kg	834		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ 一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0㎜　1500≦W≦2000,鋼板,ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ヘビーＨ１,12		kg	198		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ 一般構造用圧延棒鋼					
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12㎜～13㎜,棒鋼,－,鋼ダライ粉Ａ,20		kg	163		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼 SUS304　24㎜×24㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ステンレス新断,10		kg	-10		歩A・単A
S40038	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,－,ステンレス新断,20		kg	903		歩A・単A
S40040	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊ 水密ゴム　合成ゴム					
	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）		kg	4,300		歩A・単A
S41001	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,		人	30,906		歩A・単A
S41002	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊ 輸送費（用排水機）					
	輸送費 用排水ポンプ設備,9.4[各単位],289km,,,,,固定機場,,		式	357,000		歩A・単A
S41002	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊ 輸送費（鋼製付属）					
	輸送費 鋼製付属設備,0.772[各単位],289km,,,,,,,		式	89,000		歩A・単A
S41002	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊ 輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式					
	輸送費 河川・水路用水門設備,3.8[各単位],14km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ・ｽ		式	213,000		歩A・単A
	ﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,,					
S41009	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,,,1.40,14.00,,１門,1.00,		門	406,694		歩A・単A
S41009	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊ 水門設備据付工					
	水門設備据付工 その他,,,,,,,2.10,15.00,,１門,1.00,		門	435,744		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	その他,,,,,,0.24,7.20,,１門,1.00,		門	209,158		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	フロート式水位計,有		台	9,318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	波付硬質合成樹脂管,－,40,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無,		m	920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	その他,その他,0.20,樹脂製 防水カプセル 150*150*100		個	6,917		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	その他,その他,0.25,樹脂製 防水カプセル 200*200*100		個	9,331		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	露出配線,20mm以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55		m	2,629		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	管内配線,20mm以下,CVV1.25sq-4c 損耗率0.55		m	1,505		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	管内配線,20mm以下,CVV5.5-4c 損耗率0.55		m	1,842		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	管内配線,20mm以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55		m	1,815		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	管内配線,20mm以下,600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55		m	2,525		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%		式	65,579		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,,13%		式	4,919		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%		式	11,747		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%		式	23,984		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%		式	16,356		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,,13%		式	25,963		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,503.2		基	216,528		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,124.6		基	96,096		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	129,917		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,,60%		式	57,658		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	157,248		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	132,912		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	209,664		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,,60%		式	138,528		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	86,611		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	35,928		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	38,439		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	4,110		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,,25%		式	113,127		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,,25%		式	104,131		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,,25%		式	151,396		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	小形水門設備,,25%		式	110,115		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	59,885		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	3,420		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	26,177		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	用排水ポンプ設備,,2%		式	7,116		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	926		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	516		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,,1.5%		式	5,981		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,,1.5%		式	6,408		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,,1.5%		式	1,709		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	小形水門設備,,1.5%		式	1,709		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,11kW,		式	898,279		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,7.5kW,		式	392,651		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,0kW,－		式	39,872		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,,0kW,－		式	42,720		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,0kW,－		式	3,418		歩A・単A
X41003	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊ 据付材料費					
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無		式	3,418		歩A・単A
X41004	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊ 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,510		基	94,412		歩A・単A
X41004	＊＊＊　X単－ 40号　＊＊＊ 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,125.8		基	52,599		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 41号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	3,443		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 42号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	1,944		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 43号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	(714) 0		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 44号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,807		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 45号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,807		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 46号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	75		歩A・単A
X41005	＊＊＊　X単－ 47号　＊＊＊ 雑器具損料					
	雑器具損料		式	885		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 48号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	2,835,812		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 49号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	161,823		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 50号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	1,239,640		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 51号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	177,401		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 52号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	(112,498) 0		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 53号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	62,740		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 54号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	338,792		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 55号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	484,606		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 56号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	519,221		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 57号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	138,459		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 58号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,,140%		式	138,459		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 59号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	17,012		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 60号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	14,770		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 61号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	24,939		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 62号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	20,654		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 63号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	26,960		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 64号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	5,655		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 65号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	29,084		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 66号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	その他,－,10.34,0.00,１基,1.00,,126.7		基	40,872		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 67号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	24,523		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 68号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	190,944		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 69号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	149,760		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 70号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	247,104		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 71号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	164,736		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 72号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	76,752		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 73号　＊＊＊					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	112,320		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 74号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	16,349		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 75号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,25%,		式	35,928		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 76号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	137,761		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 77号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	115,783		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 78号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	179,471		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 79号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	128,042		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 80号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	54,511		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 81号　＊＊＊					
X40015	工場管理費					
	工場管理費 小形水門設備,25%,		式	89,598		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 82号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,		式	1,452		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 83号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	5,981		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 84号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	6,408		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 85号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	3,076		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 86号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,		式	1,212		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 87号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,－,		式	39,872		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 88号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,－,		式	42,720		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 89号　＊＊＊					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,－,		式	6,152		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 90号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,２基,0.95,,323		基	74,076		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 91号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	965		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 92号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,807		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 93号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,807		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 94号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	75		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 95号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	500		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 96号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,		式	176,534		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 97号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,		式	216,342		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 98号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	484,606		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 99号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	519,221		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 100号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	249,227		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 101号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	129,805		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 102号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	129,805		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 103号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	86,537		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 104号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	432,684		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 105号　＊＊＊					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,140%,		式	173,074		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	吐出管布設					
	SGP250A		本	23,279		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00009	吐出管布設工					
	SGP 150×150×350		本	23,279		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00101	合成樹脂可とう電線管敷設					
	22㎜ 屋外露出		m	1,425		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00102	合成樹脂可とう電線管敷設					
	28㎜ 屋外露出		m	1,448		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00103	サクション用ホース敷設					
	φ150		m	977		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00106	ポンプ運転					
	φ50　23日　発動発電機無し		箇所	54,525		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,624	14,704	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合　計				20,045	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,005	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	残土処理（場内まき散らし）		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合　計				9,298	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合　計				27,846	算出数量 1.000 人
	単　価				27,846	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合　計				24,276	算出数量 1.000 人
	単　価				24,276	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　計				21,624	算出数量 1.000 人
	単　価				21,624	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	24,684	24,684	
	合　計				24,684	算出数量 1.000 人
	単　価				24,684	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	1.000	m	2,142	2,142	
	合　計				2,142	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,142	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	1.000	m	580	580	
	合　計				580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				580	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	厚鋼電線管 G54　長3.66m　ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27413		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27413	厚鋼電線管 G54　長3.66m　ねじつき	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	1.000	本	3,640	3,640	
	合　計				3,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27439		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	1.000	m	333	333	
	合　計				333	算出数量 1.000 各単位
	単　価				333	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27437		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	1.000	m	254	254	
	合　計				254	算出数量 1.000 各単位
	単　価				254	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	金属製可とう電線管　ビニル被覆		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27465	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　50mm	1.000	m	1,750	1,750	
	合　計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	金属製可とう電線管　ビニル被覆		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27463		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	1.000	m	933	933	
	合　計				933	算出数量 1.000 各単位
	単　価				933	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ 10m-19cm NTT通信仕様,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96100	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ 10m-19cm NTT通信仕様	1.000	本	54,600	54,600	
	合　計				54,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HD-17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HD-17	1.000	個	2,010	2,010	
	合　計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	低圧引留碍子		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	低圧引留碍子			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	低圧引留碍子	1.000	個	335	335	
	合　計				335	算出数量 1.000 各単位
	単　価				335	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自在バンド IBT-208,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	自在バンド IBT-208	1.000	個	537	537	
	合　計				537	算出数量 1.000 各単位
	単　価				537	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	亜鉛メッキ鋼より線		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	亜鉛メッキ鋼より線 38mm2　7/2.6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	亜鉛メッキ鋼より線 38mm2　7/2.6	1.000	kg	532	532	
	合　計				532	算出数量 1.000 各単位
	単　価				532	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38mm2 ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38mm2 ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用	1.000	個	421	421	
	合　計				421	算出数量 1.000 各単位
	単　価				421	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	玉碍子		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	玉碍子 100*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	玉碍子 100*100	1.000	個	723	723	
	合　計				723	算出数量 1.000 各単位
	単　価				723	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	支線ガード		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	支線ガード L=2.0m　虎印,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	支線ガード L=2.0m　虎印	1.000	本	4,890	4,890	
	合　計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	ステーブロック（ロッド付）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステーブロック（ロッド付） Ｎｏ1　長500mm　幅250mm　　厚70mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27680		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27680	ステーブロック（ロッド付） Ｎｏ1　長500mm　幅250mm　　厚70mm	1.000	組	5,520	5,520	
	合　計				5,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾟｰﾙ底板		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾟｰﾙ底板 丸型No.1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	ﾎﾟｰﾙ底板 丸型No.1	1.000	個	2,610	2,610	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ 1200x240x170,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ 1200x240x170	1.000	個	10,350	10,350	
	合　計				10,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ30	1.000	m	480	480	
	合　計				480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ65	1.000	m	761	761	
	合　計				761	算出数量 1.000 各単位
	単　価				761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	連結式接地棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	連結式接地棒 φ10×1500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27820		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
	合　計				1,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	試運転調整基本電力料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	試運転調整基本電力料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	試運転調整基本電力料金	1.000	式	29,665	29,665	
	合　計				29,665	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,665	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	試運転調整使用電力料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	試運転調整使用電力料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	試運転調整使用電力料金	1.000	式	6,691	6,691	
	合　計				6,691	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,691	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
	合　計				26,010	算出数量 1.000 人
	単　価		人		26,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,400	12,636	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3	4,800	4,368	
R01003	普通作業員	0.970	人	21,624	20,975	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		20,975	1,888	
	合　計				39,867	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		39,867	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S03019	モルタル工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	モルタル工 モルタル,壁,20㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分	モルタル 壁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	20㎜		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02005	左官	1.080	人	26,928	29,082	
R01003	普通作業員	0.180	人	21,624	3,892	
Y00004	諸雑費	0.100		32,974	3,297	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				36,271	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		3,627	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,700	101,661	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合　計				167,349	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,349	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀﾞｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,300	43,560	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,846	6,962	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,624	19,894	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,855	583	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	163	1,027	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,010	4,942	
	合　計				84,358	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		8,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05029	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径125　長4.0m	2.440	本	7,410	18,080	
Y00004	雑材料費	0.020		18,080	362	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,846	2,506	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,276	3,156	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
	合　計				28,213	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,821	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	163	2,608	
	合　計				4,426	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,426	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] ,吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転１日当た			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り算出			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M18132 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.56				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18132	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾘｭｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	1,260	1,966	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	163	2,282	
	合　計				4,248	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,248	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	163	1,956	
	合　計				3,774	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,774	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,500	40,500	
	合　計				40,500	算出数量 1.000 日
	単　価		日		40,500	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.500	日	17,100	25,650	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	87.000	L	163	14,181	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
	合　計				65,841	算出数量 1.000 日
	単　価		日		65,841	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	30 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	46.500	日	579	26,924	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	279.000	L	174	48,546	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	
R01003	普通作業員	1.500	人	21,624	32,436	
Y00004	諸雑費	0.080		141,321	11,306	
	合　計				152,627	算出数量 1.000 箇所
	単　価				152,627	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,846	6,405	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,624	9,298	
	合　計				15,703	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		15,703	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06272 SUS304　6mm×32～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm	1.000	kg	1,024	1,024	
	合　計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,024	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SS400 9×20,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96065 SS400 9×20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96065	ステンレス平鋼 SS400 9×20	1.000	kg	1,024	1,024	
	合　計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,024	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304　厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm	1.000	kg	834	834	
	合　計				834	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		834	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ3㎜～7㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	639	639	
	合　計				639	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		639	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	750	750	
	合　計				750	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		750	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40001	ステンレスＨ形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06161 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06161	ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30㎜　Ｈ＝100㎜	1.000	kg	1,437	1,437	
	合　計				1,437	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,437	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　40㎜×5㎜,形鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01134 SS400　40㎜×5㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	形鋼、平鋼 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400　40㎜×5㎜	1.000	kg	126	126	
	合　計				126	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16mm～25mm,棒鋼,鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01003 SS400　径16mm～25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	棒鋼 鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16mm～25mm	1.000	kg	161	161	
	合　計				161	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		161	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉Ａ	1.000	kg	26.20	26	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K13071 SGP（黒管ねじなし）　32A以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼管 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下	1.000	kg	291	291	
	合　計				291	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S40001	縞鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	縞鋼板 t=3.2mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96064 t=3.2mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K96064	縞鋼板 t=3.2mm	1.000	kg	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		160	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S40001	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01071 SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000	1.000	kg	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 kg

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm,鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ１,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ3mm～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 ﾍﾋﾞｰＨ１		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm	1.000	kg	648	648	
	合　計				648	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		648	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch40　40A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K14083 SUS304TP　Sch40　40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14083	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch40　40A	1.000	kg	958	958	
	合　計				958	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		958	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　65mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06182 SUS304　65mm×6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　65mm×6mm	1.000	kg	931	931	
	合　計				931	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		931	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　75mm×40mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06221 SUS304　75mm×40mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06221	ステンレス溝形鋼 SUS304　75mm×40mm	1.000	kg	1,123	1,123	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,123	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,123	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06024 SUS304　厚さ3mm～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm	1.000	kg	639	639	
	合　　計				639	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		639	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm,形鋼、平鋼, －,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06272 SUS304　6mm×32～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm	1.000	kg	1,032	1,032	
	合　　計				1,032	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,032	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S40003	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6×90,形鋼、平鋼, －,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96061 SS400 6×90		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				
K96061	一般構造用平鋼 SS400 6×90	1.000	kg	142	142	
	合　　計				142	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		142	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40006	横軸片吸込単段渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ125×100mm、11kW、付属品・予備品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 φ125×100mm、11kW、付属品・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ125mm*100mm、11kW、付属品・予備品含む	1.000	台	1,770,000	1,770,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,770,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,770,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S40006	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 SUS304TP、200A*L2.502m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K	1.000	本	380,000	380,000	
	合　　計				380,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				380,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K	1.000	本	219,000	219,000	
	合　　計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				219,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	1フランジルーズ曲管 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	1フランジルーズ曲管 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K	1.000	本	351,000	351,000	
	合　　計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				351,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	1フランジルーズ短管 SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 SGP、200A×L1.475m、10K（パ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	1フランジルーズ短管 SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）	1.000	本	369,000	369,000	
	合　　計				369,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				369,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S40006	両フランジ片落管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ片落管 SGP、200A×125A×L0.230m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 SGP、200A×125A×L0.230m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	両フランジ片落管 SGP、200A×125A×L0.230m、10K	1.000	本	254,000	254,000	
	合　計				254,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				254,000	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ片落管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	1フランジルーズ片落管 SGP、150A×100A×Ｌ0.280m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 SGP、150A×100A×Ｌ0.280m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	1フランジルーズ片落管 SGP、150A×100A×Ｌ0.280m、10K	1.000	本	112,000	112,000	
	合　計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				112,000	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90°曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ90°曲管 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	両フランジ90°曲管 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K	1.000	本	132,000	132,000	
	合　計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				132,000	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S40006	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 SGP、150A×L0.449m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 SGP、150A×L0.449m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	両フランジ短管 SGP、150A×L0.449m、10K	1.000	本	96,700	96,700	
	合　計				96,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				96,700	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S40006	4フランジ十字管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	4フランジ十字管 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.2・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	4フランジ十字管 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K	1.000	本	612,000	612,000	
	合　計				612,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				612,000	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90°曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K	1.000	本	445,000	445,000	
	合　計				445,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				445,000	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S40006	パドル付両フランジ90° 曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パドル付両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 SGP、350A×L1.256+0.946m、10・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	パドル付両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付	1.000	本	967,000	967,000	
	合　計				967,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				967,000	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.744m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 SGP、350A×L1.744m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.744m、10K	1.000	本	633,000	633,000	
	合　計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				633,000	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S40006	3フランジT字管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3フランジT字管 SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 SGP、350A×350A×125A×L0.46・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	3フランジT字管 SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K	1.000	本	354,000	354,000	
	合　計				354,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				354,000	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.107+0.559m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 SGP、350A×L1.107+0.559m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.107+0.559m、10K	1.000	本	580,000	580,000	
	合　計				580,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				580,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90° 曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.647+0.533m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96016 SGP、350A×L0.647+0.533m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.647+0.533m、10K	1.000	本	533,000	533,000	
	合　計				533,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				533,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S40006	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 SGP、125A×L0.510m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96017 SGP、125A×L0.510m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	両フランジ短管 SGP、125A×L0.510m、10K	1.000	本	103,000	103,000	
	合　計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				103,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	2Fゴム伸縮可とう管 125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96027 125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	2Fゴム伸縮可とう管 125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	1.000	個	95,800	95,800	
	合　計				95,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	2Fゴム伸縮可とう管 200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96028 200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	2Fゴム伸縮可とう管 200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm	1.000	個	153,000	153,000	
	合　計				153,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				153,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S40006	2Fゴム伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	2Fゴム伸縮可とう管 350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96029 350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	2Fゴム伸縮可とう管 350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付	1.000	個	542,000	542,000	
	合　計				542,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				542,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S40006	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96026 φ350、10K、離脱防止金具付 ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	MFジョイント φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装	1.000	個	246,000	246,000	
	合　計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				246,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S40006	パイプサポート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイプサポート SUS304、200A用、管中心高さ250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96030 SUS304、200A用、管中心高さ250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	パイプサポート SUS304、200A用、管中心高さ250mm	1.000	個	87,800	87,800	
	合　計				87,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S40006	パイプサポート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイプサポート SS400、200A用、管中心高さ350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96031 SS400、200A用、管中心高さ350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96031	パイプサポート SS400、200A用、管中心高さ350mm	1.000	個	95,400	95,400	
	合　計				95,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S40006	パイプサポート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイプサポート SS400、150A用、管中心高さ2,280mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96032 SS400、150A用、管中心高さ2,280mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96032	パイプサポート SS400、150A用、管中心高さ2,280mm	1.000	個	133,000	133,000	
	合　計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				133,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 125A、10K、SUS304、RF			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96018 125A、10K、SUS304、RF		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96018	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 125A、10K、SUS304、RF	1.000	組	9,400	9,400	
	合　計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,400	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 100A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96019 100A、10K、SUS304、RF ルー・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 100A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	1.000	組	4,600	4,600	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,600	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020 200A、10K、SUS304、RF		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF	1.000	組	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,100	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96021 200A、10K、SUS304、RF ルーズ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	1.000	組	14,100	14,100	
	合　計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,100	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF 絶縁形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96022 200A、10K、SUS304、RF 絶縁形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF 絶縁形	1.000	組	25,600	25,600	
	合　計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,600	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 150A、10K、SUS304、RF			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96023 150A、10K、SUS304、RF		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 150A、10K、SUS304、RF	1.000	組	9,440	9,440	
	合　計				9,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,440	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96024 350A、10K、SUS304、RF		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF	1.000	組	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S40006	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96025 350A、10K、SUS304、RF ルーズ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用	1.000	組	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S40006	手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	手動仕切弁 外ねじ式、φ125mm、10K、エポキシ樹脂塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96035 外ねじ式、φ125mm、10K、エポ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96035	手動仕切弁 外ねじ式、φ125mm、10K、エポキシ樹脂塗装	1.000	台	102,000	102,000	
	合　計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102,000	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S40006	手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	手動仕切弁 外ねじ式、φ150mm、10K、エポキシ樹脂塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96036 外ねじ式、φ150mm、10K、エポ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	手動仕切弁 外ねじ式、φ150mm、10K、エポキシ樹脂塗装	1.000	台	135,000	135,000	
	合　計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,000	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40006	フート弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フート弁 SUS製、ﾚﾊﾞｰ付、φ200mm、10K、操作ﾜｲﾔｰ3.0m付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96033 SUS製、ﾚﾊﾞｰ付、φ200mm、10K・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96033	フート弁 SUS製　ﾚﾊﾞｰ付　φ200mm、10K、操作ﾜｲﾔｰ3.0m付	1.000	台	479,000	479,000	
	合　計				479,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				479,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S40006	逆止弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆止弁 急閉式φ150mm、10K、無送水検知器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96034 急閉式φ150mm、10K、無送水検・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96034	逆止弁 急閉式φ150mm、10K、無送水検知器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付	1.000	台	218,000	218,000	
	合　計				218,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				218,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S40006	フランジ蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ蓋 FCD 80A 10.0K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96056 FCD 80A 10.0K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96056	フランジ蓋 FCD 80A 10.0K	1.000	個	10,827	10,827	
	合　計				10,827	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,827	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S40006	急排用空気弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急排用空気弁 φ25、フランジ付、10.0K、合成樹脂製、ねじ込み形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96062 φ25、フランジ付、10.0K、合・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96062	急排用空気弁 φ25、フランジ付、10.0K、合成樹脂製、ねじ込み形	1.000	台	63,100	63,100	
	合　計				63,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S40006	補水槽		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補水槽 ステンレス鋼板製、付属品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96038 ステンレス鋼板製、付属品含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96038	補水槽 ステンレス鋼板製、付属品含む	1.000	基	1,350,000	1,350,000	
	合　計				1,350,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S40006	圧力タンク		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	圧力タンク 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、付属品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96037 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96037	圧力タンク 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、付属品含む	1.000	基	23,200,000	23,200,000	
	合　計				23,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S40006	井戸ポンプ		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	井戸ポンプ 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ　φ125mm*125mm、7.5kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96039 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ　・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96039	井戸ポンプ 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ　φ125mm*125mm、7.5kW	1.000	台	920,000	920,000	
	合　計				920,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				920,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S40006	水配管用亜鉛めっき鋼管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水配管用亜鉛めっき鋼管 SGPW125A、ねじ付き管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96057 SGPW125A、ねじ付き管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96057	水配管用亜鉛めっき鋼管 SGPW125A、ねじ付き管	1.000	m	9,709	9,709	
	合　計				9,709	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,709	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S40006	ネジ込みソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ネジ込みソケット 125A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96058 125A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96058	ネジ込みソケット 125A	1.000	個	6,050	6,050	
	合　計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S40006	ネジ込みソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ネジ込みソケット 125A （絶縁タイプ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96040 125A （絶縁タイプ）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96040	ネジ込みソケット 125A （絶縁タイプ）	1.000	個	25,000	25,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S40006	吸込みストレーナ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸込みストレーナ SUS304、125A、φ100(多孔管)、L0.75m、ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96041 SUS304、125A、φ100(多孔管)・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96041	吸込みストレーナ SUS304、125A、φ100(多孔管)、L0.75m、ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ	1.000	個	240,000	240,000	
	合　計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S40006	片フランジ90°曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	片フランジ90°曲管 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96042 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96042	片フランジ90°曲管 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K、ねじ加工	1.000	本	138,000	138,000	
	合　計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				138,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S40006	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 VP、φ125			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96043 VP、φ125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 VP、φ125×L4.000m	1.000	m	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S40006	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ VP、φ125×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96044 VP、φ125×90°		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96044	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ VP、φ125×90°	1.000	個	9,070	9,070	
	合　計				9,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S40006	TSフランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSフランジ U-PVC　125A　10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96059 U-PVC　125A　10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96059	TSフランジ U-PVC　125A　10K	1.000	個	5,403	5,403	
	合　計				5,403	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,403	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S40006	パイプサポート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	パイプサポート SS400、125A用、管中心高さ305mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96045 SS400、125A用、管中心高さ305mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96045	パイプサポート SS400、125A用、管中心高さ305mm	1.000	個	81,300	81,300	
	合　計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,300	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S40006	TSフランジ接合材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSフランジ接合材 125A　10k			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96060 125A　10k		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96060	TSフランジ接合材 125A　10k	1.000	組	18,562	18,562	
	合　計				18,562	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,562	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤 SUS製外装柱型、500*1000*200、予備品・付属品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96055 SUS製外装柱型、500*1000*200・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96055	引込開閉器盤 SUS製外装柱型、500*1000*200、予備品・付属品含む	1.000	面	467,000	467,000	
	合　計				467,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				467,000	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S40006	ポンプ制御盤		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポンプ制御盤 屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・付属品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96046 屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96046	ポンプ制御盤 屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・付属品含む	1.000	面	13,500,000	13,500,000	
	合　計				13,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,500,000	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S40006	吸水槽水位検知器		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	吸水槽水位検知器 電極棒式、4P、SUS316　構成機器1式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96047 電極棒式、4P、SUS316　構成機・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96047	吸水槽水位検知器 電極棒式、4P、SUS316　構成機器1式	1.000	式	86,200	86,200	
	合　計				86,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				86,200	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S40006	電波式水位計（平面アンテナ型）		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（平面アンテナ型） ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同等品、中継箱等含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96048 ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96048	電波式水位計（平面アンテナ型） ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同等品、中継箱等含む	1.000	台	855,000	855,000	
	合　計				855,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				855,000	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S40006	井戸水位検知器		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	井戸水位検知器 水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ、単極形、10m/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96049 水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96049	井戸水位検知器 水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ、単極形、10m/本	1.000	本	3,990	3,990	
	合　計				3,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,990	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S40006	スピンドル手動開閉機		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スピンドル手動開閉機 連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96050 連動ベベル内ネジ式-2型、吊上・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96050	スピンドル手動開閉機 連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN	1.000	基	596,000	596,000	
	合　計				596,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				596,000	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S40006	スピンドル		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スピンドル SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96051 SUS304、φ32*L2100　ネジ加工・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96051	スピンドル SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000	1.000	本	102,000	102,000	
	合　計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S40006	メネジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メネジ CAC403、32型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96052 CAC403、32型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96052	メネジ CAC403、32型	1.000	個	22,000	22,000	
	合　計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S40006	スライドゲート（親子）		門		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スライドゲート（親子） 合成樹脂製純径間0.40m×有効高0.40m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96053 合成樹脂製純径間0.40m×有効・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96053	スライドゲート（親子） 合成樹脂製純径間0.40m×有効高0.40m	1.000	門	313,000	313,000	
	合　計				313,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				313,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S40006	スライドゲート（ラック式）		門		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スライドゲート（ラック式） ステンレス製、φ300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96054 ステンレス製、φ300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96054	スライドゲート（ラック式） ステンレス製、φ300	1.000	門	570,000	570,000	
	合　計				570,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				570,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S40013	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	樹脂カプセル φ13			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96063 φ13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96063	樹脂カプセル φ13	1.000	本	239	239	
	合　計				239	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				239	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S40017	扉体製作1000×1100		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,1.1,8.40,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 1.1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	8.40 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	8.400	人	31,200	262,080	
	合　計				262,080	算出数量 1.000 門
	単　価		門		262,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,7.5,7.10,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	7.10 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	7.100	人	31,200	221,520	
	合　計				221,520	算出数量 1.000 門
	単　価		門		221,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,1.7,11.20,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 1.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	11.20 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	11.200	人	31,200	349,440	
	合　計				349,440	算出数量 1.000 門
	単　価		門		349,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,8.0,7.40,１門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	7.40 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	7.400	人	31,200	230,880	
	合　計				230,880	算出数量 1.000 門
	単　価		門		230,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S40038	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A, －, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K14063 SUS304TP　Sch10　32A～200A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K14063	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A	1.000	kg	929	929	
	合　計				929	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		929	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜, －, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06272 SUS304　6㎜×32～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼, ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜	1.000	kg	1,024	1,024	
	合　計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,024	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜, －, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	750	750	
	合　計				750	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜, －, ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06023 SUS304　厚さ2㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K06023	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜	1.000	kg	643	643	
	合　計				643	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		643	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜,－,ステンレス新断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06024 SUS304　厚さ3㎜～7㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜	1.000	kg	639	639	
	合　計				639	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		639	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33021 平形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33021	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,190	4,190	
	合　計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,190	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,据　付　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 据　付　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据　付　工	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				30,906	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　計				21,624	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				21,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,用排水ポンプ設備,電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電　　工	1.000	人	24,684	24,684	
	合　計				24,684	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,684	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S41002	輸送費（用排水機）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備,,,固定機場,9.4[各単位],289km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	用排水ポンプ設備 9.400[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 8)形式区分(用排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	289.000km 固定機場		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	357,000	357,000	
	合　計				357,000	算出数量 1.000 式
	単　価				357,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,,,,0.636[各単位],289km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	鋼製付属設備 0.636[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	289.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	88,000	88,000	
	合　計				88,000	算出数量 1.000 式
	単　価				88,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S41002	輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,2.9[			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	各単位],14km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 2.900[各単位]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	14.000km 小形水門				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式	213,000	213,000	
	合　計				213,000	算出数量 1.000 式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				213,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 ,渦巻ポンプ,3超～5以下(3.5～5)m3/min,－,54.60,0箇所,電動機,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無給水（標準）,２台,0.84			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)型式区分（渦巻ポンプ）	渦巻ポンプ 横軸渦巻ポンプ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)吐出量区分 6)中間軸受装置据付の有無	3超～5以下(3.5～5)m3/min －				
	7)その他の据付工数(人/台) 8)渦巻ポンプ斜流中間軸受据付ヶ所数	54.60 0箇所				
	9)原動機種別 10)給水方式の選択	電動機 無給水（標準）				
	11)据付数(台) 12)その他の補正係数	２台 0.840				
	13)その他の補助文					
R03002	据付工	32.770	人	30,906	1,012,790	
R01003	普通作業員	8.190	人	21,624	177,101	
R01013	電工	13.660	人	24,684	337,183	
	合　計				1,527,074	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,527,074	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S41003	用排水ポンプ据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	用排水ポンプ据付工 ,渦巻ポンプ,1.20超～1.80以下(1.25～2.00)m3/min,－,47.70,0箇			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	所,電動機,無給水（標準）,１台,1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 3)型式区分（渦巻ポンプ）	渦巻ポンプ 横軸渦巻ポンプ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)吐出量区分 6)中間軸受装置据付の有無	1.20超～1.80以下(1.25～2.00)・・ －				
	7)その他の据付工数(人/台) 8)渦巻ポンプ斜流中間軸受据付ヶ所数	47.70 0箇所				
	9)原動機種別 10)給水方式の選択	電動機 無給水（標準）				
	11)据付数(台) 12)その他の補正係数	１台 1.000				
	13)その他の補助文					
R03002	据付工	28.650	人	30,906	885,457	
R01003	普通作業員	7.160	人	21,624	154,828	
R01013	電工	11.940	人	24,684	294,727	
	合　計				1,335,012	算出数量 1.000 台
	単　価		台		1,335,012	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S41006	用排水ポンプ受配電盤据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	用排水ポンプ受配電盤据付工 低圧受電,電動機,29.5kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)受電設備区分の選択 2)原動機区分	低圧受電 電動機		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)原動機定格出力の入力	29.500kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	4.100	人	30,906	126,715	
R01013	電工	9.570	人	24,684	236,226	
	合　計				362,941	算出数量 1.000 式
	単　価				362,941	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,1.10,14.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 1.10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	14.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	11.200	人	30,906	346,147	
R01003	普通作業員	2.800	人	21,624	60,547	
	合　計				406,694	算出数量 1.000 門
	単　価		門		406,694	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,1.65,15.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 1.65		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	15.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	12.000	人	30,906	370,872	
R01003	普通作業員	3.000	人	21,624	64,872	
	合　計				435,744	算出数量 1.000 門
	単　価		門		435,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.16,4.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	4.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	3.200	人	30,906	98,899	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,624	17,299	
	合　計				116,198	算出数量 1.000 門
	単　価		門		116,198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,0.07,4.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.07		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	4.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	3.200	人	30,906	98,899	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,624	17,299	
	合　計				116,198	算出数量 1.000 門

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		門		116,198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S41018	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	総合試運転調整労務 ,3.5超～5.0以下m3/min,３台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.8,台数			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	制御,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 3.5超～5.0以下m3/min		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	３台 1.800				
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	台数制御 0.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	7.830	人	30,906	241,994	
	合　　計				241,994	算出数量 1.000 式
	単　　価				241,994	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 ,労務のみ,－,1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	労務のみ －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	1.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35				
R01013	電工	0.250	人	24,684	6,171	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,624	7,568	
	合　　計				13,739	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		13,739	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,－,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(埋込)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	15.300	人	24,684	377,665	
	合　　計				466,827	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,668	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,－,22,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	22 屋外・屋内(埋込)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	9.000	人	24,684	222,156	
	合　計				286,516	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,865	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	100.000	m	835	83,500	
R01013	電工	4.400	人	24,684	108,610	
	合　計				192,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,921	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,14mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 地中・屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	100.000	m	835	83,500	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				219,262	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,193	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	71.20	7,120	
R01013	電工	1.200	人	24,684	29,621	
	合　計				36,741	算出数量 100.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,3.5mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	71.20	7,120	
R01013	電工	0.960	人	24,684	23,697	
	合　　計				30,817	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		308	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外･屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	271	27,100	
R01013	電工	4.400	人	24,684	108,610	
	合　　計				135,710	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,357	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	271	27,100	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　　計				162,862	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,629	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中･屋外･屋内				
P27012	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0	100.000	m	42.90	4,290	
R01013	電工	1.200	人	24,684	29,621	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				33,911	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,2mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋外･屋内				
P27012	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0	100.000	m	42.90	4,290	
R01013	電工	0.960	人	24,684	23,697	
	合　　計				27,987	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS 防水用 300*300*300　端子付き,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96003 0.45		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	SUS 防水用 300*300*300　端子付き				
P96003	プルボックス SUS 防水用 300*300*300　端子付き	1.000	個	31,050	31,050	
R01013	電工	0.450	人	24,684	11,108	
	合　　計				42,158	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		42,158	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS 防水用 400*400*400　端子付き,その他,その他,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96009 0.60		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	SUS 防水用 400*400*400　端子付き				
P96009	プルボックス SUS 防水用 400*400*400　端子付き	1.000	個	55,000	55,000	
R01013	電工	0.600	人	24,684	14,810	
	合　　計				69,810	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		69,810	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	2.000	巻	8,950	17,900	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.400	人	24,684	9,874	
	合　計				27,774	算出数量 100.000［各単位］
	単　価		［各単位］		278	
Y00001	埋設標識シート					
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S42112	ハンドホール設置工		基		10.000 基	歩Ａ 当たり算出
	ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の時のﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ１基単価選択	600×600×600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１基当たり質量(kg/基) 4)内径(m)	2000kg以下 1.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)基礎砕石 6)敷材	あり なし				
	7)その他の場合の補助文					
P27813	ハンドホール（鉄蓋付） H1-6　600×600×600（国交省型）	10.000	組	112,000	1,120,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,846	44,554	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,276	7,283	
R01003	普通作業員	3.800	人	21,624	82,171	
M02093	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,630	39,187	
R01021	運転手（特殊）	2.530	人	26,010	65,805	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	128.000	L	163	20,864	
Y00004	基礎砕石費	0.080		259,864	20,789	
	合　計				1,400,653	算出数量 10.000 基
	単　価		基		140,065	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV1.25sq-4c,ピット配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 ピット配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV1.25sq-4c		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積1.25	100.000	m	147	14,700	
R01013	電工	4.400	人	24,684	108,610	
	合　計				123,310	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,233	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV1.25sq-4c,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV1.25sq-4c		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積1.25	100.000	m	147	14,700	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				150,462	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,505	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,048	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		2,073	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,483	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		32,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,050	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,020	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,300	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S02112	発動発電機[G駆動･～低騒音型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[G駆動･～低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02070 定格容量2kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	890円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	890	890	
	合　計				890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				890	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F05041 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	605円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ	1.000	日	605	605	
	合　計				605	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				605	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02112	逆止弁		本・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	逆止弁 φ150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96005 φ150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	483円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96005	逆止弁 φ150	1.000	本・日	483	483	
	合　計				483	算出数量 1.000 各単位
	単　価				483	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02112	鋼管ポール賃料（仮電柱）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管ポール賃料（仮電柱） パイプライン及び地区外導水路用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96007 パイプライン及び地区外導水路用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	173,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96007	鋼管ポール賃料（仮電柱） パイプライン及び地区外導水路用	1.000	式	173,000	173,000	
	合　計				173,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				173,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02112	仮設送水ポンプ制御盤		台・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設送水ポンプ制御盤 地区外導水路用ポンプ用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96004 地区外導水路用ポンプ用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,867円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	仮設送水ポンプ制御盤 地区外導水路用ポンプ用	1.000	台・日	1,867	1,867	
	合　計				1,867	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,867	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02112	仮設送水ポンプ制御盤		台・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設送水ポンプ制御盤 パイプライン用ポンプ2台用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96003 パイプライン用ポンプ2台用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96003	仮設送水ポンプ制御盤 パイプライン用ポンプ2台用	1.000	台・日	4,500	4,500	
	合　計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02112	フロート式水位計		本・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フロート式水位計 1個/パイプライン用ポンプ2台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96006 1個/パイプライン用ポンプ2台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	167円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96006	フロート式水位計 1個/パイプライン用ポンプ2台	1.000	本・日	167	167	
	合　計				167	算出数量 1.000 各単位
	単　価				167	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02112	フロート式水位計		本・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フロート式水位計 1個/地区外導水路用ポンプ1台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96009 1個/地区外導水路用ポンプ1台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	167円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96009	フロート式水位計 1個/地区外導水路用ポンプ1台	1.000	本・日	167	167	
	合　計				167	算出数量 1.000 各単位
	単　価				167	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02112	仮設パイプライン足場賃料		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設パイプライン足場賃料 杭・単管・クランプ等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96008 杭・単管・クランプ等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96008	仮設パイプライン足場賃料 杭・単管・クランプ等	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000 人
	単　価				30,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合　計				27,846	算出数量 1.000 人
	単　価				27,846	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合　計				24,276	算出数量 1.000 人
	単　価				24,276	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　計				21,624	算出数量 1.000 人
	単　価				21,624	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02116	赤色回転灯		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	赤色回転灯 ブラケット付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	赤色回転灯 ブラケット付	1.000	台	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S02116	厚鋼電線管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27409	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき	1.000	本	2,050	2,050	
	合　計				2,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,050	
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	厚鋼電線管用ノーマルベンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルベンド G22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27477		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27477	厚鋼電線管用ノーマルベンド G22	1.000	個	429	429	
	合　計				429	算出数量 1.000 各単位
	単　価				429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ 22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	エントランスキャップ 22	1.000	個	2,800	2,800	
	合　計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積1.25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積1.25	1.000	m	900	900	
	合　計				900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S02116	雑材等消耗品		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	雑材等消耗品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96204	雑材等消耗品	1.000	式	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S02116	赤色回転灯設置		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	赤色回転灯設置 配管・配線含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96205	赤色回転灯設置 配管・配線含む	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S02116	ポンプ制御盤回路変更		面		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポンプ制御盤回路変更			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96206	ポンプ制御盤回路変更	1.000	面	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.000	L	174	174	
	合　計				174	算出数量 1.000 各単位
	単　価				174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	仮設用ポンプ盤取付金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設用ポンプ盤取付金具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96247	仮設用ポンプ盤取付金具	1.000	個	13,500	13,500	
	合　計				13,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	TSフランジ（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSフランジ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96230	TSフランジ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55	1.000	個	3,905	3,905	
	合　計				3,905	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,905	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	TS45° エルボ（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TS45° エルボ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96231	TS45° エルボ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55	1.000	個	5,390	5,390	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	45° エルボ（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	45° エルボ（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96234	45° エルボ（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55	1.000	個	11,165	11,165	
	合　計				11,165	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,165	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	3フランジT字管（仮設）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3フランジT字管（仮設） 150×150×350　SGP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96251	3フランジT字管（仮設） 150×150×350　SGP	1.000	本	310,000	310,000	
	合　計				310,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				310,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	TSフランジ（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSフランジ（仮設） φ350 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96232	TSフランジ（仮設） φ350 損耗率0.55	1.000	個	29,150	29,150	
	合　計				29,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02116	90° エルボ（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90° エルボ（仮設） VU継手 φ350 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96233	90° エルボ（仮設） VU継手 φ350 損耗率0.55	1.000	個	11,770	11,770	
	合　計				11,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02116	ソケット（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソケット（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96235		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96235	ソケット（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55	1.000	個	4,857	4,857	
	合　計				4,857	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,857	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント（仮設）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96236		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96236	MFジョイント（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55	1.000	個	159,500	159,500	
	合　計				159,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材等（仮送水管）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材等（仮送水管） ボルト・ナット・パッキン、接着剤他,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96238	フランジ接合材等（仮送水管） ボルト・ナット・パッキン、接着剤他	1.000	式	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁（仮設）		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁（仮設） FCD φ25 10.0K 合成樹脂塗装 ねじ込み形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96237		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96237	急速空気弁（仮設） FCD φ25 10.0K 合成樹脂塗装 ねじ込み形	1.000	台	63,100	63,100	
	合　計				63,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02116	サクションホース（仮設）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サクションホース（仮設） 樹脂製　φ150 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96256		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96256	サクションホース（仮設） 樹脂製　φ150 損耗率0.55	1.000	m	2,978	2,978	
	合　計				2,978	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,978	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02116	フランジ付タケノコ　150A		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	フランジ付タケノコ　150A SS　亜鉛メッキ塗装　10Kフランジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96253	フランジ付タケノコ　150A SS　亜鉛メッキ塗装　10Kフランジ	1.000	個	7,150	7,150	
	合　計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,150	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	ホースニップル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ホースニップル 両端タケノコ　φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96254		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96254	ホースニップル 両端タケノコ　φ150	1.000	個	1,513	1,513	
	合　計				1,513	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,513	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	ホースバンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ホースバンド φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96255		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96255	ホースバンド φ150	1.000	個	2,150	2,150	
	合　計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,150	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合材等(地区外導水路送水用)		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合材等(地区外導水路送水用) ボルト・ナット・パッキン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96257		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96257	フランジ接合材等(地区外導水路送水用) ボルト・ナット・パッキン	1.000	式	4,680	4,680	
	合　計				4,680	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,680	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02116	鋼管ポール(補助ポール)		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼管ポール(補助ポール) M63,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96252		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96252	鋼管ポール(補助ポール) M63	1.000	本	10,000	10,000	
	合　計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02116	100V配線（仮設）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	100V配線（仮設） 損耗率0.55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96241		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96241	100V配線（仮設） 損耗率0.55	1.000	式	36,575	36,575	
	合　計				36,575	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,575	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運賃料金 2t車　140km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96261	運賃料金 2t車　140km	1.000	台	32,000	32,000	
	合　計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,000	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	運賃料金 4t車　140km,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96262	運賃料金 4t車　140km	1.000	台	37,450	37,450	
	合　計				37,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,450	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査		件		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	歩掛調査 揚排水ポンプ設備,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	歩掛調査 揚排水ポンプ設備	1.000	件	332,120	332,120	
	合　計				332,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				332,120	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	現場環境改善費 2基　8.37カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96260	現場環境改善費 2基　8.37カ月	1.000	式	853,400	853,400	
	合　計				853,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				853,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02116	電力料金（臨時電力）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電力料金（臨時電力） 変更 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料及び電力料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96271		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96271	電力料金（臨時電力） 変更 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料及び電力料	1.000	式	748,780	748,780	
	合　計				748,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				748,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96280		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96280	廃プラスチック処分費	1.000	m3	8,250	8,250	
	合　計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,846	2,506	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,276	3,156	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	
	合　計				26,222	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VU,350mm,直管(両差し口),4.0m管,9箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 350mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	9箇所 なし				
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径350　長4.0m	2.440	本	33,600	81,984	
Y00004	諸雑費	0.029		81,984	2,378	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.390	人	24,276	9,468	
R01003	普通作業員	0.550	人	21,624	11,893	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	0.260	日	10,800	2,808	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.900	L	163	1,288	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	26,010	4,682	
	合　計				120,070	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,007	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	0円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,846	1,392	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,276	7,040	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,624	4,974	
	合　計				13,406	算出数量 1.000 基
	単　価		基		13,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,846	3,063	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,276	4,370	
R01003	普通作業員	0.210	人	21,624	4,541	
	合　計				11,974	算出数量 1.000 基
	単　価		基		11,974	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通・D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　４．０ｔ積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L	163	880	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	23,460	3,988	
	合　計				6,725	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,725	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転１日当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27432 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	163	1,956	
	合　計				3,774	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,774	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.740	日	17,100	12,654	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,846	13,923	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,276	2,428	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	163	3,749	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	26,010	13,005	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				89,007	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		89,007	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×38～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,027	1,027	
	合　　計				1,027	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,027	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×38～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,044	1,044	
	合　　計				1,044	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,044	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　20A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K14061 SUS304TP　Sch10　20A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K14061	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　20A	1.000	kg	1,147	1,147	
	合　　計				1,147	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,147	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06027 SUS304　厚さ15㎜～25㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ新断		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15㎜～25㎜	1.000	kg	845	845	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				845	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		845	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304　125㎜×65㎜, ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼, －, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06223 SUS304　125㎜×65㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 10.000				
K06223	ステンレス溝形鋼 SUS304　125㎜×65㎜	1.000	kg	1,123	1,123	
	合　　計				1,123	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,123	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜, ｽﾃﾝﾚｽ鋼板, －, ｽﾃﾝﾚｽ新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ｽﾃﾝﾚｽ新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	750	750	
	合　　計				750	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		750	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S40003	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜, 形鋼、平鋼, －, ﾍﾋﾞｰＨ１, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06273 SUS304　9㎜×38～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304　9㎜×38～75㎜	1.000	kg	1,035	1,035	
	合　　計				1,035	算出数量 1.000 kg
	単　　価		kg		1,035	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
S40003	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125㎜×75㎜×7～13㎜, 形鋼、平鋼, －, ﾍﾋﾞｰＨ１, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06203 SUS304　125㎜×75㎜×7～13㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K06203	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×7～13mm	1.000	kg	1,285	1,285	
	合　計				1,285	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,285	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
S40003	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm,形鋼、平鋼,－,ﾍﾋﾞｰＨ１,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06184 SUS304　75mm×9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	形鋼、平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ﾍﾋﾞｰＨ１ 10.000				
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm	1.000	kg	938	938	
	合　計				938	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		938	
K16141	スクラップ ヘビーＨ１	1.000	kg	31.70	32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S40006	1フランジルーズ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.086m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96100 SGP、350A×L1.086m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96100	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.086m、10K	1.000	本	240,000	240,000	
	合　計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S40006	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 SGP、125A×L0.645m、10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96101 SGP、125A×L0.645m、10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96101	両フランジ短管 SGP、125A×L0.645m、10K	1.000	本	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S40006	手動スピンドル開閉装置		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	手動スピンドル開閉装置 手動スピンドル式(単動)、吊上能力4.0kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96110 手動スピンドル式(単動)、吊上・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96110	手動スピンドル開閉装置 手動スピンドル式(単動)、吊上能力4.0kN	1.000	基	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
S40006	スピンドル		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スピンドル SUS304、φ40*L2000　ネジ加工部L1800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96111 SUS304、φ40*L2000　ネジ加工・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96111	スピンドル SUS304、φ40*L2000　ネジ加工部L1800	1.000	本	113,000	113,000	
	合　計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				113,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
S40006	吊りピン		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吊りピン SUS304N2　φ25　座金、割りピン含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96112 SUS304N2　φ25　座金、割りピ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96112	吊りピン SUS304N2　φ25　座金、割りピン含む	1.000	本	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
S40006	ストレーナ(予備スクリーン付)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ストレーナ(予備スクリーン付) 65A　Φ5×8P(ヘルール式)（接合材含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96102 65A　Φ5×8P(ヘルール式)（接・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96102	ストレーナ(予備スクリーン付) Y型 SCS14 65A ヘルール式（接合材含む）	1.000	台	351,000	351,000	
	合　計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				351,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S40006	両フランジ直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k（配管及び接合材含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96103 SUS304 65A×L0.553m 10k（配・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96103	両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k（接合材含む）	1.000	本	150,600	150,600	
	合　計				150,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S40006	両フランジ直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ直管 SUS304 65A×L1.674m 10K（配管及び接合材含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96103 SUS304 65A×L1.674m 10K（配・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96103	両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k（接合材含む）	1.000	本	150,600	150,600	
	合　計				150,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				150,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S40006	水中ポンプ架台		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水中ポンプ架台 SUS304 L50×50×6　（アンカー類含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96105 SUS304 L50×50×6　（アンカ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96105	水中ポンプ架台 SUS304 L75×75×6　（アンカー類含む）	1.000	台	195,600	195,600	
	合　計				195,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				195,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S40006	手動仕切弁		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	手動仕切弁 CAC 50A 10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96106 CAC 50A 10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96106	手動仕切弁 CAC406 50A 10K	1.000	台	116,000	116,000	
	合　計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				116,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S40006	両フランジ90°曲管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ90°曲管 SUS304　50A×L0.197＋0.197m 10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96107 SUS304　50A×L0.197＋0.197m 10K		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96107	両フランジ90°曲管 SUS304 50A×L0.197＋0.197m 10K	1.000	本	91,000	91,000	
	合　計				91,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S40006	3フランジT字管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3フランジT字管 SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96108 SUS304 50A×L0.417m＋0.134・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96108	3フランジT字管 SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K	1.000	本	122,000	122,000	
	合　計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				122,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
S40006	仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96113 SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96113	仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー 2基　SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21	1.000	式	323,650	323,650	
	合　計				323,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				323,650	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S40013	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	オールアンカー SUS304 M12×70			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96150 SUS304 M12×70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96150	オールアンカー SUS304 M12×70	1.000	本	381	381	
	合　計				381	算出数量 1.000 各単位
	単　価				381	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S40017	扉体製作1000×1400		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,1.4,10.20,1.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 1.4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	10.20 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	10.200	人	31,200	318,240	
	合　計				318,240	算出数量 1.000 門
	単　価		門		318,240	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,8.4,8.00,0.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 8.4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	8.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	8.000	人	31,200	249,600	
	合　計				249,600	算出数量 1.000 門
	単　価		門		249,600	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,2.1,13.20,1.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 2.1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	13.20 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	13.200	人	31,200	411,840	
	合　計				411,840	算出数量 1.000 門
	単　価		門		411,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,,8.9,8.80,0.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 8.9		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	8.80 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	8.800	人	31,200	274,560	
	合　計				274,560	算出数量 1.000 門
	単　価		門		274,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,0.2,4.10,1.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 0.2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	4.10 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	4.100	人	31,200	127,920	
	合　計				127,920	算出数量 1.000 門
	単　価		門		127,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,,,,5.3,6.00,0.00,－,－,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 11)対象要素(ｘ)の数量	その他 5.3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人／門) 13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)	6.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正	－ －				
	16)製作門数 17)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	6.000	人	31,200	187,200	
	合　計				187,200	算出数量 1.000 門
	単　価		門		187,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40038	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,ー,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K14063 SUS304TP　Sch10　32A～200A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K14063	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A	1.000	kg	929	929	
	合　計				929	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		929	
	＊＊＊　Ｓ単ー 259号　＊＊＊					
S40038	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ー,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06272 SUS304　6㎜×32～75㎜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 ー				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304　6㎜×32～75㎜	1.000	kg	1,024	1,024	
	合　計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,024	
	＊＊＊　Ｓ単ー 260号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06025 SUS304　厚さ8㎜～9㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8㎜～9㎜	1.000	kg	750	750	
	合　計				750	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		750	
	＊＊＊　Ｓ単ー 261号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06023 SUS304　厚さ2㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06023	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2㎜	1.000	kg	643	643	
	合　計				643	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		643	
	＊＊＊　Ｓ単ー 262号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3㎜～7㎜,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ー,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06024 SUS304　厚さ3mm～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ3mm～7mm	1.000	kg	639	639	
	合　計				639	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		639	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S40038	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　25A,ｽﾃﾝﾚｽ鋼管,－,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K14062 SUS304TP　Sch10　25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K14062	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　25A	1.000	kg	1,046	1,046	
	合　計				1,046	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		1,046	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S40038	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm,ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,－,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06026 SUS304　厚さ10mm～14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm	1.000	kg	834	834	
	合　計				834	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		834	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S40038	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000,鋼板,ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ヘビ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ーＨ１,12			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K01071 SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	鋼板,ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板 －				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ヘビーＨ１ 12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm　1500≦Ｗ≦2000	1.000	kg	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S40038	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12mm～13mm,棒鋼,－,鋼ダライ粉Ａ,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K01002 SS400　径12mm～13mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	棒鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	鋼ダライ粉Ａ 20.000				
K01002	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12㎜～13㎜	1.000	kg	163	163	
	合　計				163	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		163	
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S40038	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304　24㎜×24㎜,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06282 SUS304　24㎜×24㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
K06282	ステンレス角鋼 SUS304　24㎜×24㎜	1.000	kg	-10	-10	
	合　計				-10	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		-10	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S40038	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下,ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼,－,ステンレス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼材ｺｰﾄﾞ 2)鋼材規格	K06061 SUS304　径24㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 －		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304　径24㎜以下	1.000	kg	903	903	
	合　計				903	算出数量 1.000 kg
	単　価		kg		903	
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S40040	水密ゴム　合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K33023 Ｐ形（クロロプレーン系）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33023	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	1.000	kg	4,300	4,300	
	合　計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,300	
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備 据　付　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据　付　工	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				30,906	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S41002	輸送費（用排水機）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備,9.4[各単位],289km,,,,,固定機場,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	用排水ポンプ設備 9.400[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 8)形式区分(用排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備)	289.000km 固定機場		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	357,000	357,000	
	合　計				357,000	算出数量 1.000 式
	単　価				357,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,0.772[各単位],289km,,,,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	鋼製付属設備 0.772[各単位]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量	289.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	89,000	89,000	
	合　計				89,000	算出数量 1.000 式
	単　価				89,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S41002	輸送費（小形水門扉）スライドゲート一式		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,3.8[各単位],14km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 3.800[各単位]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	14.000km 小形水門				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式	213,000	213,000	
	合　計				213,000	算出数量 1.000 式
	単　価				213,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,,1.40,14.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積（ｘ）(㎡)	その他 1.40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	14.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	11.200	人	30,906	346,147	
R01003	普通作業員	2.800	人	21,624	60,547	
	合　計				406,694	算出数量 1.000 門
	単　価		門		406,694	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,2.10,15.00,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 2.10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	15.00 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	12.000	人	30,906	370,872	
R01003	普通作業員	3.000	人	21,624	64,872	
	合　計				435,744	算出数量 1.000 門
	単　価		門		435,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,,0.24,7.20,,１門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	その他 0.24		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数	7.20 １門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Ｋｎ) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	5.760	人	30,906	178,019	
R01003	普通作業員	1.440	人	21,624	31,139	
	合　計				209,158	算出数量 1.000 門
	単　価		門		209,158	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	26,622	9,318	
	合　計				9,318	算出数量 1.000 台
	単　価		台		9,318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,－,40,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	40 地　中　(構内)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	100.000	m	278	27,800	
R01013	電工	2.600	人	24,684	64,178	
	合　計				91,978	算出数量 100.000 m
	単　価		m		920	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.20,樹脂製 防水カプセル 150*150*100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96245 0.20		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	樹脂製 防水カプセル 150*150*100				
P96245	プルボックス 樹脂製 防水カプセル 150*150*100	1.000	個	1,980	1,980	
R01013	電工	0.200	人	24,684	4,937	
	合　計				6,917	算出数量 1.000 個
	単　価		個		6,917	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.25,樹脂製 防水カプセル 200*200*100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96246 0.25		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	樹脂製 防水カプセル 200*200*100				
P96246	プルボックス 樹脂製 防水カプセル 200*200*100	1.000	個	3,160	3,160	
R01013	電工	0.250	人	24,684	6,171	
	合　計				9,331	算出数量 1.000 個
	単　価		個		9,331	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 露出配線,20㎜以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96239 露出配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	20㎜以下 600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96239	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（仮設） 600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55	100.000	m	457	45,700	
R01013	電工	8.800	人	24,684	217,219	
	合　計				262,919	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,629	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20㎜以下,CVV1.25sq-4c 損耗率0.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	20㎜以下 CVV1.25sq-4c 損耗率0.55		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積1.25	100.000	m	147	14,700	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				150,462	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,505	
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20㎜以下,CVV5.5-4c 損耗率0.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27164 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	20㎜以下 CVV5.5-4c 損耗率0.55		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27164	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積5.5	100.000	m	484	48,400	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				184,162	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,842	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20㎜以下,600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96239 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	20㎜以下 600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96239	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（仮設） 600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55	100.000	m	457	45,700	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				181,462	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,815	
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 管内配線,20㎜以下,600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96240 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)ケーブルの名称・規格	20㎜以下 600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96240	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（仮設） 600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55	100.000	m	1,167	116,700	
R01013	電工	5.500	人	24,684	135,762	
	合　計				252,462	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,525	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 504,452.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	504,452	65,579	
	合　計				65,579	算出数量 1.000 式
	単　価		式		65,579	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 37,840.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	37,840	4,919	
	合　計				4,919	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,919	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 82,107.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	8,251.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	90,358	11,747	
	合　計				11,747	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,747	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 167,529.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	16,960.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	184,489	23,984	
	合　計				23,984	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,984	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 117,566.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	8,251.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	125,817	16,356	
	合　計				16,356	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,356	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 179,744.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	19,974.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	199,718	25,963	
	合　計				25,963	算出数量 1.000 式
	単　価		式		25,963	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,503.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	スクリーン 0.2≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 503.200				
R03001	製作工	6.940	人	31,200	216,528	
	合　計				216,528	算出数量 1.000 基
	単　価		基		216,528	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,0.00,１基,1.00,,124.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	ピット蓋 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 124.600				
R03001	製作工	3.080	人	31,200	96,096	
	合　計				96,096	算出数量 1.000 基
	単　価		基		96,096	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 216,528.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	216,528	129,917	
	合　計				129,917	算出数量 1.000 式
	単　価				129,917	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 96,096.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	96,096	57,658	
	合　計				57,658	算出数量 1.000 式
	単　価				57,658	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 262,080.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	262,080	157,248	
	合　計				157,248	算出数量 1.000 式
	単　価				157,248	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 221,520.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	221,520	132,912	
	合　計				132,912	算出数量 1.000 式
	単　価				132,912	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 349,440.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	349,440	209,664	
	合　計				209,664	算出数量 1.000 式
	単　価				209,664	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	間接労務費 小形水門設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 230,880.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	230,880	138,528	
	合　計				138,528	算出数量 1.000 式
	単　価				138,528	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 346,445.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	346,445	86,611	
	合　計				86,611	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,611	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 143,710.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	143,710	35,928	
	合　計				35,928	算出数量 1.000 式
	単　価		式		35,928	
	＊＊＊　X単－ 17号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 153,754.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	153,754	38,439	
	合　計				38,439	算出数量 1.000 式
	単　価		式		38,439	
	＊＊＊　X単－ 18号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 16,439.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	16,439	4,110	
	合　計				4,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,110	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 19号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 452,508.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	452,508	113,127	
	合　計				113,127	算出数量 1.000 式
	単　価		式		113,127	
	＊＊＊　X単－ 20号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 416,522.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	416,522	104,131	
	合　計				104,131	算出数量 1.000 式
	単　価		式		104,131	
	＊＊＊　X単－ 21号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 605,584.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	605,584	151,396	
	合　計				151,396	算出数量 1.000 式
	単　価		式		151,396	
	＊＊＊　X単－ 22号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 440,458.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	440,458	110,115	
	合　計				110,115	算出数量 1.000 式
	単　価		式		110,115	
	＊＊＊　X単－ 23号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 2,994,262.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	2,994,262	59,885	
	合　計				59,885	算出数量 1.000 式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		59,885	
	＊＊＊　X単－ 24号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 171,002.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	171,002	3,420	
	合　計				3,420	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,420	
	＊＊＊　X単－ 25号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,308,835.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	1,308,835	26,177	
	合　計				26,177	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,177	
	＊＊＊　X単－ 26号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 355,824.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	355,824	7,116	
	合　計				7,116	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,116	
	＊＊＊　X単－ 27号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 92,560.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	92,560	926	
	合　計				926	算出数量 1.000 式
	単　価		式		926	
	＊＊＊　X単－ 28号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 51,567.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79391	据付補助材料費	0.010	式	51,567	516	
	合　計				516	算出数量 1.000 式
	単　価		式		516	
	＊＊＊　X単－ 29号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 398,720.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	398,720	5,981	
	合　計				5,981	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,981	
	＊＊＊　X単－ 30号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 427,200.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	427,200	6,408	
	合　計				6,408	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,408	
	＊＊＊　X単－ 31号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 113,920.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	113,920	1,709	
	合　計				1,709	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,709	
	＊＊＊　X単－ 32号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 113,920.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	113,920	1,709	
	合　計				1,709	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,709	
	＊＊＊　X単－ 33号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,11k			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	W,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式 4)受電区別	横軸(渦巻) 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	ｽﾃﾝﾚｽ管 11.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	0.000%				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	2,994,262.000円				
K79371	据付材料費	0.300	式	2,994,262	898,279	
	合　計				898,279	算出数量 1.000 式
	単　価		式		898,279	
	＊＊＊　X単－ 34号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,7.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	kW,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式 4)受電区別	横軸(渦巻) 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	ｽﾃﾝﾚｽ管 7.500kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	0.000%				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,308,835.000円				
K79371	据付材料費	0.300	式	1,308,835	392,651	
	合　計				392,651	算出数量 1.000 式
	単　価		式		392,651	
	＊＊＊　X単－ 35号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,,0kW,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 10.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	398,720.000円				
K79371	据付材料費	0.100	式	398,720	39,872	
	合　計				39,872	算出数量 1.000 式
	単　価		式		39,872	
	＊＊＊　X単－ 36号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,,0kW,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 10.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	427,200.000円				
K79371	据付材料費	0.100	式	427,200	42,720	
	合　計				42,720	算出数量 1.000 式
	単　価		式		42,720	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 37号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,,0kW,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 3.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 113,920.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	113,920	3,418	
	合　計				3,418	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,418	
	＊＊＊　X単－ 38号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 113,920.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	113,920	3,418	
	合　計				3,418	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,418	
	＊＊＊　X単－ 39号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,510			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	スクリーン 0.2≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	510.000				
R03002	据付工 80%	2.600	人	30,906	80,356	
R01003	普通作業員 20%	0.650	人	21,624	14,056	
	合　計				94,412	算出数量 1.000 基
	単　価		基		94,412	
	＊＊＊　X単－ 40号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 ピット蓋,0.1≦ｘ≦5.0,0.00,１基,1.00,,125.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	ピット蓋 0.1≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 １基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	125.800				
R03002	据付工 80%	1.450	人	30,906	44,814	
R01003	普通作業員 20%	0.360	人	21,624	7,785	
	合　計				52,599	算出数量 1.000 基
	単　価		基		52,599	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 41号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	172,157.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	172,157	3,443	
	合　計				3,443	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,443	
	＊＊＊　X単－ 42号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	97,175.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	97,175	1,944	
	合　計				1,944	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,944	
	＊＊＊　X単－ 43号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(35,723) 0	(714) 0	
	合　計				(714) 0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		(714) 0	
	＊＊＊　X単－ 44号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	140,370.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	140,370	2,807	
	合　計				2,807	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,807	
	＊＊＊　X単－ 45号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	140,370.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	140,370	2,807	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				2,807	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,807	
	＊＊＊　X単－ 46号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	3,774.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	3,774	75	
	合　計				75	算出数量 1.000 式
	単　価		式		75	
	＊＊＊　X単－ 47号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	44,274.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	44,274	885	
	合　計				885	算出数量 1.000 式
	単　価		式		885	
	＊＊＊　X単－ 48号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 2,025,580.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	2,025,580	2,835,812	
	合　計				2,835,812	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,835,812	
	＊＊＊　X単－ 49号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 115,588.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	115,588	161,823	
	合　計				161,823	算出数量 1.000 式
	単　価		式		161,823	
	＊＊＊　X単－ 50号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 885,457.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	885,457	1,239,640	
	合　計				1,239,640	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,239,640	
	＊＊＊　X単－ 51号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 126,715.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	126,715	177,401	
	合　計				177,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		177,401	
	＊＊＊　X単－ 52号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	(80,356) 0	(112,498) 0	
	合　計				(112,498) 0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		(112,498) 0	
	＊＊＊　X単－ 53号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 44,814.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	44,814	62,740	
	合　計				62,740	算出数量 1.000 式
	単　価		式		62,740	
	＊＊＊　X単－ 54号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 241,994.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	241,994	338,792	
	合　計				338,792	算出数量 1.000 式
	単　価		式		338,792	
	＊＊＊　X単－ 55号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 346,147.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	346,147	484,606	
	合　計				484,606	算出数量 1.000 式
	単　価		式		484,606	
	＊＊＊　X単－ 56号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 370,872.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	370,872	519,221	
	合　計				519,221	算出数量 1.000 式
	単　価		式		519,221	
	＊＊＊　X単－ 57号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 98,899.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	98,899	138,459	
	合　計				138,459	算出数量 1.000 式
	単　価		式		138,459	
	＊＊＊　X単－ 58号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 98,899.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	98,899	138,459	
	合　計				138,459	算出数量 1.000 式
	単　価		式		138,459	
	＊＊＊　X単－ 59号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 130,859.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	130,859	17,012	
	合　計				17,012	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,012	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 60号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 105,361.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	8,251.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	113,612	14,770	
	合　計				14,770	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,770	
	＊＊＊　X単－ 61号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 174,878.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	16,960.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	191,838	24,939	
	合　計				24,939	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,939	
	＊＊＊　X単－ 62号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 150,627.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	8,251.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	158,878	20,654	
	合　計				20,654	算出数量 1.000 式
	単　価		式		20,654	
	＊＊＊　X単－ 63号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 187,412.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	19,974.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	207,386	26,960	
	合　計				26,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,960	
	＊＊＊　X単－ 64号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 39,871.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	3,632.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	43,503	5,655	
	合　計				5,655	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,655	
	＊＊＊　X単－ 65号　＊＊＊					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)	 211,489.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)副部材費金額小計(円)	12,234.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	223,723	29,084	
	合　計				29,084	算出数量 1.000 式
	単　価		式		29,084	
	＊＊＊　X単－ 66号　＊＊＊					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他,－,10.34,0.00,１基,1.00,,126.7			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ) 4)部材の混合比率	10.34 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Ｋｎ)	１基 1.00				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	 126.700				
R03001	製作工	1.310	人	31,200	40,872	
	合　計				40,872	算出数量 1.000 基
	単　価		基		40,872	
	＊＊＊　X単－ 67号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 40,872.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	40,872	24,523	
	合　計				24,523	算出数量 1.000 式
	単　価				24,523	
	＊＊＊　X単－ 68号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 318,240.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79311	間接労務費	0.600	式	318,240	190,944	
	合　計				190,944	算出数量 1.000 式
	単　価				190,944	
	＊＊＊　X単－ 69号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 249,600.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	249,600	149,760	
	合　計				149,760	算出数量 1.000 式
	単　価				149,760	
	＊＊＊　X単－ 70号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 411,840.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	411,840	247,104	
	合　計				247,104	算出数量 1.000 式
	単　価				247,104	
	＊＊＊　X単－ 71号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 274,560.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	274,560	164,736	
	合　計				164,736	算出数量 1.000 式
	単　価				164,736	
	＊＊＊　X単－ 72号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 127,920.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	127,920	76,752	
	合　計				76,752	算出数量 1.000 式
	単　価				76,752	
	＊＊＊　X単－ 73号　＊＊＊					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	 187,200.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.600	式	187,200	112,320	
	合　計				112,320	算出数量 1.000 式
	単　価				112,320	
	＊＊＊　X単－ 74号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 65,395.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	65,395	16,349	
	合　計				16,349	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,349	
	＊＊＊　X単－ 75号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 143,710.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	143,710	35,928	
	合　計				35,928	算出数量 1.000 式
	単　価		式		35,928	
	＊＊＊　X単－ 76号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 551,044.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	551,044	137,761	
	合　計				137,761	算出数量 1.000 式
	単　価		式		137,761	
	＊＊＊　X単－ 77号　＊＊＊					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計（円）	 463,130.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	463,130	115,783	
	合　計				115,783	算出数量 1.000 式
	単　価		式		115,783	
	＊＊＊　X単－ 78号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
X40015	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	717,884.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	717,884	179,471	
						算出数量
	合　計				179,471	1.000 式
	単　価		式		179,471	
	＊＊＊　X単－ 79号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40015	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	512,166.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	512,166	128,042	
						算出数量
	合　計				128,042	1.000 式
	単　価		式		128,042	
	＊＊＊　X単－ 80号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40015	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	218,042.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	218,042	54,511	
						算出数量
	合　計				54,511	1.000 式
	単　価		式		54,511	
	＊＊＊　X単－ 81号　＊＊＊					
						歩Ａ
X40015	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,25%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	358,390.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	358,390	89,598	
						算出数量
	合　計				89,598	1.000 式
	単　価		式		89,598	
	＊＊＊　X単－ 82号　＊＊＊					
						歩Ａ
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼製付属設備,1%,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	145,248.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	145,248	1,452	
						算出数量
	合　計				1,452	1.000 式
	単　価		式		1,452	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 83号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 398,720.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	398,720	5,981	
	合　計				5,981	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,981	
	＊＊＊　X単－ 84号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 427,200.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	427,200	6,408	
	合　計				6,408	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,408	
	＊＊＊　X単－ 85号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 205,056.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.015	式	205,056	3,076	
	合　計				3,076	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,076	
	＊＊＊　X単－ 86号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 60,600.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	60,600	1,212	
	合　計				1,212	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,212	
	＊＊＊　X単－ 87号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 10.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 398,720.000円				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79371	据付材料費	0.100	式	398,720	39,872	
	合　計				39,872	算出数量 1.000 式
	単　価		式		39,872	
	＊＊＊　X単－ 88号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 10.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 427,200.000円				
K79371	据付材料費	0.100	式	427,200	42,720	
	合　計				42,720	算出数量 1.000 式
	単　価		式		42,720	
	＊＊＊　X単－ 89号　＊＊＊					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,－,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	－ 3.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	 205,056.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	205,056	6,152	
	合　計				6,152	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,152	
	＊＊＊　X単－ 90号　＊＊＊					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2≦ｘ≦5.0,0.00,２基,0.95,,323			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton／基)	スクリーン 0.2≦ｘ≦5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ) 4)据付基数	0.00 ２基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Ｋｎ) 6)鋼製付属設備名称	0.95				
	7)据付対象質量(kg/基)	323.000				
R03002	据付工 80%	2.040	人	30,906	63,048	
R01003	普通作業員 20%	0.510	人	21,624	11,028	
	合　計				74,076	算出数量 1.000 基
	単　価		基		74,076	
	＊＊＊　X単－ 91号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	48,251.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	48,251	965	
	合　計				965	算出数量 1.000 式

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		965	
	＊＊＊　X単－ 92号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	140,370.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	140,370	2,807	
	合　計				2,807	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,807	
	＊＊＊　X単－ 93号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	140,370.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	140,370	2,807	
	合　計				2,807	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,807	
	＊＊＊　X単－ 94号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	3,774.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	3,774	75	
	合　計				75	算出数量 1.000 式
	単　価		式		75	
	＊＊＊　X単－ 95号　＊＊＊					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	25,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	25,000	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 式
	単　価		式		500	
	＊＊＊　X単－ 96号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 126,096.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79251	据付間接費	1.400	式	126,096	176,534	
	合　計				176,534	算出数量 1.000 式
	単　価		式		176,534	
	＊＊＊　X単－ 97号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 154,530.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	154,530	216,342	
	合　計				216,342	算出数量 1.000 式
	単　価		式		216,342	
	＊＊＊　X単－ 98号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 346,147.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	346,147	484,606	
	合　計				484,606	算出数量 1.000 式
	単　価		式		484,606	
	＊＊＊　X単－ 99号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 370,872.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	370,872	519,221	
	合　計				519,221	算出数量 1.000 式
	単　価		式		519,221	
	＊＊＊　X単－ 100号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 178,019.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	178,019	249,227	
	合　計				249,227	算出数量 1.000 式
	単　価		式		249,227	
	＊＊＊　X単－ 101号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 92,718.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	92,718	129,805	
	合　計				129,805	算出数量 1.000 式
	単　価		式		129,805	
	＊＊＊　X単－ 102号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 92,718.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	92,718	129,805	
	合　計				129,805	算出数量 1.000 式
	単　価		式		129,805	
	＊＊＊　X単－ 103号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 61,812.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	61,812	86,537	
	合　計				86,537	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,537	
	＊＊＊　X単－ 104号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 309,060.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	309,060	432,684	
	合　計				432,684	算出数量 1.000 式
	単　価		式		432,684	
	＊＊＊　X単－ 105号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 123,624.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.400	式	123,624	173,074	
	合　計				173,074	算出数量 1.000 式
	単　価		式		173,074	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F96003	仮設送水ポンプ制御盤 パイプライン用ポンプ2台用		台･日	4,500		
F96004	仮設送水ポンプ制御盤 地区外導水路用ポンプ用		台･日	1,867		
F96005	逆止弁 φ150		本・日	483		
F96006	フロート式水位計 1個/パイプライン用ポンプ2台		本・日	167		
F96007	鋼管ポール賃料（仮電柱） パイプライン及び地区外導水路用		式	173,000		
F96008	仮設パイプライン足場賃料 杭・単管・クランプ等		式	60,000		
F96009	フロート式水位計 1個/地区外導水路用ポンプ1台		本・日	167		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,300		
K78621	溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ		kg	108		割増等を含まない
K96001	横軸片吸込単段渦巻ポンプ φ125mm*100mm、11kW、付属品・予備品含む		台	1,770,000		割増等を含まない
K96002	両フランジ短管 SUS304TP、200A*L2.502m、10K		本	380,000		割増等を含まない
K96003	両フランジ90° 曲管 SGP、200A×L0.305+0.337m、10K		本	219,000		割増等を含まない
K96004	1フランジルーズ曲管 SGP、200A×9.5° L0.576+0.450m、10K		本	351,000		割増等を含まない
K96005	1フランジルーズ短管 SGP、200A×L1.475m、10K（パドル付）		本	369,000		割増等を含まない
K96006	両フランジ片落管 SGP、200A×125A×L0.230m、10K		本	254,000		割増等を含まない
K96007	1フランジルーズ片落管 SGP、150A×100A×Ｌ0.280m、10K		本	112,000		割増等を含まない
K96008	両フランジ90° 曲管 SGP、150A×L0.330+0.251m、10K		本	132,000		割増等を含まない
K96009	両フランジ短管 SGP、150A×L0.449m、10K		本	96,700		割増等を含まない
K96010	4フランジ十字管 SGP、350A*150A*150A*80A*L1.245+0.330+0.244m、10K		本	612,000		割増等を含まない
K96011	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.533+0.533m、10K		本	445,000		割増等を含まない
K96012	パドル付両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.256+0.946m、10K、25A給水座付		本	967,000		割増等を含まない
K96013	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.744m、10K		本	633,000		割増等を含まない
K96014	3フランジT字管 SGP、350A×350A×125A×L0.464+0.293m、10K		本	354,000		割増等を含まない
K96015	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L1.107+0.559m、10K		本	580,000		割増等を含まない
K96016	両フランジ90° 曲管 SGP、350A×L0.647+0.533m、10K		本	533,000		割増等を含まない
K96017	両フランジ短管 SGP、125A×L0.510m、10K		本	103,000		割増等を含まない
K96018	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 125A、10K、SUS304、RF		組	9,400		割増等を含まない
K96019	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 100A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	4,600		割増等を含まない
K96020	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF		組	14,100		割増等を含まない
K96021	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	14,100		割増等を含まない
K96022	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 200A、10K、SUS304、RF 絶縁形		組	25,600		割増等を含まない
K96023	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 150A、10K、SUS304、RF		組	9,440		割増等を含まない
K96024	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF		組	27,000		割増等を含まない
K96025	フランジ接合材（ボルト・ナット・パッキン） 350A、10K、SUS304、RF ルーズフランジ用		組	27,000		割増等を含まない
K96026	MFジョイント φ350、10K、離脱防止金具付 エポキシ樹脂塗装		個	246,000		割増等を含まない
K96027	2Fゴム伸縮可とう管 125A*L0.350m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm		個	95,800		割増等を含まない
K96028	2Fゴム伸縮可とう管 200A*L0.500m、10K、露出用ﾌﾗﾝｼﾞSS400、偏心量100mm		個	153,000		割増等を含まない
K96029	2Fゴム伸縮可とう管 350A*L0.550m、10K、露出用、ﾌﾗﾝｼﾞSS400、ﾀｲﾎﾞﾙﾄ付		個	542,000		割増等を含まない
K96030	パイプサポート SUS304、200A用、管中心高さ250mm		個	87,800		割増等を含まない
K96031	パイプサポート SS400、200A用、管中心高さ350mm		個	95,400		割増等を含まない
K96032	パイプサポート SS400、150A用、管中心高さ2,280mm		個	133,000		割増等を含まない
K96033	フート弁 SUS製　ﾚﾊﾞｰ付　φ200mm、10K、操作ﾜｲﾔｰ3.0m付		台	479,000		割増等を含まない
K96034	逆止弁 急閉式φ150mm、10K、無送水検知器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁付		台	218,000		割増等を含まない

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96035	手動仕切弁 外ねじ式、φ125mm、10K、エポキシ樹脂塗装		台	102,000		割増等を含まない
K96036	手動仕切弁 外ねじ式、φ150mm、10K、エポキシ樹脂塗装		台	135,000		割増等を含まない
K96037	圧力タンク 屋外鋼板製円筒横形、5.0m3、付属品含む		基	23,200,000		割増等を含まない
K96038	補水槽 ステンレス鋼板製、付属品含む		基	1,350,000		割増等を含まない
K96039	井戸ポンプ 横軸片吸込自吸式渦巻ポンプ　φ125mm*125mm、7.5kW		台	920,000		割増等を含まない
K96040	ネジ込みソケット 125A　(絶縁タイプ)		個	25,000		割増等を含まない
K96041	吸込みストレーナ SUS304、125A、φ100(多孔管)、L0.75m、ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ		個	240,000		割増等を含まない
K96042	片フランジ90°曲管 SGPW、125A×L1.800+0.370m、10K、ねじ加工		本	138,000		割増等を含まない
K96043	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 VP、φ125×L4.000m		m	4,400		割増等を含まない
K96044	耐候性硬質ポリ塩化ビニル管エルボ VP、φ125×90°		個	9,070		割増等を含まない
K96045	パイプサポート SS400、125A用、管中心高さ305mm		個	81,300		割増等を含まない
K96046	ポンプ制御盤 屋内鋼板製閉鎖自立形予備品・付属品含む		面	13,500,000		割増等を含まない
K96047	吸水槽水位検知器 電極棒式、4P、SUS316　構成機器1式		式	86,200		割増等を含まない
K96048	電波式水位計（平面アンテナ型） ﾏｲｸﾛ波ﾊﾟﾙｽﾚｰﾀﾞ方式、SUS316同等品、中継箱等含む		台	855,000		割増等を含まない
K96049	井戸水位検知器 水中電極：SUS304、ﾋﾞﾆｰﾙｺｰﾄﾞ、単極形、10m/本		本	3,990		割増等を含まない
K96050	スピンドル手動開閉機 連動ベベル内ネジ式-2型、吊上能力10.8kN		基	596,000		割増等を含まない
K96051	スピンドル SUS304、φ32*L2100　ネジ加工部L2000		本	102,000		割増等を含まない
K96052	メネジ CAC403、32型		個	22,000		割増等を含まない
K96053	スライドゲート（親子） 合成樹脂製純径間0.40m×有効高0.40m		門	313,000		割増等を含まない
K96054	スライドゲート（ラック式） ステンレス製、φ300		門	570,000		割増等を含まない
K96055	引込開閉器盤 SUS製外装柱型、500*1000*200、予備品・付属品含む		面	467,000		割増等を含まない
K96056	フランジ蓋 FCD 80A 10.0K		個	10,827		割増等を含まない
K96057	水配管用亜鉛めっき鋼管 SGPW125A、ねじ付き管		m	9,709		割増等を含まない
K96058	ネジ込みソケット 125A		個	6,050		割増等を含まない
K96059	TSフランジ U-PVC　125A　10K		個	5,403		割増等を含まない
K96060	TSフランジ接合材 125A　10k		組	18,562		割増等を含まない
K96061	一般構造用平鋼 SS400 6×90		kg	131		割増等を含まない
K96062	急排用空気弁 φ25、フランジ付、10.0K、合成樹脂製、ねじ込み形		台	63,100		割増等を含まない
K96063	樹脂カプセル φ13		本	239		割増等を含まない
K96064	縞鋼板 t=3.2mm		kg	145		割増等を含まない
K96065	ステンレス平鋼 SS400 9×20		kg	940		割増等を含まない
K96100	1フランジルーズ短管 SGP、350A×L1.086m、10K		本	240,000		割増等を含まない
K96101	両フランジ短管 SGP、125A×L0.645m、10K		本	65,000		割増等を含まない
K96102	ストレーナ(予備スクリーン付) Y型 SCS14 65A ヘルール式（接合材含む）		台	351,000		割増等を含まない
K96103	両フランジ直管 SUS304 65A×L0.553m 10k（接合材含む）		本	150,600		割増等を含まない
K96105	水中ポンプ架台 SUS304 L75×75×6　（アンカー類含む）		台	195,600		割増等を含まない
K96106	手動仕切弁 CAC406 50A 10K		台	116,000		割増等を含まない
K96107	両フランジ90°曲管 SUS304 50A×L0.197＋0.197m 10K		本	91,000		割増等を含まない
K96108	3フランジT字管 SUS304 50A×L0.417m＋0.134m 10K		本	122,000		割増等を含まない
K96110	手動スピンドル開閉装置 手動スピンドル式(単動)、吊上能力4.0kN		基	800,000		割増等を含まない
K96111	スピンドル SUS304、φ40*L2000　ネジ加工部L1800		本	113,000		割増等を含まない
K96112	吊りピン SUS304N2 φ25　座金、割りピン含む		本	8,000		割増等を含まない
K96113	仮設送水ポンプ（パイプライン用）カバー 2基　SS400 1200×2400　ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ　XG21		式	323,650		割増等を含まない

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96150	オールアンカー SUS304 M12×70		本	381		割増等を含まない
P96001	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積1.25		m	147		
P96003	プルボックス SUS 防水用 300*300*300　端子付き		個	31,050		
P96005	試運転調整使用電力料金		式	6,691		
P96006	試運転調整基本電力料金		式	29,665		
P96007	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ30		m	480		
P96008	難燃性波付硬質ポリエチレン管（難燃性FEP） φ65		m	761		
P96009	プルボックス SUS 防水用 400*400*400　端子付き		個	55,000		
P96100	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 10m-19cm NTT通信仕様		本	54,600		
P96101	自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HD-17		個	2,010		
P96102	低圧引留碍子		個	335		
P96103	自在バンド IBT-208		個	537		
P96104	亜鉛メッキ鋼より線 38mm2　7/2.6		kg	532		
P96105	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38mm2 ｼﾝﾌﾞﾙ・玉碍子用		個	421		
P96106	玉碍子 100*100		個	723		
P96107	支線ガード L=2.0m　虎印		本	4,890		
P96108	ﾎﾟｰﾙ底板 丸型No.1		個	2,610		
P96109	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ 1200x240x170		個	10,350		
P96200	歩掛調査 揚排水ポンプ設備		件	332,120		
P96201	赤色回転灯 ブラケット付		台	60,000		
P96202	エントランスキャップ 22		個	2,800		
P96203	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積1.25		m	900		
P96204	雑材等消耗品		式	18,000		
P96205	赤色回転灯設置 配管・配線含む		台	100,000		
P96206	ポンプ制御盤回路変更		面	50,000		
P96230	TSフランジ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55		個	3,905		
P96231	TS45°エルボ（仮設） 150A　10K 損耗率0.55		個	5,390		
P96232	TSフランジ（仮設） φ350 損耗率0.55		個	29,150		
P96233	90°エルボ（仮設） VU継手 φ350 損耗率0.55		個	11,770		
P96234	45°エルボ（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55		個	11,165		
P96235	ソケット（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55		個	4,857		
P96236	MFジョイント（仮設） VU継手　φ350 損耗率0.55		個	159,500		
P96237	急速空気弁（仮設） FCD φ25 10.0K 合成樹脂塗装 ねじ込み形		台	63,100		
P96238	フランジ接合材等（仮送水管） ボルト・ナット・パッキン、接着剤他		式	55,000		
P96239	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（仮設） 600V CVT 14mm2-3c 損耗率0.55		m	457		
P96240	架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（仮設） 600V CVT 38mm2-3c 損耗率0.55		m	1,167		
P96241	100V配線（仮設） 損耗率0.55		式	36,575		
P96243	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ　22mm 損耗率0.55		m	58		
P96244	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ　28mm 損耗率0.55		m	78		
P96245	プルボックス 樹脂製 防水カプセル 150*150*100		個	1,980		
P96246	プルボックス 樹脂製 防水カプセル 200*200*100		個	3,160		
P96247	仮設用ポンプ盤取付金具		個	13,500		
P96251	3フランジT字管（仮設） 150×150×350　SGP		本	310,000		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96252	鋼管ポール(補助ポール) M63		本	10,000		
P96253	フランジ付タケノコ　150A SS　亜鉛メッキ塗装　10Kフランジ		個	7,150		
P96254	ホースニップル 両端タケノコ　φ150		個	1,513		
P96255	ホースバンド φ150		個	2,150		
P96256	サクションホース（仮設） 樹脂製　φ150 損耗率0.55		m	2,978		
P96257	フランジ接合材等(地区外導水路送水用) ボルト・ナット・パッキン		式	4,680		
P96260	現場環境改善費 2基　8.37カ月		式	853,400		
P96261	運賃料金 2t車　140km		台	32,000		
P96262	運賃料金 4t車　140km		台	37,450		
P96271	電力料金（臨時電力） 変更 仮設ポンプ送水・試運転用　基本料及び電力料		式	748,780		
P96280	廃プラスチック処分費		m3	8,250		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	吐出管布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SGP250A					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	27,846	1,392	Ｓ単　3号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	Ｓ単　5号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	0.120	日	65,841	7,901	Ｓ単　41号
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	Ｌ	163	864	
S02124	運転手（特殊）	0.110	人	26,010	2,861	Ｓ単　31号
	合　　計				23,279	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		23,279	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00009	吐出管布設工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SGP 150×150×350					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	27,846	1,392	Ｓ単　3号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	Ｓ単　5号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型），山0.8(平0.6)､2.9t吊り，なし	0.120	日	65,841	7,901	Ｓ単　41号
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	Ｌ	163	864	
S02124	運転手（特殊）	0.110	人	26,010	2,861	Ｓ単　31号
	合　　計				23,279	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		23,279	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00101	合成樹脂可とう電線管敷設		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	22mm 屋外露出					
P96243	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ-Ｓ　22mm 損耗率0.55	1.000	m	58	58	
Y00004	雑品	0.150		58	9	
S02115	電工	0.055	人	24,684	1,358	Ｓ単　6号
	合　　計				1,425	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,425	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00102	合成樹脂可とう電線管敷設		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	28mm 屋外露出					
P96244	合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ-Ｓ　28mm 損耗率0.55	1.000	m	78	78	
Y00004	雑品	0.150		78	12	
S02115	電工	0.055	人	24,684	1,358	Ｓ単　6号
	合　　計				1,448	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		1,448	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00103	サクション用ホース敷設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	0.090	人	27,846	2,506	Ｓ単 184号
S02115	特殊作業員	0.130	人	24,276	3,156	Ｓ単 185号
S02115	普通作業員	0.190	人	21,624	4,109	Ｓ単 186号
	合　　計				9,771	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		977	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00106	ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ50　23日　発動発電機無し					
S02115	土木一般世話役	0.920	人	27,846	25,618	Ｓ単　3号
S02115	普通作業員	1.150	人	21,624	24,868	Ｓ単　5号
Y00004	雑品	0.080		50,486	4,039	
	合　　計				54,525	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		54,525	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			(0) 35,550,000	
・工事原価			(0) 29,696,000	
純工事費			(0) 21,769,000	
・・直接工事費			(0) 18,928,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	（〃） 1.000	式	(0) 12,002,000	
・・・直接工事費（仮設工）	（〃） 1.000	式	(0) 6,926,000	
・・間接工事費			(0) 10,768,000	
・・・共通仮設費			(0) 2,841,000	
・・・・事業損失防止施設費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・運搬費～営繕費等				
18,991,000×((10.140*1.000)*1.000*1.040*1.000)			(0) 2,004,000	
・・・・運搬費	（〃） 1.000	式	(0) 837,000	
・・・・準備費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・安全費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・役務費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・技術管理費	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・営繕費等	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・現場環境改善費			（〃） 0	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			（〃） 0	
・・・・・現場環境改善費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・現場管理費			(0) 7,927,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
21,832,000×((34.580*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 7,927,000	
・・・・現場管理費（積上）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（事業損失防止）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
・一般管理費等				
29,696,000×(19.720*1.000)			(0) 5,856,000	
・一括計上価格	（〃） 1.000	式	（〃） 0	
支給品費			(0) 63,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0) 63,000	
支給品費（直工）			(0) 63,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 5,000	
処分費(準備費の内数)			（〃） 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			（〃） 0	
処分費等(率対象外)			（〃） 0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(0×0.000) 35,550,000×5.640			(0) 2,005,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	0
Ｂ ＝ 今回対象金額	18,986,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	0
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	0
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.00%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.00%

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(0) 12,002,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(0) 12,002,000	
・整地工	1.000	式	(0) 5,657,000	
・・整地工	1.000	式	(0) 2,911,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(0) 176,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(0) 1,223,000	
・・付帯工	1.000	式	(0) 49,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 201,000	
・・残土運搬整地工 南国市吾岡山、浜改田仮置場	1.000	式	(0) 1,097,000	
・排水路工	1.000	式	(0) 1,729,000	
・・作業土工	1.000	式	(0) 9,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(0) 60,000	
・・排水路工	1.000	式	(0) 1,496,000	
・・付帯工	1.000	式	(0) 164,000	
・道路工	1.000	式	(0) 1,268,000	
・・舗装準備工	1.000	式	(0) 59,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(0) 1,209,000	
・場内整備工	1.000	式	(0) 3,348,000	
・・場内整備工	1.000	式	(0) 2,330,000	
・・場内整備工（法面工）	1.000	式	(0) 1,018,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 6,926,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 6,926,000	
・仮設工	1.000	式	(0) 6,926,000	
・・矢板引抜・切断工	1.000	式	(0) 5,244,000	
・・仮用排水路工 未整備地区外圃場用	1.000	式	(0) 1,173,000	
・・仮設橋撤去工	1.000	式	(0) 509,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(0) 837,000	
運搬費	1.000	式	(0) 837,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 837,000	
・・運搬費	1.000	式	(0) 837,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(0) 12,002,000	
・整地工	 1.000	 式		(0) 5,657,000	
・・整地工	 1.000	 式		(0) 2,911,000	
B10011 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満） はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(0.000) 0.640	 ha	(0) 1,894,064	(0) 1,212,201	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　1号
B10012 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(0.000) 0.450	 ha	(0) 2,150,969	(0) 967,936	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　2号
000003 機械除礫 トラクター＋ストーンピッカー＋運転経費	(0.000) 0.640	 ha	(0) 801,033	(0) 512,661	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　3号
000004 積込（ルーズ） 表土不足分	(0.000) 270.000	 m3	(0) 240	(0) 64,800	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　4号
000005 土砂等運搬 表土不足分　浜改田仮置き場から	(0.000) 270.000	 m3	(0) 568	(0) 153,360	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　5号
合　計				(0) 2,910,958	
・・整形仕上げ工	 1.000	 式		(0) 176,000	
000006 排水路畦畔（整形仕上） KH-50	(0.000) 50.000	 m	(0) 533	(0) 26,650	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　6号
000007 普通畦畔（中畦畔） KF-H（搬入表土）	(0.000) 104.000	 m	(0) 1,440	(0) 149,760	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　7号
合　計				(0) 176,410	
・・暗渠排水工	 1.000	 式		(0) 1,223,000	
B10105 吸水渠 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ、有孔)φ50	(0.000) 303	 m	(0) 1,458	(0) 441,774	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　8号
B10105 吸水渠 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ、有孔)φ75	(0.000) 166	 m	(0) 1,753	(0) 290,998	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　9号
B10107 集水渠（ほ場整備工） 硬質ポリ塩化ビニル管VUφ75	(0.000) 20	 m	(0) 1,426	(0) 28,520	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　10号
B10107 集水渠（ほ場整備工） 硬質ポリ塩化ビニル管VUφ100	(0.000) 40	 m	(0) 1,657	(0) 66,280	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　11号
B10107 集水渠（ほ場整備工） 硬質ポリ塩化ビニル管VUφ125	(0.000) 12	 m	(0) 3,333	(0) 39,996	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　12号
000013 水平水閘 φ125	(0.000) 3.000	 箇所	(0) 45,600	(0) 136,800	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　13号
BA0501 溜桝 □300*H420（蓋付）	(0.000) 3.000	 基	(0) 9,333	(0) 27,999	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　14号
000015 集水渠取付部 硬質ポリ塩化ビニル管VU、φ125（タイプ1）	(0.000) 3.000	 箇所	(0) 23,942	(0) 71,826	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　15号
000016 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*45°	(0.000) 3.000	 個	(0) 1,200	(0) 3,600	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　16号
000017 高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,200	(0) 1,200	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　17号
000018 高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ75	(0.000) 4.000	 個	(0) 1,140	(0) 4,560	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　18号
000019 高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ50	(0.000) 4.000	 個	(0) 540	(0) 2,160	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　19号
000020 高密度ポリエチレン管異径管 内面平滑外面波付二重構造用　φ75×50	(0.000) 4.000	 個	(0) 660	(0) 2,640	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　20号
000021 DVチーズ φ75*75	(0.000) 1.000	 個	(0) 316	(0) 316	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　21号
000022 DVチーズ φ125*125	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,205	(0) 1,205	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　22号
000023 DV異径チーズ φ100*50	(0.000) 3.000	 個	(0) 497	(0) 1,491	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　23号
000024 DV異径チーズ φ100*75	(0.000) 1.000	 個	(0) 497	(0) 497	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　24号
000025 DV異径チーズ φ125*100	(0.000) 1.000	 個	(0) 1,480	(0) 1,480	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　25号
000026 ＤＶ異径ソケット φ125*75	(0.000) 1.000	 個	(0) 358	(0) 358	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　26号
000027 ＤＶ異径ソケット φ100*75	(0.000) 1.000	 個	(0) 245	(0) 245	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　27号
000028 ＤＶ異径ソケット φ100*50	(0.000) 1.000	 個	(0) 217	(0) 217	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　28号
000029 管理孔タイプⅠ 高密度ポリエチレン管、ﾀﾞﾌﾞﾙ、無孔、φ100+50	(0.000) 8.000	 箇所	(0) 8,266	(0) 66,128	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　29号
000030 管理孔タイプⅡ 高密度ポリエチレン管、ﾀﾞﾌﾞﾙ、無孔、φ100+50	(0.000) 4.000	 箇所	(0) 8,063	(0) 32,252	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　30号
合　計				(0) 1,222,542	
・・付帯工	 1.000	 式		(0) 49,000	
000031 田面排水工 排水口，排水タイプ２	(0.000) 3.000	 箇所	(0) 16,286	(0) 48,858	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　31号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 48,858	
・・植生工	1.000	式		(0) 201,000	
000032 植生シート センチピートグラス　材工共	(0.000) 134.000	㎡	(0) 1,500	(0) 201,000	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　32号
合　　計				(0) 201,000	
・・残土運搬整地工 南国市吾岡山、浜改田仮置場	1.000	式		(0) 1,097,000	
000033 積込（ルーズ）	(0.000) 940.000	m3	(0) 240	(0) 225,600	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　33号
000034 土砂等運搬 南国市吾岡山	(0.000) 390.000	m3	(0) 1,077	(0) 420,030	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　34号
000035 土砂等運搬 浜改田仮置き場	(0.000) 550.000	m3	(0) 568	(0) 312,400	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　35号
000036 残土受入れ地整地工	(0.000) 940.000	m3	(0) 148	(0) 139,120	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　36号
合　　計				(0) 1,097,150	
・排水路工	1.000	式		(0) 1,729,000	
・・作業土工	1.000	式		(0) 9,000	
BA0103 床掘り	(0.000) 30	m3	(0) 284	(0) 8,520	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　37号
合　　計				(0) 8,520	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(0) 60,000	
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000) 20	㎡	(0) 429	(0) 8,580	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　38号
BA0109 法面整形 切土部	(0.000) 60	㎡	(0) 854	(0) 51,240	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　39号
合　　計				(0) 59,820	
・・排水路工	1.000	式		(0) 1,496,000	
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-700*600（水抜孔有、フィルター付）	(0.000) 9.0	m	(0) 33,507	(0) 301,563	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　40号
B05502 鉄筋コンクリート大型フリューム OF-800*600（水抜孔有、フィルター付）	(0.000) 29.8	m	(0) 35,132	(0) 1,046,934	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　41号
000042 屈曲工 OF-800*600 30° ﾀｲﾌﾟ	(0.000) 1.000	箇所	(0) 27,403	(0) 27,403	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　42号
000043 植生シート センチピートグラス　材工共	(0.000) 80.000	㎡	(0) 1,500	(0) 120,000	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　43号
合　　計				(0) 1,495,900	
・・付帯工	1.000	式		(0) 164,000	
000044 呑口・吐口工 NHK6型	(0.000) 1.000	箇所	(0) 163,825	(0) 163,825	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　44号
合　　計				(0) 163,825	
・道路工	1.000	式		(0) 1,268,000	
・・舗装準備工	1.000	式		(0) 59,000	
BA0802 不陸整正	(0.000) 350	㎡	(0) 168	(0) 58,800	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　45号
合　　計				(0) 58,800	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(0) 1,209,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000) 320	㎡	(0) 618	(0) 197,760	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　46号
BA0809 表層（車道・路肩部）	(0.000) 313	㎡	(0) 1,932	(0) 604,716	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　47号
000048 取合わせ舗装	(0.000) 29.000	㎡	(0) 2,550	(0) 73,950	歩Ａ・単Ａ［単価Ｂ］ Ｂ単　48号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000049 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
15cm以下	98.000	m	657	64,386	B単　49号
000050 嵩上げコンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
L=98m	1.000	式	255,806	255,806	B単　50号
000051 境界鋲	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
45×45×4　アルミ製	5.000	個	460	2,300	B単　51号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
アスファルト舗装版	1.3	m3	3,713	4,827	B単　52号
B02315 殻処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
アスファルト殻	1.3	m3	3,760	4,888	B単　53号
				(0)	
合　　計				1,208,633	
・場内整備工				(0)	
	1.000	式		3,348,000	
・・場内整備工				(0)	
	1.000	式		2,330,000	
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
RM-30 t=10cm	190	㎡	618	117,420	B単　54号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
RM-30（仮橋使用材料流用） t=10cm	210	㎡	320	67,200	B単　55号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
購入土、B≧4.0	210	m3	3,193	670,530	B単　56号
B02506 ネットフェンス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
H1.2m、亜鉛メッキ製、ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ	92	m	9,854	906,568	B単　57号
000058 ネットフェンス門扉	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
H1.2m*B4.0m、亜鉛メッキ製、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	組	213,521	213,521	B単　58号
000059 チェーンバリカ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	2.000	本	15,074	30,148	B単　59号
000060 鋼製グレーチング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
3kN/m2、600*1100	1.000	枚	39,756	39,756	B単　60号
000061 鋼製グレーチング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
3kN/m2、300*1100	1.000	枚	23,356	23,356	B単　61号
B08318 自由勾配側溝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
B300*H2000 T-6　(CO蓋+ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ3箇所/6m)	6.0	m	34,749	208,494	B単　62号
000063 自由勾配側溝土留め壁工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
上下流末端	1.000	式	12,636	12,636	B単　63号
000064 自由勾配側溝継手工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	5,166	5,166	B単　64号
BA0501 溜桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
□300*H420（蓋付）	1.000	基	10,687	10,687	B単　65号
000066 タラップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
W300	8.000	個	3,090	24,720	B単　66号
				(0)	
合　　計				2,330,202	
・・場内整備工（法面工）				(0)	
	1.000	式		1,018,000	
000067 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
18-8-25 10cm	4.100	m3	26,020	106,682	B単　67号
000068 基礎工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［金額B］
	1.000	式	907,648	907,648	B単　68号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3	㎡	742	2,226	B単　69号
BA0108 基面整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A［単価B］
	3	㎡	433	1,299	B単　70号
				(0)	
合　　計				1,017,855	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(0) 6,926,000	
・仮設工	1.000	式		(0) 6,926,000	
・・矢板引抜・切断工	1.000	式		(0) 5,244,000	
000071 矢板引抜・切断工	(0.000) 1.000	式	(0) 533,746	(0) 533,746	歩A・単A［金額B］ B単 71号
000072 敷鉄板	(0.000) 1.000	式	(0) 129,312	(0) 129,312	歩A・単A［金額B］ B単 72号
000073 鋼矢板 Ⅲ型 賃料 19日	(0.000) 19.820	ton	(0) 1,710	(0) 33,892	歩A・単A［単価B］ B単 73号
000074 鋼矢板 Ⅲ型 中古 購入	(0.000) 25.260	ton	(0) 180,000	(0) 4,546,800	歩A・単A［単価B］ B単 74号
合 計				(0) 5,243,750	
・・仮用排水路工 未整備地区外圃場用	1.000	式		(0) 1,173,000	
000075 仮設用水管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75	(0.000) 30.500	m	(0) 1,646	(0) 50,203	歩A・単A［単価B］ B単 75号
000076 メカ型T字管 φ75×75 塩ビ用 離脱防止継手付	(0.000) 1.000	個	(0) 51,130	(0) 51,130	歩A・単A［単価B］ B単 76号
000077 メカ型T字管 φ75×75 ポリ用 離脱防止継手付	(0.000) 2.000	個	(0) 54,580	(0) 109,160	歩A・単A［単価B］ B単 77号
000078 ボールバルブ フルボア 600RC-N 80A	(0.000) 3.000	個	(0) 131,000	(0) 393,000	歩A・単A［単価B］ B単 78号
000079 おねじ付きソケット P75（中口径）ポリエチレン管用	(0.000) 5.000	個	(0) 9,684	(0) 48,420	歩A・単A［単価B］ B単 79号
000080 おねじ付きソケット V75（中口径）塩ビ用	(0.000) 3.000	個	(0) 8,900	(0) 26,700	歩A・単A［単価B］ B単 80号
000081 メカ型メネジ付T字管 P75*50A（中口径）	(0.000) 3.000	個	(0) 18,640	(0) 55,920	歩A・単A［単価B］ B単 81号
000082 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ 80A*50A	(0.000) 2.000	個	(0) 3,750	(0) 7,500	歩A・単A［単価B］ B単 82号
000083 ステンレス六角ニップル 50A	(0.000) 5.000	個	(0) 1,950	(0) 9,750	歩A・単A［単価B］ B単 83号
000084 散水栓 BR 50*90° クロームハンドル付	(0.000) 6.000	個	(0) 16,200	(0) 97,200	歩A・単A［単価B］ B単 84号
000085 ステンレス厚サドル 80A	(0.000) 90.000	個	(0) 1,950	(0) 175,500	歩A・単A［単価B］ B単 85号
000086 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 SRA 200*4m	(0.000) 21.000	m	(0) 3,706	(0) 77,826	歩A・単A［単価B］ B単 86号
000087 DVエルボ 45° 150	(0.000) 2.000	個	(0) 2,120	(0) 4,240	歩A・単A［単価B］ B単 87号
000088 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y 200×150	(0.000) 2.000	個	(0) 4,800	(0) 9,600	歩A・単A［単価B］ B単 88号
000089 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y 200	(0.000) 1.000	個	(0) 5,030	(0) 5,030	歩A・単A［単価B］ B単 89号
000090 VU偏心ブッシング VUHB 200*150	(0.000) 1.000	個	(0) 2,930	(0) 2,930	歩A・単A［単価B］ B単 90号
000091 DVエルボ 90° 200	(0.000) 1.000	個	(0) 2,490	(0) 2,490	歩A・単A［単価B］ B単 91号
000092 落水口 H0.60×B0.34(硬質塩ビ調整板付)	(0.000) 4.000	個	(0) 11,600	(0) 46,400	歩A・単A［単価B］ B単 92号
合 計				(0) 1,172,999	
・・仮設橋撤去工	1.000	式		(0) 509,000	
000093 仮設橋梁土工	(0.000) 1.000	式	(0) 179,191	(0) 179,191	歩A・単A［金額B］ B単 93号
B18262 仮橋下部 直接基礎(橋脚)	(0.000) 1	橋	(0) 116,346	(0) 116,346	歩A・単A［単価B］ B単 94号
B18261 仮橋上部（撤去） 25t吊	(0.000) 8.43	ton	(0) 11,133	(0) 93,851	歩A・単A［単価B］ B単 95号
000096 覆工板（仮設橋）	(0.000) 1.000	式	(0) 97,440	(0) 97,440	歩A・単A［金額B］ B単 96号
B18263 仮橋高欄	(0.000) 20	m	(0) 670	(0) 13,400	歩A・単A［単価B］ B単 97号
000098 敷鉄板 24日	(0.000) 18.000	㎡	(0) 495	(0) 8,910	歩A・単A［単価B］ B単 98号
合 計				(0) 509,138	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(0) 837,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 837,000	
・・運搬費	1.000	式		(0) 837,000	
000099 発生材運搬 切断矢板　仮置き場（4号揚水機場まで）	(0.000) 6.200	ton	(0) 6,410	(0) 39,742	歩A・単A［単価B］ B単 99号
B19002 仮設材輸送（土留鋼矢板工） 敷鉄板、高速料金含む、片道計上	(0.000) 51.30	ton	(0) 11,750	(0) 602,775	歩A・単A［単価B］ B単 100号
B19002 仮設材輸送（仮設橋） H型鋼、高速料金含む、片道計上	(0.000) 7.22	ton	(0) 8,304	(0) 59,955	歩A・単A［単価B］ B単 101号
B19002 仮設材輸送（仮設橋） 覆工板、高速料金含む、片道計上	(0.000) 12.72	ton	(0) 8,379	(0) 106,581	歩A・単A［単価B］ B単 102号
B19002 仮設材輸送（仮設橋） 敷鉄板、高速料金含む、片道計上	(0.000) 3.07	ton	(0) 9,053	(0) 27,793	歩A・単A［単価B］ B単 103号
合　計				(0) 836,846	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				(0) 63,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・場内整備工					
・・場内整備工					
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m3		(0) 62,580	単Ａ Ｓ単 155号
合 計				(0) 62,580	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,128		歩A・単A
S01041	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,372		歩A・単A
S01041	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,411		歩A・単A
S01041	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,984		歩A・単A
S02011	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m		m	9,611		歩A・単A
S02046	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m		m3	803		歩A・単A
S02104	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	2,638		歩A・単A
S02111	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ ストーンピッカー					
	ストーンピッカー		時間	7,330		歩A・単A
S02112	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~低騒・排(~2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~低騒・排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t		日	12,800		歩A・単A
S02113	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊ リキマンG型賃料					
	リキマンG型賃料		本・日	219		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 ３型 ［賃料］		t供用日	90		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ４００型 ［賃料］		t供用日	2,880		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊ H形鋼（山留材）					
	H形鋼（山留材） ３００型 ［賃料］		t供用日	2,880		歩A・単A
S02114	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊ 覆工板					
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］		㎡供用月	1,176		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,010		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	21,624		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,846		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,276		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊ 暗渠排水管					
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,		m	420		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊ コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 ,25～5mm,		m3	3,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 暗渠排水管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管 波状管 呼び径75㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,		m	725		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	2,430		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本	3,660		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 水平水閘					
	水平水閘 φ125,,		個	45,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 溜 桝					
	溜 桝 □300*H365、蓋付,,		個	5,890		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管エルボ					
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*45° ,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管エルボ					
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90° ,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管VU用ソケット					
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ75,,		個	1,140		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管VU用ソケット					
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ50,,		個	540		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管異径管					
	高密度ポリエチレン管異径管 内面平滑外面波付二重構造用 φ75×50,,		個	660		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ ＤＶチーズ					
	ＤＶチーズ φ75*75,,		個	316		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ ＤＶチーズ					
	ＤＶチーズ φ125*125,,		個	1,205		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ ＤＶ異径チーズ					
	ＤＶ異径チーズ φ100*50,,		個	497		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ ＤＶ異径チーズ					
	ＤＶ異径チーズ φ100*75,,		個	497		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ ＤＶ異径チーズ					
	ＤＶ異径チーズ φ125*100,,		個	1,480		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ125*75,,		個	358		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ100*75,,		個	245		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ DV異径ソケット					
	DV異径ソケット φ100*50,,		個	217		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管ソケット					
	高密度ポリエチレン管ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ50,,		個	210		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 高密度ポリエチレン管キャップ					
	高密度ポリエチレン管キャップ 内面平滑外面波付二重構造用 φ100,,		個	900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 田面排水ボックス					
	田面排水ボックス H0.6*B0.34（硬質塩ビ調節板付）,,		個	10,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 植生シート					
	植生シート センチピードグラス（材工共）,,		㎡	1,500		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B700*H600*L2000（水抜孔有）,,		個	46,100		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	フィルター					
	フィルター					
	カップフィルター φ50,,		個	355		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B800*H600*L2000（水抜孔有）,,		個	48,400		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	プライマー					
	プライマー					
	エポキシ樹脂系,,		kg	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	境界鋲					
	境界鋲					
	45×45×4 アルミ製,,		個	460		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	山土砂					
	山土砂					
			m3	2,200		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	ネットフェンス扉					
	ネットフェンス扉					
	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝4.0mﾒｯｷ,,		組	136,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	チェーンバリカ					
	チェーンバリカ					
	ピラー型 SUS φ60.5 850,,		本	12,300		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング					
	3kN/m2 600×1100,,		枚	39,400		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング					
	3kN/m2 300×1100,,		枚	23,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	,18Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	14,600		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	14,400		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	300×800×2000 車道用,,		本	35,200		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング					
	自由勾配側溝用グレーチング					
	300用 車道用(t-6),,		枚	15,800		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径150 長4.0m,,		本	6,610		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	溜 桝					
	溜 桝					
	呼び名 ３００,,		個	5,890		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径65 長4.0m,,		本	1,440		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ A形 径65,,		個	569		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	タラップ					
	タラップ					
	W300,,		個	3,090		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	基礎板(コンクリート)					
	基礎板(コンクリート)					
	500×100×2000,,		枚	28,400		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	鋼矢板					
	鋼矢板					
	Ⅲ型 存置 中古,,		ton	180,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	一般用ポリエチレン管					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般用ポリエチレン管 １種 径７５,,		m	764		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊ メカ型T字管					
	メカ型T字管 φ75×75 塩ビ用 離脱防止継手付,,		個	51,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊ メカ型T字管					
	メカ型T字管 φ75×75 ポリ用 離脱防止継手付,,		個	54,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊ ボールバルブ フルボア					
	ボールバルブ フルボア 600RC-N 80A,,		個	131,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊ おねじ付きソケット					
	おねじ付きソケット P75（中口径）ポリエチレン管用,,		個	9,684		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊ おねじ付きソケット					
	おねじ付きソケット V75（中口径）塩ビ用,,		個	8,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊ メカ型メネジ付T字管					
	メカ型メネジ付T字管 P75*50A（中口径）,,		個	18,640		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）					
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 径違いエルボ（普通品）80A,,		個	3,750		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊ ステンレス六角ニップル					
	ステンレス六角ニップル 50A,,		個	1,950		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊ 散水栓					
	散水栓 BR 50*90° クロームハンドル付,,		個	16,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊ ステンレス厚サドル					
	ステンレス厚サドル 80A,,		個	1,950		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊ 下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管					
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 SRA 200*4m,,		本	10,250		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊ DVエルボ					
	DVエルボ 45° 150,,		個	2,120		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊ 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手					
	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y 200×150,,		個	4,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊ 屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手					
	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y 200,,		個	5,030		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊ VU偏心ブッシング					
	VU偏心ブッシング VUHB 200*150,,		個	2,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊ DVエルボ					
	DVエルボ 90° 200,,		個	2,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊ 落水口					
	落水口 H0.60×B0.34(硬質塩ビ調整板付),,		個	11,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊ 高速道路料金					
	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、１台分,,		式	4,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,760		歩A・単A
S03020	＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm		㎡	3,283		歩A・単A
S03701	＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	167,349		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 87号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,281		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊ S単ー 88号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	356		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 89号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-		m	4,990		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 90号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】自由勾配側溝蓋(鋼製グレーチング)					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	356		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 91号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所		m	2,726		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 92号 ＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.22ha,0.002,20cm,なし		ha	1,894,064		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 93号 ＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.01ha,0.000,20cm,なし		ha	709,089		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 94号 ＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.002,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,なし		ha	2,150,969		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 95号 ＊＊＊					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工					
	あり		㎡	507		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 96号 ＊＊＊					
S10018	暗渠排水工 （小運搬(暗渠排水管） ）					
	暗渠排水工 （小運搬(暗渠排水管） ）					
	機械,暗渠排水管 （ﾛｰﾙ管） ,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,		m	22		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 97号 ＊＊＊					
S10018	暗渠排水工 （小運搬(暗渠排水管） ）					
	暗渠排水工 （小運搬(暗渠排水管） ）					
	人力,暗渠排水管 （定尺管） ,-,50m以下,		m	4		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 98号 ＊＊＊					
S10020	暗渠排水工 （小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工 （小運搬(被覆材)）					
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,		m3	1,012		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 99号 ＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 （ﾛｰﾙ管） ,φ50～75mm		m	761		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 100号 ＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 （定尺管） ,φ50～75mm		m	814		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 101号 ＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 （定尺管） ,φ100mm		m	738		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 102号 ＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,あり		m	987		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 103号 ＊＊＊					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ｸﾛｰﾗ型]					
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ｸﾛｰﾗ型]					
	67～88kw級(90～120PS),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務		時間	13,695		歩A・単A
	,軽油					
	＊＊＊ S単ー 104号 ＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転１時間当たり算出,機械損料＋燃		時間	1,947		歩A・単A
	料,軽油,交替制補正対象外					
	＊＊＊ S単ー 105号 ＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排対型(1次)※					
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排対型(1次)※					
	3.0t積,,運転１時間当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外		時間	2,118		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 106号 ＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	H形鋼(杭使用),300型,有,24日,1回		ton	8,475		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,19日,1回		㎡	294		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板					
	敷鉄板,22×1524×6096,24日,1回		㎡	340		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし		袋	1,004		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,1,1,なし		㎡	155		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,24,1,なし		㎡	155		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊					
S18071	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(下部工)					
	直接基礎(橋脚),撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	24,692		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		ton	7,422		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊					
S18075	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(覆工板)					
	撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし		㎡	448		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊					
S18076	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(高欄)					
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,賃料～撤去,250.0m,24日,1回,N1<90,0円,,,なし		m	670		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板）					
	Ⅲ型,9m以下		枚	8,211		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	61,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	6,410		歩A・単A
	込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	7,750		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,750		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	291.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,048		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,722		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,073		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	283.6		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 （第１回変更）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	249		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以		m3	568		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以		m3	1,077		歩A・単A
	下					
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	259.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	432.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	854		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	429		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	742.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,－,－,なし		m3	147.7		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3	3,713		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－		m	656.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,442		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,298		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,339		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	31,260		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-12-25(20)(高		m3	26,230		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	29,740		歩A・単A
	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－,－,－,なし,		m3	30,390		歩A・単A
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　(第１回変更)

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,340		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	23,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	26,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,708		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	9,218		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,443		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		㎡	167.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	618.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	320		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		㎡	1,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,不要		m	256.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,不要		m	988.9		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	機械除礫・雑物除去					
	ストーンピッカー		ha	801,033		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	プライマー塗布工					
			㎡	218		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管					
	SRAφ200		m	1,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00011	基礎板布設工					
			m	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00015	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設					
	φ75		m	882		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.340	供用日	8,310	2,825	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.340	供用日	261	89	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.600	L	163	1,565	
R01022	運転手（一般）	0.290	人	23,460	6,803	
	合　計				11,282	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,276	4,855	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,624	18,380	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,855	486	
	合　計				23,721	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,372	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	2.040	人	21,624	44,113	
	合　計				44,113	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,411	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	21,624	29,841	
	合　計				29,841	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,984	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 6970,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/m） 2)柵高(m)	6,970.000 1.2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	6,970	139,400	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,240	12,400	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	27,846	9,746	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	21,624	30,274	
Y00004	諸雑費	0.010		40,020	400	
	合　計				192,220	算出数量 20.000 m
	単　価		m		9,611	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	163	12,551	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,010	26,010	
	合　計				57,087	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		803	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	550	11,149	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,400	20,856	
Y00004	雑品 5%	0.050		32,005	1,600	
R01011	溶接工	4.540	人	29,070	131,978	
R01003	普通作業員	4.540	人	21,624	98,173	
	合　計				263,756	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,638	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02111	ストーンピッカー		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ストーンピッカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,330円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	ストーンピッカー	1.000	時間	7,330	7,330	
	合　計				7,330	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				7,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~低騒･排(~2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~低騒･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08042 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~低騒･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	1.000	日	12,800	12,800	
	合　計				12,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02113	リキマンG型賃料		本・日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	リキマンG型賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	219円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96002	リキマンG型賃料 32g G型賃料	1.000	本・日	219	219	
	合　計				219	算出数量 1.000 各単位
	単　価				219	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 ３型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G01002 ３型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	90円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G01002	鋼矢板 ３型　[賃料]	1.000	t 供用日	90	90	
	合　計				90	算出数量 1.000 各単位
	単　価				90	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ４００型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02024 ４００型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　[賃料]	1.000	t 供用日	2,880	2,880	
	合　計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	H形鋼（山留材） ３００型　[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G02022 ３００型　[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G02022	H形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	1.000	t 供用日	2,880	2,880	
	合　　計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,880	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02114	覆工板		㎡供用月		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G03012 鋼製滑り止め加工付き（補強型・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,176円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］	1.000	㎡供用月	1,176	1,176	
	合　　計				1,176	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,176	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　　計				21,624	算出数量 1.000 人
	単　　価				21,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
	合　　計				26,010	算出数量 1.000 人
	単　　価				26,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　　計				21,624	算出数量 1.000 人
	単　　価				21,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
	合　計				27,846	算出数量 1.000 人
	単　価				27,846	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合　計				24,276	算出数量 1.000 人
	単　価				24,276	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管 波状管　呼び径50mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	暗渠排水管 波状管　呼び径50mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	1.000	m	420	420	
	合　計				420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				420	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,25～5mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03004	コンクリート用砕石 25～5mm	1.000	m3	3,850	3,850	
	合　計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,850	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管 波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	暗渠排水管 波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	1.000	m	725	725	
	合　計				725	算出数量 1.000 各単位
	単　価				725	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	1.000	本	2,430	2,430	
	合　計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	水平水閘		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水平水閘 φ125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	水平水閘 φ125	1.000	個	45,600	45,600	
	合　計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	溜　桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溜　桝 □300*H365、蓋付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	溜　桝 □300*H365、蓋付	1.000	個	5,890	5,890	
	合　計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*45°	1.000	個	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°	1.000	個	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ75	1.000	個	1,140	1,140	
	合　計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管VU用ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ50	1.000	個	540	540	
	合　計				540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管異径管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管異径管 内面平滑外面波付二重構造用　φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	高密度ポリエチレン管異径管 内面平滑外面波付二重構造用　φ75×50	1.000	個	660	660	
	合　計				660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	ＤＶチーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＤＶチーズ φ75*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	ＤＶチーズ φ75*75	1.000	個	316	316	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				316	算出数量 1.000 各単位
	単　価				316	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	ＤＶチーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＤＶチーズ φ125*125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	ＤＶチーズ φ125*125	1.000	個	1,205	1,205	
	合　計				1,205	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,205	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	ＤＶ異径チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＤＶ異径チーズ φ100*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	ＤＶ異径チーズ φ100*50	1.000	個	497	497	
	合　計				497	算出数量 1.000 各単位
	単　価				497	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	ＤＶ異径チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＤＶ異径チーズ φ100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	ＤＶ異径チーズ φ100*75	1.000	個	497	497	
	合　計				497	算出数量 1.000 各単位
	単　価				497	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ＤＶ異径チーズ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＤＶ異径チーズ φ125*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	ＤＶ異径チーズ φ125*100	1.000	個	1,480	1,480	
	合　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	DV異径ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	DV異径ソケット φ125*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96021	DV異径ソケット φ125*75	1.000	個	358	358	
	合　計				358	算出数量 1.000 各単位
	単　価				358	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	DV異径ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	DV異径ソケット φ100*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	DV異径ソケット φ100*75	1.000	個	245	245	
	合　計				245	算出数量 1.000 各単位
	単　価				245	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	DV異径ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	DV異径ソケット φ100*50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	DV異径ソケット φ100*50	1.000	個	217	217	
	合　計				217	算出数量 1.000 各単位
	単　価				217	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	高密度ポリエチレン管ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ50	1.000	個	210	210	
	合　計				210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管キャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管キャップ 内面平滑外面波付二重構造用 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	高密度ポリエチレン管キャップ 内面平滑外面波付二重構造用 φ100	1.000	個	900	900	
	合　計				900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	田面排水ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	田面排水ボックス H0.6*B0.34（硬質塩ビ調節板付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	田面排水ボックス H0.6*B0.34（硬質塩ビ調節板付）	1.000	個	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	植生シート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	植生シート センチピードグラス（材工共）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96097	植生シート センチピードグラス（材工共）	1.000	㎡	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B700*H600*L2000（水抜孔有）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	鉄筋コンクリート大型フリューム B700*H600*L2000（水抜孔有）	1.000	個	46,100	46,100	
	合　計				46,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	フィルター		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フィルター カップフィルター　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	フィルター カップフィルター　φ50	1.000	個	355	355	
	合　計				355	算出数量 1.000 各単位
	単　価				355	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート大型フリューム		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000（水抜孔有）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000（水抜孔有）	1.000	個	48,400	48,400	
	合　計				48,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,400	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	プライマー		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	プライマー エポキシ樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	プライマー エポキシ樹脂系	1.000	kg	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	境界鋲		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	境界鋲 45×45×4　アルミ製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96046	境界鋲 45×45×4　アルミ製	1.000	個	460	460	
	合　計				460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	山土砂	1.000	m3	2,200	2,200	
	合　計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	ネットフェンス扉		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開Ｈ＝1.2mＢ＝4.0mﾒｯｷ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96057	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開Ｈ＝1.2mＢ＝4.0mﾒｯｷ	1.000	組	136,000	136,000	
	合　計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				136,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	チェーンバリカ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	チェーンバリカ ピラー型 SUS φ60.5　850,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96058	チェーンバリカ ピラー型 SUS φ60.5　850	1.000	本	12,300	12,300	
	合　計				12,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				12,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 3kN/m2　600×1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	鋼製グレーチング 3kN/m2　600×1100	1.000	枚	39,400	39,400	
	合　計				39,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製グレーチング 3kN/m2　300×1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	鋼製グレーチング 3kN/m2　300×1100	1.000	枚	23,000	23,000	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02056		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02056	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14,600	14,600	
	合　計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 300×800×2000　車道用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96066	自由勾配側溝 300×800×2000　車道用	1.000	本	35,200	35,200	
	合　計				35,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,200	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝用グレーチング 300用　車道用(t-6),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96068	自由勾配側溝用グレーチング 300用　車道用(t-6)	1.000	枚	15,800	15,800	
	合　計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,800	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P05040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	
	合　計				6,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,610	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	溜　桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溜　桝 呼び名　３００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	溜　桝 呼び名　３００	1.000	個	5,890	5,890	
	合　計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,890	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P05036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　長4.0m	1.000	本	1,440	1,440	
	合　計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,440	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05261	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径65	1.000	個	569	569	
	合　計				569	算出数量 1.000 各単位
	単　価				569	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	タラップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	タラップ W300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	タラップ W300	1.000	個	3,090	3,090	
	合　計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,090	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	基礎板(コンクリート)		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	基礎板(コンクリート) 500×100×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	基礎板(コンクリート) 500×100×2000	1.000	枚	28,400	28,400	
	合　計				28,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,400	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	鋼矢板		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 Ⅲ型　存置　中古,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	鋼矢板 Ⅲ型　存置　中古	1.000	ton	180,000	180,000	
	合　計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				180,000	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	一般用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	一般用ポリエチレン管 １種　径７５,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P07019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07019	一般用ポリエチレン管 １種　径７５	1.000	m	764	764	
	合　計				764	算出数量 1.000 各単位
	単　価				764	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	メカ型T字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メカ型T字管 φ75×75 塩ビ用　離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	メカ型T字管 φ75×75 塩ビ用　離脱防止継手付	1.000	個	51,130	51,130	
	合　計				51,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				51,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	メカ型T字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メカ型T字管 φ75×75 ポリ用　離脱防止継手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	メカ型T字管 φ75×75 ポリ用　離脱防止継手付	1.000	個	54,580	54,580	
	合　計				54,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				54,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	ボールバルブ　フルボア		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボールバルブ　フルボア 600RC-N 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	ボールバルブ　フルボア 600RC-N 80A	1.000	個	131,000	131,000	
	合　計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	おねじ付きソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	おねじ付きソケット P75（中口径）ポリエチレン管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	おねじ付きソケット P75（中口径）ポリエチレン管用	1.000	個	9,684	9,684	
	合　計				9,684	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,684	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	おねじ付きソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	おねじ付きソケット V75（中口径）塩ビ用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	おねじ付きソケット V75（中口径）塩ビ用	1.000	個	8,900	8,900	
	合　計				8,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,900	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	メカ型メネジ付T字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	メカ型メネジ付T字管 P75*50A（中口径）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96035	メカ型メネジ付T字管 P75*50A（中口径）	1.000	個	18,640	18,640	
	合　計				18,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 径違いエルボ（普通品）80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03651		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P03651	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 径違いエルボ（普通品）80A	1.000	個	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	ステンレス六角ニップル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス六角ニップル 50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	ステンレス六角ニップル 50A	1.000	個	1,950	1,950	
	合　計				1,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	散水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水栓 BR 50*90°　クロームハンドル付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96037	散水栓 BR 50*90°　クロームハンドル付	1.000	個	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	ステンレス厚サドル		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス厚サドル 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	ステンレス厚サドル 80A	1.000	個	1,950	1,950	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				1,950	1.000 各単位
	単　　価				1,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 SRA　200*4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 SRA　200*4m	1.000	本	10,250	10,250	
						算出数量
	合　　計				10,250	1.000 各単位
	単　　価				10,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	DVエルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	DVエルボ 45° 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	DVエルボ 45° 150	1.000	個	2,120	2,120	
						算出数量
	合　　計				2,120	1.000 各単位
	単　　価				2,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Ｙ　200×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Ｙ　200×150	1.000	個	4,800	4,800	
						算出数量
	合　　計				4,800	1.000 各単位
	単　　価				4,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Ｙ　200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Ｙ　200	1.000	個	5,030	5,030	
						算出数量
	合　　計				5,030	1.000 各単位
	単　　価				5,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	VU偏心ブッシング		個		1.000 各単位	当たり算出
	VU偏心ブッシング VUHB 200*150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96043	VU偏心ブッシング VUHB 200*150	1.000	個	2,930	2,930	
	合　計				2,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	DVエルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	DVエルボ 90° 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96044	DVエルボ 90° 200	1.000	個	2,490	2,490	
	合　計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	落水口		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	落水口 H0.60×B0.34(硬質塩ビ調整板付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	落水口 H0.60×B0.34(硬質塩ビ調整板付)	1.000	個	11,600	11,600	
	合　計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	高速道路料金		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、１台分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P98305	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、１台分	1.000	式	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96098 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96098	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	
	合　計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≦3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≦3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,624	17,299	
R02007	はつり工	1.300	人	31,110	40,443	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,742	9,239	
	合　計				66,981	算出数量 20.400 ㎡
	単　価		㎡		3,283	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	98,700	101,661	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合　計				167,349	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		167,349	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,281	3,281	
	合　計				3,281	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,281	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	355.60	356	
	合　計				356	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工無し,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,990	4,990	
	合　計				4,990	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】自由勾配側溝蓋(鋼製グレーチング)		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	355.60	356	
	合　計				356	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		356	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,3箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	3箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.023		14,298	329	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	27,846	3,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,624	5,406	
	合　計				27,259	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,726	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.22ha,0.002,20cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.22ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.002 20cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.250	日	11,100	346,875	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	709.000	L	163	115,567	
R01021	運転手（特殊）	13.130	人	26,010	341,511	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	27,846	33,415	
R01003	普通作業員	3.700	人	21,624	80,009	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	37.980	日	9,500	360,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1,001.000	L	163	163,163	
R01021	運転手（特殊）	17.260	人	26,010	448,933	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,890,283	3,781	
	合　計				1,894,064	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,894,064	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.01ha,0.000,20cm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.01ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.000 20cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	1.560	日	11,100	17,316	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	163	5,705	
R01021	運転手（特殊）	0.660	人	26,010	17,167	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01003	普通作業員	1.900	人	21,624	41,086	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	23.360	日	9,500	221,920	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	616.000	L	163	100,408	
R01021	運転手（特殊）	10.620	人	26,010	276,226	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		707,674	1,415	
	合　計				709,089	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		709,089	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.22ha,0.002,粘性土・ﾚｷ質土,少ない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.22ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.002 粘性土・ﾚｷ質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分（賃料機械）	少ない なし				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]					
	7t級 7～9t	37.070	日	11,100	411,477	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	841.000	L	163	137,083	
R01021	運転手（特殊）					
		15.570	人	26,010	404,976	
R01001	土木一般世話役					
		3.600	人	27,846	100,246	
R01003	普通作業員					
		7.500	人	21,624	162,180	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	36.330	日	9,500	345,135	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	958.000	L	163	156,154	
R01021	運転手（特殊）					
		16.510	人	26,010	429,425	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		2,146,676	4,293	
	合　計				2,150,969	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		2,150,969	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	27,846	5,569	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	21,624	10,812	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,180	9,888	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	163	6,520	
R01021	運転手（特殊）					
		0.690	人	26,010	17,947	
	合　計				50,736	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		507	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	機械,暗渠排水管（ﾛｰﾙ管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	m以下,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（ﾛｰﾙ管）				
	3)機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)]					
	2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	26,010	26,010	
R01003	普通作業員					
	積卸し	0.770	人	21,624	16,650	
	合　計				55,630	算出数量 2,580.000 m
	単　価		m		22	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.100	人	21,624	23,786	
	合　計				23,786	算出数量 5,660.000 m
	単　価		m		4	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分	砕石 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L	163	2,608	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
	合　計				38,980	算出数量 38.500 m3
	単　価		m3		1,012	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（ﾛｰﾙ管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管（ﾛｰﾙ管）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,846	5,569	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,276	7,283	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合　計				121,759	算出数量 160.000 m
	単　価		m		761	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管（定尺管）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,624	43,248	
	合　計				129,399	算出数量 159.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（定尺管）,φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類	0.5≦h≦0.7m 暗渠排水管（定尺管）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)口径区分（mm）	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	163	5,542	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,846	8,354	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,276	12,138	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,624	21,624	
	合　計				107,775	算出数量 146.000 m
	単　価		m		738	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	6,180	1,174	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	163	994	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	26,010	3,381	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,624	4,325	
	合　計				9,874	算出数量 10.000 m
	単　価		m		987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ｸﾛｰﾗ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ｸﾛｰﾗ型] 67～88kw級(90～120PS),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	＋運転労務,軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M35083 M35083		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M35083	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ｸﾛｰﾗ型] 67～88kw級(90～120PS)	1.000	時間	6,880	6,880	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	163	2,445	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,276	4,370	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				13,695	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		13,695	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転１時間当たり算出,機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M01987 運転１時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.50				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M01987	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	464	464	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.100	Ｌ	163	1,483	
	合　計				1,947	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,947	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排対型(1次)※		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排対型(1次)※ 3.0t積,,運転１時間当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28031 運転１時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.75				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28031	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全旋回式・排対型(1次)※ 3.0t積	1.000	時間	1,580	1,580	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.300	Ｌ	163	538	
	合　計				2,118	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,118	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,24日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 300型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 24日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼（杭使用） ３００型　[賃料]	1.000	t 供用日	2,160	2,160	
G15023	H型鋼（杭使用） ３００型　[整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合　計				8,475	算出数量 1.000 ton

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		8,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,19日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	19日 1回		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1.000	㎡供用日	176	176	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　計				294	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S17003	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,24日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	24日 1回		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1.000	㎡供用日	222	222	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1.000	㎡	118	118	
	合　計				340	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,846	27,846	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,276	24,276	
Y00004	諸雑費	0.004		52,122	208	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.210	日	17,100	20,691	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	163	16,463	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,010	26,010	
	合　計				115,494	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,004	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,1,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	24,276	33,986	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.400	人	21,624	30,274	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.600	日	17,100	27,360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	163	27,221	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	26,010	36,414	
	合　計				155,255	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,24,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 24		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	24,276	33,986	
R01003	普通作業員	1.400	人	21,624	30,274	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1.600	日	17,100	27,360	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	163	27,221	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	26,010	36,414	
	合　計				155,255	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S18071	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎形式 2)施工内容	直接基礎(橋脚) 撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用機械 4)ｸﾚｰﾝ規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	1.100	人	39,474	43,421	
R01052	橋りょう特殊工	3.000	人	34,068	102,204	
R01011	溶接工	1.000	人	29,070	29,070	
R01003	普通作業員	1.400	人	21,624	30,274	
Y00004	諸雑費	0.010		204,969	2,050	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	57,000	39,900	
	合　計				246,919	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		24,692	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S18074	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	仮橋・仮桟橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	39,474	13,421	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	34,068	34,068	
R01011	溶接工	0.130	人	29,070	3,779	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.170	人	21,624	3,676	
Y00004	雑品	0.050		54,944	2,747	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日	57,000	16,530	
	合　計				74,221	算出数量 10.000 ton
	単　価		ton		7,422	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S18075	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(覆工板) 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械	撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)長期割引単価区分	25t吊 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	27,846	7,518	
R01012	とび工	0.800	人	27,540	22,032	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,624	2,595	
Y00004	雑品	0.020		32,145	643	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	57,000	11,970	
	合　計				44,758	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		448	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S18076	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	仮橋･仮桟橋設置･撤去工(高欄) 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,賃料～撤去,250.0m,24日,1回,N1<90,0円,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾟｲﾌﾟ型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	250.0m 24日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	1回 0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
G06001	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	250.000	m供用日	9.60	2,400	
G06002	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	250.000	m	10	2,500	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	27,846	16,708	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,624	45,410	
	合　計				67,018	算出数量 100.000 m
	単　価		m		670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	27,846	5,848	
R01002	特殊作業員	0.210	人	24,276	5,098	
R01012	とび工	0.430	人	27,540	11,842	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.320	供用日	109,000	34,880	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L	163	4,401	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.320	供用日	35,100	11,232	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	163	3,260	
R01021	運転手（特殊）					
		0.210	人	26,010	5,462	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		82,023	82	
						算出数量
	合　計				82,105	10.000 枚
	単　価		枚		8,211	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
						歩Ａ
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型），引抜き			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	引抜き		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	27,846	5,291	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	24,276	4,612	
R01012	とび工					
		0.390	人	27,540	10,741	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	163	2,771	
M04610	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	163	2,771	
R01021	運転手（特殊）					
		0.190	人	26,010	4,942	
						算出数量
	合　計				61,666	1.000 回
	単　価		回		61,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込･取卸＋積込･取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46401	積卸し費					
	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
						算出数量
	合　計				6,410	1.000 ton
	単　価		ton		6,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	110kmまで				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,250	6,250	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				7,750	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		7,750	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	6,250	6,250	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				7,750	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		7,750	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		239.9	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		291.7	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,048	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　　価		m3		1,722	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　　価		m3		2,073	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単　　価		m3		283.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単　　価		m3		249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　価		m3		568	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,077	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		259.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		432.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		854	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		742.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		m3		147.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 10.5km以下				
	単　価		m3		3,713	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－ －				
	単　価		m		656.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,442	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,298	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,260	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,有り,－,,18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り －				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		29,740	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,一般養生,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,－,－,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		30,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		23,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		26,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		8,300	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,708	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		9,218	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		3,443	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		167.5	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		618.2	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単　価		㎡		320	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,932	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 不要				
	単　価		m		256.5	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150㎜,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ 不要				
P96005	暗渠排水管 波状管　呼び径75㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		988.9	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m3	235,000		
J96001	山土砂		m3	2,200		
M96001	ストーンピッカー		時間	7,330		
P96002	田面排水ボックス H0.6*B0.34（硬質塩ビ調節板付）		個	10,500		
P96003	鋼矢板 Ⅲ型　存置　中古		ton	180,000		
P96004	暗渠排水管 波状管　呼び径50mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m	420		
P96005	暗渠排水管 波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m	725		
P96006	水平水閘 φ125		個	45,600		
P96007	溜　桝 □300*H365、蓋付		個	5,890		
P96008	溜　桝 呼び名　３００		個	5,890		
P96009	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*90°		個	1,200		
P96011	ＤＶチーズ φ125*125		個	1,205		
P96013	ＤＶ異径チーズ φ100*50		個	497		
P96014	ＤＶ異径チーズ φ100*75		個	497		
P96016	ＤＶ異径チーズ φ125*100		個	1,480		
P96017	ＤＶチーズ φ75*75		個	316		
P96018	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ75		個	1,140		
P96019	高密度ポリエチレン管VU用ソケット 内面平滑外面波付二重構造用　φ50		個	540		
P96020	高密度ポリエチレン管異径管 内面平滑外面波付二重構造用　φ75×50		個	660		
P96021	DV異径ソケット φ125*75		個	358		
P96022	DV異径ソケット φ100*75		個	245		
P96023	高密度ポリエチレン管エルボ ダブル、φ75*45°		個	1,200		
P96024	DV異径ソケット φ100*50		個	217		
P96025	高密度ポリエチレン管ソケット 内面平滑外面波付二重構造用 φ50		個	210		
P96026	高密度ポリエチレン管キャップ 内面平滑外面波付二重構造用 φ100		個	900		
P96027	鉄筋コンクリート大型フリューム B800*H600*L2000（水抜孔有）		個	48,400		
P96028	鉄筋コンクリート大型フリューム B700*H600*L2000（水抜孔有）		個	46,100		
P96029	フィルター カップフィルター　φ50		個	355		
P96030	メカ型T字管 φ75×75 塩ビ用　離脱防止継手付		個	51,130		
P96031	メカ型T字管 φ75×75 ポリ用　離脱防止継手付		個	54,580		
P96032	ボールバルブ　フルボア 600RC-N 80A		個	131,000		
P96033	おねじ付きソケット P75（中口径）ポリエチレン管用		個	9,684		
P96034	おねじ付きソケット V75（中口径）塩ビ用		個	8,900		
P96035	メカ型メネジ付T字管 P75*50A（中口径）		個	18,640		
P96036	ステンレス六角ニップル 50A		個	1,950		
P96037	散水栓 BR 50*90°　クロームハンドル付		個	16,200		
P96038	ステンレス厚サドル 80A		個	1,950		
P96039	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 SRA　200*4m		本	10,250		
P96040	DVエルボ 45° 150		個	2,120		
P96041	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y　200×150		個	4,800		
P96042	屋外排水設備用硬質塩化ビニル継手 90° Y　200		個	5,030		
P96043	VU偏心ブッシング VUHB 200*150		個	2,930		
P96044	DVエルボ 90° 200		個	2,490		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96045	落水口 H0.60×B0.34(硬質塩ビ調整板付)		個	11,600		
P96046	境界鋲 45×45×4　アルミ製		個	460		
P96047	鋼製グレーチング 3kN/m2　600×1100		枚	39,400		
P96048	鋼製グレーチング 3kN/m2　300×1100		枚	23,000		
P96049	プライマー エポキシ樹脂系		kg	4,000		
P96057	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝4.0mﾒｯｼ		組	136,000		
P96058	チェーンバリカ ピラー型 SUS φ60.5　850		本	12,300		
P96066	自由勾配側溝 300×800×2000　車道用		本	35,200		
P96068	自由勾配側溝用グレーチング 300用　車道用(t-6)		枚	15,800		
P96069	基礎板(コンクリート) 500×100×2000		枚	28,400		
P96070	タラップ W300		個	3,090		
P96097	植生シート センチピードグラス（材工共）		㎡	1,500		
P96098	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,760		
P98305	高速道路料金 消費税抜き、片道、大型車、１台分		式	4,000		
W96002	リキマンG型賃料 32g G型賃料		本・日	219		

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	機械除礫・雑物除去		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	ストーンピッカー					
S16001	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ｸﾛｰﾗ型] 67～88kw級(90～120PS),,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	19.330	時間	13,695	264,724	Ｓ単 103号
S02111	ストーンピッカー	19.330	時間	7,330	141,689	Ｓ単　8号
Y00004	雑品	0.230		406,413	93,475	
S02115	普通作業員	0.670	人	21,624	14,488	Ｓ単 15号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	26,010	104,040	Ｓ単 16号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音)･後方超小旋回･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転１時間当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	19.330	時間	1,947	37,636	Ｓ単 104号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	26,010	104,040	Ｓ単 16号
S16002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式･排対型(1次)※ 3.0t積,,運転１時間当たり算出,機械損料＋燃料,軽油,交替制補正対象外	19.330	時間	2,118	40,941	Ｓ単 105号
	合　計				801,033	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		801,033	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	プライマー塗布工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	0.010	人	21,624	216	Ｓ単 15号
Y00004	雑品	0.010		216	2	
	合　計				218	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		218	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SRAφ200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	27,846	2,785	Ｓ単 18号
S02115	特殊作業員	0.160	人	24,276	3,884	Ｓ単 19号
S02115	普通作業員	0.220	人	21,624	4,757	Ｓ単 15号
	合　計				11,426	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00011	基礎板布設工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~低騒･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.021	日	12,800	269	Ｓ単　9号
S02115	普通作業員	0.035	人	21,624	757	Ｓ単 15号
S02115	土木一般世話役	0.017	人	27,846	473	Ｓ単 18号
S02115	運転手（特殊）	0.017	人	26,010	442	Ｓ単 16号
S02115	特殊作業員	0.017	人	24,276	413	Ｓ単 19号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.498	L	163	81	
	合　計				2,435	算出数量 1.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,435	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00015	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ75					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,846	2,228	Ｓ単　18号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,276	2,913	Ｓ単　19号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,624	3,676	Ｓ単　15号
	合　　計				8,817	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		882	