



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度  
高知南国農地整備事業  
堀ノ内工区区画整理（その3）工事

# 積 算 書

（当初）

中国四国農政局  
高知南国農地整備事業所







事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区画整理 ( その3 ) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			145,420,000	
・工事原価			124,416,000	
純工事費			95,105,000	
・直接工事費			86,722,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	71,366,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	15,356,000	
・間接工事費			37,694,000	
・共通仮設費			8,383,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
84,426,000 × ((8.160*1.000)*1.000*1.040*1.000)			7,168,000	
・運搬費	1.000	式	540,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			675,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
85,540,000 × (0.790)			675,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			29,311,000	
・現場管理費 (率計上)				
95,105,000 × ((29.350*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			29,311,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
124,416,000 × (16.620*1.000 + 0.04)			20,727,000	
・一括計上価格	1.000	式	282,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			1,182,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	











事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				71,366,000	
・整地工				24,429,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		14,894,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	2.510	ha	728,815	1,829,326	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	2.290	ha	848,349	1,942,719	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.460	ha	1,582,598	3,893,191	歩A・単A B単 3号
000004 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm	0.640	ha	1,004,392	642,811	歩A・単A B単 4号
000005 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm	1.430	ha	709,546	1,014,651	歩A・単A B単 5号
000006 作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.430	ha	509,949	729,227	歩A・単A B単 6号
000007 耕起	2.290	ha	475,348	1,088,547	歩A・単A B単 7号
000008 籓内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	1,118.000	m3	787	879,866	歩A・単A B単 8号
000009 籓内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)	569.000	m3	956	543,964	歩A・単A B単 9号
000010 籓内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	1,118.000	m3	787	879,866	歩A・単A B単 10号
000011 籓内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)	569.000	m3	956	543,964	歩A・単A B単 11号
000012 籓内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	89.000	m3	787	70,043	歩A・単A B単 12号
000013 籓内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)	268.000	m3	956	256,208	歩A・単A B単 13号
000014 籓内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	280.000	m3	787	220,360	歩A・単A B単 14号
000015 籓内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)	127.000	m3	956	121,412	歩A・単A B単 15号
000016 籓外運土(農区外) ダンプトラック運搬(運搬距離L=0.5km以下)	330.000	m3	721	237,930	歩A・単A B単 16号
合 計				14,894,085	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		434,000	
000017 普通畦畔工 普通畦畔 KF	111.000	m	585	64,935	歩A・単A B単 17号
000018 管理畦畔工 管理畦畔 KH	412.000	m	795	327,540	歩A・単A B単 18号
000019 切土法面工 0.2 H<0.3 KC-3	13.300	m	302	4,017	歩A・単A B単 19号
000020 切土法面工 0.3 H<0.4 KC-4	87.800	m	423	37,139	歩A・単A B単 20号
合 計				433,631	
・ ・ 進入路工	1.000	式		2,000	
000021 進入路工 -1型(2筆型)	1.000	箇所	1,292	1,292	歩A・単A B単 21号
000022 進入路工 -1型(1筆型)	1.000	箇所	1,057	1,057	歩A・単A B単 22号
合 計				2,349	
・ ・ 植生工	1.000	式		1,925,000	
000023 植生シート センチビートグラス	1,250.000	m <sup>2</sup>	1,540	1,925,000	歩A・単A B単 23号
合 計				1,925,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		6,492,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	165	m3	10,460	1,725,900	歩A・単A B単 24号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	149	m3	18,410	2,743,090	歩A・単A B単 25号
BA0203 舗装版切断	6.0	m	668	4,008	歩A・単A B単 26号
BA0202 舗装版破砕	104	m <sup>2</sup>	621	64,584	歩A・単A B単 27号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	165	m3	2,484	409,860	歩A・単A B単 28号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201 殻運搬 鉄筋コンクリート殻	149	m3	1,944	289,656	歩A・単A B単 29号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	4.2	m3	3,697	15,527	歩A・単A B単 30号
B02315 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート廃材	165	m3	2,820	465,300	歩A・単A B単 31号
B02315 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート廃材	149	m3	4,500	670,500	歩A・単A B単 32号
B02315 産業廃棄物処分費 アスファルトコンクリート廃材	4.2	m3	3,760	15,792	歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート殻小運搬	1.000	式	87,956	87,956	歩A・単A B単 34号
合 計				6,492,173	
・・田面排水工					
	1.000	式		682,000	
000035 田面排水工 排水口	17.000	箇所	17,573	298,741	歩A・単A B単 35号
000036 田面排水工 排水管,VU 150mm	9.700	m	4,074	39,518	歩A・単A B単 36号
000037 田面排水工 排水管,VP 150mm	61.200	m	5,621	344,005	歩A・単A B単 37号
合 計				682,264	
・用水路工(開水路)					
	1.000	式		7,520,000	
・・作業土工 (用水路工)					
	1.000	式		700,000	
BA0101 掘削	17.00	m3	324	5,508	歩A・単A B単 38号
000039 盛土 構造物周辺,粘性土	255.000	m3	2,723	694,365	歩A・単A B単 39号
合 計				699,873	
・・整形仕上げ工 (用水路工)					
	1.000	式		148,000	
BA0109 法面整形 盛土部	240	m <sup>2</sup>	432	103,680	歩A・単A B単 40号
BA0109 法面整形 切土部	51	m <sup>2</sup>	863	44,013	歩A・単A B単 41号
合 計				147,693	
・・用水路工					
	1.000	式		3,505,000	
000042 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400	132.500	m	10,230	1,355,475	歩A・単A B単 42号
000043 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450	59.400	m	10,878	646,153	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-550	97.300	m	13,618	1,325,031	歩A・単A B単 44号
000045 ブレキャストU型側溝 PU2-400	4.000	m	21,945	87,780	歩A・単A B単 45号
000046 屈曲工(水路曲部接続工) BF-400 30°タイプ	2.000	箇所	9,616	19,232	歩A・単A B単 46号
000047 屈曲工(水路曲部接続工) BF-550 15°タイプ	1.000	箇所	10,802	10,802	歩A・単A B単 47号
000048 資材現場内小運搬 不整地運搬	1.000	式	60,738	60,738	歩A・単A B単 48号
合 計				3,505,211	
・・付帯工 (用水路工)					
	1.000	式		2,419,000	
000049 合流枡 S2型-I	4.000	箇所	131,212	524,848	歩A・単A B単 49号
000050 合流枡 S3型-I	5.000	箇所	226,285	1,131,425	歩A・単A B単 50号
000051 合流枡 F4型-III	1.000	箇所	354,775	354,775	歩A・単A B単 51号
000052 取水口(タイプ1、二次製品分水枡) BF-400	7.000	箇所	19,032	133,224	歩A・単A B単 52号
000053 取水口(タイプ1、二次製品分水枡) BF-450	3.000	箇所	20,441	61,323	歩A・単A B単 53号
000054 取水口(タイプ1、二次製品分水枡) BF-550	6.000	箇所	26,982	161,892	歩A・単A B単 54号
000055 取水管 VU 125	16.000	m	3,212	51,392	歩A・単A B単 55号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				2,418,879	
・取付点21 (2-7-2号支線用水路・既設道路横断部)					
	1.000	式		483,000	
BA0103 床掘り	10	m <sup>3</sup>	321	3,210	歩A・単A B単 56号
000057 埋戻 B<1.0m, 粘性土	5.000	m <sup>3</sup>	2,786	13,930	歩A・単A B単 57号
BA0108 基面整正	5.900	m <sup>2</sup>	447	2,637	歩A・単A B単 58号
000059 自由勾配側溝 B400×H600 T-25	5.600	m	52,329	293,042	歩A・単A B単 59号
000060 自由勾配側溝 B400×H500 T-25	2.700	m	46,156	124,621	歩A・単A B単 60号
000061 鋼製グレーチング水路蓋 T-25、400用、L1000、ホ 1 脚固定式	1.000	枚	28,356	28,356	歩A・単A B単 61号
000062 インパートコンクリート	0.400	m <sup>3</sup>	16,700	6,680	歩A・単A B単 62号
000063 基礎コンクリート	0.300	m <sup>3</sup>	16,700	5,010	歩A・単A B単 63号
BA0303 基礎コンクリート型枠	0.8	m <sup>2</sup>	4,834	3,867	歩A・単A B単 64号
000065 基礎碎石	0.700	m <sup>3</sup>	2,400	1,680	歩A・単A B単 65号
合 計				483,033	
・取付点23 (4-5支線用水路)					
	1.000	式		265,000	
000066 重圧管設置工 250 1種	4.000	m	22,548	90,192	歩A・単A B単 66号
000067 舗装復旧工	3.800	m <sup>2</sup>	2,762	10,496	歩A・単A B単 67号
000068 余水吐水路工	1.500	m	26,125	39,188	歩A・単A B単 68号
000069 現場打ち合流枡 B800xL1700xH6000 (取付点23)	1.000	箇所	125,307	125,307	歩A・単A B単 69号
合 計				265,183	
・排水路工					
	1.000	式		34,623,000	
・作業土工 (排水路工)					
	1.000	式		2,450,000	
BA0103 床掘り	1,930	m <sup>3</sup>	321	619,530	歩A・単A B単 70号
000071 埋戻 B<1.0m, 粘性土	606.000	m <sup>3</sup>	2,786	1,688,316	歩A・単A B単 71号
000072 盛土 構造物周辺, 粘性土	51.000	m <sup>3</sup>	2,786	142,086	歩A・単A B単 72号
合 計				2,449,932	
・整形仕上げ工 (排水路工)					
	1.000	式		738,000	
BA0109 法面整形 盛土部	230	m <sup>2</sup>	432	99,360	歩A・単A B単 73号
BA0109 法面整形 切土部	740	m <sup>2</sup>	863	638,620	歩A・単A B単 74号
合 計				737,980	
・排水路工					
	1.000	式		28,661,000	
000075 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-300*300	59.200	m	13,836	819,091	歩A・単A B単 75号
000076 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-700*600	108.000	m	31,908	3,446,064	歩A・単A B単 76号
000077 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-800*600	114.700	m	37,821	4,338,069	歩A・単A B単 77号
000078 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1200*600	135.000	m	40,006	5,400,810	歩A・単A B単 78号
000079 鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1700*1100	100.200	m	96,085	9,627,717	歩A・単A B単 79号
000080 水路曲部接続工 OF-300x300 15°タイプ	1.000	箇所	7,671	7,671	歩A・単A B単 80号
000081 水路曲部接続工 OF-300x300 30°タイプ	2.000	箇所	9,199	18,398	歩A・単A B単 81号
BA0502 ボックスカルバート B1200xH1000 T-14	7.0	m	132,744	929,208	歩A・単A B単 82号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0502 ボックスカルバート B1600xH1100 T-14	7.0	m	184,529	1,291,703	歩A・単A B単 83号
BA0502 ボックスカルバート B1700xH1100 T-14	8.4	m	227,314	1,909,438	歩A・単A B単 84号
BA0502 ボックスカルバート B900xH600 T-25	8.0	m	91,030	728,240	歩A・単A B単 85号
000086 資材現場内小運搬 不整地運搬	1.000	式	144,835	144,835	歩A・単A B単 86号
合 計				28,661,244	
・付帯工 (排水路工)	1.000	式		1,962,000	
000087 合流枡 S1型-I	2.000	箇所	58,169	116,338	歩A・単A B単 87号
000088 合流枡 S2型-I	1.000	箇所	162,978	162,978	歩A・単A B単 88号
000089 合流枡 S4型-	1.000	箇所	358,049	358,049	歩A・単A B単 89号
000090 合流枡 S4型-	1.000	箇所	349,795	349,795	歩A・単A B単 90号
000091 現場打ち合流枡 1500x1500x1200	2.000	箇所	272,468	544,936	歩A・単A B単 91号
000092 現場打ち合流枡 2000x2000x1300	1.000	箇所	338,452	338,452	歩A・単A B単 92号
000093 呑口工 B1200~1600	1.000	箇所	91,344	91,344	歩A・単A B単 93号
合 計				1,961,892	
・取付点23 (7-4支線排水路)	1.000	式		718,000	
000094 現場打ち合流枡 B1700xL1700xH1150 (取付点23)	1.000	箇所	312,044	312,044	歩A・単A B単 94号
000095 階段落差工 1200x600x1500 落差400	2.000	個	91,165	182,330	歩A・単A B単 95号
000096 鉄筋コンクリート大型フリューム 0F-1200*600	0.800	m	39,720	31,776	歩A・単A B単 96号
000097 張りコンクリート t=10cm	56.000	m <sup>2</sup>	3,427	191,912	歩A・単A B単 97号
合 計				718,062	
・取付点24 (7-2-2号支線排水路)	1.000	式		94,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	0.1	m <sup>3</sup>	10,460	1,046	歩A・単A B単 98号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	0.1	m <sup>3</sup>	2,484	248	歩A・単A B単 99号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート廃材	0.1	m <sup>3</sup>	2,820	282	歩A・単A B単 100号
000101 暗渠工 A400型, ヒューム管	1.800	m	23,882	42,988	歩A・単A B単 101号
000102 勾配調整張りコンクリート	1.500	m <sup>3</sup>	33,280	49,920	歩A・単A B単 102号
合 計				94,484	
・道路工	1.000	式		4,794,000	
・掘削工	1.000	式		11,000	
BA0103 床掘り	34	m <sup>3</sup>	321	10,914	歩A・単A B単 103号
合 計				10,914	
・整形仕上げ工	1.000	式		109,000	
BA0109 法面整形 盛土部	230	m <sup>2</sup>	432	99,360	歩A・単A B単 104号
BA0109 法面整形 切土部	11	m <sup>2</sup>	863	9,493	歩A・単A B単 105号
合 計				108,853	
・埋戻	1.000	式		95,000	
000106 埋戻(1) 構造物周辺	26.000	m <sup>3</sup>	3,638	94,588	歩A・単A B単 106号



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				15,356,000	
・仮設工					
・・排水処理工	1.000	式		2,066,000	
000120 沈砂池(河川汚濁防止施設) 5m×5m	1.000	箇所	108,307	108,307	歩A・単A B単 120号
000121 仮排水路1 設置・撤去	195.000	m	9,126	1,779,570	歩A・単A B単 121号
000122 仮排水路2 撤去	35.400	m	3,659	129,529	歩A・単A B単 122号
000123 殺運搬 木くず	1.000	空m3	2,473	2,473	歩A・単A B単 123号
B02315 産業廃棄物処分費 木くず	1.0	m3	4,675	4,675	歩A・単A B単 124号
000125 殺運搬 廃プラスチック	1.000	台	16,428	16,428	歩A・単A B単 125号
B02315 産業廃棄物処分費 廃プラスチック	3.4	m3	7,500	25,500	歩A・単A B単 126号
合 計				2,066,482	
・・工事用道路1(設置・撤去) B=4.5m	1.000	式		3,556,000	
B18241 安定シート 175N/5cm以上	1,960	m <sup>2</sup>	398	780,080	歩A・単A B単 127号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B 4.0m	460	m3	261	120,060	歩A・単A B単 128号
000129 購入土	620.000	m3	2,200	1,364,000	歩A・単A B単 129号
000130 砂利舗装 B=3.5m,C-40 t=10cm	1,120.000	m <sup>2</sup>	914	1,023,680	歩A・単A B単 130号
BA0109 法面整形	270	m <sup>2</sup>	432	116,640	歩A・単A B単 131号
000132 土砂掘削	420.000	m3	245	102,900	歩A・単A B単 132号
000133 運搬 L=0.3km	125.000	m3	388	48,500	歩A・単A B単 133号
合 計				3,555,860	
・・工事用道路2(設置・撤去) B=4.5m	1.000	式		1,576,000	
B18241 安定シート 175N/5cm以上	840	m <sup>2</sup>	398	334,320	歩A・単A B単 134号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B 4.0m	200	m3	261	52,200	歩A・単A B単 135号
000136 購入土	260.000	m3	2,200	572,000	歩A・単A B単 136号
000137 砂利舗装 B=3.5m,C-40 t=10cm	480.000	m <sup>2</sup>	914	438,720	歩A・単A B単 137号
BA0109 法面整形	120	m <sup>2</sup>	432	51,840	歩A・単A B単 138号
000139 土砂掘削	200.000	m3	245	49,000	歩A・単A B単 139号
000140 運搬 L=0.3km	200.000	m3	388	77,600	歩A・単A B単 140号
合 計				1,575,680	
・・工事用進入路工 西天王橋迂回道路土工	1.000	式		600,000	
000141 表土剥ぎ	48.000	m3	2,106	101,088	歩A・単A B単 141号
B18241 安定シート 175N/5cm以上	222	m <sup>2</sup>	327	72,594	歩A・単A B単 142号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻 B 4.0m	92	m3	261	24,012	歩A・単A B単 143号
000144 購入土	123.000	m3	2,200	270,600	歩A・単A B単 144号
BA0109 法面整形	25	m <sup>2</sup>	432	10,800	歩A・単A B単 145号
000146 砂利舗装 B=3.5m,C-40,t=10cm	132.000	m <sup>2</sup>	914	120,648	歩A・単A B単 146号
合 計				599,742	
・・工事用進入路工 西天王橋迂回道路仮設橋梁工	1.000	式		721,000	
B18262 仮橋下部(設置・撤去) 直接基礎(橋脚)	1	橋	68,195	68,195	歩A・単A B単 147号







事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	728,815		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha	848,349		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,582,598		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	平均t=35cm		ha	1,004,392		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	平均t=15cm		ha	709,546		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	基盤整地		ha	509,949		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 耕起					
			ha	475,348		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 筆内運土(表土集積)					
	不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3	787		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 筆内運土(表土集積)					
	不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3	956		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 筆内運土(表土戻し)					
	不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3	787		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 筆内運土(表土戻し)					
	不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3	956		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 筆内運土(作土運土)					
	不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3	787		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 筆内運土(作土運土)					
	不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3	956		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 筆内運土(基盤土運土)					
	不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3	787		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 筆内運土(基盤土運土)					
	不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3	956		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 筆外運土(農区外)					
	ダンプトラック運搬(運搬距離L=0.5km以下)		m3	721		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 普通畦畔工					
	普通畦畔 KF		m	585		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KH		m	795		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 切土法面工					
	0.2 H<0.3 KC-3		m	302		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 切土法面工					
	0.3 H<0.4 KC-4		m	423		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 進入路工					
	-1型(2筆型)		箇所	1,292		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 進入路工					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	- 1 型 ( 1 筆型 ) *** B 単 - 23号 ***		箇所	1,057		歩A・単A
000023	植生シート					
	センチビートグラス *** B 単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	1,540		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物 *** B 単 - 25号 ***		m <sup>3</sup>	10,460		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物 *** B 単 - 26号 ***		m <sup>3</sup>	18,410		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B 単 - 27号 ***		m	668		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎					
	*** B 単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	621		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B 単 - 29号 ***		m <sup>3</sup>	2,484		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	鉄筋コンクリート殻 *** B 単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>	1,944		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻 *** B 単 - 31号 ***		m <sup>3</sup>	3,697		歩A・単A
B02315	産業廃棄物処分費					
	無筋コンクリート廃材 *** B 単 - 32号 ***		m <sup>3</sup>	2,820		歩A・単A
B02315	産業廃棄物処分費					
	鉄筋コンクリート廃材 *** B 単 - 33号 ***		m <sup>3</sup>	4,500		歩A・単A
B02315	産業廃棄物処分費					
	アスファルトコンクリート廃材 *** B 単 - 34号 ***		m <sup>3</sup>	3,760		歩A・単A
000034	コンクリート殻小運搬					
	*** B 単 - 35号 ***		式	87,956		歩A・単A
000035	田面排水工					
	排水口 *** B 単 - 36号 ***		箇所	17,573		歩A・単A
000036	田面排水工					
	排水管, VU_ 150mm *** B 単 - 37号 ***		m	4,074		歩A・単A
000037	田面排水工					
	排水管, VP_ 150mm *** B 単 - 38号 ***		m	5,621		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B 単 - 39号 ***		m <sup>3</sup>	324		歩A・単A
000039	盛土					
	構造物周辺, 粘性土 *** B 単 - 40号 ***		m <sup>3</sup>	2,723		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B 単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B 単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	863		歩A・単A
000042	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-400 *** B 単 - 43号 ***		m	10,230		歩A・単A
000043	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-450		m	10,878		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF-550		m	13,618		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** プレキャストU型側溝					
	PU2-400		m	21,945		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 屈曲工 (水路曲部接続工)					
	BF-400 30°タイプ		箇所	9,616		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 屈曲工 (水路曲部接続工)					
	BF-550 15°タイプ		箇所	10,802		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 資材現場内小運搬					
	不整地運搬		式	60,738		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 合流橋					
	S2型-I		箇所	131,212		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 合流橋					
	S3型-I		箇所	226,285		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 合流橋					
	F4型-III		箇所	354,775		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水榭)					
	BF-400		箇所	19,032		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水榭)					
	BF-450		箇所	20,441		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 取水口 (タイプ1、二次製品分水榭)					
	BF-550		箇所	26,982		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 取水管					
	VU 125		m	3,212		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 56号 *** 床掘り					
			m3	321		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻					
	B < 1.0m, 粘性土		m3	2,786		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 58号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	447		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 自由勾配側溝					
	B400 x H600 T-25		m	52,329		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 自由勾配側溝					
	B400 x H500 T-25		m	46,156		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 鋼製グレーチング水路蓋					
	T-25、400用、L1000、ホト固定式		枚	28,356		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** インバートコンクリート					
			m3	16,700		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 基礎コンクリート					
			m3	16,700		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 64号 *** 基礎コンクリート型枠					
			m <sup>2</sup>	4,834		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 基礎砕石					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 重圧管設置工		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
000067	250 1種 *** B単 - 67号 *** 舗装復旧工		m	22,548		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 余水吐水路工		m <sup>2</sup>	2,762		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 現場打ち合流枡		m	26,125		歩A・単A
BA0103	B800xL1700xH6000 (取付点23) *** B単 - 70号 *** 床掘り		箇所	125,307		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	321		歩A・単A
000072	B < 1.0m, 粘性土 *** B単 - 72号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	2,786		歩A・単A
BA0109	構造物周辺, 粘性土 *** B単 - 73号 *** 法面整形		m <sup>3</sup>	2,786		歩A・単A
BA0109	盛土部 *** B単 - 74号 *** 法面整形		m <sup>3</sup>	432		歩A・単A
000075	切土部 *** B単 - 75号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m <sup>2</sup>	863		歩A・単A
000076	OF-300*300 *** B単 - 76号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m	13,836		歩A・単A
000077	OF-700*600 *** B単 - 77号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m	31,908		歩A・単A
000078	OF-800*600 *** B単 - 78号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m	37,821		歩A・単A
000079	OF-1200*600 *** B単 - 79号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m	40,006		歩A・単A
000080	OF-1700*1100 *** B単 - 80号 *** 水路曲部接続工		m	96,085		歩A・単A
000081	OF-300x300 15°タイプ *** B単 - 81号 *** 水路曲部接続工		箇所	7,671		歩A・単A
BA0502	OF-300x300 30°タイプ *** B単 - 82号 *** ボックスカルバート		箇所	9,199		歩A・単A
BA0502	B1200xH1000 T-14 *** B単 - 83号 *** ボックスカルバート		m	132,744		歩A・単A
BA0502	B1600xH1100 T-14 *** B単 - 84号 *** ボックスカルバート		m	184,529		歩A・単A
BA0502	B1700xH1100 T-14 *** B単 - 85号 *** ボックスカルバート		m	227,314		歩A・単A
000086	B900xH600 T-25 *** B単 - 86号 *** 資材現場内小運搬		m	91,030		歩A・単A
	不整地運搬		式	144,835		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 合流枡					
	S1型-I		箇所	58,169		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 合流枡					
	S2型-I		箇所	162,978		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 合流枡					
	S4型-		箇所	358,049		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 合流枡					
	S4型-		箇所	349,795		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 現場打ち合流枡					
	1500x1500x1200		箇所	272,468		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 現場打ち合流枡					
	2000x2000x1300		箇所	338,452		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 呑口工					
	B1200 ~ 1600		箇所	91,344		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 現場打ち合流枡					
	B1700xL1700xH1150 ( 取付点23 )		箇所	312,044		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 階段落差工					
	1200 x 600 x 1500 落差400		個	91,165		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	0F-1200*600		m	39,720		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 張りコンクリート					
	t=10cm		m <sup>2</sup>	3,427		歩A・単A
B02162	*** B単 - 98号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m <sup>3</sup>	10,460		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 99号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	2,484		歩A・単A
B02315	*** B単 - 100号 *** 殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 )					
	無筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>	2,820		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 暗渠工					
	A400型, ヒューム管		m	23,882		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 勾配調整張りコンクリート					
			m <sup>3</sup>	33,280		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 103号 *** 床掘り					
			m <sup>3</sup>	321		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 104号 *** 法面整形					
	盛土部		m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 105号 *** 法面整形					
	切土部		m <sup>2</sup>	863		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 埋戻(1)					
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	3,638		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 盛土(1)					
	構造物周辺		m <sup>3</sup>	3,638		歩A・単A
B08306	*** B単 - 108号 *** 路床盛土					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1.0m > b *** B単 - 109号 ***		m <sup>3</sup>	2,399		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
	4.0m b *** B単 - 110号 ***		m <sup>3</sup>	402		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単 - 111号 ***		m <sup>2</sup>	171		歩A・単A
BA0805	上層路盤 ( 車道・路肩部 )					
	*** B単 - 112号 ***		m <sup>2</sup>	625		歩A・単A
BA0809	表層 ( 車道・路肩部 )					
	*** B単 - 113号 ***		m <sup>3</sup>	1,938		歩A・単A
000113	路肩盛土					
	*** B単 - 114号 ***		m	157		歩A・単A
000114	L型擁壁工 ( 道路用 )					
	H=1.2m, T=20 *** B単 - 115号 ***		m	50,041		歩A・単A
000115	張りコンクリート工					
	水平部B=0.3m, t=10cm *** B単 - 116号 ***		m	1,132		歩A・単A
000116	視線誘導標設置 ( 直接基礎 )					
	固定式、 80、 H=40cm *** B単 - 117号 ***		箇所	19,120		歩A・単A
000117	視線誘導標設置 ( 基礎コンクリート )					
	固定式、 80、 H=40cm *** B単 - 118号 ***		箇所	20,854		歩A・単A
000118	重力式擁壁 ( 右岸 )					
	18-8-40 *** B単 - 119号 ***		箇所	199,598		歩A・単A
000119	床版設置工					
	L5000*B1000 T-14 *** B単 - 120号 ***		枚	590,685		歩A・単A
000120	沈砂池 ( 河川汚濁防止施設 )					
	5m x 5m *** B単 - 121号 ***		箇所	108,307		歩A・単A
000121	仮排水路 1					
	設置・撤去 *** B単 - 122号 ***		m	9,126		歩A・単A
000122	仮排水路 2					
	撤去 *** B単 - 123号 ***		m	3,659		歩A・単A
000123	殻運搬					
	木くず *** B単 - 124号 ***		空m <sup>3</sup>	2,473		歩A・単A
B02315	産業廃棄物処分費					
	木くず *** B単 - 125号 ***		m <sup>3</sup>	4,675		歩A・単A
000125	殻運搬					
	廃プラスチック *** B単 - 126号 ***		台	16,428		歩A・単A
B02315	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック *** B単 - 127号 ***		m <sup>3</sup>	7,500		歩A・単A
B18241	安定シート					
	175N/5cm以上 *** B単 - 128号 ***		m <sup>2</sup>	398		歩A・単A
BA0106	路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻					
	購入土 ( 山土砂 ), B 4.0m *** B単 - 129号 ***		m <sup>3</sup>	261		歩A・単A
000129	購入土					
			m <sup>3</sup>	2,200		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 砂利舗装					
	B=3.5m,C-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	914		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 131号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 土砂掘削					
			m <sup>3</sup>	245		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 運搬					
	L=0.3km		m <sup>3</sup>	388		歩A・単A
B18241	*** B単 - 134号 *** 安定シート					
	175N/5cm以上		m <sup>2</sup>	398		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 135号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	購入土(山土砂),B 4.0m		m <sup>3</sup>	261		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 購入土					
			m <sup>3</sup>	2,200		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 砂利舗装					
	B=3.5m,C-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	914		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 138号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 土砂掘削					
			m <sup>3</sup>	245		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 運搬					
	L=0.3km		m <sup>3</sup>	388		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 表土剥ぎ					
			m <sup>3</sup>	2,106		歩A・単A
B18241	*** B単 - 142号 *** 安定シート					
	175N/5cm以上		m <sup>2</sup>	327		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 143号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	B 4.0m		m <sup>3</sup>	261		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 購入土					
			m <sup>3</sup>	2,200		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 145号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 砂利舗装					
	B=3.5m、C-40、t=10cm		m <sup>2</sup>	914		歩A・単A
B18262	*** B単 - 147号 *** 仮橋下部(設置・撤去)					
	直接基礎(橋脚)		橋	68,195		歩A・単A
B18261	*** B単 - 148号 *** 仮橋上部					
	25t吊		ton	61,102		歩A・単A
B18264	*** B単 - 149号 *** 仮橋覆工板					
			m <sup>2</sup>	11,397		歩A・単A
B18263	*** B単 - 150号 *** 仮橋高欄					
			m	1,957		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 敷鉄板					



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),,	1.000	ha	728,815	728,815	S単 26号
	合計				728,815	
	単価				728,815	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,	1.000	ha	848,349	848,349	S単 27号
	合計				848,349	
	単価				848,349	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,	1.000	ha	1,582,598	1,582,598	S単 28号
	合計				1,582,598	
	単価				1,582,598	
*** B単 - 4号 ***						
000004	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm,,	1.000	ha	1,004,392	1,004,392	S単 29号
	合計				1,004,392	
	単価				1,004,392	
*** B単 - 5号 ***						
000005	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,	1.000	ha	709,546	709,546	S単 30号
	合計				709,546	
	単価				709,546	
*** B単 - 6号 ***						
000006	作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,	1.000	ha	509,949	509,949	S単 31号
	合計				509,949	
	単価				509,949	
*** B単 - 7号 ***						
000007	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02116	耕起	1.000	ha	475,348	475,348	S単 32号
	合計				475,348	
	単価				475,348	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,	1.000	m3	787	787	S単 33号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,	1.000	m3	956	956	S単 34号
	合計				956	
	単価				956	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,	1.000	m3	787	787	S単 35号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,	1.000	m3	956	956	S単 36号
	合計				956	
	単価				956	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,	1.000	m3	787	787	S単 37号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,	1.000	m3	956	956	S単 38号
	合計				956	
	単価				956	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	筆内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	筆内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,	1.000	m3	787	787	S単 39号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	筆内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	筆内運土(基礎土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,	1.000	m3	956	956	S単 40号
	合計				956	
	単価				956	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	筆外運土(農区外) ダンプトラック運搬(運搬距離L=0.5km以下)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	筆外運土(農区外) ダンプトラック運搬(運搬距離L=0.5km以下),,	1.000	m3	721	721	S単 41号
	合計				721	
	単価				721	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	普通畦畔工 普通畦畔 KF		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	114.000	m <sup>2</sup>	513	58,482	S単 119号
	合計				58,482	
	単価				585	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	管理畦畔工 管理畦畔 KH		m		100.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	115.500	m <sup>2</sup>	513	59,252	S単 119号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	23.500	m <sup>2</sup>	863.3	20,288	S単 153号
	合計				79,540	
	単価				795	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	切土法面工 0.2 H<0.3 KC-3		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	35.000	m <sup>2</sup>	863.3	30,216	S単 153号
	合計				30,216	
	単価				302	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	切土法面工 0.3 H<0.4 KC-4		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	49.000	m <sup>2</sup>	863.3	42,302	S単 153号
	合計				42,302	
	単価				423	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	進入路工 -1型(2筆型)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	2.800	m3	261	731	S単 149号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.300	m <sup>2</sup>	431.5	561	S単 154号
	合計				1,292	
	単価				1,292	
	*** B単 - 22号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	進入路工 - 1型 (1筆型)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.900	m3	261	496	S単 149号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.300	m <sup>2</sup>	431.5	561	S単 154号
	合 計				1,057	
	単 価				1,057	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	植生シート センチビートグラス		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビートグラス,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,540	1,540	S単 42号
	合 計				1,540	
	単 価				1,540	
	*** B単 - 24号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,460	10,460	S単 99号
	合 計				10,460	
	単 価				10,460	
	*** B単 - 25号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	18,410	18,410	S単 100号
	合 計				18,410	
	単 価				18,410	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	668.1	668	S単 160号
	合 計				668	
	単 価				668	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	620.9	621	S単 159号
	合 計				621	
	単 価				621	
	*** B単 - 28号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,484	2,484	S単 156号
	合 計				2,484	
	単 価				2,484	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,944	1,944	S単 157号
	合計				1,944	
	単価				1,944	
	*** B単 - 30号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,697	3,697	S単 158号
	合計				3,697	
	単価				3,697	
	*** B単 - 31号 ***					
B02315	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 93号
	合計				2,820	
	単価				2,820	
	*** B単 - 32号 ***					
B02315	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,500	4,500	S単 94号
	合計				4,500	
	単価				4,500	
	*** B単 - 33号 ***					
B02315	産業廃棄物処分費 アスファルトコンクリート廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	S単 95号
	合計				3,760	
	単価				3,760	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート殻小運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	78.000	m3	291	22,698	S単 140号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	32.000	m3	793	25,376	S単 13号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	46.000	m3	867	39,882	S単 14号
	合計				87,956	
	単価				87,956	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	田面排水工 排水口		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.100	m3	2,106	2,317	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	0.700	m3	4,557	3,190	S単 1号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,544	35,440	S単 179号
S02116	排水柵 H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,	10.000	個	11,600	116,000	S単 43号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	34,270	3,427	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m <sup>2</sup>	8,531	15,356	S単 171号
	合計				175,730	
	単価				17,573	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	田面排水工 排水管,VU 150mm		m		15,700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	2,106	6,318	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕( )	2.400	m3	3,537	8,489	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	15.700	m	3,131	49,157	S単 115号
	合計				63,964	
	単価				4,074	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	田面排水工 排水管,VP 150mm		m		53,800	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	11.100	m3	2,106	23,377	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕( )	9.300	m3	3,537	32,894	S単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	53.800	m	4,575	246,135	S単 116号
	合計				302,406	
	単価				5,621	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	324.4	324	S単 139号
	合計				324	
	単価				324	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	盛土 構造物周辺,粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	235.6	259	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ 夕( )	1.000	m3	2,464	2,464	S単 3号
	合計				2,723	
	単価				2,723	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 41号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m <sup>2</sup>	863.3	863	S単 153号
	合計				863	
	単価				863	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.400	m <sup>3</sup>	321.1	1,092	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m <sup>3</sup>	292.6	614	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	1.900	m <sup>3</sup>	3,485	6,622	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m <sup>2</sup>	446.8	1,787	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,436	34,360	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-400 400×260×2,000 2種, ,	4.900	個	11,800	57,820	S単 44号
	合計				102,295	
	単価				10,230	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	3.900	m <sup>3</sup>	321.1	1,252	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m <sup>3</sup>	292.6	673	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	2.100	m <sup>3</sup>	3,485	7,319	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m <sup>2</sup>	446.8	1,966	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,436	34,360	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-450 450×295×2,000 2種, ,	4.900	個	12,900	63,210	S単 45号
	合計				108,780	
	単価				10,878	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-550		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	5.200	m <sup>3</sup>	321.1	1,670	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m <sup>3</sup>	292.6	819	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	2.500	m <sup>3</sup>	3,485	8,713	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.400	m <sup>2</sup>	446.8	2,413	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,436	34,360	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-550 550×355×2,000 2種, ,	4.900	個	18,000	88,200	S単 46号
	合計				136,175	
	単価				13,618	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	プレキャストU型側溝 PU2-400		m		4.000 m	歩A 当たり算出
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用	4.000	m	3,195	12,780	S単 104号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	プレキャストU型側溝 PU2-400,L4000,,	1.000	個	75,000	75,000	S単 47号
	合計				87,780	
	単価				21,945	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	屈曲工 (水路曲部接続工) BF-400 30°タイプ		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.100	m <sup>2</sup>	446.8	491	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.800	m <sup>3</sup>	34,270	27,416	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.000	m <sup>2</sup>	8,531	68,248	S単 171号
	合計				96,155	
	単価				9,616	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	屈曲工 (水路曲部接続工) BF-550 15°タイプ		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.900	m <sup>2</sup>	446.8	402	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.900	m <sup>3</sup>	34,270	30,843	S単 162号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.000	m <sup>2</sup>	8,531	76,779	S単 171号
	合計				108,024	
	単価				10,802	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	資材現場内小運搬 不整地運搬		式		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	18.900	ton	2,515	47,534	S単 15号
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	5.100	ton	2,589	13,204	S単 16号
	合計				60,738	
	単価				60,738	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	合流枘 S2型-I		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.800	m <sup>3</sup>	286.6	1,089	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m <sup>3</sup>	292.6	673	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ダ( )	2.100	m <sup>3</sup>	2,464	5,174	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m <sup>2</sup>	446.8	760	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ'ック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m <sup>3</sup>	33,270	29,943	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.800	m <sup>2</sup>	8,531	83,604	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ'ック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m <sup>3</sup>	32,630	3,263	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,834	1,450	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.032	ton	164,259	5,256	S単 101号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				131,212	
	単価				131,212	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	合流枡 S3型-I		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.100	m3	286.6	1,748	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	292.6	966	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	3.000	m3	2,464	7,392	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m <sup>2</sup>	446.8	1,162	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.700	m3	33,270	56,559	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.100	m <sup>2</sup>	9,471	133,541	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	32,630	3,263	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,834	1,450	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	164,259	20,204	S単 101号
	合計				226,285	
	単価				226,285	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	合流枡 F4型-III		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	286.6	2,809	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	292.6	1,375	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	4.200	m3	2,464	10,349	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m <sup>2</sup>	446.8	1,608	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.000	m3	33,270	99,810	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.300	m <sup>2</sup>	9,471	192,261	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	32,630	6,526	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,834	1,934	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.072	ton	164,259	11,827	S単 101号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.162	ton	162,199	26,276	S単 102号
	合計				354,775	
	単価				354,775	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	取水口(タイプ1、二次製品分水枡) BF-400		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.400	m3	321.1	1,092	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	292.6	614	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタク	1.900	m3	3,485	6,622	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m <sup>2</sup>	446.8	1,787	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	4,020	40,200	S単 105号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,	10.000	個	14,000	140,000	S単 48号
	合計				190,315	
	単価				19,032	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	取水口 (タイプ 1、二次製品分水榘) BF-450		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.900	m3	321.1	1,252	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.300	m3	292.6	673	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.100	m3	3,485	7,319	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m <sup>2</sup>	446.8	1,966	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,020	40,200	S単 105号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B450*L1000,,	10.000	個	15,300	153,000	S単 49号
	合計				204,410	
	単価				20,441	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	取水口 (タイプ 1、二次製品分水榘) BF-550		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.200	m3	321.1	1,670	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	292.6	819	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	3,485	8,713	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.400	m <sup>2</sup>	446.8	2,413	S単 152号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,020	40,200	S単 105号
S02116	ベンチフリューム片口分水 B550*L1000,,	10.000	個	21,600	216,000	S単 50号
	合計				269,815	
	単価				26,982	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	取水管 VU 125		m		15.700	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3.000	m3	321.1	963	S単 145号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )	2.700	m3	3,932	10,616	S単 5号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	15.700	m	2,474	38,842	S単 117号
	合計				50,421	
	単価				3,212	
	*** B単 - 56号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	321.1	321	S単 145号
	合計				321	
	単価				321	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	埋戻 B<1.0m,粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3	292.6	322	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	1.000	m3	2,464	2,464	S単 3号
	合 計				2,786	
	単 価				2,786	
*** B単 - 58号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	446.8	447	S単 152号
	合 計				447	
	単 価				447	
*** B単 - 59号 ***						
000059	自由勾配側溝 B400×H600 T-25		m		5,600	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	5.600	m	6,008	33,645	S単 106号
S02116	自由勾配側溝(横断型) B400xH600xL2000 T-25,,	1.000	個	75,500	75,500	S単 51号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL1800 T-25,,	1.000	個	61,300	61,300	S単 52号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL652/905 T-25,,	1.000	個	61,300	61,300	S単 53号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL898/1151 T-25,,	1.000	個	61,300	61,300	S単 54号
	合 計				293,045	
	単 価				52,329	
*** B単 - 60号 ***						
000060	自由勾配側溝 B400×H500 T-25		m		2,700	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	2.700	m	6,008	16,222	S単 106号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH500xL1547/1800 T-25,,	1.000	個	54,200	54,200	S単 55号
S02116	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH500xL898/1151 T-25,,	1.000	個	54,200	54,200	S単 56号
	合 計				124,622	
	単 価				46,156	
*** B単 - 61号 ***						
000061	鋼製グレーチング水路蓋 T-25、400用、L1000、ボルト固定式		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	356	356	S単 107号
S02116	グレーチング蓋 横断用 B400×L1000 T-25,,	1.000	枚	28,000	28,000	S単 57号
	合 計				28,356	
	単 価				28,356	
*** B単 - 62号 ***						
000062	インバートコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	1.000	m3	16,700	16,700	S単 58号
	合 計				16,700	
	単 価				16,700	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	基礎コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	1.000	m <sup>3</sup>	16,700	16,700	S単 58号
	合計				16,700	
	単価				16,700	
*** B単 - 64号 ***						
BA0303	基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,834	4,834	S単 172号
	合計				4,834	
	単価				4,834	
*** B単 - 65号 ***						
000065	基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン .RC-40 40~0mm,	1.000	m <sup>3</sup>	2,400	2,400	S単 59号
	合計				2,400	
	単価				2,400	
*** B単 - 66号 ***						
000066	重圧管設置工 250 1種		m		4,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.600	m <sup>3</sup>	2,106	9,688	S単 144号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	3.000	m <sup>3</sup>	3,537	10,611	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.600	m <sup>2</sup>	446.8	1,162	S単 152号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.700	m <sup>3</sup>	1,323	2,249	S単 161号
SA0706	重圧管、250、1種 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	4.000	m	15,000	60,000	S単 180号
SA0311	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(ルーノ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m <sup>3</sup>	32,410	6,482	S単 165号
	合計				90,192	
	単価				22,548	
*** B単 - 67号 ***						
000067	舗装復旧工		m <sup>2</sup>		3,900	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	3.800	m <sup>2</sup>	170.6	648	S単 182号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,100mm	3.800	m <sup>2</sup>	624.7	2,374	S単 183号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プレミックス 各種,なし,再生密粒度アス(13)	3.800	m <sup>2</sup>	2,039	7,748	S単 185号
	合計				10,770	
	単価				2,762	
*** B単 - 68号 ***						
000068	余水吐水路工		m		1,500	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.200	m <sup>2</sup>	446.8	89	S単 152号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.500	m <sup>2</sup>	1,323	1,985	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m <sup>3</sup>	33,280	16,640	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.400	m <sup>2</sup>	8,531	20,474	S単 171号
	合計				39,188	
	単価				26,125	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	現場打ち合流枡 B800xL1700xH6000 (取付点23)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.100	m <sup>3</sup>	245.4	1,006	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	2.400	m <sup>3</sup>	235.6	565	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	2.200	m <sup>3</sup>	2,464	5,421	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	m <sup>2</sup>	446.8	1,296	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m <sup>3</sup>	32,630	3,263	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,834	1,934	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m <sup>3</sup>	33,270	23,289	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.200	m <sup>2</sup>	9,471	58,720	S単 173号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.051	ton	164,259	8,377	S単 101号
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,436	3,436	S単 103号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF-550 550 x 355 x 2,000 2種,,	1.000	個	18,000	18,000	S単 46号
	合計				125,307	
	単価				125,307	
	*** B単 - 70号 ***					
BA0103	床掘り		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	321.1	321	S単 145号
	合計				321	
	単価				321	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	埋戻 B < 1.0m,粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m <sup>3</sup>	292.6	322	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,464	2,464	S単 3号
	合計				2,786	
	単価				2,786	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	盛土 構造物周辺,粘性土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m <sup>3</sup>	292.6	322	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,464	2,464	S単 3号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,786	
	単価				2,786	
	*** B単 - 73号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 74号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	863.3	863	S単 153号
	合計				863	
	単価				863	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-300*300		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,436	34,360	S単 108号
S02116	大型フリューム OF-B300*H300*L2000,,	5.000	個	20,800	104,000	S単 60号
	合計				138,360	
	単価				13,836	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-700*600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,949	39,490	S単 109号
S02116	大型フリューム OF-B700*H600*L2000,,	5.000	個	46,100	230,500	S単 61号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.840	m <sup>3</sup>	2,400	4,416	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.080	m <sup>3</sup>	32,410	35,003	S単 167号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m <sup>2</sup>	4,834	9,668	S単 172号
	合計				319,077	
	単価				31,908	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-800*600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,949	39,490	S単 109号
S02116	大型フリューム OF-B800*H600*L2000,,	5.000	個	48,400	242,000	S単 62号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	20.200	m <sup>3</sup>	2,400	48,480	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ鈎(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.190	m <sup>3</sup>	32,410	38,568	S単 167号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m <sup>2</sup>	4,834	9,668	S単 172号
	合計				378,206	
	単価				37,821	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1200*600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	6,174	61,740	S単 110号
S02116	大型フリューム OF-B1200*H600*L2000 T-6,,	5.000	個	54,200	271,000	S単 63号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	2.280	m <sup>3</sup>	2,400	5,472	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.610	m <sup>3</sup>	32,410	52,180	S単 167号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m <sup>2</sup>	4,834	9,668	S単 172号
	合計				400,060	
	単価				40,006	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	鉄筋コンクリート大型フリューム OF-1700*1100		m		100.200 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	100.200	m	8,262	827,852	S単 111号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L2000 T-14,,	41.000	個	156,000	6,396,000	S単 64号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1588 T-14,,	1.000	個	186,000	186,000	S単 65号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1000 T-14,,	3.000	個	140,000	420,000	S単 66号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1818/2000 T-14,,	1.000	個	242,000	242,000	S単 67号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1310/1495 T-14,,	1.000	個	202,000	202,000	S単 68号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1614/1553 T-14,,	2.000	個	217,000	434,000	S単 69号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1304/1270 T-14,,	2.000	個	193,000	386,000	S単 70号
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1739/1678 T-14,,	2.000	個	226,000	452,000	S単 71号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	34.100	m <sup>3</sup>	2,400	81,840	S単 59号
	合計				9,627,692	
	単価				96,085	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	水路曲部接続工 OF-300x300 15°タイプ		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m <sup>2</sup>	446.8	357	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m <sup>3</sup>	33,280	16,640	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.000	m <sup>2</sup>	8,531	59,717	S単 171号
	合計				76,714	
	単価				7,671	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	水路曲部接続工 OF-300x300 30°タイプ		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	446.8	447	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m <sup>3</sup>	33,280	23,296	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.000	m <sup>2</sup>	8,531	68,248	S単 171号
	合 計				91,991	
	単 価				9,199	
	*** B単 - 82号 ***					
BA0502	ボックスカルバート B1200xH1000 T-14		m		7.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	7.000	m	18,030	126,210	S単 175号
S02116	ボックスカルバート B1200xH1000xL2000 T-14,,	3.000	本	206,000	618,000	S単 72号
S02116	ボックスカルバート B1200xH1000xL1000 T-14,,	1.000	本	185,000	185,000	S単 73号
	合 計				929,210	
	単 価				132,744	
	*** B単 - 83号 ***					
BA0502	ボックスカルバート B1600xH1100 T-14		m		7.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	7.000	m	24,100	168,700	S単 176号
S02116	ボックスカルバート B1600xH1100xL2000 T-14,,	3.000	本	288,000	864,000	S単 74号
S02116	ボックスカルバート B1600xH1100xL1000 T-14,,	1.000	本	259,000	259,000	S単 75号
	合 計				1,291,700	
	単 価				184,529	
	*** B単 - 84号 ***					
BA0502	ボックスカルバート B1700xH1100 T-14		m		8.400 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	8.400	m	24,100	202,440	S単 177号
S02116	ボックスカルバート B1700xH1100xL2000 T-14,,	3.000	本	319,000	957,000	S単 76号
S02116	ボックスカルバート B1700xH1100xL1000 T-14,,	1.000	本	287,000	287,000	S単 77号
S02116	ボックスカルバート B1700xH1100xL1739/1678 T-14,,	1.000	本	463,000	463,000	S単 78号
	合 計				1,909,440	
	単 価				227,314	
	*** B単 - 85号 ***					
BA0502	ボックスカルバート B900xH600 T-25		m		8.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	8.000	m	18,030	144,240	S単 178号
S02116	ボックスカルバート B900xH600xL2000 T-25,,	4.000	本	146,000	584,000	S単 79号
	合 計				728,240	
	単 価				91,030	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	資材現場内小運搬 不整地運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	37.000	ton	2,515	93,055	S単 15号
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	20.000	ton	2,589	51,780	S単 16号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				144,835	
	単価				144,835	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	合流耕 S1型-I		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.700	m3	321.1	546	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	292.6	293	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	2,464	2,464	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m <sup>2</sup>	446.8	536	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	32,410	12,964	S単 167号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.200	m <sup>2</sup>	9,471	39,778	S単 173号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m <sup>2</sup>	1,323	1,588	S単 161号
	合計				58,169	
	単価				58,169	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	合流耕 S2型-I		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.800	m3	245.4	933	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.300	m3	235.6	542	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	2.100	m3	2,464	5,174	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m <sup>2</sup>	446.8	760	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m3	33,270	29,943	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.800	m <sup>2</sup>	9,471	92,816	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3	32,630	26,104	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>	4,834	1,450	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.032	ton	164,259	5,256	S単 101号
	合計				162,978	
	単価				162,978	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	合流耕 S4型-		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	10.000	m3	245.4	2,454	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4.800	m3	235.6	1,131	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	4.300	m3	2,464	10,595	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m <sup>2</sup>	446.8	1,608	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.100	m3	33,270	103,137	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.800	m <sup>2</sup>	9,471	196,997	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	32,630	6,526	S単 164号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,834	1,934	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	164,259	20,204	S単 101号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.083	ton	162,199	13,463	S単 102号
	合 計				358,049	
	単 価				358,049	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	合流枡 S4型-		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	9.800	m <sup>3</sup>	245.4	2,405	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	4.700	m <sup>3</sup>	235.6	1,107	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	4.200	m <sup>3</sup>	2,464	10,349	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m <sup>2</sup>	446.8	1,608	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	3.000	m <sup>3</sup>	33,270	99,810	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.300	m <sup>2</sup>	9,471	192,261	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	0.200	m <sup>3</sup>	33,270	6,654	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,834	1,934	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton	164,259	20,204	S単 101号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.083	ton	162,199	13,463	S単 102号
	合 計				349,795	
	単 価				349,795	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	現場打ち合流枡 1500x1500x1200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.500	m <sup>3</sup>	245.4	2,822	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	6.100	m <sup>3</sup>	235.6	1,437	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	5.500	m <sup>3</sup>	2,464	13,552	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m <sup>2</sup>	446.8	1,966	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.100	m <sup>3</sup>	33,270	69,867	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.300	m <sup>2</sup>	9,471	135,435	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m <sup>3</sup>	32,630	6,526	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	4,834	1,934	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.237	ton	164,259	38,929	S単 101号
	合 計				272,468	
	単 価				272,468	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	現場打ち合流枡 2000x2000x1300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	17.500	m <sup>3</sup>	245.4	4,295	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	8.300	m <sup>3</sup>	235.6	1,955	S単 141号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	7.500	m3	2,464	18,480	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.800	m <sup>2</sup>	446.8	3,038	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.600	m3	33,270	86,502	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.300	m <sup>2</sup>	9,471	163,848	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	32,630	9,789	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>	4,834	2,417	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.293	ton	164,259	48,128	S単 101号
	合計				338,452	
	単価				338,452	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	呑口工 B1200~1600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.000	m3	245.4	982	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	235.6	471	S単 141号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.800	m3	2,464	4,435	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m <sup>2</sup>	446.8	1,340	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m3	33,270	23,289	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.400	m <sup>2</sup>	9,471	41,672	S単 173号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	32,630	6,526	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>	4,834	967	S単 172号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.071	ton	164,259	11,662	S単 101号
	合計				91,344	
	単価				91,344	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	現場打ち合流枋 B1700xL1700xH1150(取付点23)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	5.200	m3	245.4	1,276	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	235.6	471	S単 141号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.800	m3	2,464	4,435	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.800	m <sup>2</sup>	446.8	2,591	S単 152号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	32,630	9,789	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>	4,834	2,417	S単 172号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.900	m3	33,270	96,483	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.400	m <sup>2</sup>	9,471	155,324	S単 173号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.239	ton	164,259	39,258	S単 101号
	合計				312,044	
	単価				312,044	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 95号 ***						
000095	階段落差工 1200×600×1500 落差400		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.500	m	3,949	5,924	S単 109号
S02116	階段式落差工 B1200*H600*L1500(落差h400),,	1.000	個	75,000	75,000	S単 80号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.400	m3	2,400	960	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m3	32,630	7,831	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	m <sup>2</sup>	4,834	1,450	S単 172号
合 計					91,165	
単 価					91,165	
*** B単 - 96号 ***						
000096	鉄筋コンクリート大型フリーム OF-1200*600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,284	62,840	S単 112号
S02116	大型フリーム OF-B1200*H600*L2000 T-6,,	4.900	個	54,200	265,580	S単 63号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	2.740	m3	2,400	6,576	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1.610	m3	32,630	52,534	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	m <sup>2</sup>	4,834	9,668	S単 172号
合 計					397,198	
単 価					39,720	
*** B単 - 97号 ***						
000097	張りコンクリート t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	34,270	3,427	S単 162号
合 計					3,427	
単 価					3,427	
*** B単 - 98号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,460	10,460	S単 99号
合 計					10,460	
単 価					10,460	
*** B単 - 99号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とﾘｺﾓﾜｼ,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,484	2,484	S単 156号
合 計					2,484	
単 価					2,484	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 100号 ***						
B02315	殻運搬・処理 ( 産業廃棄物処分費 ) 無筋コンクリート廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 93号
	合計				2,820	
	単価				2,820	
*** B単 - 101号 ***						
000101	暗渠工 A400型, ヒューム管		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	12,800	m3	321.1	4,110	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	3,500	m3	292.6	1,024	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	3,200	m3	2,464	7,885	S単 3号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	3,500	m3	1,899	6,647	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	3,200	m3	618	1,978	S単 11号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	10,500	m <sup>2</sup>	446.8	4,691	S単 152号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ), なし, 外圧管1種	10,000	m	16,700	167,000	S単 181号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分, なし, なし	3,200	m3	10,077	32,246	S単 113号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローガイド 式, 区分, なし, なし	1,600	m3	8,274	13,238	S単 114号
	合計				238,819	
	単価				23,882	
*** B単 - 102号 ***						
000102	勾配調整張りコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	33,280	33,280	S単 166号
	合計				33,280	
	単価				33,280	
*** B単 - 103号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1,000	m3	321.1	321	S単 145号
	合計				321	
	単価				321	
*** B単 - 104号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
*** B単 - 105号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m <sup>2</sup>	863.3	863	S単 153号
	合計				863	
	単 価				863	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	埋戻(1) 構造物周辺		m <sup>3</sup>		0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.000	m <sup>3</sup>	1,056	1,056	S単 143号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	0.900	m <sup>3</sup>	2,464	2,218	S単 3号
	合計				3,274	
	単 価				3,638	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	盛土(1) 構造物周辺		m <sup>3</sup>		0.900	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.000	m <sup>3</sup>	1,056	1,056	S単 143号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	0.900	m <sup>3</sup>	2,464	2,218	S単 3号
	合計				3,274	
	単 価				3,638	
	*** B単 - 108号 ***					
B08306	路床盛土 1.0m > b		m <sup>3</sup>		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	10.000	m <sup>3</sup>	235.6	2,356	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締めめを計上しない	9.000	m <sup>3</sup>	1,519	13,671	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし	9.000	m <sup>3</sup>	618	5,562	S単 12号
	合計				21,589	
	単 価				2,399	
	*** B単 - 109号 ***					
BA0107	路床盛土 4.0m b		m <sup>3</sup>		9.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	9.000	m <sup>3</sup>	401.7	3,615	S単 151号
	合計				3,615	
	単 価				402	
	*** B単 - 110号 ***					
BA0802	不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1.000	m <sup>2</sup>	170.6	171	S単 182号
	合計				171	
	単 価				171	
	*** B単 - 111号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 100mm, 100mm	1.000	m <sup>2</sup>	624.7	625	S単 184号
	合計				625	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				625	
	*** B単 - 112号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルト 各種,なし,再生密粒度A Ⅱ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	1,938	1,938	S単 186号
	合 計				1,938	
	単 価				1,938	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	路肩盛土		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ	0.450	m <sup>3</sup>	3,485	1,568	S単 8号
	合 計				1,568	
	単 価				157	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	L型擁壁工(道路用) H=1.2m,T-20		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	13.000	m <sup>2</sup>	446.8	5,808	S単 152号
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし	10.000	m	49,460	494,600	S単 155号
	合 計				500,408	
	単 価				50,041	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	張りコンクリート工 水平部B=0.3m <sub>0</sub> , t=10cm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m <sup>3</sup>	33,280	9,984	S単 166号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m <sup>2</sup>	446.8	1,340	S単 152号
	合 計				11,324	
	単 価				1,132	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	視線誘導標設置(直接基礎) 固定式, 80、H=40cm		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ラバーボール 固定式 80×H400mm、ベース径250mm,,	10.000	本	19,120	191,200	S単 81号
	合 計				191,200	
	単 価				19,120	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	視線誘導標設置(基礎コンクリート) 固定式, 80、H=40cm		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ラバーボール 固定式 80×H400mm、ベース径250mm,,	10.000	本	19,120	191,200	S単 81号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.900	m <sup>2</sup>	1,323	1,191	S単 161号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m <sup>2</sup>	8,531	13,650	S単 171号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.080	m <sup>3</sup>	31,250	2,500	S単 169号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				208,541	
	単価				20,854	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	重力式擁壁 (右岸) 18-8-40		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	9.300	m3	245.4	2,282	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	5.600	m3	235.6	1,319	S単 141号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	5.000	m3	2,860	14,300	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.200	m <sup>2</sup>	446.8	1,877	S単 152号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.200	m <sup>2</sup>	1,323	5,557	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,汎用(汎用機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.500	m3	32,200	80,500	S単 170号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.900	m <sup>2</sup>	9,471	93,763	S単 173号
	合計				199,598	
	単価				199,598	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	床版設置工 L5000*B1000 T-14		枚		4,000	歩A 当たり算出
T00010	床版工 (設置) L5000*B1000:t220	4.000	枚	5,715	22,860	T単 1号
S02116	PC床版 L5000*B1000*t220 T-14,,	4.000	枚	574,000	2,296,000	S単 82号
S02116	ゴム支承 単層10mm,,	2.000	m <sup>2</sup>	18,500	37,000	S単 83号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.700	m <sup>2</sup>	4,046	6,878	S単 174号
	合計				2,362,738	
	単価				590,685	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	沈砂池 (河川汚濁防止施設) 5m x 5m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	8.500	m3	245.4	2,086	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	235.6	236	S単 141号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~5mm,,	1.000	m3	4,300	4,300	S単 84号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	2.100	m <sup>2</sup>	605	1,271	S単 85号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	39.000	m <sup>2</sup>	268	10,452	S単 10号
T00024	柵工 (BS) ネット柵,H=0.5	4.000	m	7,727	30,908	T単 2号
T00025	柵工 (荒目) ネット柵,H=0.5	6.000	m	7,789	46,734	T単 3号
T00026	柵工撤去 H=0.5m	10.000	m	1,232	12,320	T単 4号
	合計				108,307	
	単価				108,307	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	仮排水路 1 設置・撤去		m		195,000	歩A 当たり算出
T00101	軟質塩化ビニルシート敷設 t=0.5mm	517.000	m <sup>2</sup>	1,076	556,292	T単 5号
T00102	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm	517.000	m <sup>2</sup>	129	66,693	T単 6号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700~1,000mm,要	30.000	m	22,900	687,000	S単 187号

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	125.000	m3	245.4	30,675	S単 147号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	102.000	m <sup>2</sup>	446.8	45,574	S単 152号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	305.000	m <sup>2</sup>	863.3	263,307	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	122.000	m3	235.6	28,743	S単 141号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	110.000	m3	920.5	101,255	S単 150号
	合 計				1,779,539	
	単 価				9,126	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	仮排水路2 撤去		m		35.400	歩A 当たり算出
T00102	軟質塩化ビニルシート撤去 t=0.5mm	167.000	m <sup>2</sup>	129	21,543	T単 6号
SA0874	SP 暗渠排水管 撤去,波状管,700~1,000mm,-	16.000	m	1,038	16,608	S単 188号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	68.000	m3	235.6	16,021	S単 141号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	62.000	m3	920.5	57,071	S単 150号
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,-,-,なし	18.000	袋	1,016	18,288	S単 125号
	合 計				129,531	
	単 価				3,659	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	殻運搬 木くず		空m3		1.000	歩A 空m3 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m3	2,473	2,473	S単 138号
	合 計				2,473	
	単 価				2,473	
	*** B単 - 124号 ***					
B02315	産業廃棄物処分費 木くず		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02123	建設廃材 木くず	1.000	m3	4,675	4,675	S単 96号
	合 計				4,675	
	単 価				4,675	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	殻運搬 廃プラスチック		台		1.000	歩A 台 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.400	時間	6,845	16,428	S単 120号
	合 計				16,428	
	単 価				16,428	
	*** B単 - 126号 ***					
B02315	産業廃棄物処分費 廃プラスチック		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	S単 97号
	合 計				7,500	
	単 価				7,500	
	*** B単 - 127号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	398	398	S単 127号
	合計				398	
	単価				398	
	*** B単 - 128号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B 4.0m		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	261	261	S単 149号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	購入土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,山土砂,	1.000	m <sup>3</sup>	2,200	2,200	S単 90号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	砂利舗装 B=3.5m,C-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m <sup>2</sup>	914	914	S単 118号
	合計				914	
	単価				914	
	*** B単 - 131号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 好質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	土砂掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m <sup>3</sup>	245.4	245	S単 147号
	合計				245	
	単価				245	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	運搬 L=0.3km		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 八ヶ岳山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	388	388	S単 148号
	合計				388	
	単価				388	
	*** B単 - 134号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	398	398	S単 127号
	合計				398	
	単価				398	
	*** B単 - 135号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土砂),B 4.0m		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	261	261	S単 149号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	購入土		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,山土砂,	1.000	m <sup>3</sup>	2,200	2,200	S単 90号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	砂利舗装 B=3.5m,C-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	914	914	S単 118号
	合計				914	
	単価				914	
	*** B単 - 138号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	土砂掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m <sup>3</sup>	245.4	245	S単 147号
	合計				245	
	単価				245	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	運搬 L=0.3km		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m <sup>3</sup>	388	388	S単 148号
	合計				388	
	単価				388	
	*** B単 - 141号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000141	表土剥ぎ		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m <sup>3</sup>	2,106	2,106	S単 144号
	合計				2,106	
	単価				2,106	
	*** B単 - 142号 ***					
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	327	327	S単 128号
	合計				327	
	単価				327	
	*** B単 - 143号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 B 4.0m		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	261	261	S単 149号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	購入土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,山土砂,	1.000	m <sup>3</sup>	2,200	2,200	S単 90号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
	*** B単 - 145号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	砂利舗装 B=3.5m、C=40、t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャノ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	m <sup>2</sup>	914	914	S単 118号
	合計				914	
	単価				914	
	*** B単 - 147号 ***					
B18262	仮橋下部(設置・撤去) 直接基礎(橋脚)		橋		1,000	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ワフレ-ソールン,25t吊,なし	0.750	ton	42,499	31,874	S単 129号
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ワフレ-ソールン,25t吊,なし	0.750	ton	25,962	19,472	S単 130号
S17002	[資材(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,190日,1回	0.750	ton	22,465	16,849	S単 122号
	合計				68,195	
	単価				68,195	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 148号 ***						
B18261	仮橋上部 25t吊		ton		3.800 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,フフレソクルン,25t吊,なし	3.800	ton	15,225	57,855	S単 131号
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,フフレソクルン,25t吊,なし	3.800	ton	7,843	29,803	S単 132号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型, -, 190日,1回	3.800	ton	25,453	96,721	S単 123号
S02113	リキマンG型賃料	32.000	個	1,494	47,808	S単 19号
	合 計				232,187	
	単 価				61,102	
*** B単 - 149号 ***						
B18264	仮橋覆工板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,フフレソクルン,25t吊,なし	1.000	m <sup>2</sup>	958	958	S単 133号
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,フフレソクルン,25t吊,なし	1.000	m <sup>2</sup>	487	487	S単 134号
S17003	覆工板 覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),190日,1回	1.000	m <sup>2</sup>	9,952	9,952	S単 124号
	合 計				11,397	
	単 価				11,397	
*** B単 - 150号 ***						
B18263	仮橋高欄		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,設置~賃料,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,...,なし	20.000	m	1,317	26,340	S単 135号
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管H'イ'型,撤去,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,...,なし	20.000	m	640	12,800	S単 136号
	合 計				39,140	
	単 価				1,957	
*** B単 - 151号 ***						
000151	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,190,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	2,015	2,015	S単 126号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
*** B単 - 152号 ***						
000152	表土剥ぎ		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m <sup>3</sup>	2,106	2,106	S単 144号
	合 計				2,106	
	単 価				2,106	
*** B単 - 153号 ***						
B18241	安定シート 175N/5cm以上		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>	327	327	S単 128号
	合 計				327	
	単 価				327	
*** B単 - 154号 ***						

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 B 4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,なし	1.000	m3	261	261	S単 149号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 山土砂,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 90号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
	*** B単 - 156号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	431.5	432	S単 154号
	合計				432	
	単価				432	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	砂利舗装 B=3.5m、C=40、t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ、C=40、10cm、2.5m以上、敷均し、必要、なし、なし	1.000	m <sup>2</sup>	914	914	S単 118号
	合計				914	
	単価				914	
	*** B単 - 158号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,076	14,076	S単 25号
	合計				14,076	
	単価				14,076	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	散水 散水回数2回/日		日		1,000	歩A 当たり算出
S02111	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 クワ容量3800L	2.000	時間	6,880	13,760	S単 17号
S02116	軽油 ハト-ll給油,,	8.800	L	137	1,206	S単 91号
S02124	運転手(一般)	0.360	人	24,990	8,996	S単 98号
	合計				23,962	
	単価				23,962	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	散水車共用		日		1,000	歩A 当たり算出
S02111	散水車[トラック架装型] 共用1日当り損料 クワ容量3800L	1.700	供用日	4,910	8,347	S単 18号
	合計				8,347	
	単価				8,347	



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,557		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	3,537		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,464		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,485		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )		m3	3,932		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,899		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,519		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,485		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,860		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	268		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	618		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	618		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	793		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	867		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m		ton	2,515		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,589		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 タンク容量3800L		時間	6,880		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 共用1日当り損料 散水車[トラック架装型] 共用1日当り損料 タンク容量3800L		供用日	4,910		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02113	リキマンG型賃料 リキマンG型賃料		個	1,494		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	40,392		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人	34,782		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,560		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 軽作業員 軽作業員		人	18,054		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,076		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),,		ha	728,815		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,		ha	848,349		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,		ha	1,582,598		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm,,		ha	1,004,392		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,		ha	709,546		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,		ha	509,949		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 耕起 耕起		ha	475,348		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 筆内運土(表土集積) 筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,		m3	787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 筆内運土(表土集積) 筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,		m3	956		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 筆内運土(表土戻し) 筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,		m3	787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 筆内運土(表土戻し) 筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,		m3	956		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 筆内運土(作土運土) 筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,		m3	787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 筆内運土(作土運土) 筆内運土(作土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,		m3	956		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 筆内運土(基盤土運土) 筆内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,		m3	787		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 筆内運土(基盤土運土) 筆内運土(基盤土運土) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,		m3	956		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 筆外運土(農区外) 筆外運土(農区外) ダンプトラック運搬(運搬距離L=0.5km以下),,		m3	721		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 植生シート 植生シート センチビートグラス,,		m <sup>2</sup>	1,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 排水枘 排水枘 H600*B340(硬質塩ビ調節板付),,		個	11,600		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 鉄筋コンクリート管 鉄筋コンクリート管 BF-400 400×260×2,000 2種,,		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 鉄筋コンクリート管 鉄筋コンクリート管 BF-450 450×295×2,000 2種,,		個	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 鉄筋コンクリート管 鉄筋コンクリート管 BF-550 550×355×2,000 2種,,		個	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** プレキャストU型側溝 プレキャストU型側溝 PU2-400,L4000,,		個	75,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B400*L1000,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B450*L1000,,		個	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** ベンチフリューム片口分水 ベンチフリューム片口分水 B550*L1000,,		個	21,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 自由勾配側溝 (横断型) 自由勾配側溝 (横断型) B400xH600xL2000 T-25,,		個	75,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL1800 T-25,,		個	61,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL652/905 T-25,,		個	61,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL898/1151 T-25,,		個	61,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL1547/1800 T-25,,		個	54,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 自由勾配側溝 (暗渠型) 自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL898/1151 T-25,,		個	54,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 横断用 B400×L1000 T-25,,		枚	28,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 生コンクリート (高炉B) 生コンクリート (高炉B) ,18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m <sup>3</sup>	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 大型フリューム 大型フリューム OF-B300*H300*L2000,,		個	20,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 大型フリューム 大型フリューム OF-B700*H600*L2000,,		個	46,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 大型フリューム 大型フリューム OF-B800*H600*L2000,,		個	48,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 大型フリューム 大型フリューム OF-B1200*H600*L2000 T-6,,		個	54,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 大型フリューム (浮力対策型) 大型フリューム (浮力対策型) OF-B1700*H1100*L2000 T-14,,		個	156,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 大型フリューム (浮力対策型)					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1588 T-14,, *** S単 - 66号 ***		個	186,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1000 T-14,, *** S単 - 67号 ***		個	140,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1818/2000 T-14,, *** S単 - 68号 ***		個	242,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1310/1495 T-14,, *** S単 - 69号 ***		個	202,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1614/1553 T-14,, *** S単 - 70号 ***		個	217,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1304/1270 T-14,, *** S単 - 71号 ***		個	193,000		歩A・単A
S02116	大型フリューム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1739/1678 T-14,, *** S単 - 72号 ***		個	226,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1200xH1000xL2000 T-14,, *** S単 - 73号 ***		本	206,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1200xH1000xL1000 T-14,, *** S単 - 74号 ***		本	185,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600xH1100xL2000 T-14,, *** S単 - 75号 ***		本	288,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1600xH1100xL1000 T-14,, *** S単 - 76号 ***		本	259,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1700xH1100xL2000 T-14,, *** S単 - 77号 ***		本	319,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1700xH1100xL1000 T-14,, *** S単 - 78号 ***		本	287,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1700xH1100xL1739/1678 T-14,, *** S単 - 79号 ***		本	463,000		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B900xH600xL2000 T-25,, *** S単 - 80号 ***		本	146,000		歩A・単A
S02116	階段式落差工 階段式落差工 B1200*H600*L1500(落差h400),, *** S単 - 81号 ***		個	75,000		歩A・単A
S02116	ラバーボール ラバーボール 固定式 80 x H400mm、ベース径250mm,, *** S単 - 82号 ***		本	19,120		歩A・単A
S02116	PC床版 PC床版 L5000*B1000*t220 T-14,, *** S単 - 83号 ***		枚	574,000		歩A・単A
S02116	ゴム支承 ゴム支承 単層10mm,, *** S単 - 84号 ***		m	18,500		歩A・単A
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,40 - 5mm,, *** S単 - 85号 ***		m3	4,300		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 86号 ***		m <sup>2</sup>	605		歩A・単A
S02116	杉丸太 杉丸太 末口12cm,L=1.2m,,		本	3,700		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,		m <sup>2</sup>	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,		m <sup>2</sup>	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 軟質塩化ビニルシート 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm,,		m <sup>2</sup>	650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 山土砂 山土砂 山土砂,,		m <sup>3</sup>	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,,		L	137		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 作付面積測量 作付面積測量		ha	123,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 93号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 94号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 95号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m <sup>3</sup>	3,760		歩A・単A
S02123	*** S単 - 96号 *** 建設廃材 建設廃材 木くず		m <sup>3</sup>	4,675		歩A・単A
S02123	*** S単 - 97号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m <sup>3</sup>	7,500		歩A・単A
S02124	*** S単 - 98号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	24,990		歩A・単A
S02721	*** S単 - 99号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m <sup>3</sup>	10,460		歩A・単A
S02721	*** S単 - 100号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m <sup>3</sup>	18,410		歩A・単A
S03701	*** S単 - 101号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	164,259		歩A・単A
S03701	*** S単 - 102号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	162,199		歩A・単A
S05801	*** S単 - 103号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,436		歩A・単A
S05801	*** S単 - 104号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,195		歩A・単A
S05801	*** S単 - 105号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,020		歩A・単A
S05801	*** S単 - 106号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-		m	6,008		歩A・単A



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	*** S単 - 125号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,,,なし		袋	1,016		歩A・単A
S18054	*** S単 - 126号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,190,1,なし		m <sup>2</sup>	2,015		歩A・単A
S18062	*** S単 - 127号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m <sup>2</sup>	398		歩A・単A
S18062	*** S単 - 128号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>	327		歩A・単A
S18071	*** S単 - 129号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ワフレンソールン,25t吊,なし		ton	42,499		歩A・単A
S18071	*** S単 - 130号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ワフレンソールン,25t吊,なし		ton	25,962		歩A・単A
S18074	*** S単 - 131号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ワフレンソールン,25t吊,なし		ton	15,225		歩A・単A
S18074	*** S単 - 132号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ワフレンソールン,25t吊,なし		ton	7,843		歩A・単A
S18075	*** S単 - 133号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ワフレンソールン,25t吊,なし		m <sup>2</sup>	958		歩A・単A
S18075	*** S単 - 134号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,ワフレンソールン,25t吊,なし		m <sup>2</sup>	487		歩A・単A
S18076	*** S単 - 135号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ハ'イ'型,設置~賃料,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし		m	1,317		歩A・単A
S18076	*** S単 - 136号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ハ'イ'型,撤去,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,,,なし		m	640		歩A・単A
S19001	*** S単 - 137号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(ツツバ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,,なし		台	539,634		歩A・単A
S19025	*** S単 - 138号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好		空m3	2,473		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 139号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オ-ブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	324.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 140号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満		m3	291		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 141号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	235.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 142号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	292.6		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 143号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,056		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 144号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,106		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 145号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	321.1		歩A・単A

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 146号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	286.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 147号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	245.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 148号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	388		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 149号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	261		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 150号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	920.5		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 151号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	401.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 152号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	446.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 153号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	863.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 154号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	431.5		歩A・単A
SA0214	*** S単 - 155号 *** SP プレキャスト擁壁設置 SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし		m	49,460		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 156号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,		m3	2,484		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 157号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,944		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 158号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,697		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 159号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	620.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 160号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	668.1		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 161号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,323		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 162号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	34,270		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 163号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,270		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 164号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,630		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 165号 *** 基礎コンクリート					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,410		歩A・単A
	*** S単 - 166号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,280		歩A・単A
	*** S単 - 167号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,410		歩A・単A
	*** S単 - 168号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,コクリト各種		m3	33,270		歩A・単A
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,250		歩A・単A
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	32,200		歩A・単A
	*** S単 - 171号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,531		歩A・単A
	*** S単 - 172号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコクリト		m <sup>2</sup>	4,834		歩A・単A
	*** S単 - 173号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,471		歩A・単A
	*** S単 - 174号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	4,046		歩A・単A
	*** S単 - 175号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコクリト,無し,なし		m	18,030		歩A・単A
	*** S単 - 176号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコクリト,無し,なし		m	24,100		歩A・単A
	*** S単 - 177号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎碎石+均しコクリト,無し,なし		m	24,100		歩A・単A
	*** S単 - 178号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎碎石+均しコクリト,無し,なし		m	18,030		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,544		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
SA0706	重圧管、 250、 1種 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	15,000		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	16,700		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,なし,		m <sup>2</sup>	170.6		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>	624.7		歩A・単A



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	2.040	人	22,338	45,570	
	合計				45,570	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,557	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,704	5,141	
R01003	普通作業員	1.330	人	22,338	29,710	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,141	514	
	合計				35,365	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,537	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,704	5,141	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,141	514	
	合計				24,642	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,464	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	1.560	人	22,338	34,847	
	合計				34,847	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,485	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,704	8,739	
R01003	普通作業員	1.330	人	22,338	29,710	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,739	874	
	合 計				39,323	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,932	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
	合 計				18,987	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,338	15,190	
	合 計				15,190	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,519	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	22,338	34,847	
	合 計				34,847	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,485	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,704	8,739	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,338	18,987	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,739	874	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,600	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,860	
	*** S単 - 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.120	人	22,338	2,681	
	合計				2,681	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		268	
	*** S単 - 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バド'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 バド-ll給油	5.700	L	137	781	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				30,906	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		618	
	*** S単 - 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路体				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バド'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,070	4,421	
P34029	軽油 バド-ll給油	5.700	L	137	781	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,704	25,704	
	合計				30,906	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		618	
	*** S単 - 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料	砂・砂利・栗石				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬距離区分	30~50m				深夜時間:0.0 週休:月単位
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ガンブ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ガンブ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バド-ll給油	77.000	L	137	10,549	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	27,336	27,336	
	合計				56,411	算出数量 71.100 m3

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		793	
	*** S単 - 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	137	10,549	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				56,411	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		867	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,30～50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m コンクリ-ト二次製品				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	0.790	人	25,704	20,306	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,338	29,039	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	137	4,110	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				105,361	算出数量 41.900 ton
	単 価		ton		2,515	
	*** S単 - 16号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,100m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリ-ト二次製品				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	0.740	人	25,704	19,021	
R01003	普通作業員	1.230	人	22,338	27,476	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	137	4,110	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合 計				102,513	算出数量 39.600 ton
	単 価		ton		2,589	
	*** S単 - 17号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 運転 1時間当り損料		時間		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 運転 1時間当り損料 クワ容量3800L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 クワ容量3800L				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	6,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 クワ容量3800L	1.000	時間	6,880	6,880	
	合計				6,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,880	
	*** S単 - 18号 ***					
S02111	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 クワ容量3800L		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 クワ容量3800L 4,910円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96002	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 クワ容量3800L	1.000	供用日	4,910	4,910	
	合計				4,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,910	
	*** S単 - 19号 ***					
S02113	リキマンG型賃料 リキマンG型賃料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96002 1,494円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W96002	リキマンG型賃料	1.000	個	1,494	1,494	
	合計				1,494	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,494	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	橋りょう世話役 橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	40,392	40,392	
	合計				40,392	算出数量 1.000 人
	単 価				40,392	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	34,782	34,782	
	合計				34,782	算出数量 1.000 人
	単 価				34,782	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,054	18,054	
	合 計				18,054	算出数量 1.000 人
	単 価				18,054	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,076	14,076	
	合 計				14,076	算出数量 1.000 人
	単 価				14,076	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96711	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.000	ha	728,815	728,815	
	合 計				728,815	算出数量 1.000 各単位
	単 価				728,815	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 27号 ***						
S02116	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96712		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96712	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	1.000	ha	848,349	848,349	
	合計				848,349	算出数量 1.000 各単位
	単価				848,349	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96713		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96713	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.000	ha	1,582,598	1,582,598	
	合計				1,582,598	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,582,598	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96714		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96714	作土はぎ(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=35cm	1.000	ha	1,004,392	1,004,392	
	合計				1,004,392	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,004,392	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96715		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96715	作土戻し(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 平均t=15cm	1.000	ha	709,546	709,546	
	合計				709,546	算出数量 1.000 各単位
	単価				709,546	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96716		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96716	作土整地(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地	1.000	ha	509,949	509,949	
	合計				509,949	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業				
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				509,949	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	耕起		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耕起			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96717		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96717	耕起	1.000	ha	475,348	475,348	
	合 計				475,348	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,348	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	筆内運土(表土集積)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96718		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96718	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	1.000	m3	787	787	
	合 計				787	算出数量 1.000 各単位
	単 価				787	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	筆内運土(表土集積)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96719	筆内運土(表土集積) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下)	1.000	m3	956	956	
	合 計				956	算出数量 1.000 各単位
	単 価				956	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	筆内運土(表土戻し)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96720		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96720	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=80m以下)	1.000	m3	787	787	
	合 計				787	算出数量 1.000 各単位
	単 価				787	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	筆内運土(表土戻し)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	筆内運土(表土戻し) 不整地運搬(運搬距離L=180m以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96721		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96721	筆内運土 (表土戻し) 不整地運搬 (運搬距離L=180m以下)	1.000	m3	956	956	
	合計				956	算出数量 1.000 各単位
	単価				956	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	筆内運土 (作土運土) 筆内運土 (作土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=80m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96722		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96722	筆内運土 (作土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=80m以下)	1.000	m3	787	787	
	合計				787	算出数量 1.000 各単位
	単価				787	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	筆内運土 (作土運土) 筆内運土 (作土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=180m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96723		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96723	筆内運土 (作土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=180m以下)	1.000	m3	956	956	
	合計				956	算出数量 1.000 各単位
	単価				956	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	筆内運土 (基盤土運土) 筆内運土 (基盤土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=80m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96724		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96724	筆内運土 (基盤土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=80m以下)	1.000	m3	787	787	
	合計				787	算出数量 1.000 各単位
	単価				787	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	筆内運土 (基盤土運土) 筆内運土 (基盤土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=180m以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96725		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96725	筆内運土 (基盤土運土) 不整地運搬 (運搬距離L=180m以下)	1.000	m3	956	956	
	合計				956	算出数量 1.000 各単位
	単価				956	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	筆外運土 (農区外) 筆外運土 (農区外) ダンプトラック運搬 (運搬距離L=0.5km以下) , ,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96726		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96726	筆外運土 ( 農区外 ) ダンプトラック運搬 ( 運搬距離L=0.5km以下 )	1.000	m3	721	721	
	合 計				721	算出数量 1.000 各単位
	単 価				721	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	植生シート 植生シート センチビートグラス,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96053	植生シート センチビートグラス	1.000	m <sup>2</sup>	1,540	1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	排水柵 排水柵 H600*B340 ( 硬質塩ビ調節板付 ) ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96001	排水柵 H600*B340 ( 硬質塩ビ調節板付 )	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートパネル 鉄筋コンクリートパネル BF-400 400×260×2,000 2種,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96008	鉄筋コンクリートパネル BF-400 400×260×2,000 2種	1.000	個	11,800	11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートパネル 鉄筋コンクリートパネル BF-450 450×295×2,000 2種,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96009	鉄筋コンクリートパネル BF-450 450×295×2,000 2種	1.000	個	12,900	12,900	
	合 計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,900	
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリートベンチフレーム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF-550 550 × 355 × 2,000 2種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96010	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF-550 550 × 355 × 2,000 2種	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	プレキャストU型側溝		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストU型側溝 PU2-400,L4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96005	プレキャストU型側溝 PU2-400,L4000	1.000	個	75,000	75,000	
	合計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ベンチフレーム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム片口分水 B400*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96055	ベンチフレーム片口分水 B400*L1000	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ベンチフレーム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム片口分水 B450*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96056	ベンチフレーム片口分水 B450*L1000	1.000	個	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,300	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	ベンチフレーム片口分水		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム片口分水 B550*L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96057	ベンチフレーム片口分水 B550*L1000	1.000	個	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (横断型) B400xH600xL2000 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96090	自由勾配側溝 (横断型) B400xH600xL2000 T-25	1.000	個	75,500	75,500	
	合計				75,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				75,500	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL1800 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96092	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL1800 T-25	1.000	個	61,300	61,300	
	合計				61,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				61,300	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL652/905 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96093	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL652/905 T-25	1.000	個	61,300	61,300	
	合計				61,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				61,300	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL898/1151 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96094	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH600xL898/1151 T-25	1.000	個	61,300	61,300	
	合計				61,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				61,300	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL1547/1800 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96095	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL1547/1800 T-25	1.000	個	54,200	54,200	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,200	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (暗渠型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL898/1151 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96096	自由勾配側溝 (暗渠型) B400xH500xL898/1151 T-25	1.000	個	54,200	54,200	
	合計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,200	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断用 B400 x L1000 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96097		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96097	グレーチング蓋 横断用 B400 x L1000 T-25	1.000	枚	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉B)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート (高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 ( Jコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )	J02054		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー .RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 ( Jコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム OF-B300*H300*L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	大型フリューム 0F-B300*H300*L2000	1.000	個	20,800	20,800	
	合計				20,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,800	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム 0F-B700*H600*L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	大型フリューム 0F-B700*H600*L2000	1.000	個	46,100	46,100	
	合計				46,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,100	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム 0F-B800*H600*L2000,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	大型フリューム 0F-B800*H600*L2000	1.000	個	48,400	48,400	
	合計				48,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,400	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム 0F-B1200*H600*L2000 T-6,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	大型フリューム 0F-B1200*H600*L2000 T-6	1.000	個	54,200	54,200	
	合計				54,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,200	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	大型フリューム( 浮力対策型 ) 大型フリューム( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L2000 T-14,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	大型フリューム( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L2000 T-14	1.000	個	156,000	156,000	
	合計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				156,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	大型フリューム( 浮力対策型 )		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1588 T-14, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96065	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1588 T-14	1.000	個	186,000	186,000	
	合 計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				186,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	大型フリューム ( 浮力対策型 )		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1000 T-14, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96066	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1000 T-14	1.000	個	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	大型フリューム ( 浮力対策型 )		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1818/2000 T-14, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96067		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96067	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1818/2000 T-14	1.000	個	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	大型フリューム ( 浮力対策型 )		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1310/1495 T-14, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96068	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1310/1495 T-14	1.000	個	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	大型フリューム ( 浮力対策型 )		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1614/1553 T-14, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96069	大型フリューム ( 浮力対策型 ) 0F-B1700*H1100*L1614/1553 T-14	1.000	個	217,000	217,000	
	合 計				217,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217,000	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 70号 ***						
S02116	大型フリューム (浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム (浮力対策型) 0F-B1700*H1100*L1304/1270 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	大型フリューム (浮力対策型) 0F-B1700*H1100*L1304/1270 T-14	1.000	個	193,000	193,000	
	合計				193,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				193,000	
*** S単 - 71号 ***						
S02116	大型フリューム (浮力対策型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム (浮力対策型) 0F-B1700*H1100*L1739/1678 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	大型フリューム (浮力対策型) 0F-B1700*H1100*L1739/1678 T-14	1.000	個	226,000	226,000	
	合計				226,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,000	
*** S単 - 72号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1200xH1000xL2000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96074	ボックスカルバート B1200xH1000xL2000 T-14	1.000	本	206,000	206,000	
	合計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
*** S単 - 73号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1200xH1000xL1000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	ボックスカルバート B1200xH1000xL1000 T-14	1.000	本	185,000	185,000	
	合計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				185,000	
*** S単 - 74号 ***						
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600xH1100xL2000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96075	ボックスカルバート B1600xH1100xL2000 T-14	1.000	本	288,000	288,000	
	合計				288,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区區画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				288,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1600xH1100xL1000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96084	ボックスカルバート B1600xH1100xL1000 T-14	1.000	本	259,000	259,000	
	合 計				259,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				259,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1700xH1100xL2000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96076	ボックスカルバート B1700xH1100xL2000 T-14	1.000	本	319,000	319,000	
	合 計				319,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				319,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1700xH1100xL1000 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	ボックスカルバート B1700xH1100xL1000 T-14	1.000	本	287,000	287,000	
	合 計				287,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				287,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B1700xH1100xL1739/1678 T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96078	ボックスカルバート B1700xH1100xL1739/1678 T-14	1.000	本	463,000	463,000	
	合 計				463,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				463,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート B900xH600xL2000 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96073	ボックスカルバート B900xH600xL2000 T-25	1.000	本	146,000	146,000	
	合計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				146,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	階段式落差工		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段式落差工 B1200*H600*L1500(落差h400) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96150	階段式落差工 B1200*H600*L1500(落差h400)	1.000	個	75,000	75,000	
	合計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	ラバーボール		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーボール 固定式 80 x H400mm、ベース径250mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96360	ラバーボール 固定式 80 x H400mm、ベース径250mm	1.000	本	19,120	19,120	
	合計				19,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,120	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	PC床版		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC床版 L5000*B1000*t220 T-14 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96080	PC床版 L5000*B1000*t220 T-14	1.000	枚	574,000	574,000	
	合計				574,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				574,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	ゴム支承		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支承 単層10mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96081	ゴム支承 単層10mm	1.000	m <sup>2</sup>	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~5mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( Jコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03005	コンクリート用碎石 40~5mm	1.000	m3	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m <sup>2</sup>	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	杉丸太 杉丸太 末口12cm,L=1.2m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96605	杉丸太 末口12cm,L=1.2m	1.000	本	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P29003	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P29001	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m <sup>2</sup>	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 89号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軟質塩化ビニルシート		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96610	軟質塩化ビニルシート t=0.5mm	1.000	m <sup>2</sup>	650	650	
	合計				650	算出数量 1.000 各単位
	単価				650	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	山土砂		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	山土砂 山土砂	1.000	m <sup>3</sup>	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	137	137	
	合計				137	算出数量 1.000 各単位
	単価				137	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96602	作付面積測量	1.000	ha	123,300	123,300	
	合計				123,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,300	
	*** S単 - 93号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 95号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,760円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 96号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 木くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96201		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	建設廃材 木くず	1.000	m3	4,675	4,675	
	合計				4,675	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,675	
	*** S単 - 97号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96200		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	建設廃材 廃プラスチック	1.000	m3	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 98号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (一般)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基 (A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	24,990	24,990	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,990	算出数量 1.000 人
	単価		人		24,990	
	*** S単 - 99号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,460	10,460	
	合計				10,460	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,460	
	*** S単 - 100号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,410	18,410	
	合計				18,410	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,410	
	*** S単 - 101号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D13		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,700	98,571	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				164,259	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,259	
	*** S単 - 102号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,700	96,511	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	57,120	65,688	
	合計				162,199	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		162,199	
	*** S単 - 103号 ***					
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,436	3,436	
	合計				3,436	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,436	
	*** S単 - 104号 ***					
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用する - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,195	3,195	
	合計				3,195	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,195	
	*** S単 - 105号 ***					
S05801	鉄筋コンクリートベンチフリューム機械据付 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,020	4,020	
	合計				4,020	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,020	
	*** S単 - 106号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,...基礎砕石の 施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	自由勾配側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,008	6,008	
	合計				6,008	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,008	
	*** S単 - 107号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	355.60	356	
	合計				356	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		356	
	*** S単 - 108号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,436	3,436	
	合計				3,436	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,436	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 109号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, .-. , 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,949	3,949	
	合計				3,949	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,949	
	*** S単 - 110号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, .-. , 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,174	6,174	
	合計				6,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,174	
	*** S単 - 111号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, .-. , 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,262	8,262	
	合計				8,262	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		8,262	
	*** S単 - 112号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	6,284	6,284	
	合計				6,284	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,284	
	*** S単 - 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区 分,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) タバ 区分 なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13,200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0,320	人	28,560	9,139	
R01003	普通作業員	1,090	人	22,338	24,348	
R01002	特殊作業員	0,340	人	25,704	8,739	
Y00004	諸雑費 12%	0,120		8,739	1,049	
F08011	バ ック材[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0,300	日	8,650	2,595	
P34029	軽油 バ トロ-給油	6,300	L	137	863	
R01021	運転手(特殊)	0,190	人	27,336	5,194	
	合計				100,767	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		10,077	
	*** S単 - 114号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ロ- ハンドガド式,区分,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック材規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ロ-ハンドガド式 区分 なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13,200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0,190	人	28,560	5,426	
R01003	普通作業員	0,780	人	22,338	17,424	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04080	振動加-リ[ハド'ガ'ト'式] 質量0.5-0.6t	0.120	日	2,450	294	
P34029	軽油 ハ'ド-ル給油	0.330	L	137	45	
R01002	特殊作業員	0.080	人	25,704	2,056	
F08011	ハ'ック杓[加-ラ型・~超低・排対型(-3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,650	2,595	
P34029	軽油 ハ'ド-ル給油	6.300	L	137	863	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,336	5,194	
	合計				82,737	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		8,274	
	*** S単 - 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,560	2,570	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,704	3,342	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
	合計				31,311	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,131	
	*** S単 - 116号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,560	2,570	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,704	3,342	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
	合計				45,746	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,575	
	*** S単 - 117号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,560	2,570	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,704	3,342	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,338	4,244	
	合計				24,740	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単 - 118号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	クラッシュ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	C-40				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m <sup>3</sup>	3,400	40,460	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,560	9,139	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,338	13,850	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油	15.000	L	137	2,055	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	27,336	11,754	
F04062	振動ローダ積乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,720	3,226	
P34029	軽油	4.200	L	137	575	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	27,336	5,467	
	合計				91,351	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		914	
	*** S単 - 119号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	28,560	5,712	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	6,320	10,112	
P34029	軽油	40.000	L	137	5,480	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	27,336	18,862	
	合計				51,335	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		513	
	*** S単 - 120号 ***					
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 バトール給油	5.400	L	137	740	
R01022	運転手 (一般)	0.170	人	24,990	4,248	
	合計				6,845	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,845	
Y00001	単位					
	*** S単 - 121号 ***					
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型 (~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,500	66,500	算出数量 1.000 日
	合計				66,500	
	単価		日		66,500	
	*** S単 - 122号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),300型,有,190日,1回			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2)規格区分	300型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)補助工法	有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	190日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02003	H形鋼(杭使用) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	16,150	16,150	
G15023	H形鋼(杭使用) 300型 [整備費]	1.000	ton	6,315	6,315	
	合計				22,465	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		22,465	
	*** S単 - 123号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),400型,-,190日,1回			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2)規格区分	400型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)補助工法	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)供用日数	190日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,330	20,330	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合計				25,453	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		25,453	
	*** S単 - 124号 ***					
S17003	覆工板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板、鋼製滑り止め加工付(補強型),190日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	覆工板 鋼製滑り止め加工付(補強型) 190日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1.000	m <sup>2</sup> 供用月	8,610	8,610	
G15065	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]	1.000	m <sup>2</sup>	1,342	1,342	
	合計				9,952	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		9,952	
	*** S単 - 125号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホウ 0.000 0.000m3 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,704	25,704	
Y00004	諸雑費	0.004		54,264	217	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,500	21,175	
P34029	軽油 バックホウ給油	101.000	L	137	13,837	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,336	27,336	
	合計				116,829	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,016	
	*** S単 - 126号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,190,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 190 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,573	1,573,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,704	74,542	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,338	64,780	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,500	57,925	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,336	79,274	
	合計				2,014,786	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,015	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 127号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 280				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	280	29,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,338	10,722	
	合計				39,842	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		398	
	*** S単 - 128号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 280				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	280	29,120	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,338	3,574	
	合計				32,694	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		327	
	*** S単 - 129号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),設置,ラフレソクルーン,25t吊,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クーン規格 5)長期割引単価区分	直接基礎(橋脚) 設置 ラフレソクルーン 25t吊 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01051	橋りょう世話役	1.700	人	40,392	68,666	
R01052	橋りょう特殊工	4.200	人	34,782	146,084	
R01011	溶接工	1.100	人	30,906	33,997	
R01003	普通作業員	2.600	人	22,338	58,079	
Y00004	諸雑費	0.060		306,826	18,410	
F01086	ラフレソクルーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	66,500	99,750	
	合計				424,986	算出数量 10,000 ton
	単価		ton		42,499	
	*** S単 - 130号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10,000	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 直接基礎(橋脚),撤去,ラフレソクルーン,25t吊,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クーン規格 5)長期割引単価区分	直接基礎(橋脚) 撤去 ラフレソクルーン 25t吊 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01051	橋りょう世話役	1.100	人	40,392	44,431	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01052	橋りょう特殊工	3.000	人	34,782	104,346	
R01011	溶接工	1.000	人	30,906	30,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,338	31,273	
Y00004	諸雑費	0.010		210,956	2,110	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.700	日	66,500	46,550	
	合計				259,616	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		25,962	
	*** S単 - 131号 ***					
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	40,392	25,043	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	34,782	73,042	
R01003	普通作業員	0.410	人	22,338	9,159	
Y00004	雑品	0.060		107,244	6,435	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.580	日	66,500	38,570	
	合計				152,249	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		15,225	
	*** S単 - 132号 ***					
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 撤去,ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.340	人	40,392	13,733	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	34,782	34,782	
R01011	溶接工	0.130	人	30,906	4,018	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,338	3,797	
Y00004	雑品	0.050		56,330	2,817	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.290	日	66,500	19,285	
	合計				78,432	算出数量 10.000 ton
	単価		ton		7,843	
	*** S単 - 133号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ,25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,560	12,852	
R01012	とび工	1.500	人	29,580	44,370	
R01003	普通作業員	0.270	人	22,338	6,031	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.020		63,253	1,265	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.470	日	66,500	31,255	
	合計				95,773	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		958	
	*** S単 - 134号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 撤去,フレンソルン,25t吊,なし		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工内容	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)使用機械	フレンソルン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格	25t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.270	人	28,560	7,711	
R01012	とび工	0.800	人	29,580	23,664	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,338	2,681	
Y00004	雑品	0.020		34,056	681	
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	66,500	13,965	
	合計				48,702	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		487	
	*** S単 - 135号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,設置～賃料,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,..,なし		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾞ型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量	250.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数(N1)	190日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	250.000	m供用日	62.70	15,675	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	250.000	m	10.50	2,625	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,560	28,560	
R01003	普通作業員	3.800	人	22,338	84,884	
	合計				131,744	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,317	
	*** S単 - 136号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) 単管ﾊﾞｲﾌﾞ型,撤去,250.0m,190日,1回,180<=N1<360,0円,..,なし		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)高欄型式	単管ﾊﾞｲﾌﾞ型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾞ型の時100m当数量	250.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数(N1)	190日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ型の時)	0円				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,338	46,910	
	合計				64,046	算出数量 100.000 m

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		640	
	*** S単 - 137号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬-組立 -分解-運搬,基地と現場の移動,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルド-ザ(リッパ装置付含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬-組立-分解-運搬 なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	25,704	71,971	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	66,500	139,650	
Y00004	運搬費等	1.550		211,621	328,013	
	合 計				539,634	算出数量 1,000 台
	単 価		台		539,634	
	*** S単 - 138号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 良好				
MO3005	ダンプトラック[オート・ディゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バ-トル給油	246.000	L	137	33,702	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	24,990	102,459	
	合 計				247,276	算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3		2,473	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		324.4	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		291	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		235.6	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		292.6	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,056	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,106	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		321.1	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		286.6	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		245.4	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		388	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		261	
	*** S単 - 150号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		920.5	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		401.7	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		446.8	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		863.3	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		431.5	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り なし				
P96085	L型擁壁 ( 道路用 ) H = 1.2m, L2000		個			材変
	単 価		m		49,460	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,484	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,944	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,697	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)種込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		620.9	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		668.1	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,323	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		34,270	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハックル(レン機能付)打設				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,270	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハックル(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,630	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハックル(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,410	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハックル(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,280	
	*** S単 - 167号 ***					

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,410	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、コンクリート各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,270	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、なし、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,250	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(クレン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ハック杓(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,200	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,531	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,834	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,471	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(滌青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,046	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96351	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	ボックスカルバート		本			材変
	B1200xH1000 T-14					
	単 価		m		18,030	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96352	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	ボックスカルバート		本			材変
	B1600xH1100 T-14					
	単 価		m		24,100	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96353	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	ボックスカルバート		本			材変
	B1700xH1100 T-14					
	単 価		m		24,100	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96350	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25				
	4)基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	ボックスカルバート		本			材変
	B900xH600 T-25					
	単 価		m		18,030	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,544	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0706	重圧管、 250、1種 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) なし 外圧管1種				
P96079	重圧管 250*2000 1種		本			材変
	単 価		m		15,000	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) なし 外圧管1種				
	単 価		m		16,700	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170.6	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 ( その 3 ) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	なし 0mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		624.7	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,100mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 100mm 100mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		624.7	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,039	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再 生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m3 ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,938	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,700～1,000mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要				



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理 (その3) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03005	コンクリート用砕石 40～5mm		m <sup>3</sup>	4,300		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm		m <sup>3</sup>	235,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m <sup>3</sup>	3,700		
J96001	山土砂 山土砂		m <sup>3</sup>	2,200		
M96001	散水車[トラック架装型] 運転1時間当り損料 タンク容量3800L		時間	6,880		
M96002	散水車[トラック架装型] 共用1日当たり損料 タンク容量3800L		供用日	4,910		
P96001	排水枡 H600*B340(硬質塩ビ調節板付)		個	11,600		
P96005	プレキャストU型側溝 PU2-400、L4000		個	75,000		
P96008	鉄筋コンクリート管 BF-400 400×260×2,000 2種		個	11,800		
P96009	鉄筋コンクリート管 BF-450 450×295×2,000 2種		個	12,900		
P96010	鉄筋コンクリート管 BF-550 550×355×2,000 2種		個	18,000		
P96053	植生シート センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,540		
P96055	ベンチフリーウム片口分水 B400*L1000		個	14,000		
P96056	ベンチフリーウム片口分水 B450*L1000		個	15,300		
P96057	ベンチフリーウム片口分水 B550*L1000		個	21,600		
P96060	大型フリーウム OF-B300*H300*L2000		個	20,800		
P96061	大型フリーウム OF-B700*H600*L2000		個	46,100		
P96062	大型フリーウム OF-B800*H600*L2000		個	48,400		
P96063	大型フリーウム OF-B1200*H600*L2000 T-6		個	54,200		
P96064	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L2000 T-14		個	156,000		
P96065	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1588 T-14		個	186,000		
P96066	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1000 T-14		個	140,000		
P96067	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1818/2000 T-14		個	242,000		
P96068	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1310/1495 T-14		個	202,000		
P96069	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1614/1553 T-14		個	217,000		
P96070	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1304/1270 T-14		個	193,000		
P96071	大型フリーウム(浮力対策型) OF-B1700*H1100*L1739/1678 T-14		個	226,000		
P96073	ボックスカルバート B900xH600xL2000 T-25		本	146,000		
P96074	ボックスカルバート B1200xH1000xL2000 T-14		本	206,000		
P96075	ボックスカルバート B1600xH1100xL2000 T-14		本	288,000		
P96076	ボックスカルバート B1700xH1100xL2000 T-14		本	319,000		
P96077	ボックスカルバート B1700xH1100xL1000 T-14		本	287,000		
P96078	ボックスカルバート B1700xH1100xL1739/1678 T-14		本	463,000		
P96079	重圧管 250*2000 1種		本	19,000		
P96080	PC床版 L5000*B1000*t220 T-14		枚	574,000		
P96081	ゴム支承 単層10mm		m <sup>2</sup>	18,500		
P96083	ボックスカルバート B1200xH1000xL1000 T-14		本	185,000		
P96084	ボックスカルバート B1600xH1100xL1000 T-14		本	259,000		
P96085	L型擁壁(道路用) H=1.2m、L2000		個	72,300		
P96090	自由勾配側溝(横断型) B400xH600xL2000 T-25		個	75,500		
P96092	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL1800 T-25		個	61,300		
P96093	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL652/905 T-25		個	61,300		
P96094	自由勾配側溝(暗渠型) B400xH600xL898/1151 T-25		個	61,300		



事業名	高知南国農地整備事業
工事名	堀ノ内工区区画整理(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00010	床版工(設置)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	L5000*B1000:t220					
S02115	橋りょう世話役	0.200	人	40,392	8,078	S単 20号
S02115	橋りょう特殊工	0.900	人	34,782	31,304	S単 21号
S02115	普通作業員	0.200	人	22,338	4,468	S単 22号
S16004	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.200	日	66,500	13,300	S単 121号
	ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.200	日			S単 算出数量 10,000 枚
	合計				57,150	
	単価		枚		5,715	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00024	柵工(BS)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ネット柵,H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	S単 23号
S02115	普通作業員	8.100	人	22,338	180,938	S単 22号
S02115	軽作業員	1.600	人	18,054	28,886	S単 24号
Y00004	雑品	0.140		244,096	34,173	
S02116	杉丸太	111.000	本	3,700	410,700	S単 86号
	末口12cm,L=1.2m,,					
S02116	合成樹脂網	62.000	m <sup>2</sup>	1,350	83,700	S単 87号
	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,					S単 算出数量 100,000 m
	合計				772,669	
	単価		m		7,727	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00025	柵工(荒目)		m		100,000	歩A 当たり算出
	ネット柵,H=0.5					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	28,560	34,272	S単 23号
S02115	普通作業員	8.100	人	22,338	180,938	S単 22号
S02115	軽作業員	1.600	人	18,054	28,886	S単 24号
Y00004	雑品	0.140		244,096	34,173	
S02116	杉丸太	111.000	本	3,700	410,700	S単 86号
	末口12cm,L=1.2m,,					
S02116	合成樹脂網	62.000	m <sup>2</sup>	1,450	89,900	S単 88号
	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,					S単 算出数量 100,000 m
	合計				778,869	
	単価		m		7,789	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00026	柵工撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	28,560	17,136	S単 23号
S02115	普通作業員	4.100	人	22,338	91,586	S単 22号
S02115	軽作業員	0.800	人	18,054	14,443	S単 24号
	合計				123,165	S単 算出数量 100,000 m
	単価		m		1,232	

