



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
南周防農地整備事業
中郷団地区画整理（その6）工事

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			138,840,000	
・工事原価			118,644,000	
純工事費			87,036,000	
・直接工事費			77,823,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	75,304,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,519,000	
・間接工事費			40,821,000	
・共通仮設費			9,213,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
83,778,000 × ((8.170*1.200)*1.000*1.040*1.000)			8,545,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			668,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
83,502,000 × (0.800)			668,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			31,608,000	
・現場管理費 (率計上)				
92,991,000 × ((29.430*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			31,608,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
118,644,000 × (16.730*1.000 + 0.04)			19,896,000	
・一括計上価格	1.000	式	308,000	
支給品費			5,955,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			5,955,000	
支給品費 (直工)			5,955,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			276,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			75,304,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	75,304,000	
・整地工(2工区)	1.000	式	7,270,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	2,920,000	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式	1,570,000	
・・整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式	4,000	
・・進入路工	1.000	式	106,000	
・・付帯工	1.000	式	751,000	
・・植生工	1.000	式	1,520,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	399,000	
・整地工(4工区)	1.000	式	1,989,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	837,000	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式	274,000	
・・進入路工	1.000	式	4,000	
・・付帯工	1.000	式	126,000	
・・植生工	1.000	式	182,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	566,000	
・整地工(6工区)	1.000	式	9,167,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	4,641,000	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式	1,340,000	
・・整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式	25,000	
・・進入路工	1.000	式	60,000	
・・付帯工	1.000	式	482,000	
・・植生工	1.000	式	1,368,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	1,251,000	
・用水路工(2工区)	1.000	式	10,749,000	
・・作業土工	1.000	式	293,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	898,000	
・・植生工	1.000	式	1,991,000	
・・用水路工	1.000	式	2,898,000	
・・取水工	1.000	式	176,000	
・・付帯工	1.000	式	3,030,000	
・・河川側張コンクリート 3号及び4号用水路	1.000	式	1,351,000	
・・資材小運搬	1.000	式	112,000	
・用水路工(4工区)	1.000	式	1,884,000	
・・作業土工	1.000	式	13,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	139,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・植生工	1.000	式	304,000	
・用水路工	1.000	式	524,000	
・取水工	1.000	式	29,000	
・付帯工	1.000	式	717,000	
・用排水施設取付工 5号用水路	1.000	式	142,000	
・資材小運搬	1.000	式	16,000	
・用水路工(5工区)	1.000	式	2,115,000	
・沈砂池型ピオトープ	1.000	式	2,115,000	
・用水路工(6工区)	1.000	式	2,982,000	
・作業土工	1.000	式	31,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	99,000	
・植生工	1.000	式	319,000	
・用水路工	1.000	式	706,000	
・取水工	1.000	式	81,000	
・付帯工	1.000	式	1,384,000	
・用排水施設取付工 11-1号用水路	1.000	式	337,000	
・資材小運搬	1.000	式	25,000	
・排水路工(2工区)	1.000	式	7,971,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	153,000	
・植生工	1.000	式	289,000	
・排水路工	1.000	式	978,000	
・付帯工	1.000	式	2,464,000	
・河川側張コンクリート 1号排水路	1.000	式	607,000	
・用排水施設取付工 3号排水路	1.000	式	367,000	
・2号河川放流工 1号排水路	1.000	式	787,000	
・7号河川放流工 3号排水路	1.000	式	2,298,000	
・資材小運搬	1.000	式	28,000	
・排水路工(5工区)	1.000	式	110,000	
・付帯工	1.000	式	110,000	
・排水路工(6工区)	1.000	式	10,902,000	
・作業土工	1.000	式	114,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	365,000	
・植生工	1.000	式	760,000	
・排水路工	1.000	式	5,307,000	
・付帯工	1.000	式	3,592,000	
・用排水施設取付工 8-1号排水路	1.000	式	525,000	
・資材小運搬	1.000	式	239,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・用排水路工(2工区)	1.000	式	3,213,000	
・・作業土工	1.000	式	106,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	120,000	
・・植生工	1.000	式	365,000	
・・用排水路工	1.000	式	326,000	
・・取水工	1.000	式	106,000	
・・付帯工	1.000	式	442,000	
・・用排水施設取付工 5号用排水路	1.000	式	319,000	
・・3号河川放流工 5号用排水路	1.000	式	1,374,000	
・・資材小運搬	1.000	式	55,000	
・用排水路工(5工区)	1.000	式	306,000	
・・付帯工	1.000	式	306,000	
・用排水路工(6工区)	1.000	式	5,400,000	
・・作業土工	1.000	式	38,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	248,000	
・・植生工	1.000	式	471,000	
・・用排水路工	1.000	式	1,458,000	
・・取水工	1.000	式	105,000	
・・付帯工	1.000	式	2,939,000	
・・資材小運搬	1.000	式	141,000	
・道路工(2工区)	1.000	式	5,945,000	
・・作業土工	1.000	式	61,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	466,000	
・・植生工	1.000	式	1,520,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	855,000	
・・コンクリート舗装工	1.000	式	611,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	1,150,000	
・・河川側張コンクリート 4号道路、6号道路	1.000	式	1,282,000	
・道路工(4工区)	1.000	式	584,000	
・・作業土工	1.000	式	17,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	21,000	
・・植生工	1.000	式	81,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	371,000	
・・町道取付工 7号道路	1.000	式	94,000	
・道路工(6工区) 6工区	1.000	式	4,717,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	618,000	
・・植生工	1.000	式	1,718,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	1,822,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				75,304,000	
・整地工(2工区)					
・・整地工	1.000	式		7,270,000	
1/10以下の場合	1.000	式		2,920,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地	1.850	ha	876,910	1,622,284	歩A・単A B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤整地	1.850	ha	701,501	1,297,777	歩A・単A B単 2号
合 計				2,920,061	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式		1,570,000	
000003 畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	147.900	m	986	145,829	歩A・単A B単 3号
000004 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	265.100	m	1,483	393,143	歩A・単A B単 4号
000005 畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3	304.600	m	1,681	512,033	歩A・単A B単 5号
000006 畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4	92.900	m	2,178	202,336	歩A・単A B単 6号
000007 畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5	14.500	m	2,995	43,428	歩A・単A B単 7号
000008 畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6	10.400	m	3,498	36,379	歩A・単A B単 8号
000009 管理畦畔工 管理畦畔 KA	309.500	m	765	236,768	歩A・単A B単 9号
合 計				1,569,916	
・・整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式		4,000	
000010 切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1	13.300	m	280	3,724	歩A・単A B単 10号
合 計				3,724	
・・進入路工	1.000	式		106,000	
000011 進入路工 -1型 1筆に1箇所	1.000	箇所	787	787	歩A・単A B単 11号
000012 進入路工 -2型 1筆に1箇所	5.000	箇所	3,468	17,340	歩A・単A B単 12号
000013 進入路工 -3型 1筆に1箇所	2.000	箇所	8,650	17,300	歩A・単A B単 13号
000014 進入路工 -4型 1筆に1箇所	2.000	箇所	16,346	32,692	歩A・単A B単 14号
000015 進入路工 -6型 1筆に1箇所	1.000	箇所	38,082	38,082	歩A・単A B単 15号
合 計				106,201	
・・付帯工	1.000	式		751,000	
000016 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	8.000	箇所	3,976	31,808	歩A・単A B単 16号
000017 用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VP 100	2.000	箇所	29,030	58,060	歩A・単A B単 17号
000018 用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200	4.000	箇所	28,720	114,880	歩A・単A B単 18号
000019 用水取水工 継手(分水BF-200)	9.000	箇所	3,855	34,695	歩A・単A B単 19号
000020 用水取水工 継手(分水BF-250)	1.000	箇所	5,098	5,098	歩A・単A B単 20号
000021 用水取水工 継手(分水BF-350)	2.000	箇所	7,329	14,658	歩A・単A B単 21号
000022 用水取水工 継手(分水BF-600)	2.000	箇所	10,424	20,848	歩A・単A B単 22号
000023 田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)	11.000	箇所	24,748	272,228	歩A・単A B単 23号
000024 田面排水工 排水口(排水口)	3.000	箇所	14,778	44,334	歩A・単A B単 24号
000025 田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)	12.000	箇所	8,069	96,828	歩A・単A B単 25号
000026 田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)	2.000	箇所	29,002	58,004	歩A・単A B単 26号
合 計				751,441	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工	1.000	式		1,520,000	
000027 植生シート センチビートグラス	1,000.000	m ²	1,520	1,520,000	歩A・単A B単 27号
合 計				1,520,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		399,000	
000028 コンクリート構造物取壊し 無筋	31.000	m ³	9,911	307,241	歩A・単A B単 28号
000029 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	31.000	m ³	2,972	92,132	歩A・単A B単 29号
合 計				399,373	
・整地工(4工区)	1.000	式		1,989,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		837,000	
000030 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地	0.220	ha	1,147,212	252,387	歩A・単A B単 30号
000031 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	0.220	ha	2,657,778	584,711	歩A・単A B単 31号
合 計				837,098	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式		274,000	
000032 畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	137.200	m	986	135,279	歩A・単A B単 32号
000033 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	18.600	m	1,483	27,584	歩A・単A B単 33号
000034 畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4	11.300	m	2,178	24,611	歩A・単A B単 34号
000035 畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5	22.300	m	2,995	66,789	歩A・単A B単 35号
000036 管理畦畔工 管理畦畔 KA	25.800	m	765	19,737	歩A・単A B単 36号
合 計				274,000	
・・進入路工	1.000	式		4,000	
000037 進入路工 -1型 1筆に1箇所	1.000	箇所	787	787	歩A・単A B単 37号
000038 進入路工 -2型 1筆に1箇所	1.000	箇所	3,468	3,468	歩A・単A B単 38号
合 計				4,255	
・・付帯工	1.000	式		126,000	
000039 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	2.000	箇所	3,976	7,952	歩A・単A B単 39号
000040 用水取水工 継手(分水BF-250)	2.000	箇所	5,098	10,196	歩A・単A B単 40号
000041 田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)	2.000	箇所	24,748	49,496	歩A・単A B単 41号
000042 田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)	2.000	箇所	29,002	58,004	歩A・単A B単 42号
合 計				125,648	
・・植生工	1.000	式		182,000	
000043 植生シート センチビートグラス	120.000	m ²	1,520	182,400	歩A・単A B単 43号
合 計				182,400	
・・構造物取壊し工	1.000	式		566,000	
000044 石積み取壊し 練積	24.000	m ³	14,269	342,456	歩A・単A B単 44号
BA0202 舗装版破砕 コンクリート舗装版	164	m ²	766	125,624	歩A・単A B単 45号
000046 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	16.000	m ³	2,972	47,552	歩A・単A B単 46号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047 石積み運搬・処理	24.000	m3	2,118	50,832	歩A・単A B単 47号
合 計				566,464	
・整地工 (6 工区)	1.000	式		9,167,000	
・ 整地工 1/10以下の場合	1.000	式		4,641,000	
000048 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地	1.440	ha	978,314	1,408,772	歩A・単A B単 48号
000049 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	1.440	ha	2,244,664	3,232,316	歩A・単A B単 49号
合 計				4,641,088	
・ 整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式		1,340,000	
000050 畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	311.300	m	986	306,942	歩A・単A B単 50号
000051 畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	117.300	m	1,483	173,956	歩A・単A B単 51号
000052 畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3	177.700	m	1,681	298,714	歩A・単A B単 52号
000053 畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4	108.600	m	2,178	236,531	歩A・単A B単 53号
000054 畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5	12.700	m	2,995	38,037	歩A・単A B単 54号
000055 畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6	30.900	m	3,498	108,088	歩A・単A B単 55号
000056 普通畦畔工 普通畦畔 KF	24.300	m	637	15,479	歩A・単A B単 56号
000057 管理畦畔工 管理畦畔 KA	212.300	m	765	162,410	歩A・単A B単 57号
合 計				1,340,157	
・ 整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式		25,000	
000058 切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1	38.600	m	280	10,808	歩A・単A B単 58号
000059 切土法面工 2型 0.5 H<1.0 KC-2	51.900	m	280	14,532	歩A・単A B単 59号
合 計				25,340	
・ 進入路工	1.000	式		60,000	
000060 進入路工 -3型 2筆に1箇所	1.000	箇所	10,334	10,334	歩A・単A B単 60号
000061 進入路工 -1型 1筆に1箇所	1.000	箇所	787	787	歩A・単A B単 61号
000062 進入路工 -2型 1筆に1箇所	2.000	箇所	3,468	6,936	歩A・単A B単 62号
000063 進入路工 -3型 1筆に1箇所	3.000	箇所	8,650	25,950	歩A・単A B単 63号
000064 進入路工 -4型 1筆に1箇所	1.000	箇所	16,346	16,346	歩A・単A B単 64号
合 計				60,353	
・ 付帯工	1.000	式		482,000	
000065 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	12.000	箇所	3,976	47,712	歩A・単A B単 65号
000066 用水取水工 継手 (分水BF-200)	5.000	箇所	3,855	19,275	歩A・単A B単 66号
000067 用水取水工 継手 (分水BF-250)	2.000	箇所	5,098	10,196	歩A・単A B単 67号
000068 用水取水工 継手 (分水BF-400)	5.000	箇所	8,952	44,760	歩A・単A B単 68号
000069 田面排水工 排水口 (排水口 + 排水調節器)	9.000	箇所	24,748	222,732	歩A・単A B単 69号
000070 田面排水工 排水口 (排水口)	1.000	箇所	14,778	14,778	歩A・単A B単 70号
000071 田面排水工 (法面部) 排水管 (VU 150)	8.000	箇所	8,069	64,552	歩A・単A B単 71号
000072 田面排水工 (道路横断部) 排水管 (VP 150)	2.000	箇所	29,002	58,004	歩A・単A B単 72号
合 計				482,009	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・植生工					
	1.000	式		1,368,000	
000073 植生シート センチビートグラス	900.000	m ²	1,520	1,368,000	歩A・単A B単 73号
合 計				1,368,000	
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		1,251,000	
000074 コンクリート構造物取壊し 無筋	64.000	m ³	9,911	634,304	歩A・単A B単 74号
000075 石積み取壊し 練積	26.000	m ³	14,269	370,994	歩A・単A B単 75号
000076 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	64.000	m ³	2,972	190,208	歩A・単A B単 76号
000077 石積み運搬・処理	26.000	m ³	2,118	55,068	歩A・単A B単 77号
合 計				1,251,574	
・用水路工 (2 工区)					
	1.000	式		10,749,000	
・・作業土工					
	1.000	式		293,000	
000078 掘削	595.000	m ³	262	155,890	歩A・単A B単 78号
000079 盛土	360.000	m ³	382	137,520	歩A・単A B単 79号
合 計				293,410	
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		898,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	930	m ²	801	744,930	歩A・単A B単 80号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	380	m ²	402	152,760	歩A・単A B単 81号
合 計				897,690	
・・植生工					
	1.000	式		1,991,000	
000082 植生シート センチビートグラス	1,310.000	m ²	1,520	1,991,200	歩A・単A B単 82号
合 計				1,991,200	
・・用水路工					
	1.000	式		2,898,000	
000083 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み) 支給品	273.600	m	3,939	1,077,710	歩A・単A B単 83号
000084 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み)	36.000	m	6,639	239,004	歩A・単A B単 84号
000085 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 (目地材込み) 支給品	146.800	m	4,129	606,137	歩A・単A B単 85号
000086 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 (目地材込み)	13.800	m	7,464	103,003	歩A・単A B単 86号
000087 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 (目地材込み) 支給品	176.200	m	4,499	792,724	歩A・単A B単 87号
000088 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 (目地材込み)	5.000	m	9,799	48,995	歩A・単A B単 88号
000089 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250	6.000	枚	5,148	30,888	歩A・単A B単 89号
合 計				2,898,461	
・・取水工					
	1.000	式		176,000	
000090 取水口 (分水工) BF-200 目地材含む	16.000	箇所	8,103	129,648	歩A・単A B単 90号
000091 取水口 (分水工) BF-250 目地材含む	1.000	箇所	9,191	9,191	歩A・単A B単 91号
000092 取水口 (分水工) BF-350 目地材含む	3.000	箇所	12,491	37,473	歩A・単A B単 92号
合 計				176,312	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・付帯工					
000093 樹	1.000	式		3,030,000	
1型	17.000	箇所	58,890	1,001,130	歩A・単A B単 93号
000094 スロープ工	1.000	箇所	6,507	6,507	歩A・単A B単 94号
樹1型	6.000	箇所	40,461	242,766	歩A・単A B単 95号
000095 呑口・吐口トランジション	18.000	m	12,859	231,462	歩A・単A B単 96号
B1型	6.000	m	14,213	85,278	歩A・単A B単 97号
000096 管渠工 A型(素巻)	11.900	m	20,319	241,796	歩A・単A B単 98号
200	4.000	m	19,090	76,360	歩A・単A B単 99号
000097 管渠工 A型(素巻)	11.000	m	22,452	246,972	歩A・単A B単 100号
250	7.000	m	27,052	189,364	歩A・単A B単 101号
000098 管渠工 A型(素巻)	2.000	箇所	8,855	17,710	歩A・単A B単 102号
400	7.900	m	5,989	47,313	歩A・単A B単 103号
000099 管渠工 C型(重圧管)用水用	24.000	段	8,657	207,768	歩A・単A B単 104号
200	8.000	段	15,877	127,016	歩A・単A B単 105号
000100 管渠工 C型(重圧管)用水用	8.000	箇所	11,319	90,552	歩A・単A B単 106号
300	2.000	箇所	18,730	37,460	歩A・単A B単 107号
000101 管渠工	26.000	m	5,989	155,714	歩A・単A B単 108号
SGP管 300					歩A・単A B単 109号
000102 継手コンクリート					
BF-200 シュート式落差工部	4.000	箇所	6,216	24,864	
000103 継手コンクリート	2.000	箇所	8,855	17,710	
BF-350 シュート式落差工部	7.900	m	5,989	47,313	
000104 張りコンクリート	24.000	段	8,657	207,768	
t=0.1m シュート式落差工部	8.000	段	15,877	127,016	
000105 階段式落差工	8.000	箇所	11,319	90,552	
BF-200 L=0.5/段	2.000	箇所	18,730	37,460	
000106 階段式落差工	26.000	m	5,989	155,714	
BF-400 L=0.5/段					
000107 上部・下部取付工					
BF-200 階段式落差工部					
000108 上部・下部取付工					
BF-400 階段式落差工部					
000109 張りコンクリート					
t=0.1m 階段式落差工部					
合 計				3,030,032	
・・河川側張コンクリート					
3号及び4号水路	1.000	式		1,351,000	
000110 張りコンクリート	36.500	m ³	35,880	1,309,620	歩A・単A B単 110号
000111 型枠	3.600	m ²	8,418	30,305	歩A・単A B単 111号
000112 目地材	25.000	箇所	462	11,550	歩A・単A B単 112号
合 計				1,351,475	
・・資材小運搬					
000113 機械小運搬(砕石)	1.000	式		112,000	
30~50m未満	0.130	m ³	1,015	132	歩A・単A B単 113号
000114 機械小運搬(砕石)	0.130	m ³	1,083	141	歩A・単A B単 114号
100m未満	0.330	m ³	1,149	379	歩A・単A B単 115号
000115 機械小運搬(砕石)	0.070	m ³	1,226	86	歩A・単A B単 116号
200m未満	13.700	ton	2,326	31,866	歩A・単A B単 117号
000117 機械小運搬(二次製品)	21.300	ton	2,395	51,014	歩A・単A B単 118号
30~50m未満	10.100	ton	2,495	25,200	歩A・単A B単 119号
000118 機械小運搬(二次製品)	1.400	ton	2,603	3,644	歩A・単A B単 120号
100m未満					
000119 機械小運搬(二次製品)					
150m未満					
000120 機械小運搬(二次製品)					
200m未満					
合 計				112,462	
・用水路工(4工区)	1.000	式		1,884,000	
・・作業土工	1.000	式		13,000	
000121 掘削	40.000	m ³	262	10,480	歩A・単A B単 121号
000122 盛土	7.000	m ³	382	2,674	歩A・単A B単 122号
合 計				13,154	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		139,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	150	m ²	801	120,150	歩A・単A B単 123号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	47	m ²	402	18,894	歩A・単A B単 124号
合 計				139,044	
・・植生工					
	1.000	式		304,000	
000125 植生シート センチビートグラス	200.000	m ²	1,520	304,000	歩A・単A B単 125号
合 計				304,000	
・・用水路工					
	1.000	式		524,000	
000126 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品	126.800	m	4,129	523,557	歩A・単A B単 126号
合 計				523,557	
・・取水工					
	1.000	式		29,000	
000127 取水口(分水工) BF-250 目地材含む	3.000	箇所	9,533	28,599	歩A・単A B単 127号
合 計				28,599	
・・付帯工					
	1.000	式		717,000	
000128 樹 1型	4.000	箇所	58,890	235,560	歩A・単A B単 128号
000129 管渠工 A型(素巻) 300	6.900	m	16,013	110,490	歩A・単A B単 129号
000130 管渠工 C型(重圧管)用水用 300	6.600	m	22,452	148,183	歩A・単A B単 130号
000131 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部	4.000	箇所	6,824	27,296	歩A・単A B単 131号
000132 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	6.000	m	5,989	35,934	歩A・単A B単 132号
000133 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	8.000	段	11,601	92,808	歩A・単A B単 133号
000134 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	2.000	箇所	15,582	31,164	歩A・単A B単 134号
000135 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	6.000	m	5,989	35,934	歩A・単A B単 135号
合 計				717,369	
・・用排水施設取付工 5号用水路					
	1.000	式		142,000	
000136 管渠工 A型(素巻) 300	1.300	m	16,013	20,817	歩A・単A B単 136号
000137 樹 1型	2.000	箇所	58,890	117,780	歩A・単A B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管布設 100(90°エルボ・ソケット含む)	2.000	m	1,725	3,450	歩A・単A B単 138号
合 計				142,047	
・・資材小運搬					
	1.000	式		16,000	
000139 機械小運搬(砕石) 30~50m未満	0.410	m ³	1,015	416	歩A・単A B単 139号
000140 機械小運搬(砕石) 100m未満	0.130	m ³	1,083	141	歩A・単A B単 140号
000141 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	3.310	ton	2,326	7,699	歩A・単A B単 141号
000142 機械小運搬(二次製品) 100m未満	3.230	ton	2,395	7,736	歩A・単A B単 142号
合 計				15,992	
・用水路工(5工区)					
	1.000	式		2,115,000	
・・沈砂池型ピオトープ					
	1.000	式		2,115,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000143 掘削	17.000	m3	262	4,454	歩A・単A B単 143号
000144 盛土	85.000	m3	216	18,360	歩A・単A B単 144号
000145 基面整形 練石張下面含む	105.400	m ²	406	42,792	歩A・単A B単 145号
000146 用水樹	1.000	箇所	49,748	49,748	歩A・単A B単 146号
000147 排水樹	1.000	箇所	1,142,492	1,142,492	歩A・単A B単 147号
000148 護岸工 練石張り(現場発生材)	68.000	m ²	12,143	825,724	歩A・単A B単 148号
000149 階段工 1m幅	1.000	箇所	31,146	31,146	歩A・単A B単 149号
合 計				2,114,716	
・用水路工(6工区)	1.000	式		2,982,000	
・・作業土工	1.000	式		31,000	
000150 掘削	10.000	m3	262	2,620	歩A・単A B単 150号
000151 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	130.000	m3	216	28,080	歩A・単A B単 151号
合 計				30,700	
・・整形仕上げ工	1.000	式		99,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	43	m ²	801	34,443	歩A・単A B単 152号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	160	m ²	402	64,320	歩A・単A B単 153号
合 計				98,763	
・・植生工	1.000	式		319,000	
000154 植生シート センチビートグラス	210.000	m ²	1,520	319,200	歩A・単A B単 154号
合 計				319,200	
・・用水路工	1.000	式		706,000	
000155 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品	179.300	m	3,939	706,263	歩A・単A B単 155号
合 計				706,263	
・・取水工	1.000	式		81,000	
000156 取水口(分水工) BF-200 目地材含む	10.000	箇所	8,103	81,030	歩A・単A B単 156号
合 計				81,030	
・・付帯工	1.000	式		1,384,000	
000157 樹 1型	4.000	箇所	58,890	235,560	歩A・単A B単 157号
000158 呑口・吐口トランジション B1型	6.000	箇所	40,461	242,766	歩A・単A B単 158号
000159 管渠工 A型(素巻) 200	69.000	m	13,129	905,901	歩A・単A B単 159号
合 計				1,384,227	
・・用排水施設取付工 11-1号用水路	1.000	式		337,000	
000160 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.300	m3	9,911	12,884	歩A・単A B単 160号
000161 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	1.300	m3	2,972	3,864	歩A・単A B単 161号
000162 5型接続樹	2.500	m	94,577	236,443	歩A・単A B単 162号
000163 簡易ゲート 200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式	1.000	基	74,985	74,985	歩A・単A B単 163号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000164 ステップ 19*B300	3.000	個	3,090	9,270	歩A・単A B単 164号
合 計				337,446	
・・資材小運搬	1.000	式		25,000	
000165 機械小運搬 (砕石) 30 ~ 50m未満	0.070	m3	1,015	71	歩A・単A B単 165号
000166 機械小運搬 (砕石) 100m未満	0.330	m3	1,083	357	歩A・単A B単 166号
000167 機械小運搬 (砕石) 150m未満	0.150	m3	1,149	172	歩A・単A B単 167号
000168 機械小運搬 (二次製品) 30 ~ 50m未満	2.680	ton	2,326	6,234	歩A・単A B単 168号
000169 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	4.940	ton	2,395	11,831	歩A・単A B単 169号
000170 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	2.480	ton	2,495	6,188	歩A・単A B単 170号
合 計				24,853	
・排水路工 (2 工区)	1.000	式		7,971,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式		153,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	190	m ²	801	152,190	歩A・単A B単 171号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	3	m ²	402	1,206	歩A・単A B単 172号
合 計				153,396	
・・植生工	1.000	式		289,000	
000173 植生シート センチピートグラス	190.000	m ²	1,520	288,800	歩A・単A B単 173号
合 計				288,800	
・・排水路工	1.000	式		978,000	
000174 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200 (支給品)	112.800	m	3,833	432,362	歩A・単A B単 174号
000175 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)	22.600	m	4,324	97,722	歩A・単A B単 175号
000176 大型フリューム H=800 B=800 (ガイブホール 50*4箇所付)	12.900	m	34,744	448,198	歩A・単A B単 176号
合 計				978,282	
・・付帯工	1.000	式		2,464,000	
000177 樹 1型	2.000	箇所	58,890	117,780	歩A・単A B単 177号
000178 樹 4型	1.000	箇所	175,416	175,416	歩A・単A B単 178号
000179 樹 5型	1.000	箇所	236,084	236,084	歩A・単A B単 179号
000180 スロープ工 樹5型	1.000	箇所	27,496	27,496	歩A・単A B単 180号
000181 呑口・吐口トランジション B8型	2.000	箇所	153,069	306,138	歩A・単A B単 181号
000182 管渠工 A型 (素巻) 900	15.800	m	62,800	992,240	歩A・単A B単 182号
000183 管渠工 A型 (素巻) 1200	3.000	m	101,493	304,479	歩A・単A B単 183号
000184 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	2.000	箇所	6,216	12,432	歩A・単A B単 184号
000185 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	6.000	m	5,989	35,934	歩A・単A B単 185号
000186 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	6.000	段	9,000	54,000	歩A・単A B単 186号
000187 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	2.000	箇所	11,319	22,638	歩A・単A B単 187号
000188 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	4.000	段	15,859	63,436	歩A・単A B単 188号
000189 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	2.000	箇所	19,137	38,274	歩A・単A B単 189号
000190 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	13.000	m	5,989	77,857	歩A・単A B単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				2,464,204	
・ ・ 河川側張りコンクリート 1号排水路	1.000	式		607,000	
000191 張りコンクリート	16.600	m3	35,880	595,608	歩A・単A B単 191号
000192 型枠	0.600	m ²	8,418	5,051	歩A・単A B単 192号
000193 目地材	14.000	箇所	462	6,468	歩A・単A B単 193号
合 計				607,127	
・ ・ 用排水施設取付工 3号排水路	1.000	式		367,000	
000194 舗装切断 コンクリート舗装版	20.000	m	1,175	23,500	歩A・単A B単 194号
000195 舗装版破砕 コンクリート舗装版	14.000	m ²	189	2,646	歩A・単A B単 195号
000196 般運搬処理	1.700	m3	4,332	7,364	歩A・単A B単 196号
000197 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)	1.200	m	4,324	5,189	歩A・単A B単 197号
000198 樹 2型	1.000	箇所	100,856	100,856	歩A・単A B単 198号
000199 舗装復旧工 コンクリート舗装	36.000	m ²	6,313	227,268	歩A・単A B単 199号
合 計				366,823	
・ ・ 2号河川放流工 1号排水路	1.000	式		787,000	
000200 床掘 (横断管渠土工) 土砂	25.000	m3	262	6,550	歩A・単A B単 200号
000201 床掘 (横断管渠土工) 岩石・玉石	3.000	m3	356	1,068	歩A・単A B単 201号
000202 埋戻 (横断管渠土工)	2.000	m3	2,201	4,402	歩A・単A B単 202号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	10	m ²	402	4,020	歩A・単A B単 203号
000204 植生シート (横断管渠土工) センチビートグラス	10.000	m ²	1,520	15,200	歩A・単A B単 204号
000205 樹 (落差樹工) 2型	1.000	箇所	100,856	100,856	歩A・単A B単 205号
000206 型枠 (落差樹工) 嵩上げコンクリート	3.800	m ²	7,601	28,884	歩A・単A B単 206号
000207 嵩上げコンクリート (落差樹工) 21-12-25 (20) BB	0.300	m3	41,080	12,324	歩A・単A B単 207号
000208 鉄筋加工組立 (落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	0.004	ton	173,981	696	歩A・単A B単 208号
000209 管渠工 D型 (360°巻) 500	2.900	m	76,113	220,728	歩A・単A B単 209号
000210 基面整正 (吐口工)	1.400	m ²	406	568	歩A・単A B単 210号
000211 均しコン型枠 (吐口工)	0.500	m ²	4,276	2,138	歩A・単A B単 211号
000212 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	0.100	m3	35,880	3,588	歩A・単A B単 212号
000213 型枠 (吐口工)	6.400	m ²	8,418	53,875	歩A・単A B単 213号
000214 無筋コンクリート (吐口工) 18-8-25 (20) BB	1.200	m3	39,340	47,208	歩A・単A B単 214号
000215 ブロック練積 (護岸復旧工)	4.400	m ²	27,279	120,028	歩A・単A B単 215号
000216 埋戻しコンクリート	0.200	m3	40,710	8,142	歩A・単A B単 216号
000217 型枠 (天端コンクリート工)	0.500	m ²	8,418	4,209	歩A・単A B単 217号
000218 無筋コンクリート (天端コンクリート工)	0.200	m3	33,050	6,610	歩A・単A B単 218号
000219 型枠 (小口止工 上流)	2.300	m ²	7,601	17,482	歩A・単A B単 219号
000220 無筋コンクリート (小口止工 上流)	0.300	m3	40,710	12,213	歩A・単A B単 220号
000221 型枠工 (小口止工 下流)	4.200	m ²	7,601	31,924	歩A・単A B単 221号
000222 無筋コンクリート (小口止工 下流)	0.500	m3	40,710	20,355	歩A・単A B単 222号
000223 護床ブロック (護床工) 0.5t型	3.000	個	21,274	63,822	歩A・単A B単 223号
合 計				786,890	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 7号河川放流工 3号排水路	1.000	式		2,298,000	
000224 床掘	7.000	m3	262	1,834	歩A・単A B単 224号
000225 埋戻	4.000	m3	2,201	8,804	歩A・単A B単 225号
000226 管渠工 D型(360°巻) 700	11.100	m	117,208	1,301,009	歩A・単A B単 226号
000227 樹 3型(YH3型落差樹)	2.000	箇所	131,499	262,998	歩A・単A B単 227号
000228 型枠(落差樹工) 嵩上げコンクリート	4.600	m ²	7,601	34,965	歩A・単A B単 228号
000229 嵩上げコンクリート(落差樹工) 21-12-25(20)BB	0.350	m3	41,080	14,378	歩A・単A B単 229号
000230 鉄筋加工組立(落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	0.005	ton	173,981	870	歩A・単A B単 230号
000231 基面整正(吐口工)	2.600	m ²	406	1,056	歩A・単A B単 231号
000232 均しコン型枠(吐口工)	0.570	m ²	4,276	2,437	歩A・単A B単 232号
000233 均しコンクリート(吐口工) 18-12-25(20)BB	0.200	m3	35,880	7,176	歩A・単A B単 233号
000234 型枠(吐口工) 鉄筋コンクリート	8.300	m ²	8,418	69,869	歩A・単A B単 234号
000235 鉄筋コンクリート(吐口工) 24-12-25(20)BB	1.400	m3	39,720	55,608	歩A・単A B単 235号
000236 鉄筋加工組立(吐口工) D13	0.033	ton	173,981	5,741	歩A・単A B単 236号
000237 鉄筋加工組立(吐口工) D16	0.015	ton	171,921	2,579	歩A・単A B単 237号
000238 コンクリート構造物取壊し(護岸復旧工) 無筋	3.100	m3	9,911	30,724	歩A・単A B単 238号
000239 殻運搬・処理(護岸復旧工) 無筋コンクリート殻	3.100	m3	2,972	9,213	歩A・単A B単 239号
000240 ブロック練石(護岸工)	9.200	m ²	29,094	267,665	歩A・単A B単 240号
000241 ブロック基礎工	4.300	m	15,193	65,330	歩A・単A B単 241号
000242 型枠(天端コンクリート工)	0.400	m ²	8,418	3,367	歩A・単A B単 242号
000243 無筋コンクリート(天端コンクリート工)	0.200	m3	33,050	6,610	歩A・単A B単 243号
000244 型枠(小口止工)	6.000	m ²	7,601	45,606	歩A・単A B単 244号
000245 無筋コンクリート(小口止工)	0.800	m3	40,710	32,568	歩A・単A B単 245号
000246 護床ブロック(護床工) 0.5t型	3.000	個	21,274	63,822	歩A・単A B単 246号
000247 中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB	0.100	m3	40,710	4,071	歩A・単A B単 247号
合 計				2,298,300	
・ ・ 資材小運搬	1.000	式		28,000	
000248 機械小運搬(砕石) 100m未満	0.130	m3	1,083	141	歩A・単A B単 248号
000249 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	3.180	ton	2,326	7,397	歩A・単A B単 249号
000250 機械小運搬(二次製品) 100m未満	5.350	ton	2,395	12,813	歩A・単A B単 250号
000251 機械小運搬(二次製品) 150m未満	0.950	ton	2,495	2,370	歩A・単A B単 251号
000252 機械小運搬(二次製品) 200m未満	2.170	ton	2,603	5,649	歩A・単A B単 252号
合 計				28,370	
・ 排水路工(5工区)	1.000	式		110,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式		110,000	
000253 スロープ工 樹5型	4.000	箇所	27,496	109,984	歩A・単A B単 253号
合 計				109,984	
・ 排水路工(6工区)	1.000	式		10,902,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		114,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000254 掘削	420.000	m3	262	110,040	歩A・単A B単 254号
000255 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	17.000	m3	216	3,672	歩A・単A B単 255号
合 計				113,712	
・・整形仕上げ工	1.000	式		365,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	420	m ²	801	336,420	歩A・単A B単 256号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	71	m ²	402	28,542	歩A・単A B単 257号
合 計				364,962	
・・植生工	1.000	式		760,000	
000258 植生シート センチピートグラス	500.000	m ²	1,520	760,000	歩A・単A B単 258号
合 計				760,000	
・・排水路工	1.000	式		5,307,000	
000259 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300 (支給品)	60.000	m	4,148	248,880	歩A・単A B単 259号
000260 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300	11.400	m	8,733	99,556	歩A・単A B単 260号
000261 大型フリューム 700×700 (タイプホ-ル 50*4箇所付)	184.500	m	26,874	4,958,253	歩A・単A B単 261号
合 計				5,306,689	
・・付帯工	1.000	式		3,592,000	
000262 樹 1型	2.000	箇所	58,890	117,780	歩A・単A B単 262号
000263 樹 5型	1.000	箇所	236,084	236,084	歩A・単A B単 263号
000264 スロープ工 樹5型	1.000	箇所	27,496	27,496	歩A・単A B単 264号
000265 樹 6型	6.000	箇所	148,007	888,042	歩A・単A B単 265号
000266 スロープ工 樹6型	6.000	箇所	28,272	169,632	歩A・単A B単 266号
000267 管渠工 A型(素巻) 300	9.200	m	16,013	147,320	歩A・単A B単 267号
000268 管渠工 A型(素巻) 1100	3.300	m	87,983	290,344	歩A・単A B単 268号
000269 管渠工 C型(重圧管) 1100	9.000	m	98,073	882,657	歩A・単A B単 269号
000270 継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部	2.000	箇所	7,839	15,678	歩A・単A B単 270号
000271 継手コンクリート 700×700 シュート式落差工部	2.000	箇所	6,216	12,432	歩A・単A B単 271号
000272 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	13.700	m	5,989	82,049	歩A・単A B単 272号
000273 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	9.000	段	11,592	104,328	歩A・単A B単 273号
000274 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	2.000	箇所	16,396	32,792	歩A・単A B単 274号
000275 階段式落差工 700×700 L=0.5/段	10.000	段	33,419	334,190	歩A・単A B単 275号
000276 上部・下部取付工 700×700 階段式落差工部	6.000	箇所	16,396	98,376	歩A・単A B単 276号
000277 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	25.500	m	5,989	152,720	歩A・単A B単 277号
合 計				3,591,920	
・・用排水施設取付工 8-1号排水路	1.000	式		525,000	
000278 ボックスカルバート T-25 900×900	4.000	m	102,772	411,088	歩A・単A B単 278号
000279 舗装切断 アスファルト舗装版	3.700	m	638	2,361	歩A・単A B単 279号
000280 舗装版破砕 アスファルト舗装版	6.200	m ²	189	1,172	歩A・単A B単 280号
000281 搬運搬処理	0.200	m3	5,832	1,166	歩A・単A B単 281号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000282 舗装復旧工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	6.200	m ²	3,749	23,244	歩A・単A B単 282号
000283 土留復旧工	1.000	箇所	86,433	86,433	歩A・単A B単 283号
合 計				525,464	
・・資材小運搬	1.000	式		239,000	
000284 機械小運搬(砕石) 100m未満	2.800	m ³	1,083	3,032	歩A・単A B単 284号
000285 機械小運搬(砕石) 150m未満	0.300	m ³	1,149	345	歩A・単A B単 285号
000286 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	39.100	ton	2,326	90,947	歩A・単A B単 286号
000287 機械小運搬(二次製品) 100m未満	52.100	ton	2,395	124,780	歩A・単A B単 287号
000288 機械小運搬(二次製品) 150m未満	7.800	ton	2,495	19,461	歩A・単A B単 288号
合 計				238,565	
・用排水路工(2工区)	1.000	式		3,213,000	
・・作業土工	1.000	式		106,000	
000289 掘削	98.000	m ³	262	25,676	歩A・単A B単 289号
000290 盛土	210.000	m ³	382	80,220	歩A・単A B単 290号
合 計				105,896	
・・整形仕上げ工	1.000	式		120,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	59	m ²	801	47,259	歩A・単A B単 291号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	180	m ²	402	72,360	歩A・単A B単 292号
合 計				119,619	
・・植生工	1.000	式		365,000	
000293 植生シート センチビートグラス	240.000	m ²	1,520	364,800	歩A・単A B単 293号
合 計				364,800	
・用排水路工	1.000	式		326,000	
000294 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600(目地材込み)支給品	50.000	m	5,765	288,250	歩A・単A B単 294号
000295 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600(目地材込み)	2.000	m	18,715	37,430	歩A・単A B単 295号
合 計				325,680	
・・取水工	1.000	式		106,000	
000296 取水口(分水工) BF-600 目地材含む	4.000	箇所	26,380	105,520	歩A・単A B単 296号
合 計				105,520	
・・付帯工	1.000	式		442,000	
000297 樹 2型	1.000	箇所	100,856	100,856	歩A・単A B単 297号
000298 樹 3型	1.000	箇所	131,499	131,499	歩A・単A B単 298号
000299 スロープ工 樹3型	1.000	箇所	14,533	14,533	歩A・単A B単 299号
000300 継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部	2.000	箇所	13,675	27,350	歩A・単A B単 300号
000301 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	3.000	m	5,989	17,967	歩A・単A B単 301号
000302 階段式落差工 BF-600 L=0.5/段	4.000	段	25,495	101,980	歩A・単A B単 302号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000303 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	2.000	箇所	12,133	24,266	歩A・単A B単 303号
000304 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	4.000	m	5,989	23,956	歩A・単A B単 304号
合 計				442,407	
・ ・ 用排水施設取付工 5号用排水路	1.000	式		319,000	
000305 管渠工 A型(素巻) 700	4.300	m	43,522	187,145	歩A・単A B単 305号
000306 管渠工 A型(素巻) 250	5.200	m	14,213	73,908	歩A・単A B単 306号
BA0302 接合コンクリート 18-8-40	1.0	m ³	40,040	40,040	歩A・単A B単 307号
BA0303 接合コンクリート型枠	2.3	m ²	7,601	17,482	歩A・単A B単 308号
合 計				318,575	
・ ・ 3号河川放流工 5号用排水路	1.000	式		1,374,000	
000309 床掘	46.000	m ³	262	12,052	歩A・単A B単 309号
000310 埋戻	8.000	m ³	2,201	17,608	歩A・単A B単 310号
000311 ボックスカルバート工 T-25 600×600	4.700	m	76,690	360,443	歩A・単A B単 311号
000312 樹 (YH5型落差樹工) 3型落差樹	1.000	箇所	248,571	248,571	歩A・単A B単 312号
000313 型枠 (YH5型落差樹工) 嵩上げコンクリート	5.100	m ²	7,601	38,765	歩A・単A B単 313号
000314 嵩上げコンクリート (YH5型落差樹工) 21-12-25 (20) BB	0.400	m ³	40,410	16,164	歩A・単A B単 314号
000315 鉄筋加工組立 (YH5型落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	0.006	ton	173,981	1,044	歩A・単A B単 315号
000316 基面整正 (吐口工)	1.700	m ²	406	690	歩A・単A B単 316号
000317 均しコン型枠 (吐口工)	0.600	m ²	4,276	2,566	歩A・単A B単 317号
000318 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	0.200	m ³	39,340	7,868	歩A・単A B単 318号
000319 型枠 (吐口工) 鉄筋コンクリート	7.500	m ²	8,418	63,135	歩A・単A B単 319号
000320 鉄筋コンクリート (吐口工) 24-12-25 (20) BB	1.400	m ³	39,720	55,608	歩A・単A B単 320号
000321 鉄筋加工組立 (吐口工) D13	0.034	ton	173,981	5,915	歩A・単A B単 321号
000322 ブロック練積 (護岸復旧工)	8.800	m ³	27,521	242,185	歩A・単A B単 322号
000323 ブロック基礎工	4.300	m	15,193	65,330	歩A・単A B単 323号
000324 型枠 (天端コンクリート工)	0.300	m ²	8,418	2,525	歩A・単A B単 324号
000325 無筋コンクリート (天端コンクリート工)	0.200	m ³	33,050	6,610	歩A・単A B単 325号
000326 小口止工	2.000	箇所	79,743	159,486	歩A・単A B単 326号
000327 護床ブロック (護床工) 0.5t型	3.000	個	21,274	63,822	歩A・単A B単 327号
000328 中詰コンクリート (護床工) 18-8-25 (20) BB	0.100	m ³	40,710	4,071	歩A・単A B単 328号
合 計				1,374,458	
・ ・ 資材小運搬	1.000	式		55,000	
000329 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	23.000	ton	2,395	55,085	歩A・単A B単 329号
合 計				55,085	
・ 用排水路工 (5工区)	1.000	式		306,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式		306,000	
000330 スロープ工 樹3型	4.000	箇所	14,533	58,132	歩A・単A B単 330号
000331 スロープ工 樹5型	9.000	箇所	27,496	247,464	歩A・単A B単 331号
合 計				305,596	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用排水路工(6工区)					
・・作業土工	1.000	式		5,400,000	
000332 掘削	1.000	式		38,000	
000333 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	130.000	m3	262	34,060	歩A・単A B単 332号
合計	17.000	m3	216	3,672	歩A・単A B単 333号
合計				37,732	
・・整形仕上げ工	1.000	式		248,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	310	m ²	801	248,310	歩A・単A B単 334号
合計				248,310	
・・植生工	1.000	式		471,000	
000335 植生シート センチピートグラス	310.000	m ²	1,520	471,200	歩A・単A B単 335号
合計				471,200	
・・用排水路工	1.000	式		1,458,000	
000336 鉄筋コンクリートベンチフリウム 2000 BF-200(目地材込み)支給品	78.300	m	3,939	308,424	歩A・単A B単 336号
000337 鉄筋コンクリートベンチフリウム 2000 BF-250(目地材込み)支給品	94.600	m	4,129	390,603	歩A・単A B単 337号
000338 鉄筋コンクリートベンチフリウム 2000 BF-400(目地材込み)支給品	150.000	m	4,749	712,350	歩A・単A B単 338号
000339 鉄筋コンクリートベンチフリウム 2000 BF-400(目地材込み)	3.500	m	11,099	38,847	歩A・単A B単 339号
000340 水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用	1.000	箇所	7,805	7,805	歩A・単A B単 340号
合計				1,458,029	
・・取水工	1.000	式		105,000	
000341 取水口(分土工) BF-250 目地材含む	3.000	箇所	9,191	27,573	歩A・単A B単 341号
000342 取水口(分土工) BF-400 目地材含む	5.000	箇所	15,455	77,275	歩A・単A B単 342号
合計				104,848	
・・付帯工	1.000	式		2,939,000	
000343 樹 1型	2.000	箇所	58,890	117,780	歩A・単A B単 343号
000344 スロープ工 樹1型	2.000	箇所	6,507	13,014	歩A・単A B単 344号
000345 樹 2型	5.000	箇所	100,856	504,280	歩A・単A B単 345号
000346 スロープ工 樹2型	5.000	箇所	10,719	53,595	歩A・単A B単 346号
000347 樹 5型	2.000	箇所	236,084	472,168	歩A・単A B単 347号
000348 スロープ工 樹5型	2.000	箇所	27,496	54,992	歩A・単A B単 348号
000349 呑口・吐口トランシジョン B2型	2.000	箇所	58,186	116,372	歩A・単A B単 349号
000350 管渠工 A型(素巻) 200	13.900	m	13,129	182,493	歩A・単A B単 350号
000351 管渠工 A型(素巻) 300	8.000	m	16,013	128,104	歩A・単A B単 351号
000352 管渠工 A型(素巻) 600	9.900	m	32,993	326,631	歩A・単A B単 352号
000353 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部	2.000	箇所	6,824	13,648	歩A・単A B単 353号
000354 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	2.900	m	5,989	17,368	歩A・単A B単 354号
000355 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	34.000	段	15,877	539,818	歩A・単A B単 355号
000356 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	12.000	箇所	18,730	224,760	歩A・単A B単 356号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000357 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	29.000	m	5,989	173,681	歩A・単A B単 357号
合 計				2,938,704	
・・資材小運搬	1.000	式		141,000	
000358 機械小運搬(砕石) 150m未満	0.070	m3	1,149	80	歩A・単A B単 358号
000359 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	13.100	ton	2,326	30,471	歩A・単A B単 359号
000360 機械小運搬(二次製品) 100m未満	18.700	ton	2,395	44,787	歩A・単A B単 360号
000361 機械小運搬(二次製品) 150m未満	24.100	ton	2,495	60,130	歩A・単A B単 361号
000362 機械小運搬(二次製品) 200m未満	2.300	ton	2,603	5,987	歩A・単A B単 362号
合 計				141,455	
・道路工(2工区)	1.000	式		5,945,000	
・・作業土工	1.000	式		61,000	
000363 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	281.000	m3	216	60,696	歩A・単A B単 363号
合 計				60,696	
・・整形仕上げ工	1.000	式		466,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	160	m ²	801	128,160	歩A・単A B単 364号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	840	m ²	402	337,680	歩A・単A B単 365号
合 計				465,840	
・・植生工	1.000	式		1,520,000	
000366 植生シート工 センチビートグラス	1,000.000	m ²	1,520	1,520,000	歩A・単A B単 366号
合 計				1,520,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		855,000	
000367 支線道路工 W=4.0 再生密粒度アスコン(13)t=4cm 路盤RC-40 t=15cm	50.700	m	11,500	583,050	歩A・単A B単 367号
000368 支線道路工 W=3.0 再生密粒度アスコン(13)t=4cm 路盤RC-40 t=15cm	8.000	m	8,362	66,896	歩A・単A B単 368号
000369 県道取付工(2号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	1.000	箇所	102,392	102,392	歩A・単A B単 369号
000370 県道取付工(3号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	1.000	箇所	102,392	102,392	歩A・単A B単 370号
合 計				854,730	
・・コンクリート舗装工	1.000	式		611,000	
000371 支線道路工 コンクリート舗装 t=12cm	25.800	m	23,671	610,712	歩A・単A B単 371号
合 計				610,712	
・・砂利舗装工	1.000	式		1,150,000	
000372 敷砂利舗装 RC-40	963.000	m ²	1,194	1,149,822	歩A・単A B単 372号
合 計				1,149,822	
・・河川側張コンクリート 4号道路、6号道路	1.000	式		1,282,000	
000373 張りコンクリート	35.200	m3	35,880	1,262,976	歩A・単A B単 373号
000374 型枠	1.000	m ²	8,418	8,418	歩A・単A B単 374号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000375 目地材	24.000	箇所	462	11,088	歩A・単A B単 375号
合 計				1,282,482	
・道路工 (4 工区)	1.000	式		584,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		17,000	
000376 路体 (築堤) 盛土・埋戻 幅員4.0m以上	81.000	m ³	216	17,496	歩A・単A B単 376号
合 計				17,496	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		21,000	
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	53	m ²	402	21,306	歩A・単A B単 377号
合 計				21,306	
・ ・ 植生工	1.000	式		81,000	
000378 植生シート工 センチビートグラス	53.000	m ²	1,520	80,560	歩A・単A B単 378号
合 計				80,560	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		371,000	
000379 敷砂利舗装 RC-40	336.000	m ²	1,104	370,944	歩A・単A B単 379号
合 計				370,944	
・ ・ 町道取付工 7号道路	1.000	式		94,000	
000380 町道取付工 (7号道路) 路肩盛土無し 再生密粒度アスコン (13) t=4cm	1.000	箇所	94,377	94,377	歩A・単A B単 380号
合 計				94,377	
・道路工 (6 工区) 6工区	1.000	式		4,717,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		618,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	410	m ²	801	328,410	歩A・単A B単 381号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	720	m ²	402	289,440	歩A・単A B単 382号
合 計				617,850	
・ ・ 植生工	1.000	式		1,718,000	
000383 植生シート工 センチビートグラス	1,130.000	m ²	1,520	1,717,600	歩A・単A B単 383号
合 計				1,717,600	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		1,822,000	
000384 敷砂利舗装 RC-40	1,650.000	m ²	1,104	1,821,600	歩A・単A B単 384号
合 計				1,821,600	
・ ・ 県道取付工 11-2号道路	1.000	式		559,000	
000385 舗装版切断	4.800	m	638	3,062	歩A・単A B単 385号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版	15	m ²	189	2,835	歩A・単A B単 386号
000387 殻運搬・処理 アスファルト殻	0.750	m ³	5,832	4,374	歩A・単A B単 387号
000388 県道取付工 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	1.000	箇所	139,807	139,807	歩A・単A B単 388号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,519,000	
・仮設工(2工区)					
・・資材ヤード	1.000	式		504,000	
000396 流用土	1.000	式		70,000	
000397 盛土法面整形	200.000	m ³	216	43,200	歩A・単A B単 396号
	42.000	m ²	647	27,174	歩A・単A B単 397号
合 計				70,374	
・・2号河川放流工仮設締切工 1号排水路	1.000	式		145,000	
000398 大型土のう設置・撤去	9.000	袋	8,432	75,888	歩A・単A B単 398号
000399 廃プラスチック類運搬・処理	0.900	m ³	11,122	10,010	歩A・単A B単 399号
000400 高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	7.400	m	7,955	58,867	歩A・単A B単 400号
合 計				144,765	
・・3号河川放流工仮設締切工 5号用排水路	1.000	式		155,000	
000401 大型土のう設置・撤去	6.000	袋	8,432	50,592	歩A・単A B単 401号
000402 廃プラスチック類運搬・処理	0.600	m ³	11,122	6,673	歩A・単A B単 402号
000403 高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	12.300	m	7,955	97,847	歩A・単A B単 403号
合 計				155,112	
・・7号河川放流工仮設締切工 3号排水路	1.000	式		134,000	
000404 大型土のう設置・撤去	14.000	袋	8,432	118,048	歩A・単A B単 404号
000405 廃プラスチック類運搬・処理	1.400	m ³	11,122	15,571	歩A・単A B単 405号
合 計				133,619	
・仮設工(4工区)					
・・沈砂池					
000406 沈砂池(河川汚濁防止施設) 5.0×5.0タイプ	1.000	式		143,000	
	1.000	箇所	143,279	143,279	歩A・単A B単 406号
合 計				143,279	
・・資材ヤード					
000407 流用土	1.000	式		70,000	
	200.000	m ³	216	43,200	歩A・単A B単 407号
000408 盛土法面整形	42.000	m ²	647	27,174	歩A・単A B単 408号
合 計				70,374	
・安全費					
・・安全費	1.000	式		1,802,000	
	1.000	式		1,802,000	
B19021 交通誘導警備員	117	人	15,402	1,802,034	歩A・単A B単 409号
合 計				1,802,034	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
支給品費				5,955,000	
直接工事費 (仮設工を除く)					
・用水路工 (2 工区)					
・ ・用水路工					
P96001 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000	136.800	本	5,400	738,720	単 A S 単 42号
P96002 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000	73.400	本	6,670	489,578	単 A S 単 45号
P96003 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000	88.100	本	10,600	933,860	単 A S 単 48号
・用水路工 (4 工区)					
・ ・用水路工					
P96002 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000	63.400	本	6,670	422,878	単 A S 単 45号
・用水路工 (6 工区)					
・ ・用水路工					
P96001 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000	89.650	本	5,400	484,110	単 A S 単 42号
・排水路工 (2 工区)					
・ ・排水路工					
P96047 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000	56.400	本	6,050	341,220	単 A S 単 74号
P96007 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000	11.300	本	12,000	135,600	単 A S 単 76号
・ ・用排水施設取付工 3号排水路					
P96007 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000	0.600	本	12,000	7,200	単 A S 単 76号
・排水路工 (6 工区)					
・ ・排水路工					
P96006 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000	30.000	本	9,170	275,100	単 A S 単 82号
・用排水路工 (2 工区)					
・ ・用排水路工					
P96005 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000	25.000	本	25,900	647,500	単 A S 単 88号
・用排水路工 (6 工区)					
・ ・用排水路工					
P96001 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000	39.150	本	5,400	211,410	単 A S 単 42号
P96002 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000	47.300	本	6,670	315,491	単 A S 単 45号
P96004 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000	75.000	本	12,700	952,500	単 A S 単 94号
合 計				5,955,167	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し、整地		ha	876,910		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)					
	基盤整地		ha	701,501		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	986		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,483		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔工 3型					
	湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m	1,681		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔工 4型					
	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m	2,178		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工 5型					
	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m	2,995		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工 6型					
	湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m	3,498		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	765		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 切土法面工 1型					
	0 H<0.5 KC-1		m	280		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工 -1型					
	1筆に1箇所		箇所	787		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工 -2型					
	1筆に1箇所		箇所	3,468		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工 -3型					
	1筆に1箇所		箇所	8,650		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工 -4型					
	1筆に1箇所		箇所	16,346		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路工 -6型					
	1筆に1箇所		箇所	38,082		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VU 150		箇所	3,976		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工 B-1型					
	FOEAS 道路横断 VP 100		箇所	29,030		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水取水工 B-2型					
	道路横断 VP 200		箇所	28,720		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF-200)		箇所	3,855		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF-250)		箇所	5,098		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF-350)		箇所	7,329		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 用水取水工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	継手(分水BF-600) *** B単 - 23号 *** 田面排水工		箇所	10,424		歩A・単A
000024	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 24号 *** 田面排水工		箇所	24,748		歩A・単A
000025	排水口(排水口) *** B単 - 25号 *** 田面排水工(法面部)		箇所	14,778		歩A・単A
000026	排水管(VU 150) *** B単 - 26号 *** 田面排水工(道路横断部)		箇所	8,069		歩A・単A
000027	排水管(VP 150) *** B単 - 27号 *** 植生シート		箇所	29,002		歩A・単A
000028	センチビートグラス *** B単 - 28号 *** コンクリート構造物取壊し		m ²	1,520		歩A・単A
000029	無筋 *** B単 - 29号 *** 殻運搬・処理		m ³	9,911		歩A・単A
000030	無筋コンクリート殻 *** B単 - 30号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		m ³	2,972		歩A・単A
000031	表土戻し、整地 *** B単 - 31号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)		ha	1,147,212		歩A・単A
000032	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地 *** B単 - 32号 *** 畦畔工 1型		ha	2,657,778		歩A・単A
000033	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1 *** B単 - 33号 *** 畦畔工 2型		m	986		歩A・単A
000034	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2 *** B単 - 34号 *** 畦畔工 4型		m	1,483		歩A・単A
000035	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4 *** B単 - 35号 *** 畦畔工 5型		m	2,178		歩A・単A
000036	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5 *** B単 - 36号 *** 管理畦畔工		m	2,995		歩A・単A
000037	管理畦畔 KA *** B単 - 37号 *** 進入路工 -1型		m	765		歩A・単A
000038	1筆に1箇所 *** B単 - 38号 *** 進入路工 -2型		箇所	787		歩A・単A
000039	1筆に1箇所 *** B単 - 39号 *** 用水取水工 A-2型		箇所	3,468		歩A・単A
000040	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 40号 *** 用水取水工		箇所	3,976		歩A・単A
000041	継手(分水BF-250) *** B単 - 41号 *** 田面排水工		箇所	5,098		歩A・単A
000042	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 42号 *** 田面排水工(道路横断部)		箇所	24,748		歩A・単A
000043	排水管(VP 150) *** B単 - 43号 *** 植生シート		箇所	29,002		歩A・単A
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 石積み取壊し					
	練積		m3	14,269		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 45号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート舗装版		m ²	766		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	2,972		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 石積み運搬・処理					
			m3	2,118		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し、整地		ha	978,314		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha	2,244,664		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	986		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,483		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 畦畔工 3型					
	湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m	1,681		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 畦畔工 4型					
	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m	2,178		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 畦畔工 5型					
	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m	2,995		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 畦畔工 6型					
	湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m	3,498		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 普通畦畔工					
	普通畦畔 KF		m	637		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 管理畦畔工					
	管理畦畔 KA		m	765		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 切土法面工 1型					
	0 H<0.5 KC-1		m	280		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 切土法面工 2型					
	0.5 H<1.0 KC-2		m	280		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 進入路工 -3型					
	2筆に1箇所		箇所	10,334		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 進入路工 -1型					
	1筆に1箇所		箇所	787		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 進入路工 -2型					
	1筆に1箇所		箇所	3,468		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 進入路工 -3型					
	1筆に1箇所		箇所	8,650		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 進入路工 -4型					
	1筆に1箇所		箇所	16,346		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 用水取水工 A-2型					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 66号 *** 用水取水工		箇所	3,976		歩A・単A
000067	継手(分水BF-200) *** B単 - 67号 *** 用水取水工		箇所	3,855		歩A・単A
000068	継手(分水BF-250) *** B単 - 68号 *** 用水取水工		箇所	5,098		歩A・単A
000069	継手(分水BF-400) *** B単 - 69号 *** 田面排水工		箇所	8,952		歩A・単A
000070	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 70号 *** 田面排水工		箇所	24,748		歩A・単A
000071	排水口(排水口) *** B単 - 71号 *** 田面排水工(法面部)		箇所	14,778		歩A・単A
000072	排水管(VU 150) *** B単 - 72号 *** 田面排水工(道路横断部)		箇所	8,069		歩A・単A
000073	排水管(VP 150) *** B単 - 73号 *** 植生シート		箇所	29,002		歩A・単A
000074	センチビートグラス *** B単 - 74号 *** コンクリート構造物取壊し		m ²	1,520		歩A・単A
000075	無筋 *** B単 - 75号 *** 石積み取壊し		m ³	9,911		歩A・単A
000076	練積 *** B単 - 76号 *** 殻運搬・処理		m ³	14,269		歩A・単A
000077	無筋コンクリート殻 *** B単 - 77号 *** 石積み運搬・処理		m ³	2,972		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 掘削		m ³	2,118		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 盛土		m ³	262		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 80号 *** 法面整形		m ³	382		歩A・単A
BA0109	掘削部、砂質土 *** B単 - 81号 *** 法面整形		m ²	801		歩A・単A
000082	盛土部、砂質土 *** B単 - 82号 *** 植生シート		m ²	402		歩A・単A
000083	センチビートグラス *** B単 - 83号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m ²	1,520		歩A・単A
000084	2000 BF-200(目地材込み)支給品 *** B単 - 84号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	3,939		歩A・単A
000085	2000 BF-200(目地材込み) *** B単 - 85号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	6,639		歩A・単A
000086	2000 BF-250(目地材込み)支給品 *** B単 - 86号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	4,129		歩A・単A
	2000 BF-250(目地材込み)		m	7,464		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-350 (目地材込み) 支給品		m	4,499		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-350 (目地材込み)		m	9,799		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 側溝蓋					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250		枚	5,148		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 取水口 (分水工)					
	BF-200 目地材含む		箇所	8,103		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 取水口 (分水工)					
	BF-250 目地材含む		箇所	9,191		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 取水口 (分水工)					
	BF-350 目地材含む		箇所	12,491		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 樹					
	1型		箇所	58,890		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** スロープ工					
	樹1型		箇所	6,507		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 呑口・吐口トランシジョン					
	B1型		箇所	40,461		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 管渠工 A型 (素巻)					
	200		m	12,859		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 管渠工 A型 (素巻)					
	250		m	14,213		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 管渠工 A型 (素巻)					
	400		m	20,319		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 管渠工 C型 (重圧管) 用水用					
	200		m	19,090		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 管渠工 C型 (重圧管) 用水用					
	300		m	22,452		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管渠工					
	SGP管 300		m	27,052		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	6,216		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 継手コンクリート					
	BF-350 シュート式落差工部		箇所	8,855		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 階段式落差工					
	BF-200 L=0.5/段		段	8,657		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	15,877		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	11,319		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 上部・下部取付工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	BF-400 階段式落差工部 *** B単 - 109号 *** 張りコンクリート		箇所	18,730		歩A・単A
000110	t=0.1m 階段式落差工部 *** B単 - 110号 *** 張りコンクリート		m	5,989		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 型枠		m ³	35,880		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 目地材		m ²	8,418		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 機械小運搬(砕石)		箇所	462		歩A・単A
000114	30~50m未満 *** B単 - 114号 *** 機械小運搬(砕石)		m ³	1,015		歩A・単A
000115	100m未満 *** B単 - 115号 *** 機械小運搬(砕石)		m ³	1,083		歩A・単A
000116	150m未満 *** B単 - 116号 *** 機械小運搬(砕石)		m ³	1,149		歩A・単A
000117	200m未満 *** B単 - 117号 *** 機械小運搬(二次製品)		m ³	1,226		歩A・単A
000118	30~50m未満 *** B単 - 118号 *** 機械小運搬(二次製品)		ton	2,326		歩A・単A
000119	100m未満 *** B単 - 119号 *** 機械小運搬(二次製品)		ton	2,395		歩A・単A
000120	150m未満 *** B単 - 120号 *** 機械小運搬(二次製品)		ton	2,495		歩A・単A
000121	200m未満 *** B単 - 121号 *** 掘削		ton	2,603		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 盛土		m ³	262		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 123号 *** 法面整形		m ³	382		歩A・単A
BA0109	掘削部、砂質土 *** B単 - 124号 *** 法面整形		m ²	801		歩A・単A
000125	盛土部、砂質土 *** B単 - 125号 *** 植生シート		m ²	402		歩A・単A
000126	センチビートグラス *** B単 - 126号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m ²	1,520		歩A・単A
000127	2000 BF-250(目地材込み)支給品 *** B単 - 127号 *** 取水口(分水工)		m	4,129		歩A・単A
000128	BF-250 目地材含む *** B単 - 128号 *** 樹		箇所	9,533		歩A・単A
000129	1型 *** B単 - 129号 *** 管渠工 A型(素巻)		箇所	58,890		歩A・単A
	300		m	16,013		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m	22,452		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所	6,824		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段	11,601		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所	15,582		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 管渠工 A型(素巻) 300		m	16,013		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 樹 1型		箇所	58,890		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設 100 (90°エルボ・ソケット含む)		m	1,725		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 機械小運搬(砕石) 30~50m未満		m ³	1,015		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 機械小運搬(砕石) 100m未満		m ³	1,083		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton	2,326		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton	2,395		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 掘削 *** B単 - 144号 ***		m ³	262		歩A・単A
000144	盛土 *** B単 - 145号 ***		m ³	216		歩A・単A
000145	基面整正 練石張下面含む		m ²	406		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 用水樹		箇所	49,748		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 排水樹		箇所	1,142,492		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 護岸工 練石張り(現場発生材)		m ²	12,143		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 階段工 1m幅		箇所	31,146		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 掘削		m ³	262		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	幅員4.0m以上 *** B単 - 152号 ***		m ³	216		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 153号 ***		m ³	801		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 154号 ***		m ²	402		歩A・単A
000154	植生シート					
	センチピートグラス *** B単 - 155号 ***		m ²	1,520		歩A・単A
000155	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200 (目地材込み) 支給品 *** B単 - 156号 ***		m	3,939		歩A・単A
000156	取水口 (分水工)					
	BF-200 目地材含む *** B単 - 157号 ***		箇所	8,103		歩A・単A
000157	樹					
	1型 *** B単 - 158号 ***		箇所	58,890		歩A・単A
000158	呑口・吐口トランジション					
	B1型 *** B単 - 159号 ***		箇所	40,461		歩A・単A
000159	管渠工 A型 (素巻)					
	200 *** B単 - 160号 ***		m	13,129		歩A・単A
000160	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 161号 ***		m ³	9,911		歩A・単A
000161	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 162号 ***		m ³	2,972		歩A・単A
000162	5型接続樹					
	*** B単 - 163号 ***		m	94,577		歩A・単A
000163	簡易ゲート					
	200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式 *** B単 - 164号 ***		基	74,985		歩A・単A
000164	ステップ					
	19*B300 *** B単 - 165号 ***		個	3,090		歩A・単A
000165	機械小運搬 (砕石)					
	30~50m未満 *** B単 - 166号 ***		m ³	1,015		歩A・単A
000166	機械小運搬 (砕石)					
	100m未満 *** B単 - 167号 ***		m ³	1,083		歩A・単A
000167	機械小運搬 (砕石)					
	150m未満 *** B単 - 168号 ***		m ³	1,149		歩A・単A
000168	機械小運搬 (二次製品)					
	30~50m未満 *** B単 - 169号 ***		ton	2,326		歩A・単A
000169	機械小運搬 (二次製品)					
	100m未満 *** B単 - 170号 ***		ton	2,395		歩A・単A
000170	機械小運搬 (二次製品)					
	150m未満 *** B単 - 171号 ***		ton	2,495		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 172号 ***		m ²	801		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	402		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 植生シート					
	センチビートグラス		m	1,520		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-200 (支給品)		m	3,833		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)		m	4,324		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 大型フリューム					
	H=800 B=800 (ウイブホ-ル 50*4箇所付)		m	34,744		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 樹					
	1型		箇所	58,890		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 樹					
	4型		箇所	175,416		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 樹					
	5型		箇所	236,084		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** スロープ工					
	樹5型		箇所	27,496		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 呑口・吐口トランシジョン					
	B8型		箇所	153,069		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	900		m	62,800		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	1200		m	101,493		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 継手コンクリート					
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	6,216		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 階段式落差工					
	BF-200 L=0.5/段		段	9,000		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	11,319		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	15,859		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部		箇所	19,137		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 張りコンクリート					
			m3	35,880		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 型枠					
			m ²	8,418		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 目地材					
			箇所	462		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 舗装切断					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000195	コンクリート舗装版 *** B単 - 195号 *** 舗装版破砕		m	1,175		歩A・単A
000196	コンクリート舗装版 *** B単 - 196号 *** 殻運搬処理		m ²	189		歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m ³	4,332		歩A・単A
000198	排水タイプ 2000 BF-350 (支給品) *** B単 - 198号 *** 樹		m	4,324		歩A・単A
000199	2型 *** B単 - 199号 *** 舗装復旧工		箇所	100,856		歩A・単A
000200	コンクリート舗装 *** B単 - 200号 *** 床掘 (横断管渠土工)		m ²	6,313		歩A・単A
000201	土砂 *** B単 - 201号 *** 床掘 (横断管渠土工)		m ³	262		歩A・単A
000202	岩石・玉石 *** B単 - 202号 *** 埋戻 (横断管渠土工)		m ³	356		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 203号 *** 法面整形		m ³	2,201		歩A・単A
000204	盛土部、砂質土 *** B単 - 204号 *** 植生シート (横断管渠土工)		m ²	402		歩A・単A
000205	センチピートグラス *** B単 - 205号 *** 樹 (落差樹工)		m ²	1,520		歩A・単A
000206	2型 *** B単 - 206号 *** 型枠 (落差樹工)		箇所	100,856		歩A・単A
000207	高上げコンクリート *** B単 - 207号 *** 高上げコンクリート (落差樹工)		m ²	7,601		歩A・単A
000208	21-12-25 (20) BB *** B単 - 208号 *** 鉄筋加工組立 (落差樹工)		m ³	41,080		歩A・単A
000209	D13 高上げコンクリート *** B単 - 209号 *** 管渠工 D型 (360°巻)		ton	173,981		歩A・単A
000210	500 *** B単 - 210号 *** 基面整正 (吐口工)		m	76,113		歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** 均しコン型枠 (吐口工)		m ²	406		歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** 均しコンクリート (吐口工)		m ²	4,276		歩A・単A
000213	18-12-25 (20) BB *** B単 - 213号 *** 型枠 (吐口工)		m ³	35,880		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** 無筋コンクリート (吐口工)		m ²	8,418		歩A・単A
000215	18-8-25 (20) BB *** B単 - 215号 *** ブロック練積 (護岸復旧工)		m ³	39,340		歩A・単A
			m ²	27,279		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 埋戻しコンクリート		m3	40,710		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 型枠(天端コンクリート工)		m ²	8,418		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m3	33,050		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 型枠(小口止工 上流)		m ²	7,601		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 無筋コンクリート(小口止工 上流)		m3	40,710		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 型枠工(小口止工 下流)		m ²	7,601		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 無筋コンクリート(小口止工 下流)		m3	40,710		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 護床ブロック(護床工)		個	21,274		歩A・単A
000224	0.5t型 *** B単 - 224号 *** 床掘		m3	262		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 埋戻		m3	2,201		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 管渠工 D型(360°巻)		m	117,208		歩A・単A
000227	700 *** B単 - 227号 *** 樹		箇所	131,499		歩A・単A
000228	3型(YH3型落差樹) *** B単 - 228号 *** 型枠(落差樹工)		m ²	7,601		歩A・単A
000229	嵩上げコンクリート *** B単 - 229号 *** 嵩上げコンクリート(落差樹工)		m3	41,080		歩A・単A
000230	21-12-25(20)BB *** B単 - 230号 *** 鉄筋加工組立(落差樹工)		ton	173,981		歩A・単A
000231	D13 嵩上げコンクリート *** B単 - 231号 *** 基面整正(吐口工)		m ²	406		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 均しコン型枠(吐口工)		m ²	4,276		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 均しコンクリート(吐口工)		m3	35,880		歩A・単A
000234	18-12-25(20)BB *** B単 - 234号 *** 型枠(吐口工)		m ²	8,418		歩A・単A
000235	鉄筋コンクリート *** B単 - 235号 *** 鉄筋コンクリート(吐口工)		m3	39,720		歩A・単A
000236	24-12-25(20)BB *** B単 - 236号 *** 鉄筋加工組立(吐口工)		ton	173,981		歩A・単A
000237	D13 *** B単 - 237号 *** 鉄筋加工組立(吐口工)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	D16 *** B単 - 238号 ***		ton	171,921		歩A・単A
000238	コンクリート構造物取壊し(護岸復旧工)					
	無筋 *** B単 - 239号 ***		m3	9,911		歩A・単A
000239	殻運搬・処理(護岸復旧工)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 240号 ***		m3	2,972		歩A・単A
000240	ブロック練石(護岸工)		m ²	29,094		歩A・単A
	*** B単 - 241号 ***		m	15,193		歩A・単A
000241	ブロック基礎工					
	*** B単 - 242号 ***		m ²	8,418		歩A・単A
000242	型枠(天端コンクリート工)					
	*** B単 - 243号 ***		m3	33,050		歩A・単A
000243	無筋コンクリート(天端コンクリート工)					
	*** B単 - 244号 ***		m ²	7,601		歩A・単A
000244	型枠(小口止工)					
	*** B単 - 245号 ***		m3	40,710		歩A・単A
000245	無筋コンクリート(小口止工)					
	*** B単 - 246号 ***		個	21,274		歩A・単A
000246	護床ブロック(護床工)					
	0.5t型 *** B単 - 247号 ***					
000247	中詰コンクリート(護床工)					
	18-8-25(20)BB *** B単 - 248号 ***		m3	40,710		歩A・単A
000248	機械小運搬(砕石)					
	100m未満 *** B単 - 249号 ***		m3	1,083		歩A・単A
000249	機械小運搬(二次製品)					
	30~50m未満 *** B単 - 250号 ***		ton	2,326		歩A・単A
000250	機械小運搬(二次製品)					
	100m未満 *** B単 - 251号 ***		ton	2,395		歩A・単A
000251	機械小運搬(二次製品)					
	150m未満 *** B単 - 252号 ***		ton	2,495		歩A・単A
000252	機械小運搬(二次製品)					
	200m未満 *** B単 - 253号 ***		ton	2,603		歩A・単A
000253	スロープ工					
	樹5型 *** B単 - 254号 ***		箇所	27,496		歩A・単A
000254	掘削					
	*** B単 - 255号 ***		m3	262		歩A・単A
000255	路体(築堤)盛土・埋戻					
	幅員4.0m以上 *** B単 - 256号 ***		m3	216		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 257号 ***		m ²	801		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 258号 ***		m ²	402		歩A・単A
000258	植生シート					
	センチビートグラス		m ²	1,520		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-300 (支給品)		m	4,148		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-300		m	8,733		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 大型フリューム					
	700×700 (ワイフホールド 50*4箇所付)		m	26,874		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 樹					
	1型		箇所	58,890		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 樹					
	5型		箇所	236,084		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** スロープ工					
	樹5型		箇所	27,496		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 樹					
	6型		箇所	148,007		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** スロープ工					
	樹6型		箇所	28,272		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	300		m	16,013		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	1100		m	87,983		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 管渠工 C型(重圧管)					
	1100		m	98,073		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 継手コンクリート					
	BF-300 シュート式落差工部		箇所	7,839		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 継手コンクリート					
	700×700 シュート式落差工部		箇所	6,216		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 階段式落差工					
	BF-300 L=0.5/段		段	11,592		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 上部・下部取付工					
	BF-300 階段式落差工部		箇所	16,396		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 階段式落差工					
	700×700 L=0.5/段		段	33,419		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 上部・下部取付工					
	700×700 階段式落差工部		箇所	16,396		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** ボックスカルバート					
	T-25 900×900		m	102,772		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 舗装切断					
	アスファルト舗装版		m	638		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 舗装版破砕					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000281	アスファルト舗装版 *** B単 - 281号 *** 殻運搬処理		m ²	189		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** 舗装復旧工		m ³	5,832		歩A・単A
000283	再生密粒度アスコン (13) t=4cm *** B単 - 283号 *** 土留復旧工		m ²	3,749		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 機械小運搬 (砕石)		箇所	86,433		歩A・単A
000285	100m未満 *** B単 - 285号 *** 機械小運搬 (砕石)		m ³	1,083		歩A・単A
000286	150m未満 *** B単 - 286号 *** 機械小運搬 (二次製品)		m ³	1,149		歩A・単A
000287	30~50m未満 *** B単 - 287号 *** 機械小運搬 (二次製品)		ton	2,326		歩A・単A
000288	100m未満 *** B単 - 288号 *** 機械小運搬 (二次製品)		ton	2,395		歩A・単A
000289	150m未満 *** B単 - 289号 *** 掘削		ton	2,495		歩A・単A
000290	*** B単 - 290号 *** 盛土		m ³	262		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 291号 *** 法面整形		m ³	382		歩A・単A
BA0109	掘削部、砂質土 *** B単 - 292号 *** 法面整形		m ³	801		歩A・単A
000293	盛土部、砂質土 *** B単 - 293号 *** 植生シート		m ²	402		歩A・単A
000294	センチピートグラス *** B単 - 294号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m ²	1,520		歩A・単A
000295	2000 BF-600 (目地材込み) 支給品 *** B単 - 295号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	5,765		歩A・単A
000296	2000 BF-600 (目地材込み) *** B単 - 296号 *** 取水口 (分水工)		m	18,715		歩A・単A
000297	BF-600 目地材含む *** B単 - 297号 *** 樹		箇所	26,380		歩A・単A
000298	2型 *** B単 - 298号 *** 樹		箇所	100,856		歩A・単A
000299	3型 *** B単 - 299号 *** スロープ工		箇所	131,499		歩A・単A
000300	樹3型 *** B単 - 300号 *** 継手コンクリート		箇所	14,533		歩A・単A
000301	BF-600 シュート式落差工部 *** B単 - 301号 *** 張りコンクリート		箇所	13,675		歩A・単A
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 階段式落差工					
	BF-600 L=0.5/段		段	25,495		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 上部・下部取付工					
	BF-200 階段式落差工部		箇所	12,133		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	700		m	43,522		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	250		m	14,213		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 307号 *** 接合コンクリート					
	18-8-40		m ³	40,040		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 308号 *** 接合コンクリート型枠					
			m ²	7,601		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 床掘					
			m ³	262		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 埋戻					
			m ³	2,201		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** ボックスカルバート工					
	T-25 600×600		m	76,690		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 樹(YH5型落差樹工)					
	3型落差樹		箇所	248,571		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 型枠(YH5型落差樹工)					
	高上げコンクリート		m ²	7,601		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 高上げコンクリート(YH5型落差樹工)					
	21-12-25(20)BB		m ³	40,410		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 鉄筋加工組立(YH5型落差樹工)					
	D13 高上げコンクリート		ton	173,981		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 基面整正(吐口工)					
			m ²	406		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 均しコン型枠(吐口工)					
			m ²	4,276		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 均しコンクリート(吐口工)					
	18-12-25(20)BB		m ³	39,340		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 型枠(吐口工)					
	鉄筋コンクリート		m ²	8,418		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 鉄筋コンクリート(吐口工)					
	24-12-25(20)BB		m ³	39,720		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 鉄筋加工組立(吐口工)					
	D13		ton	173,981		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** ブロック練積(護岸復旧工)					
			m ³	27,521		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** ブロック基礎工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000324	*** B単 - 324号 *** 型枠(天端コンクリート工)		m	15,193		歩A・単A
000325	*** B単 - 325号 *** 無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m ³	8,418		歩A・単A
000326	*** B単 - 326号 *** 小口止工		m ³	33,050		歩A・単A
000327	*** B単 - 327号 *** 護床ブロック(護床工)		箇所	79,743		歩A・単A
000328	*** B単 - 328号 *** 中詰コンクリート(護床工)		個	21,274		歩A・単A
000329	*** B単 - 329号 *** 機械小運搬(二次製品)		m ³	40,710		歩A・単A
000330	*** B単 - 330号 *** スロープ工		ton	2,395		歩A・単A
000331	*** B単 - 331号 *** スロープ工		箇所	14,533		歩A・単A
000332	*** B単 - 332号 *** 掘削		箇所	27,496		歩A・単A
000333	*** B単 - 333号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	262		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 334号 *** 法面整形		m ³	216		歩A・単A
000335	*** B単 - 335号 *** 掘削部、砂質土 植生シート		m ²	801		歩A・単A
000336	*** B単 - 336号 *** センチビットグラス 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m ²	1,520		歩A・単A
000337	*** B単 - 337号 *** 2000 BF-200(目地材込み)支給品 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	3,939		歩A・単A
000338	*** B単 - 338号 *** 2000 BF-250(目地材込み)支給品 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	4,129		歩A・単A
000339	*** B単 - 339号 *** 2000 BF-400(目地材込み)支給品 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	4,749		歩A・単A
000340	*** B単 - 340号 *** 2000 BF-400(目地材込み) 水路曲部接続工		m	11,099		歩A・単A
000341	*** B単 - 341号 *** 30°タイプ BF-250用 取水口(分水工)		箇所	7,805		歩A・単A
000342	*** B単 - 342号 *** BF-250 目地材含む 取水口(分水工)		箇所	9,191		歩A・単A
000343	*** B単 - 343号 *** BF-400 目地材含む 樹		箇所	15,455		歩A・単A
000344	*** B単 - 344号 *** 1型 スロープ工		箇所	58,890		歩A・単A
	樹1型		箇所	6,507		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 樹					
	2型		箇所	100,856		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** スロープ工					
	樹2型		箇所	10,719		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 樹					
	5型		箇所	236,084		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** スロープ工					
	樹5型		箇所	27,496		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 呑口・吐口トランシジョン					
	B2型		箇所	58,186		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	200		m	13,129		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	300		m	16,013		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 管渠工 A型(素巻)					
	600		m	32,993		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 継手コンクリート					
	BF-250 シュート式落差工部		箇所	6,824		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 階段式落差工					
	BF-400 L=0.5/段		段	15,877		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 上部・下部取付工					
	BF-400 階段式落差工部		箇所	18,730		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 張りコンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,989		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 機械小運搬(碎石)					
	150m未満		m3	1,149		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 機械小運搬(二次製品)					
	30~50m未満		ton	2,326		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 機械小運搬(二次製品)					
	100m未満		ton	2,395		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 機械小運搬(二次製品)					
	150m未満		ton	2,495		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 機械小運搬(二次製品)					
	200m未満		ton	2,603		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	幅員4.0m以上		m3	216		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 364号 *** 法面整形					
	掘削部、砂質土		m ²	801		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 365号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m ²	402		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 植生シート工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000367	センチビートグラス *** B単 - 367号 *** 支線道路工 W=4.0		m ²	1,520		歩A・単A
000368	再生密粒度アスコン(13) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm *** B単 - 368号 *** 支線道路工 W=3.0		m	11,500		歩A・単A
000369	再生密粒度アスコン(13) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm *** B単 - 369号 *** 県道取付工(2号道路)		m	8,362		歩A・単A
000370	再生密粒度アスコン(20) t=5cm *** B単 - 370号 *** 県道取付工(3号道路)		箇所	102,392		歩A・単A
000371	再生密粒度アスコン(20) t=5cm *** B単 - 371号 *** 支線道路工		箇所	102,392		歩A・単A
000372	コンクリート舗装 t=12cm *** B単 - 372号 *** 敷砂利舗装		m	23,671		歩A・単A
000373	RC-40 *** B単 - 373号 *** 張りコンクリート		m ²	1,194		歩A・単A
000374	*** B単 - 374号 *** 型枠		m ³	35,880		歩A・単A
000375	*** B単 - 375号 *** 目地材		m ²	8,418		歩A・単A
000376	*** B単 - 376号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		箇所	462		歩A・単A
BA0109	幅員4.0m以上 *** B単 - 377号 *** 法面整形		m ³	216		歩A・単A
000378	盛土部、砂質土 *** B単 - 378号 *** 植生シート工		m ²	402		歩A・単A
000379	センチビートグラス *** B単 - 379号 *** 敷砂利舗装		m ²	1,520		歩A・単A
000380	RC-40 *** B単 - 380号 *** 町道取付工(7号道路) 路肩盛土無し		m ²	1,104		歩A・単A
BA0109	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単 - 381号 *** 法面整形		箇所	94,377		歩A・単A
BA0109	掘削部、砂質土 *** B単 - 382号 *** 法面整形		m ²	801		歩A・単A
000383	盛土部、砂質土 *** B単 - 383号 *** 植生シート工		m ²	402		歩A・単A
000384	センチビートグラス *** B単 - 384号 *** 敷砂利舗装		m ²	1,520		歩A・単A
000385	RC-40 *** B単 - 385号 *** 舗装版切断		m ²	1,104		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 386号 *** 舗装版破砕		m	638		歩A・単A
000387	アスファルト舗装版 *** B単 - 387号 *** 殻運搬・処理		m ²	189		歩A・単A
	アスファルト殻		m ³	5,832		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** 県道取付工					
	再生密粒度アスコン (20) t=5cm		箇所	139,807		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	9,911		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	2,972		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 歩道境界ブロック撤去					
			m	684		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 歩道境界ブロック復旧					
			m	7,351		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** ポールコーン設置					
			箇所	16,110		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** 既設側溝復旧					
	自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 グレーチング蓋		m	46,809		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 1型合流樹					
	グレーチング蓋 T-25		箇所	103,218		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 流用土					
			m3	216		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 盛土法面整形					
			m ²	647		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 大型土のう設置・撤去					
			袋	8,432		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	11,122		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去					
	シングル管 500		m	7,955		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 大型土のう設置・撤去					
			袋	8,432		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	11,122		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去					
	シングル管 500		m	7,955		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 大型土のう設置・撤去					
			袋	8,432		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	11,122		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 沈砂池 (河川汚濁防止施設)					
	5.0×5.0タイプ		箇所	143,279		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 流用土					
			m3	216		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 盛土法面整形					
			m ²	647		歩A・単A
B19021	*** B単 - 409号 *** 交通誘導警備員					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.19ha,0.025,15cm,あり	1.000	ha	876,910	876,910	S単 137号
	合計				876,910	
	単価				876,910	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.025,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	701,501	701,501	S単 140号
	合計				701,501	
	単価				701,501	
*** B単 - 3号 ***						
000003	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	43.000	m ²	800.6	34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	135.000	m ²	475	64,125	S単 143号
	合計				98,551	
	単価				986	
*** B単 - 4号 ***						
000004	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	82.000	m ²	800.6	65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	174.000	m ²	475	82,650	S単 143号
	合計				148,299	
	単価				1,483	
*** B単 - 5号 ***						
000005	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	97.500	m ²	800.6	78,059	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	189.500	m ²	475	90,013	S単 143号
	合計				168,072	
	単価				1,681	
*** B単 - 6号 ***						
000006	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	136.500	m ²	800.6	109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	228.500	m ²	475	108,538	S単 143号
	合計				217,820	
	単価				2,178	
*** B単 - 7号 ***						
000007	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	200.500	m ²	800.6	160,520	S単 158号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10009	畦畔整形工 あり	292.500	m ²	475	138,938	S単 143号
	合計				299,458	
	単価				2,995	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	240.000	m ²	800.6	192,144	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	332.000	m ²	475	157,700	S単 143号
	合計				349,844	
	単価				3,498	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	60.000	m ²	800.6	48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	60.000	m ²	475	28,500	S単 143号
	合計				76,536	
	単価				765	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	35.000	m ²	800.6	28,021	S単 158号
	合計				28,021	
	単価				280	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.600	m ³	215.9	345	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.100	m ²	402	442	S単 159号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	7.500	m ³	215.9	1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.600	m ²	402	1,849	S単 159号
	合計				3,468	
	単価				3,468	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	19.400	m ³	215.9	4,188	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.100	m ²	402	4,462	S単 159号
	合計				8,650	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,650	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	38.100	m ³	215.9	8,226	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	20.200	m ²	402	8,120	S単 159号
	合 計				16,346	
	単 価				16,346	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路工 -6型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	93.900	m ³	215.9	20,273	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	44.300	m ²	402	17,809	S単 159号
	合 計				38,082	
	単 価				38,082	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m ³	261.5	392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	406	650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	7.800	m	2,573	20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,	10.000	個	1,580	15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	270.1	378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.300	m ³	1,901	2,471	S単 1号
	合 計				39,760	
	単 価				3,976	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VP 100		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	44.200	m ³	261.5	11,558	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.300	m ²	406	3,370	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	52.200	m	2,192	114,422	S単 126号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	48.700	m ³	270.1	13,154	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	43.800	m ³	1,901	83,264	S単 1号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	30.000	個	1,660	49,800	S単 34号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.000	m	1,378	4,134	S単 127号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	10.000	個	1,060	10,600	S単 35号
	合 計				290,302	
	単 価				29,030	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.100	m ³	261.5	3,426	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.000	m ²	406	3,654	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	44.800	m	5,218	233,766	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90° エルボ,,	10.000	個	2,060	20,600	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	13.000	m ³	270.1	3,511	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	11.700	m ³	1,901	22,242	S単 1号
	合 計				287,199	
	単 価				28,720	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	用水取水工 継手(分水BF-200)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m ³	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²	7,601	30,404	S単 190号
	合 計				38,546	
	単 価				3,855	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.300	m ³	40,710	12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²	7,601	38,765	S単 190号
	合 計				50,978	
	単 価				5,098	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	用水取水工 継手(分水BF-350)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m ³	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.500	m ²	7,601	57,008	S単 190号
	合 計				73,292	
	単 価				7,329	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	用水取水工 継手(分水BF-600)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m ³	40,710	24,426	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.500	m ²	7,601	79,811	S単 190号
	合 計				104,237	
	単 価				10,424	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	261.5	941	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	10.000	基	9,900	99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	26,112	261	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.010	人	23,664	237	S単 22号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,298	203	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m ³	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m ³	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.700	m ³	1,901	5,133	S単 1号
	合計				247,481	
	単価				24,748	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	田面排水工 排水口(排水口)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m ³	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m ³	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.700	m ³	1,901	5,133	S単 1号
	合計				147,780	
	単価				14,778	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m ³	261.5	1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	406	1,218	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	15.100	m	2,573	38,852	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,601	9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	10.000	個	1,280	12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m ³	270.1	1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	5.600	m ³	1,901	10,646	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				80,686	
	単価				8,069	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.400	m3	261.5	6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	406	4,466	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	55.100	m	3,691	203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	40,710	4,071	S単 171号
	合計				290,018	
	単価				29,002	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	植生シート センチピートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 114号
	合計				9,911	
	単価				9,911	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合計				2,972	
	単価				2,972	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し,整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.11ha,0.050,15cm,あり	1.000	ha	1,147,212	1,147,212	S単 138号
	合計				1,147,212	
	単価				1,147,212	
	*** B単 - 31号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.11ha,0.050,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	2,657,778	2,657,778	S単 141号
	合計				2,657,778	
	単価				2,657,778	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	43.000	m ²	800.6	34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	135.000	m ²	475	64,125	S単 143号
	合計				98,551	
	単価				986	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	82.000	m ²	800.6	65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	174.000	m ²	475	82,650	S単 143号
	合計				148,299	
	単価				1,483	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	136.500	m ²	800.6	109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	228.500	m ²	475	108,538	S単 143号
	合計				217,820	
	単価				2,178	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	200.500	m ²	800.6	160,520	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	292.500	m ²	475	138,938	S単 143号
	合計				299,458	
	単価				2,995	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	60.000	m ²	800.6	48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	60.000	m ²	475	28,500	S単 143号
	合計				76,536	
	単価				765	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	1.600	m ³	215.9	345	S単 156号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.100	m ²	402	442	S単 159号
	合計				787	
	単価				787	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	7.500	m ³	215.9	1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.600	m ²	402	1,849	S単 159号
	合計				3,468	
	単価				3,468	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m ³	261.5	392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	406	650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	7.800	m	2,573	20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,	10.000	個	1,580	15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m ³	270.1	378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ダ()	1.300	m ³	1,901	2,471	S単 1号
	合計				39,760	
	単価				3,976	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,有り,--,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.300	m ³	40,710	12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²	7,601	38,765	S単 190号
	合計				50,978	
	単価				5,098	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
P96037	排水口用堰板 325×200×30	20.000	枚	490	9,800	
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	10.000	基	9,900	99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	26,112	261	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.010	人	23,664	237	S単 22号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,298	203	S単 23号
Y00009	小計				701	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	2.700	m3	1,901	5,133	S単 1号
	合 計				247,481	
	単 価				24,748	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.400	m3	261.5	6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	406	4,466	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	55.100	m	3,691	203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,601	9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	10.000	個	1,280	12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.900	m3	270.1	6,725	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	22.400	m3	1,901	42,582	S単 1号
	合 計				290,018	
	単 価				29,002	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	植生シート センチピートグラス		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	石積み取壊し 練積		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	m ²	4,806	13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	332.3	332	S単 149号
	合 計				14,269	
	単 価				14,269	
	*** B単 - 45号 ***					
BA0202	舗装版破碎 コンクリート舗装版		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	765.7	766	S単 163号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合計				2,972	
	単価				2,972	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	石積み運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	677.6	678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	1.000	m3	1,440	1,440	S単 110号
	合計				2,118	
	単価				2,118	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.16ha,0.007,15cm,あり	1.000	ha	978,314	978,314	S単 139号
	合計				978,314	
	単価				978,314	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.16ha,0.007,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	2,244,664	2,244,664	S単 142号
	合計				2,244,664	
	単価				2,244,664	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	43.000	m ²	800.6	34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	135.000	m ²	475	64,125	S単 143号
	合計				98,551	
	単価				986	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	82.000	m ²	800.6	65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	174.000	m ²	475	82,650	S単 143号
	合計				148,299	
	単価				1,483	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	97.500	m ²	800.6	78,059	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	189.500	m ²	475	90,013	S単 143号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				168,072	
	単価				1,681	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	136.500	m ²	800.6	109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	228.500	m ²	475	108,538	S単 143号
	合計				217,820	
	単価				2,178	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	200.500	m ²	800.6	160,520	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	292.500	m ²	475	138,938	S単 143号
	合計				299,458	
	単価				2,995	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	240.000	m ²	800.6	192,144	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	332.000	m ²	475	157,700	S単 143号
	合計				349,844	
	単価				3,498	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	普通畦畔工 普通畦畔 KF		m		100,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	134.000	m ²	475	63,650	S単 143号
	合計				63,650	
	単価				637	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	60.000	m ²	800.6	48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	60.000	m ²	475	28,500	S単 143号
	合計				76,536	
	単価				765	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1		m		100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	35.000	m ²	800.6	28,021	S単 158号
	合計				28,021	
	単価				280	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	切土法面工 2型 0.5 H<1.0 KC-2		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	35.000	m ²	800.6	28,021	S単 158号
	合計				28,021	
	単価				280	
*** B単 - 60号 ***						
000060	進入路工 -3型 2筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	27.200	m ³	215.9	5,872	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.100	m ²	402	4,462	S単 159号
	合計				10,334	
	単価				10,334	
*** B単 - 61号 ***						
000061	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.600	m ³	215.9	345	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.100	m ²	402	442	S単 159号
	合計				787	
	単価				787	
*** B単 - 62号 ***						
000062	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	7.500	m ³	215.9	1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.600	m ²	402	1,849	S単 159号
	合計				3,468	
	単価				3,468	
*** B単 - 63号 ***						
000063	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	19.400	m ³	215.9	4,188	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	11.100	m ²	402	4,462	S単 159号
	合計				8,650	
	単価				8,650	
*** B単 - 64号 ***						
000064	進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	38.100	m ³	215.9	8,226	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.200	m ²	402	8,120	S単 159号
	合計				16,346	
	単価				16,346	
*** B単 - 65号 ***						
000065	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		10.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	261.5	392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	406	650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	7.800	m	2,573	20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,	10.000	個	1,580	15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	270.1	378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(タ)	1.300	m3	1,901	2,471	S単 1号
	合計				39,760	
	単価				3,976	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	用水取水工 継手(分水BF-200)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.000	m ²	7,601	30,404	S単 190号
	合計				38,546	
	単価				3,855	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	40,710	12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.100	m ²	7,601	38,765	S単 190号
	合計				50,978	
	単価				5,098	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	用水取水工 継手(分水BF-400)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.100	m ²	7,601	69,169	S単 190号
	合計				89,524	
	単価				8,952	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
S02116	排水口用堰板 325×200×30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	10.000	基	9,900	99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	26,112	261	S単 21号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.010	人	23,664	237	S単 22号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,298	203	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ()	2.700	m3	1,901	5,133	S単 1号
	合計				247,481	
	単価				24,748	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	田面排水工 排水口(排水口)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.800	m ²	406	731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325 x 200 x 30,,	20.000	枚	490	9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	10.000	個	6,350	63,500	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.000	m ²	7,601	22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ()	2.700	m3	1,901	5,133	S単 1号
	合計				147,780	
	単価				14,778	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	261.5	1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	406	1,218	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	15.100	m	2,573	38,852	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,601	9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	10.000	個	1,280	12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m3	270.1	1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ()	5.600	m3	1,901	10,646	S単 1号
	合計				80,686	
	単価				8,069	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.400	m3	261.5	6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	406	4,466	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	55.100	m	3,691	203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.300	m ²	7,601	9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	10.000	個	1,280	12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.900	m3	270.1	6,725	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ()	22.400	m3	1,901	42,582	S単 1号
	合 計				290,018	
	単 価				29,002	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	植生シート センチピートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 114号
	合 計				9,911	
	単 価				9,911	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	石積み取壊し 練積		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	2.900	m ²	4,806	13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	332.3	332	S単 149号
	合 計				14,269	
	単 価				14,269	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合 計				2,972	
	単 価				2,972	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	石積み運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'タ'タ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	1.000	m3	677.6	678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	1.000	m3	1,440	1,440	S単 110号
	合 計				2,118	
	単 価				2,118	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 78号 ***						
000078	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	261.5	262	S単 152号
	合 計				262	
	単 価				262	
*** B単 - 79号 ***						
000079	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1,000	m3	382	382	S単 6号
	合 計				382	
	単 価				382	
*** B単 - 80号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合 計				801	
	単 価				801	
*** B単 - 81号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	402	402	S単 159号
	合 計				402	
	単 価				402	
*** B単 - 82号 ***						
000082	植生シート センチピートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1,000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
*** B単 - 83号 ***						
000083	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	5,000	本	0	0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	5,000	本	320	1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2,400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,800	m ²	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,900	m3	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1,700	m3	2,265	3,851	S単 2号
	合 計				39,389	
	単 価				3,939	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 84号 ***						
000084	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	5.000	本	5,400	27,000	S単 44号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	5.000	本	320	1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m ³	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m ³	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.700	m ³	2,265	3,851	S単 2号
合 計					66,389	
単 価					6,639	
*** B単 - 85号 ***						
000085	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	5.000	本	370	1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m ³	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²	406	1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m ³	270.1	648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.200	m ³	2,265	4,983	S単 2号
合 計					41,292	
単 価					4,129	
*** B単 - 86号 ***						
000086	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,	5.000	本	6,670	33,350	S単 47号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	5.000	本	370	1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m ³	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²	406	1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m ³	270.1	648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.200	m ³	2,265	4,983	S単 2号
合 計					74,642	
単 価					7,464	
*** B単 - 87号 ***						
000087	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350(目地材込み)支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 48号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	5.000	本	470	2,350	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	261.5	1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	406	1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	270.1	918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.100	m3	2,265	7,022	S単 2号
	合 計				44,991	
	単 価				4,499	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350(目地材込み)		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 50号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	5.000	本	470	2,350	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	261.5	1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	406	1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	270.1	918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.100	m3	2,265	7,022	S単 2号
	合 計				97,991	
	単 価				9,799	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	側溝蓋 鉄筋コンクリベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),250,,	1.000	枚	4,320	4,320	S単 51号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	828	828	S単 121号
	合 計				5,148	
	単 価				5,148	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	取水口(分水工) BF-200 目地材含む		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	406	1,421	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	270.1	486	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.600	m3	2,265	3,624	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,217	32,170	S単 199号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,	10.000	個	3,950	39,500	S単 52号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	10.000	本	320	3,200	S単 43号
	合 計				81,029	
	単 価				8,103	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 91号 ***						
000091	取水口(分土工) BF-250 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	406	1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m3	270.1	567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.900	m3	2,265	4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,250	32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 250 長1.0m,,	10.000	個	4,840	48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	10.000	本	370	3,700	S単 46号
合 計					91,906	
単 価					9,191	
*** B単 - 92号 ***						
000092	取水口(分土工) BF-350 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	261.5	1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.100	m3	270.1	837	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.800	m3	2,265	6,342	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,250	32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 350 長1.0m,,	10.000	個	7,720	77,200	S単 54号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	10.000	本	470	4,700	S単 49号
合 計					124,905	
単 価					12,491	
*** B単 - 93号 ***						
000093	樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.200	m ³	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.600	m3	1,901	3,042	S単 1号
合 計					58,890	
単 価					58,890	
*** B単 - 94号 ***						
000094	スロープ工 樹1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	37,960	1,139	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	7,601	3,040	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	3.000	本	208	624	S単 55号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00100	コンクリート削孔工	3.000	孔	568	1,704	T単 9号
	合計				6,507	
	単価				6,507	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	呑口・吐口トランジション B1型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.600	m3	261.5	418	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.100	m ²	406	447	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.100	m ³	1,277	1,405	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	40,710	12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.100	m ²	7,601	23,563	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	270.1	324	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	1.100	m3	1,901	2,091	S単 1号
	合計				40,461	
	単価				40,461	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	管渠工 A型(素巻) 200		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	261.5	2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	406	1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	10,150	101,500	S単 203号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	270.1	1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	4.200	m3	1,901	7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	270.1	1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	3.700	m3	1,901	7,034	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	270.1	756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	2.600	m3	1,380	3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.600	m3	571	1,485	S単 7号
	合計				128,588	
	単価				12,859	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	管渠工 A型(素巻) 250		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	12.300	m3	261.5	3,216	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.100	m ²	406	1,259	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	11,220	112,200	S単 204号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.200	m3	270.1	1,405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.700	m3	1,901	8,935	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.600	m3	270.1	1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.100	m3	1,901	7,794	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.700	m3	1,380	3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.700	m3	571	1,542	S単 7号
	合計				142,129	
	単価				14,213	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	管渠工 A型(素巻) 400		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	17.000	m3	261.5	4,446	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	406	1,908	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	16,300	163,000	S単 205号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.100	m3	270.1	1,918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	6.400	m3	1,901	12,166	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	270.1	1,729	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	5.700	m3	1,901	10,836	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.500	m3	270.1	945	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.200	m3	1,380	4,416	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.200	m3	571	1,827	S単 7号
	合計				203,191	
	単価				20,319	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	管渠工 C型(重圧管)用水用 200		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.200	m3	261.5	3,452	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.300	m ²	406	1,746	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	4.600	m ²	1,277	5,874	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	35,880	7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
T00010	重圧管機械布設 200 1種	10.000	m	12,281	122,810	T単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,601	15,962	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.900	m ³	270.1	3,484	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	11.600	m ³	1,901	22,052	S単 1号
	合計				190,903	
	単価				19,090	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	16.300	m ³	261.5	4,262	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	5.400	m ²	1,277	6,896	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³	35,880	10,764	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
T00012	重圧管機械布設 300 1種	10.000	m	14,031	140,310	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.800	m ²	7,601	21,283	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.400	m ³	270.1	4,160	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	13.900	m ³	1,901	26,424	S単 1号
	合計				224,517	
	単価				22,452	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	管渠工 SGP管 300		m		55.000 m	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし	10.000	本	14,259	142,590	S単 131号
S07078	鋼管溶接(80~500) 300mm,6.9mm	10.000	箇所	24,527	245,270	S単 132号
S02116	SGP管 300A 白管ねじ無し,,	10.000	本	110,000	1,100,000	S単 59号
	合計				1,487,860	
	単価				27,052	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m ³	40,710	20,355	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m ²	7,601	41,806	S単 190号
	合計				62,161	
	単価				6,216	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m ³	40,710	28,497	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.900	m ²	7,601	60,048	S単 190号
	合計				88,545	
	単価				8,855	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.200	m ³	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m ³	261.5	1,046	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	406	1,218	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	20.000	基	2,874	57,480	S単 201号
S02116	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む),,	20.000	個	5,350	107,000	S単 60号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m ³	270.1	891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.900	m ³	1,901	5,513	S単 1号
	合計				173,148	
	単価				8,657	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.800	m ³	261.5	2,040	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.400	m ²	406	2,192	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	20.000	個	11,900	238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m ³	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	4.700	m ³	1,901	8,935	S単 1号
	合計				317,545	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,877	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m3	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.040	m3	40,710	1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	7,601	2,280	S単 190号
	合 計				11,319	
	単 価				11,319	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.110	m3	40,710	4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m3	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
	合 計				18,730	
	単 価				18,730	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合 計				59,892	
	単 価				5,989	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	35,880	35,880	S単 174号
	合 計				35,880	
	単 価				35,880	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 111号 ***						
000111	型枠		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	8,418	8,418	S単 192号
	合計				8,418	
	単価				8,418	
*** B単 - 112号 ***						
000112	目地材		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	目地板 (滌青質板) 10mm, ,	0.200	m	2,310	462	S単 62号
	合計				462	
	単価				462	
*** B単 - 113号 ***						
000113	機械小運搬 (砕石) 30~50m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m ³	745	745	S単 8号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,015	
	単価				1,015	
*** B単 - 114号 ***						
000114	機械小運搬 (砕石) 100m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m ³	813	813	S単 9号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,083	
	単価				1,083	
*** B単 - 115号 ***						
000115	機械小運搬 (砕石) 150m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m ³	879	879	S単 10号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,149	
	単価				1,149	
*** B単 - 116号 ***						
000116	機械小運搬 (砕石) 200m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	1.000	m ³	956	956	S単 11号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,226	
	単価				1,226	
*** B単 - 117号 ***						
000117	機械小運搬 (二次製品) 30~50m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,326	
	単価				2,326	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	機械小運搬 (二次製品) 100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	機械小運搬 (二次製品) 150m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,495	2,495	S単 14号
	合計				2,495	
	単価				2,495	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	機械小運搬 (二次製品) 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	1.000	ton	2,603	2,603	S単 15号
	合計				2,603	
	単価				2,603	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	382	382	S単 6号
	合計				382	
	単価				382	
	*** B単 - 123号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合計				801	
	単価				801	
	*** B単 - 124号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合計				402	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				402	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	植生シート					歩A
	センチピートグラス		m ²		1,000	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)	1,000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	材料・施工費含む(4週8休),,					
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	鉄筋コンクリートベンチフリューム		m		10,000	歩A
	2000 BF-250(目地材込み)支給品					当たり算出
S05801	【排水構造物工】	10,000	m	3,166	31,660	S単 120号
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)	5,000	本	0	0	S単 45号
	BF-250 L=2,000,,					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット	5,000	本	370	1,850	S単 46号
	250,,					
SA0103	SP 床掘り	3,100	m ³	261.5	811	S単 152号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					
SA0151	SP 基面整正	3,300	m ²	406	1,340	S単 157号
	基面整正					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	2,400	m ³	270.1	648	S単 148号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	2,200	m ³	2,265	4,983	S単 2号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()					
	合 計				41,292	
	単 価				4,129	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	取水口(分水工)		箇所		10,000	歩A
	BF-250 目地材含む					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	3,100	m ³	261.5	811	S単 152号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					
SA0151	SP 基面整正	4,000	m ²	406	1,624	S単 157号
	基面整正					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	2,100	m ³	270.1	567	S単 148号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	1,900	m ³	2,265	4,304	S単 2号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	10,000	基	3,592	35,920	S単 198号
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	10,000	個	4,840	48,400	S単 53号
	250 長1.0m,,					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット	10,000	本	370	3,700	S単 46号
	250,,					
	合 計				95,326	
	単 価				9,533	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	樹		箇所		1,000	歩A
	1型					当たり算出
SA0103	SP 床掘り	2,300	m ³	261.5	601	S単 152号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり					
SA0151	SP 基面整正	1,200	m ²	406	487	S単 157号
	基面整正					
SA0301	SP 基礎碎石	1,200	m ²	1,277	1,532	S単 170号
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
SA0311	SP コンクリート	0,400	m ³	40,710	16,284	S単 171号
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	4,800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
	一般型枠,小型構造物					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	1,700	m ³	270.1	459	S単 148号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	1,600	m ³	1,901	3,042	S単 1号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパ()					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	管渠工 A型(素巻) 300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	261.5	3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,680	126,800	S単 206号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	270.1	1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	5.300	m3	1,901	10,075	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	4.600	m3	1,901	8,745	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	270.1	864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,380	4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m3	571	1,656	S単 7号
	合計				160,132	
	単価				16,013	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	16.300	m3	261.5	4,262	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	5.400	m ³	1,277	6,896	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	35,880	10,764	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
T00012	重圧管機械布設 300 1種	10.000	m	14,031	140,310	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	40,710	4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.800	m ²	7,601	21,283	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.400	m3	270.1	4,160	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	13.900	m3	1,901	26,424	S単 1号
	合計				224,517	
	単価				22,452	
	*** B単 - 131号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000131	継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²	7,601	47,886	S単 190号
	合計				68,241	
	単価				6,824	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.900	m3	261.5	1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.200	m ²	406	1,705	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む),,	20.000	個	7,760	155,200	S単 63号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	270.1	1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3.900	m3	1,901	7,414	S単 1号
	合計				232,023	
	単価				11,601	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.090	m3	40,710	3,664	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.050	m3	40,710	2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,601	3,801	S単 190号
	合計				15,582	
	単価				15,582	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	管渠工 A型(素巻) 300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m ³	261.5	3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,680	126,800	S単 206号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m ³	270.1	1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	5.300	m ³	1,901	10,075	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m ³	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.600	m ³	1,901	8,745	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m ³	270.1	864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m ³	1,380	4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m ³	571	1,656	S単 7号
	合計				160,132	
	単価				16,013	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	樹 1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m ³	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m ³	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 1号
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	硬質ポリ塩化ビニル管布設 100(90°エルボ・ソケット含む)		m		2.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,378	2,756	S単 127号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 90°エルボ,	1.000	個	434	434	S単 64号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 65号
	合計				3,449	
	単価				1,725	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	機械小運搬(砕石) 30~50m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	745	745	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合計				1,015	
	単価				1,015	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	機械小運搬(砕石) 100m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	813	813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合計				1,083	
	単価				1,083	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号
	合計				2,326	
	単価				2,326	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	215.9	216	S単 156号
	合計				216	
	単価				216	
	*** B単 - 145号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000145	基面整正 練石張下面含む		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 157号
	合計				406	
	単価				406	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	用水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	差込式分水栓 200,,	2.000	個	4,700	9,400	S単 66号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	828	828	S単 121号
S02116	鋼製グレーチング T-2 800×800(粗目)落し込み鎖付き,,	1.000	枚	36,400	36,400	S単 67号
S02116	足掛金物(タラップ) 19 W=156mm B=47mm,,	2.000	個	1,560	3,120	S単 68号
	合計				49,748	
	単価				49,748	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	排水樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.077	ton	168,831	13,000	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.000	m ³	261.5	2,615	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ツ鈎(ℓ'-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.260	m ³	39,340	10,228	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,276	2,566	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ℓ'ツ鈎(ℓ'-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.540	m ³	39,720	61,169	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.700	m ²	8,418	115,327	S単 192号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	6.000	m ³	224.7	1,348	S単 150号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	5.500	m ³	1,901	10,456	S単 1号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.080	m ³	29,750	2,380	S単 69号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし	1.200	m	13,082	15,698	S単 130号
S41009	水門設備据付工 その他,,,0.10,1.00,,1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水密)	1.000	門	28,785	28,785	S単 147号
S02116	簡易型スライドゲート 300×300,SUS製、四方水密,,	1.000	基	810,000	810,000	S単 70号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	828	828	S単 121号
S02116	正方形集水樹用ますぶた T-2 1,000×1,000(粗目)落し込み鎖付き,,	1.000	枚	61,950	61,950	S単 71号
S02116	足掛金物(タラップ) 19 W=156mm B=47mm,,	3.000	個	1,560	4,680	S単 68号
	合計				1,142,492	
	単価				1,142,492	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	護岸工 練石張り(現場発生材)		m ²		68.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.000	m ³	261.5	1,831	S単 152号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	6.000	m ³	215.9	1,295	S単 156号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0278	SP 石積(張) 張工,練石,玉石,なし	68.000	m ²	8,748	594,864	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(レノ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.200	m ³	40,040	88,088	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.900	m ²	7,601	136,058	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.800	m ²	406	3,573	S単 157号
	合計				825,709	
	単価				12,143	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	階段工 1m幅		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	37,960	15,184	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,601	15,962	S単 190号
	合計				31,146	
	単価				31,146	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	215.9	216	S単 156号
	合計				216	
	単価				216	
	*** B単 - 152号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部,砂質土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合計				801	
	単価				801	
	*** B単 - 153号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部,砂質土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合計				402	
	単価				402	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	植生シート センチピートグラス		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み) 支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	5.000	本	320	1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ()	1.700	m3	2,265	3,851	S単 2号
	合計				39,389	
	単価				3,939	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	取水口(分水工) BF-200 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.500	m ²	406	1,421	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.800	m3	270.1	486	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ()	1.600	m3	2,265	3,624	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付、50kg以上80kg以下、無し、なし	10.000	基	3,217	32,170	S単 199号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,	10.000	個	3,950	39,500	S単 52号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	10.000	本	320	3,200	S単 43号
	合計				81,029	
	単価				8,103	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	2.300	m3	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	1.600	m3	1,901	3,042	S単 1号
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	呑口・吐口トランシジョン B1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.600	m3	261.5	418	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.100	m ²	406	447	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.100	m ³	1,277	1,405	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,有り,--,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.300	m3	40,710	12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.100	m ²	7,601	23,563	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.200	m3	270.1	324	S単 148号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	1.100	m3	1,901	2,091	S単 1号
	合 計				40,461	
	単 価				40,461	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	管渠工 A型(素巻) 200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m3	261.5	2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.500	m ²	406	1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	10,420	104,200	S単 207号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	270.1	1,269	S単 148号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	4.200	m3	1,901	7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	270.1	1,107	S単 148号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	3.700	m3	1,901	7,034	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	270.1	756	S単 148号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,380	3,588	S単 3号
SO1082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.600	m3	571	1,485	S単 7号
	合 計				131,288	
	単 価				13,129	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SO2721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 114号
	合 計				9,911	
	単 価				9,911	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
SO2123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合 計				2,972	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,972	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	5型接続樹		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	261.5	785	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 157号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 178号
SA0312	基礎型枠 一般型枠,小型構造物	0.200	m ³	7,601	1,520	S単 193号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.400	m3	35,880	50,232	S単 179号
SA0312	躯体型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.500	m ²	8,418	29,463	S単 194号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	270.1	513	S単 148号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	1.700	m3	1,901	3,232	S単 1号
	合 計				94,577	
	単 価				94,577	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	簡易ゲート 200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式		基		1.000	歩A 当たり算出
SO2116	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式,,	1.000	基	46,200	46,200	S単 72号
SA1009	水門設備据付工 その他,,,0.10,1.00,,1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水密)	1.000	門	28,785	28,785	S単 147号
	合 計				74,985	
	単 価				74,985	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	ステップ 19*B300		個		1.000	歩A 当たり算出
SO2116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	3,090	3,090	S単 73号
	合 計				3,090	
	単 価				3,090	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	機械小運搬(砕石) 30~50m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SO2046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	745	745	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合 計				1,015	
	単 価				1,015	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	機械小運搬(砕石) 100m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
SO2046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	813	813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合 計				1,083	
	単 価				1,083	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 167号 ***						
000167	機械小運搬(砕石) 150m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m3	879	879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合計				1,149	
	単価				1,149	
*** B単 - 168号 ***						
000168	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号
	合計				2,326	
	単価				2,326	
*** B単 - 169号 ***						
000169	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
*** B単 - 170号 ***						
000170	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,495	2,495	S単 14号
	合計				2,495	
	単価				2,495	
*** B単 - 171号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合計				801	
	単価				801	
*** B単 - 172号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合計				402	
	単価				402	
*** B単 - 173号 ***						
000173	植生シート センチビートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 174号 ***						
000174	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200(支給品)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.700	m3	2,265	3,851	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	0.900	m ²	600	540	S単 75号
合 計					38,329	
単 価					3,833	
*** B単 - 175号 ***						
000175	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350(支給品)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-350 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m3	261.5	1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	406	1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m3	270.1	918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.100	m3	2,265	7,022	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	1.000	m ²	600	600	S単 75号
合 計					43,241	
単 価					4,324	
*** B単 - 176号 ***						
000176	大型フリューム H=800 B=800(ワイブホール 50*4箇所付)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,988	49,880	S単 122号
S02116	大型フリューム 800x800 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付,,	5.000	本	51,700	258,500	S単 77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	21.100	m3	261.5	5,518	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.200	m ²	406	4,141	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.100	m3	270.1	3,268	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	10.900	m3	2,265	24,689	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	2.400	m ²	600	1,440	S単 75号
合 計					347,436	
単 価					34,744	
*** B単 - 177号 ***						
000177	樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	261.5	601	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	1.200	m ³	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 1号
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	樹 4型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.072	ton	168,831	12,156	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.000	m ³	261.5	1,831	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	m ²	406	1,177	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.200	m ³	41,080	49,296	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.800	m ²	7,601	97,293	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.400	m ³	270.1	1,188	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	4.000	m ³	1,901	7,604	S単 1号
	合計				175,416	
	単価				175,416	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	樹 5型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.091	ton	168,831	15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m ³	261.5	2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	35,880	7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,276	1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.600	m ³	41,080	65,728	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.100	m ²	7,601	129,977	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.100	m ³	270.1	1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	5.500	m ³	1,901	10,456	S単 1号
	合計				236,084	
	単価				236,084	
	*** B単 - 180号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000180	スロープ工 樹5型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.240	m3	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,601	11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	9.000	本	208	1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	9.000	孔	568	5,112	T単 9号
	合 計				27,496	
	単 価				27,496	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	呑口・吐口トランジション B8型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.066	ton	168,831	11,143	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.500	m3	261.5	1,961	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.900	m ²	406	1,177	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,080	41,080	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.000	m ²	7,601	83,611	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.600	m3	270.1	1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	4.200	m3	1,901	7,984	S単 1号
	合 計				153,069	
	単 価				153,069	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	管渠工 A型(素巻) 900		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	44.100	m3	261.5	11,532	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.500	m ²	406	4,263	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	53,380	533,800	S単 208号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	18.100	m3	270.1	4,889	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	16.300	m3	1,901	30,986	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.100	m3	270.1	4,079	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	13.600	m3	1,901	25,854	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.200	m3	270.1	1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締め固めを計上しない	5.600	m3	1,380	7,728	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	5.600	m ³	571	3,198	S単 7号
	合計				628,004	
	単価				62,800	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	管渠工 A型(素巻) 1200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	67.600	m ³	261.5	17,677	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	13.900	m ²	406	5,643	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	86,870	868,700	S単 209号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	28.200	m ³	270.1	7,617	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	25.400	m ³	1,901	48,285	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	22.000	m ³	270.1	5,942	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	19.800	m ³	1,901	37,640	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	8.000	m ³	270.1	2,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	7.200	m ³	1,380	9,936	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	7.200	m ³	571	4,111	S単 7号
Y00001	埋戻(区分4)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.600	m ³	270.1	972	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.200	m ³	1,380	4,416	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	3.200	m ³	571	1,827	S単 7号
	合計				1,014,927	
	単価				101,493	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m ³	40,710	20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m ²	7,601	41,806	S単 190号
	合計				62,161	
	単価				6,216	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	35,880	43,056	S単 174号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.000	m ³	261.5	1,046	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	406	1,218	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	20.000	基	3,217	64,340	S単 199号
S02116	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む),,	20.000	個	5,350	107,000	S単 60号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m ³	270.1	891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	2.900	m ³	1,901	5,513	S単 1号
	合計				180,008	
	単価				9,000	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 箇所
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m ³	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.040	m ³	40,710	1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	7,601	2,280	S単 190号
	合計				11,319	
	単価				11,319	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.600	m ³	261.5	1,987	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	20.000	個	11,900	238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m ³	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	4.600	m ³	1,901	8,745	S単 1号
	合計				317,181	
	単価				15,859	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 箇所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.120	m ³	40,710	4,885	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m ³	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
	合 計				19,137	
	単 価				19,137	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合 計				59,892	
	単 価				5,989	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	張りコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,880	35,880	S単 174号
	合 計				35,880	
	単 価				35,880	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合 計				8,418	
	単 価				8,418	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	目地材		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	目地板(瀝青質板) 10mm,,	0.200	m ²	2,310	462	S単 62号
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	舗装切断 コンクリート舗装版		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,175	1,175	S単 166号
	合 計				1,175	
	単 価				1,175	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 195号 ***					
000195	舗装版破砕 コンクリート舗装版		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m ²	188.7	189	S単 164号
	合 計				189	
	単 価				189	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	殻運搬処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,832	2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	1,500	1,500	S単 109号
	合 計				4,332	
	単 価				4,332	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350(支給品)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-350 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.800	m ³	261.5	1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	406	1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.400	m ³	270.1	918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.100	m ³	2,265	7,022	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	1.000	m ²	600	600	S単 75号
	合 計				43,241	
	単 価				4,324	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	樹 2型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	41,080	28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m ³	270.1	675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	2.300	m ³	1,901	4,372	S単 1号
	合 計				100,856	
	単 価				100,856	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 199号 ***						
000199	舗装復旧工 コンクリート舗装		m ²		350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、あり	360,000	m ²	153	55,080	S単 214号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、路盤材 (各種) 砕石材、1層施工、あり、0mm、150mm	360,000	m ²	809	291,240	S単 219号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	350,000	m ²	38	13,300	S単 78号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)、12cm	350,000	m ²	3,901	1,365,350	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	24,000	m ²	8,418	202,032	S単 192号
S03017	養生 一般養生、無筋構造物、なし	42,000	m ³	788	33,096	S単 115号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	5,300	m ²	4,946	26,214	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	23,100	m ³	969.5	22,395	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	20,800	m ³	1,380	28,704	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8-1.1ton、なし	20,800	m ³	571	11,877	S単 7号
S02116	溶接金網 線形CD6 網目150mm、	350,000	m ²	458	160,300	S単 79号
	合計				2,209,588	
	単価				6,313	
*** B単 - 200号 ***						
000200	床掘(横断管渠土工) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	1,000	m ³	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
*** B単 - 201号 ***						
000201	床掘(横断管渠土工) 岩石・玉石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	1,000	m ³	356.3	356	S単 153号
	合計				356	
	単価				356	
*** B単 - 202号 ***						
000202	埋戻(横断管渠土工)		m ³		9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10,000	m ³	270.1	2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバク()	9,000	m ³	1,901	17,109	S単 1号
	合計				19,810	
	単価				2,201	
*** B単 - 203号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	402	402	S単 159号
	合計				402	
	単価				402	
*** B単 - 204号 ***						
000204	植生シート(横断管渠土工) センチビートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 205号 ***					
000205	樹(落差樹工) 2型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m ³	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m ³	41,080	28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m ³	270.1	675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.300	m ³	1,901	4,372	S単 1号
	合計				100,856	
	単価				100,856	
	*** B単 - 206号 ***					
000206	型枠(落差樹工) 嵩上げコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合計				7,601	
	単価				7,601	
	*** B単 - 207号 ***					
000207	嵩上げコンクリート(落差樹工) 21-12-25(20)BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	41,080	41,080	S単 180号
	合計				41,080	
	単価				41,080	
	*** B単 - 208号 ***					
000208	鉄筋加工組立(落差樹工) D13 嵩上げコンクリート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	合計				173,981	
	単価				173,981	
	*** B単 - 209号 ***					
000209	管渠工 D型(360°巻) 500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	29.500	m ³	261.5	7,714	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	406	4,466	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.700	m3	39,340	66,878	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²	4,276	12,828	S単 191号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	5.420	m3	39,720	215,282	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.000	m ²	8,418	151,524	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.137	ton	173,981	23,835	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.156	ton	166,771	26,016	S単 118号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	20,900	209,000	S単 210号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	22.000	m3	270.1	5,942	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツカ()	19.800	m3	1,901	37,640	S単 1号
	合計				761,125	
	単価				76,113	
	*** B単 - 210号 ***					
000210	基面整正(吐口工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 157号
	合計				406	
	単価				406	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	均しコンクリート(吐口工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
	合計				4,276	
	単価				4,276	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	均しコンクリート(吐口工) 18-12-25(20)BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	35,880	35,880	S単 173号
	合計				35,880	
	単価				35,880	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	型枠(吐口工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合計				8,418	
	単価				8,418	
	*** B単 - 214号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000214	無筋コンクリート(吐口工) 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,340	39,340	S単 181号
	合 計				39,340	
	単 価				39,340	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	ブロック練積(護岸復旧工)		m ²		4,400	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),	4,400	m ²	17,052	75,029	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1,200	m3	8,516	10,219	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面) 280×420×350,,	37,000	個	940	34,780	S単 80号
	合 計				120,028	
	単 価				27,279	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	埋戻しコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	40,710	40,710	S単 171号
	合 計				40,710	
	単 価				40,710	
	*** B単 - 217号 ***					
000217	型枠(天端コンクリート工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合 計				8,418	
	単 価				8,418	
	*** B単 - 218号 ***					
000218	無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m3	33,050	33,050	S単 183号
	合 計				33,050	
	単 価				33,050	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	型枠(小口止工 上流)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合 計				7,601	
	単 価				7,601	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	無筋コンクリート(小口止工 上流)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W	1,000	m3	40,710	40,710	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	合計				40,710	
	単価				40,710	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	型枠工(小口止工 下流)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合計				7,601	
	単価				7,601	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	無筋コンクリート(小口止工 下流)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m ³	40,710	40,710	S単 171号
	合計				40,710	
	単価				40,710	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	護床ブロック(護床工) 0.5t型		個		1.000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ワレンレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	1.000	個	3,373	3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	0.810	m ²	22,100	17,901	S単 81号
	合計				21,274	
	単価				21,274	
	*** B単 - 224号 ***					
000224	床掘		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	埋戻		m ³		9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m ³	270.1	2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	9.000	m ³	1,901	17,109	S単 1号
	合計				19,810	
	単価				2,201	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	管渠工 D型(360°巻) 700		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	14.200	m ²	406	5,765	S単 157号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	2.800	m ³	39,340	110,152	S単 184号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	4.000	m ²	4,276	17,104	S単 191号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツリ(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コンクリート各種	9.660	m ³	39,720	383,695	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.400	m ²	8,418	205,399	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.501	ton	173,981	87,164	S単 117号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種	10.000	m	36,280	362,800	S単 211号
	合 計				1,172,079	
	単 価				117,208	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	樹 3型 (YH3型落差樹)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.051	ton	168,831	8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	5.000	m ³	261.5	1,308	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	406	934	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m ³	41,080	36,972	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.500	m ²	7,601	72,210	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m ³	270.1	891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	3.000	m ³	1,901	5,703	S単 1号
	合 計				131,499	
	単 価				131,499	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	型枠 (落差樹工) 嵩上げコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合 計				7,601	
	単 価				7,601	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	嵩上げコンクリート (落差樹工) 21-12-25 (20) BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	41,080	41,080	S単 180号
	合 計				41,080	
	単 価				41,080	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	鉄筋加工組立 (落差樹工) D13 嵩上げコンクリート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				173,981	
	単価				173,981	
	*** B単 - 231号 ***					
000231	基面整正 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	406	406	S単 157号
	合計				406	
	単価				406	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	均しコン型枠 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト	1.000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
	合計				4,276	
	単価				4,276	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有リ, -, -, 18-12-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,880	35,880	S単 173号
	合計				35,880	
	単価				35,880	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	型枠 (吐口工) 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合計				8,418	
	単価				8,418	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	鉄筋コンクリート (吐口工) 24-12-25(20) BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ杓(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, なし, コンクリト各種	1.000	m ³	39,720	39,720	S単 182号
	合計				39,720	
	単価				39,720	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	鉄筋加工組立 (吐口工) D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	合計				173,981	
	単価				173,981	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	鉄筋加工組立 (吐口工) D16		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	171,921	171,921	S単 119号
	合計				171,921	
	単価				171,921	
	*** B単 - 238号 ***					
000238	コンクリート構造物取壊し(護岸復旧工) 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 114号
	合計				9,911	
	単価				9,911	
	*** B単 - 239号 ***					
000239	殻運搬・処理(護岸復旧工) 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合計				2,972	
	単価				2,972	
	*** B単 - 240号 ***					
000240	ブロック練石(護岸工)		m ²		9.200 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0.18-8-25(高炉B),	9.200	m ²	17,052	156,878	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	4.400	m3	8,516	37,470	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面) 280×420×350,,	78.000	個	940	73,320	S単 80号
	合計				267,668	
	単価				29,094	
	*** B単 - 241号 ***					
000241	ブロック基礎工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	406	264	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.330	m ²	7,601	2,508	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m3	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.670	m ²	7,601	5,093	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.110	m3	40,710	4,478	S単 171号
	合計				15,193	
	単価				15,193	
	*** B単 - 242号 ***					
000242	型枠(天端コンクリート工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合計				8,418	
	単価				8,418	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 243号 ***						
000243	無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,050	33,050	S単 183号
	合計				33,050	
	単価				33,050	
*** B単 - 244号 ***						
000244	型枠(小口止工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合計				7,601	
	単価				7,601	
*** B単 - 245号 ***						
000245	無筋コンクリート(小口止工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,710	40,710	S単 171号
	合計				40,710	
	単価				40,710	
*** B単 - 246号 ***						
000246	護床ブロック(護床工) 0.5t型		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	1.000	個	3,373	3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	0.810	m ²	22,100	17,901	S単 81号
	合計				21,274	
	単価				21,274	
*** B単 - 247号 ***						
000247	中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,710	40,710	S単 171号
	合計				40,710	
	単価				40,710	
*** B単 - 248号 ***						
000248	機械小運搬(砕石) 100m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m3	813	813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.1	270	S単 148号
	合計				1,083	
	単価				1,083	
*** B単 - 249号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000249	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号
	合計				2,326	
	単価				2,326	
	*** B単 - 250号 ***					
000250	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
	*** B単 - 251号 ***					
000251	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,495	2,495	S単 14号
	合計				2,495	
	単価				2,495	
	*** B単 - 252号 ***					
000252	機械小運搬(二次製品) 200m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	1.000	ton	2,603	2,603	S単 15号
	合計				2,603	
	単価				2,603	
	*** B単 - 253号 ***					
000253	スロープ工 樹5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m3	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,601	11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	9.000	本	208	1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	9.000	孔	568	5,112	T単 9号
	合計				27,496	
	単価				27,496	
	*** B単 - 254号 ***					
000254	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 255号 ***					
000255	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	215.9	216	S単 156号
	合計				216	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				216	
	*** B単 - 256号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合 計				801	
	単 価				801	
	*** B単 - 257号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合 計				402	
	単 価				402	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	植生シート センチピートグラス		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス、ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300(支給品)		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	3.900	m ³	261.5	1,020	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.900	m ²	406	1,583	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m ³	270.1	783	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ()	2.600	m ³	2,265	5,889	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	0.900	m ²	600	540	S単 75号
	合 計				41,475	
	単 価				4,148	
	*** B単 - 260号 ***					
000260	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-, -,基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000,,	5.000	本	9,170	45,850	S単 83号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	3.900	m ³	261.5	1,020	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.900	m ²	406	1,583	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m ³	270.1	783	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ()	2.600	m ³	2,265	5,889	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	0.900	m ²	600	540	S単 75号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				87,325	
	単価				8,733	
	*** B単 - 261号 ***					
000261	大型フリューム 700×700(ワイブホ-ル 50*4箇所付)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホ-ル 50*4箇所付、	5.000	本	42,400	212,000	S単 84号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	14.200	m3	261.5	3,713	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.400	m ²	406	4,222	S単 157号
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	6.800	m3	270.1	1,837	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ()	6.200	m3	2,265	14,043	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm、	2.100	m ²	600	1,260	S単 75号
	合計				268,735	
	単価				26,874	
	*** B単 - 262号 ***					
000262	樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	2.300	m3	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバケツ()	1.600	m3	1,901	3,042	S単 1号
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	樹 5型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	0.091	ton	168,831	15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	9.800	m3	261.5	2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	35,880	7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.400	m ²	4,276	1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.600	m3	41,080	65,728	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	17.100	m ²	7,601	129,977	S単 190号
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	6.100	m3	270.1	1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバケツ()	5.500	m3	1,901	10,456	S単 1号
	合計				236,084	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				236,084	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	スロープ工 樹5型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m3	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,601	11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	9.000	本	208	1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	9.000	孔	568	5,112	T単 9号
	合 計				27,496	
	単 価				27,496	
	*** B単 - 265号 ***					
000265	樹 6型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.111	ton	168,831	18,740	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19.400	m3	261.5	5,073	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.400	m ²	406	1,786	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ刺(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.220	m3	39,340	8,655	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.420	m ²	4,276	1,796	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ刺(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.720	m3	39,720	68,318	S単 185号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.680	m ²	8,418	14,142	S単 192号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	14.900	m3	270.1	4,024	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク()	13.400	m3	1,901	25,473	S単 1号
	合 計				148,007	
	単 価				148,007	
	*** B単 - 266号 ***					
000266	スロープ工 樹6型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m3	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,601	11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	10.000	本	208	2,080	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	10.000	孔	568	5,680	T単 9号
	合 計				28,272	
	単 価				28,272	
	*** B単 - 267号 ***					
000267	管渠工 A型(素巻) 300		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	261.5	3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,680	126,800	S単 206号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	270.1	1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	5.300	m3	1,901	10,075	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.600	m3	1,901	8,745	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	270.1	864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,380	4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m3	571	1,656	S単 7号
	合計				160,132	
	単価				16,013	
	*** B単 - 268号 ***					
000268	管渠工 A型(素巻) 1100		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	57.000	m3	261.5	14,906	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.800	m ²	406	5,197	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	10.000	m	76,210	762,100	S単 212号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	22.600	m3	270.1	6,104	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	20.300	m3	1,901	38,590	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	19.600	m3	270.1	5,294	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	17.600	m3	1,901	33,458	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.000	m3	270.1	1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.300	m3	1,380	8,694	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	6.300	m3	571	3,597	S単 7号
	合計				879,831	
	単価				87,983	
	*** B単 - 269号 ***					
000269	管渠工 C型(重圧管) 1100		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	59.600	m3	261.5	15,585	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	17.300	m ²	406	7,024	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	8.600	m ³	1,277	10,982	S単 170号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ納(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	39,340	15,736	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²	4,276	3,421	S単 191号
T00001	重圧管機械布設 1,100 1種	10.000	m	74,252	742,520	T単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バツ納(レン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	40,040	16,016	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.000	m ²	7,601	83,611	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	43.300	m3	270.1	11,695	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	39.000	m3	1,901	74,139	S単 1号
	合計				980,729	
	単価				98,073	
	*** B単 - 270号 ***					
000270	継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	40,710	24,426	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 190号
	合計				78,393	
	単価				7,839	
	*** B単 - 271号 ***					
000271	継手コンクリート 700x700 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m ²	7,601	41,806	S単 190号
	合計				62,161	
	単価				6,216	
	*** B単 - 272号 ***					
000272	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 273号 ***					
000273	階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.700	m3	261.5	1,491	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.900	m ²	406	1,583	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む)	20.000	個	7,760	155,200	S単 63号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	270.1	1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	3.900	m3	1,901	7,414	S単 1号
	合計				231,849	
	単価				11,592	
	*** B単 - 274号 ***					
000274	上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.110	m3	40,710	4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.050	m3	40,710	2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,601	3,801	S単 190号
	合計				16,396	
	単価				16,396	
	*** B単 - 275号 ***					
000275	階段式落差工 700×700 L=0.5/段		段		20.000	段 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.000	m3	261.5	3,400	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.400	m ²	406	3,410	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 700(ジョイント含む),,	20.000	個	29,400	588,000	S単 86号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3	270.1	1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	3.900	m3	1,901	7,414	S単 1号
	合計				668,385	
	単価				33,419	
	*** B単 - 276号 ***					
000276	上部・下部取付工 700×700 階段式落差工部		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.110	m3	40,710	4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.050	m3	40,710	2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,601	3,801	S単 190号
	合計				16,396	
	単価				16,396	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 277号 ***						
000277	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有リ, -, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.200	m ³	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
*** B単 - 278号 ***						
000278	ボックスカルバート T-25 900×900		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.360	m ²	406	552	S単 157号
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし	1.000	m	16,220	16,220	S単 196号
SO2116	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,	0.500	本	172,000	86,000	S単 87号
	合計				102,772	
	単価				102,772	
*** B単 - 279号 ***						
000279	舗装切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, -	1.000	m	638.2	638	S単 167号
	合計				638	
	単価				638	
*** B単 - 280号 ***						
000280	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有リ, あり	1.000	m ²	188.7	189	S単 165号
	合計				189	
	単価				189	
*** B単 - 281号 ***						
000281	殻運搬処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,832	2,832	S単 162号
SO2123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,000	3,000	S単 111号
	合計				5,832	
	単価				5,832	
*** B単 - 282号 ***						
000282	舗装復旧工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1.000	m ²	157.5	158	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	1.000	m ²	1,114	1,114	S単 216号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²	738.3	738	S単 220号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,739	1,739	S単 223号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,749	
	単価				3,749	
	*** B単 - 283号 ***					
000283	土留復旧工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	1.540	m ²	406	625	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.720	m ²	8,418	39,733	S単 192号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する.-.-,一般養生.-.-.なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.160	m ³	39,720	46,075	S単 176号
	合計				86,433	
	単価				86,433	
	*** B単 - 284号 ***					
000284	機械小運搬(砕石) 100m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m ³	813	813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,083	
	単価				1,083	
	*** B単 - 285号 ***					
000285	機械小運搬(砕石) 150m未満		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m ³	879	879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合計				1,149	
	単価				1,149	
	*** B単 - 286号 ***					
000286	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号
	合計				2,326	
	単価				2,326	
	*** B単 - 287号 ***					
000287	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
	*** B単 - 288号 ***					
000288	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,495	2,495	S単 14号
	合計				2,495	
	単価				2,495	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 289号 ***						
000289	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
*** B単 - 290号 ***						
000290	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	382	382	S単 6号
	合計				382	
	単価				382	
*** B単 - 291号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合計				801	
	単価				801	
*** B単 - 292号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合計				402	
	単価				402	
*** B単 - 293号 ***						
000293	植生シート センチピートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
*** B単 - 294号 ***						
000294	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600(目地材込み)支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-600 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 88号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 600,,	5.000	本	780	3,900	S単 89号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	11.200	m3	261.5	2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.400	m ²	406	3,004	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.000	m3	270.1	1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	6.300	m3	2,265	14,270	S単 2号
	合計				57,654	
	単価				5,765	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 295号 ***					
000295	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600(目地材込み)		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-600 L=2,000,,	5.000	本	25,900	129,500	S単 90号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 600,,	5.000	本	780	3,900	S単 89号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	11.200	m3	261.5	2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.400	m ²	406	3,004	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.000	m3	270.1	1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	6.300	m3	2,265	14,270	S単 2号
	合 計				187,154	
	単 価				18,715	
	*** B単 - 296号 ***					
000296	取水口(分水工) BF-600 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	11.200	m3	261.5	2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.100	m ²	406	3,289	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.400	m3	270.1	1,729	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	5.800	m3	2,265	13,137	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	10.000	基	3,592	35,920	S単 198号
S02116	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,	10.000	個	19,900	199,000	S単 91号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 600,,	10.000	本	780	7,800	S単 89号
	合 計				263,804	
	単 価				26,380	
	*** B単 - 297号 ***					
000297	樹 2型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m3	41,080	28,756	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	270.1	675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.300	m3	1,901	4,372	S単 1号
	合 計				100,856	
	単 価				100,856	
	*** B単 - 298号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000298	樹 3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.051	ton	168,831	8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.000	m3	261.5	1,308	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	406	934	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.900	m3	41,080	36,972	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	9.500	m ²	7,601	72,210	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.300	m3	270.1	891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	3.000	m3	1,901	5,703	S単 1号
	合 計				131,499	
	単 価				131,499	
	*** B単 - 299号 ***					
000299	スロープ工 樹3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	37,960	3,796	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7,601	6,081	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	6.000	本	208	1,248	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	6.000	孔	568	3,408	T単 9号
	合 計				14,533	
	単 価				14,533	
	*** B単 - 300号 ***					
000300	継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.100	m3	40,710	44,781	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.100	m ²	7,601	91,972	S単 190号
	合 計				136,753	
	単 価				13,675	
	*** B単 - 301号 ***					
000301	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合 計				59,892	
	単 価				5,989	
	*** B単 - 302号 ***					
000302	階段式落差工 BF-600 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	12.200	m3	261.5	3,190	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.400	m ²	406	3,004	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	20.000	基	3,592	71,840	S単 198号
S02116	階段溝ブロック(本体) 600(ジョイント含む),,	20.000	個	20,900	418,000	S単 92号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.000	m3	270.1	1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	6.300	m3	1,901	11,976	S単 1号
	合計				509,901	
	単価				25,495	
	*** B単 - 303号 ***					
000303	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.090	m3	40,710	3,664	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m3	40,710	1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.300	m ²	7,601	2,280	S単 190号
	合計				12,133	
	単価				12,133	
	*** B単 - 304号 ***					
000304	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 305号 ***					
000305	管渠工 A型(素巻) 700		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	32.700	m3	261.5	8,551	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	8.200	m ²	406	3,329	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	36,280	362,800	S単 211号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	14.000	m3	270.1	3,781	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	12.600	m3	1,901	23,953	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.100	m3	270.1	2,998	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	10.000	m3	1,901	19,010	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.300	m3	270.1	1,432	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.800	m3	1,380	6,624	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	4.800	m3	571	2,741	S単 7号
	合計				435,219	
	単価				43,522	
	*** B単 - 306号 ***					
000306	管渠工 A型(素巻) 250		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	12.300	m3	261.5	3,216	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.100	m ²	406	1,259	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	11,220	112,200	S単 204号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンバクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.200	m3	270.1	1,405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.700	m3	1,901	8,935	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンバクタ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.600	m3	270.1	1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.100	m3	1,901	7,794	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.000	m3	270.1	810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.700	m3	1,380	3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.700	m3	571	1,542	S単 7号
	合計				142,129	
	単価				14,213	
	*** B単 - 307号 ***					
BA0302	接合コンクリート 18-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,1' ッ約(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,040	40,040	S単 187号
	合計				40,040	
	単価				40,040	
	*** B単 - 308号 ***					
BA0303	接合コンクリート型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合計				7,601	
	単価				7,601	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 309号 ***					
000309	床掘		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m ³	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 310号 ***					
000310	埋戻		m ³		9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10,000	m ³	270.1	2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	9,000	m ³	1,901	17,109	S単 1号
	合計				19,810	
	単価				2,201	
	*** B単 - 311号 ***					
000311	ボックスカルバート工 T-25 600×600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,060	m ²	406	430	S単 157号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	1,000	m	14,260	14,260	S単 197号
S02116	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,	0,500	本	124,000	62,000	S単 93号
	合計				76,690	
	単価				76,690	
	*** B単 - 312号 ***					
000312	樹 (YH5型落差樹工) 3型落差樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0,091	ton	168,831	15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9,800	m ³	261.5	2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0,200	m ³	39,340	7,868	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0,400	m ²	4,276	1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,600	m ³	39,720	63,552	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17,100	m ²	8,418	143,948	S単 192号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6,100	m ³	270.1	1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	5,500	m ³	1,901	10,456	S単 1号
	合計				248,571	
	単価				248,571	
	*** B単 - 313号 ***					
000313	型枠 (YH5型落差樹工) 嵩上げコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	7,601	7,601	S単 190号
	合計				7,601	
	単価				7,601	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 314号 ***						
000314	高上げコンクリート (YH5型落差構工) 21-12-25 (20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	40,410	40,410	S単 188号
	合 計				40,410	
	単 価				40,410	
*** B単 - 315号 ***						
000315	鉄筋加工組立 (YH5型落差構工) D13 高上げコンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	合 計				173,981	
	単 価				173,981	
*** B単 - 316号 ***						
000316	基面整正 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	406	406	S単 157号
	合 計				406	
	単 価				406	
*** B単 - 317号 ***						
000317	均しコン型枠 (吐口工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1,000	m ²	4,276	4,276	S単 191号
	合 計				4,276	
	単 価				4,276	
*** B単 - 318号 ***						
000318	均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,340	39,340	S単 175号
	合 計				39,340	
	単 価				39,340	
*** B単 - 319号 ***						
000319	型枠 (吐口工) 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合 計				8,418	
	単 価				8,418	
*** B単 - 320号 ***						
000320	鉄筋コンクリート (吐口工) 24-12-25 (20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1,000	m3	39,720	39,720	S単 189号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,720	
	単価				39,720	
	*** B単 - 321号 ***					
000321	鉄筋加工組立(吐口工) D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	173,981	173,981	S単 117号
	合計				173,981	
	単価				173,981	
	*** B単 - 322号 ***					
000322	ブロック練積(護岸復旧工)		m3		8,800	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0.18-8-25(高炉B),	8.800	m ²	17,052	150,058	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り	2.540	m3	8,516	21,631	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面) 280×420×350,,	75.000	個	940	70,500	S単 80号
	合計				242,189	
	単価				27,521	
	*** B単 - 323号 ***					
000323	ブロック基礎工		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	406	264	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.330	m ²	7,601	2,508	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.070	m3	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.670	m ²	7,601	5,093	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.110	m3	40,710	4,478	S単 171号
	合計				15,193	
	単価				15,193	
	*** B単 - 324号 ***					
000324	型枠(天端コンクリート工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合計				8,418	
	単価				8,418	
	*** B単 - 325号 ***					
000325	無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	33,050	33,050	S単 183号
	合計				33,050	
	単価				33,050	
	*** B単 - 326号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000326	小口止工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.260	m ²	7.601	47,582	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.790	m ³	40,710	32,161	S単 171号
	合計				79,743	
	単価				79,743	
	*** B単 - 327号 ***					
000327	護床ブロック(護床工) 0.5t型		個		1.000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	1.000	個	3,373	3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	0.810	m ²	22,100	17,901	S単 81号
	合計				21,274	
	単価				21,274	
	*** B単 - 328号 ***					
000328	中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m ³	40,710	40,710	S単 171号
	合計				40,710	
	単価				40,710	
	*** B単 - 329号 ***					
000329	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合計				2,395	
	単価				2,395	
	*** B単 - 330号 ***					
000330	スロープ工 樹3型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m ³	37,960	3,796	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	7.601	6,081	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	6.000	本	208	1,248	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	6.000	孔	568	3,408	T単 9号
	合計				14,533	
	単価				14,533	
	*** B単 - 331号 ***					
000331	スロープ工 樹5型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.240	m ³	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7.601	11,402	S単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	9.000	本	208	1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	9.000	孔	568	5,112	T単 9号
	合計				27,496	
	単価				27,496	
	*** B単 - 332号 ***					
000332	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				262	
	単価				262	
	*** B単 - 333号 ***					
000333	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	215.9	216	S単 156号
	合計				216	
	単価				216	
	*** B単 - 334号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合計				801	
	単価				801	
	*** B単 - 335号 ***					
000335	植生シート センチピートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 336号 ***					
000336	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	5.000	本	320	1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.800	m ²	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.900	m3	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.700	m3	2,265	3,851	S単 2号
	合計				39,389	
	単価				3,939	
	*** B単 - 337号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000337	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	5.000	本	370	1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m3	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²	406	1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.400	m3	270.1	648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	2.200	m3	2,265	4,983	S単 2号
	合計				41,292	
	単価				4,129	
	*** B単 - 338号 ***					
000338	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400(目地材込み)支給品		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,	5.000	本	0	0	S単 94号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 400,,	5.000	本	540	2,700	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	261.5	1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	270.1	1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.700	m3	2,265	8,381	S単 2号
	合計				47,488	
	単価				4,749	
	*** B単 - 339号 ***					
000339	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400(目地材込み)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,	5.000	本	12,700	63,500	S単 96号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 400,,	5.000	本	540	2,700	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m3	261.5	1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.100	m ²	406	2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	270.1	1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.700	m3	2,265	8,381	S単 2号
	合計				110,988	
	単価				11,099	
	*** B単 - 340号 ***					
000340	水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.100	m ²	406	41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.060	m3	40,710	2,443	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	m ²	7,601	5,321	S単 190号
	合計				7,805	
	単価				7,805	
	*** B単 - 341号 ***					
000341	取水口(分水工) BF-250 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.100	m ³	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²	406	1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.100	m ³	270.1	567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.900	m ³	2,265	4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,250	32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,	10.000	個	4,840	48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 250,,	10.000	本	370	3,700	S単 46号
	合計				91,906	
	単価				9,191	
	*** B単 - 342号 ***					
000342	取水口(分水工) BF-400 目地材含む		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.000	m ³	261.5	1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.800	m ²	406	2,355	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m ³	270.1	1,026	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	3.400	m ³	2,265	7,701	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	10.000	基	3,250	32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m,,	10.000	個	10,400	104,000	S単 97号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 400,,	10.000	本	540	5,400	S単 95号
	合計				154,551	
	単価				15,455	
	*** B単 - 343号 ***					
000343	樹 1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m ³	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.200	m ²	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m ³	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m ³	1,901	3,042	S単 1号
	合計				58,890	
	単価				58,890	
	*** B単 - 344号 ***					
000344	スロープ工 樹1型		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	37,960	1,139	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	7,601	3,040	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	3.000	本	208	624	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	3.000	孔	568	1,704	T単 9号
	合計				6,507	
	単価				6,507	
	*** B単 - 345号 ***					
000345	樹 2型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.039	ton	168,831	6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.600	m3	261.5	941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.700	m ²	406	690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,276	1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.700	m3	41,080	28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.100	m ²	7,601	53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.500	m3	270.1	675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	2.300	m3	1,901	4,372	S単 1号
	合計				100,856	
	単価				100,856	
	*** B単 - 346号 ***					
000346	スロープ工 樹2型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.060	m3	37,960	2,278	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	5.000	本	208	1,040	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	5.000	孔	568	2,840	T単 9号
	合計				10,719	
	単価				10,719	
	*** B単 - 347号 ***					
000347	樹 5型		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.091	ton	168,831	15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.800	m3	261.5	2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	35,880	7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,276	1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B)	1.600	m3	41,080	65,728	S単 180号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	17.100	m ²	7,601	129,977	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	6.100	m ³	270.1	1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	5.500	m ³	1,901	10,456	S単 1号
	合 計				236,084	
	単 価				236,084	
	*** B単 - 348号 ***					
000348	スロープ工 樹5型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.240	m ³	37,960	9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²	7,601	11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	9.000	本	208	1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	9.000	孔	568	5,112	T単 9号
	合 計				27,496	
	単 価				27,496	
	*** B単 - 349号 ***					
000349	呑口・吐口トランジション B2型		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.022	ton	168,831	3,714	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.100	m ³	261.5	549	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	1.300	m ²	406	528	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	35,880	3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,276	855	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.400	m ³	41,080	16,432	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.900	m ²	7,601	29,644	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.500	m ³	270.1	405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.300	m ³	1,901	2,471	S単 1号
	合 計				58,186	
	単 価				58,186	
	*** B単 - 350号 ***					
000350	管渠工 A型(素巻) 200		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.900	m ³	261.5	2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	2.500	m ²	406	1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	10,420	104,200	S単 207号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンバクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m ³	270.1	1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.200	m ³	1,901	7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	振動コンバクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.100	m3	270.1	1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	3.700	m3	1,901	7,034	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3	270.1	756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.600	m3	1,380	3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.600	m3	571	1,485	S単 7号
	合計				131,288	
	単価				13,129	
	*** B単 - 351号 ***					
000351	管渠工 A型(素巻) 300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	13.700	m3	261.5	3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	3.600	m ²	406	1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,680	126,800	S単 206号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンバクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.800	m3	270.1	1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	5.300	m3	1,901	10,075	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンバクタ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	4.600	m3	1,901	8,745	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.200	m3	270.1	864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	2.900	m3	1,380	4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	2.900	m3	571	1,656	S単 7号
	合計				160,132	
	単価				16,013	
	*** B単 - 352号 ***					
000352	管渠工 A型(素巻) 600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	28.000	m3	261.5	7,322	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	7.000	m ²	406	2,842	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	10.000	m	26,630	266,300	S単 213号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンバクタ()					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.400	m3	270.1	3,349	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	11.200	m3	1,901	21,291	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	振動コンパクタ()					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.400	m3	270.1	2,539	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	8.500	m3	1,901	16,159	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.000	m3	270.1	1,351	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	4.500	m3	1,380	6,210	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	4.500	m3	571	2,570	S単 7号
	合計				329,933	
	単価				32,993	
	*** B単 - 353号 ***					
000353	継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²	7,601	47,886	S単 190号
	合計				68,241	
	単価				6,824	
	*** B単 - 354号 ***					
000354	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合計				59,892	
	単価				5,989	
	*** B単 - 355号 ***					
000355	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.800	m3	261.5	2,040	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.400	m ²	406	2,192	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	20.000	基	3,250	65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	20.000	個	11,900	238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	5.100	m3	270.1	1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	4.700	m3	1,901	8,935	S単 1号
	合計				317,545	
	単価				15,877	
	*** B単 - 356号 ***					
000356	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m ³	40,710	4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.900	m ²	7,601	6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m ³	40,710	2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.600	m ²	7,601	4,561	S単 190号
	合 計				18,730	
	単 価				18,730	
	*** B単 - 357号 ***					
000357	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	35,880	43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,418	16,836	S単 192号
	合 計				59,892	
	単 価				5,989	
	*** B単 - 358号 ***					
000358	機械小運搬(砕石) 150m未満		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m ³	879	879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	270.1	270	S単 148号
	合 計				1,149	
	単 価				1,149	
	*** B単 - 359号 ***					
000359	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	1.000	ton	2,326	2,326	S単 12号
	合 計				2,326	
	単 価				2,326	
	*** B単 - 360号 ***					
000360	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,395	2,395	S単 13号
	合 計				2,395	
	単 価				2,395	
	*** B単 - 361号 ***					
000361	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,495	2,495	S単 14号
	合 計				2,495	
	単 価				2,495	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 362号 ***						
000362	機械小運搬(二次製品) 200m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	1.000	ton	2,603	2,603	S単 15号
	合 計				2,603	
	単 価				2,603	
*** B単 - 363号 ***						
000363	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	215.9	216	S単 156号
	合 計				216	
	単 価				216	
*** B単 - 364号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合 計				801	
	単 価				801	
*** B単 - 365号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合 計				402	
	単 価				402	
*** B単 - 366号 ***						
000366	植生シート工 センチビートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
*** B単 - 367号 ***						
000367	支線道路工 W=4.0 再生密粒度アスコン(13)t=4cm 路盤RC-40 t=15cm		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	360.000	m ²	157.5	56,700	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	360.000	m ²	1,242	447,120	S単 221号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, フォルト混合物 (2.35t/m3), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	350.000	m ²	1,739	608,650	S単 223号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	13.800	m3	969.5	13,379	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	12.400	m3	1,380	17,112	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	12.400	m3	571	7,080	S単 7号
	合 計				1,150,041	
	単 価				11,500	
*** B単 - 368号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000368	支線道路工 W=3.0 再生密粒度アスコン(13) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	260.000	m ²	157.5	40,950	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	260.000	m ²	1,242	322,920	S単 221号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	250.000	m ²	1,739	434,750	S単 223号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	13.800	m ³	969.5	13,379	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	12.400	m ³	1,380	17,112	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	12.400	m ³	571	7,080	S単 7号
	合計				836,191	
	単価				8,362	
	*** B単 - 369号 ***					
000369	県道取付工(2号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	22.600	m ²	157.5	3,560	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生ケッチャレン RC-40	22.600	m ²	1,286	29,064	S単 217号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	22.600	m ²	926.9	20,948	S単 222号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	22.000	m ²	2,051	45,122	S単 224号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.400	m ³	969.5	1,357	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.200	m ³	1,380	1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.200	m ³	571	685	S単 7号
	合計				102,392	
	単価				102,392	
	*** B単 - 370号 ***					
000370	県道取付工(3号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	22.600	m ²	157.5	3,560	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生ケッチャレン RC-40	22.600	m ²	1,286	29,064	S単 217号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	22.600	m ²	926.9	20,948	S単 222号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	22.000	m ²	2,051	45,122	S単 224号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.400	m ³	969.5	1,357	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.200	m ³	1,380	1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.200	m ³	571	685	S単 7号
	合計				102,392	
	単価				102,392	
	*** B単 - 371号 ***					
000371	支線道路工 コンクリート舗装 t=12cm		m		100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	360.000	m ²	157.5	56,700	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	360.000	m ²	1,242	447,120	S単 221号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	350.000	m ²	38	13,300	S単 78号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),12cm	350.000	m ²	3,901	1,365,350	S単 133号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	24.000	m ²	8,418	202,032	S単 192号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,なし	42.000	m ³	788	33,096	S単 115号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	5.300	m ²	4,946	26,214	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	23.100	m ³	969.5	22,395	S単 151号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	20.800	m ³	1,380	28,704	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	20.800	m ³	571	11,877	S単 7号
S02116	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,	350.000	m ²	458	160,300	S単 79号
	合 計				2,367,088	
	単 価				23,671	
	*** B単 - 372号 ***					
000372	敷砂利舗装 RC-40		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり	100.000	m ²	711	71,100	S単 134号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	17.900	m ³	2,700	48,330	S単 98号
	合 計				119,430	
	単 価				1,194	
	*** B単 - 373号 ***					
000373	張りコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,880	35,880	S単 174号
	合 計				35,880	
	単 価				35,880	
	*** B単 - 374号 ***					
000374	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,418	8,418	S単 192号
	合 計				8,418	
	単 価				8,418	
	*** B単 - 375号 ***					
000375	目地材		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	目地板(瀝青質板) 10mm,,	0.200	m ²	2,310	462	S単 62号
	合 計				462	
	単 価				462	
	*** B単 - 376号 ***					
000376	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	215.9	216	S単 156号
	合 計				216	
	単 価				216	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 377号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合 計				402	
	単 価				402	
*** B単 - 378号 ***						
000378	植生シート工 センチビートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチビートグラス、ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休) , ,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	
*** B単 - 379号 ***						
000379	敷砂利舗装 RC-40		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工 (機械) 再生クラッシュラン、RC-40、15cm、2.5m以上、不陸整正 + 敷均し、必要、なし、あり	100.000	m ²	621	62,100	S単 135号
S02116	再生クラッシュラン 、RC - 40 40 ~ 0mm 田布施町、	17.900	m ³	2,700	48,330	S単 98号
	合 計				110,430	
	単 価				1,104	
*** B単 - 380号 ***						
000380	町道取付工 (7号道路) 路肩盛土無し 再生密粒度アスコン (13) t=4cm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	25.500	m ²	157.5	4,016	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm、2層施工、砕石、なし、再生クラッシュ RC-40	25.500	m ²	1,114	28,407	S単 216号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、-、1層施工、なし、0mm、70mm	25.500	m ²	738.3	18,827	S単 220号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、40mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、プライムコート 各種、なし、再生密粒度アスコン(13)	24.800	m ²	1,739	43,127	S単 223号
	合 計				94,377	
	単 価				94,377	
*** B単 - 381号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	800.6	801	S単 158号
	合 計				801	
	単 価				801	
*** B単 - 382号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	402	402	S単 159号
	合 計				402	
	単 価				402	
*** B単 - 383号 ***						
000383	植生シート工 センチビートグラス		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 41号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
	*** B単 - 384号 ***					
000384	敷砂利舗装 RC-40		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツァン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	100.000	m ²	621	62,100	S単 135号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40-0mm 田布施町,	17.900	m ³	2,700	48,330	S単 98号
	合計				110,430	
	単価				1,104	
	*** B単 - 385号 ***					
000385	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	638.2	638	S単 167号
	合計				638	
	単価				638	
	*** B単 - 386号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	188.7	189	S単 165号
	合計				189	
	単価				189	
	*** B単 - 387号 ***					
000387	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,832	2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	3,000	3,000	S単 111号
	合計				5,832	
	単価				5,832	
	*** B単 - 388号 ***					
000388	県道取付工 再生密粒度アスコン(20) t=5cm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	34.200	m ²	157.5	5,387	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	34.200	m ²	986	33,721	S単 218号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	34.200	m ²	926.9	31,700	S単 222号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア コン(20)	33.300	m ²	1,961	65,301	S単 225号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.400	m ³	969.5	1,357	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.200	m ³	1,380	1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	1.200	m ³	571	685	S単 7号
	合計				139,807	
	単価				139,807	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 389号 ***						
000389	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	9,911	9,911	S単 114号
	合計				9,911	
	単価				9,911	
*** B単 - 390号 ***						
000390	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,472	1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	S単 109号
	合計				2,972	
	単価				2,972	
*** B単 - 391号 ***						
000391	歩道境界ブロック撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩道境界ブロック撤去 処分,なし	1.000	m	684.1	684	S単 227号
	合計				684	
	単価				684	
*** B単 - 392号 ***						
000392	歩道境界ブロック復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩道境界ブロック 設置,各種(600~1000mm,50~150kg未),無し,無し,-,なし,,	1.000	m	7,351	7,351	S単 226号
	合計				7,351	
	単価				7,351	
*** B単 - 393号 ***						
000393	ポールコーン設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,コンクリート建込み用(穿孔含む),両面反射 100以下,支柱径 60.5,10本未 満,-,なし,使用しない,-,設置しない	1.000	本	16,110	16,110	S単 136号
	合計				16,110	
	単価				16,110	
*** B単 - 394号 ***						
000394	既設側溝復旧 自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 グレチング蓋		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.200	m3	261.5	1,360	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	3.800	m3	270.1	1,026	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバク()	3.400	m3	1,901	6,463	S単 1号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,536	55,360	S単 123号
S02116	自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 L=2,000,,	5.000	本	42,400	212,000	S単 99号
S05801	【排水構造物工】 蓋板,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	5.000	枚	334	1,670	S単 124号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995,,	5.000	組	33,800	169,000	S単 100号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	0.700	m3	2,700	1,890	S単 98号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	0.800	m3	24,150	19,320	S単 101号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				468,089	
	単価				46,809	
	*** B単 - 395号 ***					
000395	1型合流樹 グレーチング蓋 T-25		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	828	828	S単 121号
S02116	鋼製グレーチング T-25 600×600(粗目)ボルト固定,,	1.000	組	43,500	43,500	S単 102号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.300	m3	261.5	601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	406	487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.200	m ³	1,277	1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	40,710	16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.800	m ²	7,601	36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.700	m3	270.1	459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.600	m3	1,901	3,042	S単 1号
	合計				103,218	
	単価				103,218	
	*** B単 - 396号 ***					
000396	流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	215.9	216	S単 156号
	合計				216	
	単価				216	
	*** B単 - 397号 ***					
000397	盛土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	646.9	647	S単 160号
	合計				647	
	単価				647	
	*** B単 - 398号 ***					
000398	大型土のう設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,77フレソルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,413	7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,77フレソルン,,1m3,,なし	1.000	袋	1,019	1,019	S単 146号
	合計				8,432	
	単価				8,432	
	*** B単 - 399号 ***					
000399	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バク約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5k	1.000	m3	3,122	3,122	S単 155号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	合計				11,122	
	単価				11,122	
	*** B単 - 400号 ***					
000400	高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02113	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	10,000	m	5,670	56,700	S単 20号
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500	10,000	m	1,521	15,210	T単 7号
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500	10,000	m	764	7,640	T単 8号
	合計				79,550	
	単価				7,955	
	*** B単 - 401号 ***					
000401	大型土のう設置・撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,413	7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,,1m3,,,なし	1,000	袋	1,019	1,019	S単 146号
	合計				8,432	
	単価				8,432	
	*** B単 - 402号 ***					
000402	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1,000	m3	8,000	8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1,000	m3	3,122	3,122	S単 155号
	合計				11,122	
	単価				11,122	
	*** B単 - 403号 ***					
000403	高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02113	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	10,000	m	5,670	56,700	S単 20号
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500	10,000	m	1,521	15,210	T単 7号
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500	10,000	m	764	7,640	T単 8号
	合計				79,550	
	単価				7,955	
	*** B単 - 404号 ***					
000404	大型土のう設置・撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,413	7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,,1m3,,,なし	1,000	袋	1,019	1,019	S単 146号
	合計				8,432	
	単価				8,432	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 405号 ***						
000405	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1,000	m3	8,000	8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1,000	m3	3,122	3,122	S単 155号
	合 計				11,122	
	単 価				11,122	
*** B単 - 406号 ***						
000406	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5.0×5.0タイプ		箇所		1,000	歩A 箇所
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8,500	m3	261.5	2,223	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.1	270	S単 148号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,	1,100	m3	4,800	5,280	S単 103号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	2,100	m ²	600	1,260	S単 75号
T00022	柵工 H=0.5m【洪水吐】	4,000	m	10,561	42,244	T単 4号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	4,000	m	2,152	8,608	T単 6号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	39,000	m ²	244	9,516	S単 5号
T00023	柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6,000	m	10,161	60,966	T単 5号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	6,000	m	2,152	12,912	T単 6号
	合 計				143,279	
	単 価				143,279	
*** B単 - 407号 ***						
000407	流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	215.9	216	S単 156号
	合 計				216	
	単 価				216	
*** B単 - 408号 ***						
000408	盛土法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	646.9	647	S単 160号
	合 計				647	
	単 価				647	
*** B単 - 409号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,402	15,402	S単 32号
	合 計				15,402	
	単 価				15,402	
*** B単 - 410号 ***						
000410	作付面積測量		ha		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,265		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	244		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	382		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	571		歩A・単A
S02046	*** S単 - 8号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	745		歩A・単A
S02046	*** S単 - 9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	813		歩A・単A
S02046	*** S単 - 10号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3	879		歩A・単A
S02046	*** S単 - 11号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3	956		歩A・単A
S02047	*** S単 - 12号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,30~50m		ton	2,326		歩A・単A
S02047	*** S単 - 13号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,100m未満		ton	2,395		歩A・単A
S02047	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,150m未満		ton	2,495		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,200m未満		ton	2,603		歩A・単A
S02052	*** S単 - 16号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり		m ²	4,806		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日	840		歩A・単A
S02112	*** S単 - 18号 *** フレン-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~ 2014)] フレン-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~ 2014)] 吊上能力25t吊		日	58,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 19号 *** ハ-ック[加-型・ル-ン・超低・排対型(~ 2011)] ハ-ック[加-型・ル-ン・超低・排対型(~ 2011)] 標準ハ-ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	7,160		歩A・単A
S02113	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管 500		m	5,670		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 特殊作業員					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 28号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 30号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 31号 *** 軽作業員 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単 - 32号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,402		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90° エルボ,,		個	2,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 排水口用堰板 排水口用堰板 325×200×30,,		枚	490		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 排水口 排水口 H=750,Aタイプ,,		個	6,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 排水調節器 排水調節器		基	9,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,		個	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,		m ²	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L≒2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 200,,		本	320		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,		本	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 250,,		本	370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000,,		本	6,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 350,,		本	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (6 t 荷重用) ,, 250,,		枚	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,		個	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m,,		個	7,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,		本	208		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 重圧管 重圧管 200 L=2,000,,		本	17,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 軽油 軽油 パト-M給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 重圧管 重圧管 300 L=2,000,,		本	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** SGP管 SGP管 300A 白管ねじ無し,,		本	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 200 (ジョイント含む) ,,		個	5,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 400 (ジョイント含む) ,,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 目地板 (瀝青質板) 目地板 (瀝青質板) 10mm,,		m ²	2,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 300 (ジョイント含む) ,,		個	7,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 ソケット,, *** S単 - 66号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 200,, *** S単 - 67号 ***		個	4,700		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-2 800×800 (粗目) 落とし込み鎖付き,, *** S単 - 68号 ***		枚	36,400		歩A・単A
S02116	足掛金物 (タラップ) 足掛金物 (タラップ) 19 W=156mm B=47mm,, *** S単 - 69号 ***		個	1,560		歩A・単A
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) 配合 1:2, *** S単 - 70号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	簡易型スライドゲート 簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密,, *** S単 - 71号 ***		基	810,000		歩A・単A
S02116	正方形集水柵用ますぶた 正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 (粗目) 落とし込み鎖付き,, *** S単 - 72号 ***		枚	61,950		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式,, *** S単 - 73号 ***		基	46,200		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 74号 ***		個	3,090		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,, *** S単 - 75号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,, *** S単 - 76号 ***		m ²	600		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,, *** S単 - 77号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,, *** S単 - 78号 ***		本	51,700		歩A・単A
S02116	路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙) *** S単 - 79号 ***		m ²	38		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線形CD6 網目150mm,, *** S単 - 80号 ***		m ²	458		歩A・単A
S02116	コンクリート積みブロック (滑面) コンクリート積みブロック (滑面) 280×420×350,, *** S単 - 81号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	護床ブロック 護床ブロック 0.5t,, *** S単 - 82号 ***		m ²	22,100		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,, *** S単 - 83号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) 山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,, *** S単 - 84号 ***		本	9,170		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,, *** S単 - 85号 ***		本	42,400		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 1,100 L=2,000,, *** S単 - 86号 ***		本	127,000		歩A・単A
S02116	階段溝ブロック (本体) 階段溝ブロック (本体) 700 (ジョイント含む),, *** S単 - 86号 ***		個	29,400		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,		本	172,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-600 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 600,,		本	780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-600 L=2,000,,		本	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** ベンチフリューム分水溝 ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,		個	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 階段溝ブロック(本体) 階段溝ブロック(本体) 600(ジョイント含む),,		個	20,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,		本	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 400,,		本	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,		本	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m,,		個	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 自由勾配側溝(横断用) 自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 L=2,000,,		本	42,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 自由勾配側溝用グレーチング蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995,,		組	33,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m3	24,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-25 600×600(粗目)ボルト固定,,		組	43,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 杉杭丸太 杉杭丸太 長1m 未口12cm(先端加工費含む、皮むき済),,		本	810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 板材(杉特1等) 板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,		m3	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,		m ²	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 作付面積測量					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	作付面積測量		ha	96,400		歩A・単A
S02123	建設廃材 *** S単 - 109号 ***					
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 110号 ***		m3	1,500		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫 *** S単 - 111号 ***		m3	1,440		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 112号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業 *** S単 - 113号 ***		m3	8,000		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B), *** S単 - 114号 ***		m ²	17,052		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 115号 ***		m3	9,911		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,なし *** S単 - 116号 ***		m3	788		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 117号 ***		ton	168,831		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 118号 ***		ton	173,981		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 119号 ***		ton	166,771		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 120号 ***		ton	171,921		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 121号 ***		m	3,166		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 122号 ***		枚	828		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 123号 ***		m	4,988		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,- *** S単 - 124号 ***		m	5,536		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 125号 ***		枚	334		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 126号 ***		m	2,573		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 127号 ***		m	2,192		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 128号 ***		m	1,378		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 129号 ***		m	5,218		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 130号 ***		m	3,691		歩A・単A
S07072	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし *** S単 - 131号 ***		m	13,082		歩A・単A
S07078	鋼管吊込据付(80~500) 鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし *** S単 - 132号 ***		本	14,259		歩A・単A
S08031	鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 300mm,6.9mm *** S単 - 133号 ***		箇所	24,527		歩A・単A
S08042	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm *** S単 - 134号 ***		m ²	3,901		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし, あり *** S単 - 135号 ***		m ²	711		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり *** S単 - 136号 ***		m ²	621		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,コナート建込み用(穿孔含む),両面反射 100以下,支柱径 60.5,10本未 満,-,なし,使用しない,-,設置しない *** S単 - 137号 ***		本	16,110		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.19ha,0.025,15cm,あり *** S単 - 138号 ***		ha	876,910		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.11ha,0.050,15cm,あり *** S単 - 139号 ***		ha	1,147,212		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.16ha,0.007,15cm,あり *** S単 - 140号 ***		ha	978,314		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.025,粘性土・埴質土,普通,あり *** S単 - 141号 ***		ha	701,501		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.11ha,0.050,粘性土・埴質土,普通,あり *** S単 - 142号 ***		ha	2,657,778		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.16ha,0.007,粘性土・埴質土,普通,あり *** S単 - 143号 ***		ha	2,244,664		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 144号 ***		m ²	475		歩A・単A
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出 *** S単 - 145号 ***		時間	2,630		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ワフレンクレーン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 146号 ***		袋	7,413		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ワフレンクレーン,1m3, ,なし *** S単 - 147号 ***		袋	1,019		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他, , ,0.10,1.00, ,1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水密) *** S単 - 148号 ***		門	28,785		歩A・単A
SA0102	SP 積込(レーズ)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 149号 ***		m3	270.1		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 150号 ***		m3	332.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 151号 ***		m3	224.7		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 152号 ***		m3	969.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 153号 ***		m3	261.5		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 154号 ***		m3	356.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 155号 ***		m3	677.6		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下 *** S単 - 156号 ***		m3	3,122		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 157号 ***		m3	215.9		歩A・単A
	SA0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 158号 ***		m ²	406		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 159号 ***		m ²	800.6		歩A・単A
	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 160号 ***		m ²	402		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 161号 ***		m ²	646.9		歩A・単A
	SA0221 SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 162号 ***		m3	1,472		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 163号 ***		m3	2,832		歩A・単A
	SA0222 SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 164号 ***		m ²	765.7		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 165号 ***		m ²	188.7		歩A・単A
	SA0222 SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 166号 ***		m ²	188.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単 - 167号 ***		m	1,175		歩A・単A
	SA0223 SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 168号 ***		m	638.2		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ノック,再生砕石 RC-40,なし,有り		m3	8,516		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0278	*** S単 - 169号 *** SP 石積(張) SP 石積(張) 張工,練石,玉石,なし		m ²	8,748		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 170号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm		m ³	1,277		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 171号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	40,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 172号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	37,960		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 173号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 175号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 176号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 177号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	40,040		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 178号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	40,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 179号 *** 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 180号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	41,080		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 181号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 182号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種		m ³	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 183号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33,050		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 184号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 185号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%		m3	41,080		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 187号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%		m3	40,040		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 188号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,410		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 189号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,720		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 190号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 191号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	4,276		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 192号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,418		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 193号 *** 基礎型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 194号 *** 躯体型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,418		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 195号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m ²	4,946		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 196号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし		m	16,220		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 197号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし		m	14,260		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 198号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,592		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 199号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,217		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 200号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,250		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 201号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	2,874		歩A・単A
SA0605	*** S単 - 202号 *** SP 消波根固めブロック据付					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレ-ンレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし		個	3,373		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種		m	10,150		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種		m	11,220		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種		m	16,300		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	12,680		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	10,420		歩A・単A
	*** S単 - 208号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	53,380		歩A・単A
	*** S単 - 209号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	86,870		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	20,900		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	36,280		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),なし,外圧管1種		m	76,210		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種		m	26,630		歩A・単A
	*** S単 - 214号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²	153		歩A・単A
	*** S単 - 215号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	157.5		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40		m ²	1,114		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40		m ²	1,286		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40		m ²	986		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	809		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m ²	738.3		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	1,242		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	926.9		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度アスコ(13)		m ²	1,739		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度アスコ(20)		m ²	2,051		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコ(20)		m ²	1,961		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600~1000mm,50~150kg未),無し,無し,-,なし,,		m	7,351		歩A・単A
	*** S単 - 227号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし		m	684.1		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	重圧管機械布設 1,100 1種		m	74,252		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00010	重圧管機械布設 200 1種		m	12,281		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00012	重圧管機械布設 300 1種		m	14,031		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00022	柵工 H=0.5m【洪水吐】		m	10,561		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00023	柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm		m	10,161		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00024	柵工撤去 H=0.5m		m	2,152		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500		m	1,521		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500		m	764		歩A・単A
	*** T単 - 9号 ***					
T00100	コンクリート削孔工		孔	568		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合計				22,654	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,265	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
*** S単 - 5号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,298	2,436	
	合計				2,436	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ²		244	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分 (ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型 (~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,320	6,912	
P34029	軽油	17.000	L	141	2,397	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				32,871	算出数量 86.000 m ³
	単価		m ³		382	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バトガイト式] 質量0.8~1.1 t	1.440	日	2,850	4,104	
P34029	軽油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,572	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		571	
	*** S単 - 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30~50m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加圧型油圧ダンプ4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				52,945	算出数量 71.100 m ³
	単価		m ³		745	
	*** S単 - 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	100m未満				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				52,945	算出数量 65.100 m3
	単価		m3		813	
	*** S単 - 10号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				52,945	算出数量 60.200 m3
	単価		m3		879	
	*** S単 - 11号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				52,945	算出数量 55.400 m3
	単価		m3		956	
	*** S単 - 12号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,30～50m		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m コンクリ-ト二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	23,664	18,695	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,298	26,387	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				97,444	算出数量 41.900 ton
	単価		ton		2,326	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	23,664	17,511	
R01003	普通作業員	1.230	人	20,298	24,967	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				94,840	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,395	
	*** S単 - 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.690	人	23,664	16,328	
R01003	普通作業員	1.140	人	20,298	23,140	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				91,830	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,495	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.640	人	23,664	15,145	
R01003	普通作業員	1.060	人	20,298	21,516	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				89,023	算出数量 34.200 ton
	単価		ton		2,603	
	*** S単 - 16号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
Y00004	諸雑費	0.050		8,046	402	
M12225	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｲ) [油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手 (特殊) 取壊用	0.400	人	23,562	9,425	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	24.000	L	141	3,384	
M02100	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手 (特殊) 集積用	0.170	人	23,562	4,006	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L	141	2,115	
	合計				48,064	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ²		4,806	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 定格容量2kva		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F02070		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	1) 機械器具規格		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	840円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F02070	発動発電機 [G 駆動・ ~ 低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	840	840	
	合計				840	算出数量 1.000 各単位
	単価				840	
	*** S単 - 18号 ***					
S02112	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｲ型・ ~ 低騒音・排対型 (~ 2014)] ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｲ型・ ~ 低騒音・排対型 (~ 2014)] 吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F01086		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	1) 機械器具規格		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	58,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F01086	ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｲ型・ ~ 低騒音・排対型 (~ 2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F08061		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	7,160円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	7,160	7,160	
	合計				7,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,160	
	*** S単 - 20号 ***					
S02113	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ｼﾝｸﾞﾙ管 500		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 仮設材損料コード	W96001		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 仮設材規格	ｼﾝｸﾞﾙ管 500		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	5,670円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96001	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	1.000	m	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,670	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 30号 ***						
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1,000 人
	単価				23,562	
*** S単 - 31号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1,000 人
	単価				16,626	
*** S単 - 32号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,402	15,402	
	合計				15,402	算出数量 1,000 人
	単価				15,402	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 90° エルボ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96035	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 90° エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,580	
*** S単 - 34号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05263		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,660	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05251				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 200 90° エルボ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96036	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 200 90° エルボ	1.000	個	2,060	2,060	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,060	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	排水口用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用堰板 325 x 200 x 30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96037	排水口用堰板 325 x 200 x 30	1.000	枚	490	490	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750,Aタイプ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96038	排水口 H=750,Aタイプ	1.000	個	6,350	6,350	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	排水調節器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96039	排水調節器	1.000	基	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 45° エルボ	1.000	個	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休)	1.000	m ²	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	山口県型ベンチフリューム (用水用) 支給品 BF-200 L=2,000	1.000	本	5,400	5,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	山口県型ベンチフリューム用パット 200	1.000	本	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000	1.000	本	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	山口県型ベンチフリューム(用水用) 支給品 BF-250 L=2,000	1.000	本	6,670	6,670	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	山口県型ベンチフリューム用パット 250	1.000	本	370	370	
	合計				370	算出数量 1.000 各単位
	単価				370	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000	1.000	本	6,670	6,670	
	合計				6,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,670	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	山口県型ベンチフリューム(用水用) 支給品 BF-350 L=2,000	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 350, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	山口県型ベンチフリューム用パット 350	1.000	本	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-350 L=2,000	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (6 t 荷重用) , 250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 (6 t 荷重用) , 250	1.000	枚	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	鉄筋コナートベンチフリューム分水工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 200 長1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13041	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 200 長1.0m	1.000	個	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	鉄筋コナートベンチフリューム分水工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 250 長1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P13042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13042	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 250 長1.0m	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13044		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13044	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m	1.000	個	7,720	7,720	
	合計				7,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,720	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式	1.000	本	208	208	
	合計				208	算出数量 1.000 各単位
	単価				208	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 200 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	重圧管 200 L=2,000	1.000	本	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	軽油 軽油 A 10-L給油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A 10-L給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 300 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	重圧管 300 L=2,000	1.000	本	21,200	21,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	SGP管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 300A 白管ねじ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	SGP管 300A 白管ねじ無し	1.000	本	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む)	1.000	個	5,350	5,350	
	合計				5,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,350	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む)	1.000	個	11,900	11,900	
	合計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,900	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	目地板(滌青質板)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板(滌青質板) 10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P25001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P25001	目地板(滌青質板) 10mm	1.000	m ²	2,310	2,310	
	合計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,310	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	階段溝ブロック (本体) 300 (ジョイント含む)	1.000	個	7,760	7,760	
	合 計				7,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,760	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 90°エルボ , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合 計				434	算出数量 1.000 各単位
	単 価				434	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 ソケット , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 200 , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	差込式分水栓 200	1.000	個	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-2 800×800 (粗目) 落とし込み鎖付き , ,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	鋼製グレーチング T-2 800×800 (粗目) 落とし込み鎖付き	1.000	枚	36,400	36,400	
	合 計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,400	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	足掛金物 (タラップ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足掛金物 (タラップ) 19 W=156mm B=47mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96303	足掛金物 (タラップ) 19 W=156mm B=47mm	1.000	個	1,560	1,560	
	合計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,560	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) 配合 1:2,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J02401	生モルタル (普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	簡易型スライドゲート 簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96305		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96305	簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密	1.000	基	810,000	810,000	
	合計				810,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				810,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	正方形集水柵用ますぶた 正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 (粗目) 落とし込み鎖付き,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96302	正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 (粗目) 落とし込み鎖付き	1.000	枚	61,950	61,950	
	合計				61,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,950	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96048	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式	1.000	基	46,200	46,200	
	合計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 73号 ***						
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,090	3,090	
	合計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,090	
*** S単 - 74号 ***						
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	山口県型ベンチフリューム(排水用) 支給品 BF-200 L=2,000	1.000	本	6,050	6,050	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 75号 ***						
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm	1.000	m ²	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
*** S単 - 76号 ***						
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-350 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	山口県型ベンチフリューム(排水用) 支給品 BF-350 L=2,000	1.000	本	12,000	12,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	大型フリューム 大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付	1.000	本	51,700	51,700	
	合計				51,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				51,700	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P28201				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	37.50	38	
	合 計				38	算出数量 1,000 各単位
	単 価				38	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96045				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96045	溶接金網 線形CD6 網目150mm	1.000	m ²	458	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 各単位
	単 価				458	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック (滑面)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積みブロック (滑面) 280 x 420 x 350,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96102				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96102	コンクリート積みブロック (滑面) 280 x 420 x 350	1.000	個	940	940	
	合 計				940	算出数量 1,000 各単位
	単 価				940	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	護床ブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	護床ブロック 0.5t,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96101				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96101	護床ブロック 0.5t	1.000	m ²	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,100	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
支給品	BF-300 L=2,000	1.000	本	9,170	9,170	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	BF-300 L=2,000	1.000	本	9,170	9,170	
	合計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,170	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	大型フリューム					
	700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付	1.000	本	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1,100 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	重圧管					
	1,100 L=2,000	1.000	本	127,000	127,000	
	合計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				127,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 700 (ジョイント含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	階段溝ブロック (本体)					
	700 (ジョイント含む)	1.000	個	29,400	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,400	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000	1.000	本	172,000	172,000	
	合 計				172,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	山口県型ベンチフリューム (用水用) 支給品 BF-600 L=2,000	1.000	本	25,900	25,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 600,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96012	山口県型ベンチフリューム用パット 600	1.000	本	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) 山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-600 L=2,000	1.000	本	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,900	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	ベンチフリューム分水溝 ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96013	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m	1.000	個	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単 - 92号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 600 (ジョイント含む) , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96021	階段溝ブロック (本体) 600 (ジョイント含む)	1.000	個	20,900	20,900	
	合計				20,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,900	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96050		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96050	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000	1.000	本	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	山口県型ベンチフリューム (用水用) 支給品 BF-400 L=2,000	1.000	本	12,700	12,700	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 400, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	山口県型ベンチフリューム用パット 400	1.000	本	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96004	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-400 L=2,000	1.000	本	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P13045				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P13045	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン .RC - 40 40~0mm 田布施町		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
J96001	再生クラッシュヤラン RC - 40 40~0mm 田布施町	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	自由勾配側溝 (横断用) 自由勾配側溝 (横断用) T-25 300*400 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96023	自由勾配側溝 (横断用) T-25 300*400 L=2,000	1.000	本	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96024	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995	1.000	組	33,800	33,800	
	合計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,800	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	生コンクリート (高炉 B) 生コンクリート (高炉 B) .18N /mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J02054				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
J02054	生コンクリート (高炉 B) 18N /mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	1.000	m3	24,150	24,150	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,150	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング T-25 600×600 (粗目) ボルト固定,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96049				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96049	鋼製グレーチング T-25 600×600 (粗目) ボルト固定	1.000	組	43,500	43,500	
	合計				43,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,500	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96002				深夜時間:0.0 週休:月単位
J96002	コンクリート用砕石 40~20mm 田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	杉杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太 長1m 末口12cm (先端加工費含む、皮むき済),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96044				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96044	杉杭丸太 長1m 末口12cm (先端加工費含む、皮むき済)	1.000	本	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 各単位
	単価				810	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96043				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96043	板材 (杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm	1.000	m3	53,000	53,000	
	合計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
		P29003				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	1.000	m ²	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm, ,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	作付面積測量 作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96905		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96905	作付面積測量	1.000	ha	96,400	96,400	
	合計				96,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				96,400	
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	建設発生土処分費【 (株) 東部環境センター】 建設発生土処分費【 (株) 東部環境センター】 石礫		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96902 石礫 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	建設発生土処分費【 (株) 東部環境センター】 石礫	1.000	m ³	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	建設廃材		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 (株)ひぐち総業 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-25(高炉B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ³	11,980	11,980	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m3	24,150	5,072	
	合計				17,052	算出数量 1.000 m ³
	単価				17,052	
	*** S単 - 114号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,911	9,911	
	合計				9,911	算出数量 1.000 m3
	単価				9,911	
	*** S単 - 115号 ***					
S03017	養生		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.250	人	20,298	5,075	
Y00004	諸雑費	0.100		7,164	716	
	合計				7,880	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		788	
	*** S単 - 116号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				168,831	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		168,831	
	*** S単 - 117号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				173,981	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,981	
	*** S単 - 118号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	97,000	99,910	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				166,771	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,771	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				171,921	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		171,921	
	*** S単 - 120号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,166	3,166	
	合計				3,166	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,166	
	*** S単 - 121号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	828.30	828	
	合計				828	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		828	
	*** S単 - 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 4) 規格	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行わない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,988	4,988	
	合計				4,988	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,988	
	*** S単 - 123号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎砕石の 施工有り, -		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 4) 規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無	なし -				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,536	5,536	
	合計				5,536	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,536	
	*** S単 - 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 4) 規格	コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		334	
	*** S単 - 125号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 150mm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 形状区分 4) 管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合計				25,734	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,573	
	*** S単 - 126号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				21,919	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,192	
	*** S単 - 127号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	200mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,112	2,611	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,298	4,466	
	合計				52,177	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,218	
	*** S単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合計				36,909	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,691	
	*** S単 - 130号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	400mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	44,700	109,068	
Y00004	諸雑費	0.021		109,068	2,290	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	26,112	3,133	
R01002	特殊作業員	0.230	人	23,664	5,443	
R01003	普通作業員	0.310	人	20,298	6,292	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,800	1,620	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.400	L	141	620	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,562	2,356	
	合計				130,822	算出数量 10.000 m
	単価		m		13,082	
	*** S単 - 131号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80～500) 6.0m管, 300mm, 6.9mm, たて込み簡易土留以外, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円				
	2)管長区分	6.0m管				
	3)口径区分(mm)	300mm				
	4)板厚区分(mm)	6.9mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,298	30,447	
F01021	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				94,111	算出数量 6.600本
	単価		本		14,259	
	*** S単 - 132号 ***					
S07078	鋼管溶接(80~500)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80~500) 300mm,6.9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	300mm 6.9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	26,112	3,917	
R01002	特殊作業員	0.220	人	23,664	5,206	
R01011	溶接工	0.370	人	27,132	10,039	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		19,162	5,365	
	合計				24,527	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		24,527	
	*** S単 - 133号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m ³	24,150	306,705	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,112	13,056	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,664	26,030	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,298	42,626	
Y00004	雑品 2%	0.020		81,712	1,634	
	合計				390,051	算出数量 100.000m ²
	単価		m ²		3,901	
	*** S単 - 134号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッチャン RC-40 15cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	26,112	9,139	
R01003	普通作業員	0.990	人	20,298	20,095	
M02349	小型バ ックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	141	2,538	
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人	23,562	21,206	
F04080	振動加-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.200	L	141	169	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
	合計				71,070	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		711	
	*** S単 - 135号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工 (機械) 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ, RC-40, 15cm, 2.5m以上, 不陸整正 + 敷均し, 必要, なし, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 舗設材の種類 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分 (資料機械) の選択 8) 単価 0 円区分 (舗設材)	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40 15cm 2.5m以上 不陸整正 + 敷均し 必要 なし あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ RC-40 40 - 0mm	17.900	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,112	8,356	
R01003	普通作業員	0.960	人	20,298	19,486	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	141	3,102	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	23,562	15,315	
F04062	振動加-ﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型 (~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	0.480	日	6,650	3,192	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
	合計				62,089	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		621	
	*** S単 - 136号 ***					
S08705	【 視線誘導標設置工 】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【 視線誘導標設置工 】 標準型, ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用 (穿孔含む), 両面反射 100以下, 支柱径 60.5, 10本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業 8) 防塵型 9) 使用面 10) さや管	標準型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用 (穿孔含む) 両面反射 100以下 支柱径 60.5 10本未満 - なし 使用しない - 設置しない				
A06022	視線誘導標設置 (ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有) 両面反射・ 100以下・支柱 60.5	1.150	本	14,009	16,110	
	合計				16,110	算出数量 1.000 本
	単価		本		16,110	
	*** S単 - 137号 ***					
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.19ha,0.025,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.19ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.025		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	26.530	日	7,150	189,690	
P34029	軽油 バト-ル給油	602.000	L	141	84,882	
R01021	運転手(特殊)	11.150	人	23,562	262,716	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.130	日	6,370	70,898	
P34029	軽油 バト-ル給油	293.000	L	141	41,313	
R01021	運転手(特殊)	5.060	人	23,562	119,224	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		875,160	1,750	
	合 計				876,910	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		876,910	
	*** S単 - 138号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.11ha,0.050,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.11ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.050		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.020	日	7,150	221,793	
P34029	軽油 バト-ル給油	704.000	L	141	99,264	
R01021	運転手(特殊)	13.030	人	23,562	307,013	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.740	日	6,370	125,744	
P34029	軽油 バト-ル給油	520.000	L	141	73,320	
R01021	運転手(特殊)	8.970	人	23,562	211,351	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,144,922	2,290	
	合 計				1,147,212	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,147,212	
	*** S単 - 139号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.16ha,0.007,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.16ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	28.210	日	7,150	201,702	
P34029	軽油 バト-ル給油	640.000	L	141	90,240	
R01021	運転手(特殊)	11.850	人	23,562	279,210	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	14.360	日	6,370	91,473	
P34029	軽油 バッド給油	379.000	L	141	53,439	
R01021	運転手(特殊)	6.530	人	23,562	153,860	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		976,361	1,953	
	合計				978,314	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		978,314	
	*** S単 - 140号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.025,粘性土・埴質土,普通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.19ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.025				
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	16.700	日	7,150	119,405	
P34029	軽油 バッド給油	379.000	L	141	53,439	
R01021	運転手(特殊)	7.020	人	23,562	165,405	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	26,112	33,946	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,298	48,715	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.430	日	6,370	85,549	
P34029	軽油 バッド給油	354.000	L	141	49,914	
R01021	運転手(特殊)	6.100	人	23,562	143,728	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		700,101	1,400	
	合計				701,501	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		701,501	
	*** S単 - 141号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.11ha,0.050,粘性土・埴質土,普通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.11ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.050				
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	45.260	日	7,150	323,609	
P34029	軽油 バッド給油	1,027.000	L	141	144,807	
R01021	運転手(特殊)	19.020	人	23,562	448,149	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	
R01003	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	71.630	日	6,370	456,283	
P34029	軽油 バッド給油	1,888.000	L	141	266,208	
R01021	運転手(特殊)	32.560	人	23,562	767,179	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,652,473	5,305	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,657,778	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,657,778	
	*** S単 - 142号 ***					
S10008	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.16ha, 0.007, 粘性土・埴質土, 普通, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積 (A) 3) 現況平均地形勾配 (I) 4) 土質区分 5) 障害物状況 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.16ha 0.007 粘性土・埴質土 普通 あり				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
F09012	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] 7t級 7~9t	40.690	日	7,150	290,934	
P34029	軽油 バトロ給油	923.000	L	141	130,143	
R01021	運転手 (特殊)	17.100	人	23,562	402,910	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	
R01003	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	
F08012	バックホウ [加圧型・超低・排対型 (~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	56.260	日	6,370	358,376	
P34029	軽油 バトロ給油	1,483.000	L	141	209,103	
R01021	運転手 (特殊)	25.570	人	23,562	602,480	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,240,184	4,480	
	合計				2,244,664	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,244,664	
	*** S単 - 143号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,298	10,149	
F08012	バックホウ [加圧型・超低・排対型 (~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,370	10,192	
P34029	軽油 バトロ給油	40.000	L	141	5,640	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	23,562	16,258	
	合計				47,461	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		475	
	*** S単 - 144号 ***					
S16001	バックホウ [加圧型・クレーン機能付き・排対型 (1次)]		時間		1.000	歩A 当たり算出
	バックホウ [加圧型・クレーン機能付き・排対型 (1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1時間 当たり算出					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 機械コード 単体が時間のみ 2) 機械コード (同上)	MO2093 MO2093				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間 (T)	運転1時間当たり算出 6.3時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.64				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02093	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,630	2,630	
	合計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,630	
Y00001	単位					
	*** S単 - 145号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,フレンクルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	フレンクルン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L	141	9,165	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				363,252	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		7,413	
	*** S単 - 146号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,フレンクルン,,1m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	フレンクルン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
Y00004	諸雑費	0.004		49,776	199	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				107,975	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,019	
	*** S単 - 147号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,...0.10,1.00,...1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	密)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	1.00 1門				
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00 簡易型スライドゲート(四方水密)				
R03002	据付工	0.800	人	30,906	24,725	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,298	4,060	
	合 計				28,785	算出数量 1.000 門
	単 価		門		28,785	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.1	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		332.3	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		224.7	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		969.5	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		261.5	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		356.3	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		677.6	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,4.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		3,122	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		215.9	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		800.6	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		402	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		646.9	
	*** S単 - 161号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし.機械積込.無し.8.0km以下.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,472	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎.機械積込(舗装版厚15cm以下).無し.6.5km以下.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,832	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版.無し.必要.15cm以下.-.有り.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		765.7	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版.無し.不要.15cm以下.-.有り.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		188.7	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版.無し.不要.15cm以下.-.有り.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		188.7	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		1,175	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		638.2	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
J96001	再生クラッシュヤラン		m ³			材変
	RC - 40 40 - 0mm 田布施町					
	単 価		m ³		8,516	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0278	SP 石積(張)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 石積(張)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	張工,練石,玉石,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)積張の区分	張工				
	2)構造区分	練石				
	3)石の種類	玉石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		8,748	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 170号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40-0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ³		1,277	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		40,710	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		37,960	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12 -25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,040	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		41,080	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		41,080	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,040	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 188号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,410	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,276	
	*** S単 - 192号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,418	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0312	基礎型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	躯体型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,418	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(滌青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,946	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		16,220	
	*** S単 - 197号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコソカト,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコソカト 無し なし				
	単 価		m		14,260	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,592	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,217	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,250	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		2,874	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレ-ン-ル-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H)	2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m,3m<H				
	5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)ル-ン規格 8)長期割引単価区分	0.000個 層積 ラフレ-ン-ル-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個		3,373	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		10,150	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		11,220	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		16,300	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 206号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		12,680	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		10,420	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 900mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		53,380	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 1200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		86,870	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし				
		外圧管1種				
	単 価		m		20,900	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし				
		外圧管1種				
	単 価		m		36,280	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1100mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし				
		外圧管1種				
	単 価		m		76,210	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) あり				
		外圧管1種				
	単 価		m		26,630	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,~,~,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m ²		153	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-.-.、なし、		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - なし				
	単 価		m ²		157.5	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		1,114	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		1,286	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m ³			材変

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		986	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分	路盤材 (各種) 砕石材				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 ~ 0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		809	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	70mm				
	11) 材料区分	粒度調整砕石 M-30				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30 ~ 0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		738.3	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分	路盤材 (各種) 砕石材				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30 ~ 0mm 田布施町		m ³			材変
	単 価		m ²		1,242	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その 6) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30-0mm 田布施町		m3			材変
	単 価		m ²		926.9	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)			1,000 m ²	
J96004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(13)、田布施町		ton			材変
	単 価		m ²		1,739	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(20)、田布施町		ton			材変
	単 価		m ²		2,051	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(20)				
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(20)、田布施町		ton			材変
	単 価		m ²		1,961	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm 田布施町		m3	2,700		
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm 田布施町		m3	405,000		
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm 田布施町		m3	540,000		
J96002	コンクリート用砕石 40-20mm 田布施町		m3	4,800		
J96004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)、田布施町		ton	516,000		
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)、田布施町		ton	640,000		
J96006	M-30、30-0mm 田布施町 粒度調整砕石		m3	343,000		
J96006	M-30、30-0mm 田布施町 粒度調整砕石		m3	490,000		
J96006	M-30、30-0mm 田布施町 粒度調整砕石		m3	735,000		
P96001	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000		本	5,400		
P96002	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000		本	6,670		
P96003	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000		本	10,600		
P96004	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000		本	12,700		
P96005	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-600 L=2,000		本	25,900		
P96006	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000		本	9,170		
P96007	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-350 L=2,000		本	12,000		
P96008	山口県型ベンチフリューム用パット 200		本	320		
P96009	山口県型ベンチフリューム用パット 250		本	370		
P96010	山口県型ベンチフリューム用パット 350		本	470		
P96011	山口県型ベンチフリューム用パット 400		本	540		
P96012	山口県型ベンチフリューム用パット 600		本	780		
P96013	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m		個	19,900		
P96014	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用), 250		枚	4,320		
P96015	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付		本	42,400		
P96018	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む)		個	5,350		
P96019	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む)		個	7,760		
P96020	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む)		個	11,900		
P96021	階段溝ブロック(本体) 600(ジョイント含む)		個	20,900		
P96022	階段溝ブロック(本体) 700(ジョイント含む)		個	29,400		
P96023	自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 L=2,000		本	42,400		
P96024	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995		組	33,800		
P96026	重圧管 200 L=2,000		本	17,700		
P96028	重圧管 300 L=2,000		本	21,200		
P96030	重圧管 1,100 L=2,000		本	127,000		
P96031	SGP管 300A 白管ねじ無し		本	110,000		
P96032	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 ソケット		個	259		
P96033	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 90°エルボ		個	434		
P96034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45°エルボ		個	1,280		
P96035	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90°エルボ		個	1,580		
P96036	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90°エルボ		個	2,060		
P96037	排水口用埋板 325×200×30		枚	490		
P96038	排水口 H=750,Aタイプ		個	6,350		
P96039	排水調節器		基	9,900		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	1,100 1種					
S02116	重圧管 1,100 L=2,000,,	5.000	本	127,000	635,000	S単 85号
Y00009	小計				635,000	
S02115	土木一般世話役	0.810	人	26,112	21,151	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.610	人	23,664	14,435	S単 28号
S02115	普通作業員	1.740	人	20,298	35,319	S単 29号
S02112	ラフレ-クル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.510	日	58,000	29,580	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		100,485	7,034	
	合計				742,519	算出数量 10.000 m
	単価		m		74,252	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00010	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	200 1種					
S02116	重圧管 200 L=2,000,,	5.000	本	17,700	88,500	S単 56号
Y00009	小計				88,500	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	S単 28号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 29号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.100	時間	2,630	5,523	S単 144号
S02116	軽油 バックホウ給油	20.000	L	141	2,820	S単 57号
S02115	運転手(特殊)	0.340	人	23,562	8,011	S単 30号
Y00004	雑品	0.070		32,061	2,244	
	合計				122,805	算出数量 10.000 m
	単価		m		12,281	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00012	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	300 1種					
S02116	重圧管 300 L=2,000,,	5.000	本	21,200	106,000	S単 58号
Y00009	小計				106,000	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	S単 28号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 29号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.100	時間	2,630	5,523	S単 144号
P34029	軽油 バックホウ給油	20.000	L	141	2,820	
S02115	運転手(特殊)	0.340	人	23,562	8,011	S単 30号
Y00004	雑品	0.070		32,061	2,244	
	合計				140,305	算出数量 10.000 m
	単価		m		14,031	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00022	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m【洪水吐】					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	26,112	65,280	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.800	人	23,664	18,931	S単 22号
S02115	普通作業員	14.600	人	20,298	296,351	S単 23号
S02115	軽作業員	3.000	人	16,626	49,878	S単 31号
Y00004	雑品	0.140		430,440	60,262	
S02116	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき済),,	101.000	本	810	81,810	S単 104号
S02116	板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,	7.800	m ³	53,000	413,400	S単 105号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,	52.000	m ²	1,350	70,200	S単 106号
	合 計				1,056,112	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,561	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00023	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	26,112	65,280	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.800	人	23,664	18,931	S単 22号
S02115	普通作業員	14.600	人	20,298	296,351	S単 23号
S02115	軽作業員	3.000	人	16,626	49,878	S単 31号
Y00004	雑品	0.140		430,440	60,262	
S02116	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき済),,	101.000	本	810	81,810	S単 104号
S02116	板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,	7.800	m ³	53,000	413,400	S単 105号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm,,	52.000	m ²	580	30,160	S単 107号
	合 計				1,016,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,161	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00024	柵工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	26,112	32,640	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	S単 22号
S02115	普通作業員	7.300	人	20,298	148,175	S単 23号
S02115	軽作業員	1.500	人	16,626	24,939	S単 31号
	合 計				215,220	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,152	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000	歩A 当たり算出
	シングル管 500					
S02115	土木一般世話役	0.670	人	26,112	17,495	S単 27号
S02115	特殊作業員	1.720	人	23,664	40,702	S単 28号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	2.490	人	20,298	50,542	S単 29号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.250	日	7,160	8,950	S単 19号
P34029	軽油 バトリール給油	35.000	L	141	4,935	
S02115	運転手(特殊)	1.250	人	23,562	29,453	S単 30号
	合計				152,077	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,521	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	シングル管 500					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	26,112	8,878	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.860	人	23,664	20,351	S単 28号
S02115	普通作業員	1.250	人	20,298	25,373	S単 29号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.630	日	7,160	4,511	S単 19号
P34029	軽油 バトリール給油	17.500	L	141	2,468	
S02115	運転手(特殊)	0.630	人	23,562	14,844	S単 30号
	合計				76,425	算出数量 100.000 m
	単価		m		764	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00100	コンクリート削孔工		孔		100.000 孔	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	S単 24号
S02115	特殊作業員	1.200	人	23,664	28,397	S単 25号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 26号
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.700	日	840	1,428	S単 17号
Y00004	雑品	0.240		45,778	10,987	
	合計				56,765	算出数量 100.000 孔
	単価		孔		568	