

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水（その3）工事

# 積 算 書

（ 当初 ）



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水（その3）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			68,590,000	
・工事原価			57,383,000	
純工事費			41,771,000	
・直接工事費			37,069,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	33,738,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,331,000	
・間接工事費			20,314,000	
・共通仮設費			4,702,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,289,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			413,000	
・現場環境改善費（率計上）			413,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			15,612,000	
・現場管理費（率計上）			15,612,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等			57,219,000 × (18.300 * 1.000 + 0.04)	
・一般管理費等			10,493,000	
・一括計上価格	1.000	式	716,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			365,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	



事業名	南陽防農地整備事業
工事名	伊勢中央第3団地埋蔵水(その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮受全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			68,590,000		68,420,000			67,670,000	1,000,000
・工事原価			57,383,000		57,219,000			56,568,000	815,000
純工事費			41,771,000		41,717,000			41,227,000	544,000
・・直接工事費			37,069,000		37,069,000			36,621,000	448,000
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,738,000		33,738,000			33,290,000	448,000
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,331,000		3,331,000			3,331,000	0
・間接工事費			20,314,000		20,150,000			19,947,000	367,000
・・・共通仮設費			4,702,000		4,648,000			4,606,000	96,000
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・運搬費～資機費等			4,289,000		11.48 4,256,000		9.2 37,069,000	4,215,000	74,000
・・・・運搬費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・準備費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・夜間費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・官機費等	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場環境改善費			413,000		392,000			391,000	22,000
・・・・・現場環境改善費(非計上)			413,000		1.07 392,000		1.07 36,704,000	391,000	22,000
・・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0		0			0	0
・・・現場管理費			15,612,000		15,502,000			15,341,000	271,000
・・・・現場管理費(非計上)			15,612,000		37.16 15,502,000		32.17 41,717,000	15,341,000	271,000
・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場管理費(一般管理費非対象外)	1.000	式	0		0			0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(成工)	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(成工・事業損失防止除く)	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	57,219,000×(18.300+1.000÷0.04)	18.340	%	10,493,000	18.34 10,493,000	57,219,000	18.3 57,219,000	10,391,000	192,000
・一括計上価格	1.000	式	716,000		716,000			716,000	0
支給品量			0		0			0	0
支給品量(成工・事業損失防止)			0		0			0	0
支給品量(成工)			0		0			0	0
処分費等(成接工事費の内訳)			365,000		365,000			364,000	1,000
処分費(準備費の内訳)			0		0			0	0
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0
処分費等(非対象外)			0		0			0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
右価物処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度  
南周防農地整備事業  
伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

# 積 算 書

(当初)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			67,670,000	
・工事原価			56,568,000	
純工事費			41,227,000	
・直接工事費			36,621,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,290,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,331,000	
・間接工事費			19,947,000	
・共通仮設費			4,606,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
36,621,000 × ((9.220*1.200)*1.000*1.040*1.000)			4,215,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			391,000	
・現場環境改善費(率計上)				
36,257,000 × (1.080)			391,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,341,000	
・現場管理費(率計上)				
41,227,000 × ((32.220*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			15,341,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
56,568,000 × (18.330*1.000 + 0.04)			10,391,000	
・一括計上価格	1.000	式	716,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			364,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				33,290,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		33,290,000	
・パイプ布設工	1.000	式		17,047,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100	1,570.000	m	2,293	3,600,010	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75	1,135.000	m	2,170	2,462,950	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50	5,408.000	m	1,868	10,102,144	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ 75	52.000	個	540	28,080	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ 75x 75	104.000	個	3,460	359,840	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50	104.000	個	590	61,360	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100x 75	30.000	個	7,030	210,900	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75x 22	60.000	個	3,510	210,600	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	15.600	m	725	11,310	歩A・単A B単 9号
合 計				17,047,194	
・パイプ接続工	1.000	式		684,000	
000010 接続ビット(接続部)	104.000	箇所	5,253	546,312	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	52.000	箇所	2,643	137,436	歩A・単A B単 11号
合 計				683,748	
・フォアス柵設置工	1.000	式		3,175,000	
000012 フォアス柵	30.000	箇所	105,840	3,175,200	歩A・単A B単 12号
合 計				3,175,200	
・取水管工	1.000	式		1,388,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100.耕地下	390.000	m	2,826	1,102,140	歩A・単A B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100	78.000	個	1,660	129,480	歩A・単A B単 14号
000015 用水取水工 継手(分水BF200)	7.000	箇所	4,007	28,049	歩A・単A B単 15号
000016 用水取水工 継手(分水BF250)	5.000	箇所	5,250	26,250	歩A・単A B単 16号
000017 用水取水工 継手(分水BF300)	6.000	箇所	6,493	38,958	歩A・単A B単 17号
000018 用水取水工 継手(分水BF350)	8.000	箇所	7,888	63,104	歩A・単A B単 18号
合 計				1,387,981	
・取水工	1.000	式		435,000	
000019 除塵スクリーン 樹脂製 100	30.000	箇所	3,002	90,060	歩A・単A B単 19号
000020 除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1	7.000	箇所	11,034	77,238	歩A・単A B単 20号
000021 除塵スクリーン 鋼製BF250 タイプ1	5.000	箇所	11,934	59,670	歩A・単A B単 21号
000022 除塵スクリーン 鋼製BF300 タイプ1	6.000	箇所	14,334	86,004	歩A・単A B単 22号
000023 除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1	8.000	箇所	15,234	121,872	歩A・単A B単 23号
合 計				434,844	
・水位制御器設置工	1.000	式		2,254,000	
000024 水位制御器	30.000	箇所	67,298	2,018,940	歩A・単A B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	30.000	枚	3,420	102,600	歩A・単A B単 25号







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	75		個	540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	75 × 75		個	3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	75 × 50		個	590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100 × 75		個	7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	75 × 22		個	3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)					
			箇所	5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)					
			箇所	2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹					
			箇所	105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	2,826		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 100		個	1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF200)		箇所	4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF250)		箇所	5,250		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF300)		箇所	6,493		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF350)		箇所	7,888		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 100		箇所	3,002		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製BF200 タイプ1		箇所	11,034		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン					
	鋼製BF250 タイプ1		箇所	11,934		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 除塵スクリーン					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	鋼製BF300 タイプ1 *** B単 - 23号 *** 除塵スクリーン		箇所	14,334		歩A・単A
000024	鋼製BF350 タイプ1 *** B単 - 24号 *** 水位制御器		箇所	15,234		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		箇所	67,298		歩A・単A
000026	新設管用 100 *** B単 - 26号 *** 水位制御器接続管		枚	3,420		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 水位制御排水工		m	1,889		歩A・単A
000028	VU 100 耕地下埋設(h=0.70m) *** B単 - 28号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		m	3,666		歩A・単A
000029	VU 100 90°エルボ *** B単 - 29号 *** 洗浄管		個	434		歩A・単A
000030	ポリエチレン製有孔管 50、保護工 *** B単 - 30号 *** 補助孔		箇所	4,457		歩A・単A
000031	5,000m/ha *** B単 - 31号 *** 表土剥取・戻し		ha	280,896		歩A・単A
000032	t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部 *** B単 - 32号 *** 耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 石礫除去		ha	240,000		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 石礫小運搬		ha	491,660		歩A・単A
000035	積込み・現場内小運搬 *** B単 - 35号 *** 石礫運搬・処理		m <sup>3</sup>	959		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 大型土のう仮置き		m <sup>3</sup>	5,669		歩A・単A
000037	製作・積込み・運搬・仮置き *** B単 - 37号 *** 廃プラスチック類運搬・処理		袋	7,191		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 表土掘削・埋戻		m <sup>3</sup>	17,189		歩A・単A
000039	t=15cm *** B単 - 39号 *** 暗渠排水配置計画図		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
			式	716,000		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 17号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	100.000	m	860	86,000	S単 20号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.790	m3	5,000	18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.790	m3	971.3	3,681	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 60号
	合計				229,328	
	単価				2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 17号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	100.000	m	725	72,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.990	m3	5,000	19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.990	m3	971.3	3,875	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 60号
	合計				217,022	
	単価				2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 17号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	4.030	m3	5,000	20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m3	971.3	3,914	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 60号
	合計				186,761	
	単価				1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	1.000	個	540	540	S単 24号
	合計				540	
	単価				540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75× 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75× 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 25号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50,,	1.000	個	590	590	S単 26号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100× 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100× 75,,	1.000	個	7,030	7,030	S単 27号
	合計				7,030	
	単価				7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗淨口付ソケット 75× 22,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 28号
	合計				3,510	
	単価				3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	1.000	m	725	725	S単 29号
	合計				725	
	単価				725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.284	m3	1,934	549	S単 74号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.188	m3	5,000	940	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.188	m3	941	177	S単 61号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	1.000	m	344	344	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	971.3	100	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	0.025	m3	1,901	48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,380	254	S単 6号
Y00009	小計				2,516	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	24,276	486	S単 19号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,298	406	S単 17号
Y00004	雑品	0.070		892	62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	24,276	971	S単 19号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 17号
	合計				5,253	
	単価				5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.294	m3	1,934	569	S単 74号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.200	m3	5,000	1,000	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.200	m3	941	188	S単 61号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	1.000	m	366	366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	971.3	100	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	0.025	m3	1,901	48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,380	268	S単 6号
	合計				2,643	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,934	2,708	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	971.3	1,166	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.100	m3	2,801	3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,595	3,595	S単 84号
S02115	配管工	0.030	人	24,276	728	S単 19号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,298	609	S単 17号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,378	593	S単 57号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	27,009	27,009	S単 59号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	40,710	7,735	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m <sup>2</sup>	7,601	4,865	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 34号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	1.000	本	302	302	S単 35号
	合 計				105,840	
	単 価				105,840	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	2.100	m3	1,102	2,314	S単 71号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.200	m3	971.3	2,137	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	2.000	m3	1,901	3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	5.900	m <sup>2</sup>	402.8	2,377	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,380	138	S単 6号
	合 計				28,258	
	単 価				2,826	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 36号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		10.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m <sup>2</sup>	7,601	31,924	S単 82号
	合計				40,066	
	単価				4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF250)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.300	m3	40,710	12,213	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.300	m <sup>2</sup>	7,601	40,285	S単 82号
	合計				52,498	
	単価				5,250	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF300)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	40,710	16,284	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m <sup>2</sup>	7,601	48,646	S単 82号
	合計				64,930	
	単価				6,493	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.700	m <sup>2</sup>	7,601	58,528	S単 82号
	合計				78,883	
	単価				7,888	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	1.000	個	2,190	2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 17号
	合計				3,002	
	単価				3,002	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	1.000	枚	10,700	10,700	S単 38号
	合計				11,034	
	単価				11,034	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	除塵スクリーン 鋼製BF250 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	1.000	枚	11,600	11,600	S単 39号
	合計				11,934	
	単価				11,934	
*** B単 - 22号 ***						
000022	除塵スクリーン 鋼製BF300 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	1.000	枚	14,000	14,000	S単 40号
	合計				14,334	
	単価				14,334	
*** B単 - 23号 ***						
000023	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	1.000	枚	14,900	14,900	S単 41号
	合計				15,234	
	単価				15,234	
*** B単 - 24号 ***						
000024	水位制御器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	2.000	m	693	1,386	S単 62号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	0.090	m <sup>2</sup>	7,013	631	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	0.003	m <sup>3</sup>	2,391	7	S単 80号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.003	m <sup>3</sup>	1,500	5	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m <sup>2</sup>	7,601	1,672	S単 82号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m <sup>3</sup>	40,710	407	S単 81号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	0.820	m <sup>3</sup>	1,934	1,586	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m <sup>3</sup>	971.3	835	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	0.770	m <sup>3</sup>	1,901	1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.840	m <sup>2</sup>	402.8	338	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.470	m <sup>2</sup>	7,601	3,572	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m <sup>2</sup>	11,350	568	S単 83号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m <sup>3</sup>	40,710	5,699	S単 81号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 42号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	26,112	339	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.018	人	23,664	426	S単 16号
S02115	普通作業員	0.027	人	20,298	548	S単 17号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	2.000	個	372	744	S単 43号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	2.270	m	1,749	3,970	S単 58号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 44号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,	13.000	m	204	2,652	S単 45号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	1.000	本	2,110	2,110	S単 46号
	合計				67,298	
	単価				67,298	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 47号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水位制御器接続管		m		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,029	1,029	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	1.000	m	860	860	S単 48号
	合計				1,889	
	単価				1,889	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,934	7,736	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m3	971.3	3,982	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	3.700	m3	1,901	7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.300	m3	1,380	414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 58号
	合計				36,656	
	単価				3,666	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	1.000	個	434	434	S単 49号
	合計				434	
	単価				434	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	洗淨管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		100.000	歩A 当たり算出
Y00001	洗淨管( 50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ【加-型・排対型(2次)】 標準バックケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.840	日	48,741	40,942	S単 66号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.420	日	105,000	44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.420	日	43,000	18,060	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.420	人	23,664	9,939	S単 16号
Y00009	小計				113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	150.000	m	420	63,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-1管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	150.000	m	20	3,000	S単 60号
Y00009	小計				66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	2.800	m3	8,526	23,873	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	1.500	m3	2,774	4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	7.100	m <sup>2</sup>	1,284	9,116	S単 79号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,710	40,710	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.000	m <sup>2</sup>	7,601	106,414	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4.700	m <sup>2</sup>	11,350	53,345	S単 83号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,,	100.000	個	290	29,000	S単 50号
	合計				445,660	
	単価				4,457	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	13.890	時間	8,076	112,176	S単 67号
S02112	エクステンションアーム	2.220	日	12,000	26,640	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2.220	日	64,000	142,080	S単 13号
	合計				280,896	
	単価				280,896	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	表土剥取・戻し t=15cm,幹線・接続・支線パイプ部		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.000	m3	262.1	3,932	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m3	270.7	4,061	S単 73号
	合計				7,993	
	単価				80	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	耕地復旧(耕起)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 65号
	合計				240,000	
	単価				240,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫除去		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,あり	1.000	ha	491,660	491,660	S単 64号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				491,660	
	単価				491,660	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	石礫小運搬					歩A
	積込み・現場内小運搬		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	688	688	S単 1号
	合計				959	
	単価				959	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	石礫運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	3,958	3,958	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格					
	石礫 ~径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 53号
	合計				5,669	
	単価				5,669	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	大型土のう仮置き				1,000	歩A 袋 当たり算出
	製作・積込み・運搬・仮置き		袋			
S18002	大型土のう工					
	製作,ハッパ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1,000	袋	5,436	5,436	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	1,213	1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
	合計				7,191	
	単価				7,191	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1,000	m3	10,000	10,000	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下	1,000	m3	7,189	7,189	S単 77号
	合計				17,189	
	単価				17,189	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表土掘削・埋戻		m <sup>3</sup>		100,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
	t=15cm					
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15,000	m3	262.1	3,932	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15,000	m3	270.7	4,061	S単 73号
	合計				7,993	
	単価				80	
	*** B単 - 39号 ***					



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.19,0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,958		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )		m3	2,774		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 23号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 24号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 25号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 26号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 27号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 29号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 30号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 31号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 32号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:2, *** S単 - 33号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 34号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 36号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 37号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 38号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 39号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,, *** S単 - 40号 ***		枚	11,600		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	14,000		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,, *** S単 - 43号 ***		本	36,100		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット, ,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付, ,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用, ,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100, ,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50, ,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 52号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費		m3	10,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 55号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m <sup>2</sup>	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単 - 56号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
S07021	*** S単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
S07091	*** S単 - 59号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
S10018	*** S単 - 60号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0.7m管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単 - 61号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S10032	*** S単 - 62号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	693		歩A・単A
S10032	*** S単 - 63号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,029		歩A・単A
S11015	*** S単 - 64号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり		ha	491,660		歩A・単A
S15004	*** S単 - 65号 *** 耕地復旧(耕起)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
S16001	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハッパ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ), 運転1日当たり算出 *** S単 - 67号 ***		日	48,741		歩A・単A
S16001	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハッパ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ), 運転1時間当たり算出 *** S単 - 68号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 69号 ***		日	29,802		歩A・単A
S16002	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハッパ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 70号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作ハッパ, 現地土, 1m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり *** S単 - 71号 ***		袋	5,436		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 72号 ***		m <sup>3</sup>	1,102		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 73号 ***		m <sup>3</sup>	971.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 74号 ***		m <sup>3</sup>	270.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	1,934		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -, - *** S単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	8,526		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり *** S単 - 77号 ***		m <sup>3</sup>	262.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハッパ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0km以下 *** S単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	7,189		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 片質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単 - 79号 ***		m <sup>2</sup>	402.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土, *** S単 - 80号 ***		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, *** S単 - 81号 ***		m <sup>3</sup>	2,391		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 82号 ***		m <sup>3</sup>	40,710		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単 - 83号 ***		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** S単 - 84号 ***		m <sup>2</sup>	11,350		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし		基	3,595		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトール給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	19.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトール給油	36.000	L	143	5,148	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合計				39,578	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,958	
*** S単 - 3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,132	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,213	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し 振動コバ'ク( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コバ'ク( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	105,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	43,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	55,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	12,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	64,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1,000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1,000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1,000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,030	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合計				302	算出数量 1.000 各単位
	単価				302	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位
	単価				290	
*** S単 - 51号 ***						
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96090		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	716,000	716,000	
	合計				716,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				716,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	石礫 ~径35cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	1,440円				
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単 - 54号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96903	廃プラスチック処理費	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合 計				64,519	算出数量 9.200 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		7,013	
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 59号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1,000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 60号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)材料区分					
	3)機械区分					
	4)運搬距離区分					
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハトH給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 61号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)機械区分					
	3)運搬距離区分					
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハトH給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 62号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)掘削深(m)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)排水管の種類					
	3)口径区分(mm)					
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハトH給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		693	
	*** S単 - 63号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,467	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,029	
	*** S単 - 64号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000	a 歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F06011	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	4,910	1,719	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合 計				49,166	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		491,660	
	*** S単 - 65号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合 計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 66号 ***					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ(同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02043	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ(同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02043	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 69号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02041 運転1日当たり算出 5.8 1.50				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	34.000	L	143	4,862	
	合 計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 70号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あ り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	7,800	10,608	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				375,070	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,436	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,102	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.7	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		262.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		7,189	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	1.000	1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		402.8	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m <sup>2</sup>	1.000	1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,284	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,391	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 81号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,.-,一般養生,.-,有り,.-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,350	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,595	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m3	5,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1		枚	11,600		
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1		枚	14,000		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 -径35cm		m3	1,440		
P96090	暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		
P96903	廃プラスチック処理費		m3	10,000		





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度  
南周防農地整備事業  
伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)

# 積 算 書

(当初)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			1,000,000	
・工事原価			815,000	
純工事費			544,000	
・直接工事費			448,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	448,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			367,000	
・共通仮設費			96,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
448,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)			74,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			22,000	
・現場環境改善費(率計上)				
447,000 × (5.090)			22,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			271,000	
・現場管理費(率計上)				
544,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			271,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
815,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			192,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	石礫除去 耕起有(54耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	500,900	500,900	S単 4号
	合計				740,900	
	単価				740,900	
*** B単 - 2号 ***						
000002	石礫除去 耕起有(55耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	500,900	500,900	S単 4号
	合計				740,900	
	単価				740,900	
*** B単 - 3号 ***						
000003	石礫除去 耕起有(57耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	500,900	500,900	S単 4号
	合計				740,900	
	単価				740,900	
*** B単 - 4号 ***						
000004	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>	270.7	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	1.000	m <sup>3</sup>	688	688	S単 1号
	合計				959	
	単価				959	
*** B単 - 5号 ***						
000005	石礫運搬・処理		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>	270.7	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	1.000	m <sup>3</sup>	2,861	2,861	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m <sup>3</sup>	1,440	1,440	S単 3号
	合計				4,572	
	単価				4,572	



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 0.2km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合 計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10.000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 10.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	143	3,718	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	21,522	17,002	
	合 計				28,605	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,861	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3		1.000	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96087 石礫 ~径35cm 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
*** S単 - 4号 ***						
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha		10.000	歩A 当たり算出
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,550	2,643	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,090	算出数量 10.000 a
	単価		ha		500,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-ル給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>3</sup>		270.7	

