

令和7年度  
南周防農地整備事業  
伊陸中央第3団地暗渠排水（その4）工事

積 算 書  
（ 当初 ）

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所



事業名	南国防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			67,390,000	
・工事原価			56,332,000	
純工事費			41,041,000	
・直接工事費			36,447,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,089,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,358,000	
・間接工事費			19,885,000	
・共通仮設費			4,594,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,201,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			393,000	
・現場環境改善費(率計上)			393,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,291,000	
・現場管理費(率計上)			15,291,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			56,307,000×(18.340*1.000+0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	716,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			410,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

# 積算書

(当初)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			67,280,000	
・工事原価			56,237,000	
純工事費			40,977,000	
・直接工事費			36,396,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	33,038,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,358,000	
・間接工事費			19,841,000	
・共通仮設費			4,581,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
36,396,000 × ((9.230*1.200)*1.000*1.040*1.000)			4,193,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			388,000	
・現場環境改善費(率計上)				
35,988,000 × (1.080)			388,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,260,000	
・現場管理費(率計上)				
40,977,000 × ((32.240*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			15,260,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
56,237,000 × (18.340*1.000 + 0.04)			10,336,000	
・一括計上価格	1.000	式	716,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			408,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				33,038,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		31,904,000	
・パイプ布設工	1.000	式		16,343,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100	1,574.000	m	2,293	3,609,182	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75	1,083.000	m	2,170	2,350,110	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50	5,116.000	m	1,868	9,556,688	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ 75	48.000	個	540	25,920	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ 75x 75	98.000	個	3,460	339,080	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50	98.000	個	590	57,820	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100x 75	28.000	個	7,030	196,840	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75x 22	56.000	個	3,510	196,560	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	14.400	m	725	10,440	歩A・単A B単 9号
合 計				16,342,640	
・パイプ接続工	1.000	式		642,000	
000010 接続ビット(接続部)	98.000	箇所	5,253	514,794	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	48.000	箇所	2,643	126,864	歩A・単A B単 11号
合 計				641,658	
・フォアス樹設置工	1.000	式		2,964,000	
000012 フォアス樹	28.000	箇所	105,840	2,963,520	歩A・単A B単 12号
合 計				2,963,520	
・取水管工	1.000	式		1,317,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100.耕地下	360.000	m	2,847	1,024,920	歩A・単A B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100	72.000	個	1,660	119,520	歩A・単A B単 14号
000015 用水取水工 継手(分水BF200)	5.000	箇所	4,007	20,035	歩A・単A B単 15号
000016 用水取水工 継手(分水BF350)	18.000	箇所	7,888	141,984	歩A・単A B単 16号
000017 用水取水工 継手(分水BF600)	1.000	箇所	10,576	10,576	歩A・単A B単 17号
合 計				1,317,035	
・取水工	1.000	式		493,000	
000018 除塵スクリーン 樹脂製 100	28.000	箇所	3,002	84,056	歩A・単A B単 18号
000019 除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1	6.000	箇所	11,034	66,204	歩A・単A B単 19号
000020 除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1	21.000	箇所	15,234	319,914	歩A・単A B単 20号
000021 除塵スクリーン 鋼製BF600用	1.000	箇所	22,734	22,734	歩A・単A B単 21号
合 計				492,908	
・水位制御器設置工	1.000	式		2,102,000	
000022 水位制御器	28.000	箇所	67,328	1,885,184	歩A・単A B単 22号
000023 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	28.000	枚	3,420	95,760	歩A・単A B単 23号
000024 水位制御器接続管	64.000	m	1,889	120,896	歩A・単A B単 24号
合 計				2,101,840	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・水位制御器排水工					
	1.000	式		197,000	
000025 水位制御排水工 VU 100.耕地下埋設(h=0.70m)	48.000	m	3,666	175,968	歩A・単A B単 25号
000026 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ	48.000	個	434	20,832	歩A・単A B単 26号
合 計				196,800	
・・洗浄管工					
	1.000	式		437,000	
000027 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	98.000	箇所	4,457	436,786	歩A・単A B単 27号
合 計				436,786	
・・補助孔					
	1.000	式		1,860,000	
000028 補助孔 5,000m/ha	6.620	ha	280,896	1,859,532	歩A・単A B単 28号
合 計				1,859,532	
・・復旧工					
	1.000	式		5,549,000	
000029 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部	7,773.000	m <sup>2</sup>	85	660,705	歩A・単A B単 29号
000030 耕地復旧(耕起)	6.620	ha	240,000	1,588,800	歩A・単A B単 30号
000031 石礫除去	6.620	ha	491,660	3,254,789	歩A・単A B単 31号
000032 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	6.600	m <sup>3</sup>	1,141	7,531	歩A・単A B単 32号
000033 石礫運搬・処理	6.600	m <sup>3</sup>	5,669	37,415	歩A・単A B単 33号
合 計				5,549,240	
・暗渠排水工 本暗渠	1.000	式		1,134,000	
・・パイプ敷設工	1.000	式		957,000	
000034 吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造	312.000	m	1,957	610,584	歩A・単A B単 34号
000035 集水渠L2+L3 VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)	18.000	m	1,226	22,068	歩A・単A B単 35号
000036 ポリエチレン製チーズ 50x 50	7.000	個	1,300	9,100	歩A・単A B単 36号
000037 ポリエチレン製チーズ 75x 75	3.000	個	3,460	10,380	歩A・単A B単 37号
000038 ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50	6.000	個	590	3,540	歩A・単A B単 38号
000039 作業残土処理	42.200	m <sup>3</sup>	7,142	301,392	歩A・単A B単 39号
合 計				957,064	
・・付帯工					
	1.000	式		139,000	
000040 立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)	13.000	箇所	5,122	66,586	歩A・単A B単 40号
000041 水閘 水平水閘 VU 75	3.000	箇所	20,762	62,286	歩A・単A B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	3.000	枚	3,420	10,260	歩A・単A B単 42号
合 計				139,132	
・・復旧工					
	1.000	式		38,000	
000043 耕地復旧(耕起)	0.160	ha	240,000	38,400	歩A・単A B単 43号
合 計				38,400	





事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	75		個	540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	75 × 75		個	3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	75 × 50		個	590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100 × 75		個	7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	75 × 22		個	3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)					
			箇所	5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)					
			箇所	2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹					
			箇所	105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	2,847		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 100		個	1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF200)		箇所	4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF350)		箇所	7,888		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工					
	継手(分水BF600)		箇所	10,576		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 100		箇所	3,002		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF200 タイプ1		箇所	11,034		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF350 タイプ1		箇所	15,234		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF600用		箇所	22,734		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水位制御器					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		箇所	67,328		歩A・単A
000024	新設管用 100 *** B単 - 24号 *** 水位制御器接続管		枚	3,420		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 水位制御排水工		m	1,889		歩A・単A
000026	VU 100,耕地下埋設(h=0.70m) *** B単 - 26号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		m	3,666		歩A・単A
000027	VU 100 90°エルボ *** B単 - 27号 *** 洗浄管		個	434		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 補助孔 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所	4,457		歩A・単A
000029	5,000m/ha *** B単 - 29号 *** 表土剥取・戻し		ha	280,896		歩A・単A
000030	t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部 *** B単 - 30号 *** 耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>	85		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 石礫除去		ha	240,000		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 石礫小運搬		ha	491,660		歩A・単A
000033	積込み・現場内小運搬 *** B単 - 33号 *** 石礫運搬・処理		m <sup>3</sup>	1,141		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管)		m <sup>3</sup>	5,669		歩A・単A
000035	50 ダブル構造 *** B単 - 35号 *** 集水渠L2+L3		m	1,957		歩A・単A
000036	VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管) *** B単 - 36号 *** ポリエチレン製チーズ		m	1,226		歩A・単A
000037	50×50 *** B単 - 37号 *** ポリエチレン製チーズ		個	1,300		歩A・単A
000038	75×75 *** B単 - 38号 *** ポリエチレン製片落ちソケット		個	3,460		歩A・単A
000039	75×50 *** B単 - 39号 *** 作業残土処理		個	590		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 立上管(通気口)		m <sup>3</sup>	7,142		歩A・単A
000041	VU 50(通気口キャップ付) *** B単 - 41号 *** 水閘		箇所	5,122		歩A・単A
000042	水平水閘 VU 75 *** B単 - 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		箇所	20,762		歩A・単A
000043	新設管用 100 *** B単 - 43号 *** 耕地復旧(耕起)		枚	3,420		歩A・単A
			ha	240,000		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 19号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	100.000	m	860	86,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.790	m3	5,000	18,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.790	m3	971.3	3,681	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 71号
	合計				229,328	
	単価				2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 19号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	100.000	m	725	72,500	S単 24号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.990	m3	5,000	19,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.990	m3	971.3	3,875	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 71号
	合計				217,022	
	単価				2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,741	27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,802	8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 19号
Y00009	小計				118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 25号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	4.030	m3	5,000	20,150	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.030	m3	971.3	3,914	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 71号
	合計				186,761	
	単価				1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	1.000	個	540	540	S単 26号
	合計				540	
	単価				540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75× 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75× 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 27号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50,,	1.000	個	590	590	S単 28号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100× 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100× 75,,	1.000	個	7,030	7,030	S単 29号
	合計				7,030	
	単価				7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 30号
	合計				3,510	
	単価				3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	1.000	m	725	725	S単 31号
	合計				725	
	単価				725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.284	m3	1,934	549	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.188	m3	5,000	940	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0.188	m3	941	177	S単 74号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	1.000	m	344	344	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	971.3	100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	0.025	m3	1,901	48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,380	254	S単 7号
Y00009	小計				2,516	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	24,276	486	S単 21号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,298	406	S単 19号
Y00004	雑品	0.070		892	62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	24,276	971	S単 21号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 19号
	合計				5,253	
	単価				5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.294	m3	1,934	569	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.200	m3	5,000	1,000	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	0.200	m3	941	188	S単 74号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	1.000	m	366	366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	971.3	100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	0.025	m3	1,901	48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,380	268	S単 7号
	合計				2,643	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,934	2,708	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	971.3	1,166	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.100	m3	2,801	3,081	S単 8号
S02116	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	S単 32号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,595	3,595	S単 100号
S02115	配管工	0.030	人	24,276	728	S単 21号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,298	609	S単 19号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,378	593	S単 67号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	27,009	27,009	S単 70号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 34号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	40,710	7,735	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m <sup>2</sup>	7,601	4,865	S単 98号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 36号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	1.000	本	302	302	S単 37号
	合 計				105,840	
	単 価				105,840	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	2.100	m3	1,102	2,314	S単 86号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.200	m3	971.3	2,137	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	2.000	m3	1,901	3,802	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.900	m <sup>2</sup>	438.3	2,586	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,380	138	S単 7号
	合 計				28,467	
	単 価				2,847	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 38号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		10.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m <sup>2</sup>	7,601	31,924	S単 98号
	合計				40,066	
	単価				4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.700	m <sup>2</sup>	7,601	58,528	S単 98号
	合計				78,883	
	単価				7,888	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF600)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m3	40,710	24,426	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.700	m <sup>2</sup>	7,601	81,331	S単 98号
	合計				105,757	
	単価				10,576	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	1.000	個	2,190	2,190	S単 39号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 19号
	合計				3,002	
	単価				3,002	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	1.000	枚	10,700	10,700	S単 40号
	合計				11,034	
	単価				11,034	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	1.000	枚	14,900	14,900	S単 41号
	合計				15,234	
	単価				15,234	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製BF600用		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,,	1.000	枚	22,400	22,400	S単 42号
	合計				22,734	
	単価				22,734	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水位制御器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	2.000	m	693	1,386	S単 75号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	0.090	m <sup>2</sup>	7,013	631	S単 65号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	0.003	m <sup>3</sup>	2,391	7	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.003	m <sup>3</sup>	1,500	5	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m <sup>2</sup>	7,601	1,672	S単 98号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m <sup>3</sup>	40,710	407	S単 97号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.820	m <sup>3</sup>	1,934	1,586	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m <sup>3</sup>	971.3	835	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	0.770	m <sup>3</sup>	1,901	1,464	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.840	m <sup>2</sup>	438.3	368	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.470	m <sup>2</sup>	7,601	3,572	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m <sup>2</sup>	11,350	568	S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m <sup>3</sup>	40,710	5,699	S単 97号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 43号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	26,112	339	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.018	人	23,664	426	S単 18号
S02115	普通作業員	0.027	人	20,298	548	S単 19号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	2.000	個	372	744	S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管双-ブ付,4.0m管,0箇所	2.270	m	1,749	3,970	S単 68号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 35号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	13.000	m	204	2,652	S単 46号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	1.000	本	2,110	2,110	S単 47号
	合計				67,328	
	単価				67,328	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 48号
	合計				3,420	
	単価				3,420	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	水位制御器接続管		m		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1,000	m	1,029	1,029	S単 76号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,.	1,000	m	860	860	S単 49号
	合計				1,889	
	単価				1,889	
*** B単 - 25号 ***						
000025	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,.,	4,000	m3	1,934	7,736	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4,100	m3	971.3	3,982	S単 87号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)	3,700	m3	1,901	7,034	S単 5号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	0,300	m3	1,380	414	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	10,000	m	1,749	17,490	S単 68号
	合計				36,656	
	単価				3,666	
*** B単 - 26号 ***						
000026	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,.	1,000	個	434	434	S単 50号
	合計				434	
	単価				434	
*** B単 - 27号 ***						
000027	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管( 50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0,840	日	48,741	40,942	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0,420	日	105,000	44,100	S単 11号
S02112	フォアスカッター	0,420	日	43,000	18,060	S単 12号
S02115	特殊作業員	0,420	人	23,664	9,939	S単 18号
Y00009	小計				113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,.	150,000	m	420	63,000	S単 25号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	150,000	m	20	3,000	S単 71号
Y00009	小計				66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,.,	2,800	m3	8,526	23,873	S単 90号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)	1,500	m3	2,774	4,161	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	7,100	m <sup>2</sup>	1,284	9,116	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	40,710	40,710	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14,000	m <sup>2</sup>	7,601	106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4,700	m <sup>2</sup>	11,350	53,345	S単 99号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,,	100.000	個	290	29,000	S単 51号
	合計				445,660	
	単価				4,457	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[加-ヲ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	13.890	時間	8,076	112,176	S単 82号
S02112	エクステンションアーム	2.220	日	12,000	26,640	S単 14号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2.220	日	64,000	142,080	S単 15号
	合計				280,896	
	単価				280,896	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m <sup>3</sup>	295.9	4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m <sup>3</sup>	270.7	4,061	S単 88号
	合計				8,500	
	単価				85	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	耕地復旧(耕起)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 80号
	合計				240,000	
	単価				240,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	石礫除去		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり	1.000	ha	491,660	491,660	S単 79号
	合計				491,660	
	単価				491,660	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>	270.7	271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	1.000	m <sup>3</sup>	870	870	S単 1号
	合計				1,141	
	単価				1,141	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫運搬・処理		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>	270.7	271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	1.000	m <sup>3</sup>	3,958	3,958	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m <sup>3</sup>	1,440	1,440	S単 62号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,669	
	単価				5,669	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm	100.000	m	713	71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 25号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	14.000	m3	941	13,174	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	14.000	m3	4,800	67,200	S単 52号
	合計				195,674	
	単価				1,957	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	集水渠L2+L3 VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	764	76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 53号
	合計				122,550	
	単価				1,226	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50 x 50,,	1.000	個	1,300	1,300	S単 54号
	合計				1,300	
	単価				1,300	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 27号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	1.000	個	590	590	S単 28号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	747	747	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	971.3	971	S単 87号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	1.000	m3	3,984	3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	S単 63号
	合計				7,142	
	単価				7,142	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,934	7,736	S単 89号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m	984	11,808	S単 69号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.600	本	3,700	5,920	S単 55号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	7.300	m	22	161	S単 73号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,	10.000	個	360	3,600	S単 56号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,	10.000	個	156	1,560	S単 57号
S02116	通気口キャップ 50,,	10.000	個	404	4,040	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.400	m3	971.3	4,274	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	2,801	11,204	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	2.100	m <sup>2</sup>	438.3	920	S単 94号
	合計				51,223	
	単価				5,122	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		10.000	箇所 歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	10.000	本	16,100	161,000	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.900	m3	1,934	13,345	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.400	m3	971.3	7,188	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.700	m3	2,801	18,767	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	16.700	m <sup>2</sup>	438.3	7,320	S単 94号
	合計				207,620	
	単価				20,762	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		1.000	枚 歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 48号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	耕地復旧(耕起)		ha		1.000	ha 歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m <sup>2</sup>	24	240,000	S単 80号
	合計				240,000	
	単価				240,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 44号 ***						
000044	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バツ約,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	5,519	5,519	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	1,213	1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 88号
	合計				7,274	
	単価				7,274	
*** B単 - 45号 ***						
000045	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1,000	m3	10,000	10,000	S単 64号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	1,000	m3	7,189	7,189	S単 93号
	合計				17,189	
	単価				17,189	
*** B単 - 46号 ***						
000046	コンクリート用碎石 積込み・運搬・仮置き		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	688	688	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 88号
	合計				1,230	
	単価				1,230	
*** B単 - 47号 ***						
000047	表土掘削・埋戻 t=15cm		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15,000	m3	295.9	4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15,000	m3	270.7	4,061	S単 88号
	合計				8,500	
	単価				85	
*** B単 - 48号 ***						
000048	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15,000	m3	295.9	4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15,000	m3	270.7	4,061	S単 88号
	合計				8,500	
	単価				85	
*** B単 - 49号 ***						
000049	暗渠排水配置計画図		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成	1,000	式	716,000	716,000	S単 60号



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	870		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.9km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,958		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01032	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)		m3	2,774		歩A・単A
S02046	*** S単 - 10号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	747		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,, *** S単 - 23号 ***		m	860		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市, *** S単 - 24号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 25号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 26号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 27号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 29号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 30号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 31号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 32号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 33号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 34号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) .配合 1:2, *** S単 - 35号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 36号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 38号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 39号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 40号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,, *** S単 - 43号 ***		枚	22,400		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,,		本	36,100		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50,,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40~20mm, 柳井市,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 61号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 62号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費		m3	10,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 65号 *** コンクリートはつり(人力)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	7,013		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 67号 ***		枚	334		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 68号 ***		m	1,378		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 69号 ***		m	1,749		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 70号 ***		m	984		歩A・単A
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単 - 71号 ***		基	27,009		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下, *** S単 - 72号 ***		m	20		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 73号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50mを超え100 m以下, *** S単 - 74号 ***		m	22		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 3.0t,50m以下, *** S単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	941		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 76号 ***		m	693		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 77号 ***		m	1,029		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(ロ-ル管), 50~75mm *** S単 - 78号 ***		m	713		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 79号 ***		m	764		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m <sup>3</sup> /10a,あり *** S単 - 80号 ***		ha	491,660		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ),運転1日当たり算出 *** S単 - 82号 ***		日	48,741		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ), ,運転1時間当たり算出 *** S単 - 83号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] ,4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 84号 ***		日	29,802		歩A・単A
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算 出 *** S単 - 85号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 85号 ***		袋	5,519		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 86号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,102		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 87号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	971.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 88号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	270.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 89号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,934		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 90号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,526		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 91号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	295.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 92号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	3,984		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 93号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	7,189		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 94号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	438.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 95号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 96号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,391		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 98号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 99号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>	11,350		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,595		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 暗渠排水工(被覆材投入)		m	344		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 暗渠排水工(被覆材投入)		m	366		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 1.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バトロ給油	7.900	L	143	1,130	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	21,522	5,165	
	合計				8,695	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		870	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 19.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトロ給油	36.000	L	143	5,148	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合計				39,578	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,958	
*** S単-3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 2.0 0.3km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトロ給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,132	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,213	
*** S単-4号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)D/D区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[わろど・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バルブ給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,774	
	*** S単 - 10号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	143	11,011	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				53,099	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		747	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	55,000円				
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	12,000円				
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	64,000円				
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,112	算出数量 1,000人
	単価				26,112	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員		1,000人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1,000人
	単価				23,664	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員		1,000人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1,000人
	単価				20,298	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員		1,000人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1,000人
	単価				20,298	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R02006	配管工		1,000人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1,000人
	単価				24,276	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製チース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
S02116	フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
*** S単 - 34号 ***						
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,170	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				302	算出数量 1.000 各単位
	単 価				302	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1	1.000	枚	22,400	22,400	
	合計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,400	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1,000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1,000 各単位
	単価				290	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm, 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm, 柳井市	1,000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 50 x 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50	1,000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1,000	本	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,700	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1,000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1,000 各単位
	単価				156	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 50,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合計				404	算出数量 1,000 各単位
	単価				404	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	716,000	716,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				716,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				716,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 62号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96087				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	石礫 ~径35cm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,440円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96088				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土砂				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,440円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96903				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96903	廃プラスチック処理費	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1,000	日 歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	壁				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合計				64,519	算出数量 9.200 m
	単価		m <sup>2</sup>		7,013	
	*** S単 - 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合計				9,835	算出数量 10.000 m
	単価		m		984	
	*** S単 - 70号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 71号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロ-ル管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バ-ド-ル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 72号 ***						
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械区分	-				
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
*** S単 - 73号 ***						
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	mを超え100m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロール管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハトル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,298	13,600	
	合計				49,812	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		22	
*** S単 - 74号 ***						
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハトル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
*** S単 - 75号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)口径区分(mm)	100mm				
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハトル給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m
	単価		m		693	
	*** S単 - 76号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,029	
	*** S単 - 77号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(D-L管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				114,122	算出数量 160.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 78号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 159.000 m
	単価		m		764	
	*** S単 - 79号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(〜2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	4,910	1,719	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				49,166	算出数量 10.000 a
	単価		ha		491,660	
	*** S単 - 80号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-Ⅱ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 81号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	53.000	L	143	7,579	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 82号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2043				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 バレル給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 83号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 バレル給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 84号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホ[加-型-排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バレル給油	34.000	L	143	4,862	
	合計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 85号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,バックホ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホ[加-型-後方超小旋回・ルン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油 バレル給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				380,782	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,519	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.7	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		295.9	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,1' 以内山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,984	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m3 歩A 当たり算出
	単 価		m3		7,189	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		438.3	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,284	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,391	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,有り,--,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,350	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,595	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市		m3	4,800		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m3	5,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50		個	360		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個	1,300		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96032	水平水閘 75		本	16,100		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ		個	156		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96060	通気口キャップ 50		個	404		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96070	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1		枚	22,400		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		
P96088	建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		
P96090	暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		
P96903	廃プラスチック処理費		m3	10,000		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.179m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 558.700 m
	単価		m		344	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.190m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

# 積算書

(当初)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			110,000	
・工事原価			95,000	
純工事費			64,000	
・直接工事費			51,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	51,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			44,000	
・共通仮設費			13,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
50,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)			8,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			5,000	
・現場環境改善費(率計上)				
49,000 × (11.110)			5,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			31,000	
・現場管理費(率計上)				
63,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			31,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
94,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			22,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,000	









事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1,000	m3	1,102	1,102	S単 8号
	合計				1,102	
	単価				1,102	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ノコタ( )	1,000	m3	2,246	2,246	S単 1号
S02116	山土砂 真砂土 田布施町,,	1,000	m3	2,600	2,600	S単 5号
	合計				4,846	
	単価				4,846	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m <sup>2</sup>	704.1	704	S単 11号
	合計				704	
	単価				704	
*** B単 - 4号 ***						
000004	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	1,000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	S単 6号
	合計				1,520	
	単価				1,520	
*** B単 - 5号 ***						
000005	掘削土小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	1,000	m3	5,480	5,480	S単 2号
	合計				5,480	
	単価				5,480	
*** B単 - 6号 ***						
000006	購入土小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	1,000	m3	5,480	5,480	S単 2号
	合計				5,480	
	単価				5,480	
*** B単 - 7号 ***						
000007	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m3	971.3	971	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	3,438	3,438	S単 10号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,440	1,440	S単 7号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,849	
	単価				5,849	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準	1.000	m3	1,102	1,102	S単 8号
	合計				1,102	
	単価				1,102	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	土のう設置 植生土のう		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00007	土のう工 植生土のう	1.000	m3	28,845	28,845	T単 1号
S02116	山土砂 真砂土 田布施町..	1.000	m3	2,600	2,600	S単 5号
	合計				31,445	
	単価				31,445	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	掘削土小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	1.000	m3	5,480	5,480	S単 2号
	合計				5,480	
	単価				5,480	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	植生土のう小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満	1.000	m3	2,030	2,030	S単 3号
	合計				2,030	
	単価				2,030	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	971.3	971	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5k m以下	1.000	m3	3,438	3,438	S単 10号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	S単 7号
	合計				5,849	
	単価				5,849	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動ロバク( )		m3	2,246		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3),40m未満		m3	5,480		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満		m3	2,030		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	山土砂 山土砂 真砂土 田布施町,.		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),.		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),.-,標準,-,-,-		m3	1,102		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	971.3		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	3,438		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	704.1		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00007	土のう工 植生土のう		m3	28,845		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				22,459	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単 - 2号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	40m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,298	5,480	
	合計				5,480	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,480	
Y00001	単位					
*** S単 - 3号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	諸資材 (m3)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	40m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,298	2,030	
	合計				2,030	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,030	
Y00001	単位					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1,000 人
	単価				20,298	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土 田布施町,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96098	山土砂 真砂土 田布施町	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96099	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		971.3	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バ ックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、無し、5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		3,438	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		704.1	



