

令和7年度
南周防農地整備事業
伊陸中央第4団地暗渠排水他工事

積 算 書

(当初)

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			39,770,000	
・工事原価			33,022,000	
純工事費			22,823,000	
・直接工事費			19,561,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	18,499,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,062,000	
・間接工事費			13,461,000	
・共通仮設費			3,262,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			2,871,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			391,000	
・現場環境改善費(率計上)			391,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			10,199,000	
・現場管理費(率計上)			10,199,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			31,167,000×(19.620*1.000+0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	630,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			293,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業名	出羽防犯地盤整備事業
工事名	防犯中心第4団地防犯設備工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮拠全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4
工事価格			39,770,000		37,920,000			22,570,000	7,530,000	9,000,000	1,730,000
・工事原価			33,029,000		31,167,000			18,160,000	6,123,000	7,338,000	1,401,000
経工事費			25,823,000		22,286,000			12,752,000	4,147,000	4,989,000	935,000
・・直接工事費			19,561,000		19,561,000			11,058,000	3,502,000	4,226,000	775,000
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1,000	式	18,499,000		18,499,000			9,956,000	3,502,000	4,226,000	775,000
・・・直接工事費(仮設工)	1,000	式	1,062,000		1,062,000			1,062,000	0	0	0
・・間接工事費			13,451,000		11,696,000			7,102,000	2,621,000	3,112,000	626,000
・・・共通仮設費			3,262,000		2,725,000			1,694,000	645,000	763,000	160,000
・・・事業損失防止施設費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・深層～登録費等			2,871,000		2,465,000	19,561,000	19,561,000	1,515,000	562,000	666,000	128,000
・・・・深層費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・準備費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・安全費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・夜間費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・技術管理費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・登録費等	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・現場環境改善費			391,000		260,000			179,000	83,000	97,000	32,000
・・・・・現場環境改善費(累計)			391,000		1.35 260,000	19,268,000	1.35 19,268,000	179,000	83,000	97,000	32,000
・・・・・現場環境改善費(積上)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・現場管理費			10,199,000		8,881,000			5,408,000	1,976,000	2,349,000	466,000
・・・・現場管理費(累計)			10,199,000		39.85 8,881,000	22,286,000	34.5 22,286,000	5,408,000	1,976,000	2,349,000	466,000
・・・・現場管理費(積上)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・・現場管理費(一般管理費を対象外)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・丁間延長等に伴う現場維持等の費用	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官賃額(直工)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官賃額(事業損失防止)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・一般管理費等	31,167,000×(19.620+1,000+0.04)	%	6,127,000		6,127,000	31,167,000	31,167,000	3,780,000	1,410,000	1,671,000	330,000
・一括計上価格	1,000	式	630,000		630,000			630,000	0	0	0
支給品費			0		0			0	0	0	0
支給品費(直工・事業損失防止)			0		0			0	0	0	0
支給品費(直工)			0		0			0	0	0	0
区分費等(直接工事費の内訳)			293,000		293,000			141,000	145,000	7,000	0
区分費(準備費の内訳)			0		0			0	0	0	0
区分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0	0	0
区分費等(累計除外)			0		0			0	40,000	0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0	0	0
石積物積分費			0		0			0	0	0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第4団地暗渠排水他工事（A地区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(A地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			22,570,000	
・工事原価			18,160,000	
純工事費			12,752,000	
・直接工事費			11,058,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	9,996,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,062,000	
・間接工事費			7,102,000	
・共通仮設費			1,694,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
11,058,000 × ((10.980*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,515,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			179,000	
・現場環境改善費(率計上)				
10,917,000 × (1.640)			179,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,408,000	
・現場管理費(率計上)				
12,752,000 × ((36.720*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			5,408,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
18,160,000 × (20.780*1.000 + 0.04)			3,780,000	
・一括計上価格	1.000	式	630,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			141,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				9,996,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		9,276,000	
・パイプ布設工	1.000	式		4,691,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100	376.000	m	2,294	862,544	歩A・単A B単 1号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75	342.000	m	2,171	742,482	歩A・単A B単 2号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50	1,516.000	m	1,868	2,831,888	歩A・単A B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ 75	16.000	個	540	8,640	歩A・単A B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ 75×75	32.000	個	3,460	110,720	歩A・単A B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット 75×50	32.000	個	590	18,880	歩A・単A B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100×75	8.000	個	7,030	56,240	歩A・単A B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75×22	16.000	個	3,510	56,160	歩A・単A B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	4.800	m	725	3,480	歩A・単A B単 9号
合 計				4,691,034	
・パイプ接続工	1.000	式		210,000	
000010 接続ビット(接続部)	32.000	箇所	5,255	168,160	歩A・単A B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	16.000	箇所	2,643	42,288	歩A・単A B単 11号
合 計				210,448	
・フォアス柵設置工	1.000	式		847,000	
000012 フォアス柵	8.000	箇所	105,872	846,976	歩A・単A B単 12号
合 計				846,976	
・取水管工	1.000	式		441,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100.耕地下	120.000	m	2,849	341,880	歩A・単A B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100	24.000	個	1,660	39,840	歩A・単A B単 14号
000015 用水取水工 継手(分水BF200)	1.000	箇所	4,007	4,007	歩A・単A B単 15号
000016 用水取水工 継手(分水BF350)	7.000	箇所	7,888	55,216	歩A・単A B単 16号
合 計				440,943	
・取水工	1.000	式		142,000	
000017 除塵スクリーン 樹脂製 100	8.000	箇所	3,002	24,016	歩A・単A B単 17号
000018 除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1	1.000	箇所	11,034	11,034	歩A・単A B単 18号
000019 除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1	7.000	箇所	15,234	106,638	歩A・単A B単 19号
合 計				141,688	
・水位制御器設置工	1.000	式		611,000	
000020 水位制御器	8.000	箇所	67,333	538,664	歩A・単A B単 20号
000021 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	8.000	枚	3,420	27,360	歩A・単A B単 21号
000022 水位制御器接続管	24.000	m	1,890	45,360	歩A・単A B単 22号
合 計				611,384	
・水位制御器排水工	1.000	式		66,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023 水位制御排水工 VU 100 耕地下埋設 (h=0.70m)	16.000	m	3,666	58,656	歩A・単A B単 23号
000024 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ	16.000	個	434	6,944	歩A・単A B単 24号
合 計				65,600	
・ ・ 洗浄管工	1.000	式		143,000	
000025 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	32.000	箇所	4,457	142,624	歩A・単A B単 25号
合 計				142,624	
・ ・ 補助孔	1.000	式		528,000	
000026 補助孔 5,000m/ha	1.880	ha	281,021	528,319	歩A・単A B単 26号
合 計				528,319	
・ ・ 復旧工	1.000	式		1,597,000	
000027 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接線・支線パイプ部	2,234.000	m ²	85	189,890	歩A・単A B単 27号
000028 耕地復旧 (耕起)	1.880	ha	240,000	451,200	歩A・単A B単 28号
000029 石礫除去	1.880	ha	501,520	942,858	歩A・単A B単 29号
000030 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	1.900	m ³	959	1,822	歩A・単A B単 30号
000031 石礫運搬・処理	1.900	m ³	5,672	10,777	歩A・単A B単 31号
合 計				1,596,547	
・ 暗渠排水工 本暗渠	1.000	式		720,000	
・ ・ パイプ敷設工	1.000	式		612,000	
000032 吸水渠L1 (高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造	200.000	m	1,957	391,400	歩A・単A B単 32号
000033 集水渠L2+L3 VU 75 (硬質ポリ塩化ビニル管)	12.000	m	1,226	14,712	歩A・単A B単 33号
000034 ポリエチレン製チーズ 50×50	3.000	個	1,300	3,900	歩A・単A B単 34号
000035 ポリエチレン製チーズ 75×75	2.000	個	3,460	6,920	歩A・単A B単 35号
000036 ポリエチレン製片落ちケット 75×50	4.000	個	590	2,360	歩A・単A B単 36号
000037 作業残土処理	27.000	m ³	7,147	192,969	歩A・単A B単 37号
合 計				612,261	
・ ・ 付帯工	1.000	式		84,000	
000038 立上管 (通気口) VU 50 (通気口キャップ付)	7.000	箇所	5,124	35,868	歩A・単A B単 38号
000039 水閘 水平水閘 VU 75	2.000	箇所	20,768	41,536	歩A・単A B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	2.000	枚	3,420	6,840	歩A・単A B単 40号
合 計				84,244	
・ ・ 復旧工	1.000	式		24,000	
000041 耕地復旧 (耕起)	0.100	ha	240,000	24,000	歩A・単A B単 41号
合 計				24,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,294		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,171		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ					
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ					
	75		個	540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ					
	75 × 75		個	3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	75 × 50		個	590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管					
	100 × 75		個	7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット					
	75 × 22		個	3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管					
	PEW75		m	725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット (接続部)					
			箇所	5,255		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット (キャップ部)					
			箇所	2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹					
			箇所	105,872		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100, 耕地下		m	2,849		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 100		個	1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工					
	継手 (分水BF200)		箇所	4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工					
	継手 (分水BF350)		箇所	7,888		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 除塵スクリーン					
	樹脂製 100		箇所	3,002		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF200 タイプ1		箇所	11,034		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン					
	銅製BF350 タイプ1		箇所	15,234		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水位制御器					
			箇所	67,333		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 100		枚	3,420		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水位制御器接続管					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***		m	1,890		歩A・単A
000023	水位制御排水工					
	VU 100.耕地下埋設 (h=0.70m) *** B単 - 24号 ***		m	3,666		歩A・単A
000024	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 90°エルボ *** B単 - 25号 ***		個	434		歩A・単A
000025	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50.保護工 *** B単 - 26号 ***		箇所	4,457		歩A・単A
000026	補助孔					
	5,000m/ha		ha	281,021		歩A・単A
000027	表土剥取・戻し *** B単 - 27号 ***					
	t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部 *** B単 - 28号 ***		m ²	85		歩A・単A
000028	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 29号 ***		ha	240,000		歩A・単A
000029	石礫除去					
	*** B単 - 30号 ***		ha	501,520		歩A・単A
000030	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬 *** B単 - 31号 ***		m ³	959		歩A・単A
000031	石礫運搬・処理					
	*** B単 - 32号 ***		m ³	5,672		歩A・単A
000032	吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管)					
	50 ダブル構造 *** B単 - 33号 ***		m	1,957		歩A・単A
000033	集水渠L2+L3					
	VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管) *** B単 - 34号 ***		m	1,226		歩A・単A
000034	ポリエチレン製チーズ					
	50×50 *** B単 - 35号 ***		個	1,300		歩A・単A
000035	ポリエチレン製チーズ					
	75×75 *** B単 - 36号 ***		個	3,460		歩A・単A
000036	ポリエチレン製片落ちソケット					
	75×50 *** B単 - 37号 ***		個	590		歩A・単A
000037	作業残土処理					
	*** B単 - 38号 ***		m ³	7,147		歩A・単A
000038	立上管(通気口)					
	VU 50(通気口キャップ付) *** B単 - 39号 ***		箇所	5,124		歩A・単A
000039	水閘					
	水平水閘 VU 75 *** B単 - 40号 ***		箇所	20,768		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 100 *** B単 - 41号 ***		枚	3,420		歩A・単A
000041	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 42号 ***		ha	240,000		歩A・単A
000042	大型土のう仮置き					
	製作・積込み・運搬・仮置き *** B単 - 43号 ***		袋	7,281		歩A・単A
000043	廃プラスチック類運搬・処理					
			m ³	19,383		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,794	27,325	S単 79号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,866	8,362	S単 81号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 18号
Y00009	小計				118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	100.000	m	860	86,000	S単 21号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.790	m3	5,000	18,950	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.790	m3	972.2	3,685	S単 85号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 69号
	合 計				229,379	
	単 価				2,294	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.560	日	48,794	27,325	S単 79号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.280	日	29,866	8,362	S単 81号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 18号
Y00009	小計				118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	100.000	m	725	72,500	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	3.990	m3	5,000	19,950	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.990	m3	972.2	3,879	S単 85号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 69号
	合 計				217,073	
	単 価				2,171	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	0.560	日	48,794	27,325	S単 79号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.280	日	43,000	12,040	S単 11号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	0.280	日	29,866	8,362	S単 81号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 17号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 18号
Y00009	小計				118,744	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	100.000	m	420	42,000	S単 24号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	4.030	m3	5,000	20,150	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	4.030	m3	972.2	3,918	S単 85号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(φ110管), 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 69号
	合計				186,812	
	単価				1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	1.000	個	540	540	S単 25号
	合計				540	
	単価				540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 26号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	1.000	個	590	590	S単 27号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	1.000	個	7,030	7,030	S単 28号
	合計				7,030	
	単価				7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 29号
	合計				3,510	
	単価				3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	1.000	m	725	725	S単 30号
	合計				725	
	単価				725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット (接続部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.284	m3	1,935	550	S単 87号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.188	m3	5,000	940	S単 22号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.188	m3	941	177	S単 72号
T00001	暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石 0.179m2	1.000	m	345	345	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	972.2	100	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	0.025	m3	1,901	48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.184	m3	1,380	254	S単 6号
Y00009	小計				2,518	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	0.020	人	24,276	486	S単 20号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,298	406	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		892	62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	0.040	人	24,276	971	S単 20号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 18号
	合計				5,255	
	単価				5,255	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット (キャップ部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.294	m3	1,935	569	S単 87号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	0.200	m3	5,000	1,000	S単 22号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	0.200	m3	941	188	S単 72号
T00002	暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石 0.190m2	1.000	m	366	366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.103	m3	972.2	100	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	0.025	m3	1,901	48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.194	m3	1,380	268	S単 6号
	合計				2,643	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,935	2,709	S単 87号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.200	m3	972.2	1,167	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.100	m3	2,801	3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	S単 31号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,625	3,625	S単 98号
S02115	配管工	0.030	人	24,276	728	S単 20号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,298	609	S単 18号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 32号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,378	593	S単 65号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	1.000	基	27,009	27,009	S単 68号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 33号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 34号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	40,710	7,735	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,601	4,865	S単 96号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 35号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	1.000	本	302	302	S単 36号
	合 計				105,872	
	単 価				105,872	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-, -, -	2.100	m3	1,103	2,316	S単 84号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.200	m3	972.2	2,139	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	2.000	m3	1,901	3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.900	m ²	441.2	2,603	S単 92号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,380	138	S単 6号
	合 計				28,488	
	単 価				2,849	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 37号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		10,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.200	m3	40,710	8,142	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.200	m ²	7,601	31,924	S単 96号
	合計				40,066	
	単価				4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.500	m3	40,710	20,355	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.700	m ²	7,601	58,528	S単 96号
	合計				78,883	
	単価				7,888	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	1.000	個	2,190	2,190	S単 38号
S02115	普通作業員	0.040	人	20,298	812	S単 18号
	合計				3,002	
	単価				3,002	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 64号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	1.000	枚	10,700	10,700	S単 39号
	合計				11,034	
	単価				11,034	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	334	334	S単 64号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	1.000	枚	14,900	14,900	S単 40号
	合計				15,234	
	単価				15,234	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	水位制御器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	2.000	m	693	1,386	S単 73号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	0.090	m ²	7,013	631	S単 63号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	0.003	m3	2,393	7	S単 94号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.003	m3	1,500	5	S単 59号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.220	m ²	7,601	1,672	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.010	m3	40,710	407	S単 95号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.820	m3	1,935	1,587	S単 87号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.860	m3	972.2	836	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	0.770	m3	1,901	1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.840	m ²	441.2	371	S単 92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.470	m ²	7,601	3,572	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m ²	11,350	568	S単 97号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m3	40,710	5,699	S単 95号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 41号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	26,112	339	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.018	人	23,664	426	S単 17号
S02115	普通作業員	0.027	人	20,298	548	S単 18号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	2.000	個	372	744	S単 42号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	2.270	m	1,749	3,970	S単 66号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 43号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 34号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	13.000	m	204	2,652	S単 44号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	1.000	本	2,110	2,110	S単 45号
	合計				67,333	
	単価				67,333	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 46号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水位制御器接続管		m		1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,030	1,030	S単 74号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	1.000	m	860	860	S単 47号
	合計				1,890	
	単価				1,890	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,935	7,740	S単 87号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.100	m3	972.2	3,986	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	3.700	m3	1,901	7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	0.300	m3	1,380	414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 66号
	合計				36,664	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,666	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1,000	個	434	434	S単 48号
	合 計				434	
	単 価				434	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		100,000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管 (50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	0.840	日	48,794	40,987	S単 79号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.420	日	105,000	44,100	S単 10号
S02112	フォアスカッター	0.420	日	43,000	18,060	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.420	人	23,664	9,939	S単 17号
Y00009	小計				113,086	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50、	150,000	m	420	63,000	S単 24号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	150,000	m	20	3,000	S単 69号
Y00009	小計				66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	2,800	m3	8,526	23,873	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1,500	m3	2,774	4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	7,100	m ²	1,284	9,116	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	40,710	40,710	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14,000	m ²	7,601	106,414	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	4,700	m ²	11,350	53,345	S単 97号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50、	100,000	個	290	29,000	S単 49号
	合 計				445,705	
	単 価				4,457	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	補助孔 5,000m/ha		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1時間当たり算出	13.890	時間	8,085	112,301	S単 80号
S02112	エクステンションアーム	2.220	日	12,000	26,640	S単 13号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	2.220	日	64,000	142,080	S単 14号
	合 計				281,021	
	単 価				281,021	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15,000	m3	297.9	4,469	S単 89号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	271	4,065	S単 86号
	合計				8,534	
	単価				85	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	耕地復旧(耕起)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 78号
	合計				240,000	
	単価				240,000	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	石礫除去		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 77号
	合計				501,520	
	単価				501,520	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 86号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	688	688	S単 1号
	合計				959	
	単価				959	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	石礫運搬・処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 86号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	3,961	3,961	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 -径35cm	1.000	m ³	1,440	1,440	S単 60号
	合計				5,672	
	単価				5,672	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm	100.000	m	713	71,300	S単 75号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 69号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,	100.000	m	420	42,000	S単 24号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	14.000	m ³	941	13,174	S単 72号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,柳井市,	14.000	m ³	4,800	67,200	S単 50号
	合計				195,674	
	単価				1,957	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	集水渠L2+L3 VU 75(硬質ポリエチレン管)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	764	76,400	S単 76号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	100.000	m	4	400	S単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 51号
	合計				122,550	
	単価				1,226	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50 x 50,,	1.000	個	1,300	1,300	S単 52号
	合計				1,300	
	単価				1,300	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 26号
	合計				3,460	
	単価				3,460	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	1.000	個	590	590	S単 27号
	合計				590	
	単価				590	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	748	748	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	972.2	972	S単 85号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	3,987	3,987	S単 90号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	S単 61号
	合計				7,147	
	単価				7,147	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,935	7,740	S単 87号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m	984	11,808	S単 67号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.600	本	3,700	5,920	S単 53号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100 m以下,	7.300	m	22	161	S単 71号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,	10.000	個	360	3,600	S単 54号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,	10.000	個	156	1,560	S単 55号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	通気口キャップ 50,,	10.000	個	404	4,040	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.400	m3	972.2	4,278	S単 85号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	4.000	m3	2,801	11,204	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	2.100	m ²	441.2	927	S単 92号
	合計				51,238	
	単価				5,124	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	10.000	本	16,100	161,000	S単 57号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.900	m3	1,935	13,352	S単 87号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.400	m3	972.2	7,194	S単 85号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	6.700	m3	2,801	18,767	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	16.700	m ²	441.2	7,368	S単 92号
	合計				207,681	
	単価				20,768	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 46号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	耕地復旧(耕起)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 78号
	合計				240,000	
	単価				240,000	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ハッパ約,現地土,1m3,耐性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	5,525	5,525	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	271	271	S単 86号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,214	1,214	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	271	271	S単 86号
	合計				7,281	
	単価				7,281	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	廃プラスチック類運搬・処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	1.000	m3	10,000	10,000	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5 km以下	1.000	m3	9,383	9,383	S単 91号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,383	
	単価				19,383	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	コンクリート用砕石 積込み・運搬・仮置き		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 86号
SO1032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	688	688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 86号
	合計				1,230	
	単価				1,230	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	表土掘削・埋戻 t=15cm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m ³	297.9	4,469	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	271	4,065	S単 86号
	合計				8,534	
	単価				85	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m ²		100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m ³	297.9	4,469	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	271	4,065	S単 86号
	合計				8,534	
	単価				85	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	暗渠排水配置計画図		式		1.000	歩A 当たり算出
SO2116	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	630,000	630,000	S単 58号
	合計				630,000	
	単価				630,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.19,0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,961		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,214		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,774		歩A・単A
S02046	*** S単 - 9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	748		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 単粒度砂石					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市, *** S単 - 23号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 24号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 25号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 26号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75x 75,, *** S単 - 27号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50,, *** S単 - 28号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100x 75,, *** S単 - 29号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75x 22,, *** S単 - 30号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 31号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 32号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 33号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:2, *** S単 - 34号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 35号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 36号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 37号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 38号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 39号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 40号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,, *** S単 - 42号 ***		本	36,100		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,, *** S単 - 43号 ***		個	372		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個	259		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,.,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,.,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,.,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,.,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,.,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50,.,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,.		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,.,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50,.,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,.,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,.,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,.,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,.,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 水平水閘 水平水閘 75,.,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	630,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 60号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 61号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 62号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費		m3	10,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 63号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単 - 64号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コカイト鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 66号 ***		m	1,378		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管2-付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 67号 ***		m	1,749		歩A・単A
S07091	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 68号 ***		m	984		歩A・単A
S10018	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単 - 69号 ***		基	27,009		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単 - 70号 ***		m	20		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 71号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下, *** S単 - 72号 ***		m	22		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下, *** S単 - 73号 ***		m3	941		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 74号 ***		m	693		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7 < h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 75号 ***		m	1,030		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(ロル管), 50~75mm *** S単 - 76号 ***		m	713		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 77号 ***		m	764		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし *** S単 - 78号 ***		ha	501,520		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 79号 ***		m ²	24		歩A・単A
S16001	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出 *** S単 - 80号 ***		日	48,794		歩A・単A
S16001	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),.,運転1時間当たり算出 *** S単 - 81号 ***		時間	8,085		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 82号 ***		日	29,866		歩A・単A
S16002	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 83号 ***		日	16,176		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,バックホウ,現地土,1m3,耐性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 84号 ***		袋	5,525		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,- *** S単 - 85号 ***		m3	1,103		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	972.2		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単 - 86号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	271		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 87号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m ³	1,935		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 88号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -, -		m ³	8,526		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 89号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m ³	297.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 90号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツク山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下		m ³	3,987		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 91号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツク山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5 km以下		m ³	9,383		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 92号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	441.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 93号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1,284		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 94号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m ³	2,393		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 95号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m ³	40,710		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 96号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 97号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	11,350		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 98号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,625		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石 0.179m ²		m	345		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石 0.190m ²		m	366		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.2km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトール給油	6.300	L	144	907	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,881	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	19.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトール給油	36.000	L	144	5,184	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合計				39,614	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,961	
*** S単 - 3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	0.3km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	144	1,123	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,140	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,214	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し 振動コパ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コパ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単 - 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 L・D・H給油	77.000	L	144	11,088	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				53,176	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		748	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 105,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	フォアスカッター					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 43,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 55,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96005 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 64,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	フォアス樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) 配合 1:2,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J02401	生モルタル (普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合計				302	算出数量 1.000 各単位
	単価				302	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
*** S単 - 44号 ***						
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96055	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	水位設定器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,420	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96008
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合 計				860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				860	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96038
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合 計				434	算出数量 1,000 各単位
	単 価				434	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P96010
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合 計				290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				290	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40 ~ 20mm、柳井市, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地区資材 (Jコード) J96001
J96001	コンクリート用砕石 40 ~ 20mm、柳井市	1.000	m3	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					地域資材 (Pコード) P05037

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ポリエチレン製チーズ 50×50	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1.000 各単位
	単価				156	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合計				404	算出数量 1.000 各単位
	単価				404	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 75		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	630,000	630,000	
	合計				630,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				630,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 60号 ***					
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96087 石礫 ~径35cm 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1,000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 62号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費	1,000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3 < t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合計				64,519	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,013	
	*** S単 - 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 片受直管ｽｰﾌﾞ付 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合計				9,835	算出数量 10.000 m
	単価		m		984	
	*** S単 - 68号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	19,100円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 69号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	機械,暗渠排水管 (D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管 (D-L管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バッド給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,857	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 70号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	人力,暗渠排水管 (定尺管),-,50m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管 (定尺管)				
	3)機械区分	-				
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 71号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	機械,暗渠排水管 (D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管 (D-L管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バッド給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,298	13,600	
	合計				49,828	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		22	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 72号 ***						
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ 式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,228	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
*** S単 - 73号 ***						
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,203	算出数量 146.000 m
	単価		m		693	
*** S単 - 74号 ***						
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.7 < h 1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.7 < h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,501	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,030	
*** S単 - 75号 ***						
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-11管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-11管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				114,156	算出数量 160.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 76号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,501	算出数量 159.000 m
	単価		m		764	
	*** S単 - 77号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,720	2,702	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	144	518	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,152	算出数量 10.000 a
	単価		ha		501,520	
	*** S単 - 78号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-ll給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合計				2,373	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		24	
	*** S単 - 79号 ***					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2043				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ハト-ll給油	53.000	L	144	7,632	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,794	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		48,794	
Y00001	単位					
	*** S単 - 80号 ***					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2043				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 ハト-ll給油	9.200	L	144	1,325	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,085	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		8,085	
Y00001	単位					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 81号 ***						
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 バートル給油	64.000	L	144	9,216	
	合計				29,866	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		29,866	
Y00001	単位					
*** S単 - 82号 ***						
S16002	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バートル給油	34.000	L	144	4,896	
	合計				16,176	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		16,176	
Y00001	単位					
*** S単 - 83号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホウ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホウ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,300	16,728	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(A地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-#給油	65.000	L	144	9,360	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,562	23,562	
	合計				381,255	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,525	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		1,103	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		972.2	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		271	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単価		m3		1,935	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		297.9	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,987	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,28.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 28.5km以下				
	単 価		m3		9,383	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		441.2	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,284	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下、		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		2,393	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、一般養生、有り、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		40,710	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 97号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(A地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,350	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,625	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市		m3	4,800		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m3	5,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50		個	360		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個	1,300		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96032	水平水閘 75		本	16,100		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ		個	156		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96060	通気口キャップ 50		個	404		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		
P96088	建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		
P96090	暗渠排水配置計画図作成		式	630,000		
P96903	廃プラスチック処理費		m3	10,000		

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (A地区)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		558.700	歩A 当たり算出
	砕石 0.179m ²					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.660	日	16,176	26,852	S単 82号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 15号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 19号
	合計				192,500	算出数量 558.700 m
	単価		m		345	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	暗渠排水工 (被覆材投入)		m		526.300	歩A 当たり算出
	砕石 0.190m ²					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	1.660	日	16,176	26,852	S単 82号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 15号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 19号
	合計				192,500	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第4団地暗渠排水他工事（B地区）

積算書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			7,530,000	
・工事原価			6,123,000	
純工事費			4,147,000	
・直接工事費			3,502,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	3,502,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			2,621,000	
・共通仮設費			645,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
3,462,000 × ((13.000*1.200)*1.000*1.040*1.000)			562,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			83,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
3,357,000 × (2.490)			83,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,976,000	
・現場管理費 (率計上)				
4,107,000 × ((41.650*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,976,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
6,083,000 × (23.150*1.000 + 0.04)			1,410,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			145,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			40,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				3,502,000	
・整備工 伊陸南部団地	1.000	式		3,502,000	
・・舗装復旧工 コンクリート舗装 17 (明光寺側)	1.000	式		2,171,000	
000001 コンクリート舗装版切断 t=10cm	6.600	m	1,176	7,762	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート舗装版取壊し t=10cm	370.000	m ²	206	76,220	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリート殻運搬処分 無筋コンクリート	37.000	m ³	9,199	340,363	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリート舗装 t=10cm 目地板込み	370.000	m ²	4,720	1,746,400	歩A・単A B単 4号
合 計				2,170,745	
・・舗装復旧工 アスファルト舗装 18 (明光寺)	1.000	式		8,000	
000005 アスファルト舗装 再生密粒度As(13) t=4cm	5.000	m ²	1,643	8,215	歩A・単A B単 5号
合 計				8,215	
・・舗装復旧工 アスファルト舗装 No.19	1.000	式		1,323,000	
000006 舗装版切断 アスファルト舗装版	7.000	m	638	4,466	歩A・単A B単 6号
000007 舗装版破砕 アスファルト舗装版	410.000	m ²	206	84,460	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬・処理 アスファルト殻	16.000	m ³	7,018	112,288	歩A・単A B単 8号
000009 路盤工 RC-40 t=15cm	421.000	m ²	815	343,115	歩A・単A B単 9号
000010 アスファルト舗装 再生密粒度As(13) t=4cm	410.000	m ²	1,898	778,180	歩A・単A B単 10号
合 計				1,322,509	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	コンクリート舗装版切断 t=10cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1,000	m	1,176	1,176	S単 11号
	合 計				1,176	
	単 価				1,176	
*** B単 - 2号 ***						
000002	コンクリート舗装版取壊し t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	206.3	206	S単 9号
	合 計				206	
	単 価				206	
*** B単 - 3号 ***						
000003	コンクリート殻運搬処分 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 12.0km以下,	1,000	m ³	7,319	7,319	S単 7号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	1,880	1,880	S単 3号
	合 計				9,199	
	単 価				9,199	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート舗装 t=10cm 目地板込み		m ²		370,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	370,000	m ²	158	58,460	S単 15号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	370,000	m ²	38	14,060	S単 1号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B), 10cm	370,000	m ²	3,393	1,255,410	S単 6号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	23,100	m ²	8,418	194,456	S単 13号
S03017	養生 一般養生, 無筋構造物, なし	37,000	m ³	788	29,156	S単 5号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(湿青質板) t=10mm	7,300	m ²	5,141	37,529	S単 14号
S02116	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,	370,000	m ²	425	157,250	S単 2号
	合 計				1,746,321	
	単 価				4,720	
*** B単 - 5号 ***						
000005	アスファルト舗装 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生 密粒度アスコ(13)	1,000	m ²	1,643	1,643	S単 17号
	合 計				1,643	
	単 価				1,643	
*** B単 - 6号 ***						
000006	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	638.4	638	S単 12号
	合 計				638	
	単 価				638	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²	206.3	206	S単 10号
	合 計				206	
	単 価				206	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	2,318	2,318	S単 8号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	4,700	4,700	S単 4号
	合 計				7,018	
	単 価				7,018	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	路盤工 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	1.000	m ²	814.9	815	S単 16号
	合 計				815	
	単 価				815	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	アスファルト舗装 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	158	158	S単 15号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコ(13)	1.000	m ²	1,740	1,740	S単 18号
	合 計				1,898	
	単 価				1,898	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 路盤紙 (クラフト紙) 路盤紙 (クラフト紙)		m ²	38		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 溶接金網 線形CD6 網目150mm		m ²	425		歩A・単A
S02123	*** S単 - 3号 *** 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 4号 *** 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	4,700		歩A・単A
S03017	*** S単 - 5号 *** 養生 一般養生,無筋構造物,なし		m ³	788		歩A・単A
S08031	*** S単 - 6号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm		m ²	3,393		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 7号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,		m ³	7,319		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 8号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m ³	2,318		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 9号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	206.3		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 10号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	206.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 11号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,176		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 12号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	638.4		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 13号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,418		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 14号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,141		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 15号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	158		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 16号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	814.9		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 17号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワッチャン 各種,なし,再生 密粒度アスコ(13)		m ²	1,643		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 18号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クワッチャン 各種,なし,密 粒度アスコ(13)		m ²	1,740		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²	37.50	38	
	合計				38	算出数量 1,000 各単位
	単価				38	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線形CD6 網目150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	溶接金網 線形CD6 網目150mm	1.000	m ²	425	425	
	合計				425	算出数量 1,000 各単位
	単価				425	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,880	
*** S単 - 4号 ***						
S02123	建設廃材		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,700	
*** S単 - 5号 ***						
S03017	養生		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分 (賃料機械)	一般養生 無筋構造物 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01003	普通作業員	0.250	人	20,298	5,075	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
	10	0.100		7,164	716	
	合計				7,880	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		788	
	*** S単 - 6号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m3	24,150	255,990	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,112	13,056	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,664	26,030	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,298	42,626	
Y00004	雑品					
	2%	0.020		81,712	1,634	
	合計				339,336	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		3,393	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下				
	単価		m3		7,319	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単価		m3		2,318	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		206.3	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		206.3	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		1,176	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		638.4	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,418	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (B地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,141	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-, -, なし、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		158	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
J96002	再生クラッシュヤラン RC-40(40~0mm) 柳井市		m ³			材変
	単 価		m ²		814.9	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クックコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) クックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
J96001	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(13) 柳井市		ton			材変
	単 価		m ²		1,643	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,なし,密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第4団地暗渠排水他工事（C地区）

積 算 書

（当初）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			9,000,000	
・工事原価			7,338,000	
純工事費			4,989,000	
・直接工事費			4,226,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,226,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			3,112,000	
・共通仮設費			763,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
4,226,000 × ((12.630*1.200)*1.000*1.040*1.000)			666,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			97,000	
・現場環境改善費(率計上)				
4,219,000 × (2.300)			97,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,349,000	
・現場管理費(率計上)				
4,989,000 × ((40.760*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,349,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
7,338,000 × (22.740*1.000 + 0.04)			1,671,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			7,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (C地区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,226,000	
・整備工 宿井団地 ・石礫除去工	1.000	式		2,695,000	
	1.000	式		2,695,000	
000001 石礫除去 耕起有(27耕区)	0.140	ha	741,520	103,813	歩A・単A B単 1号
000002 石礫除去 耕起有(30-2耕区)	0.180	ha	741,520	133,474	歩A・単A B単 2号
000003 石礫除去 耕起有(31-1耕区)	0.100	ha	741,520	74,152	歩A・単A B単 3号
000004 石礫除去 耕起有(31-2耕区)	0.120	ha	741,520	88,982	歩A・単A B単 4号
000005 石礫除去 耕起有(32耕区)	0.120	ha	741,520	88,982	歩A・単A B単 5号
000006 石礫除去 耕起有(49耕区)	0.070	ha	741,520	51,906	歩A・単A B単 6号
000007 石礫除去 耕起有(50-1耕区)	0.100	ha	741,520	74,152	歩A・単A B単 7号
000008 石礫除去 耕起有(50-2耕区)	0.130	ha	741,520	96,398	歩A・単A B単 8号
000009 石礫除去 耕起有(51耕区)	0.250	ha	741,520	185,380	歩A・単A B単 9号
000010 石礫除去 耕起有(52耕区)	0.250	ha	741,520	185,380	歩A・単A B単 10号
000011 石礫除去 耕起有(37耕区)	0.140	ha	741,520	103,813	歩A・単A B単 11号
000012 石礫除去 耕起有(38耕区)	0.190	ha	741,520	140,889	歩A・単A B単 12号
000013 石礫除去 耕起有(39耕区)	0.380	ha	741,520	281,778	歩A・単A B単 13号
000014 石礫除去 耕起有(42耕区)	0.260	ha	741,520	192,795	歩A・単A B単 14号
000015 石礫除去 耕起有(45耕区)	0.100	ha	741,520	74,152	歩A・単A B単 15号
000016 石礫除去 耕起有(56耕区)	0.110	ha	741,520	81,567	歩A・単A B単 16号
000017 石礫除去 耕起有(58耕区)	0.390	ha	741,520	289,193	歩A・単A B単 17号
000018 石礫除去 耕起有(60耕区)	0.200	ha	741,520	148,304	歩A・単A B単 18号
000019 石礫除去 耕起有(69耕区)	0.120	ha	741,520	88,982	歩A・単A B単 19号
000020 石礫除去 耕起有(71耕区)	0.100	ha	741,520	74,152	歩A・単A B単 20号
000021 石礫除去 耕起有(72耕区)	0.160	ha	741,520	118,643	歩A・単A B単 21号
000022 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	3.200	m3	959	3,069	歩A・単A B単 22号
000023 石礫運搬・処理	3.200	m3	4,574	14,637	歩A・単A B単 23号
合計				2,694,593	
・整備工 石の口団地 ・石礫除去工	1.000	式		1,531,000	
	1.000	式		1,531,000	
000024 石礫除去 耕起有(1-1耕区)	0.300	ha	741,520	222,456	歩A・単A B単 24号
000025 石礫除去 耕起有(2耕区)	0.170	ha	741,520	126,058	歩A・単A B単 25号
000026 石礫除去 耕起有(5耕区)	0.140	ha	741,520	103,813	歩A・単A B単 26号
000027 石礫除去 耕起有(6耕区)	0.180	ha	741,520	133,474	歩A・単A B単 27号
000028 石礫除去 耕起有(7-2耕区)	0.120	ha	741,520	88,982	歩A・単A B単 28号
000029 石礫除去 耕起有(8耕区)	0.120	ha	741,520	88,982	歩A・単A B単 29号
000030 石礫除去 耕起有(9耕区)	0.150	ha	741,520	111,228	歩A・単A B単 30号
000031 石礫除去 耕起有(10耕区)	0.200	ha	741,520	148,304	歩A・単A B単 31号
000032 石礫除去 耕起有(19耕区)	0.230	ha	741,520	170,550	歩A・単A B単 32号
000033 石礫除去 耕起有(20耕区)	0.170	ha	741,520	126,058	歩A・単A B単 33号
000034 石礫除去 耕起有(24耕区)	0.130	ha	741,520	96,398	歩A・単A B単 34号
000035 石礫除去 耕起有(25-1耕区)	0.140	ha	741,520	103,813	歩A・単A B単 35号
000036 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	2.000	m3	959	1,918	歩A・単A B単 36号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 石礫除去					
	耕起有 (27耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 石礫除去					
	耕起有 (30-2耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 石礫除去					
	耕起有 (31-1耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 石礫除去					
	耕起有 (31-2耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 石礫除去					
	耕起有 (32耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 石礫除去					
	耕起有 (49耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 石礫除去					
	耕起有 (50-1耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 石礫除去					
	耕起有 (50-2耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 石礫除去					
	耕起有 (51耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 石礫除去					
	耕起有 (52耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 石礫除去					
	耕起有 (37耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 石礫除去					
	耕起有 (38耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 石礫除去					
	耕起有 (39耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 石礫除去					
	耕起有 (42耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 石礫除去					
	耕起有 (45耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 石礫除去					
	耕起有 (56耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 石礫除去					
	耕起有 (58耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 石礫除去					
	耕起有 (60耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 石礫除去					
	耕起有 (69耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 石礫除去					
	耕起有 (71耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 石礫除去					
	耕起有 (72耕区)		ha	741,520		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 石礫小運搬					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	石礫除去 耕起有(27耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 2号 ***						
000002	石礫除去 耕起有(30-2耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 3号 ***						
000003	石礫除去 耕起有(31-1耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 4号 ***						
000004	石礫除去 耕起有(31-2耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 5号 ***						
000005	石礫除去 耕起有(32耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 6号 ***						
000006	石礫除去 耕起有(49耕区)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	石礫除去 耕起有 (50-1耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	石礫除去 耕起有 (50-2耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	石礫除去 耕起有 (51耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	石礫除去 耕起有 (52耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	石礫除去 耕起有 (37耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	石礫除去 耕起有 (38耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	石礫除去 耕起有 (39耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	石礫除去 耕起有(42耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	石礫除去 耕起有(45耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	石礫除去 耕起有(56耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	石礫除去 耕起有(58耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	石礫除去 耕起有(60耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	石礫除去 耕起有(69耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	石礫除去 耕起有(71耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	石礫除去 耕起有(72耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	688	688	S単 1号
	合計				959	
	単価				959	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	石礫運搬・処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,有り,良好	1.000	m ³	2,863	2,863	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m ³	1,440	1,440	S単 3号
	合計				4,574	
	単価				4,574	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	石礫除去 耕起有(1-1耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	石礫除去 耕起有(2耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	石礫除去 耕起有(5耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	石礫除去 耕起有(6耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	石礫除去 耕起有(7-2耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	石礫除去 耕起有(8耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	石礫除去 耕起有(9耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	石礫除去 耕起有(10耕区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(C地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	石礫除去 耕起有(19耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫除去 耕起有(20耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	石礫除去 耕起有(24耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	石礫除去 耕起有(25-1耕区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	10,000.000	m ²	24	240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	1.000	ha	501,520	501,520	S単 4号
	合計				741,520	
	単価				741,520	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	688	688	S単 1号
	合計				959	
	単価				959	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	石礫運搬・処理		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	271	271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,有り,良好	1.000	m ³	2,863	2,863	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m ³	1,440	1,440	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (C地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 0.2km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトロ給油	6.300	L	144	907	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,881	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区間 6)路面条件	土砂 4.0 9.0km以下 山0.45(平0.35)m3 有り 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 バトロ給油	26.000	L	144	3,744	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	21,522	17,002	
	合計				28,631	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,863	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96087 石礫 ~径35cm 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 4号 ***						
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha		10,000	歩A 当たり算出
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,720	2,702	
P34029	軽油 バトロ給油	3.600	L	144	518	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事 (C地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,152	算出数量 10.000 a
	単価		ha		501,520	
	*** S単 - 5号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-ル給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,082	291	
	合計				2,373	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		24	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ³		271	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(D地区)

積算書

(当初)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(D地区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			1,730,000	
・工事原価			1,401,000	
純工事費			935,000	
・直接工事費			775,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	775,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			626,000	
・共通仮設費			160,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
775,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)			128,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			32,000	
・現場環境改善費(率計上)				
775,000 × (4.190)			32,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			466,000	
・現場管理費(率計上)				
935,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			466,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,401,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			330,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(D地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,103	1,103	S単 3号
	合計				1,103	
	単価				1,103	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻 現地土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	972.2	1,069	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	1,901	1,901	S単 1号
	合計				2,970	
	単価				2,970	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	708.6	709	S単 5号
	合計				709	
	単価				709	
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,103	1,103	S単 3号
	合計				1,103	
	単価				1,103	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 現地土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	972.2	1,069	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	1,901	1,901	S単 1号
	合計				2,970	
	単価				2,970	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	708.6	709	S単 5号
	合計				709	
	単価				709	
*** B単 - 7号 ***						
000007	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,103	1,103	S単 3号
	合計				1,103	
	単価				1,103	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(D地区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻 現地土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m ³	972.2	1,069	S単 4号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	1,901	1,901	S単 1号
	合 計				2,970	
	単 価				2,970	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	法面整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	708.6	709	S単 5号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	法面保護工 植生シート工 センチビードグラス ワラ芝		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス ワラシバ 材工共,,	1.000	m ²	1,520	1,520	S単 2号
	合 計				1,520	
	単 価				1,520	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第4団地暗渠排水他工事(D地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ(ク)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,901	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート 植生シート センチビードグラス ワラシバ 材工共,		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	植生シート センチビードグラス ワラシバ 材工共	1,000	m ²	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,520	
*** S単 - 3号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,103	
*** S単 - 4号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		972.2	
*** S単 - 5号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埋戻土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

