

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水（その3）工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水（その3）工事（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(68,590,000)	
			82,020,000	
・工事原価			(57,383,000)	
			69,105,000	
純工事費			(41,771,000)	
			50,124,000	
・直接工事費			(37,069,000)	
			43,560,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(33,738,000)	
	1.000	式	40,153,000	
・直接工事費（仮設工）	(n)		(3,331,000)	
	1.000	式	3,407,000	
・間接工事費			(20,314,000)	
			25,545,000	
・共通仮設費			(4,702,000)	
			6,564,000	
・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			(4,289,000)	
			5,147,000	
・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・準備費	(n)		(0)	
	1.000	式	914,000	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(413,000)	
			503,000	
・現場環境改善費（率計上）			(413,000)	
			503,000	
・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(15,612,000)	
			18,981,000	
・現場管理費（率計上）			(15,612,000)	
			18,981,000	
・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(57,219,000 × (18.300*1.000+0.04))		(10,493,000)	
	67,963,000 × (17.930*1.000)+22,887		12,208,000	
・一括計上価格	(n)		(n)	
	1.000	式	716,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(365,000)	
			488,000	
処分費（準備費の内数）			(0)	
			203,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

事業名	南陽防鳥地整備事業
工事名	伊勢中央第3団地埋蔵水(その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮受全体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2
工事価格			82,020,000		80,880,000			72,490,000	10,230,000
・工事原価			69,105,000		67,963,000			60,720,000	8,385,000
純工事費			50,124,000		49,815,000			44,350,000	5,774,000
・・直接工事費			43,560,000		43,560,000			39,451,000	4,109,000
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	40,153,000		40,153,000			36,044,000	4,109,000
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,407,000		3,407,000			3,407,000	0
・間接工事費			25,545,000		24,403,000			21,269,000	4,276,000
・・・共通仮設費			6,564,000		6,255,000			4,899,000	1,665,000
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・運搬費～資機費等			5,147,000		11,214,906,000	43,763,000	8,984,376,000	4,490,000	657,000
・・・・運搬費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・準備費	1.000	式	914,000		914,000			0	914,000
・・・・安全費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・夜間費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0
・・・・資機費等	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場環境改善費			503,000		435,000			409,000	94,000
・・・・・現場環境改善費(非計上)			503,000		1,014,350,000	43,072,000	1,014,376,000	409,000	94,000
・・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0		0			0	0
・・・現場管理費			18,981,000		18,148,000			16,370,000	2,611,000
・・・・現場管理費(非計上)			18,981,000		36,4318,148,000	49,815,000	31,5449,815,000	16,370,000	2,611,000
・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0		0			0	0
・・・・現場管理費(一般管理費非対象外)	1.000	式	0		0			0	0
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(仮工)	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0		0			0	0
・官賃額(仮工・事業損失防止除く)	1.000	式	0		0			0	0
・一般管理費等	67,963,000 × (17.930+1.000) + 22,887	17.930	%	12,208,000	17,9312,208,000	67,963,000	17,9367,963,000	11,061,000	1,852,000
・一括計上価格	1.000	式	716,000		716,000			716,000	0
支給品量			0		0			0	0
支給品量(仮工・事業損失防止)			0		0			0	0
支給品量(仮工)			0		0			0	0
処分費等(直接工事費の内訳)			488,000		488,000			407,000	81,000
処分費(準備費の内訳)			203,000		203,000			0	203,000
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0
処分費等(非対象外)			0		0			0	155,000
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0
右価物処分費			0		0			0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
南周防農地整備事業
伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区)

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(67,670,000)	
			72,490,000	
・工事原価			(56,568,000)	
			60,720,000	
純工事費			(41,227,000)	
			44,350,000	
・直接工事費			(36,621,000)	
			39,451,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(33,290,000)	
	1.000		36,044,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(3,331,000)	
	1.000		3,407,000	
・間接工事費			(19,947,000)	
			21,269,000	
・共通仮設費			(4,606,000)	
			4,899,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等				
			(36,621,000 × ((9.220*1.200)*1.000*1.040*1.000))	
			39,451,000 × ((9.120*1.200)*1.000*1.040*1.000)	
			(4,215,000)	
			4,490,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(391,000)	
			409,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(36,257,000 × (1.080))	
			39,044,000 × (1.050)	
			(391,000)	
			409,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(15,341,000)	
			16,370,000	
・現場管理費(率計上)				
			(41,227,000 × ((32.220*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			44,350,000 × ((31.960*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			(15,341,000)	
			16,370,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(56,568,000 × (18.330*1.000 + 0.04))	
			60,720,000 × (18.180*1.000) + 22,627	
			(10,391,000)	
			11,061,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		716,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(364,000)	
			407,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(33,290,000)	
・暗渠排水工				36,044,000	
フォアス	1.000	式		(33,290,000)	
・パイプ布設工				36,044,000	
	1.000	式		(17,047,000)	
				17,720,000	
000001 幹線パイプ	(1,570.000)		(")	(3,600,010)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 100	1,808.000	m	2,293	4,145,744	B単 1号
000040 幹線パイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ポリエチレン製無孔管 100(Uターン)	9.600	m	1,553	14,909	B単 40号
000002 接続パイプ	(1,135.000)		(")	(2,462,950)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 75	1,426.000	m	2,170	3,094,420	B単 2号
000003 支線パイプ	(5,408.000)		(")	(10,102,144)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 50	5,136.000	m	1,868	9,594,048	B単 3号
000004 ポリエチレン製キャップ	(")		(")	(")	歩A・単A
75	52.000	個	540	28,080	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ	(104.000)		(")	(359,840)	歩A・単A
75 x 75	95.000	個	3,460	328,700	B単 5号
000041 ポリエチレン製十字管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
75 x 75	3.000	個	7,380	22,140	B単 41号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット	(104.000)		(")	(61,360)	歩A・単A
75 x 50	98.000	個	590	57,820	B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(")		(")	(")	歩A・単A
100 x 75	30.000	個	7,030	210,900	B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット	(")		(")	(")	歩A・単A
75 x 22	60.000	個	3,510	210,600	B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管	(15.600)		(")	(11,310)	歩A・単A
PEW75	18.000	m	725	13,050	B単 9号
合計				(17,047,194)	
				17,720,411	
・パイプ接続工				(684,000)	
	1.000	式		636,000	
000010 接続ビット(接続部)	(104.000)		(")	(546,312)	歩A・単A
	99.000	箇所	5,253	520,047	B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	(52.000)		(")	(137,436)	歩A・単A
	44.000	箇所	2,643	116,292	B単 11号
合計				(683,748)	
				636,339	
・フォアス樹設置工				(")	
	1.000	式		3,175,000	
000012 フォアス樹	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	箇所	105,840	3,175,200	B単 12号
合計				(")	
				3,175,200	
・取水管工				(1,388,000)	
	1.000	式		1,379,000	
000013 取水管	(390.000)		(")	(1,102,140)	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下	343.000	m	2,826	969,318	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材	(78.000)		(")	(129,480)	歩A・単A
TS継手 エルボ A形 100°90°	138.000	個	1,660	229,080	B単 14号
000042 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
TS継手 エルボ A形 100°45°	2.000	個	1,630	3,260	B単 42号
000015 用水取水工	(7.000)		(")	(28,049)	歩A・単A
継手(分水BF200)	8.000	箇所	4,007	32,056	B単 15号
000016 用水取水工	(5.000)		(")	(26,250)	歩A・単A
継手(分水BF250)	7.000	箇所	5,250	36,750	B単 16号
000017 用水取水工	(6.000)		(")	(38,958)	歩A・単A
継手(分水BF300)	7.000	箇所	6,493	45,451	B単 17号
000018 用水取水工	(")		(")	(")	歩A・単A
継手(分水BF350)	8.000	箇所	7,888	63,104	B単 18号
合計				(1,387,981)	
				1,379,019	
・取水工				(435,000)	
	1.000	式		484,000	
000019 除塵スクリーン	(")		(")	(")	歩A・単A
樹脂製 100	30.000	箇所	3,002	90,060	B単 19号
000020 除塵スクリーン	(7.000)		(")	(77,238)	歩A・単A
鋼製BF200 タイプ1	8.000	箇所	11,034	88,272	B単 20号
000021 除塵スクリーン	(5.000)		(")	(59,670)	歩A・単A
鋼製BF250 タイプ1	7.000	箇所	11,934	83,538	B単 21号
000022 除塵スクリーン	(6.000)		(")	(86,004)	歩A・単A
鋼製BF300 タイプ1	7.000	箇所	14,334	100,338	B単 22号
000023 除塵スクリーン	(")		(")	(")	歩A・単A
鋼製BF350 タイプ1	8.000	箇所	15,234	121,872	B単 23号
合計				(434,844)	
				484,080	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・水位制御器設置工				(2,254,000)	
	1.000	式		2,406,000	
000024 水位制御器	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	箇所	67,298	2,018,940	B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	枚	3,420	102,600	B単 25号
000026 水位制御器接続管	(70.000)		(")	(132,230)	歩A・単A
	150.700	m	1,889	284,672	B単 26号
合 計				(2,253,770)	
				2,406,212	
・・水位制御器排水工				(213,000)	
	1.000	式		528,000	
000027 水位制御排水工 VU 100,耕地地下埋設(h=0.70m)	(52.000)		(")	(190,632)	歩A・単A
	137.300	m	3,666	503,342	B単 27号
000028 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ	(52.000)		(")	(22,568)	歩A・単A
	2.000	個	434	868	B単 28号
000043 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	64.000	個	372	23,808	B単 43号
合 計				(213,200)	
				528,018	
・・洗浄管工				(464,000)	
	1.000	式		505,000	
000029 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	(104.000)		(")	(463,528)	歩A・単A
	100.000	箇所	4,457	445,700	B単 29号
000044 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 75、保護工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.000	箇所	5,164	41,312	B単 44号
000045 洗浄管 ポリエチレン製無孔管 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.000	箇所	5,941	17,823	B単 45号
合 計				(463,528)	
				504,835	
・・補助孔				(")	
	1.000	式		1,924,000	
000030 補助孔 5,000m/ha	(")		(")	(")	歩A・単A
	6.850	ha	280,896	1,924,138	B単 30号
合 計				(")	
				1,924,138	
・・復旧工				(5,706,000)	
	1.000	式		7,287,000	
000031 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部	(8,110.000)		(")	(648,800)	歩A・単A
	8,380.000	m ²	80	670,400	B単 31号
000032 耕地復旧(耕起)	(")		(")	(")	歩A・単A
	6.850	ha	240,000	1,644,000	B単 32号
000033 石礫除去	(")		(")	(")	歩A・単A
	6.850	ha	491,660	3,367,871	B単 33号
000034 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	(6.900)		(")	(6,617)	歩A・単A
	2.000	m ³	959	1,918	B単 34号
000035 石礫運搬・処理	(6.900)		(")	(39,116)	歩A・単A
	2.000	m ³	5,669	11,338	B単 35号
000046 根株小運搬 積込み・現場内小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.200	m ³	959	6,905	B単 46号
000047 根株運搬処分	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.200	m ³	8,499	61,193	B単 47号
000048 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.850	ha	222,375	1,523,269	B単 48号
合 計				(5,706,404)	
				7,286,894	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m	(") 2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m	(") 2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m	(") 1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ 75		個	(") 540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ 75 × 75		個	(") 3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 75 × 50		個	(") 590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 × 75		個	(") 7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 × 22		個	(") 3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管 PEW75		m	(") 725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)		箇所	(") 5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)		箇所	(") 2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹		箇所	(") 105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	(") 2,826		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100°90°		個	(") 1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工 継手(分水BF200)		箇所	(") 4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工 継手(分水BF250)		箇所	(") 5,250		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工 継手(分水BF300)		箇所	(") 6,493		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水取水工 継手(分水BF350)		箇所	(") 7,888		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所	(") 3,002		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン 銅製BF200 タイプ1		箇所	(") 11,034		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン 銅製BF250 タイプ1		箇所	(") 11,934		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 除塵スクリーン					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製BF300 タイプ1 *** B単 - 23号 ***		箇所	(") 14,334		歩A・単A
000023	除塵スクリーン					
	鋼製BF350 タイプ1 *** B単 - 24号 ***		箇所	(") 15,234		歩A・単A
000024	水位制御器					
	*** B単 - 25号 ***		箇所	(") 67,298		歩A・単A
000025	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 100 *** B単 - 26号 ***		枚	(") 3,420		歩A・単A
000026	水位制御器接続管					
	*** B単 - 27号 ***		m	(") 1,889		歩A・単A
000027	水位制御排水工					
	VU 100 耕地下埋設 (h=0.70m) *** B単 - 28号 ***		m	(") 3,666		歩A・単A
000028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 90°エルボ *** B単 - 29号 ***		個	(") 434		歩A・単A
000029	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50、保護工 *** B単 - 30号 ***		箇所	(") 4,457		歩A・単A
000030	補助孔					
	5,000m/ha *** B単 - 31号 ***		ha	(") 280,896		歩A・単A
000031	表土剥取・戻し					
	t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部 *** B単 - 32号 ***		m ²	(") 80		歩A・単A
000032	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 33号 ***		ha	(") 240,000		歩A・単A
000033	石礫除去					
	*** B単 - 34号 ***		ha	(") 491,660		歩A・単A
000034	石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬 *** B単 - 35号 ***		m ³	(") 959		歩A・単A
000035	石礫運搬・処理					
	*** B単 - 36号 ***		m ³	(") 5,669		歩A・単A
000036	大型土のう仮置き					
	製作・積込み・運搬・仮置き *** B単 - 37号 ***		袋	(") 7,191		歩A・単A
000037	廃プラスチック類運搬・処理					
	*** B単 - 38号 ***		m ³	(") 17,189		歩A・単A
000038	表土掘削・埋戻					
	t=15cm *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 80		歩A・単A
000039	暗渠排水配置計画図					
	*** B単 - 40号 ***		式	(") 716,000		歩A・単A
000040	幹線パイプ					
	ポリエチレン製無孔管 100(Uターン) *** B単 - 41号 ***		m	(0) 1,553		歩A・単A
000041	ポリエチレン製十字管					
	75×75 *** B単 - 42号 ***		個	(0) 7,380		歩A・単A
000042	ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS継手 エルボ A形 100°45° *** B単 - 43号 ***		個	(0) 1,630		歩A・単A
000043	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 45°エルボ		個	(0) 372		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	ハック杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.560	日	48,741	(") 27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.280	日	105,000	(") 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.280	日	43,000	(") 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	29,802	(") 8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	(") 0.280	日	55,000	(") 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(") 0.280	人	23,562	(") 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(") 0.280	人	26,112	(") 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.280	人	23,664	(") 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.280	人	20,298	(") 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(") 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	(") 100.000	m	860	(") 86,000	S単 20号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 3.790	m3	5,000	(") 18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.790	m3	971.3	(") 3,681	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 60号
	合 計				(") 229,328	
	単 価				(") 2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	ハック杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.560	日	48,741	(") 27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.280	日	105,000	(") 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.280	日	43,000	(") 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	29,802	(") 8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	(") 0.280	日	55,000	(") 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(") 0.280	人	23,562	(") 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(") 0.280	人	26,112	(") 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.280	人	23,664	(") 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.280	人	20,298	(") 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(") 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(") 100.000	m	725	(") 72,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 3.990	m3	5,000	(") 19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.990	m3	971.3	(") 3,875	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 60号
	合 計				(") 217,022	
	単 価				(") 2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	() 0.560	日	48,741	() 27,295	S単 66号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	() 0.280	日	105,000	() 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	() 0.280	日	43,000	() 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	() 0.280	日	29,802	() 8,345	S単 68号
S02112	1層式疎水材投入機	() 0.280	日	55,000	() 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	() 0.280	人	23,562	() 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	() 0.280	人	26,112	() 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	() 0.280	人	23,664	() 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	() 0.280	人	20,298	() 5,683	S単 17号
Y00009	小計				() 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	() 100.000	m	420	() 42,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	() 4.030	m3	5,000	() 20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	() 4.030	m3	971.3	() 3,914	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(φ11管), 不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	() 100.000	m	20	() 2,000	S単 60号
	合計				() 186,761	
	単価				() 1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	() 1.000	個	540	() 540	S単 24号
	合計				() 540	
	単価				() 540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	() 1.000	個	3,460	() 3,460	S単 25号
	合計				() 3,460	
	単価				() 3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	() 1.000	個	590	() 590	S単 26号
	合計				() 590	
	単価				() 590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	() 1.000	個	7,030	() 7,030	S単 27号
	合計				() 7,030	
	単価				() 7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22,,	(") 1.000	個	3,510	(") 3,510	S単 28号
	合計				(") 3,510	
	単価				(") 3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 29号
	合計				(") 725	
	単価				(") 725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.284	m3	1,934	(") 549	S単 74号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 0.188	m3	5,000	(") 940	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 0.188	m3	941	(") 177	S単 61号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	(") 1.000	m	344	(") 344	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	971.3	(") 100	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.184	m3	1,380	(") 254	S単 6号
Y00009	小計				(") 2,516	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	(") 0.020	人	24,276	(") 486	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.020	人	20,298	(") 406	S単 17号
Y00004	雑品	(") 0.070		892	(") 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(") 0.040	人	24,276	(") 971	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.040	人	20,298	(") 812	S単 17号
	合計				(") 5,253	
	単価				(") 5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.294	m3	1,934	(") 569	S単 74号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 0.200	m3	5,000	(") 1,000	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 0.200	m3	941	(") 188	S単 61号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	(") 1.000	m	366	(") 366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	971.3	(") 100	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.194	m3	1,380	(") 268	S単 6号
	合計				(") 2,643	

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.400	m3	1,934	(") 2,708	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.200	m3	971.3	(") 1,166	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 1.100	m3	2,801	(") 3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	(") 1.000	基	27,500	(") 27,500	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	3,595	(") 3,595	S単 84号
S02115	配管工	(") 0.030	人	24,276	(") 728	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.030	人	20,298	(") 609	S単 17号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	(") 1.000	基	23,700	(") 23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0.430	m	1,378	(") 593	S単 57号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	(") 1.000	基	27,009	(") 27,009	S単 59号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	(") 0.001	m3	29,750	(") 30	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.190	m3	40,710	(") 7,735	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.640	m ²	7,601	(") 4,865	S単 82号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(") 0.110	本	2,170	(") 239	S単 34号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	(") 1.000	本	302	(") 302	S単 35号
	合 計				(") 105,840	
	単 価				(") 105,840	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 2.100	m3	1,102	(") 2,314	S単 71号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	971.3	(") 2,137	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	(") 2.000	m3	1,901	(") 3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.900	m ²	402.8	(") 2,377	S単 78号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.100	m3	1,380	(") 138	S単 6号
	合 計				(") 28,258	
	単 価				(") 2,826	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100°90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(") 1.000	個	1,660	(") 1,660	S単 36号
	合 計				(") 1,660	
	単 価				(") 1,660	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		(") 10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	40,710	(") 8,142	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4.200	m ²	7,601	(") 31,924	S単 82号
	合計				(") 40,066	
	単価				(") 4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF250)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m3	40,710	(") 12,213	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5.300	m ²	7,601	(") 40,285	S単 82号
	合計				(") 52,498	
	単価				(") 5,250	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF300)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.400	m3	40,710	(") 16,284	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.400	m ²	7,601	(") 48,646	S単 82号
	合計				(") 64,930	
	単価				(") 6,493	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.500	m3	40,710	(") 20,355	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.700	m ²	7,601	(") 58,528	S単 82号
	合計				(") 78,883	
	単価				(") 7,888	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	(") 1.000	個	2,190	(") 2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	(") 0.040	人	20,298	(") 812	S単 17号
	合計				(") 3,002	
	単価				(") 3,002	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1.000	枚	334	(") 334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	(") 1.000	枚	10,700	(") 10,700	S単 38号
	合計				(") 11,034	
	単価				(") 11,034	

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	除塵スクリーン 鋼製BF250 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	() 1,000	枚	334	() 334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	() 1,000	枚	11,600	() 11,600	S単 39号
	合計				() 11,934	
	単価				() 11,934	
*** B単 - 22号 ***						
000022	除塵スクリーン 鋼製BF300 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	() 1,000	枚	334	() 334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	() 1,000	枚	14,000	() 14,000	S単 40号
	合計				() 14,334	
	単価				() 14,334	
*** B単 - 23号 ***						
000023	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	() 1,000	枚	334	() 334	S単 56号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	() 1,000	枚	14,900	() 14,900	S単 41号
	合計				() 15,234	
	単価				() 15,234	
*** B単 - 24号 ***						
000024	水位制御器		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 2,000	m	693	() 1,386	S単 62号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	() 0.090	m ²	7,013	() 631	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	() 0.003	m ³	2,391	() 7	S単 80号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 0.003	m ³	1,500	() 5	S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.220	m ²	7,601	() 1,672	S単 82号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.010	m ³	40,710	() 407	S単 81号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	() 0.820	m ³	1,934	() 1,586	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 0.860	m ³	971.3	() 835	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	() 0.770	m ³	1,901	() 1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 0.840	m ²	402.8	() 338	S単 78号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.470	m ²	7,601	() 3,572	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	() 0.050	m ²	11,350	() 568	S単 83号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.140	m ³	40,710	() 5,699	S単 81号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	() 1,000	本	36,100	() 36,100	S単 42号
S02115	土木一般世話役	() 0.013	人	26,112	() 339	S単 15号
S02115	特殊作業員	() 0.018	人	23,664	() 426	S単 16号
S02115	普通作業員	() 0.027	人	20,298	() 548	S単 17号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	(") 2.000	個	372	(") 744	S単 43号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 2.270	m	1,749	(") 3,970	S単 58号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	(") 1.000	個	259	(") 259	S単 44号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	(") 1.000	個	1,980	(") 1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,	(") 13.000	m	204	(") 2,652	S単 45号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	(") 1.000	本	2,110	(") 2,110	S単 46号
	合計				(") 67,298	
	単価				(") 67,298	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(") 1.000	枚	3,420	(") 3,420	S単 47号
	合計				(") 3,420	
	単価				(") 3,420	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水位制御器接続管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 1.000	m	1,029	(") 1,029	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	(") 1.000	m	860	(") 860	S単 48号
	合計				(") 1,889	
	単価				(") 1,889	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4.000	m3	1,934	(") 7,736	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.100	m3	971.3	(") 3,982	S単 72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ'()	(") 3.700	m3	1,901	(") 7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0.300	m3	1,380	(") 414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,749	(") 17,490	S単 58号
	合計				(") 36,656	
	単価				(") 3,666	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	(") 1.000	個	434	(") 434	S単 49号
	合計				(") 434	
	単価				(") 434	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	洗淨管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	洗淨管(50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バ'ック'リ'ャ'ク【加-ラ型・排対型(2次)】 標準バ'ケ'ット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.840	日	48,741	(") 40,942	S単 66号

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.420	日	105,000	(") 44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.420	日	43,000	(") 18,060	S単 10号
S02115	特殊作業員	(") 0.420	人	23,664	(") 9,939	S単 16号
Y00009	小計				(") 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	(") 150.000	m	420	(") 63,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-1m管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 150.000	m	20	(") 3,000	S単 60号
Y00009	小計				(") 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(") 2.800	m3	8,526	(") 23,873	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート	(") 1.500	m3	2,774	(") 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(") 7.100	m ²	1,284	(") 9,116	S単 79号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	40,710	(") 40,710	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	7,601	(") 106,414	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 4.700	m ²	11,350	(") 53,345	S単 83号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,,	(") 100.000	個	290	(") 29,000	S単 50号
	合計				(") 445,660	
	単価				(") 4,457	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	補助孔 5,000m/ha		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	(") 13.890	時間	8,076	(") 112,176	S単 67号
S02112	エクステンションアーム	(") 2.220	日	12,000	(") 26,640	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	(") 2.220	日	64,000	(") 142,080	S単 13号
	合計				(") 280,896	
	単価				(") 280,896	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	表土剥取・戻し t=15cm,幹線・接続・支線パイプ部		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 15.000	m3	262.1	(") 3,932	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m3	270.7	(") 4,061	S単 73号
	合計				(") 7,993	
	単価				(") 80	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	耕地復旧(耕起)		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	24	(") 240,000	S単 65号
	合計				(") 240,000	
	単価				(") 240,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫除去		ha		(") 1.000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり	(") 1.000	ha	491.660	(") 491,660	S単 64号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 491,660	
	単価				(") 491,660	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	石礫小運搬				(")	歩A
	積込み・現場内小運搬		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	688	688	S単 1号
	合計				(") 959	
	単価				(") 959	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	石礫運搬・処理				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	3,958	3,958	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格	(")			(")	
	石礫 - 径35cm	1,000	m3	1,440	1,440	S単 53号
	合計				(") 5,669	
	単価				(") 5,669	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	大型土のう仮置き				(")	歩A
	製作・積込み・運搬・仮置き		袋		1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	製作,ハックル,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1,000	袋	5,436	5,436	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1,000	m3	1,213	1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.7	271	S単 73号
	合計				(") 7,191	
	単価				(") 7,191	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	廃プラスチック類運搬・処理				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	(")			(")	
		1,000	m3	10,000	10,000	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下	1,000	m3	7,189	7,189	S単 77号
	合計				(") 17,189	
	単価				(") 17,189	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表土掘削・埋戻				(")	歩A
	t=15cm		m ²		100,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15,000	m3	262.1	3,932	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15,000	m3	270.7	4,061	S単 73号
	合計				(") 7,993	
	単価				(") 80	
	*** B単 - 39号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000039	暗渠排水配置計画図		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成	(") 1.000	式	716,000	(") 716,000	S単 51号
	合計				(") 716,000	
	単価				(") 716,000	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	幹線パイプ ポリエチレン製無孔管 100(Uターン)		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 1.000	m	693	(0) 693	S単 62号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	(0.000) 1.000	m	860	(0) 860	S単 48号
	合計				(0) 1,553	
	単価				(0) 1,553	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ポリエチレン製十字管 75 x 75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 85号
	合計				(0) 7,380	
	単価				(0) 7,380	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 エルボ A形 100*45°		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,630	(0) 1,630	S単 86号
	合計				(0) 1,630	
	単価				(0) 1,630	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	372	(0) 372	S単 43号
	合計				(0) 372	
	単価				(0) 372	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 75、保護工		箇所		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管(75有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 0.840	日	48,741	(0) 40,942	S単 90号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.420	日	105,000	(0) 44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.420	日	43,000	(0) 18,060	S単 10号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.420	人	23,664	(0) 9,939	S単 16号
Y00009	小計				(0) 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 150.000	m	725	(0) 108,750	S単 22号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 150.000	m	20	(0) 3,000	S単 60号
Y00009	小計				(0) 111,750	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	(0.000) 2.800	m3	8,526	(0) 23,873	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()	(0.000) 1.500	m3	2,774	(0) 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有リ,有リ,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.100	m ²	1,284	(0) 9,116	S単 79号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.000	m ²	7,601	(0) 106,414	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 4.700	m ²	11,350	(0) 53,345	S単 83号
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,-,-,	(0.000) 100.000	個	540	(0) 54,000	S単 24号
	合計				(0) 516,410	
	単価				(0) 5,164	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	洗浄管 ポリエチレン製無孔管 50		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管(50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.780	日	48,741	(0) 135,500	S単 90号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 1.390	日	105,000	(0) 145,950	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 1.390	日	43,000	(0) 59,770	S単 10号
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.390	人	23,664	(0) 32,893	S単 16号
Y00009	小計				(0) 374,113	
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50,-,-,	(0.000) 500.000	m	420	(0) 210,000	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 500.000	m	20	(0) 10,000	S単 60号
Y00009	小計				(0) 220,000	
	合計				(0) 594,113	
	単価				(0) 5,941	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	根株小運搬 積込み・現場内小運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	270.7	(0) 271	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	688	(0) 688	S単 1号
	合計				(0) 959	
	単価				(0) 959	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	根株運搬処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 36.5km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	2,345	(0) 2,345	S単 91号
S02123	根株処分	(0.000) 1.000	m3	6,154	(0) 6,154	S単 88号
	合計				(0) 8,499	
	単価				(0) 8,499	
	*** B単 - 48号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.19,0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,958		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,774		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南国防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 23号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 24号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 25号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 26号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 27号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 29号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 30号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 31号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 32号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:2, *** S単 - 33号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 34号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 36号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 37号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 38号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 39号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,, *** S単 - 40号 ***		枚	11,600		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	14,000		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,, *** S単 - 43号 ***		本	36,100		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A

事業名	南国防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット, ,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付, ,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用, ,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100, ,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50, ,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 52号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費		m3	10,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 55号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単 - 56号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
S07021	*** S単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
S07091	*** S単 - 59号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
S10018	*** S単 - 60号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0.7m管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単 - 61号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S10032	*** S単 - 62号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	693		歩A・単A
S10032	*** S単 - 63号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,029		歩A・単A
S11015	*** S単 - 64号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり		ha	491,660		歩A・単A
S15004	*** S単 - 65号 *** 耕地復旧(耕起)					

事業名	南防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 66号 ***		m ²	24		歩A・単A
S16001	ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出 *** S単 - 67号 ***		日	48,741		歩A・単A
S16001	ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出 *** S単 - 68号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 69号 ***		日	29,802		歩A・単A
S16002	ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] ハ ック杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 70号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作ハ ック約, 現地土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あり *** S単 - 71号 ***		袋	5,436		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 72号 ***		m ³	1,102		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 73号 ***		m ³	971.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 74号 ***		m ³	270.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 75号 ***		m ³	1,934		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -, - *** S単 - 76号 ***		m ³	8,526		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり *** S単 - 77号 ***		m ³	262.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハ ック約山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0 km以下 *** S単 - 78号 ***		m ³	7,189		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 片質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単 - 79号 ***		m ²	402.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土, *** S単 - 80号 ***		m ²	1,284		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, *** S単 - 81号 ***		m ³	2,391		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 82号 ***		m ³	40,710		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単 - 83号 ***		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** S単 - 84号 ***		m ²	11,350		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし *** S単 - 85号 ***		基	3,595		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトール給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合 計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	19.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトール給油	36.000	L	143	5,148	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合 計				39,578	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,958	
*** S単 - 3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合 計				12,132	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,213	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	まき出し 振動コバ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コバ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0
	3)単価の入力	105,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0
	3)単価の入力	43,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0
	3)単価の入力	55,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0
	3)単価の入力	12,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0
	3)単価の入力	64,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1,000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1,000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1,000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,030	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合計				302	算出数量 1.000 各単位
	単価				302	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位
	単価				290	
*** S単 - 51号 ***						
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	716,000	716,000	
	合計				716,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				716,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96087		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石礫 ~径35cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単 - 54号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96903		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費	1.000	m3	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合 計				64,519	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,013	
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管X-プ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管X-プ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片X-プ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 59号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1,000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 60号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)小運搬区分					深夜時間:0.0
	2)材料区分					週休:月単位
	3)機械区分					
	4)運搬距離区分					
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-ll給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 61号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)材料区分					深夜時間:0.0
	2)機械区分					週休:月単位
	3)運搬距離区分					
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト-ll給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 62号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)掘削深(m)					深夜時間:0.0
	2)排水管の種類					週休:月単位
	3)口径区分(mm)					
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハト-ll給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		693	
	*** S単 - 63号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(定尺管) 100mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,467	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,029	
	*** S単 - 64号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000	a 歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F06011	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	4,910	1,719	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合 計				49,166	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		491,660	
	*** S単 - 65号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	m ² 歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合 計				2,372	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単 - 66号 ***					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ(同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02043	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M02043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ(同上)	M02043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02043	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S16002	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[ｸﾗｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 69号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出					
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02041 運転1日当たり算出 5.8 1.50				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	34.000	L	143	4,862	
	合 計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 70号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, ﾊﾞｯｸﾙ, 現地土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, あ り					
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	7,800	10,608	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				375,070	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,436	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -					
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,102	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.7	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		262.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		7,189	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		402.8	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²		1,284	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,391	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 81号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,一,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,350	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,595	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,380	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 88号 ***					
S02123	根株処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	根株処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96097 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96097	根株処分	1.000	m3	6,154	6,154	
	合計				6,154	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,154	
	*** S単 - 89号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 表土整地 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バレル給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,298	5,683	
	合計				17,790	算出数量 0.080 ha
	単価		ha		222,375	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 90号 ***					
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出, 機械 損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ 2) 機械コード (同上)	MO2043 MO2043				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
MO2043	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バトリル給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 91号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 運搬距離 2) 路面条件	36.5km 以下 良好				
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バトリル給油	246.000	L	143	35,178	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	21,522	88,240	
	合計				234,533	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		2,345	

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m3	5,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96012	ポリエチレン製十字管 75		個	7,380		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100		個	1,630		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1		枚	11,600		
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1		枚	14,000		
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1		枚	14,900		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		
P96090	暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		
P96097	根株処分		m3	6,154		
P96903	廃プラスチック処理費		m3	10,000		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.179m ²					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 69号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 558.700 m
	単価		m		344	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.190m ²					
S16002	ハック材[加型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 69号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
南周防農地整備事業
伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区)

積 算 書

(第1回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(1,000,000) 10,230,000	
・工事原価			(815,000) 8,385,000	
純工事費			(544,000) 5,774,000	
・直接工事費			(448,000) 4,109,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(448,000) 4,109,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(367,000) 4,276,000	
・共通仮設費			(96,000) 1,665,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
	(448,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 4,157,000 × ((12.660*1.200)*1.000*1.040*1.000)		(74,000) 657,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 914,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(22,000) 94,000	
・現場環境改善費(率計上)				
	(447,000 × (5.090)) 4,028,000 × (2.340)		(22,000) 94,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(271,000) 2,611,000	
・現場管理費(率計上)				
	(544,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 5,619,000 × ((40.230*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(271,000) 2,611,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(815,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 8,230,000 × (22.500*1.000) + 326		(192,000) 1,852,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,000) 81,000	
処分費(準備費の内数)			(0) 203,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(0) 155,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(448,000)	
				4,109,000	
・整地工				(448,000)	
	1.000	式		1,719,000	
・・整備工				(448,000)	
4工区	1.000	式		1,600,000	
000001 石礫除去 耕起有(54耕区)	(") 0.140	ha	(") 740,900	(") 103,726	歩A・単A B単 1号
000002 石礫除去 耕起有(55耕区)	(") 0.120	ha	(") 740,900	(") 88,908	歩A・単A B単 2号
000003 石礫除去 耕起有(57耕区)	(") 0.340	ha	(") 740,900	(") 251,906	歩A・単A B単 3号
000006 石礫除去 耕起有(59耕区)	(0.000) 0.350	ha	(0) 740,900	(0) 259,315	歩A・単A B単 6号
000004 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	(0.600) 7.500	m3	(") 959	(575) 7,193	歩A・単A B単 4号
000005 石礫運搬・処理	(0.600) 7.500	m3	(") 4,572	(2,743) 34,290	歩A・単A B単 5号
000007 基盤置換工 コンクリート用砕石t=15cm(59耕区)	(0.000) 153.000	m ³	(0) 3,237	(0) 495,261	歩A・単A B単 7号
000008 漏水処理工 吸水渠 75(59耕区)	(0.000) 67.200	m	(0) 4,036	(0) 271,219	歩A・単A B単 8号
000009 湧水処理工 吸水渠 75(56耕区)	(0.000) 17.700	m	(0) 4,955	(0) 87,704	歩A・単A B単 9号
合 計				(447,858) 1,599,522	
・・整備工				(0)	
1工区	1.000	式		97,000	
000010 取水口漏水補修 12-1耕区	(0.000) 1.000	箇所	(0) 10,149	(0) 10,149	歩A・単A B単 10号
000011 フォアス漏水補修 12-1耕区	(0.000) 1.000	箇所	(0) 39,786	(0) 39,786	歩A・単A B単 11号
000012 基盤漏水補修 16耕区	(0.000) 1.000	箇所	(0) 20,290	(0) 20,290	歩A・単A B単 12号
000013 管理用階段補修 9耕区	(0.000) 1.000	箇所	(0) 26,356	(0) 26,356	歩A・単A B単 13号
合 計				(0) 96,581	
・・整備工				(0)	
2工区	1.000	式		22,000	
000014 地区外農地漏水処理工 吸水渠(硬質ポリエチレン有孔管 75、300*300)	(0.000) 9.500	m	(0) 2,306	(0) 21,907	歩A・単A B単 14号
合 計				(0) 21,907	
・用水路工(開水路)				(0)	
	1.000	式		60,000	
・・整備工				(0)	
1工区	1.000	式		60,000	
000015 進入路部漏水補修 2号用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 39,786	(0) 39,786	歩A・単A B単 15号
000016 シュート工継手補修 2号用水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 20,298	(0) 20,298	歩A・単A B単 16号
合 計				(0) 60,084	
・排水路工				(0)	
	1.000	式		1,798,000	
・・整備工				(0)	
1工区	1.000	式		47,000	
000017 管理用階段補修 3号排水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 20,298	(0) 20,298	歩A・単A B単 17号
000018 法面復旧 3号排水路	(0.000) 1.000	箇所	(0) 26,755	(0) 26,755	歩A・単A B単 18号
合 計				(0) 47,053	
・・整備工				(0)	
2工区(地区外排水路復旧)	1.000	式		1,195,000	
000019 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)	(0.000) 26.300	m	(0) 7,394	(0) 194,462	歩A・単A B単 19号
000020 道路用溜樹 300A(グレーチングT-25、ボルト固定)	(0.000) 2.000	箇所	(0) 64,058	(0) 128,116	歩A・単A B単 20号
000021 道路用鉄筋コンクリート側溝 縦断用250(グレーチングT-14、ゴム付)	(0.000) 4.000	m	(0) 39,224	(0) 156,896	歩A・単A B単 21号
000022 道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用250(グレーチングT-25、ボルト固定)	(0.000) 9.000	m	(0) 79,459	(0) 715,131	歩A・単A B単 22号
合 計				(0) 1,194,605	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・整備工 3工区(地区外地すべり復旧)	1.000	式		556,000	(0)
000023 ソイルセメント製作 高炉セメント50kg/m3、購入土	(0.000) 8.400		(0) 16,544	(0) 138,970	歩A・単A B単 23号
000024 ソイルセメント小運搬	(0.000) 8.400		(0) 2,337	(0) 19,631	歩A・単A B単 24号
000025 ソイルセメント埋戻	(0.000) 8.400		(0) 4,391	(0) 36,884	歩A・単A B単 25号
000026 里道復旧及び小段設置	(0.000) 1.000		(0) 78,858	(0) 78,858	歩A・単A B単 26号
000027 法面整形	(0.000) 50.000		(0) 586	(0) 29,300	歩A・単A B単 27号
000028 根株撤去	(0.000) 2.600		(0) 52,453	(0) 136,378	歩A・単A B単 28号
000029 根株運搬処分	(0.000) 2.600		(0) 8,499	(0) 22,097	歩A・単A B単 29号
000030 既設管呑口処理	(0.000) 3.000		(0) 10,149	(0) 30,447	歩A・単A B単 30号
B02132 植生シート 肥料袋無・人工張芝付(一重植標準)	(0.000) 50		(0) 1,277	(0) 63,850	歩A・単A B単 31号
合 計				556,415	(0)
・道路工	1.000	式		532,000	(0)
・・整備工 4工区(16号道路路面排水管)	1.000	式		202,000	(0)
000032 高密度ポリエチレン管 シングル 150	(0.000) 16.500		(0) 1,832	(0) 30,228	歩A・単A B単 32号
000033 配管固定金具 SUS304(Uw 150A,高カトM12*50L,寸切w 150*360L)	(0.000) 18.000		(0) 8,408	(0) 151,344	歩A・単A B単 33号
000034 排水管呑口処理	(0.000) 3.000		(0) 6,766	(0) 20,298	歩A・単A B単 34号
合 計				201,870	(0)
・・整備工 4工区(地区外農地畦畔漏水対策工)	1.000	式		330,000	(0)
000035 表土剥ぎ、戻し、整地 t=15cm	(0.000) 59.000		(0) 550	(0) 32,450	歩A・単A B単 35号
BA0103 床掘り	(0.000) 33		(0) 1,934	(0) 63,822	歩A・単A B単 36号
000037 基盤埋戻 流用土	(0.000) 14.000		(0) 3,491	(0) 48,874	歩A・単A B単 37号
000038 畦畔復旧 流用土	(0.000) 19.000		(0) 3,491	(0) 66,329	歩A・単A B単 38号
BA0108 基面整正	(0.000) 20		(0) 406	(0) 8,120	歩A・単A B単 39号
B10013 畦畔整形工	(0.000) 53.0		(0) 530	(0) 28,090	歩A・単A B単 40号
BA0224 軟質塩化ビニルシート t0.5mm	(0.000) 39		(0) 1,019	(0) 39,741	歩A・単A B単 41号
000042 植生シート センチビードグラス、ワラ芝	(0.000) 24.000		(0) 1,760	(0) 42,240	歩A・単A B単 42号
合 計				329,666	(0)

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 石礫除去					
	耕起有(54耕区)		ha	(") 740,900		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 石礫除去					
	耕起有(55耕区)		ha	(") 740,900		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 石礫除去					
	耕起有(57耕区)		ha	(") 740,900		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m3	(") 959		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 石礫運搬・処理					
			m3	(") 4,572		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 石礫除去					
	耕起有(59耕区)		ha	(0) 740,900		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基盤置換工					
	コンクリート用砕石t=15cm(59耕区)		m ²	(0) 3,237		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 漏水処理工					
	吸水渠 75(59耕区)		m	(0) 4,036		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 湧水処理工					
	吸水渠 75(56耕区)		m	(0) 4,955		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 取水口漏水補修					
	12-1耕区		箇所	(0) 10,149		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** フォアス漏水補修					
	12-1耕区		箇所	(0) 39,786		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基盤漏水補修					
	16耕区		箇所	(0) 20,290		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 管理用階段補修					
	9耕区		箇所	(0) 26,356		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 地区外農地漏水処理工					
	吸水渠(硬質ポリエチレン有孔管 75、300*300)		m	(0) 2,306		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路部漏水補修					
	2号用水路		箇所	(0) 39,786		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** シュート工継手補修					
	2号用水路		箇所	(0) 20,298		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 管理用階段補修					
	3号排水路		箇所	(0) 20,298		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 法面復旧					
	3号排水路		箇所	(0) 26,755		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)		m	(0) 7,394		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 道路用溜樹					
	300A(グレーチングT-25、ボルト固定)		箇所	(0) 64,058		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					
	縦断用250(グレーチングT-14、ゴム付)		m	(0) 39,224		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	横断用250(グレーチングT-25、ボルト固定) *** B単 - 23号 ***		m	79,459		歩A・単A
000023	ソイルセメント製作					
				(0)		
	高炉セメント50kg/m3、購入土 *** B単 - 24号 ***		m3	16,544		歩A・単A
000024	ソイルセメント小運搬					
				(0)		
	*** B単 - 25号 ***		m3	2,337		歩A・単A
000025	ソイルセメント埋戻					
				(0)		
	*** B単 - 26号 ***		m3	4,391		歩A・単A
000026	里道復旧及び小段設置					
				(0)		
	*** B単 - 27号 ***		箇所	78,858		歩A・単A
000027	法面整形					
				(0)		
	*** B単 - 28号 ***		m ²	586		歩A・単A
000028	根株撤去					
				(0)		
	*** B単 - 29号 ***		m3	52,453		歩A・単A
000029	根株運搬処分					
				(0)		
	*** B単 - 30号 ***		m3	8,499		歩A・単A
000030	既設管呑口処理					
				(0)		
	*** B単 - 31号 ***		箇所	10,149		歩A・単A
B02132	植生シート					
				(0)		
	肥料袋無・人工張芝付(一重植標準) *** B単 - 32号 ***		m ²	1,277		歩A・単A
000032	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	シングル 150 *** B単 - 33号 ***		m	1,832		歩A・単A
000033	配管固定金具					
				(0)		
	SUS304(UB) 150A, 高ナットM12*50L, 寸切ナットM12*360L *** B単 - 34号 ***		組	8,408		歩A・単A
000034	排水管呑口処理					
				(0)		
	*** B単 - 35号 ***		箇所	6,766		歩A・単A
000035	表土剥ぎ、戻し、整地					
				(0)		
	t=15cm *** B単 - 36号 ***		m ²	550		歩A・単A
BA0103	床掘り					
				(0)		
	*** B単 - 37号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000037	基盤埋戻					
				(0)		
	流用土 *** B単 - 38号 ***		m3	3,491		歩A・単A
000038	畦畔復旧					
				(0)		
	流用土 *** B単 - 39号 ***		m3	3,491		歩A・単A
BA0108	基面整正					
				(0)		
	*** B単 - 40号 ***		m ²	406		歩A・単A
B10013	畦畔整形工					
				(0)		
	*** B単 - 41号 ***		m ²	530		歩A・単A
BA0224	軟質塩化ビニルシート					
				(0)		
	t0.5mm *** B単 - 42号 ***		m ²	1,019		歩A・単A
000042	植生シート					
				(0)		
	センチピードグラス、ワラ芝 *** B単 - 43号 ***		m ²	1,760		歩A・単A
000043	伐採					
				(0)		
	3工区地区外地すべり		m ²	504		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	石礫除去 耕起有(54耕区)		ha		() 1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 10,000.000	m ²	24	() 240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	() 1.000	ha	500,900	() 500,900	S単 4号
	合計				() 740,900	
	単価				() 740,900	
*** B単 - 2号 ***						
000002	石礫除去 耕起有(55耕区)		ha		() 1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 10,000.000	m ²	24	() 240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	() 1.000	ha	500,900	() 500,900	S単 4号
	合計				() 740,900	
	単価				() 740,900	
*** B単 - 3号 ***						
000003	石礫除去 耕起有(57耕区)		ha		() 1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 10,000.000	m ²	24	() 240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	() 1.000	ha	500,900	() 500,900	S単 4号
	合計				() 740,900	
	単価				() 740,900	
*** B単 - 4号 ***						
000004	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m ³		() 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1.000	m ³	270.7	() 271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	() 1.000	m ³	688	() 688	S単 1号
	合計				() 959	
	単価				() 959	
*** B単 - 5号 ***						
000005	石礫運搬・処理		m ³		() 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 1.000	m ³	270.7	() 271	S単 6号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	() 1.000	m ³	2,861	() 2,861	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	() 1.000	m ³	1,440	() 1,440	S単 3号
	合計				() 4,572	
	単価				() 4,572	
*** B単 - 6号 ***						
000006	石礫除去 耕起有(59耕区)		ha		(0.000) 1,000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 10,000.000	m ²	24	(0) 240,000	S単 5号
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	(0.000) 1.000	ha	500,900	(0) 500,900	S単 4号
	合計				(0) 740,900	
	単価				(0) 740,900	

事業名	南国防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	基盤置換工 コンクリート用碎石t=15cm(59耕区)		m ³		(0.000)m ³ 153.000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 23.000	m ³	1,934	(0) 44,482	S単 68号
SA0102	表土戻し 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 23.000	m ³	1,590	(0) 36,570	S単 62号
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通	(0.000) 0.020	ha	222,375	(0) 4,448	S単 51号
SA0103	基盤掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 46.000	m ³	1,934	(0) 88,964	S単 69号
SA0102	コンクリート用碎石投入 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 23.000	m ³	1,590	(0) 36,570	S単 63号
S01041	コンクリート用碎石敷均し 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 23.000	m ³	1,725	(0) 39,675	S単 7号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm, 田布施町,	(0.000) 24.200	m ³	4,800	(0) 116,160	S単 19号
SA0102	基盤土投入 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 23.000	m ³	1,590	(0) 36,570	S単 64号
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,基盤整地,普通	(0.000) 0.020	ha	169,758	(0) 3,395	S単 52号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 20.400	m ³	2,897	(0) 59,099	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 20.400	m ³	1,440	(0) 29,376	S単 41号
合計					(0) 495,309	
単価					(0) 3,237	
*** B単 - 8号 ***						
000008	漏水処理工 吸水渠 75 (59耕区)		m		(0.000)m 67.200	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 30.200	m ³	1,934	(0) 58,407	S単 68号
SA0102	表土戻し 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 30.200	m ³	1,590	(0) 48,018	S単 62号
SA0161	表土整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(0.000) 30.200	m ³	140.8	(0) 4,252	S単 73号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 67.200	m	764	(0) 51,341	S単 54号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 67.200	m	425	(0) 28,560	S単 20号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm, 田布施町,	(0.000) 8.600	m ³	4,800	(0) 41,280	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 7.900	m ³	2,897	(0) 22,886	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 7.900	m ³	1,440	(0) 11,376	S単 41号
S07021	立上管 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.200	m	1,293	(0) 1,552	S単 49号
S07021	保護管 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.700	m	2,192	(0) 1,534	S単 50号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	1,050	(0) 1,050	S単 21号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 大曲エルボ 75*90°, ,	(0.000) 1.000	個	321	(0) 321	S単 22号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	636	(0) 636	S単 23号
合計					(0) 271,213	
単価					(0) 4,036	
*** B単 - 9号 ***						
000009	湧水処理工 吸水渠 75 (56耕区)		m		(0.000)m 17.700	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 8.000	m ³	1,934	(0) 15,472	S単 68号
SA0102	表土戻し 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 8.000	m ³	1,590	(0) 12,720	S単 62号
SA0161	表土整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(0.000) 8.000	m ³	140.8	(0) 1,126	S単 73号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 17.700	m	764	(0) 13,523	S単 54号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 17.700	m	425	(0) 7,523	S単 20号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ 75*45°,	(0.000) 2.000	個	189	(0) 378	S単 24号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 75*75°,	(0.000) 1.000	個	316	(0) 316	S単 25号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm, 田布施町,	(0.000) 3.500	m3	4,800	(0) 16,800	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模ハックル積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 3.400	m3	2,897	(0) 9,850	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 3.400	m3	1,440	(0) 4,896	S単 41号
S07021	立上管 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.200	m	1,293	(0) 1,552	S単 49号
S07021	保護管 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 0.700	m	2,192	(0) 1,534	S単 50号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75°,	(0.000) 1.000	個	1,050	(0) 1,050	S単 21号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 大曲エルボ 75*90°,	(0.000) 1.000	個	321	(0) 321	S単 22号
S02116	通気口キャップ 75°,	(0.000) 1.000	個	636	(0) 636	S単 23号
	合計				(0) 87,697	
	単価				(0) 4,955	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	取水口漏水補修 12-1耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	20,298	(0) 10,149	S単 16号
	合計				(0) 10,149	
	単価				(0) 10,149	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	フォアス漏水補修 12-1耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16002	小型ハックル[加ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	15,414	(0) 7,707	S単 57号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 0.500	人	23,562	(0) 11,781	S単 44号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合計				(0) 39,786	
	単価				(0) 39,786	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基盤漏水補修 16耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16002	小型ハックル[加ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),運転1時間当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000	時間	2,125	(0) 4,250	S単 58号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 0.250	人	23,562	(0) 5,891	S単 44号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	20,298	(0) 10,149	S単 16号
	合計				(0) 20,290	
	単価				(0) 20,290	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	管理用階段補修 9耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	828	(0) 828	S単 46号

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ベンチフリーム蓋 歩道用、300、	(0.000) 1.000	枚	5,230	(0) 5,230	S単 26号
	合計				(0) 26,356	
	単価				(0) 26,356	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	地区外農地漏水処理工 吸水渠(硬質ポリエチレン有孔管 75、300*300)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 0.900	m3	1,934	(0) 1,741	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、10.0 km以下	(0.000) 0.900	m3	2,897	(0) 2,607	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 0.900	m3	1,440	(0) 1,296	S単 41号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付、直管、50~150mm、-	(0.000) 10.000	m	777.3	(0) 7,773	S単 78号
SA0102	砕石積替え 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 0.900	m3	1,590	(0) 1,431	S単 65号
S02046	砕石小運搬 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 0.900	m3	747	(0) 672	S単 13号
SA0102	砕石投入 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 0.900	m3	1,590	(0) 1,431	S単 66号
S01041	砕石敷均し 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	(0.000) 0.900	m3	1,725	(0) 1,553	S単 8号
S02116	コンクリート用碎石 、40~20mm、田布施町、	(0.000) 0.950	m3	4,800	(0) 4,560	S単 19号
	合計				(0) 23,064	
	単価				(0) 2,306	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路部漏水補修 2号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16002	小型ハ ック[加-型(超低騒音型)・排対型(2次)] 、標準ハ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)、運転1日当たり算出、機械損料+燃 料、軽油、交替制補正対象外	(0.000) 0.500	日	15,414	(0) 7,707	S単 57号
S02124	運転手(特殊)	(0.000) 0.500	人	23,562	(0) 11,781	S単 44号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合計				(0) 39,786	
	単価				(0) 39,786	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	シュート工継手補修 2号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合計				(0) 20,298	
	単価				(0) 20,298	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	管理用階段補修 3号排水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合計				(0) 20,298	
	単価				(0) 20,298	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	法面復旧 3号排水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ハ ック[加-型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、運転1時間当たり算出、機械損料等+	(0.000) 2.000	時間	7,320	(0) 14,640	S単 55号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	燃料+運転労務,軽油					
S02115	普通作業員	(0.000) 0.250	人	20,298	(0) 5,075	S単 16号
S02116	植生シート センチビードグラス、ワラ芝(材工共)、、	(0.000) 4.000	m ²	1,760	(0) 7,040	S単 27号
	合計				(0) 26,755	
	単価				(0) 26,755	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 47号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	(0.000) 5.000	本	5,400	(0) 27,000	S単 28号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	(0.000) 5.000	本	320	(0) 1,600	S単 29号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 2.400	m ³	1,934	(0) 4,642	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.900	m ³	1,590	(0) 3,021	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(0.000) 1.700	m ³	2,265	(0) 3,851	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 0.500	m ³	2,897	(0) 1,449	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 0.500	m ³	1,440	(0) 720	S単 41号
	合計				(0) 73,943	
	単価				(0) 7,394	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	道路用溜樹 300A(グレーチングT-25、ボルト固定)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 2.300	m ³	1,934	(0) 4,448	S単 70号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.040	m ³	40,710	(0) 1,628	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.200	m ²	7,601	(0) 1,520	S単 76号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.700	m ³	1,590	(0) 2,703	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ッ()	(0.000) 1.600	m ³	1,901	(0) 3,042	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 0.600	m ³	2,897	(0) 1,738	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 0.600	m ³	1,440	(0) 864	S単 41号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	5,811	(0) 5,811	S単 77号
S02116	道路用溜樹 300A,,	(0.000) 1.000	個	24,100	(0) 24,100	S単 30号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コバ ッ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 48号
S02116	道路用溜樹グレーチング T-25 300A ボルト固定,,	(0.000) 1.000	枚	17,870	(0) 17,870	S単 31号
	合計				(0) 64,058	
	単価				(0) 64,058	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	道路用鉄筋コンクリート側溝 縦断用250(グレーチングT-14、ゴム付)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 47号

事業名	南国防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種,,	(0.000) 5.000			(0) 12,700	S単 32号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 6.000	m3	1,934	(0) 11,604	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.100	m3	1,590	(0) 6,519	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(0.000) 3.700	m3	2,265	(0) 8,381	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 1.900	m3	2,897	(0) 5,504	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.900	m3	1,440	(0) 2,736	S単 41号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	枚	334	(0) 3,340	S単 48号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 縦断用 T-14 L1000 ゴム付,,	(0.000) 10.000	枚	25,900	(0) 259,000	S単 33号
	合計				(0) 392,244	
	単価				(0) 39,224	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用250(グレーチングT-25、ボルト固定)		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 47号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000,,	(0.000) 5.000	個	61,570	(0) 307,850	S単 34号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 6.000	m3	1,934	(0) 11,604	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.100	m3	1,590	(0) 6,519	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	(0.000) 3.700	m3	2,265	(0) 8,381	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 1.900	m3	2,897	(0) 5,504	S単 71号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.900	m3	1,440	(0) 2,736	S単 41号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	枚	334	(0) 3,340	S単 48号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定,,	(0.000) 10.000	枚	41,700	(0) 417,000	S単 35号
	合計				(0) 794,594	
	単価				(0) 79,459	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	ソイルセメント製作 高炉セメント50kg/m3、購入土		m3		(0.000) 8.400	歩A 当たり算出
S16001	ハッパ約[加ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハッパ約容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 8.000	時間	7,320	(0) 58,560	S単 55号
S16001	ダンプトラック[ワッド・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 8.000	時間	5,425	(0) 43,400	S単 56号
S02116	山土砂 ,真砂土(田布施町),	(0.000) 10.100	m3	2,600	(0) 26,260	S単 36号
S02116	高炉セメント B種 25kg入,,	(0.000) 0.420	ton	25,600	(0) 10,752	S単 37号
	合計				(0) 138,972	
	単価				(0) 16,544	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ソイルセメント小運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 67号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	747	(0) 747	S単 14号
	合計				(0) 2,337	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,337	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ソイルセメント埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 67号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カクコ	(0.000) 1.000	m3	2,801	(0) 2,801	S単 11号
	合 計				(0) 4,391	
	単 価				(0) 4,391	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	里道復旧及び小段設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ハ ック約[カ-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 8.000	時間	7,320	(0) 58,560	S単 55号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合 計				(0) 78,858	
	単 価				(0) 78,858	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	法面整形		m ²		(0.000)m ² 50.000 m ²	歩A 当たり算出
S16001	ハ ック約[カ-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 4.000	時間	7,320	(0) 29,280	S単 55号
	合 計				(0) 29,280	
	単 価				(0) 586	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	根株撤去		m3		(0.000)m3 2.600 m3	歩A 当たり算出
S16001	ハ ック約[カ-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油	(0.000) 4.000	時間	7,320	(0) 29,280	S単 55号
S16001	ダンプトラック[ワ-ド・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 16.000	時間	5,425	(0) 86,800	S単 56号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合 計				(0) 136,378	
	単 価				(0) 52,453	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	根株運搬処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 36.5km以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	2,345	(0) 2,345	S単 60号
S02123	根株処分	(0.000) 1.000	m3	6,154	(0) 6,154	S単 42号
	合 計				(0) 8,499	
	単 価				(0) 8,499	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	既設管呑口処理		箇所		(0.000)箇所 3.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.500	人	20,298	(0) 30,447	S単 16号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 30,447	
	単価				(0) 10,149	
	*** B単 - 31号 ***					
B02132	植生シート 肥料袋無・人工張芝付(一重裨標準)		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重裨標準),250m ² 未満,-	(0.000) 1.000	m ²	1,277	(0) 1,277	S単 45号
	合計				(0) 1,277	
	単価				(0) 1,277	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	高密度ポリエチレン管 シングル 150		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管,50~150mm,不要	(0.000) 1.000	m	1,832	(0) 1,832	S単 79号
	合計				(0) 1,832	
	単価				(0) 1,832	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	配管固定金具 SUS304(U ^W 150A,高カ ^ツ M12*50L,寸切 ^ル M12*360L)		組		(0.000)組 1.000	歩A 当たり算出
S02116	Uボルト SUS304 150A,,	(0.000) 1.000	個	1,498	(0) 1,498	S単 38号
S02116	高ナット SUS304 M12*50L,,	(0.000) 2.000	個	733	(0) 1,466	S単 39号
S02116	寸切ボルト SUS304 M12*360L,,	(0.000) 2.000	個	1,498	(0) 2,996	S単 40号
S02115	型わく工	(0.000) 0.096	人	25,500	(0) 2,448	S単 17号
	合計				(0) 8,408	
	単価				(0) 8,408	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	排水管呑口処理		箇所		(0.000)箇所 3.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 16号
	合計				(0) 20,298	
	単価				(0) 6,766	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	表土剥ぎ、戻し、整地 t=15cm		m ³		(0.000)m ³ 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	表土剥ぎ 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m ³	1,934	(0) 29,010	S単 68号
SA0102	表土戻し 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m ³	1,590	(0) 23,850	S単 62号
SA0161	表土整地 敷均し(^ル - ^ス),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	(0.000) 15.000	m ³	140.8	(0) 2,112	S単 73号
	合計				(0) 54,972	
	単価				(0) 550	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		(0.000)m ³ 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m ³	1,934	(0) 1,934	S単 70号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 37号 ***						
000037	基盤埋戻 流用土		m ³		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 1.000	m ³	1,901	(0) 1,901	S単 10号
	合 計				(0) 3,491	
	単 価				(0) 3,491	
*** B単 - 38号 ***						
000038	畦畔復旧 流用土		m ³		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 1.000	m ³	1,901	(0) 1,901	S単 12号
	合 計				(0) 3,491	
	単 価				(0) 3,491	
*** B単 - 39号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	406	(0) 406	S単 72号
	合 計				(0) 406	
	単 価				(0) 406	
*** B単 - 40号 ***						
B10013	畦畔整形工		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	(0.000) 1.000	m ²	530	(0) 530	S単 53号
	合 計				(0) 530	
	単 価				(0) 530	
*** B単 - 41号 ***						
BA0224	軟質塩化ビニルシート t0.5mm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(0.000) 1.000	m ²	1,019	(0) 1,019	S単 74号
	合 計				(0) 1,019	
	単 価				(0) 1,019	
*** B単 - 42号 ***						
000042	植生シート センチビードグラス、ワラ芝		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート センチビードグラス、ワラ芝(材工共),,	(0.000) 1.000	m ²	1,760	(0) 1,760	S単 27号
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	
*** B単 - 43号 ***						
000043	伐採 3工区地区外地すべり		m ²		(0.000) 400.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 4.000	人	20,298	(0) 81,192	S単 16号
S02115	特殊作業員	(0.000) 4.000	人	23,664	(0) 94,656	S単 18号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.100		175,848	17,585	
S02112	チェンソー エンジン式、300~400mm刃	(0.000)			(0)	
		4.000	台・日	2,050	8,200	S単 15号
	合計				(0)	
	単価				201,633	
					(0)	
	*** B単 - 44号 ***				(0)	
000044	集積 3工区地区外地すべり	(0.000)	m ²		(0.000)m ²	歩A
					400.000 m ²	当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		10.000	人	20,298	202,980	S単 16号
S16004	ハッパ杓【加-ラ型・~超低・排対型(~3次)】 ハッパ杓(加-ラ型),山0.28(平0.2),なし	(0.000)			(0)	
		5.000	日	41,624	208,120	S単 59号
	合計				(0)	
	単価				411,100	
					(0)	
	*** B単 - 45号 ***				(0)	
000045	竹運搬処分	(0.000)	m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km以下,良好	(0.000)			(0)	
		1.000	空m ³	1,602	1,602	S単 61号
S02123	幹処分	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	3,300	3,300	S単 43号
	合計				(0)	
	単価				4,902	
					(0)	
					4,902	

事業名	南国防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,861		歩A・単A
S02123	*** S単 - 3号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S11015	*** S単 - 4号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha	500,900		歩A・単A
S15004	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 6号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	270.7		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** コンクリート用砕石敷均し 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 砕石敷均し 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()		m3	2,265		歩A・単A
S01041	*** S単 - 10号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 11号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 12号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	1,901		歩A・単A
S02046	*** S単 - 13号 *** 砕石小運搬 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	747		歩A・単A
S02046	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	747		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** チェンソー チェンソー エンジン式、300~400mm刃		台・日	2,050		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 型わく工 型わく工		人	25,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm、田布施町,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,		個	1,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名	南国防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 大曲エルボ 75*90°, *** S単 - 23号 ***		個	321		歩A・単A
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75°, *** S単 - 24号 ***		個	636		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ 75*45°, *** S単 - 25号 ***		個	189		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 75*75°, *** S単 - 26号 ***		個	316		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 歩道用、300°, *** S単 - 27号 ***		枚	5,230		歩A・単A
S02116	植生シート 植生シート センチビードグラス、ワラ芝(材工共), *** S単 - 28号 ***		m ²	1,760		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000°, *** S単 - 29号 ***		本	5,400		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 200°, *** S単 - 30号 ***		本	320		歩A・単A
S02116	道路用溜樹 道路用溜樹 300A°, *** S単 - 31号 ***		個	24,100		歩A・単A
S02116	道路用溜樹グレーチング 道路用溜樹グレーチング T-25 300A ボルト固定°, *** S単 - 32号 ***		枚	17,870		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種°, *** S単 - 33号 ***		個	12,700		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 縦断用 T-14 L1000 ゴム付°, *** S単 - 34号 ***		枚	25,900		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000°, *** S単 - 35号 ***		個	61,570		歩A・単A
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定°, *** S単 - 36号 ***		枚	41,700		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 ,真砂土(田布施町), *** S単 - 37号 ***		m ³	2,600		歩A・単A
S02116	高炉セメント 高炉セメント B種 2.5kg入°, *** S単 - 38号 ***		ton	25,600		歩A・単A
S02116	Uボルト Uボルト SUS304 150A°, *** S単 - 39号 ***		個	1,498		歩A・単A
S02116	高ナット 高ナット SUS304 M12*50L°, *** S単 - 40号 ***		個	733		歩A・単A
S02116	寸切ボルト 寸切ボルト SUS304 M12*360L°, *** S単 - 41号 ***		個	1,498		歩A・単A
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂 *** S単 - 42号 ***		m ³	1,440		歩A・単A
S02123	根株処分 根株処分 *** S単 - 43号 ***		m ³	6,154		歩A・単A
S02123	幹処分 幹処分 *** S単 - 43号 ***		m ³	3,300		歩A・単A

事業名	南防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	*** S単 - 44号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02703	*** S単 - 45号 *** 【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-		m ²	1,277		歩A・単A
S05801	*** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	828		歩A・単A
S05801	*** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,166		歩A・単A
S05801	*** S単 - 48号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 49号 *** 立上管 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,293		歩A・単A
S07021	*** S単 - 50号 *** 保護管 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,192		歩A・単A
S10005	*** S単 - 51号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通		ha	222,375		歩A・単A
S10005	*** S単 - 52号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,基盤整地,普通		ha	169,758		歩A・単A
S10009	*** S単 - 53号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m ²	530		歩A・単A
S10032	*** S単 - 54号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	764		歩A・単A
S16001	*** S単 - 55号 *** ハックル[加型・超小旋回型・排対型(2次)] ハックル[加型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	7,320		歩A・単A
S16001	*** S単 - 56号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	5,425		歩A・単A
S16002	*** S単 - 57号 *** 小型ハックル[加型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型ハックル[加型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	15,414		歩A・単A
S16002	*** S単 - 58号 *** 小型ハックル[加型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型ハックル[加型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),,運転1時間当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		時間	2,125		歩A・単A
S16004	*** S単 - 59号 *** ハックル[加型・超低・排対型(~3次)] ハックル[加型・超低・排対型(~3次)] ハックル(加型),山0.28(平0.2),なし		日	41,624		歩A・単A
S19025	*** S単 - 60号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好		空m3	2,345		歩A・単A
S19025	*** S単 - 61号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好		空m3	1,602		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 62号 *** 表土戻し SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,590		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バトロ給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,10.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	10.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.920	供用日	8,310	7,645	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.920	供用日	261	240	
P34029	軽油 バトロ給油	26.000	L	143	3,718	
R01022	運転手(一般)	0.790	人	21,522	17,002	
	合計				28,605	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,861	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm					
	1)地域資材単価コード	P96087				
	2)資材規格	石礫 ~径35cm				
	3)単価の入力	1,440円				
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 4号 ***						
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし					
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,550	2,643	
P34029	軽油 バトロ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,090	算出数量 10.000 a
	単価		ha		500,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-ル給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		24	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ³		270.7	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	コンクリート用砕石敷均し		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
	合計				17,253	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		1,725	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	砕石敷均し		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
	合計				17,253	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		1,725	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し タンバ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合計				22,654	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,265	
	*** S単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 振動コバクタ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 11号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 12号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 振動コバクタ()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 13号 ***					
S02046	碎石小運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 ハトル給油	77.000	L	143	11,011	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				53,099	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		747	
	*** S単 - 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 ハトル給油	77.000	L	143	11,011	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				53,099	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		747	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	チェンソー		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チェンソー エンジン式、300~400mm刃			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 エンジン式、300~400mm刃 2,050円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F96001	チェンソー エンジン式、300~400mm刃	1.000	台・日	2,050	2,050	
	合計				2,050	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,050	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1,000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01009	型わく工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm、田布施町、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75	1.000	個	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 大曲エルボ 75*90°、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南国防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 大曲エルボ 75*90°	1.000	個	321	321	
	合計				321	算出数量 1.000 各単位
	単価				321	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96013	通気口キャップ 75	1.000	個	636	636	
	合計				636	算出数量 1.000 各単位
	単価				636	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ 75*45° , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96019	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ 75*45°	1.000	個	189	189	
	合計				189	算出数量 1.000 各単位
	単価				189	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 75*75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96020	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 75*75	1.000	個	316	316	
	合計				316	算出数量 1.000 各単位
	単価				316	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 歩道用、300, ,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96022	ベンチフリューム蓋 歩道用、300	1.000	枚	5,230	5,230	
	合計				5,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,230	
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート センチビードグラス、ワラ芝(材工共),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	植生シート センチビードグラス、ワラ芝(材工共)	1.000	m ²	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000	1.000	本	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	山口県型ベンチフリューム用パット 200	1.000	本	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	道路用溜樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用溜樹 300A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	道路用溜樹 300A	1.000	個	24,100	24,100	
	合計				24,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,100	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	道路用溜樹グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用溜樹グレーチング T-25 300A ボルト固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	道路用溜樹グレーチング T-25 300A ボルト固定	1.000	枚	17,870	17,870	
	合計				17,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,870	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12084				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種	1.000	個	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 縦断用 T-14 L1000 ゴム付,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96002	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 縦断用 T-14 L1000 ゴム付	1.000	枚	25,900	25,900	
	合計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,900	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96003	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000	1.000	個	61,570	61,570	
	合計				61,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,570	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96004	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定	1.000	枚	41,700	41,700	
	合計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,700	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	山土砂 山土砂 真砂土(田布施町),		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J96003	山土砂 真砂土(田布施町)	1.000	m3	2,600	2,600	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 25kg入,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32006 J96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P32006	高炉セメント B種 25kg入	1.000	ton	25,600	25,600	
	合計				25,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,600	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	Uボルト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト SUS304 150A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96010	Uボルト SUS304 150A	1.000	個	1,498	1,498	
	合計				1,498	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,498	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	高ナット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高ナット SUS304 M12*50L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96015	高ナット SUS304 M12*50L	1.000	個	733	733	
	合計				733	算出数量 1.000 各単位
	単価				733	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	寸切ボルト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト SUS304 M12*360L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96016	寸切ボルト SUS304 M12*360L	1.000	個	1,498	1,498	
	合計				1,498	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,498	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	根株処分 根株処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96023 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	根株処分	1.000	m3	6,154	6,154	
	合計				6,154	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,154	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	幹処分 幹処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	幹処分	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 44号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,562	
	*** S単 - 45号 ***					
S02703	【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m2未満,-		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)補区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準) 250m2未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)	1.350	m ²	946	1,277	
	合計				1,277	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,277	
	*** S単 - 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	828.30	828	
	合計				828	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		828	
	*** S単 - 47号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,166	3,166	
	合計				3,166	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,166	
	*** S単 - 48号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg /枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 49号 ***					
S07021	立上管 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				12,934	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,293	
	*** S単 - 50号 ***					
S07021	保護管		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	100mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				21,919	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,192	
	*** S単 - 51号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ, 13t級, 表土整地, 普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	湿地ブルドーザ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	13t級				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)作業内容区分	表土整地				
	4)作業条件	普通				
M01064	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バトロ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,298	5,683	
	合計				17,790	算出数量 0.080 ha
	単価		ha		222,375	
	*** S単 - 52号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ, 13t級, 基盤整地, 普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	湿地ブルドーザ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	13t級				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)作業内容区分	基盤整地				
	4)作業条件	普通				
M01064	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バトロ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	26,112	261	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 補助労務	0.420	人	20,298	8,525	
	合計				20,371	算出数量 0.120 ha
	単価		ha		169,758	
	*** S単 - 53号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,298	10,149	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1.600	日	9,800	15,680	
P34029	軽油 バックホ給油	40.000	L	143	5,720	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	23,562	16,258	
	合計				53,029	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		530	
	*** S単 - 54号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 159.000 m
	単価		m		764	
	*** S単 - 55号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M01985		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	M01985				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				

事業名	南防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO1985	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	2,470	2,470	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.900	L	143	844	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	23,562	4,006	
	合計				7,320	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,320	
Y00001	単位					
	*** S単 - 56号 ***					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾞﾙ] ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾞﾙ] 2t積級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上)	MO3001 MO3001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部点を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ選拆 普通)				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(普通・D) 積載重量 2t積級				
MO3001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾞﾙ] 2t積級	1.000	時間	1,200	1,200	
W14001	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.000	時間	65	65	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.500	L	143	501	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	21,522	3,659	
	合計				5,425	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,425	
Y00001	単位					
	*** S単 - 57号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	MO2367 運転1日当たり算出 8.0 1.78		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:月単位	
MO2367	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,330	11,267	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	29.000	L	143	4,147	
	合計				15,414	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,414	
Y00001	単位					
	*** S単 - 58号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 運転1時間当たり算出,		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械損料 + 燃料, 軽油, 交替制補正対象外					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が日のみ	MO2367				
	2) 機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5) 単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2367	小型バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.000	時間	1,610	1,610	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	143	515	
	合計				2,125	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,125	
Y00001	単位					
	*** S単 - 59号 ***					
S16004	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バックホウ(加圧型), 山0.28(平0.2), なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分	バックホウ(加圧型)				
	2) 規格	山0.28(平0.2)				
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08011	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	日	8,800	13,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				41,624	算出数量 1.000 日
	単価		日		41,624	
	*** S単 - 60号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好					
	1) 運搬距離	36.5km 以下				
	2) 路面条件	良好				
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バックホウ給油	246.000	L	143	35,178	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	21,522	88,240	
	合計				234,533	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,345	
	*** S単 - 61号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好					
	1) 運搬距離	21.0km 以下				
	2) 路面条件	良好				
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	3.640	供用日	20,100	73,164	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	3.640	供用日	747	2,719	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-給油	168.000	L	143	24,024	
R01022	運転手(一般)					
		2.800	人	21,522	60,262	
	合計				160,169	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,602	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0102	表土戻し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0102	コンクリート用砕石投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0102	基盤土投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	砕石積替え		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0102	砕石投入		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,590	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,590	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0103	表土剥ぎ SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0103	基盤掘削 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,897	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		406	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0161	表土整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(Ⅱ-ス'),標準(10,000m3未満),無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(Ⅱ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		140.8	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P96017	軟質塩化ビニルシート t0.5mm		m ²		1,019	材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 76号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その3)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 200kgを超え400kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		基		5,811	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50~150mm,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 直管 50~150mm -				
	単 価		m		777.3	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 50~150mm 不要				
P96021	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)		m			材変
	単 価		m		1,832	

