

令和7年度  
南周防農地整備事業  
伊陸中央第3団地暗渠排水（その4）工事

# 積 算 書

（ 第1回変更 ）

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水（その4）工事 （第1回変更）		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(74,129,000) 117,293,000	
					(67,390,000)	
	・総合工事価格（一括積算）				106,630,000	
	・消費税相当額（10%）				(6,739,000) 10,663,000	
	工事内容					
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(6.620)	(n)		
1	暗渠排水工	フォアス	6.510	ha		
	(n)	(n)	(0.160)	(n)		
2	暗渠排水工	本暗渠	0.270			
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水（その4）工事（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(67,390,000)	
			106,630,000	
・工事原価			(56,332,000)	
			87,168,000	
純工事費			(41,041,000)	
			63,195,000	
・・・直接工事費			(36,447,000)	
			55,503,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(33,089,000)	
	1.000	式	52,257,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(n)		(3,358,000)	
	1.000	式	3,246,000	
・・・間接工事費			(19,885,000)	
			31,665,000	
・・・共通仮設費			(4,594,000)	
			7,692,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(4,201,000)	
			6,447,000	
・・・運搬費	(n)		(0)	
	1.000	式	203,000	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	200,000	
・・・営繕費等	(n)		(0)	
	1.000	式	108,000	
・・・現場環境改善費			(393,000)	
			734,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(393,000)	
			734,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(15,291,000)	
			23,973,000	
・・・現場管理費（率計上）			(15,291,000)	
			23,973,000	
・・・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・一般管理費等	(56,307,000×(18.340*1.000+0.04))		(10,349,000)	
	84,756,000×(17.450*1.000)+22,522		14,812,000	
・・・一括計上価格	(n)		(716,000)	
	1.000	式	4,655,000	
支給品費			(0)	
			10,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(0)	
			10,000	
支給品費（直工）			(0)	
			10,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(410,000)	
			319,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	



事業名 田原防波堤整備事業  
 工事名 防波堤等5箇所防波堤水(2の4)工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮称仕体	対象金額	非算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4	工事箇所5
工事価格			106,630,000		104,220,000			78,160,000	610,000	18,960,000	8,440,000	2,360,000
・工事原価			87,168,000		84,756,000			62,218,000	490,000	15,663,000	6,874,000	1,914,000
除工事費			63,195,000		62,529,000			45,478,000	333,000	11,259,000	4,808,000	1,317,000
・直接工事費			55,503,000		55,503,000			40,009,000	272,000	9,937,000	4,164,000	1,121,000
・・・直轄工事費(仮設工事除く)	1,000	式	52,257,000		52,257,000			38,763,000	272,000	9,937,000	4,164,000	1,121,000
・・・直轄工事費(仮設工)	1,000	式	3,246,000		3,246,000			3,246,000	0	0	0	0
・間接工事費			31,665,000		29,253,000			22,209,000	227,000	5,726,000	2,710,000	790,000
・・・歩留取替費			7,892,000		7,036,000			5,469,000	61,000	1,322,000	644,000	196,000
・・・事業損失防止施設費	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・深層費～防護費等			6,447,000		6,012,000	55,513,000	8,68	4,545,000	45,000	1,154,000	548,000	155,000
・・・深層費	1,000	式	203,000		203,000			203,000	0	0	0	0
・・・準備費	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・安全費	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・設法費	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・材料管理費	1,000	式	200,000		200,000			200,000	0	0	0	0
・・・労務費等	1,000	式	108,000		108,000			108,000	0	0	0	0
・・・現場環境改善費			734,000		513,000			413,000	16,000	168,000	96,000	41,000
・・・・現場環境改善費(年計上)			734,000		513,000	55,194,000	0.93	413,000	16,000	168,000	96,000	41,000
・・・・現場環境改善費(繰上)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・現場管理費			23,973,000		22,217,000			16,740,000	166,000	4,404,000	2,066,000	597,000
・・・・現場管理費(年計上)			23,973,000		22,217,000	35.52	30.75	16,740,000	166,000	4,404,000	2,066,000	597,000
・・・・現場管理費(繰上)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・・現場管理費(一般管理費半対象外)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・・・工事延長等に伴う現場維持等の費用	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・官賃額(直工)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・官賃額(事業損失防止)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1,000	式	0		0			0	0	0	0	0
・一般管理費等	84,756,000×(17.450+1)÷0.901+22,522	17.450	%	14,812,000	14,812,000	84,756,000	17.45	11,296,000	117,000	3,304,000	1,573,000	451,000
・一括計上価格	1,000	式	4,655,000		4,655,000			4,655,000	0	0	0	0
支給品費			10,000		10,000			0	0	10,000	0	0
支給品費(直工・事業損失防止)			10,000		10,000			0	0	10,000	0	0
支給品費(直工)			10,000		10,000			0	0	10,000	0	0
処分費等(直轄工事費の内訳)			319,000		319,000			290,000	3,000	4,000	20,000	0
処分費(準備費の内訳)			0		0			0	0	0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内訳)			0		0			0	0	0	0	0
処分費等(年対象外)			0		0			0	0	0	0	0
歩留取替費算定除額			0		0			0	0	0	0	0
仮払戻金			0		0			0	0	0	0	0



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区)

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(67,280,000)	
			78,160,000	
・工事原価			(56,237,000)	
			62,218,000	
純工事費			(40,977,000)	
			45,478,000	
・直接工事費			(36,396,000)	
			40,009,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(33,038,000)	
	1.000	式	36,763,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(3,358,000)	
	1.000	式	3,246,000	
・間接工事費			(19,841,000)	
			22,209,000	
・・・共通仮設費			(4,581,000)	
			5,469,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・運搬費~営繕費等				
			(4,193,000)	
			4,545,000	
	( " )		(0)	
・・・運搬費	1.000	式	203,000	
・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		(0)	
	1.000	式	200,000	
・・・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	108,000	
・・・現場環境改善費			(388,000)	
			413,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(35,988,000 × (1.080))	
			39,719,000 × (1.040)	
	( " )		( " )	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(15,260,000)	
			16,740,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(40,977,000 × ((32.240*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			45,478,000 × ((31.870*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
	( " )		( " )	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(56,237,000 × (18.340*1.000 + 0.04))	
			62,218,000 × (18.120*1.000) + 22,494	
	( " )		(716,000)	
・一括計上価格	1.000	式	4,655,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(408,000)	
			290,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水（その4）工事（A地区）（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(33,038,000) 36,763,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(33,038,000) 36,763,000	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式	(31,904,000) 34,336,000	
・パイプ敷設工	1.000	式	(16,343,000) 16,883,000	
・パイプ接続工	1.000	式	(642,000) 750,000	
・フォアス樹設置工	1.000	式	(2,964,000) 2,858,000	
・取水管工	1.000	式	(1,317,000) 1,254,000	
・取水工	1.000	式	(493,000) 466,000	
・水位制御器設置工	1.000	式	(2,102,000) 2,082,000	
・水位制御器排水工	1.000	式	(197,000) 320,000	
・洗浄管工	1.000	式	(437,000) 941,000	
・補助孔	1.000	式	(1,860,000) 1,621,000	
・復旧工	1.000	式	(5,549,000) 7,161,000	
・暗渠排水工 本暗渠	1.000	式	(1,134,000) 1,744,000	
・パイプ敷設工	1.000	式	(957,000) 1,490,000	
・付帯工	1.000	式	(139,000) 189,000	
・復旧工	1.000	式	(38,000) 65,000	
・整備工 整地工	1.000	式	(0) 676,000	
・法面復旧工 23番ほ場 宅地側	1.000	式	(0) 162,000	
・法面復旧工 23番ほ場 ガードレール側	1.000	式	(0) 72,000	
・進入路復旧工 26番ほ場	1.000	式	(0) 105,000	
・法面復旧工 42番ほ場	1.000	式	(0) 39,000	
・進入路復旧工 60番ほ場	1.000	式	(0) 23,000	
・法面復旧工 60番ほ場 東側	1.000	式	(0) 86,000	
・法面復旧工 60番ほ場 西側	1.000	式	(0) 65,000	
・進入路復旧工 61番ほ場	1.000	式	(0) 26,000	
・漏水復旧工 81番ほ場	1.000	式	(0) 6,000	
・畦畔復旧工 99番ほ場	1.000	式	(0) 41,000	
・法面復旧工 95番ほ場	1.000	式	(0) 7,000	
・法面復旧工 97番ほ場	1.000	式	(0) 3,000	
・漏水復旧工 85番ほ場	1.000	式	(0) 8,000	
・排水口補修工	1.000	式	(0) 33,000	
・整備工 道路工	1.000	式	(0) 7,000	
・路肩法面復旧工 82番ほ場	1.000	式	(0) 7,000	











事業名	南防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(33,038,000)	
・暗渠排水工 フォアス	1.000	式		36,763,000	
・パイプ布設工	1.000	式		(31,904,000)	
				34,336,000	
				(16,343,000)	
	1.000	式		16,883,000	
000001 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100	(1,574.000)	( " )		(3,609,182)	歩A・単A
	0.000	m	2,293	0	B単 1号
000050 幹線パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1,607.000	m	2,255	3,623,785	B単 50号
000002 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75	(1,083.000)	( " )		(2,350,110)	歩A・単A
	0.000	m	2,170	0	B単 2号
000051 接続パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1,377.000	m	2,132	2,935,764	B単 51号
000003 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50	(5,116.000)	( " )		(9,556,688)	歩A・単A
	0.000	m	1,868	0	B単 3号
000052 支線パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 50	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	4,683.000	m	1,829	8,565,207	B単 52号
000053 支線パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	423.000	m	2,134	902,682	B単 53号
000004 ポリエチレン製キャップ 75	(48.000)	( " )		(25,920)	歩A・単A
	46.000	個	540	24,840	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ 75x 75	(98.000)	( " )		(339,080)	歩A・単A
	93.000	個	3,460	321,780	B単 5号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50	(98.000)	( " )		(57,820)	歩A・単A
	105.000	個	590	61,950	B単 6号
000054 ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1.000	個	2,470	2,470	B単 54号
000055 ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 50x 50	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1.000	個	1,300	1,300	B単 55号
000056 ポリエチレン製十字管 75	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	7.000	個	7,380	51,660	B単 56号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100x 75	(28.000)	( " )		(196,840)	歩A・単A
	27.000	個	7,030	189,810	B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75x 22	(56.000)	( " )		(196,560)	歩A・単A
	54.000	個	3,510	189,540	B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管 PEW75	(14.400)	( " )		(10,440)	歩A・単A
	16.200	m	725	11,745	B単 9号
合 計				(16,342,640)	
				16,882,533	
・パイプ接続工				(642,000)	
	1.000	式		750,000	
000010 接続ビット(接続部)	(98.000)	( " )		(514,794)	歩A・単A
	93.000	箇所	5,253	488,529	B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	(48.000)	( " )		(126,864)	歩A・単A
	46.000	箇所	2,643	121,578	B単 11号
000057 接続ビット(屈曲部)	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	9.000	箇所	4,410	39,690	B単 57号
000058 接続ビット(十字部)	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	11.000	箇所	9,130	100,430	B単 58号
合 計				(641,658)	
				750,227	
・フォアス樹設置工				(2,964,000)	
	1.000	式		2,858,000	
000012 フォアス樹	(28.000)	( " )		(2,963,520)	歩A・単A
	27.000	箇所	105,840	2,857,680	B単 12号
合 計				(2,963,520)	
				2,857,680	
・取水管工				(1,317,000)	
	1.000	式		1,254,000	
000013 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下	(360.000)	( " )		(1,024,920)	歩A・単A
	216.000	m	2,847	614,952	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 90°エルボ 100	(72.000)	( " )		(119,520)	歩A・単A
	69.000	個	1,660	114,540	B単 14号
000059 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 45°エルボ 100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	27.000	個	1,630	44,010	B単 59号
000060 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 22°エルボ 100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	5.000	個	4,000	20,000	B単 60号
000061 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 11°エルボ A型 100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	3.000	個	3,760	11,280	B単 61号
000062 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 異径ソケットエルボ A型 150-100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1.000	個	3,090	3,090	B単 62号
000063 ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 ソケット A型 100	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	28.000	個	9,200	257,600	B単 63号
000015 用水取水工 継手(分水BF200)	(5.000)	( " )		(20,035)	歩A・単A
	6.000	箇所	4,007	24,042	B単 15号
000064 用水取水工 継手(分水BF350)	(0.000)	( " )		(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	6,493	6,493	B単 64号
000016 用水取水工 継手(分水BF350)	(18.000)	( " )		(141,984)	歩A・単A
	20.000	箇所	7,888	157,760	B単 16号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000017 用水取水工 継手(分水BF600)	(1.000) 0.000		( " ) 10,576	(10,576) 0	歩A・単A B単 17号
合計				(1,317,035) 1,253,767	
・・取水工				(493,000) 466,000	
000018 除塵スクリーン 樹脂製 100	(28.000) 27.000		( " ) 3,002	(84,056) 81,054	歩A・単A B単 18号
000019 除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1	( " ) 6.000		( " ) 11,034	( " ) 66,204	歩A・単A B単 19号
000065 除塵スクリーン 鋼製BF300用 タイプ1	(0.000) 1.000		(0) 14,334	(0) 14,334	歩A・単A B単 65号
000020 除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1	(21.000) 20.000		( " ) 15,234	(319,914) 304,680	歩A・単A B単 20号
000021 除塵スクリーン 鋼製BF600用	(1.000) 0.000		( " ) 22,734	(22,734) 0	歩A・単A B単 21号
合計				(492,908) 466,272	
・・水位制御器設置工				(2,102,000) 2,082,000	
000022 水位制御器	1.000	式			
000022 水位制御器	(28.000) 27.000		( " ) 67,328	(1,885,184) 1,817,856	歩A・単A B単 22号
000023 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	(28.000) 27.000		( " ) 3,420	(95,760) 92,340	歩A・単A B単 23号
000024 水位制御器接続管	(64.000) 91.000		( " ) 1,889	(120,896) 171,899	歩A・単A B単 24号
合計				(2,101,840) 2,082,095	
・・水位制御器排水工				(197,000) 320,000	
000025 水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)	(48.000) 0.000		( " ) 3,666	(175,968) 0	歩A・単A B単 25号
000066 水位制御排水工 VU 100,耕地外埋設(h=0.70m)	(0.000) 82.900		(0) 3,666	(0) 303,911	歩A・単A B単 66号
000026 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ	(48.000) 8.000		( " ) 434	(20,832) 3,472	歩A・単A B単 26号
000067 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ	(0.000) 24.000		(0) 371	(0) 8,904	歩A・単A B単 67号
000068 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22°1/2エルボ	(0.000) 2.000		(0) 768	(0) 1,536	歩A・単A B単 68号
000069 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 11°1/4エルボ	(0.000) 2.000		(0) 768	(0) 1,536	歩A・単A B単 69号
000070 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 ソケット	(0.000) 4.000		(0) 259	(0) 1,036	歩A・単A B単 70号
合計				(196,800) 320,395	
・・洗浄管工				(437,000) 941,000	
000027 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	(98.000) 109.000		( " ) 4,457	(436,786) 485,813	歩A・単A B単 27号
000071 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50(管延長を減)、保護工	(0.000) 109.000		(0) 4,179	(0) 455,511	歩A・単A B単 71号
合計				(436,786) 941,324	
・・補助孔				(1,860,000) 1,621,000	
000028 補助孔 5,000m/ha	1.000 (6.620) 5.770	式 ha	( " ) 280,896	(1,859,532) 1,620,770	歩A・単A B単 28号
合計				(1,859,532) 1,620,770	
・・復旧工				(5,549,000) 7,161,000	
000029 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部	1.000 (7,773.000) 11,192.000	式 ㎡	( " ) 85	(660,705) 951,320	歩A・単A B単 29号
000030 耕地復旧(耕起)	(6.620) 6.510		( " ) 240,000	(1,588,800) 1,562,400	歩A・単A B単 30号
000031 石礫除去	(6.620) 6.510		( " ) 491,660	(3,254,789) 3,200,707	歩A・単A B単 31号
000032 石礫小運搬 積込み・現場内小運搬	(6.600) 30.000		( " ) 1,141	(7,531) 34,230	歩A・単A B単 32号
000033 石礫運搬・処理	(6.600) 30.000		( " ) 5,669	(37,415) 170,070	歩A・単A B単 33号
000072 植生シート センチビートグラス	(0.000) 93.000		(0) 1,760	(0) 163,680	歩A・単A B単 72号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000073 表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.850	ha	222,375	1,078,519	B単 73号
合計				(5,549,240)	
				7,160,926	
・暗渠排水工				(1,134,000)	
本暗渠	1.000	式		1,744,000	
・パイプ敷設工	1.000	式		(957,000)	
				1,490,000	
000034 吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管)	(312.000)		( " )	(610,584)	歩A・単A
50 ダブル構造	492.000	m	1,957	962,844	B単 34号
000035 集水渠L2+L3	(18.000)		( " )	(22,068)	歩A・単A
VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)	20.000	m	1,226	24,520	B単 35号
000036 ポリエチレン製チーズ	(7.000)		( " )	(9,100)	歩A・単A
50x 50	11.000	個	1,300	14,300	B単 36号
000037 ポリエチレン製チーズ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
75x 75	3.000	個	3,460	10,380	B単 37号
000038 ポリエチレン製片落ちソケット	(6.000)		( " )	(3,540)	歩A・単A
75x 50	7.000	個	590	4,130	B単 38号
000039 作業残土処理	(42.200)		( " )	(301,392)	歩A・単A
	66.400	m3	7,142	474,229	B単 39号
合計				(957,064)	
				1,490,403	
・付帯工				(139,000)	
	1.000	式		189,000	
000040 立上管(通気口)	(13.000)		( " )	(66,586)	歩A・単A
VU 50(通気口キャップ付)	18.000	箇所	5,122	92,196	B単 40号
000041 水閘	(3.000)		( " )	(62,286)	歩A・単A
水平水閘 VU 75	4.000	箇所	20,762	83,048	B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(3.000)		( " )	(10,260)	歩A・単A
新設管用 100	4.000	枚	3,420	13,680	B単 42号
合計				(139,132)	
				188,924	
・復旧工				(38,000)	
	1.000	式		65,000	
000043 耕地復旧(耕起)	(0.160)		( " )	(38,400)	歩A・単A
	0.270	ha	240,000	64,800	B単 43号
合計				(38,400)	
				64,800	
・整備工				(0)	
整地工	1.000	式		676,000	
・法面復旧工				(0)	
23番ほ場 宅地側	1.000	式		162,000	
000074 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
75 碎石h=350,b=300	4.100	m	2,147	8,803	B単 74号
000075 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	7,142	7,142	B単 75号
000076 植生土のう工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.500	m3	31,513	15,757	B単 76号
000077 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチビートグラス	74.000	m <sup>2</sup>	1,760	130,240	B単 77号
合計				(0)	
				161,942	
・法面復旧工				(0)	
23番ほ場 ガードレール側	1.000	式		72,000	
000078 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
75 碎石h=350,b=300	8.800	m	2,147	18,894	B単 78号
000079 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	7,142	7,142	B単 79号
000080 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチビートグラス	26.000	m <sup>2</sup>	1,760	45,760	B単 80号
合計				(0)	
				71,796	
・進入路復旧工				(0)	
26番ほ場	1.000	式		105,000	
000081 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
75 碎石h=350,b=300	21.300	m	2,147	45,731	B単 81号
000082 土砂撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	1,102	2,204	B単 82号
000083 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	m3	7,142	28,568	B単 83号
000084 碎石土のう工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.100	m3	25,745	28,320	B単 84号
合計				(0)	
				104,823	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・法面復旧工 42番ほ場	1.000	式		(0) 39,000	
000085 砕石土のう工	(0.000) 0.300	m3	(0) 25,745	(0) 7,724	歩A・単A B単 85号
000086 植生シート センチビートグラス	(0.000) 18.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,760	(0) 31,680	歩A・単A B単 86号
合 計				(0) 39,404	
・進入路復旧工 60番ほ場	1.000	式		(0) 23,000	
000087 砕石土のう工	(0.000) 0.900	m3	(0) 25,745	(0) 23,171	歩A・単A B単 87号
合 計				(0) 23,171	
・法面復旧工 60番ほ場 東側	1.000	式		(0) 86,000	
000088 掘削	(0.000) 6.000	m3	(0) 1,102	(0) 6,612	歩A・単A B単 88号
000089 石灰改良 生石灰30kg/m3	(0.000) 5.000	m3	(0) 2,620	(0) 13,100	歩A・単A B単 89号
000090 埋戻 現地土+改良土	(0.000) 6.000	m3	(0) 6,159	(0) 36,954	歩A・単A B単 90号
BA0109 法面整形	(0.000) 19	m <sup>2</sup>	(0) 438	(0) 8,322	歩A・単A B単 91号
000092 植生シート センチビートグラス	(0.000) 12.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,760	(0) 21,120	歩A・単A B単 92号
合 計				(0) 86,108	
・法面復旧工 60番ほ場 西側	1.000	式		(0) 65,000	
000093 掘削	(0.000) 6.000	m3	(0) 1,102	(0) 6,612	歩A・単A B単 93号
000094 石灰改良 生石灰30kg/m3	(0.000) 5.000	m3	(0) 2,620	(0) 13,100	歩A・単A B単 94号
000095 埋戻 現地土+改良土	(0.000) 6.000	m3	(0) 2,969	(0) 17,814	歩A・単A B単 95号
BA0109 法面整形	(0.000) 19	m <sup>2</sup>	(0) 438	(0) 8,322	歩A・単A B単 96号
000097 植生シート センチビートグラス	(0.000) 11.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,760	(0) 19,360	歩A・単A B単 97号
合 計				(0) 65,208	
・進入路復旧工 61番ほ場	1.000	式		(0) 26,000	
000098 土砂撤去工	(0.000) 3.000	m3	(0) 1,102	(0) 3,306	歩A・単A B単 98号
000099 砕石土のう工	(0.000) 0.900	m3	(0) 25,745	(0) 23,171	歩A・単A B単 99号
合 計				(0) 26,477	
・漏水復旧工 81番ほ場	1.000	式		(0) 6,000	
000100 掘削	(0.000) 1.000	m3	(0) 1,102	(0) 1,102	歩A・単A B単 100号
000101 埋戻 現地土	(0.000) 1.000	m3	(0) 2,969	(0) 2,969	歩A・単A B単 101号
BA0109 法面整形	(0.000) 1	m <sup>2</sup>	(0) 438	(0) 438	歩A・単A B単 102号
000103 植生シート センチビートグラス	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,760	(0) 1,760	歩A・単A B単 103号
合 計				(0) 6,269	
・畦畔復旧工 99番ほ場	1.000	式		(0) 41,000	
000104 掘削	(0.000) 2.000	m3	(0) 1,102	(0) 2,204	歩A・単A B単 104号
000105 埋戻 購入土(粘性土)	(0.000) 2.000	m3	(0) 6,159	(0) 12,318	歩A・単A B単 105号
000106 作業残土処理	(0.000) 2.000	m3	(0) 7,142	(0) 14,284	歩A・単A B単 106号
BA0109 法面整形	(0.000) 7	m <sup>2</sup>	(0) 438	(0) 3,066	歩A・単A B単 107号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
センチビートグラス	5.000	m <sup>2</sup>	1,760	8,800	B単 108号
合計				(0) 40,672	
・・法面復旧工				(0)	
95番ほ場	1.000	式		7,000	
000109 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入土(粘性土)	1.000	m <sup>3</sup>	6,159	6,159	B単 109号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	m <sup>2</sup>	438	438	B単 110号
合計				(0) 6,597	
・・法面復旧工				(0)	
97番ほ場	1.000	式		3,000	
000111 植生土のう工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.100	m <sup>3</sup>	31,513	3,151	B単 111号
合計				(0) 3,151	
・・漏水復旧工				(0)	
85番ほ場	1.000	式		8,000	
000112 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>3</sup>	1,102	1,102	B単 112号
000113 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入土(粘性土)	1.000	m <sup>3</sup>	6,159	6,159	B単 113号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	m <sup>2</sup>	438	438	B単 114号
合計				(0) 7,699	
・・排水口補修工				(0)	
	1.000	式		33,000	
000115 排水口補修工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	33,354	33,354	B単 115号
合計				(0) 33,354	
・整備工				(0)	
道路工	1.000	式		7,000	
・・路肩法面復旧工				(0)	
82番ほ場	1.000	式		7,000	
000116 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入土(粘性土)	1.000	m <sup>3</sup>	6,159	6,159	B単 116号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	m <sup>2</sup>	438	438	B単 117号
合計				(0) 6,597	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(3,358,000)	
				3,246,000	
・仮設工 暗渠排水工	1.000	式		(3,358,000)	
・・フォアス資材仮置き				3,245,000	
	1.000	式		(3,040,000)	
				2,808,000	
000044 大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き	(338.000)		( " )	(2,458,612)	歩A・単A
	353.000	袋	7,274	2,567,722	B単 44号
000045 廃プラスチック類運搬・処理	(33.800)		( " )	(580,988)	歩A・単A
	14.000	m3	17,189	240,646	B単 45号
合 計				(3,039,600)	
				2,808,368	
・・本暗渠資材仮置き				(53,000)	
	1.000	式		84,000	
000046 コンクリート用碎石 積込み・運搬・仮置き	(43.400)		( " )	(53,382)	歩A・単A
	68.300	m3	1,230	84,009	B単 46号
合 計				(53,382)	
				84,009	
・・取水・排水管掘削土仮置き				(173,000)	
	1.000	式		116,000	
000047 表土掘削・埋戻 t=15cm	(2,040.000)		( " )	(173,400)	歩A・単A
	1,359.000	m <sup>2</sup>	85	115,515	B単 47号
合 計				(173,400)	
				115,515	
・・本暗渠掘削土仮置場				(92,000)	
	1.000	式		163,000	
000048 表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し	(1,080.000)		( " )	(91,800)	歩A・単A
	1,920.000	m <sup>2</sup>	85	163,200	B単 48号
合 計				(91,800)	
				163,200	
・・敷鉄板				(0)	
	1.000	式		74,000	
000118 敷鉄板 1219×2438×22mm 41ほ場入口 16枚	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	48.000	m <sup>2</sup>	1,410	67,680	B単 118号
000119 土木シート撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	100.000	m <sup>2</sup>	65	6,500	B単 119号
合 計				(0)	
				74,180	
・仮設工 整備工				(0)	
	1.000	式		1,000	
・・表土掘削・埋戻				(0)	
	1.000	式		1,000	
000120 表土掘削・埋戻 法面復旧工 60番ほ場 東側	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	m <sup>2</sup>	80	400	B単 120号
000121 表土掘削・埋戻 法面復旧工 60番ほ場 西側	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	m <sup>2</sup>	80	400	B単 121号
000122 表土掘削・埋戻 漏水復旧工 81番ほ場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	80	80	B単 122号
000123 表土掘削・埋戻 路肩法面復旧工 82番ほ場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	80	80	B単 123号
000124 表土掘削・埋戻 畦畔復旧工 99番ほ場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.000	m <sup>2</sup>	80	240	B単 124号
000125 表土掘削・埋戻 畦畔復旧工 95番ほ場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m <sup>2</sup>	80	80	B単 125号
合 計				(0)	
				1,280	







事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(716,000)	
				4,655,000	
・一括計上				(716,000)	
	1.000	式		4,655,000	
・・・一括計上				(716,000)	
	1.000	式		4,655,000	
000049 暗渠排水配置計画図	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	716,000	716,000	B単 49号
000129 UAV起工測量・3次元設計データ作成	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,938,500	3,938,500	B単 129号
合 計				(716,000)	
				4,654,500	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m	( " ) 2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m	( " ) 2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m	( " ) 1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ 75		個	( " ) 540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ 75 × 75		個	( " ) 3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 75 × 50		個	( " ) 590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 × 75		個	( " ) 7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 × 22		個	( " ) 3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管 PEW75		m	( " ) 725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)		箇所	( " ) 5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)		箇所	( " ) 2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹		箇所	( " ) 105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	( " ) 2,847		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 90°エルボ 100		個	( " ) 1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工 継手(分水BF200)		箇所	( " ) 4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工 継手(分水BF350)		箇所	( " ) 7,888		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工 継手(分水BF600)		箇所	( " ) 10,576		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所	( " ) 3,002		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン 銅製BF200 タイプ1		箇所	( " ) 11,034		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン 銅製BF350 タイプ1		箇所	( " ) 15,234		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン 銅製BF600用		箇所	( " ) 22,734		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水位制御器					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			箇所	67,328		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 100		枚	( " ) 3,420		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 水位制御器接続管					
			m	( " ) 1,889		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 水位制御排水工					
	VU 100,耕地下埋設 (h=0.70m)		m	( " ) 3,666		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 90°エルボ		個	( " ) 434		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所	( " ) 4,457		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 補助孔					
	5,000m/ha		ha	( " ) 280,896		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 表土剥取・戻し					
	t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部		m <sup>2</sup>	( " ) 85		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 耕地復旧(耕起)					
			ha	( " ) 240,000		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 石礫除去					
			ha	( " ) 491,660		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 石礫小運搬					
	積込み・現場内小運搬		m <sup>3</sup>	( " ) 1,141		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 石礫運搬・処理					
			m <sup>3</sup>	( " ) 5,669		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管)					
	50 ダブル構造		m	( " ) 1,957		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 集水渠L2+L3					
	VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m	( " ) 1,226		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** ポリエチレン製チーズ					
	50×50		個	( " ) 1,300		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** ポリエチレン製チーズ					
	75×75		個	( " ) 3,460		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** ポリエチレン製片落ちソケット					
	75×50		個	( " ) 590		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 作業残土処理					
			m <sup>3</sup>	( " ) 7,142		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 立上管(通気口)					
	VU 50(通気口キャップ付)		箇所	( " ) 5,122		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 水閘					
	水平水閘 VU 75		箇所	( " ) 20,762		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 100		枚	( " ) 3,420		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 耕地復旧(耕起)					
			ha	( " ) 240,000		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 大型土のう仮置き			( " ) 7,274		歩A・単A
	製作・積込み・運搬・仮置き		袋			
000045	*** B単 - 45号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			( " ) 17,189		歩A・単A
			m3			
000046	*** B単 - 46号 *** コンクリート用碎石			( " ) 1,230		歩A・単A
	積込み・運搬・仮置き		m3			
000047	*** B単 - 47号 *** 表土掘削・埋戻			( " ) 85		歩A・単A
	t=15cm		m <sup>2</sup>			
000048	*** B単 - 48号 *** 表土掘削・埋戻			( " ) 85		歩A・単A
	表土剥ぎ・表土戻し		m <sup>2</sup>			
000049	*** B単 - 49号 *** 暗渠排水配置計画図			( " ) 716,000		歩A・単A
			式			
000050	*** B単 - 50号 *** 幹線パイプ( ICT )			(0) 2,255		歩A・単A
	ポリエチレン製有孔管 100		m			
000051	*** B単 - 51号 *** 接続パイプ( ICT )			(0) 2,132		歩A・単A
	ポリエチレン製有孔管 75		m			
000052	*** B単 - 52号 *** 支線パイプ( ICT )			(0) 1,829		歩A・単A
	ポリエチレン製有孔管 50		m			
000053	*** B単 - 53号 *** 支線パイプ( ICT )			(0) 2,134		歩A・単A
	ポリエチレン製有孔管 75		m			
000054	*** B単 - 54号 *** ポリエチレン製エルボ			(0) 2,470		歩A・単A
	45°エルボ 75		個			
000055	*** B単 - 55号 *** ポリエチレン製Yチーズ			(0) 1,300		歩A・単A
	45°Y字管 50×50		個			
000056	*** B単 - 56号 *** ポリエチレン製十字管			(0) 7,380		歩A・単A
	75		個			
000057	*** B単 - 57号 *** 接続ビット( 屈曲部 )			(0) 4,410		歩A・単A
			箇所			
000058	*** B単 - 58号 *** 接続ビット( 十字部 )			(0) 9,130		歩A・単A
			箇所			
000059	*** B単 - 59号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0) 1,630		歩A・単A
	TS継手 45°エルボ 100		個			
000060	*** B単 - 60号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0) 4,000		歩A・単A
	TS継手 22°エルボ 100		個			
000061	*** B単 - 61号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0) 3,760		歩A・単A
	TS継手 11°エルボ A型 100		個			
000062	*** B単 - 62号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0) 3,090		歩A・単A
	TS継手 異径ソケットエルボ A型 150-100		個			
000063	*** B単 - 63号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0) 9,200		歩A・単A
	TS継手 ソケット A型 100		個			
000064	*** B単 - 64号 *** 用水取水工			(0) 6,493		歩A・単A
	継手( 分水BF350 )		箇所			
000065	*** B単 - 65号 *** 除塵スクリーン					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	鋼製BF300用 タイプ1 *** B単 - 66号 ***		箇所	14,334		歩A・単A
000066	水位制御排水工					
	VU 100.耕地外埋設 (h=0.70m) *** B単 - 67号 ***		m	3,666		歩A・単A
000067	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 45°エルボ *** B単 - 68号 ***		個	371		歩A・単A
000068	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 22°1/2 エルボ *** B単 - 69号 ***		個	768		歩A・単A
000069	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 11°1/4 エルボ *** B単 - 70号 ***		個	768		歩A・単A
000070	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VU 100 ソケット *** B単 - 71号 ***		個	259		歩A・単A
000071	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50(管延長を減)、保護工 *** B単 - 72号 ***		箇所	4,179		歩A・単A
000072	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 73号 ***		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A
000073	表土整地					
	*** B単 - 74号 ***		ha	222,375		歩A・単A
000074	湧水処理工					
	75 碎石h=350,b=300 *** B単 - 75号 ***		m	2,147		歩A・単A
000075	作業残土処理					
	*** B単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	7,142		歩A・単A
000076	植生土のう工					
	*** B単 - 77号 ***		m <sup>3</sup>	31,513		歩A・単A
000077	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A
000078	湧水処理工					
	75 碎石h=350,b=300 *** B単 - 79号 ***		m	2,147		歩A・単A
000079	作業残土処理					
	*** B単 - 80号 ***		m <sup>3</sup>	7,142		歩A・単A
000080	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A
000081	湧水処理工					
	75 碎石h=350,b=300 *** B単 - 82号 ***		m	2,147		歩A・単A
000082	土砂撤去工					
	*** B単 - 83号 ***		m <sup>3</sup>	1,102		歩A・単A
000083	作業残土処理					
	*** B単 - 84号 ***		m <sup>3</sup>	7,142		歩A・単A
000084	碎石土のう工					
	*** B単 - 85号 ***		m <sup>3</sup>	25,745		歩A・単A
000085	碎石土のう工					
	*** B単 - 86号 ***		m <sup>3</sup>	25,745		歩A・単A
000086	植生シート					
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 砕石土のう工		m3	(0) 25,745		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 掘削		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 石灰改良		m3	(0) 2,620		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 埋戻 生石灰30kg/m3		m3	(0) 6,159		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 91号 *** 法面整形 現地土+改良土		m <sup>2</sup>	(0) 438		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 植生シート		m <sup>2</sup>	(0) 1,760		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 掘削 センチピートグラス		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 石灰改良		m3	(0) 2,620		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 埋戻 生石灰30kg/m3		m3	(0) 2,969		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 96号 *** 法面整形 現地土+改良土		m <sup>2</sup>	(0) 438		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 植生シート		m <sup>2</sup>	(0) 1,760		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 土砂撤去工 センチピートグラス		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 砕石土のう工		m3	(0) 25,745		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 掘削		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 埋戻 現地土		m3	(0) 2,969		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 102号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	(0) 438		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 植生シート		m <sup>2</sup>	(0) 1,760		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 掘削 センチピートグラス		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 埋戻 購入土(粘性土)		m3	(0) 6,159		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 作業残土処理		m3	(0) 7,142		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 107号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	(0) 438		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 植生シート					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A
000109	埋戻 *** B単 - 109号 ***					
				(0)		
	購入土(粘性土)		m <sup>3</sup>	6,159		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 110号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 111号 ***		m <sup>2</sup>	438		歩A・単A
000111	植生土のう工			(0)		
				31,513		歩A・単A
000112	掘削 *** B単 - 112号 ***					
				(0)		
	埋戻		m <sup>3</sup>	1,102		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 ***					
				(0)		
	購入土(粘性土)		m <sup>3</sup>	6,159		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 114号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 115号 ***		m <sup>2</sup>	438		歩A・単A
000115	排水口補修工			(0)		
			式	33,354		歩A・単A
000116	埋戻 *** B単 - 116号 ***					
				(0)		
	購入土(粘性土)		m <sup>3</sup>	6,159		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 117号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 118号 ***		m <sup>2</sup>	438		歩A・単A
000118	敷鉄板			(0)		
	1219×2438×22mm 41ほ場入口 16枚		m <sup>2</sup>	1,410		歩A・単A
000119	土木シート撤去 *** B単 - 119号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 120号 ***		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
000120	表土掘削・埋戻					
				(0)		
	法面復旧工 60番ほ場 東側		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000121	表土掘削・埋戻 *** B単 - 121号 ***					
				(0)		
	法面復旧工 60番ほ場 西側		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000122	表土掘削・埋戻 *** B単 - 122号 ***					
				(0)		
	漏水復旧工 81番ほ場		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000123	表土掘削・埋戻 *** B単 - 123号 ***					
				(0)		
	路肩法面復旧工 82番ほ場		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000124	表土掘削・埋戻 *** B単 - 124号 ***					
				(0)		
	畦畔復旧工 99番ほ場		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000125	表土掘削・埋戻 *** B単 - 125号 ***					
				(0)		
	畦畔復旧工 95番ほ場		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
000126	敷鉄板運搬 *** B単 - 126号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 127号 ***		ton	8,320		歩A・単A
000127	システム初期費					
			式	200,000		歩A・単A
000128	快適トイレ整備 *** B単 - 128号 ***					
				(0)		
	*** B単 - 129号 ***		基	107,600		歩A・単A
000129	UAV起工測量・3次元設計データ作成					
			式	3,938,500		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( " ) 0.560	日	48,741	( " ) 27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.280	日	105,000	( " ) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.280	日	43,000	( " ) 12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	29,802	( " ) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	( " ) 0.280	日	55,000	( " ) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	( " ) 0.280	人	23,562	( " ) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.280	人	26,112	( " ) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.280	人	23,664	( " ) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	( " ) 0.280	人	20,298	( " ) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				( " ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	( " ) 100.000	m	860	( " ) 86,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 3.790	m3	5,000	( " ) 18,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 3.790	m3	971.3	( " ) 3,681	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 71号
	合計				( " ) 229,328	
	単価				( " ) 2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( " ) 0.560	日	48,741	( " ) 27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.280	日	105,000	( " ) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.280	日	43,000	( " ) 12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	29,802	( " ) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	( " ) 0.280	日	55,000	( " ) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	( " ) 0.280	人	23,562	( " ) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.280	人	26,112	( " ) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.280	人	23,664	( " ) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	( " ) 0.280	人	20,298	( " ) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				( " ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	( " ) 100.000	m	725	( " ) 72,500	S単 24号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 3.990	m3	5,000	( " ) 19,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 3.990	m3	971.3	( " ) 3,875	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 71号
	合計				( " ) 217,022	
	単価				( " ) 2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	( ) 0.560	日	48,741	( ) 27,295	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( ) 0.280	日	105,000	( ) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	( ) 0.280	日	43,000	( ) 12,040	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	( ) 0.280	日	29,802	( ) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	( ) 0.280	日	55,000	( ) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	( ) 0.280	人	23,562	( ) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	( ) 0.280	人	26,112	( ) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	( ) 0.280	人	23,664	( ) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	( ) 0.280	人	20,298	( ) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				( ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	( ) 100.000	m	420	( ) 42,000	S単 25号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( ) 4.030	m3	5,000	( ) 20,150	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( ) 4.030	m3	971.3	( ) 3,914	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(φ11管), 不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	( ) 100.000	m	20	( ) 2,000	S単 71号
	合計				( ) 186,761	
	単価				( ) 1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	( ) 1.000	個	540	( ) 540	S単 26号
	合計				( ) 540	
	単価				( ) 540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	( ) 1.000	個	3,460	( ) 3,460	S単 27号
	合計				( ) 3,460	
	単価				( ) 3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	( ) 1.000	個	590	( ) 590	S単 28号
	合計				( ) 590	
	単価				( ) 590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	( ) 1.000	個	7,030	( ) 7,030	S単 29号
	合計				( ) 7,030	
	単価				( ) 7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22,,	( " ) 1.000	個	3,510	( " ) 3,510	S単 30号
	合計				( " ) 3,510	
	単価				( " ) 3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	S単 31号
	合計				( " ) 725	
	単価				( " ) 725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部)		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 0.284	m3	1,934	( " ) 549	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 0.188	m3	5,000	( " ) 940	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 0.188	m3	941	( " ) 177	S単 74号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	( " ) 1.000	m	344	( " ) 344	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.103	m3	971.3	( " ) 100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 0.025	m3	1,901	( " ) 48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.075	m3	1,380	( " ) 104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.184	m3	1,380	( " ) 254	S単 7号
Y00009	小計				( " ) 2,516	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	( " ) 0.020	人	24,276	( " ) 486	S単 21号
S02115	普通作業員	( " ) 0.020	人	20,298	( " ) 406	S単 19号
Y00004	雑品	( " ) 0.070		892	( " ) 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	( " ) 0.040	人	24,276	( " ) 971	S単 21号
S02115	普通作業員	( " ) 0.040	人	20,298	( " ) 812	S単 19号
	合計				( " ) 5,253	
	単価				( " ) 5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部)		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 0.294	m3	1,934	( " ) 569	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 0.200	m3	5,000	( " ) 1,000	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 0.200	m3	941	( " ) 188	S単 74号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	( " ) 1.000	m	366	( " ) 366	T単 2号
Y00001	埋戻含み					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.103	m3	971.3	( " ) 100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 0.025	m3	1,901	( " ) 48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.075	m3	1,380	( " ) 104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.194	m3	1,380	( " ) 268	S単 7号
	合計				( " ) 2,643	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.400	m3	1,934	( " ) 2,708	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.200	m3	971.3	( " ) 1,166	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク	( " ) 1.100	m3	2,801	( " ) 3,081	S単 8号
S02116	フォアス樹	( " ) 1.000	基	27,500	( " ) 27,500	S単 32号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	3,595	( " ) 3,595	S単 100号
S02115	配管工	( " ) 0.030	人	24,276	( " ) 728	S単 21号
S02115	普通作業員	( " ) 0.030	人	20,298	( " ) 609	S単 19号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	( " ) 1.000	基	23,700	( " ) 23,700	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 0.430	m	1,378	( " ) 593	S単 67号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	( " ) 1.000	基	27,009	( " ) 27,009	S単 70号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	( " ) 0.001	m3	29,750	( " ) 30	S単 34号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	( " ) 1.000	個	1,980	( " ) 1,980	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.190	m3	40,710	( " ) 7,735	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.640	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,865	S単 98号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 0.110	本	2,170	( " ) 239	S単 36号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	( " ) 1.000	本	302	( " ) 302	S単 37号
	合 計				( " ) 105,840	
	単 価				( " ) 105,840	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	( " ) 2.100	m3	1,102	( " ) 2,314	S単 86号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	1,749	( " ) 17,490	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 2.200	m3	971.3	( " ) 2,137	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 2.000	m3	1,901	( " ) 3,802	S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 5.900	m <sup>2</sup>	438.3	( " ) 2,586	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.100	m3	1,380	( " ) 138	S単 7号
	合 計				( " ) 28,467	
	単 価				( " ) 2,847	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 90°エルボ 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(1.000) 0.000	個	1,660	(1,660) 0	S単 38号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,660	(0) 1,660	S単 106号
	合 計				( " ) 1,660	
	単 価				( " ) 1,660	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0.200	m3	40,710	( ) 8,142	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 4.200	m <sup>2</sup>	7,601	( ) 31,924	S単 98号
	合計				( ) 40,066	
	単価				( ) 4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0.500	m3	40,710	( ) 20,355	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 7.700	m <sup>2</sup>	7,601	( ) 58,528	S単 98号
	合計				( ) 78,883	
	単価				( ) 7,888	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF600)		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0.600	m3	40,710	( ) 24,426	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 10.700	m <sup>2</sup>	7,601	( ) 81,331	S単 98号
	合計				( ) 105,757	
	単価				( ) 10,576	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	( ) 1,000	個	2,190	( ) 2,190	S単 39号
S02115	普通作業員	( ) 0.040	人	20,298	( ) 812	S単 19号
	合計				( ) 3,002	
	単価				( ) 3,002	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 鋼製BF200 タイプ1		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( ) 1,000	枚	334	( ) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	( ) 1,000	枚	10,700	( ) 10,700	S単 40号
	合計				( ) 11,034	
	単価				( ) 11,034	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製BF350 タイプ1		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( ) 1,000	枚	334	( ) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	( ) 1,000	枚	14,900	( ) 14,900	S単 41号
	合計				( ) 15,234	
	単価				( ) 15,234	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製BF600用	( )	箇所		( )	歩A 1.000 箇所 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( )	枚	334	( )	334 S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,,	( )	枚	22,400	( )	22,400 S単 42号
	合計				( )	22,734
	単価				( )	22,734
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水位制御器		箇所		( )	歩A 1.000 箇所 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( )	m	693	( )	1,386 S単 75号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	( )	m <sup>2</sup>	7,013	( )	631 S単 65号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	( )	m <sup>3</sup>	2,391	( )	7 S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( )	m <sup>3</sup>	1,500	( )	5 S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( )	m <sup>2</sup>	7,601	( )	1,672 S単 98号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( )	m <sup>3</sup>	40,710	( )	407 S単 97号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	( )	m <sup>3</sup>	1,934	( )	1,586 S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( )	m <sup>3</sup>	971.3	( )	835 S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( )	m <sup>3</sup>	1,901	( )	1,464 S単 5号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( )	m <sup>2</sup>	438.3	( )	368 S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( )	m <sup>2</sup>	7,601	( )	3,572 S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( )	m <sup>2</sup>	11,350	( )	568 S単 99号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( )	m <sup>3</sup>	40,710	( )	5,699 S単 97号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	( )	本	36,100	( )	36,100 S単 43号
S02115	土木一般世話役	( )	人	26,112	( )	339 S単 17号
S02115	特殊作業員	( )	人	23,664	( )	426 S単 18号
S02115	普通作業員	( )	人	20,298	( )	548 S単 19号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	( )	個	372	( )	744 S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管2'-付,4.0m管,0箇所	( )	m	1,749	( )	3,970 S単 68号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	( )	個	259	( )	259 S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	( )	個	1,980	( )	1,980 S単 35号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	( )	m	204	( )	2,652 S単 46号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	( )	本	2,110	( )	2,110 S単 47号
	合計				( )	67,328
	単価				( )	67,328
	*** B単 - 23号 ***					
000023	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		( )	歩A 1.000 枚 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	( )	枚	3,420	( )	3,420 S単 48号
	合計				( )	3,420
	単価				( )	3,420

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	水位制御器接続管		m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( ) 1,000	m	1,029	( ) 1,029	S単 76号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	( ) 1,000	m	860	( ) 860	S単 49号
	合計				( ) 1,889	
	単価				( ) 1,889	
*** B単 - 25号 ***						
000025	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	( ) 4,000	m3	1,934	( ) 7,736	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 4,100	m3	971.3	( ) 3,982	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( ) 3,700	m3	1,901	( ) 7,034	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 0,300	m3	1,380	( ) 414	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10,000	m	1,749	( ) 17,490	S単 68号
	合計				( ) 36,656	
	単価				( ) 3,666	
*** B単 - 26号 ***						
000026	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 90°エルボ		個		( ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	( ) 1,000	個	434	( ) 434	S単 50号
	合計				( ) 434	
	単価				( ) 434	
*** B単 - 27号 ***						
000027	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		( ) 100,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管( 50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( ) 0.840	日	48,741	( ) 40,942	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( ) 0.420	日	105,000	( ) 44,100	S単 11号
S02112	フォアスカッター	( ) 0.420	日	43,000	( ) 18,060	S単 12号
S02115	特殊作業員	( ) 0.420	人	23,664	( ) 9,939	S単 18号
Y00009	小計				( ) 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	( ) 150,000	m	420	( ) 63,000	S単 25号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0.1m管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	( ) 150,000	m	20	( ) 3,000	S単 71号
Y00009	小計				( ) 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	( ) 2,800	m3	8,526	( ) 23,873	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ( )	( ) 1,500	m3	2,774	( ) 4,161	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	( ) 7,100	m <sup>2</sup>	1,284	( ) 9,116	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,000	m3	40,710	( ) 40,710	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 14,000	m <sup>2</sup>	7,601	( ) 106,414	S単 98号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 4.700	m <sup>2</sup>	11,350	( " ) 53,345	S単 99号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,	( " ) 100.000	個	290	( " ) 29,000	S単 51号
	合計				( " ) 445,660	
	単 価				( " ) 4,457	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	補助孔 5,000m/ha		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ), , 運転1時間当たり算出	( " ) 13.890	時間	8,076	( " ) 112,176	S単 82号
S02112	エクステンションアーム	( " ) 2.220	日	12,000	( " ) 26,640	S単 14号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	( " ) 2.220	日	64,000	( " ) 142,080	S単 15号
	合計				( " ) 280,896	
	単 価				( " ) 280,896	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	表土剥取・戻し t=15cm、幹線・接続・支線パイプ部		m <sup>2</sup>		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 15.000	m <sup>3</sup>	295.9	( " ) 4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 4,061	S単 88号
	合計				( " ) 8,500	
	単 価				( " ) 85	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	耕地復旧(耕起)		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	24	( " ) 240,000	S単 80号
	合計				( " ) 240,000	
	単 価				( " ) 240,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	石礫除去		ha		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m <sup>3</sup> /10a, あり	( " ) 1.000	ha	491,660	( " ) 491,660	S単 79号
	合計				( " ) 491,660	
	単 価				( " ) 491,660	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	石礫小運搬 積込み・現場内小運搬		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	870	( " ) 870	S単 1号
	合計				( " ) 1,141	
	単 価				( " ) 1,141	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫運搬・処理		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,958	( " ) 3,958	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設発生土受入価格 石礫 -径35cm	( " ) 1.000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 62号
	合計				( " ) 5,669	
	単価				( " ) 5,669	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	吸水渠L1(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(D-11管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	713	( " ) 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-11管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	( " ) 100.000	m	420	( " ) 42,000	S単 25号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	( " ) 14.000	m3	941	( " ) 13,174	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm、柳井市,	( " ) 14.000	m3	4,800	( " ) 67,200	S単 52号
	合計				( " ) 195,674	
	単価				( " ) 1,957	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	集水渠L2+L3 VU 75(硬質ポリ塩化ビニル管)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	( " ) 100.000	m	764	( " ) 76,400	S単 78号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	( " ) 100.000	m	4	( " ) 400	S単 72号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	( " ) 25.000	本	1,830	( " ) 45,750	S単 53号
	合計				( " ) 122,550	
	単価				( " ) 1,226	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ポリエチレン製チーズ 50x 50		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50x 50,,	( " ) 1.000	個	1,300	( " ) 1,300	S単 54号
	合計				( " ) 1,300	
	単価				( " ) 1,300	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ポリエチレン製チーズ 75x 75		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75x 75,,	( " ) 1.000	個	3,460	( " ) 3,460	S単 27号
	合計				( " ) 3,460	
	単価				( " ) 3,460	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50,,	( " ) 1.000	個	590	( " ) 590	S単 28号
	合計				( " ) 590	
	単価				( " ) 590	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	作業残土処理		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1.000	m3	747	( " ) 747	S単 10号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.000	m3	971.3	( " ) 971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	( " ) 1.000	m3	3,984	( " ) 3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	( " ) 1.000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 63号
	合計				( " ) 7,142	
	単価				( " ) 7,142	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 4.000	m3	1,934	( " ) 7,736	S単 89号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 12.000	m	984	( " ) 11,808	S単 69号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	( " ) 1.600	本	3,700	( " ) 5,920	S単 55号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100 m以下,	( " ) 7.300	m	22	( " ) 161	S単 73号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,	( " ) 10.000	個	360	( " ) 3,600	S単 56号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,	( " ) 10.000	個	156	( " ) 1,560	S単 57号
S02116	通気口キャップ 50,,	( " ) 10.000	個	404	( " ) 4,040	S単 58号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 4.400	m3	971.3	( " ) 4,274	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 4.000	m3	2,801	( " ) 11,204	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	438.3	( " ) 920	S単 94号
	合計				( " ) 51,223	
	単価				( " ) 5,122	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	( " ) 10.000	本	16,100	( " ) 161,000	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 6.900	m3	1,934	( " ) 13,345	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 7.400	m3	971.3	( " ) 7,188	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 6.700	m3	2,801	( " ) 18,767	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 16.700	m <sup>2</sup>	438.3	( " ) 7,320	S単 94号
	合計				( " ) 207,620	
	単価				( " ) 20,762	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	( " ) 1.000	枚	3,420	( " ) 3,420	S単 48号
	合計				( " ) 3,420	
	単価				( " ) 3,420	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	耕地復旧(耕起)		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000.000	m <sup>2</sup>	24	( " ) 240,000	S単 80号
	合計				( " ) 240,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 240,000	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		( " ) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ハッパ約,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	( " ) 1,000	袋	5,519	( " ) 5,519	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.7	( " ) 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	( " ) 1,000	m3	1,213	( " ) 1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.7	( " ) 271	S単 88号
	合 計				( " ) 7,274	
	単 価				( " ) 7,274	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	廃プラスチック類運搬・処理		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	( " ) 1,000	m3	10,000	( " ) 10,000	S単 64号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	( " ) 1,000	m3	7,189	( " ) 7,189	S単 93号
	合 計				( " ) 17,189	
	単 価				( " ) 17,189	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	コンクリート用碎石 積込み・運搬・仮置き		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.7	( " ) 271	S単 88号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	( " ) 1,000	m3	688	( " ) 688	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.7	( " ) 271	S単 88号
	合 計				( " ) 1,230	
	単 価				( " ) 1,230	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	表土掘削・埋戻 t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 15,000	m3	295.9	( " ) 4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15,000	m3	270.7	( " ) 4,061	S単 88号
	合 計				( " ) 8,500	
	単 価				( " ) 85	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 15,000	m3	295.9	( " ) 4,439	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15,000	m3	270.7	( " ) 4,061	S単 88号
	合 計				( " ) 8,500	
	単 価				( " ) 85	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	暗渠排水配置計画図		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	暗渠排水配置計画図作成	( ) 1.000	式	716,000	( ) 716,000	S単 60号
	合計				( ) 716,000	
	単価				( ) 716,000	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	幹線パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 100		m		(0.000) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(0.000) 0.510	日	48,741	(0) 24,858	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.230	日	43,000	(0) 9,890	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				(0) 114,110	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,	(0.000) 100.000	m	860	(0) 86,000	S単 22号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 3.790	m3	5,000	(0) 18,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 3.790	m3	971.3	(0) 3,681	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.230	日	3,120	(0) 718	S単 101号
	合計				(0) 225,459	
	単価				(0) 2,255	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	接続パイプ(ICT) ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(0.000) 0.510	日	48,741	(0) 24,858	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.230	日	43,000	(0) 9,890	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				(0) 114,110	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 24号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 3.990	m3	5,000	(0) 19,950	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 3.990	m3	971.3	(0) 3,875	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.230	日	3,120	(0) 718	S単 101号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 213,153	
	単価				(0) 2,132	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	支線パイプ( ICT) ポリエチレン製有孔管 50		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	(0.000) 0.510	日	48,741	(0) 24,858	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.230	日	43,000	(0) 9,890	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				(0) 114,110	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,	(0.000) 100.000	m	420	(0) 42,000	S単 25号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 4.030	m3	5,000	(0) 20,150	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 4.030	m3	971.3	(0) 3,914	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(0.1m管), 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.230	日	3,120	(0) 718	S単 101号
	合計				(0) 182,892	
	単価				(0) 1,829	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	支線パイプ( ICT) ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	(0.000) 0.510	日	48,741	(0) 24,858	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 11号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.230	日	43,000	(0) 9,890	S単 12号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 83号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 16号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 17号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 19号
Y00009	小計				(0) 114,110	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 24号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 4.030	m3	5,000	(0) 20,150	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 4.030	m3	971.3	(0) 3,914	S単 87号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(0.1m管), 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.230	日	3,120	(0) 718	S単 101号
	合計				(0) 213,392	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,134	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	2,470	(0) 2,470	S単 103号
	合 計				(0) 2,470	
	単 価				(0) 2,470	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 50x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 50x 50,,	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	S単 104号
	合 計				(0) 1,300	
	単 価				(0) 1,300	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ポリエチレン製十字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 105号
	合 計				(0) 7,380	
	単 価				(0) 7,380	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	接続ビット(屈曲部)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 0.294	m3	1,934	(0) 569	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 0.198	m3	5,000	(0) 990	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.198	m3	941	(0) 186	S単 74号
T00003	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.188m2	(0.000) 1.000	m	362	(0) 362	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.103	m3	971.3	(0) 100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 0.025	m3	1,901	(0) 48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.075	m3	1,380	(0) 104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.194	m3	1,380	(0) 268	S単 7号
Y00009	小計				(0) 2,627	
Y00001	パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000) 0.040	人	24,276	(0) 971	S単 21号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.040	人	20,298	(0) 812	S単 19号
	合 計				(0) 4,410	
	単 価				(0) 4,410	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	接続ビット(十字部)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 0.281	m3	1,934	(0) 543	S単 89号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 0.185	m3	5,000	(0) 925	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.185	m3	941	(0) 174	S単 74号
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.176m2	(0.000) 1.000	m	339	(0) 339	T単 4号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.103	m3	971.3	100	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	0.025	m3	1,901	48	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.075	m3	1,380	104	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.181	m3	1,380	250	S単 7号
Y00009	小計				(0)	
					502	
Y00001	パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.020	人	24,276	486	S単 21号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.200	人	20,298	4,060	S単 19号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.070		4,546	318	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.040	人	24,276	971	S単 21号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.040	人	20,298	812	S単 19号
	合計				(0)	
	単価				9,130	
					(0)	
					9,130	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS継手 45°エルボ 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	(0.000)			(0)	
	45°エルボ 100,,	1.000	個	1,630	1,630	S単 107号
	合計				(0)	
	単価				1,630	
					(0)	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS継手 22°エルボ 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	TS加工 22°1/2 ベンド 100,,	1.000	個	4,000	4,000	S単 108号
	合計				(0)	
	単価				4,000	
					(0)	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS継手 11°エルボ A型 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	TS加工 11°1/4 ベンド 100,,	1.000	個	3,760	3,760	S単 109号
	合計				(0)	
	単価				3,760	
					(0)	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS継手 異径ソケットエルボ A型 150-100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	TS 異径ソケット 150-100,,	1.000	個	3,090	3,090	S単 110号
	合計				(0)	
	単価				3,090	
					(0)	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	TS継手 ソケット A型 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	TS ソケット 100,,	8.000	個	1,150	9,200	S単 111号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 9,200	
	単価				(0) 9,200	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.400	m3	40,710	(0) 16,284	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.400	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 48,646	S単 98号
	合計				(0) 64,930	
	単価				(0) 6,493	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	除塵スクリーン 鋼製BF300用 タイプ1		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 66号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1, ,	(0.000) 1.000	枚	14,000	(0) 14,000	S単 112号
	合計				(0) 14,334	
	単価				(0) 14,334	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	水位制御排水工 VU 100,耕地外埋設(h=0.70m)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 4.000	m3	1,934	(0) 7,736	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.100	m3	971.3	(0) 3,982	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 3.700	m3	1,901	(0) 7,034	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.300	m3	1,380	(0) 414	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管XJ-7付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	1,749	(0) 17,490	S単 68号
	合計				(0) 36,656	
	単価				(0) 3,666	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ, ,	(0.000) 1.000	個	371	(0) 371	S単 113号
	合計				(0) 371	
	単価				(0) 371	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22° 1/2 エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 22° 1/2 エルボ 100, ,	(0.000) 1.000	個	768	(0) 768	S単 114号
	合計				(0) 768	
	単価				(0) 768	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 11° 1/4 エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 11° 1/4 エルボ 100, ,	(0.000) 1.000	個	768	(0) 768	S単 115号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 768	
	単価				(0) 768	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 ソケット		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	(0.000) 1.000	個	259	(0) 259	S単 45号
	合計				(0) 259	
	単価				(0) 259	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50(管延長を減)、保護工		箇所		(0.000)箇所 100.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管( 50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(0.000) 0.840	日	48,741	(0) 40,942	S単 81号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.420	日	105,000	(0) 44,100	S単 11号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.420	日	43,000	(0) 18,060	S単 12号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.420	人	23,664	(0) 9,939	S単 18号
Y00009	小計				(0) 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	(0.000) 87.000	m	420	(0) 36,540	S単 25号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0.1m管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 87.000	m	20	(0) 1,740	S単 71号
Y00009	小計				(0) 38,280	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,,,-,	(0.000) 2.800	m3	8,526	(0) 23,873	S単 90号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 1.500	m3	2,774	(0) 4,161	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	1,284	(0) 9,116	S単 95号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 106,414	S単 98号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 4.700	m <sup>2</sup>	11,350	(0) 53,345	S単 99号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,,	(0.000) 100.000	個	290	(0) 29,000	S単 51号
	合計				(0) 417,940	
	単価				(0) 4,179	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,760	(0) 1,760	S単 116号
	合計				(0) 1,760	
	単価				(0) 1,760	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	表土整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通	(0.000) 1.000	ha	222,375	(0) 222,375	S単 121号
	合計				(0) 222,375	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 222,375	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	湧水処理工 75 砕石h=350,b=300		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 24号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 12.000	m3	941	(0) 11,292	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 12.000	m3	4,800	(0) 57,600	S単 52号
	合 計				(0) 214,692	
	単 価				(0) 2,147	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	747	(0) 747	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,984	(0) 3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 120号
	合 計				(0) 7,142	
	単 価				(0) 7,142	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	植生土のう工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00007	植生土のう工 仕揃え-設置	(0.000) 1.000	m3	31,513	(0) 31,513	T単 5号
	合 計				(0) 31,513	
	単 価				(0) 31,513	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,760	(0) 1,760	S単 116号
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	湧水処理工 75 砕石h=350,b=300		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 24号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 12.000	m3	941	(0) 11,292	S単 74号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 12.000	m3	4,800	(0) 57,600	S単 52号
	合 計				(0) 214,692	
	単 価				(0) 2,147	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 79号 ***						
000079	作業残土処理				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 1.000	m3	747	(0) 747	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,984	(0) 3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 120号
	合 計				(0) 7,142	
	単 価				(0) 7,142	
*** B単 - 80号 ***						
000080	植生シート センチピートグラス				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス、ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休)、、	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,760	(0) 1,760	S単 116号
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	
*** B単 - 81号 ***						
000081	湧水処理工 75 碎石h=350,b=300		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(D=110管)、50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 77号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械、暗渠排水管(D=110管)、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 71号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75、、	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 24号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、	(0.000) 12.000	m3	941	(0) 11,292	S単 74号
S02116	コンクリート用碎石 、40~20mm、柳井市、	(0.000) 12.000	m3	4,800	(0) 57,600	S単 52号
	合 計				(0) 214,692	
	単 価				(0) 2,147	
*** B単 - 82号 ***						
000082	土砂撤去工		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-	(0.000) 1.000	m3	1,102	(0) 1,102	S単 86号
	合 計				(0) 1,102	
	単 価				(0) 1,102	
*** B単 - 83号 ***						
000083	作業残土処理				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 1.000	m3	747	(0) 747	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,984	(0) 3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 120号
	合 計				(0) 7,142	
	単 価				(0) 7,142	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 84号 ***						
000084	砕石土のう工				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	20,945	20,945	S単 122号
S02116	コンクリート用砕石 .40～20mm、柳井市、	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,800	4,800	S単 52号
	合 計				(0)	
					25,745	
	単 価				(0)	
					25,745	
*** B単 - 85号 ***						
000085	砕石土のう工				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	20,945	20,945	S単 122号
S02116	コンクリート用砕石 .40～20mm、柳井市、	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,800	4,800	S単 52号
	合 計				(0)	
					25,745	
	単 価				(0)	
					25,745	
*** B単 - 86号 ***						
000086	植生シート センチピートグラス				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	1,760	1,760	S単 116号
	合 計				(0)	
					1,760	
	単 価				(0)	
					1,760	
*** B単 - 87号 ***						
000087	砕石土のう工				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	20,945	20,945	S単 122号
S02116	コンクリート用砕石 .40～20mm、柳井市、	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,800	4,800	S単 52号
	合 計				(0)	
					25,745	
	単 価				(0)	
					25,745	
*** B単 - 88号 ***						
000088	掘削				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,102	1,102	S単 86号
	合 計				(0)	
					1,102	
	単 価				(0)	
					1,102	
*** B単 - 89号 ***						
000089	石灰改良 生石灰30kg/m3				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,なし,0.50m	(0.000)			(0)	
		2.000	m <sup>2</sup>	1,310	2,620	S単 124号
	合 計				(0)	
					2,620	
	単 価				(0)	
					2,620	
*** B単 - 90号 ***						
000090	埋戻 現地土+改良土				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	971.3	1,068	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,901	1,901	S単 5号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02118	山土砂	(0.000)			(0)	
	真砂土 柳井市	1.100	m3	2,900	3,190	S単 119号
	合計				(0)	
	単価				6,159	
	*** B単 - 91号 ***				(0)	
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	438.3	438	S単 94号
	合計				(0)	
	単価				438	
	*** B単 - 92号 ***				(0)	
000092	植生シート				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	非分解 材料・施工費含む(4週8休)...	1.000	m <sup>2</sup>	1,760	1,760	S単 116号
	合計				(0)	
	単価				1,760	
	*** B単 - 93号 ***				(0)	
000093	掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,102	1,102	S単 86号
	合計				(0)	
	単価				1,102	
	*** B単 - 94号 ***				(0)	
000094	石灰改良		m3		(0.000)m3	歩A
	生石灰30kg/m3				1.000 m3	当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)	(0.000)			(0)	
	30kg,なし,0.50m	2.000	m <sup>2</sup>	1,310	2,620	S単 124号
	合計				(0)	
	単価				2,620	
	*** B単 - 95号 ***				(0)	
000095	埋戻		m3		(0.000)m3	歩A
	現地土+改良土				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	971.3	1,068	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	1.000	m3	1,901	1,901	S単 5号
	合計				(0)	
	単価				2,969	
	*** B単 - 96号 ***				(0)	
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	438.3	438	S単 94号
	合計				(0)	
	単価				438	
	*** B単 - 97号 ***				(0)	
000097	植生シート				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000			(0) 1,760	
	合計				(0) 1,760	S単 116号
	単価				(0) 1,760	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	土砂撤去工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,102	(0) 1,102	S単 86号
	合計				(0) 1,102	
	単価				(0) 1,102	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	砕石土のう工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 1.000	m3	20,945	(0) 20,945	S単 122号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 52号
	合計				(0) 25,745	
	単価				(0) 25,745	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,102	(0) 1,102	S単 86号
	合計				(0) 1,102	
	単価				(0) 1,102	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	埋戻 現地土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	971.3	(0) 1,068	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 5号
	合計				(0) 2,969	
	単価				(0) 2,969	
	*** B単 - 102号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 438	S単 94号
	合計				(0) 438	
	単価				(0) 438	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	植生シート センチビートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,760	(0) 1,760	S単 116号
	合計				(0) 1,760	
	単価				(0) 1,760	
	*** B単 - 104号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000104	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,102	1,102	S単 86号
	合計				(0)	
					1,102	
	単価				(0)	
					1,102	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	埋戻 購入土(粘性土)				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	971.3	1,068	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,901	1,901	S単 5号
S02118	山土砂 真砂土 柳井市	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	2,900	3,190	S単 119号
	合計				(0)	
					6,159	
	単価				(0)	
					6,159	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	作業残土処理				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	747	747	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	971.3	971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,984	3,984	S単 92号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,440	1,440	S単 120号
	合計				(0)	
					7,142	
	単価				(0)	
					7,142	
	*** B単 - 107号 ***					
BA0109	法面整形				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	438.3	438	S単 94号
	合計				(0)	
					438	
	単価				(0)	
					438	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	植生シート センチピートグラス				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	1,760	1,760	S単 116号
	合計				(0)	
					1,760	
	単価				(0)	
					1,760	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	埋戻 購入土(粘性土)				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	971.3	1,068	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,901	1,901	S単 5号
S02118	山土砂 真砂土 柳井市	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	2,900	3,190	S単 119号
	合計				(0)	
					6,159	
	単価				(0)	
					6,159	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 110号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	438.3	1.000 m <sup>2</sup> 438	歩A 当たり算出 (0) S単 94号
	合計				(0) 438	
	単価				(0) 438	
*** B単 - 111号 ***						
000111	植生土のう工		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
T00007	植生土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	31,513	1.000 m <sup>3</sup> (0) 31,513	歩A 当たり算出 (0) T単 5号
	合計				(0) 31,513	
	単価				(0) 31,513	
*** B単 - 112号 ***						
000112	掘削		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,102	1.000 m <sup>3</sup> (0) 1,102	歩A 当たり算出 (0) S単 86号
	合計				(0) 1,102	
	単価				(0) 1,102	
*** B単 - 113号 ***						
000113	埋戻 購入土(粘性土)		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	971.3	1.000 m <sup>3</sup> (0) 1,068	歩A 当たり算出 (0) S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'夕( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 1,901	(0) S単 5号
S02118	山土砂 真砂土 柳井市	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	2,900	(0) 3,190	(0) S単 119号
	合計				(0) 6,159	
	単価				(0) 6,159	
*** B単 - 114号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	438.3	1.000 m <sup>2</sup> (0) 438	歩A 当たり算出 (0) S単 94号
	合計				(0) 438	
	単価				(0) 438	
*** B単 - 115号 ***						
000115	排水口補修工		式		(0.000)式	歩A
T00009	排水口補修工	(0.000) 1.000	式	33,354	1.000 式 (0) 33,354	歩A 当たり算出 (0) T単 6号
	合計				(0) 33,354	
	単価				(0) 33,354	
*** B単 - 116号 ***						
000116	埋戻 購入土(粘性土)		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	971.3	1.000 m <sup>3</sup> (0) 1,068	歩A 当たり算出 (0) S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'夕( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 1,901	(0) S単 5号
S02118	山土砂 真砂土 柳井市	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	2,900	(0) 3,190	(0) S単 119号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 6,159	
	単価				(0) 6,159	
*** B単 - 117号 ***						
BA0109	法面整形				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 438	S単 94号
	合計				(0) 438	
	単価				(0) 438	
*** B単 - 118号 ***						
000118	敷鉄板 1219×2438×22mm 41ほ場入口 16枚		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～資料～撤去,109.1,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,410	(0) 1,410	S単 123号
	合計				(0) 1,410	
	単価				(0) 1,410	
*** B単 - 119号 ***						
000119	土木シート撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	65	(0) 65	S単 125号
	合計				(0) 65	
	単価				(0) 65	
*** B単 - 120号 ***						
000120	表土掘削・埋戻 法面復旧工 60番ほ場 東側		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
*** B単 - 121号 ***						
000121	表土掘削・埋戻 法面復旧工 60番ほ場 西側		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
*** B単 - 122号 ***						
000122	表土掘削・埋戻 漏水復旧工 81番ほ場		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
*** B単 - 123号 ***						

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000123	表土掘削・埋戻 路肩法面復旧工 82番ほ場		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	表土掘削・埋戻 畦畔復旧工 99番ほ場		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	表土掘削・埋戻 畦畔復旧工 95番ほ場		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	262.1	(0) 3,932	S単 127号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 88号
	合計				(0) 7,993	
	単価				(0) 80	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	敷鉄板運搬		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 126号
	合計				(0) 8,320	
	単価				(0) 8,320	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	システム初期費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P96098	システム初期費( ICT)	(0.000) 1.000	式	200,000	(0) 200,000	
	合計				(0) 200,000	
	単価				(0) 200,000	
	*** B単 - 128号 ***					
000128	快適トイレ整備		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
P96099	快適トイレ整備費	(0.000) 1.000	基	107,600	(0) 107,600	
	合計				(0) 107,600	
	単価				(0) 107,600	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	UAV起工測量・3次元設計データ作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P96097	UAV起工測量費及び3次元設計データ作成費	(0.000) 1.000	式	3,938,500	(0) 3,938,500	
	合計				(0) 3,938,500	



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	870		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.9km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,958		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01032	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)		m3	2,774		歩A・単A
S02046	*** S単 - 10号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	747		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,, *** S単 - 23号 ***		m	860		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市, *** S単 - 24号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 25号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 26号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 27号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 29号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 30号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 31号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 32号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 33号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 34号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) .配合 1:2, *** S単 - 35号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 36号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 38号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 39号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 40号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,, *** S単 - 43号 ***		枚	22,400		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,,		本	36,100		歩A・単A

事業名	南防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50,,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40~20mm, 柳井市,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	716,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 61号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 62号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費		m3	10,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 65号 *** コンクリートはつり(人力)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	7,013		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 67号 ***		枚	334		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 68号 ***		m	1,378		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 69号 ***		m	1,749		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 70号 ***		m	984		歩A・単A
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単 - 71号 ***		基	27,009		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 3.0t,50m以下, *** S単 - 72号 ***		m	20		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 73号 ***		m	4		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 3.0t,50mを超え100 m以下, *** S単 - 74号 ***		m	22		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 3.0t,50m以下, *** S単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	941		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 76号 ***		m	693		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 77号 ***		m	1,029		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(ロ-ル管), 50~75mm *** S単 - 78号 ***		m	713		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 79号 ***		m	764		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m <sup>3</sup> /10a,あり *** S単 - 80号 ***		ha	491,660		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ),運転1日当たり算出 *** S単 - 82号 ***		日	48,741		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ), ,運転1時間当たり算出 *** S単 - 83号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] ,4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 84号 ***		日	29,802		歩A・単A
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算 出 *** S単 - 85号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 85号 ***		袋	5,519		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 86号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,102		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 87号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	971.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 88号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	270.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 89号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,934		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 90号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,526		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 91号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	295.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 92号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	3,984		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 93号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	7,189		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 94号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	438.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 95号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 96号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,391		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 98号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 99号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>	11,350		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,595		歩A・単A
S02112	*** S単 - 101号 *** ICT建設機械経費加算額 ICT建設機械経費加算額		日	3,120		歩A・単A
S02115	*** S単 - 102号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** ポリエチレン製Yチース ポリエチレン製Yチース 45°Y字管 50 x 50,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,,		個	7,380		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,		個	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,		個	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 22°1/2 ベンド 100,,		個	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 11°1/4 ベンド 100,,		個	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 異径ソケット 150-100,,		個	3,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 100,,		個	1,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** 除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,		枚	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ,,		個	371		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 22°1/2 エルボ 100,,		個	768		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4 エルボ 100,,		個	768		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** 山土砂 山土砂 真砂土 柳井市,,		m <sup>3</sup>	2,900		歩A・単A
S02118	*** S単 - 119号 *** 山土砂 山土砂 真砂土 柳井市		m <sup>3</sup>	2,900		歩A・単A
S02123	*** S単 - 120号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m <sup>3</sup>	1,440		歩A・単A
S10005	*** S単 - 121号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通		ha	222,375		歩A・単A
S18001	*** S単 - 122号 *** 土のう工 土のう工 仕拵え~設置		m <sup>3</sup>	20,945		歩A・単A
S18054	*** S単 - 123号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,109,1,あり		m <sup>2</sup>	1,410		歩A・単A
S18055	*** S単 - 124号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,なし,0.50m		m <sup>2</sup>	1,310		歩A・単A
S18062	*** S単 - 125号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
S19003	*** S単 - 126号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離	1.0km以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バトール給油	7.900	L	143	1,130	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	21,522	5,165	
	合計				8,695	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		870	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離	19.0km以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日	8,310	10,637	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.280	供用日	261	334	
P34029	軽油 バトール給油	36.000	L	143	5,148	
R01022	運転手(一般)	1.090	人	21,522	23,459	
	合計				39,578	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,958	
*** S単-3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離	0.3km以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バトール給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,132	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,213	
*** S単-4号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)D/D区分 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[わろド・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バルバル給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,774	
	*** S単 - 10号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30~50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	143	11,011	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				53,099	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		747	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	55,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合計				55,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				55,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96005				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	12,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	64,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01021				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1,000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(C)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,112	算出数量 1.000人
	単価				26,112	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000人
	単価				23,664	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000人
	単価				20,298	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000人
	単価				20,298	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000人
	単価				24,276	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製チース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1.000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,030	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
S02116	フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	フォアス樹配管ユニット台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
*** S単 - 34号 ***						
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,170	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	スリット管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				302	算出数量 1,000 各単位
	単 価				302	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,660	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				2,190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,190	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				10,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	除塵スクリーン 鋼製 BF用600 タイプ1	1.000	枚	22,400	22,400	
	合計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,400	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水位設定器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96010				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1,000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1,000 各単位
	単価				290	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm, 柳井市,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)	J96001				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm, 柳井市	1,000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P05037				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 50 x 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P96021				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50	1,000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード(P)	P05027				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1,000	本	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,700	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1,000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1,000 各単位
	単価				156	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 50,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合計				404	算出数量 1,000 各単位
	単価				404	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96032	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	716,000	716,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				716,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				716,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 62号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96087				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	石礫 ~径35cm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,440円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96088				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	土砂				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	1,440円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96903				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	0円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96903	廃プラスチック処理費	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1,000	日 歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	壁				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合計				64,519	算出数量 9.200 m
	単価		m <sup>2</sup>		7,013	
	*** S単 - 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管ｽｰﾌﾞ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 69号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合計				9,835	算出数量 10.000 m
	単価		m		984	
	*** S単 - 70号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 71号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロ-ル管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バ-トル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 72号 ***						
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
*** S単 - 73号 ***						
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	mを超え100m以下,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロ-ル管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハ-トル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,298	13,600	
	合計				49,812	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		22	
*** S単 - 74号 ***						
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハ-トル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
*** S単 - 75号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハ-トル給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m
	単価		m		693	
	*** S単 - 76号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	100mm				
MO2041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,029	
	*** S単 - 77号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(口-ル管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(口-ル管)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
MO2041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				114,122	算出数量 160.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 78号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
MO2041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 159.000 m
	単価		m		764	
	*** S単 - 79号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(〜2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	4,910	1,719	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				49,166	算出数量 10.000 a
	単価		ha		491,660	
	*** S単 - 80号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-Ⅱ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 81号 ***					
S16001	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	53.000	L	143	7,579	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 82号 ***					
S16001	バックホウ[加型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2043				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 バレル給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 83号 ***					
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 バレル給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 84号 ***					
S16002	バックホウ[加型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホ[加-型-排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バレル給油	34.000	L	143	4,862	
	合計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 85号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホ[加-型-後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油 バレル給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				380,782	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,519	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.7	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		295.9	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,1' 以内山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,984	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m3 歩A 当たり算出
	単 価		m3		7,189	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		438.3	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,284	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,391	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,一,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,710	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,350	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		3,595	
	*** S単 - 101号 ***					
S02112	ICT建設機械経費加算額		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96006				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	3,120円				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96006	ICT建設機械経費加算額	1.000	日	3,120	3,120	
	合計				3,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,120	
	*** S単 - 102号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96095	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 50x 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45°Y字管 50x 50	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,380	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 22°1/2 ベンド 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 22°1/2 ベンド 100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 11°1/4 ベンド 100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS加工 11°1/4 ベンド 100	1.000	個	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 異径ソケット 150-100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 異径ソケット 150-100	1.000	個	3,090	3,090	
	合計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,090	
	*** S単 - 111号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96107	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 100	1.000	個	1,150	1,150	
	合計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96100	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ	1.000	個	371	371	
	合計				371	算出数量 1.000 各単位
	単価				371	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 22°1/2 エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96108	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 22°1/2 エルボ 100	1.000	個	768	768	
	合計				768	算出数量 1.000 各単位
	単価				768	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4 エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96109	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 11°1/4 エルボ 100	1.000	個	768	768	
	合計				768	算出数量 1.000 各単位
	単価				768	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休)...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	山土砂		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土 柳井市			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96006	山土砂 真砂土 柳井市	1.000	m <sup>3</sup>	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 119号 ***					
S02118	山土砂		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土 柳井市			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J96006 真砂土 柳井市 2,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96006	山土砂 真砂土 柳井市	1.000	m <sup>3</sup>	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 120号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m <sup>3</sup>	1,440	1,440	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 121号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	湿地ブルドーザ			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	13t級			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)作業内容区分	表土整地			深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)作業条件	普通				
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 バルド給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,298	5,683	
	合計				17,790	算出数量 0.080 ha
	単価		ha		222,375	
	*** S単 - 122号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ~設置				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕入れ~設置			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,298	200,950	
	合計				209,450	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		20,945	
	*** S単 - 123号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,109,1,あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置~賃料~撤去			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	109			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)使用回数	1			深夜時間:0.0	週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,008	1,008,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,664	68,626	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,298	58,864	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン~超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,600	38,396	
P34029	軽油 バルド給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	23,562	68,330	
	合計				1,409,551	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,410	
	*** S単 - 124号 ***					
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,なし,0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)	25,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	30,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)改良深(m)	0.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	26,112	9,400	
R01003	普通作業員	0.630	人	20,298	12,788	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	1.400	ton	25,000	35,000	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日	17,800	25,276	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	143	11,869	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				117,895	算出数量 90.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,310	
	*** S単 - 125号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合計				6,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		65	
	*** S単 - 126号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
F96006	ICT建設機械経費加算額		日	3,120		
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市		m3	4,800		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m3	5,000		
J96006	山土砂 真砂土 柳井市		m3	2,900		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96012	ポリエチレン製十字管 75		個	7,380		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50		個	360		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個	1,300		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50		個	1,300		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100		個	1,660		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100		個	1,630		
P96032	水平水閘 75		本	16,100		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ		個	156		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96060	通気口キャップ 50		個	404		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(A地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.179m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加-型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 558.700 m
	単価		m		344	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.190m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加-型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	暗渠排水工(被覆材投入)		m		531.900 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.188m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加-型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 531.900 m
	単価		m		362	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入)		m		568.200 m	歩A 当たり算出
	砕石 0.176m <sup>2</sup>					
S16002	ハック材[加-型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 16号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 20号
	合計				192,444	算出数量 568.200 m
	単価		m		339	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	植生土のう工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	仕揃え~設置					





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区)

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(110,000) 610,000	
・工事原価			(95,000) 499,000	
純工事費			(64,000) 333,000	
・直接工事費			(51,000) 272,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(51,000) 272,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・間接工事費			(44,000) 227,000	
・・・共通仮設費			(13,000) 61,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費~営繕費等				
	(50,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 272,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)		(8,000) 45,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(5,000) 16,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(49,000 × (11.110)) 269,000 × (6.090)	(5,000) 16,000
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(31,000) 166,000	
・・・現場管理費(率計上)			(63,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 333,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	(31,000) 166,000
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等			(94,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 499,000 × (23.570*1.000) + 37	(22,000) 117,000
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(2,000) 3,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			(1,000) 0	





事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(51,000)	
				272,000	
・整備工 瀬戸団地	1.000	式		(51,000)	
・・法面復旧工 60-1ほ場	1.000	式		35,000	
000001 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.380	m3	1,102	1,521	B単 1号
000002 埋戻し	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.380	m3	4,846	6,687	B単 2号
000003 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.800	m <sup>2</sup>	704	1,267	B単 3号
000004 植生シート センチピートグラス	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.800	m <sup>2</sup>	1,520	2,736	B単 4号
000005 掘削土小運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.380	m3	5,480	7,562	B単 5号
000006 購入土小運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.380	m3	5,480	7,562	B単 6号
000007 作業残土処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.380	m3	5,849	8,072	B単 7号
合 計				( " )	
				35,407	
・・法面復旧工 58ほ場	1.000	式		( " )	
000008 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.340	m3	1,102	375	B単 8号
000009 土のう設置 植生土のう	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.340	m3	31,445	10,691	B単 9号
000010 掘削土小運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.340	m3	5,480	1,863	B単 10号
000011 植生土のう小運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.340	m3	2,030	690	B単 11号
000012 作業残土処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.340	m3	5,849	1,989	B単 12号
合 計				( " )	
				15,608	
・・床板設置工 6番ほ場	1.000	式		(0)	
000013 床板設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	枚	103,310	206,620	B単 13号
000014 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.300	m3	1,934	580	B単 14号
000015 コンクリート取壊し 無筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.100	m3	12,480	1,248	B単 15号
合 計				(0)	
				208,448	
・・水閘復旧工 14番ほ場	1.000	式		(0)	
000016 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	1,102	2,204	B単 16号
000017 埋戻 現地土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	2,969	5,938	B単 17号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7	m <sup>2</sup>	438	3,066	B単 18号
000019 ネジ式水閘 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	1,790	1,790	B単 19号
合 計				(0)	
				12,998	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	( " ) 1,102		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻し		m3	( " ) 4,846		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	( " ) 704		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 植生シート		m <sup>2</sup>	( " ) 1,520		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** センチビートグラス 掘削土小運搬		m3	( " ) 5,480		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 購入土小運搬		m3	( " ) 5,480		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業残土処理		m3	( " ) 5,849		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 掘削		m3	( " ) 1,102		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 土のう設置 植生土のう		m3	( " ) 31,445		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 掘削土小運搬		m3	( " ) 5,480		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 植生土のう小運搬		m3	( " ) 2,030		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 作業残土処理		m3	( " ) 5,849		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 床板設置工		枚	(0) 103,310		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 床掘		m3	(0) 1,934		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンクリート取壊し 無筋		m3	(0) 12,480		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 掘削		m3	(0) 1,102		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻し 現地土		m3	(0) 2,969		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 18号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	(0) 438		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ネジ式水閘 75		個	(0) 1,790		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	( " ) 1.000	m3	1,102	( " ) 1,102	S単 8号
	合計				( " ) 1,102	
	単価				( " ) 1,102	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ノコタ( )	( " ) 1.000	m3	2,246	( " ) 2,246	S単 1号
S02116	山土砂 真砂土 田布施町,,	( " ) 1.000	m3	2,600	( " ) 2,600	S単 5号
	合計				( " ) 4,846	
	単価				( " ) 4,846	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	704.1	( " ) 704	S単 11号
	合計				( " ) 704	
	単価				( " ) 704	
*** B単 - 4号 ***						
000004	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 6号
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,520	
*** B単 - 5号 ***						
000005	掘削土小運搬		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	( " ) 1.000	m3	5,480	( " ) 5,480	S単 2号
	合計				( " ) 5,480	
	単価				( " ) 5,480	
*** B単 - 6号 ***						
000006	購入土小運搬		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	( " ) 1.000	m3	5,480	( " ) 5,480	S単 2号
	合計				( " ) 5,480	
	単価				( " ) 5,480	
*** B単 - 7号 ***						
000007	作業残土処理		m3		( " )	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.000	m3	971.3	( " ) 971	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	( " ) 1.000	m3	3,438	( " ) 3,438	S単 10号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	( " ) 1.000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 7号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 5,849	
	単価				( " ) 5,849	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	( " ) 1,000	m3	1,102	( " ) 1,102	S単 8号
	合計				( " ) 1,102	
	単価				( " ) 1,102	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	土のう設置 植生土のう		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	土のう工 植生土のう	( " ) 1,000	m3	28,845	( " ) 28,845	T単 1号
S02116	山土砂 真砂土 田布施町,.	( " ) 1,000	m3	2,600	( " ) 2,600	S単 5号
	合計				( " ) 31,445	
	単価				( " ) 31,445	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	掘削土小運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満	( " ) 1,000	m3	5,480	( " ) 5,480	S単 2号
	合計				( " ) 5,480	
	単価				( " ) 5,480	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	植生土のう小運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満	( " ) 1,000	m3	2,030	( " ) 2,030	S単 3号
	合計				( " ) 2,030	
	単価				( " ) 2,030	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	作業残土処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,000	m3	971.3	( " ) 971	S単 9号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5k m以下	( " ) 1,000	m3	3,438	( " ) 3,438	S単 10号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	( " ) 1,000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 7号
	合計				( " ) 5,849	
	単価				( " ) 5,849	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	床板設置工		枚		(0.000)枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
S16004	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾌﾟ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)) ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾌﾟ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	(0.000) 0.900	日	58,000	(0) 52,200	S単 19号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.300	人	26,112	(0) 7,834	S単 13号
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.300	人	23,664	(0) 30,763	S単 14号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 4号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	床板 T-6 L=3,500 B=1,000,,	(0.000) 10.000			(0) 92,200	(0) S単 15号
	合計				(0)	
	単価				1,033,095	(0)
	*** B単 - 14号 ***				103,310	
000014	床掘		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	(0) S単 20号
	合計				(0)	
	単価				1,934	(0)
	*** B単 - 15号 ***				1,934	
000015	コンクリート取壊し 無筋		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	9,911	(0) 9,911	(0) S単 18号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,069	(0) 1,069	(0) S単 22号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	(0) S単 17号
	合計				(0)	
	単価				12,480	(0)
	*** B単 - 16号 ***				12,480	
000016	掘削		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,102	(0) 1,102	(0) S単 8号
	合計				(0)	
	単価				1,102	(0)
	*** B単 - 17号 ***				1,102	
000017	埋戻 現地土		m3		(0.000)m3	歩A 1.000m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	971.3	(0) 1,068	(0) S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	(0) S単 12号
	合計				(0)	
	単価				2,969	(0)
	*** B単 - 18号 ***				2,969	
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 1.000m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 438	(0) S単 21号
	合計				(0)	
	単価				438	(0)
	*** B単 - 19号 ***				438	
000019	ネジ式水閘 75		個		(0.000)個	歩A 1.000個 当たり算出
S02116	ネジ式水閘 75,,	(0.000) 1.000	個	1,790	(0) 1,790	(0) S単 16号
	合計				(0)	
	単価				1,790	(0)

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,246		歩A・単A
S02041	*** S単 - 2号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂・砕石等 (m3),40m未満		m3	5,480		歩A・単A
S02041	*** S単 - 3号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満		m3	2,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 山土砂 山土砂 真砂土 田布施町,,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02123	*** S単 - 7号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 8号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-		m3	1,102		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 9号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	971.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 10号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	3,438		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 11号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	704.1		歩A・単A
S01041	*** S単 - 12号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,901		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 床板 床板 T-6 L=3,500 B=1,000,,		枚	92,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ネジ式水閘 ネジ式水閘 75,,		個	1,790		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	9,911		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型],25ton吊り,なし		日	58,000		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 20号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,934		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 21号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	438.3		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				22,459	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,246	
*** S単 - 2号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	土砂、碎石等 (m3)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	40m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,298	5,480	
	合 計				5,480	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,480	
Y00001	単位					
*** S単 - 3号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 諸資材 (m3),40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分	諸資材 (m3)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	40m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,298	2,030	
	合 計				2,030	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,030	
Y00001	単位					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合 計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土 田布施町,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96098	山土砂 真砂土 田布施町	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96099	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 非分解 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		971.3	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		3,438	
*** S単 - 11号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		704.1	
*** S単 - 12号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻,まき出し,振動コバタ( )		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
*** S単 - 13号 ***						
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	床板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床板 T-6 L=3,500 B=1,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	床板 T-6 L=3,500 B=1,000	1.000	枚	92,200	92,200	
	合計				92,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,200	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	ネジ式水閘 75	1.000	個	1,790	1,790	
	合計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,790	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,911	9,911	
	合計				9,911	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,911	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(B地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 19号 ***						
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)規格	25ton吊り				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		58,000	
*** S単 - 20号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単価		m3		1,934	
*** S単 - 21号 ***						
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m <sup>2</sup>		438.3	
*** S単 - 22号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単価		m3		1,069	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区)

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 18,960,000	
・工事原価			(0) 15,663,000	
純工事費			(0) 11,259,000	
・直接工事費			(0) 9,937,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(0) 9,937,000	
・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・間接工事費			(0) 5,726,000	
・共通仮設費			(0) 1,322,000	
・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・運搬費~営繕費等				
(0 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 9,947,000 × ((11.150*1.000)*1.000*1.040*1.000)			(0) 1,154,000	
・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場環境改善費			(0) 168,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(0 × (0.000)) 9,941,000 × (1.700)			(0) 168,000	
・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費			(0) 4,404,000	
・現場管理費(率計上)				
(0 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 11,269,000 × ((37.220*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 4,404,000	
・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
(0 × (23.570*1.000 + 0.04)) 15,663,000 × (21.100*1.000)			(0) 3,304,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			(0) 10,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0) 10,000	
支給品費(直工)			(0) 10,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 6,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	





事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0)	
				9,937,000	
・舗装工 麻郷奥団地2工区	1.000	式		(0)	
・・アスファルト舗装工 5号支線道路	1.000	式		(0)	
000001 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm	(0.000) 180.300	m	(0) 7,227	(0) 1,303,028	歩A・単A B単 1号
000002 路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量	(0.000) 360.600	m	(0) 188	(0) 67,793	歩A・単A B単 2号
合 計				(0) 1,370,821	
・・アスファルト舗装工 8号支線道路	1.000	式		(0) 1,603,000	
000003 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm	(0.000) 210.900	m	(0) 7,227	(0) 1,524,174	歩A・単A B単 3号
000004 路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量	(0.000) 421.800	m	(0) 188	(0) 79,298	歩A・単A B単 4号
合 計				(0) 1,603,472	
・・アスファルト舗装工 10号支線道路	1.000	式		(0) 649,000	
000005 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm	(0.000) 85.400	m	(0) 7,227	(0) 617,186	歩A・単A B単 5号
000006 路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量	(0.000) 170.800	m	(0) 188	(0) 32,110	歩A・単A B単 6号
合 計				(0) 649,296	
・整備工 麻郷奥団地1工区	1.000	式		(0) 441,000	
・・基盤盛土工 9ほ場	1.000	式		(0) 62,000	
000007 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 10.500	m3	(0) 5,885	(0) 61,793	歩A・単A B単 7号
合 計				(0) 61,793	
・・基盤盛土工 13ほ場	1.000	式		(0) 62,000	
000008 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 10.500	m3	(0) 5,885	(0) 61,793	歩A・単A B単 8号
合 計				(0) 61,793	
・・基盤盛土工 14ほ場	1.000	式		(0) 62,000	
000009 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 10.500	m3	(0) 5,885	(0) 61,793	歩A・単A B単 9号
合 計				(0) 61,793	
・・基盤盛土工 23ほ場	1.000	式		(0) 62,000	
000010 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 10.500	m3	(0) 5,885	(0) 61,793	歩A・単A B単 10号
合 計				(0) 61,793	
・・法面復旧工 16-2ほ場	1.000	式		(0) 25,000	
000011 掘削 人力	(0.000) 0.900	m3	(0) 5,278	(0) 4,750	歩A・単A B単 11号
000012 遮水シート設置 支給品 3.45m2	(0.000) 3.450	m <sup>2</sup>	(0) 317	(0) 1,094	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻し 人力	(0.000) 0.900	m3	(0) 4,747	(0) 4,272	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 L=2.5m、SL=1.5m 人力	(0.000) 3.800	m <sup>2</sup>	(0) 1,284	(0) 4,879	歩A・単A B単 14号
000015 植生工 L=3.25m、SL=1.45m	(0.000) 4.700	m <sup>2</sup>	(0) 1,520	(0) 7,144	歩A・単A B単 15号
000016 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 0.800	m3	(0) 4,093	(0) 3,274	歩A・単A B単 16号
合 計				(0) 25,413	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・暗渠排水工 23ほ場	1.000	式		(0) 168,000	
000017 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 96.000	(0) ㎡	(0) 787	(0) 75,552	歩A・単A B単 17号
000018 床掘 t=35cm、b=67cm、L=22.0m	(0.000) 5.200	(0) m3	(0) 1,934	(0) 10,057	歩A・単A B単 18号
000019 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 22.000	(0) m	(0) 1,560	(0) 34,320	歩A・単A B単 19号
000020 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000) 1.000	(0) 個	(0) 540	(0) 540	歩A・単A B単 20号
000021 湧水処理工継手 ポリエチレン製T字管 75	(0.000) 2.000	(0) 個	(0) 3,460	(0) 6,920	歩A・単A B単 21号
000022 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75*50	(0.000) 4.000	(0) 個	(0) 590	(0) 2,360	歩A・単A B単 22号
000023 疎水材投入 h=20cm、b=64cm、L=22.0m 7号碎石	(0.000) 2.800	(0) m3	(0) 6,210	(0) 17,388	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻 h=15cm、b=71cm、L=22.0m	(0.000) 2.300	(0) m3	(0) 3,836	(0) 8,823	歩A・単A B単 24号
000025 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 2.900	(0) m3	(0) 4,093	(0) 11,870	歩A・単A B単 25号
合 計				(0) 167,830	
・整備工 麻郷奥団地2工区	1.000	式		(0) 5,873,000	
・・基盤置換工 24ほ場	1.000	式		(0) 999,000	
000026 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 455.000	(0) ㎡	(0) 787	(0) 358,085	歩A・単A B単 26号
000027 床掘 t=35cm、b=67cm、L=69.2m	(0.000) 16.200	(0) m3	(0) 1,934	(0) 31,331	歩A・単A B単 27号
000028 碎石投入 t=20cm、b=64cm、L=69.2m 7号碎石	(0.000) 8.900	(0) m3	(0) 61,210	(0) 544,769	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=69.2m	(0.000) 7.400	(0) m3	(0) 3,836	(0) 28,386	歩A・単A B単 29号
000030 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 8.800	(0) m3	(0) 4,093	(0) 36,018	歩A・単A B単 30号
合 計				(0) 998,589	
・・基盤置換工 24ほ場	1.000	式		(0) 210,000	
000031 床掘 6.0m x 13.1m t=20cm	(0.000) 15.800	(0) m3	(0) 1,934	(0) 30,557	歩A・単A B単 31号
000032 置換土運搬 大池組 土場より	(0.000) 15.800	(0) m3	(0) 5,683	(0) 89,791	歩A・単A B単 32号
000033 真砂土投入 6.0m x 13.1m t=20cm	(0.000) 15.800	(0) m3	(0) 1,590	(0) 25,122	歩A・単A B単 33号
000034 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 15.800	(0) m3	(0) 4,093	(0) 64,669	歩A・単A B単 34号
合 計				(0) 210,139	
・・遮水シート撤去工 32ほ場	1.000	式		(0) 1,312,000	
000035 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 158.000	(0) ㎡	(0) 787	(0) 124,346	歩A・単A B単 35号
000036 床掘	(0.000) 22.800	(0) m3	(0) 1,934	(0) 44,095	歩A・単A B単 36号
000037 遮水シート撤去	(0.000) 77.100	(0) ㎡	(0) 13,650	(0) 1,052,415	歩A・単A B単 37号
000038 遮水シート処分 ひぐち総業	(0.000) 0.800	(0) m3	(0) 10,627	(0) 8,502	歩A・単A B単 38号
000039 埋戻	(0.000) 22.800	(0) m3	(0) 3,491	(0) 79,595	歩A・単A B単 39号
000040 植生工	(0.000) 1.700	(0) ㎡	(0) 1,520	(0) 2,584	歩A・単A B単 40号
合 計				(0) 1,311,537	
・・基盤盛土工 32ほ場	1.000	式		(0) 35,000	
000041 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 6.000	(0) m3	(0) 5,885	(0) 35,310	歩A・単A B単 41号
合 計				(0) 35,310	
・・基盤盛土工 38ほ場	1.000	式		(0) 1,459,000	
000042 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 248.000	(0) m3	(0) 5,885	(0) 1,459,480	歩A・単A B単 42号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 1,459,480	
・・基礎盛土工 38ほ場	1.000	式		(0) 26,000	
000043 真砂土投入 t=5cm	(0.000) 4.500	m3	(0) 5,885	(0) 26,483	歩A・単A B単 43号
合計				(0) 26,483	
・・基礎盛土工 43ほ場	1.000	式		(0) 25,000	
000044 真砂土投入 t=10cm	(0.000) 2.400	m3	(0) 10,272	(0) 24,653	歩A・単A B単 44号
合計				(0) 24,653	
・・法面湧水処理工 32ほ場	1.000	式		(0) 81,000	
000045 床掘 人力	(0.000) 1.500	m3	(0) 8,526	(0) 12,789	歩A・単A B単 45号
000046 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 18.450	m	(0) 1,560	(0) 28,782	歩A・単A B単 46号
000047 疎水材投入 人力	(0.000) 1.500	m3	(0) 14,337	(0) 21,506	歩A・単A B単 47号
000048 集水渠布設 VU 75	(0.000) 2.100	m	(0) 1,293	(0) 2,715	歩A・単A B単 48号
000049 湧水処理工継手 DVソケット 75	(0.000) 1.000	個	(0) 134	(0) 134	歩A・単A B単 49号
000050 湧水処理工継手 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ22° 75	(0.000) 2.000	個	(0) 308	(0) 616	歩A・単A B単 50号
000051 湧水処理工継手 硬質ポリ塩化ビニル管キャップ 75°	(0.000) 1.000	個	(0) 589	(0) 589	歩A・単A B単 51号
000052 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 1.500	m3	(0) 9,258	(0) 13,887	歩A・単A B単 52号
合計				(0) 81,018	
・・湧水処理工 38ほ場	1.000	式		(0) 174,000	
000053 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 89.000	m <sup>2</sup>	(0) 787	(0) 70,043	歩A・単A B単 53号
000054 床掘 t=35cm、b=67cm、L=21.2m	(0.000) 5.000	m3	(0) 1,934	(0) 9,670	歩A・単A B単 54号
000055 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 21.000	m	(0) 1,560	(0) 32,760	歩A・単A B単 55号
000056 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=21.2m 7号碎石	(0.000) 2.700	m3	(0) 6,210	(0) 16,767	歩A・単A B単 56号
000057 湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 100	(0.000) 2.000	個	(0) 10,410	(0) 20,820	歩A・単A B単 57号
000058 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000) 4.000	個	(0) 540	(0) 2,160	歩A・単A B単 58号
000059 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 100×75	(0.000) 4.000	個	(0) 590	(0) 2,360	歩A・単A B単 59号
000060 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=21.2m	(0.000) 2.200	m3	(0) 3,836	(0) 8,439	歩A・単A B単 60号
000061 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 2.800	m3	(0) 4,093	(0) 11,460	歩A・単A B単 61号
合計				(0) 174,479	
・・湧水処理工 47ほ場	1.000	式		(0) 186,000	
000062 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 124.000	m <sup>2</sup>	(0) 787	(0) 97,588	歩A・単A B単 62号
000063 床掘 t=35cm、b=67cm、L=18.4m	(0.000) 4.300	m3	(0) 1,934	(0) 8,316	歩A・単A B単 63号
000064 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 18.400	m	(0) 1,560	(0) 28,704	歩A・単A B単 64号
000065 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000) 4.000	個	(0) 540	(0) 2,160	歩A・単A B単 65号
000066 湧水処理工継手 ポリエチレン製T字管 75	(0.000) 2.000	個	(0) 3,460	(0) 6,920	歩A・単A B単 66号
000067 湧水処理工継手 ポリエチレン製T字管 75	(0.000) 2.000	個	(0) 3,460	(0) 6,920	歩A・単A B単 67号
000068 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 100×75	(0.000) 2.000	個	(0) 590	(0) 1,180	歩A・単A B単 68号
000069 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75×50	(0.000) 4.000	個	(0) 590	(0) 2,360	歩A・単A B単 69号
000070 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=18.4m 7号碎石	(0.000) 2.300	m3	(0) 6,210	(0) 14,283	歩A・単A B単 70号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=18.4m	(0.000) 2.000		(0) 3,836	(0) 7,672	歩A・単A B単 71号
000072 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 2.300		(0) 4,093	(0) 9,414	歩A・単A B単 72号
合計				(0) 185,517	
・・湧水処理工 56ほ場	1.000	式		(0) 640,000	
000073 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 403.000		(0) 787	(0) 317,161	歩A・単A B単 73号
000074 床掘 t=35cm、b=67cm、L=75.2m	(0.000) 4.300		(0) 1,934	(0) 8,316	歩A・単A B単 74号
000075 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 75.200		(0) 1,560	(0) 117,312	歩A・単A B単 75号
000076 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000) 14.000		(0) 540	(0) 7,560	歩A・単A B単 76号
000077 湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 75	(0.000) 7.000		(0) 7,380	(0) 51,660	歩A・単A B単 77号
000078 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000) 14.000		(0) 590	(0) 8,260	歩A・単A B単 78号
000079 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=75.2m 7号碎石	(0.000) 9.600		(0) 6,210	(0) 59,616	歩A・単A B単 79号
000080 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=75.2m	(0.000) 8.000		(0) 3,836	(0) 30,688	歩A・単A B単 80号
000081 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 9.600		(0) 4,093	(0) 39,293	歩A・単A B単 81号
合計				(0) 639,866	
・・法面復旧工 24ほ場	1.000	式		(0) 18,000	
000082 掘削 人力	(0.000) 0.900		(0) 5,278	(0) 4,750	歩A・単A B単 82号
000083 埋戻 人力	(0.000) 0.900		(0) 2,842	(0) 2,558	歩A・単A B単 83号
000084 法面整形 L=2.7m、SL=1.4m 人力	(0.000) 3.800		(0) 1,284	(0) 4,879	歩A・単A B単 84号
000085 植生工 L=2.7m、SL=1.4m	(0.000) 3.800		(0) 1,520	(0) 5,776	歩A・単A B単 85号
合計				(0) 17,963	
・・畦畔土置換工 57ほ場	1.000	式		(0) 708,000	
000086 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 252.600		(0) 787	(0) 198,796	歩A・単A B単 86号
000087 掘削 L=67.5m	(0.000) 16.800		(0) 2,331	(0) 39,161	歩A・単A B単 87号
000088 置換土運搬 50ほ場 現場	(0.000) 16.800		(0) 3,466	(0) 58,229	歩A・単A B単 88号
000089 置換土投入 L=67.5m	(0.000) 16.800		(0) 3,495	(0) 58,716	歩A・単A B単 89号
000090 法面整形 L=67.5m	(0.000) 86.900		(0) 704	(0) 61,178	歩A・単A B単 90号
000091 残土運搬 現場 50ほ場	(0.000) 16.800		(0) 3,781	(0) 63,521	歩A・単A B単 91号
000092 表土剥ぎ・戻し 残土置き場 50ほ場	(0.000) 290.000		(0) 787	(0) 228,230	歩A・単A B単 92号
合計				(0) 707,831	



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** アスファルト舗装			(0)		
	再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m	7,227		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 路肩盛土(アスファルト舗装)			(0)		
	片側あたり数量		m	188		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** アスファルト舗装			(0)		
	再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m	7,227		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 路肩盛土(アスファルト舗装)			(0)		
	片側あたり数量		m	188		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** アスファルト舗装			(0)		
	再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m	7,227		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 路肩盛土(アスファルト舗装)			(0)		
	片側あたり数量		m	188		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 真砂土投入			(0)		
	t=5cm		m <sup>3</sup>	5,885		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 真砂土投入			(0)		
	t=5cm		m <sup>3</sup>	5,885		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 真砂土投入			(0)		
	t=5cm		m <sup>3</sup>	5,885		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 真砂土投入			(0)		
	t=5cm		m <sup>3</sup>	5,885		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 掘削			(0)		
	人力		m <sup>3</sup>	5,278		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 遮水シート設置			(0)		
	支給品 3.45m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	317		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 埋戻し			(0)		
	人力		m <sup>3</sup>	4,747		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形			(0)		
	L=2.5m、SL=1.5m 人力		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 植生工			(0)		
	L=3.25m、SL=1.45m		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 残土運搬			(0)		
	大池組 土場		m <sup>3</sup>	4,093		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 表土剥ぎ・戻し			(0)		
	t=15cm		m <sup>2</sup>	787		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 床掘			(0)		
	t=35cm、b=67cm、L=22.0m		m <sup>3</sup>	1,934		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 吸水渠布設			(0)		
	ポリエチレン製有孔管 75		m	1,560		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 湧水処理工継手			(0)		
	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 湧水処理工継手			(0)		
	ポリエチレン製T字管 75		個	3,460		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 湧水処理工継手					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	ポリエチレン製片落ちソケット 75*50 *** B単 - 23号 ***		個	590		歩A・単A
000023	疎水材投入					
	h=20cm、b=64cm、L=22.0m 7号砕石 *** B単 - 24号 ***		m3	6,210		歩A・単A
000024	埋戻					
	h=15cm、b=71cm、L=22.0m *** B単 - 25号 ***		m3	3,836		歩A・単A
000025	残土運搬					
	大池組 土場 *** B単 - 26号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000026	表土剥ぎ・戻し					
	t=15cm *** B単 - 27号 ***		m <sup>2</sup>	787		歩A・単A
000027	床掘					
	t=35cm、b=67cm、L=69.2m *** B単 - 28号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000028	砕石投入					
	t=20cm、b=64cm、L=69.2m 7号砕石 *** B単 - 29号 ***		m3	61,210		歩A・単A
000029	埋戻					
	t=15cm、b=71cm、L=69.2m *** B単 - 30号 ***		m3	3,836		歩A・単A
000030	残土運搬					
	大池組 土場 *** B単 - 31号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000031	床掘					
	6.0m x 13.1m t=20cm *** B単 - 32号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000032	置換土運搬					
	大池組 土場より *** B単 - 33号 ***		m3	5,683		歩A・単A
000033	真砂土投入					
	6.0m x 13.1m t=20cm *** B単 - 34号 ***		m3	1,590		歩A・単A
000034	残土運搬					
	大池組 土場 *** B単 - 35号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000035	表土剥ぎ・戻し					
	t=15cm *** B単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	787		歩A・単A
000036	床掘					
	*** B単 - 37号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000037	遮水シート撤去					
	*** B単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	13,650		歩A・単A
000038	遮水シート処分					
	ひぐち総業 *** B単 - 39号 ***		m3	10,627		歩A・単A
000039	埋戻					
	*** B単 - 40号 ***		m3	3,491		歩A・単A
000040	植生工					
	*** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
000041	真砂土投入					
	t=5cm *** B単 - 42号 ***		m3	5,885		歩A・単A
000042	真砂土投入					
	t=5cm *** B単 - 43号 ***		m3	5,885		歩A・単A
000043	真砂土投入					
	t=5cm		m3	5,885		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	真砂土投入 *** B単 - 44号 *** t=10cm		m3	(0) 10,272		歩A・単A
000045	床掘 *** B単 - 45号 *** 人力		m3	(0) 8,526		歩A・単A
000046	吸水渠布設 *** B単 - 46号 *** ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000047	疎水材投入 *** B単 - 47号 *** 人力		m3	(0) 14,337		歩A・単A
000048	集水渠布設 *** B単 - 48号 *** VU 75		m	(0) 1,293		歩A・単A
000049	湧水処理工継手 *** B単 - 49号 *** DVソケット 75		個	(0) 134		歩A・単A
000050	湧水処理工継手 *** B単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ22° 75		個	(0) 308		歩A・単A
000051	湧水処理工継手 *** B単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管キャップ 75°		個	(0) 589		歩A・単A
000052	残土運搬 *** B単 - 52号 *** 大池組 土場		m3	(0) 9,258		歩A・単A
000053	表土剥ぎ・戻し *** B単 - 53号 *** t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000054	床掘 *** B単 - 54号 *** t=35cm、b=67cm、L=21.2m		m3	(0) 1,934		歩A・単A
000055	吸水渠布設 *** B単 - 55号 *** ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000056	疎水材投入 *** B単 - 56号 *** t=20cm、b=64cm、L=21.2m 7号砕石		m3	(0) 6,210		歩A・単A
000057	湧水処理工継手 *** B単 - 57号 *** ポリエチレン製十字管 100		個	(0) 10,410		歩A・単A
000058	湧水処理工継手 *** B単 - 58号 *** ポリエチレン製キャップ 75		個	(0) 540		歩A・単A
000059	湧水処理工継手 *** B単 - 59号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 100×75		個	(0) 590		歩A・単A
000060	埋戻 *** B単 - 60号 *** t=15cm、b=71cm、L=21.2m		m3	(0) 3,836		歩A・単A
000061	残土運搬 *** B単 - 61号 *** 大池組 土場		m3	(0) 4,093		歩A・単A
000062	表土剥ぎ・戻し *** B単 - 62号 *** t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000063	床掘 *** B単 - 63号 *** t=35cm、b=67cm、L=18.4m		m3	(0) 1,934		歩A・単A
000064	吸水渠布設 *** B単 - 64号 *** ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000065	湧水処理工継手 *** B単 - 65号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	ポリエチレン製キャップ 75 *** B単 - 66号 ***		個	540		歩A・単A
000066	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製T字管 75 *** B単 - 67号 ***		個	3,460		歩A・単A
000067	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製T字管 75 *** B単 - 68号 ***		個	3,460		歩A・単A
000068	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製片落ちソケット 100x 75 *** B単 - 69号 ***		個	590		歩A・単A
000069	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50 *** B単 - 70号 ***		個	590		歩A・単A
000070	疎水材投入					
				(0)		
	t=20cm、b=64cm、L=18.4m 7号砕石 *** B単 - 71号 ***		m3	6,210		歩A・単A
000071	埋戻					
				(0)		
	t=15cm、b=71cm、L=18.4m *** B単 - 72号 ***		m3	3,836		歩A・単A
000072	残土運搬					
				(0)		
	大池組 土場 *** B単 - 73号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000073	表土剥ぎ・戻し					
				(0)		
	t=15cm *** B単 - 74号 ***		m <sup>2</sup>	787		歩A・単A
000074	床掘					
				(0)		
	t=35cm、b=67cm、L=75.2m *** B単 - 75号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000075	吸水渠布設					
				(0)		
	ポリエチレン製有孔管 75 *** B単 - 76号 ***		m	1,560		歩A・単A
000076	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製キャップ 75 *** B単 - 77号 ***		個	540		歩A・単A
000077	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製十字管 75 *** B単 - 78号 ***		個	7,380		歩A・単A
000078	湧水処理工継手					
				(0)		
	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50 *** B単 - 79号 ***		個	590		歩A・単A
000079	疎水材投入					
				(0)		
	t=20cm、b=64cm、L=75.2m 7号砕石 *** B単 - 80号 ***		m3	6,210		歩A・単A
000080	埋戻					
				(0)		
	t=15cm、b=71cm、L=75.2m *** B単 - 81号 ***		m3	3,836		歩A・単A
000081	残土運搬					
				(0)		
	大池組 土場 *** B単 - 82号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000082	掘削					
				(0)		
	人力 *** B単 - 83号 ***		m3	5,278		歩A・単A
000083	埋戻					
				(0)		
	人力 *** B単 - 84号 ***		m3	2,842		歩A・単A
000084	法面整形					
				(0)		
	L=2.7m、SL=1.4m 人力 *** B単 - 85号 ***		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
000085	植生工					
				(0)		
	L=2.7m、SL=1.4m *** B単 - 86号 ***		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
000086	表土剥ぎ・戻し					
				(0)		
	t=15cm		m <sup>2</sup>	787		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	157.7	(0) 63,080	S単 44号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	1,649	(0) 659,600	S単 45号
	合計				(0) 722,680	
	単価				(0) 7,227	
*** B単 - 2号 ***						
000002	路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.900	m <sup>3</sup>	971.3	(0) 6,702	S単 32号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 6.200	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 8,556	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.200	m <sup>3</sup>	572	(0) 3,546	S単 8号
	合計				(0) 18,804	
	単価				(0) 188	
*** B単 - 3号 ***						
000003	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	157.7	(0) 63,080	S単 44号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	1,649	(0) 659,600	S単 45号
	合計				(0) 722,680	
	単価				(0) 7,227	
*** B単 - 4号 ***						
000004	路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.900	m <sup>3</sup>	971.3	(0) 6,702	S単 32号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 6.200	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 8,556	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.200	m <sup>3</sup>	572	(0) 3,546	S単 8号
	合計				(0) 18,804	
	単価				(0) 188	
*** B単 - 5号 ***						
000005	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	157.7	(0) 63,080	S単 44号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)	(0.000) 400.000	m <sup>2</sup>	1,649	(0) 659,600	S単 45号
	合計				(0) 722,680	
	単価				(0) 7,227	
*** B単 - 6号 ***						
000006	路肩盛土(アスファルト舗装) 片側あたり数量		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 6.900	m <sup>3</sup>	971.3	(0) 6,702	S単 32号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 6.200	m3	1,380	(0) 8,556	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 6.200	m3	572	(0) 3,546	S単 8号
	合計				(0) 18,804	
	単価				(0) 188	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,380	(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,380	(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,380	(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,380	(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	掘削 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	5,278	(0) 5,278	歩A S単 30号
	合計				(0) 5,278	
	単価				(0) 5,278	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	遮水シート設置 支給品 3.45m2		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	317	(0) 317	S単 43号
	合計				(0) 317	
	単価				(0) 317	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	埋戻し 人力		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m3	2,842	(0) 2,842	S単 37号
	合計				(0) 4,747	
	単価				(0) 4,747	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形 L=2.5m、SL=1.5m 人力		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,284	(0) 1,284	S単 41号
	合計				(0) 1,284	
	単価				(0) 1,284	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	植生工 L=3.25m、SL=1.45m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチシートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 15号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 33号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	15.000	m3	1,725	25,875	S単 5号
	合計				(0)	
	単価				78,735	
	*** B単 - 18号 ***				(0)	
000018	床掘				(0.000)m3	歩A
	t=35cm、b=67cm、L=22.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,934	1,934	S単 35号
	合計				(0)	
	単価				1,934	
	*** B単 - 19号 ***				(0)	
000019	吸水渠布設				(0.000)m	歩A
	ポリエチレン製有孔管 75		m		1.000	当たり算出
T00001	暗渠排水管布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管 75	1.000	m	1,560	1,560	T単 1号
	合計				(0)	
	単価				1,560	
	*** B単 - 20号 ***				(0)	
000020	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製キャップ 75		個		1.000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	540	540	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				540	
	*** B単 - 21号 ***				(0)	
000021	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製T字管 75		個		1.000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ	(0.000)			(0)	
	75×75,,	1.000	個	3,460	3,460	S単 18号
	合計				(0)	
	単価				3,460	
	*** B単 - 22号 ***				(0)	
000022	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製片落ちソケット 75*50		個		1.000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット	(0.000)			(0)	
	75×50,,	1.000	個	590	590	S単 19号
	合計				(0)	
	単価				590	
	*** B単 - 23号 ***				(0)	
000023	疎水材投入				(0.000)m3	歩A
	h=20cm、b=64cm、L=22.0m 7号砕石		m3		1.000	当たり算出
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	7号 5~2.5mm 田布施町,	1.000	m3	5,000	5,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.000	m3	941	941	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	268.6	269	S単 34号
	合計				(0)	
	単価				6,210	
	*** B単 - 24号 ***				(0)	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	埋戻 h=15cm、b=71cm、L=22.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 6号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	床掘 t=35cm、b=67cm、L=69.2m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 35号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	砕石投入 t=20cm、b=64cm、L=69.2m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,	(0.000) 12.000	m3	5,000	(0) 60,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダグ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 34号
	合計				(0) 61,210	
	単価				(0) 61,210	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=69.2m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 6号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 30号 ***						
000030	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ鈞山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
*** B単 - 31号 ***						
000031	床掘 6.0m x 13.1m t=20cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 35号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
*** B単 - 32号 ***						
000032	置換土運搬 大池組 土場より		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ鈞山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
	合計				(0) 5,683	
	単価				(0) 5,683	
*** B単 - 33号 ***						
000033	真砂土投入 6.0m x 13.1m t=20cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
*** B単 - 34号 ***						
000034	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ鈞山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
*** B単 - 35号 ***						
000035	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締め目を計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 35号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	遮水シート撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 210.000	m <sup>2</sup>	65	(0) 13,650	S単 29号
	合計				(0) 13,650	
	単価				(0) 13,650	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	遮水シート処分 ひぐち総業		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	2,627	(0) 2,627	S単 1号
S02123	廃プラスチック処分 ひぐち総業	(0.000) 1.000	m3	8,000	(0) 8,000	S単 26号
	合計				(0) 10,627	
	単価				(0) 10,627	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 7号
	合計				(0) 3,491	
	単価				(0) 3,491	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	植生工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 15号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0)	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	真砂土投入 t=5cm		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,600	S単 14号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	真砂土投入 t=10cm		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,600	S単 14号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 6,292	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,380	S単 4号
	合計				(0) 10,272	
	単価				(0) 10,272	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	床掘 人力		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(0.000) 1.000	m3		(0) 8,526	S単 36号
	合計				(0) 8,526	
	単価				(0) 8,526	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m		(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	疎水材投入				(0.000)m3	歩A
	人力		m3		1.000	当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 20号
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m3),40m未満	(0.000) 1.000	m3	5,480	(0) 5,480	S単 10号
SA0106	SP 人力積込 岩塊・玉石	(0.000) 1.000	m3	3,857	(0) 3,857	S単 38号
	合計				(0) 14,337	
	単価				(0) 14,337	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	集水渠布設 VU 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	1,293	(0) 1,293	S単 27号
	合計				(0) 1,293	
	単価				(0) 1,293	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	湧水処理工継手 DVソケット 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) VUソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	134	(0) 134	S単 21号
	合計				(0) 134	
	単価				(0) 134	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	湧水処理工継手 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ22° 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22° 1/2エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	308	(0) 308	S単 22号
	合計				(0) 308	
	単価				(0) 308	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	湧水処理工継手 硬質ポリ塩化ビニル管キャップ 75°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSキャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	589	(0) 589	S単 23号
	合計				(0) 589	
	単価				(0) 589	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m3),40m未満	(0.000) 1.000	m3	5,480	(0) 5,480	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 9,258	
	単価				(0) 9,258	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	15.000	m3	1,590	23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	15.000	m3	1,725	25,875	S単 5号
	合計				78,735	
	単価				(0)	
	*** B単 - 54号 ***				787	
000054	床掘	(0.000)	m3		(0.000)	歩A
	t=35cm、b=67cm、L=21.2m	1.000	m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,934	1,934	S単 35号
	合計				1,934	
	単価				(0)	
	*** B単 - 55号 ***				1,934	
000055	吸水渠布設	(0.000)	m		(0.000)	歩A
	ポリエチレン製有孔管 75	1.000	m		1,000	当たり算出
T00001	暗渠排水管布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管 75	1.000	m	1,560	1,560	T単 1号
	合計				1,560	
	単価				(0)	
	*** B単 - 56号 ***				1,560	
000056	疎水材投入	(0.000)	m3		(0.000)	歩A
	t=20cm、b=64cm、L=21.2m 7号砕石	1.000	m3		1,000	当たり算出
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,7号 5~2.5mm 田布施町,	1.000	m3	5,000	5,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1.000	m3	941	941	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	268.6	269	S単 34号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	*** B単 - 57号 ***				6,210	
000057	湧水処理工継手	(0.000)	個		(0.000)	歩A
	ポリエチレン製十字管 100	1.000	個		1,000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管	(0.000)			(0)	
	100,,	1.000	個	10,410	10,410	S単 24号
	合計				(0)	
	単価				10,410	
	*** B単 - 58号 ***				(0)	
000058	湧水処理工継手	(0.000)	個		(0.000)	歩A
	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個		1,000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	540	540	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				540	
	*** B単 - 59号 ***				(0)	
000059	湧水処理工継手	(0.000)	個		(0.000)	歩A
	ポリエチレン製片落ちソケット 100×75	1.000	個		1,000	当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット	(0.000)			(0)	
	75×50,,	1.000	個	590	590	S単 19号
	合計				(0)	
	単価				590	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 60号 ***						
000060	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=21.2m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 6号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
*** B単 - 61号 ***						
000061	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ秒山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
*** B単 - 62号 ***						
000062	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
*** B単 - 63号 ***						
000063	床掘 t=35cm、b=67cm、L=18.4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 35号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
*** B単 - 64号 ***						
000064	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
*** B単 - 65号 ***						
000065	湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 17号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
*** B単 - 66号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製T字管 75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 18号
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製T字管 75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 18号
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 19号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	湧水処理工継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 19号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	疎水材投入				(0.000)m3	歩A
	t=20cm、b=64cm、L=18.4m 7号砕石		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町、	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t、50m以下、	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 34号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	埋戻				(0.000)m3	歩A
	t=15cm、b=71cm、L=18.4m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 6号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	残土運搬				(0.000)m3	歩A
	大池組 土場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハット山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.5k	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	合計				(0)	
	単価				4,093	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	床掘 t=35cm, b=67cm, L=75.2m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 1,934	S単 35号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 17号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 25号
	合計				(0) 7,380	
	単価				(0) 7,380	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75× 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 19号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 79号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000079	疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=75.2m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 34号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=75.2m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 6号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 39号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	掘削 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、現場制約あり、-、-、-、-、-、-	(0.000) 1.000	m3	5,278	(0) 5,278	S単 30号
	合計				(0) 5,278	
	単価				(0) 5,278	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	埋戻 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m3	2,842	(0) 2,842	S単 37号
	合計				(0) 2,842	
	単価				(0) 2,842	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	法面整形 L=2.7m、SL=1.4m 人力		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土、	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,284	(0) 1,284	S単 41号
	合計				(0) 1,284	
	単価				(0) 1,284	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	植生工 L=2.7m、SL=1.4m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000			(0) 1,520	
	合計				(0) 1,520	S単 15号
	単価				(0) 1,520	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	掘削 L=67.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-, -, -	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,331	(0) 2,331	S単 31号
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	置換土運搬 50ほ場 現場		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ納山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,876	(0) 1,876	S単 40号
	合計				(0) 3,466	
	単価				(0) 3,466	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	置換土投入 L=67.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 33号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	315	(0) 315	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 33号
	合計				(0) 3,495	
	単価				(0) 3,495	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	法面整形 L=67.5m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	704.1	(0) 704	S単 42号
	合計				(0) 704	
	単価				(0) 704	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	残土運搬 現場 50ほ場		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	315	(0) 315	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000			(0) 1,590	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,876	(0) 1,876	S単 40号
	合計				(0) 3,781	
	単価				(0) 3,781	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土剥ぎ・戻し 残土置き場 50ほ場		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 5号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	2,627		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	315		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )		m3	1,901		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	572		歩A・単A
S02041	*** S単 - 9号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),60m未満		m3	6,292		歩A・単A
S02041	*** S単 - 10号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),40m未満		m3	5,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 山土砂 山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75×75,,		個	3,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75×50,,		個	590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 単粒度碎石 単粒度碎石 ,7号 5-2.5mm 田布施町,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) VUソケット 75,,		個	134		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22° 1/2エルボ 75,, *** S単 - 23号 ***		個	308		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSキャップ 75,, *** S単 - 24号 ***		個	589		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 100,, *** S単 - 25号 ***		個	10,410		歩A・単A
	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,, *** S単 - 26号 ***		個	7,380		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分 ひぐち総業		m3	8,000		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 28号 ***		m	1,293		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下, *** S単 - 29号 ***		m3	941		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,- *** S単 - 31号 ***		m3	5,278		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準以外,-,-,- *** S単 - 32号 ***		m3	2,331		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 33号 ***		m3	971.3		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 34号 ***		m3	1,590		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満 *** S単 - 35号 ***		m3	268.6		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,-,-, *** S単 - 36号 ***		m3	1,934		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-, *** S単 - 37号 ***		m3	8,526		歩A・単A
	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂 *** S単 - 38号 ***		m3	2,842		歩A・単A
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 岩塊・玉石 *** S単 - 39号 ***		m3	3,857		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下 *** S単 - 40号 ***		m3	2,188		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単 - 41号 ***		m3	1,876		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土, *** S単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	704.1		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0268	*** S単 - 43号 ***					
	SP 遮水シート張					
	SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種		m	317		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 44号 ***					
	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, なし		m	157.7		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 45号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライコート 各種, なし, 密粒度P30(20)		m <sup>2</sup>	1,649		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 ***					
	暗渠排水管布設					
	高密度ポリエチレン管 75		m	1,560		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
MO3001	ダンプトラック[オールド・タイプ]					
	2t積級	0.990	供用日	5,520	5,465	
W14061	燃料消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t積	0.990	供用日	298	295	
P34029	軽油		L			
	バトール給油	17.000	L	143	2,431	
R01022	運転手(一般)		人			
		0.840	人	21,522	18,078	
	合計				26,269	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,627	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油		L			
	バトール給油	140.000	L	143	20,020	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	23,562	23,562	
	合計				76,199	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		315	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人			
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人			
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
	合計				17,253	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,725	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				22,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,850	4,104	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,583	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		572	
	*** S単 - 9号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3).60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		人	20,298	6,292	
	合計				6,292	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,292	
Y00001	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3).40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		人	20,298	5,480	
	合計				5,480	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,480	
Y00001	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員		人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,298	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				
J96001	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
P96904	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合 計				725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				725	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96022				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) VUソケット 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) VUソケット 75	1.000	個	134	134	
	合計				134	算出数量 1.000 各単位
	単価				134	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22° 1/2エルボ 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22° 1/2エルボ 75	1.000	個	308	308	
	合計				308	算出数量 1.000 各単位
	単価				308	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSキャップ 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSキャップ 75	1.000	個	589	589	
	合計				589	算出数量 1.000 各単位
	単価				589	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 100.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	ポリエチレン製十字管 100	1.000	個	10,410	10,410	
	合計				10,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,410	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,380	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	廃プラスチック処分 廃プラスチック処分 ひぐち総業		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 ひぐち総業 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	廃プラスチック処分 ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				12,934	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,293	
	*** S単 - 28号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトール給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 29号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合計				6,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		65	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		5,278	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準以外,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		2,331	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,590	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.6	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,842	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 岩塊・玉石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質等区分	岩塊・玉石				
	単 価		m3		3,857	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		2,188	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック約山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,876	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(C地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,284	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		704.1	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張、遮水シート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		317	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、-.、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		157.7	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種、なし、密 粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種 なし 密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)				
J96002	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,649	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区)

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 8,440,000	
・工事原価			(0) 6,874,000	
純工事費			(0) 4,808,000	
・直接工事費			(0) 4,164,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(0) 4,164,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・間接工事費			(0) 2,710,000	
・・・共通仮設費			(0) 644,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費~営繕費等				
(0 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 4,164,000 × ((12.660*1.000)*1.000*1.040*1.000)			(0) 548,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(0) 96,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
(0 × (0.000)) 4,144,000 × (2.320)			(0) 96,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(0) 2,066,000	
・・・現場管理費(率計上)				
(0 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 4,808,000 × ((40.930*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 2,066,000	
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
(0 × (23.570*1.000 + 0.04)) 6,874,000 × (22.890*1.000)			(0) 1,573,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 20,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	





事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0)	
				4,164,000	
・整備工 麻郷奥団地3工区	1.000	式		(0)	
・表土整地工 62ほ場	1.000	式		7,000	
000001 表土整地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	282.000	m <sup>2</sup>	24	6,768	B単 1号
合計				(0)	
				6,768	
・基盤盛土工 62ほ場	1.000	式		(0)	
000002 真砂土投入 t=5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	21.600	m <sup>3</sup>	5,885	127,116	B単 2号
合計				(0)	
				127,116	
・基盤盛土工 63ほ場	1.000	式		(0)	
000003 真砂土投入 t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	24.900	m <sup>3</sup>	5,885	146,537	B単 3号
合計				(0)	
				146,537	
・進入路盛土工 63ほ場	1.000	式		(0)	
000004 真砂土投入 t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	22.400	m <sup>3</sup>	6,406	143,494	B単 4号
合計				(0)	
				143,494	
・基盤置換工 74-1ほ場	1.000	式		(0)	
000005 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	141.000	m <sup>2</sup>	787	110,967	B単 5号
000006 床掘 A=141m <sup>2</sup> 、t=30cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	42.300	m <sup>3</sup>	1,934	81,808	B単 6号
000007 碎石投入 A=141m <sup>2</sup> 、t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	21.100	m <sup>3</sup>	6,705	141,476	B単 7号
000008 吸出し防止マット設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	141.000	m <sup>2</sup>	646	91,086	B単 8号
000009 基盤土埋戻 A=141m <sup>2</sup> 、t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	21.100	m <sup>3</sup>	3,836	80,940	B単 9号
000010 残土運搬 大池組 土場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	42.300	m <sup>3</sup>	4,093	173,134	B単 10号
000011 既設管補修 ポリエチレン製有孔管 75 撤去・交換	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.000	m	2,398	16,786	B単 11号
000012 ポリエチレン製継手 75 カラー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	個	3,380	6,760	B単 12号
合計				(0)	
				702,957	
・排水樹補修工 74-1ほ場	1.000	式		(0)	
000013 掘削 人力	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m <sup>3</sup>	5,278	4,750	B単 13号
000014 埋戻 人力	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m <sup>3</sup>	2,774	2,497	B単 14号
000015 植生工 SL=1.4m、L=2.70m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.800	m <sup>2</sup>	1,520	5,776	B単 15号
000016 ヤリトリ管 150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	5,510	5,510	B単 16号
000017 ソケット 150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	885	885	B単 17号
合計				(0)	
				19,418	
・基盤置換工 74-2ほ場	1.000	式		(0)	
000018 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	265.000	m <sup>2</sup>	787	208,555	B単 18号
000019 床掘 A=265m <sup>2</sup> 、t=30cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	79.500	m <sup>3</sup>	1,934	153,753	B単 19号
000020 碎石投入 A=265m <sup>2</sup> 、t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	40.000	m <sup>3</sup>	6,705	268,200	B単 20号
000021 吸出し防止マット設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	265.000	m <sup>2</sup>	646	171,190	B単 21号
000022 基盤土埋戻 購入土 A=265m <sup>2</sup> 、t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	40.000	m <sup>3</sup>	6,751	270,040	B単 22号

事業名	南防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 79.500		(0) 4,093	(0) 325,394	歩A・単A B単 23号
000024 既設吸出し防止マット撤去	(0.000) 200.000		(0) 65	(0) 13,000	歩A・単A B単 24号
000025 既設吸出し防止マット処分	(0.000) 2.000		(0) 13,438	(0) 26,876	歩A・単A B単 25号
合 計				(0) 1,437,008	
・ ・ 法面浸食防止工 19号用水路	1.000	式		(0) 266,000	
000026 掘削 SL=1.6m、L=30m、t=10cm	(0.000) 4.800		(0) 2,331	(0) 11,189	歩A・単A B単 26号
000027 法面整形 SL=1.6m、L=30m	(0.000) 48.000		(0) 858	(0) 41,184	歩A・単A B単 27号
000028 張コンクリート SL=1.4m、L=30m、t=10cm 18-8-25(20)	(0.000) 4.200		(0) 40,050	(0) 168,210	歩A・単A B単 28号
000029 型枠工 張コン部分	(0.000) 3.000		(0) 7,601	(0) 22,803	歩A・単A B単 29号
000030 目地材 瀝青質 t=10mm	(0.000) 0.500		(0) 5,141	(0) 2,571	歩A・単A B単 30号
000031 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 4.800		(0) 4,093	(0) 19,646	歩A・単A B単 31号
合 計				(0) 265,603	
・ ・ 用水路勾配修正工 18号支線用水路	1.000	式		(0) 140,000	
000032 床掘	(0.000) 0.600		(0) 1,934	(0) 1,160	歩A・単A B単 32号
000033 用水路撤去工 BF-250	(0.000) 20.000		(0) 2,245	(0) 44,900	歩A・単A B単 33号
000034 基面整正 0.3m×20m	(0.000) 6.000		(0) 406	(0) 2,436	歩A・単A B単 34号
000035 ベンチフリューム250	(0.000) 1.000		(0) 6,670	(0) 6,670	歩A・単A B単 35号
000036 用水路据付 BF-250	(0.000) 20.000		(0) 3,831	(0) 76,620	歩A・単A B単 36号
000037 ベンチフリューム用パット BF250用	(0.000) 15.000		(0) 370	(0) 5,550	歩A・単A B単 37号
000038 埋戻 人力	(0.000) 0.600		(0) 4,743	(0) 2,846	歩A・単A B単 38号
000039 水路横管水路補修部材 TS 40	(0.000) 1.000		(0) 146	(0) 146	歩A・単A B単 39号
000040 水路横管水路補修部材 TS VS 40	(0.000) 1.000		(0) 110	(0) 110	歩A・単A B単 40号
000041 水路横管水路補修部材 DV DS 40	(0.000) 1.000		(0) 40	(0) 40	歩A・単A B単 41号
合 計				(0) 140,478	
・ ・ 用水路勾配修正工 17号用水路	1.000	式		(0) 127,000	
000042 床掘	(0.000) 1.000		(0) 1,934	(0) 1,934	歩A・単A B単 42号
000043 用水路撤去工 BF-350	(0.000) 17.000		(0) 2,245	(0) 38,165	歩A・単A B単 43号
000044 基面整正 0.4m×17m	(0.000) 6.800		(0) 406	(0) 2,761	歩A・単A B単 44号
000045 用水路据付 BF-350	(0.000) 17.000		(0) 3,831	(0) 65,127	歩A・単A B単 45号
000046 ベンチフリューム用パット BF350用	(0.000) 15.000		(0) 470	(0) 7,050	歩A・単A B単 46号
000047 埋戻 人力	(0.000) 1.000		(0) 4,743	(0) 4,743	歩A・単A B単 47号
000048 張コン フォアス樹部分	(0.000) 0.060		(0) 40,710	(0) 2,443	歩A・単A B単 48号
000049 型枠 フォアス樹張コン部分	(0.000) 0.300		(0) 7,601	(0) 2,280	歩A・単A B単 49号
000050 水路横管水路補修部材 VUソケット 100	(0.000) 1.000		(0) 259	(0) 259	歩A・単A B単 50号
000051 水路横管水路補修部材 VUヤリトリソケット 100	(0.000) 1.000		(0) 2,100	(0) 2,100	歩A・単A B単 51号
合 計				(0) 126,862	
・ ・ 用水路勾配修正工 17号用水路	1.000	式		(0) 17,000	
000052 モルタル工 6.0m×0.35m t=20mm	(0.000) 2.100		(0) 1,574	(0) 3,305	歩A・単A B単 52号
000053 モルタル	(0.000) 0.030		(0) 447,445	(0) 13,423	歩A・単A B単 53号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054 モルタル運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.030	m3	5,277	158	B単 54号
合計				(0)	
				16,886	
・・湧水処理工 58ほ場	1.000	式		428,000	(0)
000055 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	319.000	m <sup>2</sup>	787	251,053	B単 55号
000056 床掘 t=35cm、b=67cm、L=37.4m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.800	m3	1,934	17,019	B単 56号
000057 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	37.400	m	1,560	58,344	B単 57号
000058 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.000	個	540	4,320	B単 58号
000059 湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	個	7,380	29,520	B単 59号
000060 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75×50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.000	個	590	4,720	B単 60号
000061 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=37.4m 7号砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.800	m3	6,210	29,808	B単 61号
000062 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=37.4m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	m3	3,836	15,344	B単 62号
000063 残土運搬 大池組 土場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.400	m3	4,093	18,009	B単 63号
合計				(0)	
				428,137	
・・湧水処理工 73ほ場	1.000	式		88,000	(0)
000064 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	53.700	m <sup>2</sup>	787	42,262	B単 64号
000065 床掘 t=35cm、b=67cm、L=9.7m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.300	m3	1,934	4,448	B単 65号
000066 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	9.700	m	1,560	15,132	B単 66号
000067 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	540	540	B単 67号
000068 ポリエチレン製十字管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	7,380	7,380	B単 68号
000069 ポリエチレン製片落ちソケット 75×50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	個	590	1,180	B単 69号
000070 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=9.7m 7号砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.200	m3	6,210	7,452	B単 70号
000071 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=9.7m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m3	3,836	3,836	B単 71号
000072 残土運搬 大池組 土場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.300	m3	4,093	5,321	B単 72号
合計				(0)	
				87,551	
・・湧水処理工 74-1ほ場	1.000	式		96,000	(0)
000073 床掘 L=31.3m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m3	1,934	1,741	B単 73号
000074 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	29.300	m	1,560	45,708	B単 74号
000075 集水渠布設 硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m	1,293	2,586	B単 75号
000076 水閘 水平式水閘 VU 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	16,100	16,100	B単 76号
000077 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	5,355	5,355	B単 77号
000078 DVソケット 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	134	134	B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ45° 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	189	189	B単 79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管カラー VU 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	3,380	3,380	B単 80号
000081 疎水材投入 L=31.3m 7号砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m3	6,210	5,589	B単 81号
000082 残土運搬 大池組 土場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m3	4,093	3,684	B単 82号
000083 植生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.800	m <sup>2</sup>	1,520	11,856	B単 83号
合計				(0)	
				96,322	
・・湧水処理工 74-2ほ場	1.000	式		148,000	(0)
000084 床掘 L=66m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	1,934	3,868	B単 84号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000085 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 64.000		(0) 1,560	(0) 99,840	歩A・単A B単 85号
000086 集水渠布設 硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75	(0.000) 2.000		(0) 1,293	(0) 2,586	歩A・単A B単 86号
000087 水閘 水平式水閘 VU 75	(0.000) 1.000		(0) 16,100	(0) 16,100	歩A・単A B単 87号
000088 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000) 1.000		(0) 5,355	(0) 5,355	歩A・単A B単 88号
000089 疎水材投入 L=31.3m 7号砕石	(0.000) 2.000		(0) 6,210	(0) 12,420	歩A・単A B単 89号
000090 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 2.000		(0) 4,093	(0) 8,186	歩A・単A B単 90号
合計				(0) 148,355	
・・湧水処理工 75ほ場	1.000	式		(0) 76,000	
000091 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000) 41.600		(0) 787	(0) 32,739	歩A・単A B単 91号
000092 床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.6m	(0.000) 1.400		(0) 1,934	(0) 2,708	歩A・単A B単 92号
000093 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000) 8.600		(0) 1,560	(0) 13,416	歩A・単A B単 93号
000094 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000) 2.000		(0) 540	(0) 1,080	歩A・単A B単 94号
000095 ポリエチレン製T字管 75	(0.000) 1.000		(0) 3,460	(0) 3,460	歩A・単A B単 95号
000096 ポリエチレン製T字管 100	(0.000) 1.000		(0) 8,510	(0) 8,510	歩A・単A B単 96号
000097 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000) 2.000		(0) 590	(0) 1,180	歩A・単A B単 97号
000098 ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75	(0.000) 1.000		(0) 810	(0) 810	歩A・単A B単 98号
000099 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=8.6m 7号砕石	(0.000) 1.100		(0) 6,210	(0) 6,831	歩A・単A B単 99号
000100 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=8.6m	(0.000) 0.900		(0) 3,836	(0) 3,452	歩A・単A B単 100号
000101 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 0.500		(0) 4,093	(0) 2,047	歩A・単A B単 101号
合計				(0) 76,233	
・・アスカーブ設置 74ほ場沿い	1.000	式		(0) 195,000	
000102 床掘 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m	(0.000) 1.100		(0) 8,526	(0) 9,379	歩A・単A B単 102号
000103 As舗装 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m	(0.000) 23.400		(0) 2,846	(0) 66,596	歩A・単A B単 103号
000104 型枠工	(0.000) 3.900		(0) 7,601	(0) 29,644	歩A・単A B単 104号
000105 アスカーブ設置	(0.000) 78.000		(0) 1,091	(0) 85,098	歩A・単A B単 105号
000106 残土運搬 大池組 土場	(0.000) 1.100		(0) 4,093	(0) 4,502	歩A・単A B単 106号
合計				(0) 195,219	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土整地工		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 真砂土投入 t=5cm		m <sup>3</sup>	(0) 5,885		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 真砂土投入 t=10cm		m <sup>3</sup>	(0) 5,885		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 真砂土投入 t=15cm		m <sup>3</sup>	(0) 6,406		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 床掘 A=141m <sup>2</sup> 、t=30cm		m <sup>3</sup>	(0) 1,934		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 碎石投入 A=141m <sup>2</sup> 、t=15cm		m <sup>3</sup>	(0) 6,705		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 吸出し防止マット設置		m <sup>2</sup>	(0) 646		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基盤土埋戻 A=141m <sup>2</sup> 、t=15cm		m <sup>3</sup>	(0) 3,836		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 残土運搬 大池組 土場		m <sup>3</sup>	(0) 4,093		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 既設管補修 ポリエチレン製有孔管 75 撤去・交換		m	(0) 2,398		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** ポリエチレン製継手 75 カラー		個	(0) 3,380		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 掘削 人力		m <sup>3</sup>	(0) 5,278		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 埋戻 人力		m <sup>3</sup>	(0) 2,774		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 植生工 SL=1.4m、L=2.70m		m <sup>2</sup>	(0) 1,520		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** ヤリトリ管 150		個	(0) 5,510		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ソケット 150		個	(0) 885		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 床掘 A=265m <sup>2</sup> 、t=30cm		m <sup>3</sup>	(0) 1,934		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 碎石投入 A=265m <sup>2</sup> 、t=15cm		m <sup>3</sup>	(0) 6,705		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 吸出し防止マット設置		m <sup>2</sup>	(0) 646		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 基盤土埋戻					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	購入土 A=265m2、t=15cm *** B単 - 23号 ***		m3	6,751		歩A・単A
000023	残土運搬					
				(0)		
	大池組 土場 *** B単 - 24号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000024	既設吸出し防止マット撤去					
				(0)		
	*** B単 - 25号 ***		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
000025	既設吸出し防止マット処分					
				(0)		
	*** B単 - 26号 ***		m3	13,438		歩A・単A
000026	掘削					
				(0)		
	SL=1.6m、L=30m、t=10cm *** B単 - 27号 ***		m3	2,331		歩A・単A
000027	法面整形					
				(0)		
	SL=1.6m、L=30m *** B単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	858		歩A・単A
000028	張コンクリート					
				(0)		
	SL=1.4m、L=30m、t=10cm 18-8-25(20) *** B単 - 29号 ***		m3	40,050		歩A・単A
000029	型枠工					
				(0)		
	張コン部分 *** B単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
000030	目地材					
				(0)		
	瀝青質 t=10mm *** B単 - 31号 ***		m <sup>2</sup>	5,141		歩A・単A
000031	残土運搬					
				(0)		
	大池組 土場 *** B単 - 32号 ***		m3	4,093		歩A・単A
000032	床掘					
				(0)		
	*** B単 - 33号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000033	用水路撤去工					
				(0)		
	BF-250 *** B単 - 34号 ***		m	2,245		歩A・単A
000034	基面整正					
				(0)		
	0.3m x 20m *** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	406		歩A・単A
000035	ベンチフリューム250					
				(0)		
	*** B単 - 36号 ***		本	6,670		歩A・単A
000036	用水路据付					
				(0)		
	BF-250 *** B単 - 37号 ***		m	3,831		歩A・単A
000037	ベンチフリューム用バット					
				(0)		
	BF250用 *** B単 - 38号 ***		本	370		歩A・単A
000038	埋戻					
				(0)		
	人力 *** B単 - 39号 ***		m3	4,743		歩A・単A
000039	水路横管水路補修部材					
				(0)		
	TS 40 *** B単 - 40号 ***		個	146		歩A・単A
000040	水路横管水路補修部材					
				(0)		
	TS VS 40 *** B単 - 41号 ***		個	110		歩A・単A
000041	水路横管水路補修部材					
				(0)		
	DV DS 40 *** B単 - 42号 ***		個	40		歩A・単A
000042	床掘					
				(0)		
	*** B単 - 43号 ***		m3	1,934		歩A・単A
000043	用水路撤去工					
				(0)		
	BF-350		m	2,245		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 基面整正 0.4m x 17m		m <sup>2</sup>	(0) 406		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 用水路据付 BF-350		m	(0) 3,831		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** ベンチフリューム用パット BF350用		本	(0) 470		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 埋戻 人力		m <sup>3</sup>	(0) 4,743		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 張コン フォアス樹部分		m <sup>3</sup>	(0) 40,710		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 型枠 フォアス樹張コン部分		m <sup>2</sup>	(0) 7,601		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 水路横管水路補修部材 VUソケット 100		個	(0) 259		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 水路横管水路補修部材 VUヤリトリソケット 100		個	(0) 2,100		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** モルタル工 6.0m x 0.35m t=20mm		m <sup>2</sup>	(0) 1,574		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** モルタル		m <sup>3</sup>	(0) 447,445		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** モルタル運搬		m <sup>3</sup>	(0) 5,277		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 床掘 t=35cm、b=67cm、L=37.4m		m <sup>3</sup>	(0) 1,934		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75		個	(0) 540		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 75		個	(0) 7,380		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	(0) 590		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=37.4m 7号砕石		m <sup>3</sup>	(0) 6,210		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=37.4m		m <sup>3</sup>	(0) 3,836		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 残土運搬 大池組 土場		m <sup>3</sup>	(0) 4,093		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 床掘					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
000066	t=35cm、b=67cm、L=9.7m *** B単 - 66号 *** 吸水渠布設		m3	1,934		歩A・単A
000067	ポリエチレン製有孔管 75 *** B単 - 67号 *** ポリエチレン製キャップ		m	1,560		歩A・単A
000068	75 *** B単 - 68号 *** ポリエチレン製十字管		個	540		歩A・単A
000069	75 *** B単 - 69号 *** ポリエチレン製片落ちソケット		個	7,380		歩A・単A
000070	75 x 50 *** B単 - 70号 *** 疎水材投入		個	590		歩A・単A
000071	t=20cm、b=64cm、L=9.7m 7号砕石 *** B単 - 71号 *** 埋戻		m3	6,210		歩A・単A
000072	t=15cm、b=71cm、L=9.7m *** B単 - 72号 *** 残土運搬		m3	3,836		歩A・単A
000073	大池組 土場 *** B単 - 73号 *** 床掘		m3	4,093		歩A・単A
000074	L=31.3m *** B単 - 74号 *** 吸水渠布設		m3	1,934		歩A・単A
000075	ポリエチレン製有孔管 75 *** B単 - 75号 *** 集水渠布設		m	1,560		歩A・単A
000076	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75 *** B単 - 76号 *** 水閘		m	1,293		歩A・単A
000077	水平式水閘 VU 75 *** B単 - 77号 *** 立上管(通気口)		箇所	16,100		歩A・単A
000078	VU 75(通気口キャップ付) *** B単 - 78号 *** DVソケット		箇所	5,355		歩A・単A
000079	75 *** B単 - 79号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管エルボ45°		個	134		歩A・単A
000080	75 *** B単 - 80号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管カラー		個	189		歩A・単A
000081	VU 75 *** B単 - 81号 *** 疎水材投入		個	3,380		歩A・単A
000082	L=31.3m 7号砕石 *** B単 - 82号 *** 残土運搬		m3	6,210		歩A・単A
000083	大池組 土場 *** B単 - 83号 *** 植生工		m3	4,093		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 床掘		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
000085	L=66m *** B単 - 85号 *** 吸水渠布設		m3	1,934		歩A・単A
000086	ポリエチレン製有孔管 75 *** B単 - 86号 *** 集水渠布設		m	1,560		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75		m	1,293		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 水閘 水平式水閘 VU 75		箇所	(0) 16,100		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所	(0) 5,355		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 疎水材投入 L=31.3m 7号砕石		m3	(0) 6,210		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 残土運搬 大池組 土場		m3	(0) 4,093		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.6m		m3	(0) 1,934		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** ポリエチレン製キャップ 75		個	(0) 540		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ポリエチレン製T字管 75		個	(0) 3,460		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ポリエチレン製T字管 100		個	(0) 8,510		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	(0) 590		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75		個	(0) 810		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=8.6m 7号砕石		m3	(0) 6,210		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 埋戻 t=15cm、b=71cm、L=8.6m		m3	(0) 3,836		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 残土運搬 大池組 土場		m3	(0) 4,093		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 床掘 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m		m3	(0) 8,526		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** As舗装 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m		m <sup>2</sup>	(0) 2,846		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 型枠工		m <sup>2</sup>	(0) 7,601		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** アスカーブ設置		m	(0) 1,091		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 残土運搬 大池組 土場		m3	(0) 4,093		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土整地工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 1,000.000m <sup>2</sup> 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ, 11t級, 表土整地, 普通	(0.000) 0.100	ha	238,029	(0) 23,803	S単 47号
	合計				(0) 23,803	
	単価				(0) 24	
*** B単 - 2号 ***						
000002	真砂土投入 t=5cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	2,600	(0) 2,600	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 2号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
*** B単 - 3号 ***						
000003	真砂土投入 t=10cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	2,600	(0) 2,600	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 2号
	合計				(0) 5,885	
	単価				(0) 5,885	
*** B単 - 4号 ***						
000004	真砂土投入 t=15cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	2,600	(0) 2,600	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	(0.000) 1,000	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 1,901	S単 3号
	合計				(0) 6,406	
	単価				(0) 6,406	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 15,000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 29,010	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(0.000) 15,000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 23,850	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 15,000	m <sup>3</sup>	1,725	(0) 25,875	S単 4号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
*** B単 - 6号 ***						
000006	床掘 A=141m <sup>2</sup> , t=30cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	砕石投入 A=141m2、t=15cm		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm、田布施町、	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 12号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
	合計				(0) 6,705	
	単価				(0) 6,705	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	吸出し防止マット設置		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 50号
	合計				(0) 646	
	単価				(0) 646	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基盤土埋戻 A=141m2、t=15cm		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 5号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	既設管補修 ポリエチレン製有孔管 75 撤去・交換		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T00002	暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	838	(0) 838	T単 2号
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 2,398	
	単価				(0) 2,398	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	ポリエチレン製継手 75 カラー		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道排水用ポリエチレン管継手 EFソケット両受 呼び径75mm,,	(0.000) 1.000			(0) 3,380	歩A S単 14号
	合計				(0) 3,380	
	単価				(0) 3,380	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	掘削 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	5,278	(0) 5,278	S単 52号
	合計				(0) 5,278	
	単価				(0) 5,278	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	埋戻 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 1.000	m3	2,774	(0) 2,774	S単 6号
	合計				(0) 2,774	
	単価				(0) 2,774	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	植生工 SL=1.4m、L=2.70m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 15号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	ヤリトリ管 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手 やりとりソケット径150mm,,	(0.000) 1.000	個	5,510	(0) 5,510	S単 16号
	合計				(0) 5,510	
	単価				(0) 5,510	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	ソケット 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット 呼び径150mm,,	(0.000) 1.000	各単位	885	(0) 885	S単 17号
	合計				(0) 885	
	単価				(0) 885	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 54号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 4号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 19号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000019	床掘 A=265m2、t=30cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	碎石投入 A=265m2、t=15cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用碎石 .40~20mm、田布施町、	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 12号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
	合計				(0) 6,705	
	単価				(0) 6,705	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	吸出し防止マット設置		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646	(0) 646	S単 50号
	合計				(0) 646	
	単価				(0) 646	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	基盤土埋戻 購入土 A=265m2、t=15cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町、	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 5号
	合計				(0) 6,751	
	単価				(0) 6,751	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	既設吸出し防止マット撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	65	(0) 65	S単 51号
	合計				(0) 65	
	単価				(0) 65	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 25号 ***						
000025	既設吸出し防止マット処分				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	3,438	(0) 3,438	S単 60号
S02123	廃プラスチック処理費 ミツヤマ	(0.000) 1.000	m3	10,000	(0) 10,000	S単 42号
	合 計				(0) 13,438	
	単 価				(0) 13,438	
*** B単 - 26号 ***						
000026	掘削 SL=1.6m、L=30m、t=10cm		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	2,331	(0) 2,331	S単 53号
	合 計				(0) 2,331	
	単 価				(0) 2,331	
*** B単 - 27号 ***						
000027	法面整形 SL=1.6m、L=30m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	857.8	(0) 858	S単 62号
	合 計				(0) 858	
	単 価				(0) 858	
*** B単 - 28号 ***						
000028	張コンクリート SL=1.4m、L=30m、t=10cm 18-8-25(20)		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ ッ杓(レノ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,050	(0) 40,050	S単 63号
	合 計				(0) 40,050	
	単 価				(0) 40,050	
*** B単 - 29号 ***						
000029	型枠工 張コン部分		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 65号
	合 計				(0) 7,601	
	単 価				(0) 7,601	
*** B単 - 30号 ***						
000030	目地材 瀝青質 t=10mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,141	(0) 5,141	S単 66号
	合 計				(0) 5,141	
	単 価				(0) 5,141	
*** B単 - 31号 ***						
000031	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	床掘	(0.000)	m3		(0.000)m3	歩A
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	1,934	当たり算出 S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	用水路撤去工 BF-250	(0.000)	m		(0.000)m	歩A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, -,再利用撤去を行なう	(0.000) 1.000	m	2,245	2,245	当たり算出 S単 44号
	合計				(0) 2,245	
	単価				(0) 2,245	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	基面整正 0.3m x 20m	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	406	406	当たり算出 S単 61号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 406	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ベンチフリューム250	(0.000)	本		(0.000)本	歩A
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,	(0.000) 1.000	本	6,670	6,670	当たり算出 S単 18号
	合計				(0) 6,670	
	単価				(0) 6,670	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	用水路据付 BF-250	(0.000)	m		(0.000)m	歩A
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	3,831	3,831	当たり算出 S単 45号
	合計				(0) 3,831	
	単価				(0) 3,831	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ベンチフリューム用パット BF250用	(0.000)	本		(0.000)本	歩A
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	(0.000) 1.000	本	370	370	当たり算出 S単 19号
	合計				(0) 370	
	単価				(0) 370	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 38号 ***						
000038	埋戻 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m3	2,842	(0) 2,842	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 3号
	合 計				(0) 4,743	
	単 価				(0) 4,743	
*** B単 - 39号 ***						
000039	水路横管水路補修部材 TS 40		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSソケット40,,	(0.000) 1.000	個	146	(0) 146	S単 20号
	合 計				(0) 146	
	単 価				(0) 146	
*** B単 - 40号 ***						
000040	水路横管水路補修部材 TS VS 40		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSバルブソケット40,,	(0.000) 1.000	個	110	(0) 110	S単 21号
	合 計				(0) 110	
	単 価				(0) 110	
*** B単 - 41号 ***						
000041	水路横管水路補修部材 DV DS 40		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) DVソケット40,,	(0.000) 1.000	個	40	(0) 40	S単 22号
	合 計				(0) 40	
	単 価				(0) 40	
*** B単 - 42号 ***						
000042	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合 計				(0) 1,934	
	単 価				(0) 1,934	
*** B単 - 43号 ***						
000043	用水路撤去工 BF-350		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, -,再利用撤去を行なう	(0.000) 1.000	m	2,245	(0) 2,245	S単 44号
	合 計				(0) 2,245	
	単 価				(0) 2,245	
*** B単 - 44号 ***						
000044	基面整正 0.4m x 17m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 406	S単 61号
	合 計				(0) 406	
	単 価				(0) 406	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 45号 ***						
000045	用水路据付 BF-350		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	m	3,831	(0) 3,831	S単 45号
	合計				(0) 3,831	
	単価				(0) 3,831	
*** B単 - 46号 ***						
000046	ベンチフリューム用パット BF350用		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	(0.000) 1.000	本	470	(0) 470	S単 23号
	合計				(0) 470	
	単価				(0) 470	
*** B単 - 47号 ***						
000047	埋戻 人力		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m3	2,842	(0) 2,842	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 3号
	合計				(0) 4,743	
	単価				(0) 4,743	
*** B単 - 48号 ***						
000048	張コン フォアス樹部分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 64号
	合計				(0) 40,710	
	単価				(0) 40,710	
*** B単 - 49号 ***						
000049	型枠 フォアス樹張コン部分		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 65号
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 7,601	
*** B単 - 50号 ***						
000050	水路横管水路補修部材 VUソケット 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	(0.000) 1.000	個	259	(0) 259	S単 24号
	合計				(0) 259	
	単価				(0) 259	
*** B単 - 51号 ***						
000051	水路横管水路補修部材 VUヤリトリソケット 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット 100,,	(0.000) 1.000	個	2,100	(0) 2,100	S単 25号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,100	
	単価				(0) 2,100	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	モルタル工 6.0m x 0.35m t=20mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,574	(0) 1,574	S単 43号
	合計				(0) 1,574	
	単価				(0) 1,574	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	モルタル		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り),,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	447,445	(0) 447,445	S単 26号
	合計				(0) 447,445	
	単価				(0) 447,445	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	モルタル運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m3),60m未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	5,277	(0) 5,277	S単 7号
	合計				(0) 5,277	
	単価				(0) 5,277	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 29,010	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 23,850	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,725	(0) 25,875	S単 4号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	床掘 t=35cm、b=67cm、L=37.4m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	湧水処理工継手 ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	歩A S単 27号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	湧水処理工継手 ポリエチレン製十字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 28号
	合計				(0) 7,380	
	単価				(0) 7,380	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	湧水処理工継手 ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 29号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=37.4m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町、	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 30号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t、50m以下、	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 55号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=37.4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動圧入( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 5号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 56号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 4号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	床掘 t=35cm、b=67cm、L=9.7m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 27号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	ポリエチレン製十字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 28号
	合計				(0) 7,380	
	単価				(0) 7,380	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 29号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=9.7m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 30号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 55号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 71号 ***						
000071	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=9.7m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動圧入( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 5号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
*** B単 - 72号 ***						
000072	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バ ック山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
*** B単 - 73号 ***						
000073	床掘 L=31.3m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
*** B単 - 74号 ***						
000074	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
*** B単 - 75号 ***						
000075	集水渠布設 硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	(0.000) 1.000	m	1,293	(0) 1,293	S単 46号
	合計				(0) 1,293	
	単価				(0) 1,293	
*** B単 - 76号 ***						
000076	水閘 水平式水閘 VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し、	(0.000) 1.000	本	16,100	(0) 16,100	S単 31号
	合計				(0) 16,100	
	単価				(0) 16,100	
*** B単 - 77号 ***						
000077	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-.、50m以下、	(0.000) 1.900	m	4	(0) 8	S単 48号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,	(0.000) 2.000			(0) 1,854	S単 32号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(0.000) 1.000	個	320	(0) 320	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.200	m	1,293	(0) 1,552	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 0.175	本	5,440	(0) 952	S単 34号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	506	(0) 506	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m,,	(0.000) 0.075	本	2,170	(0) 163	S単 36号
	合計				(0) 5,355	
	単価				(0) 5,355	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	DVソケット 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット 呼び径75mm,,	(0.000) 1.000	個	134	(0) 134	S単 37号
	合計				(0) 134	
	単価				(0) 134	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管エルボ45° 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 屋外排水設備用(VU)45°エルボ75,,	(0.000) 1.000	個	189	(0) 189	S単 38号
	合計				(0) 189	
	単価				(0) 189	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管カラー VU 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道排水用ポリエチレン管継手 EFソケット両受 呼び径75mm,,	(0.000) 1.000	個	3,380	(0) 3,380	S単 14号
	合計				(0) 3,380	
	単価				(0) 3,380	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	疎水材投入 L=31.3m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,,	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 30号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,,	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 55号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 83号 ***						
000083	植生工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)	(0.000)			(0)	
	材料・施工費含む(4週8休),,	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	S単 15号
	合計				(0)	
	単価				1,520	
*** B単 - 84号 ***						
000084	床掘		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
	L=66m				1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m <sup>3</sup>	1,934	1,934	S単 56号
	合計				(0)	
	単価				1,934	
*** B単 - 85号 ***						
000085	吸水渠布設		m		(0.000)m	歩A
	ポリエチレン製有孔管 75				1.000 m	当たり算出
T00001	暗渠排水管布設	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管 75	1.000	m	1,560	1,560	T単 1号
	合計				(0)	
	単価				1,560	
*** B単 - 86号 ***						
000086	集水渠布設		m		(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 無孔管 75				1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,293	1,293	S単 46号
	合計				(0)	
	単価				1,293	
*** B単 - 87号 ***						
000087	水閘		箇所		(0.000)箇所	歩A
	水平式水閘 VU 75				1.000 箇所	当たり算出
S02116	水平水閘	(0.000)			(0)	
	VU 75 異種管ソケット無し,,	1.000	本	16,100	16,100	S単 31号
	合計				(0)	
	単価				16,100	
*** B単 - 88号 ***						
000088	立上管(通気口)		箇所		(0.000)箇所	歩A
	VU 75(通気口キャップ付)				1.000 箇所	当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	1.900	m	4	8	S単 48号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット	(0.000)			(0)	
	75,,	2.000	個	927	1,854	S単 32号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手)	(0.000)			(0)	
	75 90° 大曲エルボ,,	1.000	個	320	320	S単 33号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.200	m	1,293	1,552	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP 径100 長4.0m,,	0.175	本	5,440	952	S単 34号
S02116	通気口キャップ	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	506	506	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	(0.000)			(0)	
	薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m,,	0.075	本	2,170	163	S単 36号
	合計				(0)	
	単価				5,355	
					(0)	
					5,355	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 89号 ***						
000089	疎水材投入 L=31.3m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 30号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 55号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
*** B単 - 90号 ***						
000090	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
*** B単 - 91号 ***						
000091	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 4号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
*** B単 - 92号 ***						
000092	床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.6m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 56号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
*** B単 - 93号 ***						
000093	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
*** B単 - 94号 ***						
000094	ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 27号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 95号 ***						
000095	ポリエチレン製T字管 75		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°, ,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 39号
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
*** B単 - 96号 ***						
000096	ポリエチレン製T字管 100		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 100×100, ,	(0.000) 1.000	個	8,510	(0) 8,510	S単 40号
	合計				(0) 8,510	
	単価				(0) 8,510	
*** B単 - 97号 ***						
000097	ポリエチレン製片落ちソケット 75×50		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75×50, ,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 29号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
*** B単 - 98号 ***						
000098	ポリエチレン製片落ちソケット 100×75		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 100×75, ,	(0.000) 1.000	個	810	(0) 810	S単 41号
	合計				(0) 810	
	単価				(0) 810	
*** B単 - 99号 ***						
000099	疎水材投入 t=20cm、b=64cm、L=8.6m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 30号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 49号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 55号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
*** B単 - 100号 ***						
000100	埋戻 t=15cm、b=71cm、L=8.6m		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動バク( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 5号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
*** B単 - 101号 ***						
000101	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	歩A 当たり算出 S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	床掘 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	8,526	(0) 8,526	S単 57号
	合計				(0) 8,526	
	単価				(0) 8,526	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	As舗装 人力 B=30cm、t=5cm、L=78m		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ゾラ(砕石)各種,,密粒度アス(20)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,846	(0) 2,846	S単 67号
	合計				(0) 2,846	
	単価				(0) 2,846	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	型枠工		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 65号
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 7,601	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	アスカーブ設置		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,再生細粒度アス(13)	(0.000) 1.000	m	1,091	(0) 1,091	S単 68号
	合計				(0) 1,091	
	単価				(0) 1,091	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 54号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,188	(0) 2,188	S単 59号
	合計				(0) 4,093	
	単価				(0) 4,093	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	315		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	2,774		歩A・単A
S02041	*** S単 - 7号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m3),60m未満		m3	5,277		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 山土砂 山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm, 田布施町,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 水道排水用ポリエチレン管継手 水道排水用ポリエチレン管継手 EFソケット両受 呼び径75mm,,		個	3,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手 耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手 やりとりソケット径150mm,,		個	5,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 呼び径150mm,,		各単位	885		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,		本	6,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 250,,		本	370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSソケット40,,		個	146		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSバルブソケット40,,		個	110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) DVソケット40,, *** S単 - 23号 ***		個	40		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 山口県型ベンチフリューム用バット 350,, *** S単 - 24号 ***		本	470		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,, *** S単 - 25号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット 100,, *** S単 - 26号 ***		個	2,100		歩A・単A
S02116	コンクリート断面補修材 コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り),, *** S単 - 27号 ***		m3	447,445		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 28号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,, *** S単 - 29号 ***		個	7,380		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 30号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町, *** S単 - 31号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,, *** S単 - 32号 ***		本	16,100		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,, *** S単 - 33号 ***		個	927		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,, *** S単 - 34号 ***		個	320		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	5,440		歩A・単A
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75,, *** S単 - 36号 ***		個	506		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114 x 4.1mm x 4m,, *** S単 - 37号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット 排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット 呼び径75mm,, *** S単 - 38号 ***		個	134		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 屋外排水設備用(VU)45°エルボ75,, *** S単 - 39号 ***		個	189		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°,, *** S単 - 40号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 100 x 100,, *** S単 - 41号 ***		個	8,510		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,, *** S単 - 42号 ***		個	810		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 ミツヤマ *** S単 - 43号 ***		m3	10,000		歩A・単A
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm		m <sup>2</sup>	1,574		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 44号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,245		歩A・単A
S05801	*** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,831		歩A・単A
S07021	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,293		歩A・単A
S10005	*** S単 - 47号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通		ha	238,029		歩A・単A
S10018	*** S単 - 48号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管)-,-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単 - 49号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加圧型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S18062	*** S単 - 50号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>	646		歩A・単A
S18062	*** S単 - 51号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>	65		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 52号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-		m3	5,278		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模)-,-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,331		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 54号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,590		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 55号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	268.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 56号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模)-,-,-		m3	1,934		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 57号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,526		歩A・単A
SA0106	*** S単 - 58号 *** SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	2,842		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 59号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3	2,188		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 60号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	3,438		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 61号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	406		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 62号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	857.8		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 63号 *** SP コンクリート					



事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	143	20,020	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				76,199	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		315	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
	合 計				17,253	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,725	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				22,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,774	
	*** S単 - 7号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 生コンクリート(m3),60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	生コンクリート(m3) 60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,298	5,277	
	合計				5,277	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,277	
Y00001	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .40~20mm、田布施町,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96002	コンクリート用碎石 40~20mm、田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	水道排水用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道排水用ポリエチレン管継手 EFソケット両受 呼び径75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	水道排水用ポリエチレン管継手 EFソケット両受 呼び径75mm	1.000	個	3,380	3,380	
	合計				3,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,380	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手 やりとりソケット径150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	耐火二層管継手・耐火塩ビ管継手 やりとりソケット径150mm	1.000	個	5,510	5,510	
	合計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,510	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット 呼び径150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 ソケット 呼び径150mm	1.000	各単位	885	885	
	合計				885	算出数量 1.000 各単位
	単価				885	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000	1.000	本	6,670	6,670	
	合計				6,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,670	
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 250. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	山口県型ベンチフリューム用パット 250	1.000	本	370	370	
	合計				370	算出数量 1.000 各単位
	単価				370	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSソケット40. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSソケット40	1.000	個	146	146	
	合計				146	算出数量 1.000 各単位
	単価				146	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSバルブソケット40. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) TSバルブソケット40	1.000	個	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) DVソケット40. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) DVソケット40	1.000	個	40	40	
	合計				40	算出数量 1.000 各単位
	単価				40	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 350. .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	山口県型ベンチフリューム用パット 350	1.000	本	470	470	
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96006	建設用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット 100	1.000	個	2,100	2,100	
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	コンクリート断面補修材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96007	コンクリート断面補修材 ポリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り)	1.000	m3	447,445	447,445	
	合計				447,445	算出数量 1.000 各単位
	単価				447,445	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,380	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 田布施町,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J96004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96105	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96106	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	1.000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1.000 各単位
	単価				927	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96107				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	通気口キャップ 75	1.000	個	506	506	
	合計				506	算出数量 1.000 各単位
	単価				506	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96115	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット 呼び径75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 ソケット 呼び径75mm	1.000	個	134	134	
	合計				134	算出数量 1.000 各単位
	単価				134	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 屋外排水設備用(VU)45°エルボ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管継手(VU) 屋外排水設備用(VU)45°エルボ75	1.000	個	189	189	
	合計				189	算出数量 1.000 各単位
	単価				189	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 100 x 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 100 x 100	1.000	個	8,510	8,510	
	合計				8,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,510	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75	1.000	個	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 各単位
	単価				810	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 ミツヤマ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 ミツヤマ 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費 ミツヤマ	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02005	左官		人	24,378	10,970	
R01003	普通作業員	0.450	人	20,298	1,827	
Y00004	諸雑費	0.090		12,797	2,943	
	0.230					
	合計				15,740	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		1,574	
	*** S単 - 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面にお ける作業,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない 法面小段面における作業 - 再利用撤去を行なう -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,245	2,245	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				2,245	
	単価		[各単位]		2,245	
	*** S単 - 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面にお ける作業,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない 法面小段面における作業 - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,831	3,831	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				3,831	
	単価		[各単位]		3,831	
	*** S単 - 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				12,934	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,293	
	*** S単 - 47号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	普通ブルドーザ 11t級 表土整地 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M01024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	
P34029	軽油 バルドール給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.250	人	20,298	5,075	
	合計				16,662	算出数量 0.070 ha
	単価		ha		238,029	
	*** S単 - 48号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 49号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バルドール給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 50号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 590		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	590	61,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,298	3,248	
	合計				64,608	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		646	
*** S単 - 51号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,298	6,495	
	合計				6,495	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		65	
*** S単 - 52号 ***						
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>3</sup>		5,278	
*** S単 - 53号 ***						
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>3</sup>		2,331	
*** S単 - 54号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,590	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		268.6	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,842	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ'勾配山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックロー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		2,188	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックロー山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックロー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		3,438	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		406	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		857.8	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ックロー(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 バ ックロー(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(D地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	- - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,050	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,141	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ア スファルト 各種,密粒度アスコ(20)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) アスファルト 各種 密粒度アスコ(20)				
J96003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		2,846	









誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区)

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 2,360,000	
・工事原価			(0) 1,914,000	
純工事費			(0) 1,317,000	
・直接工事費			(0) 1,121,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(0) 1,121,000	
・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・間接工事費			(0) 793,000	
・共通仮設費			(0) 196,000	
・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・運搬費~営繕費等				
(0 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 1,121,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)			(0) 155,000	
・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場環境改善費			(0) 41,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(0 × (0.000)) 1,121,000 × (3.680)			(0) 41,000	
・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費			(0) 597,000	
・現場管理費(率計上)				
(0 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 1,317,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 597,000	
・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
(0 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,914,000 × (23.570*1.000)			(0) 451,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	





事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0)	
				1,121,000	
・整備工 麻郷奥団地4工区	1.000	式		(0)	
・・基礎盛土工 114ほ場	1.000	式		154,000	
000001 真砂土投入 t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	26.200	m3	5,885	154,187	B単 1号
合 計				(0)	
				154,187	
・・表土整地工 116ほ場	1.000	式		(0)	
000002 草刈り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,393.000	m <sup>2</sup>	30	71,790	B単 2号
000003 整地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,393.000	m <sup>2</sup>	24	57,432	B単 3号
000004 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,393.000	m <sup>2</sup>	24	57,432	B単 4号
合 計				(0)	
				186,654	
・・表土整地工 120ほ場	1.000	式		(0)	
000005 草刈り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,526.000	m <sup>2</sup>	30	75,780	B単 5号
000006 整地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,526.000	m <sup>2</sup>	24	60,624	B単 6号
000007 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,526.000	m <sup>2</sup>	24	60,624	B単 7号
合 計				(0)	
				197,028	
・・表土整地工 123ほ場	1.000	式		(0)	
000008 草刈り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4,960.000	m <sup>2</sup>	30	148,800	B単 8号
000009 整地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4,960.000	m <sup>2</sup>	24	119,040	B単 9号
000010 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4,960.000	m <sup>2</sup>	24	119,040	B単 10号
合 計				(0)	
				386,880	
・・法面復旧工 114ほ場	1.000	式		(0)	
000011 掘削 人力	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m3	5,278	4,750	B単 11号
000012 法面整形 SL=2.0m、L=2.6m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.200	m <sup>2</sup>	704	3,661	B単 12号
000013 植生工 SL=2.0m、L=2.6m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.200	m <sup>2</sup>	1,520	7,904	B単 13号
合 計				(0)	
				16,315	
・・湧水処理工 113ほ場	1.000	式		(0)	
000014 表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	31.500	m <sup>2</sup>	787	24,791	B単 14号
000015 床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.4m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m3	1,934	3,868	B単 15号
000016 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.400	m	1,560	13,104	B単 16号
000017 ポリエチレン製キャップ 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	540	540	B単 17号
000018 ポリエチレン製T字管 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	3,460	3,460	B単 18号
000019 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	個	590	1,180	B単 19号
000020 疎水材投入 h=20cm、b=64cm、L=8.4m 7号砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.100	m3	6,210	6,831	B単 20号
000021 埋戻 h=15cm、b=71cm、L=8.4m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m3	3,836	3,452	B単 21号
000022 残土運搬 大池組 土場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.100	m3	3,468	3,815	B単 22号
合 計				(0)	
				61,041	
・・湧水処理工 114ほ場	1.000	式		(0)	
				119,000	



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 真砂土投入 t=10cm		m3	(0) 5,885		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 草刈り		m <sup>2</sup>	(0) 30		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 整地工		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 耕起		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 草刈り		m <sup>2</sup>	(0) 30		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 整地工		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 耕起		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 草刈り		m <sup>2</sup>	(0) 30		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 整地工		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 耕起		m <sup>2</sup>	(0) 24		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 掘削 人力		m3	(0) 5,278		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 法面整形 SL=2.0m、L=2.6m		m <sup>2</sup>	(0) 704		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 植生工 SL=2.0m、L=2.6m		m <sup>2</sup>	(0) 1,520		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>	(0) 787		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.4m		m3	(0) 1,934		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 1,560		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ポリエチレン製キャップ 75		個	(0) 540		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** ポリエチレン製T字管 75		個	(0) 3,460		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	(0) 590		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 疎水材投入 h=20cm、b=64cm、L=8.4m 7号砕石		m3	(0) 6,210		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 埋戻 h=15cm、b=71cm、L=8.4m		m3	(0) 3,836		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 残土運搬					



事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	真砂土投入 t=10cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1,000 m <sup>3</sup>	当たり算出
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
	真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,	1.000	m <sup>3</sup>	2,600	2,600	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	315	315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	1,590	1,590	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	1,380	1,380	S単 2号
	合計				(0)	
	単価				5,885	(0)
					5,885	
*** B単 - 2号 ***						
000002	草刈り		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000)			(0)	
		0.100	ha	300,700	30,070	S単 18号
	合計				(0)	
	単価				30,070	(0)
					30	
*** B単 - 3号 ***						
000003	整地工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	(0.000)			(0)	
		0.100	ha	238,029	23,803	S単 15号
	合計				(0)	
	単価				23,803	(0)
					24	
*** B単 - 4号 ***						
000004	耕起		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	24	24	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				24	(0)
					24	
*** B単 - 5号 ***						
000005	草刈り		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000)			(0)	
		0.100	ha	300,700	30,070	S単 18号
	合計				(0)	
	単価				30,070	(0)
					30	
*** B単 - 6号 ***						
000006	整地工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	(0.000)			(0)	
		0.100	ha	238,029	23,803	S単 15号
	合計				(0)	
	単価				23,803	(0)
					24	
*** B単 - 7号 ***						
000007	耕起		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	24	24	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				24	(0)
					24	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 24	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	草刈り		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000) 0.100	ha	300,700	(0) 30,070	S単 18号
	合 計				(0) 30,070	
	単 価				(0) 30	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	整地工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	(0.000) 0.100	ha	238,029	(0) 23,803	S単 15号
	合 計				(0) 23,803	
	単 価				(0) 24	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	耕起		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	24	(0) 24	S単 17号
	合 計				(0) 24	
	単 価				(0) 24	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	掘削 人力		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	5,278	(0) 5,278	S単 19号
	合 計				(0) 5,278	
	単 価				(0) 5,278	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	法面整形 SL=2.0m、L=2.6m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	704.1	(0) 704	S単 24号
	合 計				(0) 704	
	単 価				(0) 704	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	植生工 SL=2.0m、L=2.6m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 9号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,934	(0) 29,010	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,590	(0) 23,850	S単 20号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,725	(0) 25,875	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	床掘 t=35cm、b=67cm、L=8.4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 22号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	ポリエチレン製キャップ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,-	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 11号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	ポリエチレン製T字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,-	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 12号
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,-	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 13号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	疎水材投入 h=20cm、b=64cm、L=8.4m 7号砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 14号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 21号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	埋戻 h=15cm、b=71cm、L=8.4m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 4号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	残土運搬 大池組 土場	(0.000)	m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツツ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,563	(0) 1,563	S単 23号
	合計				(0) 3,468	
	単価				(0) 3,468	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	表土剥ぎ・戻し t=15cm	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m3	1,934	(0) 29,010	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,590	(0) 23,850	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 15.000	m3	1,725	(0) 25,875	S単 3号
	合計				(0) 78,735	
	単価				(0) 787	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	床掘 t=35cm、b=67cm、L=20m	(0.000)	m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 22号
	合計				(0) 1,934	
	単価				(0) 1,934	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	吸水渠布設 ポリエチレン製有孔管 75	(0.000)	m		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 1.000	m	1,560	(0) 1,560	T単 1号
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ポリエチレン製キャップ 75	(0.000)	個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	540	(0) 540	S単 11号
	合計				(0) 540	
	単価				(0) 540	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ポリエチレン製T字管 75	(0.000)	個		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 12号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 13号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	疎水材投入 h=20cm、b=64cm、L=20m 7号碎石		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02116	単粒度碎石 7号 5~2.5mm 田布施町	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 14号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t、50m以下	(0.000) 1.000	m3	941	(0) 941	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	268.6	(0) 269	S単 21号
	合計				(0) 6,210	
	単価				(0) 6,210	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	埋戻 h=15cm、b=71cm、L=20m		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ( )	(0.000) 1.000	m3	2,246	(0) 2,246	S単 4号
	合計				(0) 3,836	
	単価				(0) 3,836	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	残土運搬 大池組 土場		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	315	(0) 315	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,563	(0) 1,563	S単 23号
	合計				(0) 3,468	
	単価				(0) 3,468	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	315		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,725		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入機( )		m3	2,246		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 山土砂 山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,		個	3,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,		個	590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 田布施町,		m3	5,000		歩A・単A
S10005	*** S単 - 15号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通		ha	238,029		歩A・単A
S10020	*** S単 - 16号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S15004	*** S単 - 17号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
S19021	*** S単 - 18号 *** 刈払工 刈払工 草刈機,草類		ha	300,700		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 19号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-		m3	5,278		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 20号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,590		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 21号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	268.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 22号 *** SP 床掘り					



事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	143	20,020	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				76,199	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		315	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
	合計				17,253	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,725	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				22,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用) 田布施町	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96904	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1,000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1,000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1,000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1,000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 田布施町	1,000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	普通ブルドーザ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	11t級			深夜時間:0.0	週休:月単位
	3)作業内容区分	表土整地				
	4)作業条件	普通				
MO1024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]	1.000	時間	4,780	4,780	
	11t級					
P34029	軽油	11.000	L	143	1,573	
	バトロ給油					
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.250	人	20,298	5,075	
	合計				16,662	算出数量 0.070 ha
	単価		ha		238,029	
*** S単 - 16号 ***						
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分	砕石			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t			深夜時間:0.0	週休:月単位
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0-3.0t種	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16.000	L	143	2,288	
	バトロ給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
*** S単 - 17号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油	0.800	L	143	114	
	バトロ給油					
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
*** S単 - 18号 ***						
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	草刈機			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)樹量区分(本・m/10a)	草類			深夜時間:0.0	週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,112	2,611	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第3団地暗渠排水(その4)工事(E地区) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
Y00004	諸雑費	0.030		26,275	788	
	合計				27,063	算出数量 0.090 ha
	単価		ha		300,700	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3		5,278	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単価		m3		268.6	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単価		m3		1,934	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出





