



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度  
南周防農地整備事業  
中郷団地区画整理（その6）工事

# 積 算 書

（第1回変更）

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(126,064,000)	
			155,650,000	
・工事原価			(107,724,000)	
			124,726,000	
純工事費			(79,025,000)	
			92,016,000	
・直接工事費			(70,660,000)	
			80,130,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )	式	(68,373,000)	
	1.000		76,379,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )	式	(2,287,000)	
	1.000		3,751,000	
・間接工事費			(37,064,000)	
			44,596,000	
・共通仮設費			(8,365,000)	
			11,886,000	
・事業損失防止施設費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等			(7,759,000)	
			8,608,000	
・運搬費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・準備費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・安全費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・役務費	( " )	式	(0)	
	1.000		736,000	
・技術管理費	( " )	式	(0)	
	1.000		1,320,000	
・営繕費等	( " )	式	(0)	
	1.000		571,000	
・現場環境改善費			(606,000)	
			651,000	
・現場環境改善費(率計上)			(606,000)	
			651,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費			(28,699,000)	
			32,710,000	
・現場管理費(率計上)			(28,699,000)	
			32,710,000	
・現場管理費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・一般管理費等			(18,060,000)	
			20,515,000	
・一括計上価格	( " )	式	(280,000)	
	1.000		10,410,000	
支給品費			(5,407,000)	
			5,840,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(5,407,000)	
			5,840,000	
支給品費(直工)			(5,407,000)	
			5,840,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(250,000)	
			380,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	8,608,000
B = 今回対象金額	85,970,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,759,000
C2 = 変更前の対象金額	76,067,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.16%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	10.35%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	651,000
B = 今回対象金額	85,590,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	606,000
C2 = 変更前の対象金額	75,817,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.79%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.83%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	32,710,000
B' = 今回対象金額	97,856,000
B = 率算定対象金額	97,983,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	28,699,000
C2 = 変更前の対象金額	84,432,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	33.78%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	34.35%
C2' = 変更前の率算定対象金額	84,546,000
一般管理費等	
B x C x D	20,515,000
B = 今回対象金額	124,726,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	18,060,000
C2 = 変更前の対象金額	107,724,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.62%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.94%

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理（その6）工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(68,373,000) 76,379,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(68,373,000) 76,379,000	
・整地工（1工区）	1.000	式	(0) 2,667,000	
・・整地工	1.000	式	(0) 1,191,000	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）	1.000	式	(0) 315,000	
・・整形仕上げ工 （法面用）	1.000	式	(0) 17,000	
・・進入路工	1.000	式	(0) 7,000	
・・付帯工	1.000	式	(0) 103,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 730,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(0) 170,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(0) 134,000	
・整地工（2工区）	1.000	式	(6,601,000) 9,114,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(2,651,000) 3,675,000	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）	1.000	式	(1,426,000) 1,500,000	
・・整形仕上げ工 （法面用）	1.000	式	( " ) 3,000	
・・進入路工	1.000	式	(96,000) 25,000	
・・付帯工	1.000	式	(682,000) 367,000	
・・植生工	1.000	式	(1,380,000) 1,794,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(363,000) 631,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(0) 1,119,000	
・整地工（3工区）	1.000	式	(0) 1,312,000	
・・水路復旧工 10-2耕区	1.000	式	(0) 299,000	
・・進入路復旧工 11-1耕区	1.000	式	(0) 674,000	
・・畦畔復旧工 11-3耕区	1.000	式	(0) 10,000	
・・既設樹閉塞工 11-1耕区	1.000	式	(0) 12,000	
・・農地復旧工 12耕区	1.000	式	(0) 317,000	
・整地工（4工区）	1.000	式	(1,807,000) 2,590,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(760,000) 1,240,000	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）	1.000	式	(249,000) 296,000	
・・進入路工	1.000	式	(4,000) 3,000	
・・付帯工	1.000	式	(114,000) 111,000	
・・植生工	1.000	式	(166,000) 552,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(514,000) 238,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(0) 150,000	
・整地工（6工区）	1.000	式	(8,325,000) 15,124,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(4,214,000) 7,557,000	
・・整形仕上げ工 （ほ場用）	1.000	式	(1,217,000) 1,284,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・整形仕上げ工 (法面用)	1.000	式	( " ) 23,000	
・進入路工	1.000	式	(55,000) 38,000	
・付帯工	1.000	式	(438,000) 424,000	
・植生工	1.000	式	(1,242,000) 2,622,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(1,136,000) 2,135,000	
・湧水処理工	1.000	式	(0) 1,041,000	
・用水路工(2工区)	1.000	式	(9,762,000) 8,311,000	
・作業土工	1.000	式	( " ) 267,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 815,000	
・植生工	1.000	式	(1,808,000) 0	
・用水路工	1.000	式	(2,632,000) 2,669,000	
・取水工	1.000	式	(160,000) 90,000	
・付帯工	1.000	式	(2,751,000) 3,466,000	
・河川側張コンクリート 3号及び4号用水路	1.000	式	(1,227,000) 898,000	
・資材小運搬	1.000	式	(102,000) 106,000	
・用水路工(3工区)	1.000	式	(0) 22,000	
・盛土復旧工 6号用水路	1.000	式	(0) 12,000	
・盛土復旧工 6号用水路	1.000	式	(0) 10,000	
・用水路工(4工区)	1.000	式	(1,710,000) 1,313,000	
・作業土工	1.000	式	( " ) 12,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 126,000	
・植生工	1.000	式	(276,000) 0	
・用水路工	1.000	式	(475,000) 462,000	
・取水工	1.000	式	(26,000) 17,000	
・付帯工	1.000	式	(651,000) 471,000	
・用排水施設取付工 5号用水路	1.000	式	( " ) 129,000	
・資材小運搬	1.000	式	(15,000) 28,000	
・取水口整備工 5号用水路	1.000	式	(0) 68,000	
・用水路工(5工区)	1.000	式	(1,920,000) 0	
・沈砂池型ピオトープ	1.000	式	(1,920,000) 0	
・用水路工(6工区)	1.000	式	(2,709,000) 1,994,000	
・作業土工	1.000	式	(28,000) 40,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(90,000) 78,000	
・植生工	1.000	式	(290,000) 0	
・用水路工	1.000	式	(641,000) 748,000	
・取水工	1.000	式	(74,000) 44,000	
・付帯工	1.000	式	(1,257,000) 755,000	
・用排水施設取付工 11-1号用水路	1.000	式	( " ) 306,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・資材小運搬	1.000	式	( " ) 23,000	
・排水路工(2工区)	1.000	式	(7,237,000) 9,507,000	
・・作業土工	1.000	式	(0) 74,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(139,000) 270,000	
・・植生工	1.000	式	(262,000) 0	
・・排水路工	1.000	式	(888,000) 1,272,000	
・・付帯工	1.000	式	(2,237,000) 3,464,000	
・・河川側張コンクリート 1号排水路	1.000	式	(551,000) 758,000	
・・用排水施設取付工 3号排水路	1.000	式	(333,000) 364,000	
・・用排水施設取付工 2号排水路県道接続部	1.000	式	(0) 530,000	
・・2号河川放流工 1号排水路	1.000	式	(714,000) 736,000	
・・7号河川放流工 3号排水路	1.000	式	(2,087,000) 2,005,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(26,000) 34,000	
・排水路工(5工区)	1.000	式	(100,000) 37,000	
・・付帯工	1.000	式	(100,000) 37,000	
・排水路工(6工区)	1.000	式	(9,897,000) 10,902,000	
・・作業土工	1.000	式	( " ) 103,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 331,000	
・・植生工	1.000	式	(690,000) 0	
・・排水路工	1.000	式	(4,818,000) 5,312,000	
・・付帯工	1.000	式	(3,261,000) 4,011,000	
・・用排水施設取付工 8-1号排水路(下流部)	1.000	式	(477,000) 317,000	
・・用排水施設取付工 8-1号排水路(上流部)	1.000	式	(0) 69,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(217,000) 219,000	
・・環境配慮施設工 8-2号排水路	1.000	式	(0) 540,000	
・用排水路工(1工区)	1.000	式	(0) 1,208,000	
・・作業土工	1.000	式	(0) 7,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(0) 27,000	
・・用排水路工	1.000	式	(0) 230,000	
・・取水工	1.000	式	(0) 19,000	
・・付帯工	1.000	式	(0) 340,000	
・・1号河川放流工 1号用排水路	1.000	式	(0) 581,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(0) 4,000	
・用排水路工(2工区)	1.000	式	(2,917,000) 2,327,000	
・・作業土工	1.000	式	( " ) 96,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	( " ) 109,000	
・・植生工	1.000	式	(331,000) 0	
・・用排水路工	1.000	式	(296,000) 338,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・取水工			(96,000)	
	1.000	式	48,000	
・・付帯工			(402,000)	
	1.000	式	681,000	
・・用排水施設取付工 5号用排水路			(289,000)	
	1.000	式	0	
・・3号河川放流工 5号用排水路			(1,248,000)	
	1.000	式	1,005,000	
・・資材小運搬			( " )	
	1.000	式	50,000	
・用排水路工(5工区)			(277,000)	
	1.000	式	243,000	
・・用排水路工			(0)	
	1.000	式	125,000	
・・付帯工			(277,000)	
	1.000	式	118,000	
・用排水路工(6工区)			(4,902,000)	
	1.000	式	4,602,000	
・・作業土工			( " )	
	1.000	式	34,000	
・・整形仕上げ工			( " )	
	1.000	式	225,000	
・・植生工			(428,000)	
	1.000	式	0	
・・用排水路工			(1,324,000)	
	1.000	式	1,622,000	
・・取水工			(95,000)	
	1.000	式	87,000	
・・付帯工			(2,668,000)	
	1.000	式	2,506,000	
・・資材小運搬			( " )	
	1.000	式	128,000	
・道路工(2工区)			(5,397,000)	
	1.000	式	2,065,000	
・・作業土工			( " )	
	1.000	式	55,000	
・・整形仕上げ工			( " )	
	1.000	式	423,000	
・・植生工			(1,380,000)	
	1.000	式	0	
・・アスファルト舗装工			(776,000)	
	1.000	式	301,000	
・・コンクリート舗装工			(555,000)	
	1.000	式	0	
・・砂利舗装工			(1,044,000)	
	1.000	式	122,000	
・河川側張コンクリート 4号道路、6号道路			( " )	
	1.000	式	1,164,000	
・道路工(4工区)			(531,000)	
	1.000	式	310,000	
・・作業土工			(16,000)	
	1.000	式	13,000	
・・整形仕上げ工			( " )	
	1.000	式	19,000	
・・植生工			(73,000)	
	1.000	式	0	
・・砂利舗装工			(337,000)	
	1.000	式	243,000	
・町道取付工 7号道路			(86,000)	
	1.000	式	35,000	
・道路工(5工区)			(0)	
	1.000	式	68,000	
・・法面復旧工 8号道路			(0)	
	1.000	式	49,000	
・・法面復旧工 8号道路			(0)	
	1.000	式	19,000	
・道路工(6工区) 6工区			(4,281,000)	
	1.000	式	2,663,000	
・・整形仕上げ工			( " )	
	1.000	式	561,000	
・・植生工			(1,559,000)	
	1.000	式	0	
・・砂利舗装工			( " )	
	1.000	式	1,653,000	













事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(68,373,000)	
				76,379,000	
・整地工(1工区)				(0)	
	1.000	式		2,667,000	
・・整地工				(0)	
	1.000	式		1,191,000	
000411 表土扱い(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	0.320	ha	955,025	305,608	B単 411号
000412 基盤造成・畦畔築立(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤整地	0.320	ha	758,028	242,569	B単 412号
000413 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石礫、雑物除去有	0.260	ha	380,000	98,800	B単 413号
000414 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGブルドーザ	1.000	式	302,500	302,500	B単 414号
000415 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGバックホウ	1.000	式	242,000	242,000	B単 415号
				(0)	
合 計				1,191,477	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)				(0)	
	1.000	式		315,000	
000416 畦畔工 1型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	56.700	m	986	55,906	B単 416号
000417 畦畔工 2型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	83.900	m	1,483	124,424	B単 417号
000418 畦畔工 3型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3	61.100	m	1,681	102,709	B単 418号
000419 管理畦畔工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	41.200	m	765	31,518	B単 419号
				(0)	
合 計				314,557	
・・整形仕上げ工 (法面用)				(0)	
	1.000	式		17,000	
000420 切土法面工 1型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
0 H<0.5 KC-1	61.500	m	280	17,220	B単 420号
				(0)	
合 計				17,220	
・・進入路工				(0)	
	1.000	式		7,000	
000421 進入路工 -1型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	1.000	箇所	639	639	B単 421号
000422 進入路工 -3型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	1.000	箇所	6,066	6,066	B単 422号
				(0)	
合 計				6,705	
・・付帯工				(0)	
	1.000	式		103,000	
000423 用水取水工 A-2型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畦畔横断 VU 150	2.000	箇所	2,396	4,792	B単 423号
000424 用水取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
継手(分水BF-250)	2.000	箇所	5,098	10,196	B単 424号
000425 田面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水口(排水口+排水調節器)	2.000	箇所	24,748	49,496	B単 425号
000426 田面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水口(排水口)	1.000	箇所	14,778	14,778	B単 426号
000427 田面排水工(法面部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管(VU 150)	3.000	箇所	8,069	24,207	B単 427号
				(0)	
合 計				103,469	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		730,000	
000428 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔用 センチビートグラス	480.000	m <sup>2</sup>	1,520	729,600	B単 428号
				(0)	
合 計				729,600	
・・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		170,000	
000429 水閘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水平水閘 VU 75	1.000	本	16,100	16,100	B単 429号
000430 吸水渠(湧水処理1型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
田面タイプ 75	64.000	m	1,947	124,608	B単 430号
000431 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 無孔管 75	2.800	m	1,226	3,433	B単 431号
000432 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PE 無孔管 75	15.000	m	1,193	17,895	B単 432号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000433 立上管 ( 通気口 ) VU 75 ( 通気口キャップ付 )	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 4,100	( 0 ) 4,100	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 433 号
000434 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 3,420	( 0 ) 3,420	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 434 号
合 計				( 0 ) 169,556	
・ ・ 構造物取壊し工				( 0 ) 134,000	
000435 石積み取壊し 練積	( 0.000 ) 8.200	式 m3	( 0 ) 14,269	( 0 ) 117,006	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 435 号
000436 石積み運搬 ・ 処理	( 0.000 ) 8.200		( 0 ) 2,118	( 0 ) 17,368	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 436 号
合 計				( 0 ) 134,374	
・ 整地工 ( 2 工区 )				( 6,601,000 ) 9,114,000	
・ ・ 整地工 1/10 以下の場合	1.000	式		( 2,651,000 ) 3,675,000	
000001 表土扱い ( ほ場整備工 ) ( 標準区画 0.3ha 未満 ) 表土戻し、整地	( 1.850 ) 0.000		( " ) 796,217	( 1,473,001 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 1 号
000437 表土扱い ( 情報化施工 ) 表土戻し、整地	( 0.000 ) 1.280		( 0 ) 680,527	( 0 ) 871,075	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 437 号
000002 基盤造成 ・ 畦畔築立 ( 標準区画 0.3ha 未満 ) 基盤整地	( 1.850 ) 0.000		( " ) 636,949	( 1,178,356 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 2 号
000438 基盤造成 ・ 畦畔築立 ( 情報化施工 ) 基盤整地	( 0.000 ) 1.280		( 0 ) 539,787	( 0 ) 690,927	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 438 号
000439 耕起 石礫、雑物除去有	( 0.000 ) 1.040		( 0 ) 345,031	( 0 ) 358,832	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 439 号
000440 排水対策工 8-1 ・ 8-2 耕区	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 73,288	( 0 ) 73,288	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 440 号
000441 表土整地 8-1 ・ 8-2 耕区	( 0.000 ) 0.250		( 0 ) 201,662	( 0 ) 50,416	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 441 号
000442 ICT 建設機械経費 MC/MG ブルドーザ	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 905,707	( 0 ) 905,707	歩 A ・ 単 A [ 金額 B ] B 単 442 号
000443 ICT 建設機械経費 MC/MG バックホウ	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 724,566	( 0 ) 724,566	歩 A ・ 単 A [ 金額 B ] B 単 443 号
合 計				( 2,651,357 ) 3,674,811	
・ ・ 整形仕上げ工 ( ほ場用 )				( 1,426,000 ) 1,500,000	
000003 畦畔工 1 型 湛水畦畔 0 H < 0.5 KT-1	( 147.900 ) 54.700		( " ) 895	( 132,371 ) 48,957	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 3 号
000004 畦畔工 2 型 湛水畦畔 0.5 H < 1.0 KT-2	( 265.100 ) 251.000		( " ) 1,347	( 357,090 ) 338,097	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 4 号
000005 畦畔工 3 型 湛水畦畔 1.0 H < 1.5 KT-3	( 304.600 ) 274.100		( " ) 1,526	( 464,820 ) 418,277	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 5 号
000006 畦畔工 4 型 湛水畦畔 1.5 H < 2.0 KT-4	( 92.900 ) 90.400		( " ) 1,978	( 183,756 ) 178,811	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 6 号
000007 畦畔工 5 型 湛水畦畔 2.0 H < 2.5 KT-5	( 14.500 ) 15.600		( " ) 2,719	( 39,426 ) 42,416	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 7 号
000008 畦畔工 6 型 湛水畦畔 2.5 H < 3.0 KT-6	( " ) 10.400		( " ) 3,176	( " ) 33,030	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 8 号
000009 管理畦畔工 管理畦畔 KA	( 309.500 ) 633.800		( " ) 695	( 215,103 ) 440,491	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 9 号
合 計				( 1,425,596 ) 1,500,079	
・ ・ 整形仕上げ工 ( 法面用 )				( " ) 3,000	
000010 切土法面工 1 型 0 H < 0.5 KC-1	( " ) 13.300		( " ) 254	( " ) 3,378	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 10 号
合 計				( " ) 3,378	
・ ・ 進入路工				( 96,000 ) 25,000	
000011 進入路工 -1 型 1 筆に 1 箇所	( 1.000 ) 0.000		( " ) 715	( 715 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 11 号
000444 進入路工 -1 型 1 筆に 1 箇所	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 580	( 0 ) 580	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 444 号
000012 進入路工 -2 型 1 筆に 1 箇所	( 5.000 ) 0.000		( " ) 3,149	( 15,745 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 12 号
000445 進入路工 -2 型 1 筆に 1 箇所	( 0.000 ) 4.000		( 0 ) 2,252	( 0 ) 9,008	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 445 号
000013 進入路工 -3 型 1 筆に 1 箇所	( 2.000 ) 0.000		( " ) 7,854	( 15,708 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 13 号
000446 進入路工 -3 型 1 筆に 1 箇所	( 0.000 ) 1.000		( 0 ) 5,508	( 0 ) 5,508	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 446 号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000014 進入路工 -4型 1筆に1箇所	(2.000) 0.000		( " ) 14,842	(29,684) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000447 進入路工 -4型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000		(0) 10,261	(0) 10,261	歩A・単A [単価B] B単 447号
000015 進入路工 -6型 1筆に1箇所	(1.000) 0.000		( " ) 34,578	(34,578) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(96,430) 25,357	
・ ・ 付帯工				(682,000) 367,000	
000016 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	(8.000) 0.000		( " ) 3,610	(28,880) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
000448 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	(0.000) 6.000		(0) 2,175	(0) 13,050	歩A・単A [単価B] B単 448号
000017 用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VP 100	(2.000) 0.000		( " ) 26,359	(52,718) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200	(4.000) 0.000		( " ) 26,077	(104,308) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000449 用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200	(0.000) 2.000		(0) 24,206	(0) 48,412	歩A・単A [単価B] B単 449号
000019 用水取水工 継手(分水BF-200)	(9.000) 4.000		( " ) 3,500	(31,500) 14,000	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 用水取水工 継手(分水BF-250)	(1.000) 0.000		( " ) 4,629	(4,629) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 用水取水工 継手(分水BF-350)	( " ) 2.000		( " ) 6,655	( " ) 13,310	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 用水取水工 継手(分水BF-600)	( " ) 2.000		( " ) 9,465	( " ) 18,930	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)	(11.000) 8.000		( " ) 22,471	(247,181) 179,768	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 田面排水工 排水口(排水口)	(3.000) 1.000		( " ) 13,418	(40,254) 13,418	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)	(12.000) 9.000		( " ) 7,326	(87,912) 65,934	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)	(2.000) 0.000		( " ) 26,333	(52,666) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
合 計				(682,288) 366,822	
・ ・ 植生工				(1,380,000) 1,794,000	
000027 植生シート センチビートグラス	1.000 (1,000.000) 1,300.000	式 m <sup>2</sup>	( " ) 1,380	(1,380,000) 1,794,000	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(1,380,000) 1,794,000	
・ ・ 構造物取壊し工				(363,000) 631,000	
000028 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.000 (31.000) 35.700	式 m <sup>3</sup>	( " ) 8,999	(278,969) 321,264	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(31.000) 35.700		( " ) 2,699	(83,669) 96,354	歩A・単A [単価B] B単 29号
BA0202 舗装版破砕 コンクリート舗装版	(0.000) 14		(0) 696	(0) 9,744	歩A・単A [単価B] B単 450号
000451 殻運搬・処理 コンクリート舗装版	(0.000) 1.500		(0) 3,933	(0) 5,900	歩A・単A [単価B] B単 451号
000452 石積み取壊し 練積	(0.000) 13.300		(0) 12,956	(0) 172,315	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 石積み運搬・処理	(0.000) 13.300		(0) 1,923	(0) 25,576	歩A・単A [単価B] B単 453号
合 計				(362,638) 631,153	
・ ・ 湧水処理工				(0) 1,119,000	
000454 水閘 水平水閘 VU 75	(0.000) 7.000		(0) 14,618	(0) 102,326	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 吸水渠(湧水処理1型) 田面タイプ 75	(0.000) 477.000		(0) 1,768	(0) 843,336	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 集水渠 VU 無孔管 75	(0.000) 21.200		(0) 1,113	(0) 23,596	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 集水渠 VP 無孔管 75	(0.000) 8.000		(0) 1,537	(0) 12,296	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 集水渠 PE 無孔管 75	(0.000) 83.000		(0) 1,083	(0) 89,889	歩A・単A [単価B] B単 458号
000459 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000) 7.000		(0) 3,723	(0) 26,061	歩A・単A [単価B] B単 459号
000460 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	(0.000) 7.000		(0) 3,105	(0) 21,735	歩A・単A [単価B] B単 460号
合 計				(0) 1,119,239	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・整地工(3工区)				(0)	
	1.000	式		1,312,000	
・水路復旧工 10-2耕区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		299,000	
BA0101 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	8	m3	2,328	18,624	B単 461号
000462 埋戻 流用土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	8.000	m3	3,665	29,320	B単 462号
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12	m <sup>2</sup>	402	4,824	B単 463号
000464 植生シート センチビートグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m <sup>2</sup>	1,520	18,240	B単 464号
BA0103 土砂撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m3	1,931	7,724	B単 465号
B18321 大型土のう撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.0	m3	951	3,804	B単 466号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	8	m3	904	7,232	B単 467号
000468 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP 150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m	499	2,495	B単 468号
000469 鉄筋コンクリートベンチフリューム撤去・復旧 BF-300 (流用品)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.700	m	4,162	27,885	B単 469号
000470 重力式擁壁復旧 H=1060(18-8-40)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.300	m	40,404	173,737	B単 470号
000471 廃プラスチック類運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.500	m3	11,122	5,561	B単 471号
合 計				(0)	
				299,446	
・進入路復旧工 11-1耕区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		674,000	
000472 重力式擁壁 H=2000~1100(18-8-40)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.200	m	70,354	225,133	B単 472号
000473 水路側擁壁 H2200~1450(21-12-25)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.700	m	57,461	212,606	B単 473号
000474 底版コンクリート t=15cm(18-8-40)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.600	m <sup>2</sup>	5,955	21,438	B単 474号
000475 埋戻 流用土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.600	m3	3,665	5,864	B単 475号
B18321 大型土のう移設 排水路仮締切	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.0	m3	1,976	1,976	B単 476号
B18321 大型土のう撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.0	m3	951	3,804	B単 477号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	4	m3	904	3,616	B単 478号
B18322 排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	箇所	89,826	89,826	B単 479号
000480 ラバーボール 80*H800	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	25,305	75,915	B単 480号
000481 ステップ 19*B300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	本	6,762	33,810	B単 481号
合 計				(0)	
				673,988	
・畦畔復旧工 11-3耕区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		10,000	
B01205 購入土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m3	9,724	9,724	B単 482号
B10013 畦畔整形工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.1	m <sup>2</sup>	475	523	B単 483号
合 計				(0)	
				10,247	
・既設樹閉塞工 11-1耕区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		12,000	
BA0302 コンクリート 18-8-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.3	m3	40,710	12,213	B単 484号
合 計				(0)	
				12,213	
・農地復旧工 12耕区	1.000	式		(0)	
	1.000	式		317,000	
000485 基盤掘削・基盤整地・表土戻し・表土整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	234,925	234,925	B単 485号
000486 工専用進入路(表土剥取・戻し・整地) t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	140.000	m <sup>2</sup>	549	76,860	B単 486号
B10013 畦畔整形工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.0	m <sup>2</sup>	475	4,750	B単 487号
合 計				(0)	
				316,535	

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・整地工(4工区)				(1,807,000)	
	1.000	式		2,590,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式		(760,000)	
				1,240,000	
000030 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)	(0.220)		( " )	(229,162)	歩A・単A [単価B]
表土戻し・整地	0.000	ha	1,041,646	0	B単 30号
000488 表土扱い(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し・整地	0.210	ha	982,684	206,364	B単 488号
000031 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)	(0.220)		( " )	(530,906)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	0.000	ha	2,413,209	0	B単 31号
000489 基盤造成・畦畔築立(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	0.210	ha	2,193,824	460,703	B単 489号
000490 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石礫・雑物除去有	0.170	ha	345,228	58,689	B単 490号
000491 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGブルドーザ	1.000	式	285,722	285,722	B単 491号
000492 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGバックホウ	1.000	式	228,578	228,578	B単 492号
合 計				(760,068)	
				1,240,056	
・・整形仕上げ工 (ほ場用)	1.000	式		(249,000)	
				296,000	
000032 畦畔工 1型	(137.200)		( " )	(122,794)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	149.800	m	895	134,071	B単 32号
000033 畦畔工 2型	(18.600)		( " )	(25,054)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	43.500	m	1,347	58,595	B単 33号
000034 畦畔工 4型	(11.300)		( " )	(22,351)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4	11.000	m	1,978	21,758	B単 34号
000035 畦畔工 5型	(22.300)		( " )	(60,634)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5	23.300	m	2,719	63,353	B単 35号
000036 管理畦畔工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	25.800	m	695	17,931	B単 36号
合 計				(248,764)	
				295,708	
・・進入路工				(4,000)	
	1.000	式		3,000	
000037 進入路工 -1型	(1.000)		( " )	(715)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	0.000	箇所	715	0	B単 37号
000493 進入路工 -1型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	1.000	箇所	581	581	B単 493号
000038 進入路工 -2型	(1.000)		( " )	(3,149)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	0.000	箇所	3,149	0	B単 38号
000494 進入路工 -2型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1筆に1箇所	1.000	箇所	2,253	2,253	B単 494号
合 計				(3,864)	
				2,834	
・・付帯工				(114,000)	
	1.000	式		111,000	
000039 用水取水工 A-2型	(2.000)		( " )	(7,220)	歩A・単A [単価B]
畦畔横断 VU 150	0.000	箇所	3,610	0	B単 39号
000495 用水取水工 A-2型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畦畔横断 VU 150	2.000	箇所	2,175	4,350	B単 495号
000040 用水取水工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
継手(分水BF-250)	2.000	箇所	4,629	9,258	B単 40号
000041 田面排水工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
排水口(排水口+排水調節器)	2.000	箇所	22,471	44,942	B単 41号
000042 田面排水工(道路横断部)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
排水管(VP 150)	2.000	箇所	26,333	52,666	B単 42号
合 計				(114,086)	
				111,216	
・・植生工				(166,000)	
	1.000	式		552,000	
000043 植生シート	(120.000)		( " )	(165,600)	歩A・単A [単価B]
センチメートルグラス	400.000	m <sup>2</sup>	1,380	552,000	B単 43号
合 計				(165,600)	
				552,000	
・・構造物取壊し工				(514,000)	
	1.000	式		238,000	
000044 石積み取壊し	(24.000)		( " )	(310,944)	歩A・単A [単価B]
練積	16.000	m <sup>3</sup>	12,956	207,296	B単 44号
BA0202 舗装版破砕	(164)		( " )	(114,144)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装版	0.0	m <sup>2</sup>	696	0	B単 45号
000046 殻運搬・処理	(16.000)		( " )	(43,184)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	0.000	m <sup>3</sup>	2,699	0	B単 46号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047 石積み運搬・処理	(24.000)		( " )	(46,152)	歩A・単A [単価B]
	16.000	m3	1,923	30,768	B単 47号
合 計				(514,424)	
				238,064	
・・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		150,000	
000496 水閘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水平水閘 VU 75	1.000	本	14,627	14,627	B単 496号
000497 吸水渠(湧水処理1型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
田面タイプ 75	67.600	m	1,769	119,584	B単 497号
000498 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 無孔管 75	6.000	m	1,538	9,228	B単 498号
000499 立上管(通気口)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 75(通気口キャップ付)	1.000	箇所	3,725	3,725	B単 499号
000500 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
新設管用 100	1.000	枚	3,107	3,107	B単 500号
合 計				(0)	
				150,271	
・整地工(6工区)				(8,325,000)	
	1.000	式		15,124,000	
・・整地工				(4,214,000)	
1/10以下の場合	1.000	式		7,557,000	
000048 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)	(1.440)		( " )	(1,279,138)	歩A・単A [単価B]
表土戻し、整地	0.000	ha	888,290	0	B単 48号
000501 表土扱い(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し、整地	1.530	ha	746,462	1,142,087	B単 501号
000049 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)	(1.440)		( " )	(2,934,878)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	0.000	ha	2,038,110	0	B単 49号
000502 基盤造成・畦畔築立(情報化施工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	1.530	ha	1,741,972	2,665,217	B単 502号
000503 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石礫・雑物除去有	1.300	ha	345,096	448,625	B単 503号
000504 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGブルドーザ	1.000	式	1,724,119	1,724,119	B単 504号
000505 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MC/MGバックホウ	1.000	式	1,379,295	1,379,295	B単 505号
000506 工区外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土(2工区へ)	160.000	m3	861	137,760	B単 506号
000507 工区外運土・仮置整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土(5工区へ)	19.000	m3	2,846	54,074	B単 507号
000508 仮置表土飛散防止シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ブルーシート+土のう	29.000	m <sup>2</sup>	200	5,800	B単 508号
合 計				(4,214,016)	
				7,556,977	
・・整形仕上げ工				(1,217,000)	
(ほ場用)	1.000	式		1,284,000	
000050 畦畔工 1型	(311.300)		( " )	(278,614)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1	280.800	m	895	251,316	B単 50号
000051 畦畔工 2型	(117.300)		( " )	(158,003)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2	155.500	m	1,347	209,459	B単 51号
000052 畦畔工 3型	(177.700)		( " )	(271,170)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3	192.400	m	1,526	293,602	B単 52号
000053 畦畔工 4型	(108.600)		( " )	(214,811)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4	112.800	m	1,978	223,118	B単 53号
000054 畦畔工 5型	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5	12.700	m	2,719	34,531	B単 54号
000055 畦畔工 6型	(30.900)		( " )	(98,138)	歩A・単A [単価B]
湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6	31.600	m	3,176	100,362	B単 55号
000056 普通畦畔工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
普通畦畔 KF	24.300	m	578	14,045	B単 56号
000057 管理畦畔工	(212.300)		( " )	(147,549)	歩A・単A [単価B]
管理畦畔 KA	226.600	m	695	157,487	B単 57号
合 計				(1,216,861)	
				1,283,920	
・・整形仕上げ工				( " )	
(法面用)	1.000	式		23,000	
000058 切土法面工 1型	(38.600)		( " )	(9,804)	歩A・単A [単価B]
0 H<0.5 KC-1	39.400	m	254	10,008	B単 58号
000059 切土法面工 2型	(51.900)		( " )	(13,183)	歩A・単A [単価B]
0.5 H<1.0 KC-2	49.300	m	254	12,522	B単 59号
合 計				(22,987)	
				22,530	
・・進入路工				(55,000)	
	1.000	式		38,000	
000060 進入路工 -3型	(1.000)		( " )	(9,383)	歩A・単A [単価B]
2筆に1箇所	0.000	箇所	9,383	0	B単 60号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000509 進入路工 -3型 2筆に1箇所	(0.000) 1.000		(0) 6,096	(0) 6,096	歩A・単A [単価B] B単 509号
000061 進入路工 -1型 1筆に1箇所	(1.000) 0.000		( " ) 715	(715) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000510 進入路工 -1型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000		(0) 580	(0) 580	歩A・単A [単価B] B単 510号
000062 進入路工 -2型 1筆に1箇所	(2.000) 0.000		( " ) 3,149	(6,298) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000511 進入路工 -2型 1筆に1箇所	(0.000) 2.000		(0) 2,252	(0) 4,504	歩A・単A [単価B] B単 511号
000063 進入路工 -3型 1筆に1箇所	(3.000) 0.000		( " ) 7,854	(23,562) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000512 進入路工 -3型 1筆に1箇所	(0.000) 3.000		(0) 5,509	(0) 16,527	歩A・単A [単価B] B単 512号
000064 進入路工 -4型 1筆に1箇所	(1.000) 0.000		( " ) 14,842	(14,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000513 進入路工 -4型 1筆に1箇所	(0.000) 1.000		(0) 10,263	(0) 10,263	歩A・単A [単価B] B単 513号
合 計				(54,800) 37,970	
・ ・ 付帯工				(438,000) 424,000	
000065 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	(12.000) 0.000		( " ) 3,610	(43,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000514 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150	(0.000) 12.000		(0) 2,175	(0) 26,100	歩A・単A [単価B] B単 514号
000066 用水取水工 継手(分水BF-200)	( " ) 5.000		( " ) 3,500	( " ) 17,500	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 用水取水工 継手(分水BF-250)	( " ) 2.000		( " ) 4,629	( " ) 9,258	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 用水取水工 継手(分水BF-400)	( " ) 5.000		( " ) 8,128	( " ) 40,640	歩A・単A [単価B] B単 68号
000515 田越取水管 VU 150 + 土のう	(0.000) 1.000		(0) 3,185	(0) 3,185	歩A・単A [単価B] B単 515号
000069 田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)	( " ) 9.000		( " ) 22,471	( " ) 202,239	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 田面排水工 排水口(排水口)	( " ) 1.000		( " ) 13,418	( " ) 13,418	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)	( " ) 8.000		( " ) 7,326	( " ) 58,608	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 田面排水工(道路横断面) 排水管(VP 150)	( " ) 2.000		( " ) 26,333	( " ) 52,666	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(437,649) 423,614	
・ ・ 植生工				(1,242,000) 2,622,000	
000073 植生シート センチビートグラス	(900.000) 1,900.000		( " ) 1,380	(1,242,000) 2,622,000	歩A・単A [単価B] B単 73号
合 計				(1,242,000) 2,622,000	
・ ・ 構造物取壊し工				(1,136,000) 2,135,000	
000074 コンクリート構造物取壊し 無筋	(64.000) 6.200		( " ) 8,999	(575,936) 55,794	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 石積み取壊し 練積	(26.000) 136.000		( " ) 12,956	(336,856) 1,762,016	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(64.000) 6.200		( " ) 2,699	(172,736) 16,734	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 石積み運搬・処理	(26.000) 136.000		( " ) 1,923	(49,998) 261,528	歩A・単A [単価B] B単 77号
000516 舗装版破砕 アスファルト舗装版	(0.000) 102.000		(0) 172	(0) 17,544	歩A・単A [単価B] B単 516号
000517 殻運搬処理	(0.000) 4.100		(0) 5,296	(0) 21,714	歩A・単A [単価B] B単 517号
合 計				(1,135,526) 2,135,330	
・ ・ 湧水処理工				(0) 1,041,000	
000518 水閘 水平水閘 VU 75	(0.000) 7.000		(0) 14,621	(0) 102,347	歩A・単A [単価B] B単 518号
000519 吸水渠(湧水処理1型) 田面タイプ 75	(0.000) 415.700		(0) 1,768	(0) 734,958	歩A・単A [単価B] B単 519号
000520 集水渠 VU 無孔管 75	(0.000) 4.000		(0) 1,113	(0) 4,452	歩A・単A [単価B] B単 520号
000521 集水渠 VP 無孔管 75	(0.000) 7.600		(0) 1,537	(0) 11,681	歩A・単A [単価B] B単 521号
000522 集水渠 PE 無孔管 75	(0.000) 128.900		(0) 1,083	(0) 139,599	歩A・単A [単価B] B単 522号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000523 立上管 ( 通気口 ) VU 75 ( 通気口キャップ付 )	( 0.000 ) 7.000		( 0 ) 3,723	( 0 ) 26,061	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 523 号
000524 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	( 0.000 ) 7.000		( 0 ) 3,106	( 0 ) 21,742	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 524 号
合 計				( 0 ) 1,040,840	
・ 用水路工 ( 2 工区 )				( 9,762,000 ) 8,311,000	
・ ・ 作業土工				( " ) 267,000	
000078 掘削	1.000	式		267,000	
000079 盛土	( " ) 595.000	m3	( " ) 238	( " ) 141,610	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 78 号
	( " ) 360.000	m3	( " ) 347	( " ) 124,920	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 79 号
合 計				( " ) 266,530	
・ ・ 整形仕上げ工				( " ) 815,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " ) 930	m <sup>2</sup>	( " ) 727	( " ) 676,110	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 80 号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " ) 380	m <sup>2</sup>	( " ) 365	( " ) 138,700	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 81 号
合 計				( " ) 814,810	
・ ・ 植生工				( 1,808,000 ) 0	
000082 植生シート センチメートルグラス	1.000 ( 1,310.000 ) 0.000	式 m <sup>2</sup>		0 ( 1,807,800 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 82 号
合 計				( 1,807,800 ) 0	
・ ・ 用水路工				( 2,632,000 ) 2,669,000	
000083 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 ( 目地材込み ) 支給品	1.000 ( " ) 273.600	式 m		0 ( " ) 978,667	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 83 号
000084 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 ( 目地材込み )	( 36.000 ) 72.500	m	( " ) 6,028	( 217,008 ) 437,030	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 84 号
000085 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 ( 目地材込み ) 支給品	( 146.800 ) 129.100	m	( " ) 3,749	( 550,353 ) 483,996	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 85 号
000086 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 ( 目地材込み )	( 13.800 ) 0.000	m	( " ) 6,777	( 93,523 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 86 号
000087 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 ( 目地材込み ) 支給品	( 176.200 ) 169.800	m	( " ) 4,085	( 719,777 ) 693,633	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 87 号
000088 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350 ( 目地材込み )	( 5.000 ) 0.000	m	( " ) 8,897	( 44,485 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 88 号
000089 側溝蓋 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250	( 6.000 ) 0.000	枚	( " ) 4,674	( 28,044 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 89 号
000525 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用	( 0.000 ) 2.000	箇所	( 0 ) 4,968	( 0 ) 9,936	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 525 号
000526 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用	( 0.000 ) 4.000	箇所	( 0 ) 6,028	( 0 ) 24,112	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 526 号
000527 水路曲部接続工 15°タイプ BF-350用	( 0.000 ) 3.000	箇所	( 0 ) 7,779	( 0 ) 23,337	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 527 号
000528 水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用	( 0.000 ) 2.000	箇所	( 0 ) 9,208	( 0 ) 18,416	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 528 号
合 計				( 2,631,857 ) 2,669,127	
・ ・ 取水工				( 160,000 ) 90,000	
000090 取水口 ( 分水工 ) BF-200 目地材含む	1.000 ( 16.000 ) 8.000	式 箇所		90,000 ( 117,712 ) 58,856	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 90 号
000091 取水口 ( 分水工 ) BF-250 目地材含む	( " ) 1.000	箇所	( " ) 8,345	( " ) 8,345	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 91 号
000092 取水口 ( 分水工 ) BF-350 目地材含む	( 3.000 ) 2.000	箇所	( " ) 11,342	( 34,026 ) 22,684	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 92 号
合 計				( 160,083 ) 89,885	
・ ・ 付帯工				( 2,751,000 ) 3,466,000	
000093 樹 1型	1.000 ( 17.000 ) 19.000	式 箇所		3,466,000 ( 909,007 ) 1,015,949	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 93 号
000529 樹 2型	( 0.000 ) 3.000	箇所	( 0 ) 91,595	( 0 ) 274,785	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 529 号
000094 スロープ工 樹1型	( 1.000 ) 0.000	箇所	( " ) 5,908	( 5,908 ) 0	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ] B 単 94 号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000530 スロープ工 樹1型(人工竹 80)	(0.000) 1.000		(0) 4,753	(0) 4,753	歩A・単A [単価B] B単 530号
000531 樹(落差樹工) 2型	(0.000) 1.000		(0) 103,123	(0) 103,123	歩A・単A [単価B] B単 531号
000095 呑口・吐口トランシジョン B1型	(6.000) 3.000		( " ) 36,738	(220,428) 110,214	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 管渠工 A型(素巻) 200	(18.000) 9.400		( " ) 11,676	(210,168) 109,754	歩A・単A [単価B] B単 96号
000532 管渠工 VU 150	(0.000) 6.100		(0) 4,797	(0) 29,262	歩A・単A [単価B] B単 532号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150*90°	(0.000) 2		(0) 4,913	(0) 9,826	歩A・単A [単価B] B単 533号
000097 管渠工 A型(素巻) 250	(6.000) 0.000		( " ) 12,905	(77,430) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号
000534 管渠工 A型(素巻) 250(3-1号用水路横断部)	(0.000) 8.600		(0) 17,936	(0) 154,250	歩A・単A [単価B] B単 534号
000535 管渠工 A型(素巻) 250(3-1号用水路縦断部)	(0.000) 19.000		(0) 13,273	(0) 252,187	歩A・単A [単価B] B単 535号
000098 管渠工 A型(素巻) 400	(11.900) 11.800		( " ) 18,449	(219,543) 217,698	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 管渠工 C型(重圧管)用水用 200	( " ) 4.000		( " ) 17,333	( " ) 69,332	歩A・単A [単価B] B単 99号
000100 管渠工 C型(重圧管)用水用 300	(11.000) 7.900		( " ) 20,386	(224,246) 161,049	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 管渠工 SGP管 300	(7.000) 3.600		( " ) 24,563	(171,941) 88,427	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	( " ) 4.000		( " ) 5,644	( " ) 22,576	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部	(2.000) 0.000		( " ) 8,040	(16,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 103号
000104 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(7.900) 6.200		( " ) 5,438	(42,960) 33,716	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	(24.000) 26.000		( " ) 7,860	(188,640) 204,360	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(8.000) 5.000		( " ) 14,416	(115,328) 72,080	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	(8.000) 3.500		( " ) 10,277	(82,216) 35,970	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(2.000) 1.000		( " ) 17,006	(34,012) 17,006	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(26.000) 25.300		( " ) 5,438	(141,388) 137,581	歩A・単A [単価B] B単 109号
000536 張りコンクリート t=0.1m 3-1号用水路横断部	(0.000) 0.900		(0) 18,490	(0) 16,641	歩A・単A [単価B] B単 536号
B05110 編鋼板蓋 2型合流樹用	(0.000) 1		(0) 70,536	(0) 70,536	歩A・単A [単価B] B単 537号
000538 管理用階段工 B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本)	(0.000) 30.000		(0) 6,152	(0) 184,560	歩A・単A [単価B] B単 538号
000539 既設接続工 1-1号用水路	(0.000) 1.000		(0) 70,400	(0) 70,400	歩A・単A [単価B] B単 539号
合計				(2,751,203) 3,466,035	
・・河川側張りコンクリート 3号及び4号用水路	1.000	式		(1,227,000) 898,000	
000110 張りコンクリート	(36.500) 26.600		( " ) 32,578	(1,189,097) 866,575	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 型枠	(3.600) 2.800		( " ) 7,643.33	(27,516) 21,401	歩A・単A [金額B] B単 111号
000112 目地材	(25.000) 23.000		( " ) 419	(10,475) 9,637	歩A・単A [単価B] B単 112号
合計				(1,227,088) 897,613	
・・資材小運搬	1.000	式		(102,000) 106,000	
000113 機械小運搬(碎石) 30~50m未満	( " ) 0.130		( " ) 923.07	( " ) 120	歩A・単A [金額B] B単 113号
000114 機械小運搬(碎石) 100m未満	( " ) 0.130		( " ) 984.61	( " ) 128	歩A・単A [金額B] B単 114号
000115 機械小運搬(碎石) 150m未満	( " ) 0.330		( " ) 1,042.42	( " ) 344	歩A・単A [金額B] B単 115号
000116 機械小運搬(碎石) 200m未満	( " ) 0.070		( " ) 1,114.28	( " ) 78	歩A・単A [金額B] B単 116号
000117 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	(13.700) 15.500		( " ) 2,111.97	(28,934) 32,736	歩A・単A [金額B] B単 117号
000118 機械小運搬(二次製品) 100m未満	( " ) 21.300		( " ) 2,174.64	( " ) 46,320	歩A・単A [金額B] B単 118号
000119 機械小運搬(二次製品) 150m未満	(10.100) 10.300		( " ) 2,265.44	(22,881) 23,334	歩A・単A [金額B] B単 119号
000120 機械小運搬(二次製品) 200m未満	( " ) 1.400		( " ) 2,363.57	( " ) 3,309	歩A・単A [金額B] B単 120号
合計				(102,114) 106,369	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用水路工 ( 3 工区 )				(0)	
	1.000	式		22,000	
・ ・ 盛土復旧工 6号用水路	1.000	式		(0)	
B01205 購入土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m3	9,724	9,724	B単 540号
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m <sup>2</sup>	402	402	B単 541号
000542 植生シート センチビートグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	B単 542号
合 計				(0)	
				11,646	
・ ・ 盛土復旧工 6号用水路	1.000	式		(0)	
B01205 購入土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m3	9,724	9,724	B単 543号
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m <sup>2</sup>	402	402	B単 544号
合 計				(0)	
				10,126	
・用水路工 ( 4 工区 )				(1,710,000)	
	1.000	式		1,313,000	
・ ・ 作業土工				( " )	
	1.000	式		12,000	
000121 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	40.000	m3	238	9,520	B単 121号
000122 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	7.000	m3	347	2,429	B単 122号
合 計				( " )	
				11,949	
・ ・ 整形仕上げ工				( " )	
	1.000	式		126,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	150	m <sup>2</sup>	727	109,050	B単 123号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	47	m <sup>2</sup>	365	17,155	B単 124号
合 計				( " )	
				126,205	
・ ・ 植生工				(276,000)	
	1.000	式		0	
000125 植生シート センチビートグラス	(200.000)		( " )	(276,000)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	1,380	0	B単 125号
合 計				(276,000)	
				0	
・ ・ 用水路工				(475,000)	
	1.000	式		462,000	
000126 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 ( 目地材込み ) 支給品	(126.800)		( " )	(475,373)	歩A・単A [単価B]
	114.400	m	3,749	428,886	B単 126号
000545 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	6,025	12,050	B単 545号
000546 水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	箇所	7,084	21,252	B単 546号
合 計				(475,373)	
				462,188	
・ ・ 取水工				(26,000)	
	1.000	式		17,000	
000127 取水口 ( 分水工 ) BF-250 目地材含む	(3.000)		( " )	(25,968)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	8,656	17,312	B単 127号
合 計				(25,968)	
				17,312	
・ ・ 付帯工				(651,000)	
	1.000	式		471,000	
000128 樹 1型	(4.000)		( " )	(213,884)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	53,471	53,471	B単 128号
000547 樹 2型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	91,541	91,541	B単 547号
000548 道路用溜樹 400A ( グレーチングT-25、ボルト固定 )	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	63,363	63,363	B単 548号
000129 管渠工 A型 ( 素巻 ) 300	(6.900)		( " )	(100,319)	歩A・単A [単価B]
	5.200	m	14,539	75,603	B単 129号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130 管渠工 C型(重圧管)用水用 300	(6.600) 0.000	m	( " ) 20,386	(134,548) 0	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部	(4.000) 3.000	箇所	( " ) 6,196	(24,784) 18,588	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(6.000) 5.700	m	( " ) 5,438	(32,628) 30,997	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	( " ) 8.000	段	( " ) 10,533	( " ) 84,264	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	(2.000) 1.000	箇所	( " ) 14,148	(28,296) 14,148	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(6.000) 7.100	m	( " ) 5,438	(32,628) 38,610	歩A・単A [単価B] B単 135号
合 計				(651,351) 470,585	
・・用排水施設取付工 5号用水路	1.000	式	( " )	129,000	
000136 管渠工 A型(素巻) 300	( " ) 1.300	m	( " ) 14,539	( " ) 18,901	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 樹 1型	( " ) 2.000	箇所	( " ) 53,471	( " ) 106,942	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 硬質ポリ塩化ビニル管布設 100 (90°エルボ・ソケット含む)	( " ) 2.000	m	( " ) 1,566	( " ) 3,132	歩A・単A [単価B] B単 138号
合 計				( " ) 128,975	
・・資材小運搬	1.000	式	( " )	(15,000) 28,000	
000139 機械小運搬(砕石) 30~50m未満	(0.410) 0.000	m3	( " ) 921.95	(378) 0	歩A・単A [金額B] B単 139号
000140 機械小運搬(砕石) 100m未満	( " ) 0.130	m3	( " ) 984.61	( " ) 128	歩A・単A [金額B] B単 140号
000141 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	(3.310) 0.000	ton	( " ) 2,112.08	(6,991) 0	歩A・単A [金額B] B単 141号
000142 機械小運搬(二次製品) 100m未満	(3.230) 0.000	ton	( " ) 2,174.61	(7,024) 0	歩A・単A [金額B] B単 142号
000549 機械小運搬(二次製品) 700m未満	(0.000) 7.920	ton	(0) 3,531	(0) 27,966	歩A・単A [金額B] B単 549号
合 計				(14,521) 28,094	
・・取水口整備工 5号用水路	1.000	式	(0)	(0) 68,000	
000550 取付式分水栓 100*L1500	(0.000) 1.000	箇所	(0) 8,028	(0) 8,028	歩A・単A [単価B] B単 550号
000551 ステップ 19*B300(後付用)	(0.000) 4.000	本	(0) 7,169	(0) 28,676	歩A・単A [単価B] B単 551号
000552 堰板用アングル SUS304、L-5*50*50	(0.000) 1.000	箇所	(0) 30,947	(0) 30,947	歩A・単A [単価B] B単 552号
000553 堰板 t2cm	(0.000) 1.000	枚	(0) 830	(0) 830	歩A・単A [単価B] B単 553号
合 計				(0) 68,481	
・用水路工(5工区)	1.000	式	( " )	(1,920,000) 0	
・・沈砂池型ピオトープ	1.000	式	( " )	(1,920,000) 0	
000143 掘削	(17.000) 0.000	m3	( " ) 238	(4,046) 0	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 盛土	(85.000) 0.000	m3	( " ) 196	(16,660) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 基面整正 練石張下面含む	(105.400) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 369	(38,893) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 用水樹	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 45,170	(45,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 排水樹	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 1,037,360	(1,037,360) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 護岸工 練石張り(現場発生材)	(68.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 11,026	(749,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 階段工 1m幅	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 28,280	(28,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
合 計				(1,920,177) 0	
・用水路工(6工区)	1.000	式	( " )	(2,709,000) 1,994,000	
・・作業土工	1.000	式	( " )	(28,000) 40,000	
000150 掘削	(10.000) 5.000	m3	( " ) 238	(2,380) 1,190	歩A・単A [単価B] B単 150号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000151 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	(130.000) 200.000	m3	( " ) 196	(25,480) 39,200	歩A・単A [単価B] B単 151号
合 計				(27,860) 40,390	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(90,000) 78,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	(43) 32	m <sup>2</sup>	( " ) 727	(31,261) 23,264	歩A・単A [単価B] B単 152号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(160) 150	m <sup>2</sup>	( " ) 365	(58,400) 54,750	歩A・単A [単価B] B単 153号
合 計				(89,661) 78,014	
・・植生工	1.000	式		(290,000) 0	
000154 植生シート センチビートグラス	(210.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,380	(289,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(289,800) 0	
・・用水路工	1.000	式		(641,000) 748,000	
000155 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品	( " ) 179.300	m	( " ) 3,577	( " ) 641,356	歩A・単A [単価B] B単 155号
000554 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)	(0.000) 10.000	m	(0) 6,031	(0) 60,310	歩A・単A [単価B] B単 554号
000555 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 2種(6t荷重用),200	(0.000) 4.000	枚	(0) 4,168	(0) 16,672	歩A・単A [単価B] B単 555号
000556 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用	(0.000) 6.000	箇所	(0) 4,969	(0) 29,814	歩A・単A [単価B] B単 556号
合 計				(641,356) 748,152	
・・取水工	1.000	式		(74,000) 44,000	
000156 取水口(分水工) BF-200 目地材含む	(10.000) 6.000	箇所	( " ) 7,357	(73,570) 44,142	歩A・単A [単価B] B単 156号
合 計				(73,570) 44,142	
・・付帯工	1.000	式		(1,257,000) 755,000	
000157 樹 1型	(4.000) 1.000	箇所	( " ) 53,471	(213,884) 53,471	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 呑口・吐口トランジション B1型	(6.000) 8.000	箇所	( " ) 36,738	(220,428) 293,904	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 管渠工 A型(素巻) 200	(69.000) 26.700	m	( " ) 11,921	(822,549) 318,291	歩A・単A [単価B] B単 159号
000557 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150	(0.000) 8.100	m	(0) 6,537	(0) 52,950	歩A・単A [単価B] B単 557号
000558 さや管 SGP管 200	(0.000) 3.000	m	(0) 12,238	(0) 36,714	歩A・単A [単価B] B単 558号
合 計				(1,256,861) 755,330	
・・用排水施設取付工 11-1号用水路	1.000	式		( " ) 306,000	
000160 コンクリート構造物取壊し 無筋	( " ) 1.300	m3	( " ) 8,999	( " ) 11,699	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " ) 1.300	m3	( " ) 2,699	( " ) 3,509	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 5型接続樹	( " ) 2.500	m	( " ) 85,874	( " ) 214,685	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 簡易ゲート 200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式	( " ) 1.000	基	( " ) 68,085	( " ) 68,085	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 ステップ 19*B300	( " ) 3.000	個	( " ) 2,806	( " ) 8,418	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				( " ) 306,396	
・・資材小運搬	1.000	式		( " ) 23,000	
000165 機械小運搬(碎石) 30~50m未満	( " ) 0.070	m3	( " ) 914.28	( " ) 64	歩A・単A [金額B] B単 165号
000166 機械小運搬(碎石) 100m未満	( " ) 0.330	m3	( " ) 981.81	( " ) 324	歩A・単A [金額B] B単 166号
000167 機械小運搬(碎石) 150m未満	( " ) 0.150	m3	( " ) 1,040	( " ) 156	歩A・単A [金額B] B単 167号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000168 機械小運搬 (二次製品) 30~50m未満	( " ) 2.680	ton	( " ) 2,111.94	( " ) 5,660	歩A・単A [金額B] B単 168号
000169 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	( " ) 4.940	ton	( " ) 2,174.49	( " ) 10,742	歩A・単A [金額B] B単 169号
000170 機械小運搬 (二次製品) 150m未満	( " ) 2.480	ton	( " ) 2,265.72	( " ) 5,619	歩A・単A [金額B] B単 170号
合 計				( " ) 22,565	
・排水路工 (2工区)				(7,237,000)	
・・作業土工	1.000	式		9,507,000	
000559 掘削	(0.000) 262.000	m3	(0) 238	(0) 62,356	歩A・単A [単価B] B単 559号
000560 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	(0.000) 59.000	m3	(0) 196	(0) 11,564	歩A・単A [単価B] B単 560号
合 計				(0) 73,920	
・・整形仕上げ工				(139,000)	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	(190) 370	m <sup>2</sup>	( " ) 727	(138,130) 268,990	歩A・単A [単価B] B単 171号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " ) 3	m <sup>2</sup>	( " ) 365	( " ) 1,095	歩A・単A [単価B] B単 172号
合 計				(139,225) 270,085	
・・植生工				(262,000)	
000173 植生シート センチビートグラス	1.000 (190.000) 0.000	式 m <sup>2</sup>		0 (262,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 173号
合 計				(262,200) 0	
・・排水路工				(888,000)	
000174 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200 (支給品)	( " ) 112.800	m	( " ) 3,480	( " ) 392,544	歩A・単A [単価B] B単 174号
000561 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200	(0.000) 43.800	m	(0) 6,226	(0) 272,699	歩A・単A [単価B] B単 561号
000175 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)	( " ) 22.600	m	( " ) 3,926	( " ) 88,728	歩A・単A [単価B] B単 175号
000562 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350	(0.000) 0.400	m	(0) 9,373	(0) 3,749	歩A・単A [単価B] B単 562号
000176 大型フリューム H=800 B=800 (ワイプホール 50*4箇所付)	(12.900) 0.000	m	( " ) 31,547	(406,956) 0	歩A・単A [単価B] B単 176号
000563 大型フリューム H=800 B=800 (ワイプホール 50*4箇所付)	(0.000) 14.000	m	(0) 33,890	(0) 474,460	歩A・単A [単価B] B単 563号
000564 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用	(0.000) 5.000	箇所	(0) 4,966	(0) 24,830	歩A・単A [単価B] B単 564号
000565 水路曲部接続工 30°タイプ BF-200用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 6,027	(0) 6,027	歩A・単A [単価B] B単 565号
000566 水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 9,205	(0) 9,205	歩A・単A [単価B] B単 566号
合 計				(888,228) 1,272,242	
・・付帯工				(2,237,000)	
000177 樹 1型	( " ) 2.000	箇所	( " ) 53,471	( " ) 106,942	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 樹 4型	(1.000) 2.000	箇所	( " ) 159,274	(159,274) 318,548	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 樹 5型	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 214,360	(214,360) 0	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 スロープ工 樹5型	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 24,966	(24,966) 0	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 呑口・吐口トランジション B8型	(2.000) 1.000	箇所	( " ) 138,984	(277,968) 138,984	歩A・単A [単価B] B単 181号
000567 管渠工 A型(素巻) 300	(0.000) 5.200	m	(0) 14,539	(0) 75,603	歩A・単A [単価B] B単 567号
000182 管渠工 A型(素巻) 900	(15.800) 11.800	m	( " ) 57,021	(900,932) 672,848	歩A・単A [単価B] B単 182号
000183 管渠工 A型(素巻) 1200	(3.000) 0.000	m	( " ) 92,154	(276,462) 0	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184 継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部	(2.000) 0.000	箇所	( " ) 5,644	(11,288) 0	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(6.000) 0.000	m	( " ) 5,438	(32,628) 0	歩A・単A [単価B] B単 185号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000186 階段式落差工 BF-200 L=0.5/段	(6.000) 8.000		( " ) 8,172	(49,032) 65,376	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部	(2.000) 0.500		( " ) 10,277	(20,554) 5,139	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	( " ) 4.000		( " ) 14,400	( " ) 57,600	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(2.000) 0.500		( " ) 17,376	(34,752) 8,688	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(13.000) 10.700		( " ) 5,438	(70,694) 58,187	歩A・単A [単価B] B単 190号
B05110 編鋼板蓋 4型合流柵用(ゲート部切欠有)	(0.000) 1		(0) 210,324	(0) 210,324	歩A・単A [単価B] B単 568号
000569 三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700	(0.000) 1.000		(0) 1,135,191	(0) 1,135,191	歩A・単A [単価B] B単 569号
000570 簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380	(0.000) 1.000		(0) 610,786	(0) 610,786	歩A・単A [単価B] B単 570号
合 計				(2,237,452) 3,464,216	
・・河川側張コンクリート 1号排水路	1.000	式		(551,000) 758,000	
000191 張りコンクリート	(16.600) 22.900		( " ) 32,578	(540,795) 746,036	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192 型枠	( " ) 0.600		( " ) 7,643.33	( " ) 4,586	歩A・単A [金額B] B単 192号
000193 目地材	(14.000) 18.000		( " ) 419	(5,866) 7,542	歩A・単A [単価B] B単 193号
合 計				(551,247) 758,164	
・・用排水施設取付工 3号排水路	1.000	式		(333,000) 364,000	
000194 舗装切断 コンクリート舗装版	( " ) 20.000		( " ) 1,067	( " ) 21,340	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 舗装版破砕 コンクリート舗装版	( " ) 14.000		( " ) 172	( " ) 2,408	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 殻運搬処理	( " ) 1.700		( " ) 3,933	( " ) 6,686	歩A・単A [単価B] B単 196号
000571 廃アルカリ水運搬・処分	(0.000) 1.000		(0) 31,357	(0) 31,357	歩A・単A [単価B] B単 571号
000197 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)	( " ) 1.200		( " ) 3,926	( " ) 4,711	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 柵 2型	( " ) 1.000		( " ) 91,575	( " ) 91,575	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 舗装復旧工 コンクリート舗装	( " ) 36.000		( " ) 5,732	( " ) 206,352	歩A・単A [単価B] B単 199号
合 計				(333,072) 364,429	
・・用排水施設取付工 2号排水路県道接続部	1.000	式		(0) 530,000	
BA0103 床掘り	(0.000) 7		(0) 238	(0) 1,666	歩A・単A [金額B] B単 572号
BA0108 基面整正	(0.000) 3		(0) 369	(0) 1,107	歩A・単A [単価B] B単 573号
B01209 埋戻 流用土	(0.000) 4		(0) 2,329	(0) 9,316	歩A・単A [金額B] B単 574号
BA0303 均し型枠	(0.000) 1.7		(0) 3,882	(0) 6,599	歩A・単A [金額B] B単 575号
BA0302 均しコンクリート 18-12-25	(0.000) 0.6		(0) 35,717	(0) 21,430	歩A・単A [単価B] B単 576号
BA0303 側壁型枠	(0.000) 26		(0) 7,643	(0) 198,718	歩A・単A [金額B] B単 577号
BA0302 側壁コンクリート 18-8-40	(0.000) 6.6		(0) 35,717	(0) 235,732	歩A・単A [単価B] B単 578号
BA0304 目地板 ゴム発泡体t=10mm	(0.000) 4		(0) 3,272	(0) 13,088	歩A・単A [単価B] B単 579号
BA0302 底版コンクリート 18-8-40	(0.000) 0.9		(0) 36,353	(0) 32,718	歩A・単A [単価B] B単 580号
BA0303 下部取付工型枠	(0.000) 0.9		(0) 6,901	(0) 6,211	歩A・単A [金額B] B単 581号
BA0302 下部取付コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.1		(0) 36,353	(0) 3,635	歩A・単A [単価B] B単 582号
合 計				(0) 530,220	
・・2号河川放流工 1号排水路	1.000	式		(714,000) 736,000	
000200 床掘(横断管渠土工) 土砂	(25.000) 23.000		( " ) 237.88	(5,947) 5,471	歩A・単A [金額B] B単 200号
000201 床掘(横断管渠土工) 岩石・玉石	(3.000) 0.000		( " ) 323.33	(970) 0	歩A・単A [金額B] B単 201号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000202 埋戻 (横断管渠土工)	( " ) 2.000	m3	( " ) 1,998.50	( " ) 3,997	歩A・単A [金額B] B単 202号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " ) 10	m <sup>3</sup>	( " ) 365	( " ) 3,650	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 植生シート (横断管渠土工) センチビートグラス	( " ) 10.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,380	( " ) 13,800	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 樹 (落差樹工) 2型	( " ) 1.000	箇所	( " ) 91,575	( " ) 91,575	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 型枠 (落差樹工) 嵩上げコンクリート	( " ) 3.800	m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.57	( " ) 26,226	歩A・単A [金額B] B単 206号
000207 嵩上げコンクリート (落差樹工) 21-12-25 (20) BB	( " ) 0.300	m3	( " ) 37,300	( " ) 11,190	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 鉄筋加工組立 (落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	( " ) 0.004	ton	( " ) 157,971	( " ) 632	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 管渠工 D型 (360°巻) 500	( " ) 2.900	m	( " ) 69,109	( " ) 200,416	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 基面整正 (吐口工)	( " ) 1.400	m <sup>2</sup>	( " ) 369	( " ) 517	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 均しコン型枠 (吐口工)	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	( " ) 3,882	( " ) 1,941	歩A・単A [金額B] B単 211号
000212 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	( " ) 0.100	m3	( " ) 32,578	( " ) 3,258	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 型枠 (吐口工)	( " ) 6.400	m <sup>2</sup>	( " ) 7,643.28	( " ) 48,917	歩A・単A [金額B] B単 213号
000214 無筋コンクリート (吐口工) 18-8-25 (20) BB	( " ) 1.200	m3	( " ) 35,720	( " ) 42,864	歩A・単A [単価B] B単 214号
000215 ブロック練積 (護岸復旧工)	(4.400)		( " )	(108,984)	歩A・単A [単価B]
000216 埋戻しコンクリート	(0.200)		( " )	(7,393)	歩A・単A [単価B]
000583 復旧擁壁 18-8-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BA0303 擁壁型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
BA0232 石積 (練石) (複合) 雑割石、1.0m以上1.5m以下、18-8-25(高炉)、再生クラッシュ RC-40、なし	(0.000)	2	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 585号
000217 型枠 (天端コンクリート工)	(0.500)		( " )	(3,822)	歩A・単A [金額B]
000218 無筋コンクリート (天端コンクリート工)	( " ) 0.200	m3	( " ) 30,009	( " ) 6,002	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 型枠 (小口止工 上流)	( " ) 2.300	m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.30	( " ) 15,873	歩A・単A [金額B] B単 219号
000220 無筋コンクリート (小口止工 上流)	( " ) 0.300	m3	( " ) 36,964	( " ) 11,089	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 型枠工 (小口止工 下流)	( " ) 4.200	m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.42	( " ) 28,986	歩A・単A [金額B] B単 221号
000222 無筋コンクリート (小口止工 下流)	( " ) 0.500	m3	( " ) 36,964	( " ) 18,482	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 護床ブロック (護床工) 0.5t型	( " ) 3.000	個	( " ) 19,316	( " ) 57,948	歩A・単A [単価B] B単 223号
合計				(714,479) 735,806	
・ ・ 7号河川放流工 3号排水路	1.000	式		(2,087,000) 2,005,000	
000224 床掘	(7.000)		( " )	(1,665)	歩A・単A [金額B]
000225 埋戻	(4.000)		( " )	(7,994)	歩A・単A [金額B]
000226 管渠工 D型 (360°巻) 700	(11.100)		( " )	(1,181,295)	歩A・単A [単価B]
000227 樹 3型 (YH3型落差樹)	( " ) 2.000	箇所	( " ) 119,398	( " ) 238,796	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 型枠 (落差樹工) 嵩上げコンクリート	( " ) 4.600	m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.73	( " ) 31,748	歩A・単A [金額B] B単 228号
000229 嵩上げコンクリート (落差樹工) 21-12-25 (20) BB	( " ) 0.350	m3	( " ) 37,300	( " ) 13,055	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 鉄筋加工組立 (落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	( " ) 0.005	ton	( " ) 157,971	( " ) 790	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 基面整正 (吐口工)	(2.600)		( " )	(959)	歩A・単A [単価B]
000232 均しコン型枠 (吐口工)	( " ) 0.570	m <sup>2</sup>	( " ) 3,882.45	( " ) 2,213	歩A・単A [金額B] B単 232号
000233 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	( " ) 0.200	m3	( " ) 32,578	( " ) 6,516	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 型枠 (吐口工) 鉄筋コンクリート	( " ) 8.300	m <sup>2</sup>	( " ) 7,643.37	( " ) 63,440	歩A・単A [金額B] B単 234号
000235 鉄筋コンクリート (吐口工) 24-12-25(20) BB	( " ) 1.400	m3	( " ) 36,065	( " ) 50,491	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236 鉄筋加工組立 (吐口工) D13	( " ) 0.033	ton	( " ) 157,971	( " ) 5,213	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 鉄筋加工組立 (吐口工) D16	( " ) 0.015	ton	( " ) 156,101	( " ) 2,342	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 コンクリート構造物取壊し (護岸復旧工) 無筋	(3.100)		( " )	(27,897)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	8,999	8,999	B単 238号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000239 殻運搬・処理(護岸復旧工) 無筋コンクリート殻	(3.100) 1.000		( " ) 2,699	(8,367) 2,699	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 ブロック練石(護岸工)	( " ) 9.200		( " ) 26,417	( " ) 243,036	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 ブロック基礎工	(4.300) 4.400		( " ) 13,795	(59,319) 60,698	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 型枠(天端コンクリート工)	( " ) 0.400		( " ) 7,642.50	( " ) 3,057	歩A・単A [金額B] B単 242号
000243 無筋コンクリート(天端コンクリート工)	( " ) 0.200		( " ) 30,009	( " ) 6,002	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 型枠(小口止工)	( " ) 6.000		( " ) 6,901.50	( " ) 41,409	歩A・単A [金額B] B単 244号
000245 無筋コンクリート(小口止工)	( " ) 0.800		( " ) 36,964	( " ) 29,571	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 護床ブロック(護床工) 0.5t型	( " ) 3.000		( " ) 19,316	( " ) 57,948	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB	( " ) 0.100		( " ) 36,964	( " ) 3,696	歩A・単A [単価B] B単 247号
合 計				(2,086,819) 2,004,751	
・・資材小運搬				(26,000) 34,000	
000248 機械小運搬(砕石) 100m未満	( " ) 0.130		( " ) 984.61	( " ) 128	歩A・単A [金額B] B単 248号
000586 機械小運搬(砕石) 150m未満	(0.000) 0.110		(0) 1,043	(0) 115	歩A・単A [金額B] B単 586号
000249 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	( " ) 3.180		( " ) 2,111.94	( " ) 6,716	歩A・単A [金額B] B単 249号
000250 機械小運搬(二次製品) 100m未満	( " ) 5.350		( " ) 2,174.57	( " ) 11,634	歩A・単A [金額B] B単 250号
000251 機械小運搬(二次製品) 150m未満	(0.950) 4.190		( " ) 2,265.26	(2,152) 9,491	歩A・単A [金額B] B単 251号
000252 機械小運搬(二次製品) 200m未満	( " ) 2.170		( " ) 2,363.59	( " ) 5,129	歩A・単A [金額B] B単 252号
000587 機械小運搬(二次製品) 250m未満	(0.000) 0.320		(0) 2,457	(0) 786	歩A・単A [金額B] B単 587号
合 計				(25,759) 33,999	
・排水路工(5工区)				(100,000) 37,000	
・・付帯工				(100,000) 37,000	
000253 スロープ工 樹5型	(4.000) 0.000		( " ) 24,966	(99,864) 0	歩A・単A [単価B] B単 253号
000588 スロープ工 樹5型(人工竹 80)	(0.000) 4.000		(0) 9,140	(0) 36,560	歩A・単A [単価B] B単 588号
合 計				(99,864) 36,560	
・排水路工(6工区)				(9,897,000) 10,902,000	
・・作業土工				( " ) 103,000	
000254 掘削	( " ) 420.000		( " ) 238	( " ) 99,960	歩A・単A [単価B] B単 254号
000255 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	( " ) 17.000		( " ) 196	( " ) 3,332	歩A・単A [単価B] B単 255号
合 計				( " ) 103,292	
・・整形仕上げ工				( " ) 331,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " ) 420		( " ) 727	( " ) 305,340	歩A・単A [単価B] B単 256号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " ) 71		( " ) 365	( " ) 25,915	歩A・単A [単価B] B単 257号
合 計				( " ) 331,255	
・・植生工				(690,000) 0	
000258 植生シート センチビートグラス	(500.000) 0.000		( " ) 1,380	(690,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 258号
合 計				(690,000) 0	
・・排水路工				(4,818,000) 5,312,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300 (支給品)	(60.000) 57.500		( " ) 3,766	(225,960) 216,545	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300	(11.400) 0.000		( " ) 7,929	(90,391) 0	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 大型フリューム 700×700 (ウイブホール 50°4箇所付)	(184.500) 0.000		( " ) 24,401	(4,501,985) 0	歩A・単A [単価B] B単 261号
000589 大型フリューム 700×700 (ウイブホール 50°4箇所付)	(0.000) 183.400		(0) 26,418	(0) 4,845,061	歩A・単A [単価B] B単 589号
000590 水路曲部接続工 15°タイプ BF-300用	(0.000) 2.000		(0) 6,716	(0) 13,432	歩A・単A [単価B] B単 590号
000591 水路曲部接続工 15°タイプ OF-700用	(0.000) 11.000		(0) 16,992	(0) 186,912	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 水路曲部接続工 30°タイプ OF-700用	(0.000) 2.000		(0) 25,233	(0) 50,466	歩A・単A [単価B] B単 592号
合 計				(4,818,336) 5,312,416	
・・付帯工				(3,261,000) 4,011,000	
000262 樹 1型	1.000 (2.000) 1.000	式 箇所	( " ) 53,471	(106,942) 53,471	歩A・単A [単価B] B単 262号
000593 樹 3型	(0.000) 3.000	箇所	(0) 119,377	(0) 358,131	歩A・単A [単価B] B単 593号
000263 樹 5型	( " ) 1.000	箇所	( " ) 214,360	( " ) 214,360	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 スロープ工 樹5型	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 24,966	(24,966) 0	歩A・単A [単価B] B単 264号
000594 スロープ工 樹5型 (人工竹 80)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 9,127	(0) 9,127	歩A・単A [単価B] B単 594号
000265 樹 6型	( " ) 6.000	箇所	( " ) 134,387	( " ) 806,322	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 スロープ工 樹6型	(6.000) 0.000	箇所	( " ) 25,670	(154,020) 0	歩A・単A [単価B] B単 266号
000595 スロープ工 樹6型 (人工竹 80)	(0.000) 6.000	箇所	(0) 9,127	(0) 54,762	歩A・単A [単価B] B単 595号
000267 管渠工 A型 (素巻) 300	(9.200) 0.000	m	( " ) 14,539	(133,759) 0	歩A・単A [単価B] B単 267号
000596 管渠工 A型 (素巻) 600	(0.000) 14.400	m	(0) 29,952	(0) 431,309	歩A・単A [単価B] B単 596号
000268 管渠工 A型 (素巻) 1100	(3.300) 6.000	m	( " ) 79,887	(263,627) 479,322	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 管渠工 C型 (重圧管) 1100	(9.000) 10.000	m	( " ) 89,048	(801,432) 890,480	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部	(2.000) 0.000	箇所	( " ) 7,118	(14,236) 0	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 継手コンクリート 700×700 シュート式落差工部	(2.000) 4.000	箇所	( " ) 5,644	(11,288) 22,576	歩A・単A [単価B] B単 271号
000272 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(13.700) 16.600	m	( " ) 5,438	(74,501) 90,271	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段	( " ) 9.000	段	( " ) 10,525	( " ) 94,725	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部	(2.000) 1.000	箇所	( " ) 14,887	(29,774) 14,887	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 階段式落差工 700×700 L=0.5/段	(10.000) 0.000	段	( " ) 30,344	(303,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 275号
000597 階段式落差工 700×700 L=0.5/段	(0.000) 10.000	段	(0) 31,353	(0) 313,530	歩A・単A [単価B] B単 597号
000276 上部・下部取付工 700×700 階段式落差工部	(6.000) 2.500	箇所	( " ) 14,887	(89,322) 37,218	歩A・単A [単価B] B単 276号
000277 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(25.500) 25.800	m	( " ) 5,438	(138,669) 140,300	歩A・単A [単価B] B単 277号
合 計				(3,261,383) 4,010,791	
・・用排水施設取付工 8-1号排水路 (下流部)				(477,000) 317,000	
000278 ボックスカルバート T-25 900×900	(4.000) 0.000	m	( " ) 93,315	(373,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 舗装切断 アスファルト舗装版	(3.700) 0.000	m	( " ) 579	(2,142) 0	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 舗装版破碎 アスファルト舗装版	(6.200) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 172	(1,066) 0	歩A・単A [単価B] B単 280号
000281 殻運搬処理	(0.200) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 5,295	(1,059) 0	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 舗装復旧工 再生密粒度アスコン (13) t=4cm	(6.200) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,404	(21,105) 0	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 土留復旧工	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 78,479	(78,479) 0	歩A・単A [単価B] B単 283号
000598 土留復旧工 H1560	(0.000) 3.600	m	(0) 62,019	(0) 223,268	歩A・単A [単価B] B単 598号
BA0232 石積 (練石) (複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュ RC-40,なし	(0.000) 4	m <sup>2</sup>	(0) 23,449	(0) 93,796	歩A・単A [単価B] B単 599号
合 計				(477,111) 317,064	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用排水施設取付工 8-1号排水路(上流部)	1.000	式		(0) 69,000	
BA0302 コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.9	m3	(0) 36,349	(0) 32,714	歩A・単A [単価B] B単 600号
BA0303 型枠	(0.000) 5.2	m <sup>2</sup>	(0) 6,900	(0) 35,880	歩A・単A [金額B] B単 601号
合 計				(0) 68,594	
・資材小運搬				(217,000) 219,000	
000284 機械小運搬(砕石) 100m未満	(2.800) 1.300	m3	( " ) 983.21	(2,753) 1,278	歩A・単A [金額B] B単 284号
000285 機械小運搬(砕石) 150m未満	(0.300) 0.100	m3	( " ) 1,043.33	(313) 104	歩A・単A [金額B] B単 285号
000286 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	(39.100) 41.100	ton	( " ) 2,111.96	(82,578) 86,802	歩A・単A [金額B] B単 286号
000287 機械小運搬(二次製品) 100m未満	( " ) 52.100	ton	( " ) 2,174.62	( " ) 113,298	歩A・単A [金額B] B単 287号
000288 機械小運搬(二次製品) 150m未満	( " ) 7.800	ton	( " ) 2,265.38	( " ) 17,670	歩A・単A [金額B] B単 288号
合 計				(216,612) 219,152	
・環境配慮施設工 8-2号排水路	1.000	式		(0) 540,000	
000602 大型フリューム 1000×1000(タイプホ-ル 50°4箇所付)	(0.000) 10.000	m	(0) 47,690	(0) 476,900	歩A・単A [単価B] B単 602号
BA0820 歩車道境界ブロック H250×L600、10cm斜	(0.000) 2.4	m	(0) 6,382	(0) 15,317	歩A・単A [単価B] B単 603号
000604 鉄筋金網 D10×150×150	(0.000) 9.200	m <sup>2</sup>	(0) 537	(0) 4,940	歩A・単A [単価B] B単 604号
BA0302 張コンクリート 18-8-25	(0.000) 0.9	m3	(0) 36,349	(0) 32,714	歩A・単A [単価B] B単 605号
BA0302 止水壁 18-8-25	(0.000) 0.1	m3	(0) 36,957	(0) 3,696	歩A・単A [単価B] B単 606号
BA0303 止水壁型枠	(0.000) 1.0	m <sup>2</sup>	(0) 6,900	(0) 6,900	歩A・単A [金額B] B単 607号
合 計				(0) 540,467	
・用排水路工(1工区)				(0) 1,208,000	
・作業土工	1.000	式		(0) 7,000	
000608 掘削	(0.000) 9.000	m3	(0) 262	(0) 2,358	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 盛土	(0.000) 12.000	m3	(0) 382	(0) 4,584	歩A・単A [単価B] B単 609号
合 計				(0) 6,942	
・整形仕上げ工				(0) 27,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	(0.000) 29	m <sup>2</sup>	(0) 801	(0) 23,229	歩A・単A [単価B] B単 610号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	(0.000) 10	m <sup>2</sup>	(0) 402	(0) 4,020	歩A・単A [単価B] B単 611号
合 計				(0) 27,249	
・用排水路工				(0) 230,000	
000612 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品	(0.000) 49.000	m	(0) 4,129	(0) 202,321	歩A・単A [単価B] B単 612号
000613 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用	(0.000) 3.000	箇所	(0) 6,638	(0) 19,914	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,805	(0) 7,805	歩A・単A [単価B] B単 614号
合 計				(0) 230,040	
・取水工				(0) 19,000	
000615 取水口(分水工) BF-250 目地材含む	(0.000) 2.000	箇所	(0) 9,533	(0) 19,066	歩A・単A [単価B] B単 615号
合 計				(0) 19,066	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・付帯工				(0)	
	1.000	式		340,000	
000616 樹	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1型	1.000	箇所	58,890	58,890	B単 616号
000617 階段式落差工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300 L=0.5/段	10.000	段	11,601	116,010	B単 617号
000618 上部・下部取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300 階段式落差工部	2.000	箇所	15,582	31,164	B単 618号
000619 張りコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=0.1m 階段式落差工部	14.600	m	5,989	87,439	B単 619号
000620 管渠工 A型(素巻)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
200	1.000	m	13,129	13,129	B単 620号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU,150mm	4.4	m	2,573	11,321	B単 621号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
エルボ 150°90°	4	個	5,410	21,640	B単 622号
合 計				(0)	
				339,593	
・・1号河川放流工				(0)	
1号用排水路	1.000	式		581,000	
000623 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	11.000	m3	262	2,882	B単 623号
000624 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	2,201	2,201	B単 624号
000625 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	2.000	m3	2,201	4,402	B単 625号
BA0109 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土部、砂質土	5	m <sup>2</sup>	647	3,235	B単 626号
000627 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
センチビートグラス	5.000	m <sup>2</sup>	1,520	7,600	B単 627号
000628 基面整正(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m <sup>2</sup>	406	812	B単 628号
000629 型枠(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>	4,276	2,138	B単 629号
000630 均しコンクリート(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-12-25(20)BB	0.200	m3	35,880	7,176	B単 630号
000631 型枠(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
鉄筋構造物	7.500	m <sup>2</sup>	8,418	63,135	B単 631号
000632 鉄筋コンクリート(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
21-12-25(20)BB	1.200	m3	39,720	47,664	B単 632号
000633 鉄筋加工組立(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D13	0.015	ton	173,981	2,610	B単 633号
000634 鉄筋加工組立(吐口工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D16	0.026	ton	171,921	4,470	B単 634号
000635 樹(YH1型落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1型落差樹	1.000	箇所	58,890	58,890	B単 635号
000636 型枠(落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
嵩上げコンクリート	2.400	m <sup>2</sup>	7,601	18,242	B単 636号
000637 嵩上げコンクリート(落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25(20)BB	0.200	m3	40,710	8,142	B単 637号
000638 鉄筋加工組立(落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D13 嵩上げコンクリート	0.003	ton	168,831	506	B単 638号
000639 管渠工 D型(360°巻)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300	3.300	m	42,600	140,580	B単 639号
000640 石積取壊し(護岸復旧工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.100	m3	14,269	44,234	B単 640号
000641 石積み運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.100	m3	2,118	6,566	B単 641号
000642 型枠(護岸復旧工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	4.400	m <sup>2</sup>	8,418	37,039	B単 642号
000643 無筋コンクリート(護岸復旧工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.400	m3	35,880	50,232	B単 643号
000644 護床ブロック(護床工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
0.5t型	3.000	個	21,274	63,822	B単 644号
000645 中詰コンクリート(護床工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25	0.100	m3	40,710	4,071	B単 645号
合 計				(0)	
				580,649	
・・資材小運搬				(0)	
	1.000	式		4,000	
000646 機械小運搬(砕石)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
30~50m未満	0.130	m3	1,015	132	B単 646号
000647 機械小運搬(二次製品)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
30~50m未満	1.570	ton	2,326	3,652	B単 647号
合 計				(0)	
				3,784	
・用排水路工(2工区)				(2,917,000)	
	1.000	式		2,327,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・作業土工				( " )	
	1.000	式		96,000	
000289 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	98.000	m3	238	23,324	B単 289号
000290 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	210.000	m3	347	72,870	B単 290号
合 計				( " )	
				96,194	
・・整形仕上げ工				( " )	
	1.000	式		109,000	
BA0109 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
掘削部、砂質土	59	m <sup>2</sup>	727	42,893	B単 291号
BA0109 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
盛土部、砂質土	180	m <sup>2</sup>	365	65,700	B単 292号
合 計				( " )	
				108,593	
・・植生工				(331,000)	
	1.000	式		0	
000293 植生シート	(240.000)		( " )	(331,200)	歩A・単A [単価B]
センチビートグラス	0.000	m <sup>2</sup>	1,380	0	B単 293号
合 計				(331,200)	
				0	
・・用排水路工				(296,000)	
	1.000	式		338,000	
000294 鉄筋コンクリートベンチフリューム	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
2000 BF-600 (目地材込み) 支給品	50.000	m	5,235	261,750	B単 294号
000295 鉄筋コンクリートベンチフリューム	(2.000)		( " )	(33,986)	歩A・単A [単価B]
2000 BF-600 (目地材込み)	4.500	m	16,993	76,469	B単 295号
合 計				(295,736)	
				338,219	
・・取水工				(96,000)	
	1.000	式		48,000	
000296 取水口 (分水工)	(4.000)		( " )	(95,812)	歩A・単A [単価B]
BF-600 目地材含む	2.000	箇所	23,953	47,906	B単 296号
合 計				(95,812)	
				47,906	
・・付帯工				(402,000)	
	1.000	式		681,000	
000297 樹	(1.000)		( " )	(91,575)	歩A・単A [単価B]
2型	0.000	箇所	91,575	0	B単 297号
000298 樹	(1.000)		( " )	(119,398)	歩A・単A [単価B]
3型	3.000	箇所	119,398	358,194	B単 298号
000299 スロープ工	(1.000)		( " )	(13,196)	歩A・単A [単価B]
樹3型	0.000	箇所	13,196	0	B単 299号
000648 スロープ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
樹3型 (人工竹 80)	1.000	箇所	9,128	9,128	B単 648号
000649 型枠 (落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
嵩上げコンクリート	4.100	m <sup>3</sup>	6,901	28,294	B単 649号
000650 嵩上げコンクリート (落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
21-12-25 (20) BB	0.300	m3	37,295	11,189	B単 650号
000651 鉄筋加工組立 (落差樹工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
D13 嵩上げコンクリート	0.005	ton	157,953	790	B単 651号
000300 継手コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
BF-600 シュート式落差工部	2.000	箇所	12,417	24,834	B単 300号
000301 張りコンクリート	(3.000)		( " )	(16,314)	歩A・単A [単価B]
t=0.1m シュート式落差工部	6.000	m	5,438	32,628	B単 301号
000302 階段式落差工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
BF-600 L=0.5/段	4.000	段	23,149	92,596	B単 302号
000303 上部・下部取付工	(2.000)		( " )	(22,034)	歩A・単A [単価B]
BF-200 階段式落差工部	1.000	箇所	11,017	11,017	B単 303号
000304 張りコンクリート	(4.000)		( " )	(21,752)	歩A・単A [単価B]
t=0.1m 階段式落差工部	6.200	m	5,438	33,716	B単 304号
000652 管渠工 A型 (素巻)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700	2.000	m	39,138	78,276	B単 652号
合 計				(401,699)	
				680,662	
・・用排水施設取付工				(289,000)	
	1.000	式		0	
000305 管渠工 A型 (素巻)	(4.300)		( " )	(169,923)	歩A・単A [単価B]
700	0.000	m	39,517	0	B単 305号
000306 管渠工 A型 (素巻)	(5.200)		( " )	(67,106)	歩A・単A [単価B]
250	0.000	m	12,905	0	B単 306号
BA0302 接合コンクリート	(1.0)		( " )	(36,356)	歩A・単A [単価B]
18-8-40	0.0	m3	36,356	0	B単 307号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303 接合コンクリート型枠	(2.3)		( " )	(15,873)	歩A・単A [金額B]
	0.0	m <sup>2</sup>	6,901.30	0	B単 308号
合 計				(289,258)	0
・ ・ 3号河川放流工 5号用排水路	1.000	式		(1,248,000)	
				1,005,000	
000309 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	46.000	m <sup>3</sup>	237.89	10,943	B単 309号
000310 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	8.000	m <sup>3</sup>	1,998.50	15,988	B単 310号
000311 ボックスカルバート工 T-25 600×600	(4.700)		( " )	(327,275)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	69,633	0	B単 311号
000653 ボックスカルバート工 T-25 600×600 (支給品)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.700	m	13,338	62,689	B単 653号
000312 樹 (YH5型落差樹工) 3型落差樹	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	225,697	225,697	B単 312号
000313 型枠 (YH5型落差樹工) 嵩上げコンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	5.100	m <sup>2</sup>	6,901.56	35,198	B単 313号
000314 嵩上げコンクリート (YH5型落差樹工) 21-12-25 (20) BB	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.400	m <sup>3</sup>	36,691	14,676	B単 314号
000315 鉄筋加工組立 (YH5型落差樹工) D13 嵩上げコンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.006	ton	157,971	948	B単 315号
000316 基面整正 (吐口工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.700	m <sup>2</sup>	369	627	B単 316号
000317 均しコン型枠 (吐口工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	0.600	m <sup>2</sup>	3,883.33	2,330	B単 317号
000318 均しコンクリート (吐口工) 18-12-25 (20) BB	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.200	m <sup>3</sup>	35,720	7,144	B単 318号
000319 型枠 (吐口工) 鉄筋コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	7.500	m <sup>2</sup>	7,643.33	57,325	B単 319号
000320 鉄筋コンクリート (吐口工) 24-12-25 (20) BB	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.400	m <sup>3</sup>	36,065	50,491	B単 320号
000321 鉄筋加工組立 (吐口工) D13	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.034	ton	157,971	5,371	B単 321号
000322 ブロック練積 (護岸復旧工)	(8.800)		( " )	(219,903)	歩A・単A [単価B]
	9.200	m <sup>3</sup>	24,989	229,899	B単 322号
000323 ブロック基礎工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	4.300	m	13,795	59,319	B単 323号
000324 型枠 (天端コンクリート工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	0.300	m <sup>2</sup>	7,643.33	2,293	B単 324号
000325 無筋コンクリート (天端コンクリート工)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.200	m <sup>3</sup>	30,009	6,002	B単 325号
000326 小口止工	(2.000)		( " )	(144,810)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	72,405	0	B単 326号
000654 小口止工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	78,202	156,404	B単 654号
000327 護床ブロック (護床工) 0.5t型	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	3.000	個	19,316	57,948	B単 327号
000328 中詰コンクリート (護床工) 18-8-25 (20) BB	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.100	m <sup>3</sup>	36,964	3,696	B単 328号
合 計				(1,247,984)	1,004,988
・ ・ 資材小運搬	1.000	式		( " )	
				50,000	
000329 機械小運搬 (二次製品) 100m未満	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	23.000	ton	2,174.60	50,016	B単 329号
合 計				( " )	50,016
・ 用排水路工 ( 5 工区 )	1.000	式		(277,000)	
				243,000	
・ ・ 用排水路工	1.000	式		(0)	
				125,000	
000655 大型フリューム 900×900 (支給品)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.000	m	9,887	59,322	B単 655号
000656 小口止工 H1300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	65,636	65,636	B単 656号
合 計				(0)	124,958
・ ・ 付帯工	1.000	式		(277,000)	
				118,000	
000330 スロープ工 樹3型	(4.000)		( " )	(52,784)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	13,196	0	B単 330号
000657 スロープ工 樹3型 (人工竹 80)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	箇所	9,101	36,404	B単 657号
000331 スロープ工 樹5型	(9.000)		( " )	(224,694)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	24,966	0	B単 331号
000658 スロープ工 樹5型 (人工竹 80)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.000	箇所	9,101	81,909	B単 658号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(277,478) 118,313	
・用排水路工 ( 6 工区 )				(4,902,000) 4,602,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	( " )	( " )	
000332 掘削	1.000	式	( " )	34,000	
	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	130.000	m <sup>3</sup>	238	30,940	B 単 332号
000333 路体 ( 築堤 ) 盛土 ・ 埋戻 幅員 4.0m 以上	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	17.000	m <sup>3</sup>	196	3,332	B 単 333号
合 計				( " ) 34,272	
・ ・ 整形仕上げ工				( " )	
1.000	式			225,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	310	m <sup>2</sup>	727	225,370	B 単 334号
合 計				( " ) 225,370	
・ ・ 植生工				(428,000) 0	
1.000	式			0	
000335 植生シート センチピートグラス	(310.000)		( " )	(427,800)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	0.000	m <sup>2</sup>	1,380	0	B 単 335号
合 計				(427,800) 0	
・ ・ 用排水路工				(1,324,000) 1,622,000	
1.000	式			0	
000336 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 ( 目地材込み ) 支給品	(78.300)		( " )	(280,079)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	77.700	m	3,577	277,933	B 単 336号
000337 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 ( 目地材込み ) 支給品	(94.600)		( " )	(354,655)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	92.700	m	3,749	347,532	B 単 337号
000338 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400 ( 目地材込み ) 支給品	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	150.000	m	4,312	646,800	B 単 338号
000339 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400 ( 目地材込み )	(3.500)		( " )	(35,273)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	17.700	m	10,078	178,381	B 単 339号
000659 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	4.000	箇所	4,966	19,864	B 単 659号
000660 水路曲部接続工 30°タイプ BF-200用	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	1.000	箇所	6,026	6,026	B 単 660号
000661 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	5.000	箇所	6,026	30,130	B 単 661号
000340 水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用	(1.000)		( " )	(7,087)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	0.000	箇所	7,087	0	B 単 340号
000662 水路曲部接続工 15°タイプ BF-400用	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	7.000	箇所	9,943	69,601	B 単 662号
000663 水路曲部接続工 30°タイプ BF-400用	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	4.000	箇所	11,323	45,292	B 単 663号
合 計				(1,323,894) 1,621,559	
・ ・ 取水工				(95,000) 87,000	
1.000	式			0	
000341 取水口 ( 分水工 ) BF-250 目地材含む	(3.000)		( " )	(25,035)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	2.000	箇所	8,345	16,690	B 単 341号
000342 取水口 ( 分水工 ) BF-400 目地材含む	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	5.000	箇所	14,033	70,165	B 単 342号
合 計				(95,200) 86,855	
・ ・ 付帯工				(2,668,000) 2,506,000	
1.000	式			0	
000343 樹 1型	(2.000)		( " )	(106,942)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	3.000	箇所	53,471	160,413	B 単 343号
000344 スロープ工 樹1型	(2.000)		( " )	(11,816)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	0.000	箇所	5,908	0	B 単 344号
000664 スロープ工 樹1型 ( 人工竹 80 )	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	2.000	箇所	4,751	9,502	B 単 664号
000345 樹 2型	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	5.000	箇所	91,575	457,875	B 単 345号
000346 スロープ工 樹2型	(5.000)		( " )	(48,665)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	0.000	箇所	9,733	0	B 単 346号
000665 スロープ工 樹2型 ( 人工竹 80 )	(0.000)		(0)	(0)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	5.000	箇所	6,222	31,110	B 単 665号
000347 樹 5型	( " )		( " )	( " )	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	2.000	箇所	214,360	428,720	B 単 347号
000348 スロープ工 樹5型	(2.000)		( " )	(49,932)	歩 A ・ 単 A [ 単価 B ]
	0.000	箇所	24,966	0	B 単 348号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000666 スロープ工 樹5型(人工竹 80)	(0.000) 2.000		(0) 9,127	(0) 18,254	歩A・単A [単価B] B単 666号
000349 呑口・吐口トランシジョン B2型	( " ) 2.000	箇所	( " ) 52,832	( " ) 105,664	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 管渠工 A型(素巻) 200	(13.900) 10.200	m	( " ) 11,921	(165,702) 121,594	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 管渠工 A型(素巻) 300	(8.000) 8.200	m	( " ) 14,539	(116,312) 119,220	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 管渠工 A型(素巻) 600	(9.900) 7.200	m	( " ) 29,957	(296,574) 215,690	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部	(2.000) 0.000	箇所	( " ) 6,196	(12,392) 0	歩A・単A [単価B] B単 353号
000667 継手コンクリート BF-400 シュート式落差工部	(0.000) 4.000	箇所	(0) 8,959	(0) 35,836	歩A・単A [単価B] B単 667号
000354 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部	(2.900) 12.300	m	( " ) 5,438	(15,770) 66,887	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 階段式落差工 BF-400 L=0.5/段	(34.000) 16.000	段	( " ) 14,416	(490,144) 230,656	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部	(12.000) 2.500	箇所	( " ) 17,006	(204,072) 42,515	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部	(29.000) 19.400	m	( " ) 5,438	(157,702) 105,497	歩A・単A [単価B] B単 357号
000668 道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用250(グレーチングT-25、ボルト固定)	(0.000) 5.000	m	(0) 71,381	(0) 356,905	歩A・単A [単価B] B単 668号
合 計				(2,668,282) 2,506,338	
・・資材小運搬				( " ) 128,000	
000358 機械小運搬(砕石) 150m未満	( " ) 0.070	m3	( " ) 1,042.85	( " ) 73	歩A・単A [金額B] B単 358号
000359 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満	( " ) 13.100	ton	( " ) 2,111.98	( " ) 27,667	歩A・単A [金額B] B単 359号
000360 機械小運搬(二次製品) 100m未満	( " ) 18.700	ton	( " ) 2,174.65	( " ) 40,666	歩A・単A [金額B] B単 360号
000361 機械小運搬(二次製品) 150m未満	( " ) 24.100	ton	( " ) 2,265.43	( " ) 54,597	歩A・単A [金額B] B単 361号
000362 機械小運搬(二次製品) 200m未満	( " ) 2.300	ton	( " ) 2,363.47	( " ) 5,436	歩A・単A [金額B] B単 362号
合 計				( " ) 128,439	
・道路工(2工区)				(5,397,000) 2,065,000	
・・作業土工				( " ) 55,000	
000363 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上	1.000 ( " ) 281.000	式 m3	( " ) 196	( " ) 55,076	歩A・単A [単価B] B単 363号
合 計				( " ) 55,076	
・・整形仕上げ工				( " ) 423,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " ) 160	m <sup>2</sup>	( " ) 727	( " ) 116,320	歩A・単A [単価B] B単 364号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " ) 840	m <sup>2</sup>	( " ) 365	( " ) 306,600	歩A・単A [単価B] B単 365号
合 計				( " ) 422,920	
・・植生工				(1,380,000) 0	
000366 植生シート工 センチビートグラス	1.000 (1,000.000) 0.000	式 m <sup>2</sup>	( " ) 1,380	(1,380,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 366号
合 計				(1,380,000) 0	
・・アスファルト舗装工				(776,000) 301,000	
000367 支線道路工 W=4.0 再生密粒度アスコン(13)t=4cm 路盤RC-40 t=15cm	(50.700) 0.000	m	( " ) 10,442	(529,409) 0	歩A・単A [単価B] B単 367号
000669 支線道路工 W=4.0 路盤RC-40 t=15cm	(0.000) 50.700	m	(0) 4,916	(0) 249,241	歩A・単A [単価B] B単 669号
000368 支線道路工 W=3.0 再生密粒度アスコン(13)t=4cm 路盤RC-40 t=15cm	(8.000) 0.000	m	( " ) 7,593	(60,744) 0	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 県道取付工(2号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 92,970	(92,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 369号
000670 県道取付工(2号道路) 上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm	(0.000) 1.000	箇所	(0) 52,000	(0) 52,000	歩A・単A [単価B] B単 670号
000370 県道取付工(3号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 92,970	(92,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 370号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(776,093) 301,241	
・ ・ コンクリート舗装工				(555,000) 0	
000371 支線道路工 コンクリート舗装 t=12cm	1.000 (25.800) 0.000	式  m	 ( " ) 21,493	(554,519) 0	歩A・単A [単価B] B単 371号
合 計				(554,519) 0	
・ ・ 砂利舗装工				(1,044,000) 122,000	
000372 敷砂利舗装 RC-40	1.000 (963.000) 113.000	式  ㎡	 ( " ) 1,084	(1,043,892) 122,492	歩A・単A [単価B] B単 372号
合 計				(1,043,892) 122,492	
・ ・ 河川側張コンクリート 4号道路、6号道路				( " ) 1,164,000	
000373 張りコンクリート	1.000 ( " ) 35.200	式  m3	 ( " ) 32,578	( " ) 1,146,746	歩A・単A [単価B] B単 373号
000374 型枠	( " ) 1.000	( " ) ㎡	( " ) 7,643	( " ) 7,643	歩A・単A [金額B] B単 374号
000375 目地材	( " ) 24.000	( " ) 箇所	( " ) 419	( " ) 10,056	歩A・単A [単価B] B単 375号
合 計				( " ) 1,164,445	
・ 道路工 ( 4 工区 )				(531,000) 310,000	
・ ・ 作業土工				(16,000) 13,000	
000376 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 幅員4.0m以上	1.000 (81.000) 66.000	式  m3	 ( " ) 196	(15,876) 12,936	歩A・単A [単価B] B単 376号
合 計				(15,876) 12,936	
・ ・ 整形仕上げ工				( " ) 19,000	
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	1.000 ( " ) 53	式  ㎡	 ( " ) 365	( " ) 19,345	歩A・単A [単価B] B単 377号
合 計				( " ) 19,345	
・ ・ 植生工				(73,000) 0	
000378 植生シート工 センチビートグラス	1.000 (53.000) 0.000	式  ㎡	 ( " ) 1,380	(73,140) 0	歩A・単A [単価B] B単 378号
合 計				(73,140) 0	
・ ・ 砂利舗装工				(337,000) 243,000	
000379 敷砂利舗装 RC-40	1.000 (336.000) 243.000	式  ㎡	 ( " ) 1,002	(336,672) 243,486	歩A・単A [単価B] B単 379号
合 計				(336,672) 243,486	
・ ・ 町道取付工 7号道路				(86,000) 35,000	
000380 町道取付工 ( 7号道路 ) 路肩盛土無し 再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm	1.000 (1.000) 0.000	式  箇所	 ( " ) 85,692	(85,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 380号
000671 町道取付工 ( 7号道路 ) 路肩盛土無し 上層路盤M-30 t=7cm、下層路盤RC-40 t=15cm	(0.000) 1.000	(0) 箇所	(0) 35,219	(0) 35,219	歩A・単A [単価B] B単 671号
合 計				(85,692) 35,219	
・ 道路工 ( 5 工区 )				(0) 68,000	
・ ・ 法面復旧工 8号道路				(0) 49,000	
BA0103 土砂撤去	(0.000) 3	(0) m3	(0) 1,931	(0) 5,793	歩A・単A [単価B] B単 672号
000673 撤去土小運搬	(0.000) 3.000	(0) m3	(0) 745	(0) 2,235	歩A・単A [金額B] B単 673号
000674 石灰改良 生石灰30kg/m3	(0.000) 3.000	(0) m3	(0) 2,616	(0) 7,848	歩A・単A [単価B] B単 674号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0102 改良土積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	3	m3	1,588	4,764	B単 675号
000676 改良土小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	3.000	m3	745	2,235	B単 676号
BA0102 改良土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	3	m3	1,588	4,764	B単 677号
B01505 改良土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3	m3	1,901	5,703	B単 678号
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8	m <sup>2</sup>	402	3,216	B単 679号
000680 植生シート工 センチビートグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m <sup>2</sup>	1,520	12,160	B単 680号
合 計				(0)	
				48,718	
・・法面復旧工 8号道路	1.000	式		(0)	
				19,000	
BA0103 土砂撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m3	1,931	1,931	B単 681号
000682 撤去土小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	m3	745	745	B単 682号
000683 石灰改良 生石灰30kg/m3	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	2,616	2,616	B単 683号
BA0102 改良土積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	m3	1,588	1,588	B単 684号
000685 改良土小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	m3	745	745	B単 685号
BA0102 改良土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	m3	1,588	1,588	B単 686号
B01505 改良土盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	m3	1,901	1,901	B単 687号
BA0109 法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m <sup>2</sup>	402	1,608	B単 688号
000689 植生シート工 センチビートグラス	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m <sup>2</sup>	1,520	6,080	B単 689号
合 計				(0)	
				18,802	
・道路工(6工区) 6工区	1.000	式		(4,281,000)	
				2,663,000	
・・整形仕上げ工				( " )	
	1.000	式		561,000	
BA0109 法面整形 掘削部、砂質土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	410	m <sup>2</sup>	727	298,070	B単 381号
BA0109 法面整形 盛土部、砂質土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	720	m <sup>2</sup>	365	262,800	B単 382号
合 計				( " )	
				560,870	
・・植生工				(1,559,000)	
	1.000	式		0	
000383 植生シート工 センチビートグラス	(1,130.000)		( " )	(1,559,400)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	1,380	0	B単 383号
合 計				(1,559,400)	
				0	
・・砂利舗装工				( " )	
	1.000	式		1,653,000	
000384 敷砂利舗装 RC-40	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1,650.000	m <sup>2</sup>	1,002	1,653,300	B単 384号
合 計				( " )	
				1,653,300	
・・県道取付工 11-2号道路				(508,000)	
	1.000	式		449,000	
000385 舗装版切断	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	4.800	m	579	2,779	B単 385号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装版	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	15	m <sup>2</sup>	172	2,580	B単 386号
000387 殻運搬・処理 アスファルト殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	0.750	m3	5,295	3,971	B単 387号
000388 県道取付工 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	(1.000)		( " )	(126,942)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	126,942	0	B単 388号
000690 県道取付工 上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	67,650	67,650	B単 690号
000389 コンクリート構造物取壊し 無筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.200	m3	8,999	10,799	B単 389号
000390 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.200	m3	2,699	3,239	B単 390号
000391 歩道境界ブロック撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5.700	m	621	3,540	B単 391号



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,287,000)	
				3,751,000	
・仮設工(1工区)				(0)	
	1.000	式		138,000	
・ ・ 1号河川放流工仮設締切工 1号用排水路	1.000	式		(0)	
000691 大型土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 691号
	7.000	袋	8,209	57,463	
000692 廃プラスチック類運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 692号
	0.700	m3	11,122	7,785	
000693 高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 693号
	9.100	m	7,955	72,391	
合 計				(0)	
				137,639	
・仮設工(2工区)				(457,000)	
	1.000	式		887,000	
・ ・ 資材ヤード				( " )	
	1.000	式		64,000	
000396 流用土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 396号
	200.000	m3	196	39,200	
000397 盛土法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 397号
	42.000	m <sup>2</sup>	587	24,654	
合 計				( " )	
				63,854	
・ ・ 2号河川放流工仮設締切工 1号排水路	1.000	式		(131,000)	
				157,000	
000398 大型土のう設置・撤去	(9.000)		( " )	(68,904)	歩A・単A [単価B] B単 398号
	11.000	袋	7,656	84,216	
000399 廃プラスチック類運搬・処理	(0.900)		( " )	(9,089)	歩A・単A [単価B] B単 399号
	1.100	m3	10,099	11,109	
000400 高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	(7.400)		( " )	(53,450)	歩A・単A [単価B] B単 400号
	8.600	m	7,223	62,118	
合 計				(131,443)	
				157,443	
・ ・ 3号河川放流工仮設締切工 5号排水路	1.000	式		(141,000)	
				145,000	
000401 大型土のう設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 401号
	6.000	袋	7,656	45,936	
000402 廃プラスチック類運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 402号
	0.600	m3	10,099	6,059	
000403 高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	(12.300)		( " )	(88,843)	歩A・単A [単価B] B単 403号
	12.900	m	7,223	93,177	
合 計				(140,838)	
				145,172	
・ ・ 7号河川放流工仮設締切工 3号排水路	1.000	式		( " )	
				121,000	
000404 大型土のう設置・撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 404号
	14.000	袋	7,656	107,184	
000405 廃プラスチック類運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 405号
	1.400	m3	10,099	14,139	
合 計				( " )	
				121,323	
・ ・ 河川横断工付近仮設工				(0)	
B18321 大型土のう	1.000	式		400,000	
	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 694号
	11.0	m3	6,581	72,391	
000695 高密度ポリエチレン管 シングル 250	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 695号
	23.600	m	6,944	163,878	
000696 高密度ポリエチレン管 シングル 600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 696号
	6.800	m	24,050	163,540	
合 計				(0)	
				399,809	
・仮設工(4工区)				(194,000)	
	1.000	式		130,000	
・ ・ 沈砂池				( " )	
	1.000	式		130,000	
000406 沈砂池(河川汚濁防止施設) 5.0×5.0タイプ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B] B単 406号
	1.000	箇所	130,094	130,094	
合 計				( " )	
				130,094	
・ ・ 資材ヤード				(64,000)	
	1.000	式		0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000407 流用土	(200.000)		( " )	(39,200)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	196	0	B単 407号
000408 盛土法面整形	(42.000)		( " )	(24,654)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	587	0	B単 408号
合 計				(63,854)	
				0	
・仮設工 ( 5 工区 )				(0)	
	1.000	式		22,000	
・ ・ 仮排水管工				(0)	
	1.000	式		22,000	
000697 高密度ポリエチレン管撤去 シングル 800	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	7.900	m	1,365	10,784	B単 697号
000698 廃プラスチック類運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	11,122	11,122	B単 698号
合 計				(0)	
				21,906	
・仮設工 ( 6 工区 )				(0)	
	1.000	式		602,000	
・ ・ 排水処理工				(0)	
	1.000	式		602,000	
B18322 排水ポンプ ( 仮設 ) 8-1号排水路 ( 常時排水、 50*1 )	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	箇所	136,675	136,675	B単 699号
B18322 排水ポンプ ( 仮設 ) 8-2号排水路 ( 常時排水、 50*2 )	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	箇所	144,216	144,216	B単 700号
B18322 排水ポンプ ( 仮設 ) 8-2号排水路 ( 作業時排水、 50*2 )	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	箇所	176,598	176,598	B単 701号
B18322 排水ポンプ ( 仮設 ) 8-2号排水路環境配慮施設 ( 常時排水、 50*2 )	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	箇所	144,216	144,216	B単 702号
合 計				(0)	
				601,705	
・安全費				(1,636,000)	
	1.000	式		1,972,000	
・ ・ 安全費				(1,636,000)	
	1.000	式		1,972,000	
B19021 交通誘導警備員	(117)		( " )	(1,636,245)	歩A・単A [単価B]
	141	人	13,985	1,971,885	B単 409号
合 計				(1,636,245)	
				1,971,885	







事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(280,000)	
				10,410,000	
・一括計上価格				(280,000)	
	1.000	式		10,410,000	
・・作付面積測量				(280,000)	
	1.000	式		286,000	
000410 作付面積測量	(3.200)		( " )	(280,093)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	87,529	0	B単 410号
000709 作付面積測量	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.290	ha	86,893	285,878	B単 709号
合 計				(280,093)	
				285,878	
・・情報化施工				(0)	
	1.000	式		7,384,000	
000710 3次元起工測量	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,137,000	2,137,000	B単 710号
000711 3次元設計データ作成	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,146,000	2,146,000	B単 711号
000712 3次元出来形管理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,682,000	2,682,000	B単 712号
000713 3次元データ納品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	419,000	419,000	B単 713号
合 計				(0)	
				7,384,000	
・・新川・本町団地暗渠排水実施設計				(0)	
	1.000	式		2,740,000	
000714 暗渠排水実施設計	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
36ha	1.000	件	2,740,000	2,740,000	B単 714号
合 計				(0)	
				2,740,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
支給品費				(5,407,000) 5,840,000	
直接工事費 (仮設工を除く)					
・用水路工 ( 2 工区 )					
・ ・用水路工					
P96001 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-200 L=2,000	( " ) 136.800	本	( " ) 4,903	( " ) 670,730	単 A S 単 42号
P96002 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000	(73.400) 64.550	本	( " ) 6,056	(444,510) 390,915	単 A S 単 45号
P96003 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-350 L=2,000	(88.100) 84.900	本	( " ) 9,624	(847,874) 817,078	単 A S 単 48号
・用水路工 ( 4 工区 )					
・ ・用水路工					
P96002 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000	(63.400) 57.200	本	( " ) 6,056	(383,950) 346,403	単 A S 単 45号
・用水路工 ( 6 工区 )					
・ ・用水路工					
P96001 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-200 L=2,000	( " ) 89.650	本	( " ) 4,903	( " ) 439,554	単 A S 単 42号
・排水路工 ( 2 工区 )					
・ ・排水路工					
P96047 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000	( " ) 56.400	本	( " ) 5,492	( " ) 309,749	単 A S 単 74号
P96007 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000	( " ) 11.300	本	( " ) 10,895	( " ) 123,114	単 A S 単 76号
・ ・用排水施設取付工 3号排水路					
P96007 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000	( " ) 0.600	本	( " ) 10,895	( " ) 6,537	単 A S 単 76号
・排水路工 ( 6 工区 )					
・ ・排水路工					
P96006 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000	(30.000) 28.750	本	( " ) 8,325	(249,750) 239,344	単 A S 単 82号
・用排水路工 ( 1 工区 )					
・ ・用排水路工					
P96002 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000	(0.000) 24.500	本	(0) 6,670	(0) 163,415	単 A S 単 45号
・用排水路工 ( 2 工区 )					
・ ・用排水路工					
P96005 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000	( " ) 25.000	本	( " ) 23,518	( " ) 587,950	単 A S 単 88号
・ ・ 3 号河川放流工 5 号用排水路					
P96050 ボックスカルバート T-25 土被り 0.2-3m 600×600×2000	(0.000) 2.350	本	(0) 112,589	(0) 264,584	単 A S 単 270号
・用排水路工 ( 5 工区 )					
・ ・用排水路工					
P96016 大型フリューム 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし	(0.000) 3.000	本	(0) 48,158	(0) 144,474	単 A S 単 271号



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)			( " )		
	表土戻し、整地		ha	796,217		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)			( " )		
	基盤整地		ha	636,949		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 畦畔工 1型			( " )		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	895		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 畦畔工 2型			( " )		
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,347		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔工 3型			( " )		
	湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m	1,526		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔工 4型			( " )		
	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m	1,978		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔工 5型			( " )		
	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m	2,719		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔工 6型			( " )		
	湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m	3,176		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 管理畦畔工			( " )		
	管理畦畔 KA		m	695		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 切土法面工 1型			( " )		
	0 H<0.5 KC-1		m	254		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工 -1型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	715		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工 -2型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	3,149		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工 -3型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	7,854		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工 -4型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	14,842		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 進入路工 -6型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	34,578		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工 A-2型			( " )		
	畦畔横断 VU 150		箇所	3,610		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工 B-1型			( " )		
	FOEAS 道路横断 VP 100		箇所	26,359		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水取水工 B-2型			( " )		
	道路横断 VP 200		箇所	26,077		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF-200)		箇所	3,500		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF-250)		箇所	4,629		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF-350)		箇所	6,655		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 用水取水工			( " )		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	継手(分水BF-600) *** B単 - 23号 ***		箇所	( " ) 9,465		歩A・単A
000023	田面排水工					
	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 24号 ***		箇所	( " ) 22,471		歩A・単A
000024	田面排水工					
	排水口(排水口) *** B単 - 25号 ***		箇所	( " ) 13,418		歩A・単A
000025	田面排水工(法面部)					
	排水管(VU 150) *** B単 - 26号 ***		箇所	( " ) 7,326		歩A・単A
000026	田面排水工(道路横断部)					
	排水管(VP 150) *** B単 - 27号 ***		箇所	( " ) 26,333		歩A・単A
000027	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000028	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 29号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 8,999		歩A・単A
000029	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,699		歩A・単A
000030	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)					
	表土戻し、整地 *** B単 - 31号 ***		ha	( " ) 1,041,646		歩A・単A
000031	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)					
	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地 *** B単 - 32号 ***		ha	( " ) 2,413,209		歩A・単A
000032	畦畔工 1型					
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1 *** B単 - 33号 ***		m	( " ) 895		歩A・単A
000033	畦畔工 2型					
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2 *** B単 - 34号 ***		m	( " ) 1,347		歩A・単A
000034	畦畔工 4型					
	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4 *** B単 - 35号 ***		m	( " ) 1,978		歩A・単A
000035	畦畔工 5型					
	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5 *** B単 - 36号 ***		m	( " ) 2,719		歩A・単A
000036	管理畦畔工					
	管理畦畔 KA *** B単 - 37号 ***		m	( " ) 695		歩A・単A
000037	進入路工 -1型					
	1筆に1箇所 *** B単 - 38号 ***		箇所	( " ) 715		歩A・単A
000038	進入路工 -2型					
	1筆に1箇所 *** B単 - 39号 ***		箇所	( " ) 3,149		歩A・単A
000039	用水取水工 A-2型					
	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 40号 ***		箇所	( " ) 3,610		歩A・単A
000040	用水取水工					
	継手(分水BF-250) *** B単 - 41号 ***		箇所	( " ) 4,629		歩A・単A
000041	田面排水工					
	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 42号 ***		箇所	( " ) 22,471		歩A・単A
000042	田面排水工(道路横断部)					
	排水管(VP 150) *** B単 - 43号 ***		箇所	( " ) 26,333		歩A・単A
000043	植生シート					
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 石積み取壊し			( " )		
	練積		m3	12,956		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 45号 *** 舗装版破碎			( " )		
	コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>	696		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	2,699		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 石積み運搬・処理			( " )		
			m3	1,923		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)			( " )		
	表土戻し、整地		ha	888,290		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)			( " )		
	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha	2,038,110		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 畦畔工 1型			( " )		
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m	895		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 畦畔工 2型			( " )		
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m	1,347		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 畦畔工 3型			( " )		
	湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m	1,526		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 畦畔工 4型			( " )		
	湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m	1,978		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 畦畔工 5型			( " )		
	湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m	2,719		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 畦畔工 6型			( " )		
	湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m	3,176		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 普通畦畔工			( " )		
	普通畦畔 KF		m	578		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 管理畦畔工			( " )		
	管理畦畔 KA		m	695		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 切土法面工 1型			( " )		
	0 H<0.5 KC-1		m	254		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 切土法面工 2型			( " )		
	0.5 H<1.0 KC-2		m	254		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 進入路工 -3型			( " )		
	2筆に1箇所		箇所	9,383		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 進入路工 -1型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	715		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 進入路工 -2型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	3,149		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 進入路工 -3型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	7,854		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 進入路工 -4型			( " )		
	1筆に1箇所		箇所	14,842		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 用水取水工 A-2型			( " )		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 66号 ***		箇所	( " ) 3,610		歩A・単A
000066	用水取水工					
	継手(分水BF-200) *** B単 - 67号 ***		箇所	( " ) 3,500		歩A・単A
000067	用水取水工					
	継手(分水BF-250) *** B単 - 68号 ***		箇所	( " ) 4,629		歩A・単A
000068	用水取水工					
	継手(分水BF-400) *** B単 - 69号 ***		箇所	( " ) 8,128		歩A・単A
000069	田面排水工					
	排水口(排水口+排水調節器) *** B単 - 70号 ***		箇所	( " ) 22,471		歩A・単A
000070	田面排水工					
	排水口(排水口) *** B単 - 71号 ***		箇所	( " ) 13,418		歩A・単A
000071	田面排水工(法面部)					
	排水管(VU 150) *** B単 - 72号 ***		箇所	( " ) 7,326		歩A・単A
000072	田面排水工(道路横断部)					
	排水管(VP 150) *** B単 - 73号 ***		箇所	( " ) 26,333		歩A・単A
000073	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 74号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000074	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 8,999		歩A・単A
000075	石積み取壊し					
	練積 *** B単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 12,956		歩A・単A
000076	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 77号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 2,699		歩A・単A
000077	石積み運搬・処理					
	*** B単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,923		歩A・単A
000078	掘削					
	*** B単 - 79号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 238		歩A・単A
000079	盛土					
	*** B単 - 80号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 347		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 727		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 82号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
000082	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 83号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000083	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み)支給品 *** B単 - 84号 ***		m	( " ) 3,577		歩A・単A
000084	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200(目地材込み) *** B単 - 85号 ***		m	( " ) 6,028		歩A・単A
000085	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)支給品 *** B単 - 86号 ***		m	( " ) 3,749		歩A・単A
000086	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)		m	( " ) 6,777		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-350 (目地材込み) 支給品		m	4,085		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-350 (目地材込み)		m	8,897		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 側溝蓋			( " )		
	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250		枚	4,674		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 取水口(分水工)			( " )		
	BF-200 目地材含む		箇所	7,357		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 取水口(分水工)			( " )		
	BF-250 目地材含む		箇所	8,345		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 取水口(分水工)			( " )		
	BF-350 目地材含む		箇所	11,342		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 樹			( " )		
	1型		箇所	53,471		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** スロープ工			( " )		
	樹1型		箇所	5,908		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 呑口・吐口トランジション			( " )		
	B1型		箇所	36,738		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	200		m	11,676		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	250		m	12,905		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	400		m	18,449		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 管渠工 C型(重圧管)用水用			( " )		
	200		m	17,333		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 管渠工 C型(重圧管)用水用			( " )		
	300		m	20,386		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 管渠工			( " )		
	SGP管 300		m	24,563		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 継手コンクリート			( " )		
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	5,644		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 継手コンクリート			( " )		
	BF-350 シュート式落差工部		箇所	8,040		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-200 L=0.5/段		段	7,860		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-400 L=0.5/段		段	14,416		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-200 階段式落差工部		箇所	10,277		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 上部・下部取付工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BF-400 階段式落差工部 *** B単 - 109号 ***		箇所	( " ) 17,006		歩A・単A
000109	張りコンクリート					
	t=0.1m 階段式落差工部 *** B単 - 110号 ***		m	( " ) 5,438		歩A・単A
000110	張りコンクリート					
	*** B単 - 111号 ***		m3	( " ) 32,578		歩A・単A
000111	型枠					
	*** B単 - 112号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 7,643.33		歩A・単A
000112	目地材					
	*** B単 - 113号 ***		箇所	( " ) 419		歩A・単A
000113	機械小運搬(砕石)					
	30~50m未満 *** B単 - 114号 ***		m3	( " ) 923.07		歩A・単A
000114	機械小運搬(砕石)					
	100m未満 *** B単 - 115号 ***		m3	( " ) 984.61		歩A・単A
000115	機械小運搬(砕石)					
	150m未満 *** B単 - 116号 ***		m3	( " ) 1,042.42		歩A・単A
000116	機械小運搬(砕石)					
	200m未満 *** B単 - 117号 ***		m3	( " ) 1,114.28		歩A・単A
000117	機械小運搬(二次製品)					
	30~50m未満 *** B単 - 118号 ***		ton	( " ) 2,111.97		歩A・単A
000118	機械小運搬(二次製品)					
	100m未満 *** B単 - 119号 ***		ton	( " ) 2,174.64		歩A・単A
000119	機械小運搬(二次製品)					
	150m未満 *** B単 - 120号 ***		ton	( " ) 2,265.44		歩A・単A
000120	機械小運搬(二次製品)					
	200m未満 *** B単 - 121号 ***		ton	( " ) 2,363.57		歩A・単A
000121	掘削					
	*** B単 - 122号 ***		m3	( " ) 238		歩A・単A
000122	盛土					
	*** B単 - 123号 ***		m3	( " ) 347		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 124号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 727		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 125号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
000125	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 126号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000126	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-250(目地材込み)支給品 *** B単 - 127号 ***		m	( " ) 3,749		歩A・単A
000127	取水口(分水工)					
	BF-250 目地材含む *** B単 - 128号 ***		箇所	( " ) 8,656		歩A・単A
000128	樹					
	1型 *** B単 - 129号 ***		箇所	( " ) 53,471		歩A・単A
000129	管渠工 A型(素巻)					
	300		m	( " ) 14,539		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m	( " ) 20,386		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所	( " ) 6,196		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m	( " ) 5,438		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段	( " ) 10,533		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所	( " ) 14,148		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m	( " ) 5,438		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 管渠工 A型(素巻) 300		m	( " ) 14,539		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 樹 1型		箇所	( " ) 53,471		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設 100 (90°エルボ・ソケット含む)		m	( " ) 1,566		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 機械小運搬(砕石) 30~50m未満		m <sup>3</sup>	( " ) 921.95		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 機械小運搬(砕石) 100m未満		m <sup>3</sup>	( " ) 984.61		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton	( " ) 2,112.08		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton	( " ) 2,174.61		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 238		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	( " ) 196		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 基面整正 練石張下面含む		m <sup>2</sup>	( " ) 369		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 用水樹		箇所	( " ) 45,170		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 排水樹		箇所	( " ) 1,037,360		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 護岸工 練石張り(現場発生材)		m <sup>2</sup>	( " ) 11,026		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 階段工 1m幅		箇所	( " ) 28,280		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 238		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	幅員4.0m以上 *** B単 - 152号 ***		m3	( " ) 196		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 153号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 727		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 154号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
000154	植生シート					
	センチピートグラス *** B単 - 155号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000155	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200 ( 目地材込み ) 支給品 *** B単 - 156号 ***		m	( " ) 3,577		歩A・単A
000156	取水口 ( 分水工 )					
	BF-200 目地材含む *** B単 - 157号 ***		箇所	( " ) 7,357		歩A・単A
000157	樹					
	1型 *** B単 - 158号 ***		箇所	( " ) 53,471		歩A・単A
000158	呑口・吐口トランジション					
	B1型 *** B単 - 159号 ***		箇所	( " ) 36,738		歩A・単A
000159	管渠工 A型 ( 素巻 )					
	200 *** B単 - 160号 ***		m	( " ) 11,921		歩A・単A
000160	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 161号 ***		m3	( " ) 8,999		歩A・単A
000161	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 162号 ***		m3	( " ) 2,699		歩A・単A
000162	5型接続樹					
	*** B単 - 163号 ***		m	( " ) 85,874		歩A・単A
000163	簡易ゲート					
	200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式 *** B単 - 164号 ***		基	( " ) 68,085		歩A・単A
000164	ステップ					
	19*B300 *** B単 - 165号 ***		個	( " ) 2,806		歩A・単A
000165	機械小運搬 ( 砕石 )					
	30~50m未満 *** B単 - 166号 ***		m3	( " ) 914.28		歩A・単A
000166	機械小運搬 ( 砕石 )					
	100m未満 *** B単 - 167号 ***		m3	( " ) 981.81		歩A・単A
000167	機械小運搬 ( 砕石 )					
	150m未満 *** B単 - 168号 ***		m3	( " ) 1,040		歩A・単A
000168	機械小運搬 ( 二次製品 )					
	30~50m未満 *** B単 - 169号 ***		ton	( " ) 2,111.94		歩A・単A
000169	機械小運搬 ( 二次製品 )					
	100m未満 *** B単 - 170号 ***		ton	( " ) 2,174.49		歩A・単A
000170	機械小運搬 ( 二次製品 )					
	150m未満 *** B単 - 171号 ***		ton	( " ) 2,265.72		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 172号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 727		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 植生シート			( " )		
	センチビートグラス		m	1,380		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	排水タイプ 2000 BF-200 (支給品)		m	3,480		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)		m	3,926		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 大型フリューム			( " )		
	H=800 B=800 (ウイブホール 50*4箇所付)		m	31,547		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 樹			( " )		
	1型		箇所	53,471		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 樹			( " )		
	4型		箇所	159,274		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 樹			( " )		
	5型		箇所	214,360		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** スロープ工			( " )		
	樹5型		箇所	24,966		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 呑口・吐口トランシジョン			( " )		
	B8型		箇所	138,984		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	900		m	57,021		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	1200		m	92,154		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 継手コンクリート			( " )		
	BF-200 シュート式落差工部		箇所	5,644		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-200 L=0.5/段		段	8,172		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-200 階段式落差工部		箇所	10,277		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-400 L=0.5/段		段	14,400		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-400 階段式落差工部		箇所	17,376		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 張りコンクリート			( " )		
			m3	32,578		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	7,643.33		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 目地材			( " )		
			箇所	419		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 舗装切断					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	コンクリート舗装版		m	1,067		歩A・単A
000195	*** B単 - 195号 *** 舗装版破砕					
	コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>	172		歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 殻運搬処理					
			m <sup>3</sup>	3,933		歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)		m	3,926		歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** 樹					
	2型		箇所	91,575		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 舗装復旧工					
	コンクリート舗装		m <sup>2</sup>	5,732		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 床掘 (横断管渠土工)					
	土砂		m <sup>3</sup>	237.88		歩A・単A
000201	*** B単 - 201号 *** 床掘 (横断管渠土工)					
	岩石・玉石		m <sup>3</sup>	323.33		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 埋戻 (横断管渠土工)					
			m <sup>3</sup>	1,998.50		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 203号 *** 法面整形					
	盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	365		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** 植生シート (横断管渠土工)					
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,380		歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** 樹 (落差樹工)					
	2型		箇所	91,575		歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** 型枠 (落差樹工)					
	高上げコンクリート		m <sup>2</sup>	6,901.57		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** 高上げコンクリート (落差樹工)					
	21-12-25 (20) BB		m <sup>3</sup>	37,300		歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** 鉄筋加工組立 (落差樹工)					
	D13 高上げコンクリート		ton	157,971		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** 管渠工 D型 (360°巻)					
	500		m	69,109		歩A・単A
000210	*** B単 - 210号 *** 基面整正 (吐口工)					
			m <sup>2</sup>	369		歩A・単A
000211	*** B単 - 211号 *** 均しコン型枠 (吐口工)					
			m <sup>2</sup>	3,882		歩A・単A
000212	*** B単 - 212号 *** 均しコンクリート (吐口工)					
	18-12-25 (20) BB		m <sup>3</sup>	32,578		歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** 型枠 (吐口工)					
			m <sup>2</sup>	7,643.28		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** 無筋コンクリート (吐口工)					
	18-8-25 (20) BB		m <sup>3</sup>	35,720		歩A・単A
000215	*** B単 - 215号 *** ブロック練積 (護岸復旧工)					
			m <sup>2</sup>	24,769		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 埋戻しコンクリート		m3	( " ) 36,964		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 型枠(天端コンクリート工)		m <sup>2</sup>	( " ) 7,644		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m3	( " ) 30,009		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 型枠(小口止工 上流)		m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.30		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 無筋コンクリート(小口止工 上流)		m3	( " ) 36,964		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 型枠工(小口止工 下流)		m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.42		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 無筋コンクリート(小口止工 下流)		m3	( " ) 36,964		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 護床ブロック(護床工)		個	( " ) 19,316		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 床掘		m3	( " ) 237.85		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 埋戻		m3	( " ) 1,998.50		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 管渠工 D型(360°巻)		m	( " ) 106,423		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 樹		箇所	( " ) 119,398		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 型枠(落差樹工)		m <sup>2</sup>	( " ) 6,901.73		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 嵩上げコンクリート(落差樹工)		m3	( " ) 37,300		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 鉄筋加工組立(落差樹工)		ton	( " ) 157,971		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 基面整正(吐口工)		m <sup>2</sup>	( " ) 369		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 均しコン型枠(吐口工)		m <sup>2</sup>	( " ) 3,882.45		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 均しコンクリート(吐口工)		m3	( " ) 32,578		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 型枠(吐口工)		m <sup>2</sup>	( " ) 7,643.37		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 鉄筋コンクリート(吐口工)		m3	( " ) 36,065		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 鉄筋加工組立(吐口工)		ton	( " ) 157,971		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 鉄筋加工組立(吐口工)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	D16		ton	156,101		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** コンクリート構造物取壊し(護岸復旧工)			( " )		
	無筋		m3	8,999		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 殻運搬・処理(護岸復旧工)			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	2,699		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** ブロック練石(護岸工)			( " )		
			m <sup>2</sup>	26,417		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** ブロック基礎工			( " )		
			m	13,795		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** 型枠(天端コンクリート工)			( " )		
			m <sup>2</sup>	7,642.50		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 無筋コンクリート(天端コンクリート工)			( " )		
			m3	30,009		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 型枠(小口止工)			( " )		
			m <sup>2</sup>	6,901.50		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 無筋コンクリート(小口止工)			( " )		
			m3	36,964		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** 護床ブロック(護床工)			( " )		
	0.5t型		個	19,316		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** 中詰コンクリート(護床工)			( " )		
	18-8-25(20)BB		m3	36,964		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 機械小運搬(砕石)			( " )		
	100m未満		m3	984.61		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	30~50m未満		ton	2,111.94		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	100m未満		ton	2,174.57		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	150m未満		ton	2,265.26		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	200m未満		ton	2,363.59		歩A・単A
000253	*** B単 - 253号 *** スロープ工			( " )		
	樹5型		箇所	24,966		歩A・単A
000254	*** B単 - 254号 *** 掘削			( " )		
			m3	238		歩A・単A
000255	*** B単 - 255号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			( " )		
	幅員4.0m以上		m3	196		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 256号 *** 法面整形			( " )		
	掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>	727		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 257号 *** 法面整形			( " )		
	盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	365		歩A・単A
000258	*** B単 - 258号 *** 植生シート			( " )		
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,380		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	排水タイプ 2000 BF-300 (支給品)		m	3,766		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	排水タイプ 2000 BF-300		m	7,929		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 大型フリューム			( " )		
	700×700 (ワイフホールド 50*4箇所付)		m	24,401		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 樹			( " )		
	1型		箇所	53,471		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 樹			( " )		
	5型		箇所	214,360		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** スロープ工			( " )		
	樹5型		箇所	24,966		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 樹			( " )		
	6型		箇所	134,387		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** スロープ工			( " )		
	樹6型		箇所	25,670		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	300		m	14,539		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	1100		m	79,887		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 管渠工 C型(重圧管)			( " )		
	1100		m	89,048		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 継手コンクリート			( " )		
	BF-300 シュート式落差工部		箇所	7,118		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 継手コンクリート			( " )		
	700×700 シュート式落差工部		箇所	5,644		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-300 L=0.5/段		段	10,525		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-300 階段式落差工部		箇所	14,887		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 階段式落差工			( " )		
	700×700 L=0.5/段		段	30,344		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	700×700 階段式落差工部		箇所	14,887		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** ボックスカルバート			( " )		
	T-25 900×900		m	93,315		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 舗装切断			( " )		
	アスファルト舗装版		m	579		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 舗装版破砕					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト舗装版 *** B単 - 281号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 172		歩A・単A
000281	穀運搬処理		m <sup>3</sup>	( " ) 5,295		歩A・単A
	*** B単 - 282号 *** 舗装復旧工		m <sup>2</sup>	( " ) 3,404		歩A・単A
000282	再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm *** B単 - 283号 *** 土留復旧工		箇所	( " ) 78,479		歩A・単A
	*** B単 - 284号 *** 機械小運搬 ( 砕石 )		m <sup>3</sup>	( " ) 983.21		歩A・単A
000284	100m未満 *** B単 - 285号 *** 機械小運搬 ( 砕石 )		m <sup>3</sup>	( " ) 1,043.33		歩A・単A
	*** B単 - 286号 *** 機械小運搬 ( 二次製品 )		ton	( " ) 2,111.96		歩A・単A
000286	30~50m未満 *** B単 - 287号 *** 機械小運搬 ( 二次製品 )		ton	( " ) 2,174.62		歩A・単A
	*** B単 - 288号 *** 機械小運搬 ( 二次製品 )		ton	( " ) 2,265.38		歩A・単A
000288	100m未満 *** B単 - 289号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 238		歩A・単A
	*** B単 - 290号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	( " ) 347		歩A・単A
000290	*** B単 - 291号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	( " ) 727		歩A・単A
	掘削部、砂質土 *** B単 - 292号 *** 法面整形		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 293号 *** 植生シート		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
	センチピートグラス *** B単 - 294号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	( " ) 5,235		歩A・単A
000294	2000 BF-600 ( 目地材込み ) 支給品 *** B単 - 295号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム		m	( " ) 16,993		歩A・単A
	2000 BF-600 ( 目地材込み ) *** B単 - 296号 *** 取水口 ( 分土工 )		箇所	( " ) 23,953		歩A・単A
000296	BF-600 目地材含む *** B単 - 297号 *** 樹		箇所	( " ) 91,575		歩A・単A
	2型 *** B単 - 298号 *** 樹		箇所	( " ) 119,398		歩A・単A
000298	3型 *** B単 - 299号 *** スロープ工		箇所	( " ) 13,196		歩A・単A
	*** B単 - 300号 *** 樹3型		箇所	( " ) 12,417		歩A・単A
000300	継手コンクリート		m	( " ) 5,438		歩A・単A
	BF-600 シュート式落差工部 *** B単 - 301号 *** 張りコンクリート		m	( " ) 5,438		歩A・単A
000301	t=0.1m シュート式落差工部		m	( " ) 5,438		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-600 L=0.5/段		段	23,149		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-200 階段式落差工部		箇所	11,017		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	700		m	39,517		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	250		m	12,905		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 307号 *** 接合コンクリート			( " )		
	18-8-40		m <sup>3</sup>	36,356		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 308号 *** 接合コンクリート型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	6,901.30		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 床掘			( " )		
			m <sup>3</sup>	237.89		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 埋戻			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,998.50		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** ボックスカルバート工			( " )		
	T-25 600×600		m	69,633		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 樹 ( YH5型落差樹工 )			( " )		
	3型落差樹		箇所	225,697		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 型枠 ( YH5型落差樹工 )			( " )		
	高上げコンクリート		m <sup>2</sup>	6,901.56		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 高上げコンクリート ( YH5型落差樹工 )			( " )		
	21-12-25 ( 20 ) BB		m <sup>3</sup>	36,691		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 鉄筋加工組立 ( YH5型落差樹工 )			( " )		
	D13 高上げコンクリート		ton	157,971		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 基面整正 ( 吐口工 )			( " )		
			m <sup>2</sup>	369		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 均しコン型枠 ( 吐口工 )			( " )		
			m <sup>2</sup>	3,883.33		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 均しコンクリート ( 吐口工 )			( " )		
	18-12-25 ( 20 ) BB		m <sup>3</sup>	35,720		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 型枠 ( 吐口工 )			( " )		
	鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>	7,643.33		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 鉄筋コンクリート ( 吐口工 )			( " )		
	24-12-25 ( 20 ) BB		m <sup>3</sup>	36,065		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 鉄筋加工組立 ( 吐口工 )			( " )		
	D13		ton	157,971		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** ブロック練積 ( 護岸復旧工 )			( " )		
			m <sup>3</sup>	24,989		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** ブロック基礎工			( " )		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m	13,795		歩A・単A
000324	*** B単 - 324号 *** 型枠(天端コンクリート工)			( " )		
			m	7,643.33		歩A・単A
000325	*** B単 - 325号 *** 無筋コンクリート(天端コンクリート工)			( " )		
			m3	30,009		歩A・単A
000326	*** B単 - 326号 *** 小口止工			( " )		
			箇所	72,405		歩A・単A
000327	*** B単 - 327号 *** 護床ブロック(護床工)			( " )		
	0.5t型		個	19,316		歩A・単A
000328	*** B単 - 328号 *** 中詰コンクリート(護床工)			( " )		
	18-8-25(20)BB		m3	36,964		歩A・単A
000329	*** B単 - 329号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	100m未満		ton	2,174.60		歩A・単A
000330	*** B単 - 330号 *** スロープ工			( " )		
	樹3型		箇所	13,196		歩A・単A
000331	*** B単 - 331号 *** スロープ工			( " )		
	樹5型		箇所	24,966		歩A・単A
000332	*** B単 - 332号 *** 掘削			( " )		
			m3	238		歩A・単A
000333	*** B単 - 333号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			( " )		
	幅員4.0m以上		m3	196		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 334号 *** 法面整形			( " )		
	掘削部、砂質土		m	727		歩A・単A
000335	*** B単 - 335号 *** 植生シート			( " )		
	センチビートグラス		m	1,380		歩A・単A
000336	*** B単 - 336号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-200(目地材込み)支給品		m	3,577		歩A・単A
000337	*** B単 - 337号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-250(目地材込み)支給品		m	3,749		歩A・単A
000338	*** B単 - 338号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-400(目地材込み)支給品		m	4,312		歩A・単A
000339	*** B単 - 339号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム			( " )		
	2000 BF-400(目地材込み)		m	10,078		歩A・単A
000340	*** B単 - 340号 *** 水路曲部接続工			( " )		
	30°タイプ BF-250用		箇所	7,087		歩A・単A
000341	*** B単 - 341号 *** 取水口(分土工)			( " )		
	BF-250 目地材含む		箇所	8,345		歩A・単A
000342	*** B単 - 342号 *** 取水口(分土工)			( " )		
	BF-400 目地材含む		箇所	14,033		歩A・単A
000343	*** B単 - 343号 *** 樹			( " )		
	1型		箇所	53,471		歩A・単A
000344	*** B単 - 344号 *** スロープ工			( " )		
	樹1型		箇所	5,908		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 樹			( " )		
	2型		箇所	91,575		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** スロープ工			( " )		
	樹2型		箇所	9,733		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 樹			( " )		
	5型		箇所	214,360		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** スロープ工			( " )		
	樹5型		箇所	24,966		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 呑口・吐口トランシジョン			( " )		
	B2型		箇所	52,832		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	200		m	11,921		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	300		m	14,539		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 管渠工 A型(素巻)			( " )		
	600		m	29,957		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 継手コンクリート			( " )		
	BF-250 シュート式落差工部		箇所	6,196		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m シュート式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 階段式落差工			( " )		
	BF-400 L=0.5/段		段	14,416		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 上部・下部取付工			( " )		
	BF-400 階段式落差工部		箇所	17,006		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 張りコンクリート			( " )		
	t=0.1m 階段式落差工部		m	5,438		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 機械小運搬(砕石)			( " )		
	150m未満		m3	1,042.85		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	30~50m未満		ton	2,111.98		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	100m未満		ton	2,174.65		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	150m未満		ton	2,265.43		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 機械小運搬(二次製品)			( " )		
	200m未満		ton	2,363.47		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻			( " )		
	幅員4.0m以上		m3	196		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 364号 *** 法面整形			( " )		
	掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>	727		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 365号 *** 法面整形			( " )		
	盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	365		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 植生シート工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	センチビートグラス *** B単 - 367号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000367	支線道路工 W=4.0					
	再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm *** B単 - 368号 ***		m	( " ) 10,442		歩A・単A
000368	支線道路工 W=3.0					
	再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm *** B単 - 369号 ***		m	( " ) 7,593		歩A・単A
000369	県道取付工 ( 2号道路 )					
	再生密粒度アスコン ( 20 ) t=5cm *** B単 - 370号 ***		箇所	( " ) 92,970		歩A・単A
000370	県道取付工 ( 3号道路 )					
	再生密粒度アスコン ( 20 ) t=5cm *** B単 - 371号 ***		箇所	( " ) 92,970		歩A・単A
000371	支線道路工					
	コンクリート舗装 t=12cm *** B単 - 372号 ***		m	( " ) 21,493		歩A・単A
000372	敷砂利舗装					
	RC-40 *** B単 - 373号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,084		歩A・単A
000373	張りコンクリート					
	*** B単 - 374号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 32,578		歩A・単A
000374	型枠					
	*** B単 - 375号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 7,643		歩A・単A
000375	目地材					
	*** B単 - 376号 ***		箇所	( " ) 419		歩A・単A
000376	路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻					
	幅員4.0m以上 *** B単 - 377号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 196		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 378号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
000378	植生シート工					
	センチビートグラス *** B単 - 379号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000379	敷砂利舗装					
	RC-40 *** B単 - 380号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,002		歩A・単A
000380	町道取付工 ( 7号道路 ) 路肩盛土無し					
	再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm *** B単 - 381号 ***		箇所	( " ) 85,692		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	掘削部、砂質土 *** B単 - 382号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 727		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土 *** B単 - 383号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 365		歩A・単A
000383	植生シート工					
	センチビートグラス *** B単 - 384号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,380		歩A・単A
000384	敷砂利舗装					
	RC-40 *** B単 - 385号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,002		歩A・単A
000385	舗装版切断					
	*** B単 - 386号 ***		m	( " ) 579		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 *** B単 - 387号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 172		歩A・単A
000387	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m <sup>3</sup>	( " ) 5,295		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000388	*** B単 - 388号 *** 県道取付工			( " )		
	再生密粒度アスコン ( 20 ) t=5cm		箇所	126,942		歩A・単A
000389	*** B単 - 389号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	無筋		m3	8,999		歩A・単A
000390	*** B単 - 390号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	無筋コンクリート殻		m3	2,699		歩A・単A
000391	*** B単 - 391号 *** 歩道境界ブロック撤去			( " )		
			m	621		歩A・単A
000392	*** B単 - 392号 *** 歩道境界ブロック復旧			( " )		
			m	6,675		歩A・単A
000393	*** B単 - 393号 *** ポールコーン設置			( " )		
			箇所	14,628		歩A・単A
000394	*** B単 - 394号 *** 既設側溝復旧			( " )		
	自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 グレーチング蓋		m	42,502		歩A・単A
000395	*** B単 - 395号 *** 1型合流樹			( " )		
	グレーチング蓋 T-25		箇所	93,720		歩A・単A
000396	*** B単 - 396号 *** 流用土			( " )		
			m3	196		歩A・単A
000397	*** B単 - 397号 *** 盛土法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	587		歩A・単A
000398	*** B単 - 398号 *** 大型土のう設置・撤去			( " )		
			袋	7,656		歩A・単A
000399	*** B単 - 399号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			( " )		
			m3	10,099		歩A・単A
000400	*** B単 - 400号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去			( " )		
	シングル管 500		m	7,223		歩A・単A
000401	*** B単 - 401号 *** 大型土のう設置・撤去			( " )		
			袋	7,656		歩A・単A
000402	*** B単 - 402号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			( " )		
			m3	10,099		歩A・単A
000403	*** B単 - 403号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去			( " )		
	シングル管 500		m	7,223		歩A・単A
000404	*** B単 - 404号 *** 大型土のう設置・撤去			( " )		
			袋	7,656		歩A・単A
000405	*** B単 - 405号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			( " )		
			m3	10,099		歩A・単A
000406	*** B単 - 406号 *** 沈砂池 ( 河川汚濁防止施設 )			( " )		
	5.0×5.0タイプ		箇所	130,094		歩A・単A
000407	*** B単 - 407号 *** 流用土			( " )		
			m3	196		歩A・単A
000408	*** B単 - 408号 *** 盛土法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	587		歩A・単A
B19021	*** B単 - 409号 *** 交通誘導警備員					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			人	( " ) 13,985		歩A・単A
000410	*** B単 - 410号 *** 作付面積測量					
			ha	( " ) 87,529		歩A・単A
000411	*** B単 - 411号 *** 表土扱い(情報化施工)					
			ha	(0) 955,025		歩A・単A
000412	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) *** B単 - 412号 *** 基盤造成・畦畔築立(情報化施工)					
			ha	(0) 758,028		歩A・単A
000413	*** B単 - 413号 *** 耕起					
			ha	(0) 380,000		歩A・単A
000414	石礫、雑物除去有 *** B単 - 414号 *** ICT建設機械経費					
			式	(0) 302,500		歩A・単A
000415	*** B単 - 415号 *** ICT建設機械経費					
			式	(0) 242,000		歩A・単A
000416	*** B単 - 416号 *** 畦畔工 1型					
			m	(0) 986		歩A・単A
000417	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1 *** B単 - 417号 *** 畦畔工 2型					
			m	(0) 1,483		歩A・単A
000418	*** B単 - 418号 *** 畦畔工 3型					
			m	(0) 1,681		歩A・単A
000419	*** B単 - 419号 *** 管理畦畔工					
			m	(0) 765		歩A・単A
000420	*** B単 - 420号 *** 切土法面工 1型					
			m	(0) 280		歩A・単A
000421	*** B単 - 421号 *** 進入路工 -1型					
			箇所	(0) 639		歩A・単A
000422	*** B単 - 422号 *** 進入路工 -3型					
			箇所	(0) 6,066		歩A・単A
000423	*** B単 - 423号 *** 用水取水工 A-2型					
			箇所	(0) 2,396		歩A・単A
000424	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 424号 *** 用水取水工					
			箇所	(0) 5,098		歩A・単A
000425	*** B単 - 425号 *** 継手(分水BF-250) 田面排水工					
			箇所	(0) 24,748		歩A・単A
000426	*** B単 - 426号 *** 排水口(排水口+排水調節器) 田面排水工					
			箇所	(0) 14,778		歩A・単A
000427	*** B単 - 427号 *** 田面排水工(法面部)					
			箇所	(0) 8,069		歩A・単A
000428	*** B単 - 428号 *** 植生シート					
			m <sup>2</sup>	(0) 1,520		歩A・単A
000429	*** B単 - 429号 *** 湛水畦畔用 センチビートグラス 水閘					
			本	(0) 16,100		歩A・単A
000430	*** B単 - 430号 *** 吸水渠(湧水処理 1型)					
			m	(0) 1,947		歩A・単A
	田面タイプ 75					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000431	*** B単 - 431号 *** 集水渠 VU 無孔管 75		m	(0) 1,226		歩A・単A
000432	*** B単 - 432号 *** 集水渠 PE 無孔管 75		m	(0) 1,193		歩A・単A
000433	*** B単 - 433号 *** 立上管 ( 通気口 ) VU 75 ( 通気口キャップ付 )		箇所	(0) 4,100		歩A・単A
000434	*** B単 - 434号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	(0) 3,420		歩A・単A
000435	*** B単 - 435号 *** 石積み取壊し 練積		m3	(0) 14,269		歩A・単A
000436	*** B単 - 436号 *** 石積み運搬・処理		m3	(0) 2,118		歩A・単A
000437	*** B単 - 437号 *** 表土扱い ( 情報化施工 ) 表土戻し、整地		ha	(0) 680,527		歩A・単A
000438	*** B単 - 438号 *** 基盤造成・畦畔築立 ( 情報化施工 ) 基盤整地		ha	(0) 539,787		歩A・単A
000439	*** B単 - 439号 *** 耕起 石礫、雑物除去有		ha	(0) 345,031		歩A・単A
000440	*** B単 - 440号 *** 排水対策工 8-1・8-2耕区		箇所	(0) 73,288		歩A・単A
000441	*** B単 - 441号 *** 表土整地 8-1・8-2耕区		ha	(0) 201,662		歩A・単A
000442	*** B単 - 442号 *** ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ		式	(0) 905,707		歩A・単A
000443	*** B単 - 443号 *** ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ		式	(0) 724,566		歩A・単A
000444	*** B単 - 444号 *** 進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所	(0) 580		歩A・単A
000445	*** B単 - 445号 *** 進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所	(0) 2,252		歩A・単A
000446	*** B単 - 446号 *** 進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所	(0) 5,508		歩A・単A
000447	*** B単 - 447号 *** 進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所	(0) 10,261		歩A・単A
000448	*** B単 - 448号 *** 用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所	(0) 2,175		歩A・単A
000449	*** B単 - 449号 *** 用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200		箇所	(0) 24,206		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 450号 *** 舗装版破砕 コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>	(0) 696		歩A・単A
000451	*** B単 - 451号 *** 殻運搬・処理 コンクリート舗装版		m3	(0) 3,933		歩A・単A
000452	*** B単 - 452号 *** 石積み取壊し					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	練積		m3	12,956		歩A・単A
000453	*** B単 - 453号 *** 石積み運搬・処理			(0)		
			m3	1,923		歩A・単A
000454	*** B単 - 454号 *** 水閘			(0)		
	水平水閘 VU 75		本	14,618		歩A・単A
000455	*** B単 - 455号 *** 吸水渠 ( 湧水処理 1 型 )			(0)		
	田面タイプ 75		m	1,768		歩A・単A
000456	*** B単 - 456号 *** 集水渠			(0)		
	VU 無孔管 75		m	1,113		歩A・単A
000457	*** B単 - 457号 *** 集水渠			(0)		
	VP 無孔管 75		m	1,537		歩A・単A
000458	*** B単 - 458号 *** 集水渠			(0)		
	PE 無孔管 75		m	1,083		歩A・単A
000459	*** B単 - 459号 *** 立上管 ( 通気口 )			(0)		
	VU 75 ( 通気口キャップ付 )		箇所	3,723		歩A・単A
000460	*** B単 - 460号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁			(0)		
	新設管用 100		枚	3,105		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 461号 *** 掘削			(0)		
			m3	2,328		歩A・単A
000462	*** B単 - 462号 *** 埋戻			(0)		
	流用土		m3	3,665		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 463号 *** 法面整形			(0)		
	盛土部		m <sup>2</sup>	402		歩A・単A
000464	*** B単 - 464号 *** 植生シート			(0)		
	センチビートグラス		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 465号 *** 土砂撤去			(0)		
			m3	1,931		歩A・単A
B18321	*** B単 - 466号 *** 大型土のう撤去			(0)		
			m3	951		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 467号 *** 土砂等運搬			(0)		
			m3	904		歩A・単A
000468	*** B単 - 468号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去			(0)		
	VP 150		m	499		歩A・単A
000469	*** B単 - 469号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム撤去・復旧			(0)		
	BF-300 ( 流用品 )		m	4,162		歩A・単A
000470	*** B単 - 470号 *** 重力式擁壁復旧			(0)		
	H=1060(18-8-40)		m	40,404		歩A・単A
000471	*** B単 - 471号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			(0)		
			m3	11,122		歩A・単A
000472	*** B単 - 472号 *** 重力式擁壁			(0)		
	H=2000 ~ 1100(18-8-40)		m	70,354		歩A・単A
000473	*** B単 - 473号 *** 水路側擁壁			(0)		
	H2200 ~ 1450(21-12-25)		m	57,461		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000474	*** B単 - 474号 *** 底板コンクリート			(0)		
	t=15cm(18-8-40)		m	5,955		歩A・単A
000475	*** B単 - 475号 *** 埋戻			(0)		
	流用土		m3	3,665		歩A・単A
B18321	*** B単 - 476号 *** 大型土のう移設			(0)		
	排水路仮締切		m3	1,976		歩A・単A
B18321	*** B単 - 477号 *** 大型土のう撤去			(0)		
			m3	951		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 478号 *** 土砂等運搬			(0)		
			m3	904		歩A・単A
B18322	*** B単 - 479号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	0以上-7未満		箇所	89,826		歩A・単A
000480	*** B単 - 480号 *** ラバーポール			(0)		
	80*H800		本	25,305		歩A・単A
000481	*** B単 - 481号 *** ステップ			(0)		
	19*B300		本	6,762		歩A・単A
B01205	*** B単 - 482号 *** 購入土盛土			(0)		
			m3	9,724		歩A・単A
B10013	*** B単 - 483号 *** 畦畔整形工			(0)		
			m <sup>2</sup>	475		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 484号 *** コンクリート			(0)		
	18-8-40		m3	40,710		歩A・単A
000485	*** B単 - 485号 *** 基盤掘削・基盤整地・表土戻し・表土整地			(0)		
			箇所	234,925		歩A・単A
000486	*** B単 - 486号 *** 工事用進入路(表土剥取・戻し・整地)			(0)		
	t=15cm		m <sup>2</sup>	549		歩A・単A
B10013	*** B単 - 487号 *** 畦畔整形工			(0)		
			m <sup>2</sup>	475		歩A・単A
000488	*** B単 - 488号 *** 表土扱い(情報化施工)			(0)		
	表土戻し、整地		ha	982,684		歩A・単A
000489	*** B単 - 489号 *** 基盤造成・畦畔築立(情報化施工)			(0)		
	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha	2,193,824		歩A・単A
000490	*** B単 - 490号 *** 耕起			(0)		
	石礫、雑物除去有		ha	345,228		歩A・単A
000491	*** B単 - 491号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	MC/MGブルドーザ		式	285,722		歩A・単A
000492	*** B単 - 492号 *** ICT建設機械経費			(0)		
	MC/MGバックホウ		式	228,578		歩A・単A
000493	*** B単 - 493号 *** 進入路工 -1型			(0)		
	1筆に1箇所		箇所	581		歩A・単A
000494	*** B単 - 494号 *** 進入路工 -2型			(0)		
	1筆に1箇所		箇所	2,253		歩A・単A
000495	*** B単 - 495号 *** 用水取水工 A-2型			(0)		

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 496号 ***		箇所	2,175		歩A・単A
000496	水閘					
				(0)		
	水平水閘 VU 75 *** B単 - 497号 ***		本	14,627		歩A・単A
000497	吸水渠 (湧水処理 1 型)					
				(0)		
	田面タイプ 75 *** B単 - 498号 ***		m	1,769		歩A・単A
000498	集水渠					
				(0)		
	VP 無孔管 75 *** B単 - 499号 ***		m	1,538		歩A・単A
000499	立上管 (通気口)					
				(0)		
	VU 75 (通気口キャップ付) *** B単 - 500号 ***		箇所	3,725		歩A・単A
000500	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
				(0)		
	新設管用 100 *** B単 - 501号 ***		枚	3,107		歩A・単A
000501	表土扱い (情報化施工)					
				(0)		
	表土戻し、整地 *** B単 - 502号 ***		ha	746,462		歩A・単A
000502	基盤造成・畦畔築立 (情報化施工)					
				(0)		
	基盤切盛・畦畔築立・基盤整地 *** B単 - 503号 ***		ha	1,741,972		歩A・単A
000503	耕起					
				(0)		
	石礫、雑物除去有 *** B単 - 504号 ***		ha	345,096		歩A・単A
000504	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MC/MGブルドーザ *** B単 - 505号 ***		式	1,724,119		歩A・単A
000505	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MC/MGバックホウ *** B単 - 506号 ***		式	1,379,295		歩A・単A
000506	工区外運土					
				(0)		
	表土 ( 2 工区へ ) *** B単 - 507号 ***		m3	861		歩A・単A
000507	工区外運土・仮置整地					
				(0)		
	表土 ( 5 工区へ ) *** B単 - 508号 ***		m3	2,846		歩A・単A
000508	仮置表土飛散防止シート					
				(0)		
	ブルーシート + 土のう *** B単 - 509号 ***		m <sup>2</sup>	200		歩A・単A
000509	進入路工 -3型					
				(0)		
	2筆に1箇所 *** B単 - 510号 ***		箇所	6,096		歩A・単A
000510	進入路工 -1型					
				(0)		
	1筆に1箇所 *** B単 - 511号 ***		箇所	580		歩A・単A
000511	進入路工 -2型					
				(0)		
	1筆に1箇所 *** B単 - 512号 ***		箇所	2,252		歩A・単A
000512	進入路工 -3型					
				(0)		
	1筆に1箇所 *** B単 - 513号 ***		箇所	5,509		歩A・単A
000513	進入路工 -4型					
				(0)		
	1筆に1箇所 *** B単 - 514号 ***		箇所	10,263		歩A・単A
000514	用水取水工 A-2型					
				(0)		
	畦畔横断 VU 150 *** B単 - 515号 ***		箇所	2,175		歩A・単A
000515	田越取水管					
				(0)		
	VU 150 + 土のう *** B単 - 516号 ***		箇所	3,185		歩A・単A
000516	舗装版破砕					
				(0)		
	アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>	172		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000517	*** B単 - 517号 *** 殻運搬処理		m3	(0) 5,296		歩A・単A
000518	*** B単 - 518号 *** 水閘 水平水閘 VU 75		本	(0) 14,621		歩A・単A
000519	*** B単 - 519号 *** 吸水渠 ( 湧水処理 1 型 ) 田面タイプ 75		m	(0) 1,768		歩A・単A
000520	*** B単 - 520号 *** 集水渠 VU 無孔管 75		m	(0) 1,113		歩A・単A
000521	*** B単 - 521号 *** 集水渠 VP 無孔管 75		m	(0) 1,537		歩A・単A
000522	*** B単 - 522号 *** 集水渠 PE 無孔管 75		m	(0) 1,083		歩A・単A
000523	*** B単 - 523号 *** 立上管 ( 通気口 ) VU 75 ( 通気口キャップ付 )		箇所	(0) 3,723		歩A・単A
000524	*** B単 - 524号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	(0) 3,106		歩A・単A
000525	*** B単 - 525号 *** 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所	(0) 4,968		歩A・単A
000526	*** B単 - 526号 *** 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所	(0) 6,028		歩A・単A
000527	*** B単 - 527号 *** 水路曲部接続工 15°タイプ BF-350用		箇所	(0) 7,779		歩A・単A
000528	*** B単 - 528号 *** 水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用		箇所	(0) 9,208		歩A・単A
000529	*** B単 - 529号 *** 樹 2型		箇所	(0) 91,595		歩A・単A
000530	*** B単 - 530号 *** スロープ工 樹1型 ( 人工竹 80 )		箇所	(0) 4,753		歩A・単A
000531	*** B単 - 531号 *** 樹 ( 落差樹工 ) 2型		箇所	(0) 103,123		歩A・単A
000532	*** B単 - 532号 *** 管渠工 VU 150		m	(0) 4,797		歩A・単A
B07222	*** B単 - 533号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150°90°		個	(0) 4,913		歩A・単A
000534	*** B単 - 534号 *** 管渠工 A型 ( 素巻 ) 250 ( 3-1号用水路横断面部 )		m	(0) 17,936		歩A・単A
000535	*** B単 - 535号 *** 管渠工 A型 ( 素巻 ) 250 ( 3-1号用水路縦断面部 )		m	(0) 13,273		歩A・単A
000536	*** B単 - 536号 *** 張りコンクリート t=0.1m 3-1号用水路横断面部		m <sup>2</sup>	(0) 18,490		歩A・単A
B05110	*** B単 - 537号 *** 縞鋼板蓋 2型合流樹用		枚	(0) 70,536		歩A・単A
000538	*** B単 - 538号 *** 管理用階段工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本) *** B単 - 539号 ***		段	(0) 6,152		歩A・単A
000539	既設接続工					
	1-1号用水路 *** B単 - 540号 ***		箇所	(0) 70,400		歩A・単A
B01205	購入土盛土					
	*** B単 - 541号 ***		m3	(0) 9,724		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 542号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 402		歩A・単A
000542	植生シート					
	センチビートグラス *** B単 - 543号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,520		歩A・単A
B01205	購入土盛土					
	*** B単 - 544号 ***		m3	(0) 9,724		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 545号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 402		歩A・単A
000545	水路曲部接続工					
	15°タイプ BF-250用 *** B単 - 546号 ***		箇所	(0) 6,025		歩A・単A
000546	水路曲部接続工					
	30°タイプ BF-250用 *** B単 - 547号 ***		箇所	(0) 7,084		歩A・単A
000547	樹					
	2型 *** B単 - 548号 ***		箇所	(0) 91,541		歩A・単A
000548	道路用溜樹					
	400A (グレーチングT-25、ボルト固定) *** B単 - 549号 ***		箇所	(0) 63,363		歩A・単A
000549	機械小運搬 (二次製品)					
	700m未満 *** B単 - 550号 ***		ton	(0) 3,531		歩A・単A
000550	取付式分水栓					
	100*L1500 *** B単 - 551号 ***		箇所	(0) 8,028		歩A・単A
000551	ステップ					
	19*B300 (後付用) *** B単 - 552号 ***		本	(0) 7,169		歩A・単A
000552	堰板用アングル					
	SUS304、L-5*50*50 *** B単 - 553号 ***		箇所	(0) 30,947		歩A・単A
000553	堰板					
	t2cm *** B単 - 554号 ***		枚	(0) 830		歩A・単A
000554	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	2000 BF-200 (目地材込み) *** B単 - 555号 ***		m	(0) 6,031		歩A・単A
000555	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋					
	2種(6t荷重用),200 *** B単 - 556号 ***		枚	(0) 4,168		歩A・単A
000556	水路曲部接続工					
	15°タイプ BF-200用 *** B単 - 557号 ***		箇所	(0) 4,969		歩A・単A
000557	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP 150 *** B単 - 558号 ***		m	(0) 6,537		歩A・単A
000558	さや管					
	SGP管 200 *** B単 - 559号 ***		m	(0) 12,238		歩A・単A
000559	掘削					
			m3	(0) 238		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000560	*** B単 - 560号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3	(0) 196		歩A・単A
000561	*** B単 - 561号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200		m	(0) 6,226		歩A・単A
000562	*** B単 - 562号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350		m	(0) 9,373		歩A・単A
000563	*** B単 - 563号 *** 大型フリューム H=800 B=800 (ウイブホール 50*4箇所付)		m	(0) 33,890		歩A・単A
000564	*** B単 - 564号 *** 水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所	(0) 4,966		歩A・単A
000565	*** B単 - 565号 *** 水路曲部接続工 30°タイプ BF-200用		箇所	(0) 6,027		歩A・単A
000566	*** B単 - 566号 *** 水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用		箇所	(0) 9,205		歩A・単A
000567	*** B単 - 567号 *** 管渠工 A型(素巻) 300		m	(0) 14,539		歩A・単A
B05110	*** B単 - 568号 *** 編鋼板蓋 4型合流用(ゲート部切欠有)		枚	(0) 210,324		歩A・単A
000569	*** B単 - 569号 *** 三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700		門	(0) 1,135,191		歩A・単A
000570	*** B単 - 570号 *** 簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380		門	(0) 610,786		歩A・単A
000571	*** B単 - 571号 *** 廃アルカリ水運搬・処分		m3	(0) 31,357		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 572号 *** 床掘り		m3	(0) 238		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 573号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	(0) 369		歩A・単A
B01209	*** B単 - 574号 *** 埋戻 流用土		m3	(0) 2,329		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 575号 *** 均し型枠		m <sup>2</sup>	(0) 3,882		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 576号 *** 均しコンクリート 18-12-25		m3	(0) 35,717		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 577号 *** 側壁型枠		m <sup>2</sup>	(0) 7,643		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 578号 *** 側壁コンクリート 18-8-40		m3	(0) 35,717		歩A・単A
BA0304	*** B単 - 579号 *** 目地板 ゴム発泡体t=10mm		m <sup>2</sup>	(0) 3,272		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 580号 *** 底版コンクリート 18-8-40		m3	(0) 36,353		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 581号 *** 下部取付工型枠					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			m <sup>2</sup>	6,901		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 582号 *** 下部取付コンクリート			(0)		
	18-8-25		m <sup>3</sup>	36,353		歩A・単A
000583	*** B単 - 583号 *** 復旧擁壁			(0)		
	18-8-40		m <sup>3</sup>	36,961		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 584号 *** 擁壁型枠			(0)		
			m <sup>2</sup>	6,901		歩A・単A
BA0232	*** B単 - 585号 *** 石積(練石)(複合)			(0)		
	雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワツヤン RC-40,なし		m <sup>3</sup>	23,451		歩A・単A
000586	*** B単 - 586号 *** 機械小運搬(砕石)			(0)		
	150m未満		m <sup>3</sup>	1,043		歩A・単A
000587	*** B単 - 587号 *** 機械小運搬(二次製品)			(0)		
	250m未満		ton	2,457		歩A・単A
000588	*** B単 - 588号 *** スロープ工			(0)		
	樹5型(人工竹 80)		箇所	9,140		歩A・単A
000589	*** B単 - 589号 *** 大型フリューム			(0)		
	700×700(ワイブホ-ル 50*4箇所付)		m	26,418		歩A・単A
000590	*** B単 - 590号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	15°タイプ BF-300用		箇所	6,716		歩A・単A
000591	*** B単 - 591号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	15°タイプ OF-700用		箇所	16,992		歩A・単A
000592	*** B単 - 592号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	30°タイプ OF-700用		箇所	25,233		歩A・単A
000593	*** B単 - 593号 *** 樹			(0)		
	3型		箇所	119,377		歩A・単A
000594	*** B単 - 594号 *** スロープ工			(0)		
	樹5型(人工竹 80)		箇所	9,127		歩A・単A
000595	*** B単 - 595号 *** スロープ工			(0)		
	樹6型(人工竹 80)		箇所	9,127		歩A・単A
000596	*** B単 - 596号 *** 管渠工 A型(豪巻)			(0)		
	600		m	29,952		歩A・単A
000597	*** B単 - 597号 *** 階段式落差工			(0)		
	700×700 L=0.5/段		段	31,353		歩A・単A
000598	*** B単 - 598号 *** 土留復旧工			(0)		
	H1560		m	62,019		歩A・単A
BA0232	*** B単 - 599号 *** 石積(練石)(複合)			(0)		
	雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワツヤン RC-40,なし		m <sup>3</sup>	23,449		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 600号 *** コンクリート			(0)		
	18-8-25		m <sup>3</sup>	36,349		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 601号 *** 型枠			(0)		
			m <sup>2</sup>	6,900		歩A・単A
000602	*** B単 - 602号 *** 大型フリューム			(0)		
	1000×1000(ワイブホ-ル 50*4箇所付)		m	47,690		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0820	*** B単 - 603号 *** 歩車道境界ブロック H250*L600、10cm斜		m	(0) 6,382		歩A・単A
000604	*** B単 - 604号 *** 鉄筋金網 D10*150*150		m <sup>2</sup>	(0) 537		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 605号 *** 張コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>	(0) 36,349		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 606号 *** 止水壁 18-8-25		m <sup>3</sup>	(0) 36,957		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 607号 *** 止水壁型枠		m <sup>2</sup>	(0) 6,900		歩A・単A
000608	*** B単 - 608号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	(0) 262		歩A・単A
000609	*** B単 - 609号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	(0) 382		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 610号 *** 法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>	(0) 801		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 611号 *** 法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	(0) 402		歩A・単A
000612	*** B単 - 612号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 (目地材込み) 支給品		m	(0) 4,129		歩A・単A
000613	*** B単 - 613号 *** 水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所	(0) 6,638		歩A・単A
000614	*** B単 - 614号 *** 水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用		箇所	(0) 7,805		歩A・単A
000615	*** B単 - 615号 *** 取水口 (分水工) BF-250 目地材含む		箇所	(0) 9,533		歩A・単A
000616	*** B単 - 616号 *** 樹 1型		箇所	(0) 58,890		歩A・単A
000617	*** B単 - 617号 *** 階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段	(0) 11,601		歩A・単A
000618	*** B単 - 618号 *** 上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所	(0) 15,582		歩A・単A
000619	*** B単 - 619号 *** 張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m	(0) 5,989		歩A・単A
000620	*** B単 - 620号 *** 管渠工 A型 (素巻) 200		m	(0) 13,129		歩A・単A
B07221	*** B単 - 621号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 150mm		m	(0) 2,573		歩A・単A
B07222	*** B単 - 622号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150*90°		個	(0) 5,410		歩A・単A
000623	*** B単 - 623号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	(0) 262		歩A・単A
000624	*** B単 - 624号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	(0) 262		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 625号 ***		m3	2,201		歩A・単A
000625	埋戻					
			m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 626号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 627号 ***					
000627	植生シート					
	センチピートグラス		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 628号 ***					
000628	基面整正(吐口工)					
			m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 629号 ***					
000629	型枠(吐口工)					
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 630号 ***					
000630	均しコンクリート(吐口工)					
	18-12-25(20)BB		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 631号 ***					
000631	型枠(吐口工)					
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 632号 ***					
000632	鉄筋コンクリート(吐口工)					
	21-12-25(20)BB		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 633号 ***					
000633	鉄筋加工組立(吐口工)					
	D13		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 634号 ***					
000634	鉄筋加工組立(吐口工)					
	D16		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 635号 ***					
000635	樹(YH1型落差樹工)					
	1型落差樹		箇所	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 636号 ***					
000636	型枠(落差樹工)					
	高上げコンクリート		m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 637号 ***					
000637	高上げコンクリート(落差樹工)					
	18-8-25(20)BB		m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 638号 ***					
000638	鉄筋加工組立(落差樹工)					
	D13 高上げコンクリート		ton	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 639号 ***					
000639	管渠工 D型(360°巻)					
	300		m	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 640号 ***					
000640	石積取壊し(護岸復旧工)					
			m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 641号 ***					
000641	石積み運搬・処理					
			m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 642号 ***					
000642	型枠(護岸復旧工)					
			m <sup>2</sup>	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 643号 ***					
000643	無筋コンクリート(護岸復旧工)					
			m3	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 644号 ***					
000644	護床ブロック(護床工)					
	0.5t型		個	(0)		歩A・単A
	*** B単 - 645号 ***					
000645	中詰コンクリート(護床工)					
			m3	(0)		歩A・単A
	18-8-25		m3	40,710		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000646	*** B単 - 646号 *** 機械小運搬 ( 砕石 )			(0)		
	30~50m未満		m3	1,015		歩A・単A
000647	*** B単 - 647号 *** 機械小運搬 ( 二次製品 )			(0)		
	30~50m未満		ton	2,326		歩A・単A
000648	*** B単 - 648号 *** スロープ工			(0)		
	樹3型 ( 人工竹 80 )		箇所	9,128		歩A・単A
000649	*** B単 - 649号 *** 型枠 ( 落差樹工 )			(0)		
	嵩上げコンクリート		m <sup>2</sup>	6,901		歩A・単A
000650	*** B単 - 650号 *** 嵩上げコンクリート ( 落差樹工 )			(0)		
	21-12-25 ( 20 ) BB		m3	37,295		歩A・単A
000651	*** B単 - 651号 *** 鉄筋加工組立 ( 落差樹工 )			(0)		
	D13 嵩上げコンクリート		ton	157,953		歩A・単A
000652	*** B単 - 652号 *** 管渠工 A型 ( 素巻 )			(0)		
	700		m	39,138		歩A・単A
000653	*** B単 - 653号 *** ボックスカルバート工			(0)		
	T-25 600x600 ( 支給品 )		m	13,338		歩A・単A
000654	*** B単 - 654号 *** 小口止工			(0)		
			箇所	78,202		歩A・単A
000655	*** B単 - 655号 *** 大型フリューム			(0)		
	900x900 ( 支給品 )		m	9,887		歩A・単A
000656	*** B単 - 656号 *** 小口止工			(0)		
	H1300		箇所	65,636		歩A・単A
000657	*** B単 - 657号 *** スロープ工			(0)		
	樹3型 ( 人工竹 80 )		箇所	9,101		歩A・単A
000658	*** B単 - 658号 *** スロープ工			(0)		
	樹5型 ( 人工竹 80 )		箇所	9,101		歩A・単A
000659	*** B単 - 659号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	15°タイプ BF-200用		箇所	4,966		歩A・単A
000660	*** B単 - 660号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	30°タイプ BF-200用		箇所	6,026		歩A・単A
000661	*** B単 - 661号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	15°タイプ BF-250用		箇所	6,026		歩A・単A
000662	*** B単 - 662号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	15°タイプ BF-400用		箇所	9,943		歩A・単A
000663	*** B単 - 663号 *** 水路曲部接続工			(0)		
	30°タイプ BF-400用		箇所	11,323		歩A・単A
000664	*** B単 - 664号 *** スロープ工			(0)		
	樹1型 ( 人工竹 80 )		箇所	4,751		歩A・単A
000665	*** B単 - 665号 *** スロープ工			(0)		
	樹2型 ( 人工竹 80 )		箇所	6,222		歩A・単A
000666	*** B単 - 666号 *** スロープ工			(0)		
	樹5型 ( 人工竹 80 )		箇所	9,127		歩A・単A
000667	*** B単 - 667号 *** 継手コンクリート					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	BF-400 シュート式落差工部		箇所	8,959		歩A・単A
000668	*** B単 - 668号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝					
				(0)		
	横断用250 ( グレーチングT-25、ボルト固定 )		m	71,381		歩A・単A
000669	*** B単 - 669号 *** 支線道路工 W=4.0					
				(0)		
	路盤RC-40 t=15cm		m	4,916		歩A・単A
000670	*** B単 - 670号 *** 県道取付工 ( 2号道路 )					
				(0)		
	上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm		箇所	52,000		歩A・単A
000671	*** B単 - 671号 *** 町道取付工 ( 7号道路 ) 路肩盛土無し					
				(0)		
	上層路盤M-30 t=7cm、下層路盤RC-40 t=15cm		箇所	35,219		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 672号 *** 土砂撤去					
				(0)		
			m3	1,931		歩A・単A
000673	*** B単 - 673号 *** 撤去土小運搬					
				(0)		
			m3	745		歩A・単A
000674	*** B単 - 674号 *** 石灰改良					
				(0)		
	生石灰30kg/m3		m3	2,616		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 675号 *** 改良土積込					
				(0)		
			m3	1,588		歩A・単A
000676	*** B単 - 676号 *** 改良土小運搬					
				(0)		
			m3	745		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 677号 *** 改良土投入					
				(0)		
			m3	1,588		歩A・単A
B01505	*** B単 - 678号 *** 改良土盛土					
				(0)		
			m3	1,901		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 679号 *** 法面整形					
				(0)		
	盛土部		m <sup>2</sup>	402		歩A・単A
000680	*** B単 - 680号 *** 植生シート工					
				(0)		
	センチピートグラス		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 681号 *** 土砂撤去					
				(0)		
			m3	1,931		歩A・単A
000682	*** B単 - 682号 *** 撤去土小運搬					
				(0)		
			m3	745		歩A・単A
000683	*** B単 - 683号 *** 石灰改良					
				(0)		
	生石灰30kg/m3		m3	2,616		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 684号 *** 改良土積込					
				(0)		
			m3	1,588		歩A・単A
000685	*** B単 - 685号 *** 改良土小運搬					
				(0)		
			m3	745		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 686号 *** 改良土投入					
				(0)		
			m3	1,588		歩A・単A
B01505	*** B単 - 687号 *** 改良土盛土					
				(0)		
			m3	1,901		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 688号 *** 法面整形					
				(0)		
	盛土部		m <sup>2</sup>	402		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000689	*** B単 - 689号 *** 植生シート工			(0)		
	センチビートグラス		m	1,520		歩A・単A
000690	*** B単 - 690号 *** 県道取付工			(0)		
	上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm		箇所	67,650		歩A・単A
000691	*** B単 - 691号 *** 大型土のう設置・撤去			(0)		
			袋	8,209		歩A・単A
000692	*** B単 - 692号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			(0)		
			m3	11,122		歩A・単A
000693	*** B単 - 693号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去			(0)		
	シングル管 500		m	7,955		歩A・単A
B18321	*** B単 - 694号 *** 大型土のう			(0)		
			m3	6,581		歩A・単A
000695	*** B単 - 695号 *** 高密度ポリエチレン管			(0)		
	シングル 250		m	6,944		歩A・単A
000696	*** B単 - 696号 *** 高密度ポリエチレン管			(0)		
	シングル 600		m	24,050		歩A・単A
000697	*** B単 - 697号 *** 高密度ポリエチレン管撤去			(0)		
	シングル 800		m	1,365		歩A・単A
000698	*** B単 - 698号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			(0)		
			m3	11,122		歩A・単A
B18322	*** B単 - 699号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	8-1号排水路(常時排水、50*1)		箇所	136,675		歩A・単A
B18322	*** B単 - 700号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	8-2号排水路(常時排水、50*2)		箇所	144,216		歩A・単A
B18322	*** B単 - 701号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	8-2号排水路(作業時排水、50*2)		箇所	176,598		歩A・単A
B18322	*** B単 - 702号 *** 排水ポンプ(仮設)			(0)		
	8-2号排水路環境配慮施設(常時排水、50*2)		箇所	144,216		歩A・単A
000703	*** B単 - 703号 *** 架空線防護管			(0)		
	中国電力		件	151,000		歩A・単A
000704	*** B単 - 704号 *** 架空線防護旗			(0)		
	NTT		件	55,292		歩A・単A
000705	*** B単 - 705号 *** 架空線防護管			(0)		
	NHK		件	530,000		歩A・単A
000706	*** B単 - 706号 *** ICTシステム初期費			(0)		
	MC/MGブルドーザ		式	660,000		歩A・単A
000707	*** B単 - 707号 *** ICTシステム初期費			(0)		
	MC/MGバックホウ		式	660,000		歩A・単A
B20001	*** B単 - 708号 *** 現場環境改善費			(0)		
			式	571,200		歩A・単A
000709	*** B単 - 709号 *** 作付面積測量			(0)		
			ha	86,893		歩A・単A
000710	*** B単 - 710号 *** 3次元起工測量					



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地		ha		( " )	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.19ha,0.025,15cm,あり	( " ) 1.000	ha	876,910	( " ) 876,910	S単 137号
	合計				( " ) 876,910	
	単価				( " ) 796,217	
	官積算単価				876,910	合意率 0.90798
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		( " )	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.025,粘性土・埴質土、普通,あり	( " ) 1.000	ha	701,501	( " ) 701,501	S単 140号
	合計				( " ) 701,501	
	単価				( " ) 636,949	
	官積算単価				701,501	合意率 0.90798
*** B単 - 3号 ***						
000003	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		( " )	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 43.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 135.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 64,125	S単 143号
	合計				( " ) 98,551	
	単価				( " ) 895	
	官積算単価				986	合意率 0.907707
*** B単 - 4号 ***						
000004	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		( " )	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 82.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 174.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 82,650	S単 143号
	合計				( " ) 148,299	
	単価				( " ) 1,347	
	官積算単価				1,483	合意率 0.908293
*** B単 - 5号 ***						
000005	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m		( " )	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 97.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 78,059	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 189.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 90,013	S単 143号
	合計				( " ) 168,072	
	単価				( " ) 1,526	
	官積算単価				1,681	合意率 0.907792
*** B単 - 6号 ***						
000006	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		( " )	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 136.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 228.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 108,538	S単 143号
	合計				( " ) 217,820	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,978	
	官積算単価				2,178	合意率 0.908172
	*** B単 - 7号 ***					
000007	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 200.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 160,520	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 292.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 138,938	S単 143号
	合 計				( " ) 299,458	
	単 価				( " ) 2,719	
	官積算単価				2,995	合意率 0.907846
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 240.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 192,144	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 332.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 157,700	S単 143号
	合 計				( " ) 349,844	
	単 価				( " ) 3,176	
	官積算単価				3,498	合意率 0.907947
	*** B単 - 9号 ***					
000009	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 60.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 60.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 28,500	S単 143号
	合 計				( " ) 76,536	
	単 価				( " ) 695	
	官積算単価				765	合意率 0.908496
	*** B単 - 10号 ***					
000010	切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 35.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 28,021	S単 158号
	合 計				( " ) 28,021	
	単 価				( " ) 254	
	官積算単価				280	合意率 0.907142
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 345	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 442	S単 159号
	合 計				( " ) 787	
	単 価				( " ) 715	
	官積算単価				787	合意率 0.908513
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 7.500	m3	215.9	( " ) 1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 4.600	m <sup>2</sup>	402	( " ) 1,849	S単 159号
	合 計				( " ) 3,468	
	単 価				( " ) 3,149	
	官積算単価				3,468	合意率 0.908016
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 19.400	m3	215.9	( " ) 4,188	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 11.100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 4,462	S単 159号
	合 計				( " ) 8,650	
	単 価				( " ) 7,854	
	官積算単価				8,650	合意率 0.907976
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 38.100	m3	215.9	( " ) 8,226	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 20.200	m <sup>2</sup>	402	( " ) 8,120	S単 159号
	合 計				( " ) 16,346	
	単 価				( " ) 14,842	
	官積算単価				16,346	合意率 0.907989
	*** B単 - 15号 ***					
000015	進入路工 -6型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 93.900	m3	215.9	( " ) 20,273	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 44.300	m <sup>2</sup>	402	( " ) 17,809	S単 159号
	合 計				( " ) 38,082	
	単 価				( " ) 34,578	
	官積算単価				38,082	合意率 0.907988
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.500	m3	261.5	( " ) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 7.800	m	2,573	( " ) 20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,580	( " ) 15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.400	m3	270.1	( " ) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.300	m3	1,901	( " ) 2,471	S単 1号
	合 計				( " ) 39,760	
	単 価				( " ) 3,610	
	官積算単価				3,976	合意率 0.907947

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 17号 ***						
000017	用水取水工 B-1型 FOEAS 道路横断 VP 100		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 44.200	m3	261.5	( " ) 11,558	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,370	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 52.200	m	2,192	( " ) 114,422	S単 126号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 48.700	m3	270.1	( " ) 13,154	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	( " ) 43.800	m3	1,901	( " ) 83,264	S単 1号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,.	( " ) 30.000	個	1,660	( " ) 49,800	S単 34号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 3.000	m	1,378	( " ) 4,134	S単 127号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,.	( " ) 10.000	個	1,060	( " ) 10,600	S単 35号
	合計				( " ) 290,302	
	単価				( " ) 26,359	
	官積算単価				29,030	合意率 0.907991
*** B単 - 18号 ***						
000018	用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.100	m3	261.5	( " ) 3,426	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 9.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,654	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 44.800	m	5,218	( " ) 233,766	S単 128号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 200 90° エルボ,.	( " ) 10.000	個	2,060	( " ) 20,600	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 13.000	m3	270.1	( " ) 3,511	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	( " ) 11.700	m3	1,901	( " ) 22,242	S単 1号
	合計				( " ) 287,199	
	単価				( " ) 26,077	
	官積算単価				28,720	合意率 0.907973
*** B単 - 19号 ***						
000019	用水取水工 継手(分水BF-200)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 30,404	S単 190号
	合計				( " ) 38,546	
	単価				( " ) 3,500	
	官積算単価				3,855	合意率 0.907911
*** B単 - 20号 ***						
000020	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 38,765	S単 190号
	合計				( " ) 50,978	
	単価				( " ) 4,629	
	官積算単価				5,098	合意率 0.908003

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	用水取水工 継手(分水BF-350)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 57,008	S単 190号
	合計				( " ) 73,292	
	単価				( " ) 6,655	
	官積算単価				7,329	合意率 0.908036
*** B単 - 22号 ***						
000022	用水取水工 継手(分水BF-600)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.600	m3	40,710	( " ) 24,426	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 79,811	S単 190号
	合計				( " ) 104,237	
	単価				( " ) 9,465	
	官積算単価				10,424	合意率 0.908
*** B単 - 23号 ***						
000023	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用堰板 325×200×30, ,	( " ) 20.000	枚	490	( " ) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750, Aタイプ, ,	( " ) 10.000	個	6,350	( " ) 63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	( " ) 10.000	基	9,900	( " ) 99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.010	人	26,112	( " ) 261	S単 21号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.010	人	23,664	( " ) 237	S単 22号
S02115	普通作業員	( " ) 0.010	人	20,298	( " ) 203	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,有り, -, ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m3	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	( " ) 2.700	m3	1,901	( " ) 5,133	S単 1号
	合計				( " ) 247,481	
	単価				( " ) 22,471	
	官積算単価				24,748	合意率 0.907992
*** B単 - 24号 ***						
000024	田面排水工 排水口(排水口)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325×200×30,,	( " ) 20.000	枚	490	( " ) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	( " ) 10.000	個	6,350	( " ) 63,500	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.700	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 5,133	S単 1号
	合計				( " ) 147,780	
	単 価				( " ) 13,418	
	官積算単価				14,778	合意率 0.907971
	*** B単 - 25号 ***					
000025	田面排水工(法面部) 排水管(VU 150)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.900	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,218	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 15.100	m	2,573	( " ) 38,852	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,280	( " ) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.200	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.600	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 10,646	S単 1号
	合計				( " ) 80,686	
	単 価				( " ) 7,326	
	官積算単価				8,069	合意率 0.907919
	*** B単 - 26号 ***					
000026	田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 23.400	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,466	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 55.100	m	3,691	( " ) 203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,280	( " ) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 24.900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 6,725	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 22.400	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 42,582	S単 1号
	合計				( " ) 290,018	
	単 価				( " ) 26,333	
	官積算単価				29,002	合意率 0.907971

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
000027	植生シート センチピートグラス		m		( " )	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス,ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) , ,	( " ) 1.000	m	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
*** B単 - 28号 ***						
000028	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m3	9,911	( " ) 9,911	S単 114号
	合 計				( " ) 9,911	
	単 価				( " ) 8,999	
	官積算単価				9,911	合意率 0.907981
*** B単 - 29号 ***						
000029	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1.000	m3	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合 計				( " ) 2,972	
	単 価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
*** B単 - 30号 ***						
000030	表土扱い ( ほ場整備工 ) ( 標準区画0.3ha未満 ) 表土戻し, 整地		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土戻し+整地) ,0.11ha,0.050,15cm,あり	( " ) 1.000	ha	1,147,212	( " ) 1,147,212	S単 138号
	合 計				( " ) 1,147,212	
	単 価				( " ) 1,041,646	
	官積算単価				1,147,212	合意率 0.90798
*** B単 - 31号 ***						
000031	基盤造成・畦畔築立 ( 標準区画0.3ha未満 ) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		( " ) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.11ha,0.050,粘性土・埴質土,普通,あり	( " ) 1.000	ha	2,657,778	( " ) 2,657,778	S単 141号
	合 計				( " ) 2,657,778	
	単 価				( " ) 2,413,209	
	官積算単価				2,657,778	合意率 0.907979
*** B単 - 32号 ***						
000032	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 43.000	m	800.6	( " ) 34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 135.000	m	475	( " ) 64,125	S単 143号
	合 計				( " ) 98,551	
	単 価				( " ) 895	
	官積算単価				986	合意率 0.907707

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
000033	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 82,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 174,000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 82,650	S単 143号
	合 計				( " ) 148,299	
	単 価				( " ) 1,347	
	官積算単価				1,483	合意率 0.908293
*** B単 - 34号 ***						
000034	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 136,500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 228,500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 108,538	S単 143号
	合 計				( " ) 217,820	
	単 価				( " ) 1,978	
	官積算単価				2,178	合意率 0.908172
*** B単 - 35号 ***						
000035	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 200,500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 160,520	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 292,500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 138,938	S単 143号
	合 計				( " ) 299,458	
	単 価				( " ) 2,719	
	官積算単価				2,995	合意率 0.907846
*** B単 - 36号 ***						
000036	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 60,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 60,000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 28,500	S単 143号
	合 計				( " ) 76,536	
	単 価				( " ) 695	
	官積算単価				765	合意率 0.908496
*** B単 - 37号 ***						
000037	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1,600	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 345	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 442	S単 159号
	合 計				( " ) 787	
	単 価				( " ) 715	
	官積算単価				787	合意率 0.908513
*** B単 - 38号 ***						
000038	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 7.500	m3	215.9	( " ) 1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 4.600	m <sup>2</sup>	402	( " ) 1,849	S単 159号
	合計				( " ) 3,468	
	単 価				( " ) 3,149	
	官積算単価				3,468	合意率 0.908016
	*** B単 - 39号 ***					
000039	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.500	m3	261.5	( " ) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 7.800	m	2,573	( " ) 20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 90° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,580	( " ) 15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.400	m3	270.1	( " ) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 1.300	m3	1,901	( " ) 2,471	S単 1号
	合計				( " ) 39,760	
	単 価				( " ) 3,610	
	官積算単価				3,976	合意率 0.907947
	*** B単 - 40号 ***					
000040	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 38,765	S単 190号
	合計				( " ) 50,978	
	単 価				( " ) 4,629	
	官積算単価				5,098	合意率 0.908003
	*** B単 - 41号 ***					
000041	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
P96037	排水口用埋板 325×200×30	( " ) 20.000	枚	490	( " ) 9,800	
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	( " ) 10.000	個	6,350	( " ) 63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	( " ) 10.000	基	9,900	( " ) 99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.010	人	26,112	( " ) 261	S単 21号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.010	人	23,664	( " ) 237	S単 22号
S02115	普通作業員	( " ) 0.010	人	20,298	( " ) 203	S単 23号
Y00009	小計				( " ) 701	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 22,803	S単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m3	270.1	( " ) 810	歩A S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.700	m3	1,901	( " ) 5,133	S単 1号
	合計				( " ) 247,481	
	単 価				( " ) 22,471	
	官積算単価				24,748	合意率 0.907992
	*** B単 - 42号 ***					
000042	田面排水工(道路横断部) 排水管(VP 150)		箇所		( " ) 10.000	歩A S単 148号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 23.400	m3	261.5	( " ) 6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,466	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 55.100	m	3,691	( " ) 203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 150 45° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,280	( " ) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 24.900	m3	270.1	( " ) 6,725	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 22.400	m3	1,901	( " ) 42,582	S単 1号
	合計				( " ) 290,018	
	単 価				( " ) 26,333	
	官積算単価				29,002	合意率 0.907971
	*** B単 - 43号 ***					
000043	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A S単 41号
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 44号 ***					
000044	石積み取壊し 練積		m3		( " ) 1.000	歩A S単 16号
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	4,806	( " ) 13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m3	332.3	( " ) 332	S単 149号
	合計				( " ) 14,269	
	単 価				( " ) 12,956	
	官積算単価				14,269	合意率 0.907982
	*** B単 - 45号 ***					
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A S単 163号
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	765.7	( " ) 766	S単 163号
	合計				( " ) 766	
	単 価				( " ) 696	
	官積算単価				766	合意率 0.908616

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 46号 ***						
000046	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1,000	m3	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合計				( " ) 2,972	
	単価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
*** B単 - 47号 ***						
000047	石積み運搬・処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	( " ) 1,000	m3	677.6	( " ) 678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	( " ) 1,000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 110号
	合計				( " ) 2,118	
	単価				( " ) 1,923	
	官積算単価				2,118	合意率 0.907932
*** B単 - 48号 ***						
000048	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満) 表土戻し、整地		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.16ha,0.007,15cm,あり	( " ) 1,000	ha	978,314	( " ) 978,314	S単 139号
	合計				( " ) 978,314	
	単価				( " ) 888,290	
	官積算単価				978,314	合意率 0.90798
*** B単 - 49号 ***						
000049	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.16ha,0.007,粘性土・埴質土,普通,あり	( " ) 1,000	ha	2,244,664	( " ) 2,244,664	S単 142号
	合計				( " ) 2,244,664	
	単価				( " ) 2,038,110	
	官積算単価				2,244,664	合意率 0.907979
*** B単 - 50号 ***						
000050	畦畔工 1型 湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 43,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 135,000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 64,125	S単 143号
	合計				( " ) 98,551	
	単価				( " ) 895	
	官積算単価				986	合意率 0.907707
*** B単 - 51号 ***						
000051	畦畔工 2型 湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 82,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 174,000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 82,650	S単 143号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 148,299	
	単価				( " ) 1,347	
	官積算単価				1,483	合意率 0.908293
	*** B単 - 52号 ***					
000052	畦畔工 3型 湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 97.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 78,059	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 189.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 90,013	S単 143号
	合計				( " ) 168,072	
	単価				( " ) 1,526	
	官積算単価				1,681	合意率 0.907792
	*** B単 - 53号 ***					
000053	畦畔工 4型 湛水畦畔 1.5 H<2.0 KT-4		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 136.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 109,282	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 228.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 108,538	S単 143号
	合計				( " ) 217,820	
	単価				( " ) 1,978	
	官積算単価				2,178	合意率 0.908172
	*** B単 - 54号 ***					
000054	畦畔工 5型 湛水畦畔 2.0 H<2.5 KT-5		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 200.500	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 160,520	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 292.500	m <sup>2</sup>	475	( " ) 138,938	S単 143号
	合計				( " ) 299,458	
	単価				( " ) 2,719	
	官積算単価				2,995	合意率 0.907846
	*** B単 - 55号 ***					
000055	畦畔工 6型 湛水畦畔 2.5 H<3.0 KT-6		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 240.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 192,144	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 332.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 157,700	S単 143号
	合計				( " ) 349,844	
	単価				( " ) 3,176	
	官積算単価				3,498	合意率 0.907947
	*** B単 - 56号 ***					
000056	普通畦畔工 普通畦畔 KF		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 134.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 63,650	S単 143号
	合計				( " ) 63,650	
	単価				( " ) 578	
	官積算単価				637	合意率 0.907378

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 60.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 60.000	m <sup>2</sup>	475	( " ) 28,500	S単 143号
	合 計				( " ) 76,536	
	単 価				( " ) 695	
	官積算単価				765	合意率 0.908496
*** B単 - 58号 ***						
000058	切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 35.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 28,021	S単 158号
	合 計				( " ) 28,021	
	単 価				( " ) 254	
	官積算単価				280	合意率 0.907142
*** B単 - 59号 ***						
000059	切土法面工 2型 0.5 H<1.0 KC-2		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 35.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 28,021	S単 158号
	合 計				( " ) 28,021	
	単 価				( " ) 254	
	官積算単価				280	合意率 0.907142
*** B単 - 60号 ***						
000060	進入路工 -3型 2筆に1箇所		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 27.200	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 5,872	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 11.100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 4,462	S単 159号
	合 計				( " ) 10,334	
	単 価				( " ) 9,383	
	官積算単価				10,334	合意率 0.907973
*** B単 - 61号 ***						
000061	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 345	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 442	S単 159号
	合 計				( " ) 787	
	単 価				( " ) 715	
	官積算単価				787	合意率 0.908513
*** B単 - 62号 ***						
000062	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 7.500	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 1,619	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 4.600	m <sup>2</sup>	402	( " ) 1,849	S単 159号
	合 計				( " ) 3,468	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 3,149	
	官積算単価				3,468	合意率 0.908016
	*** B単 - 63号 ***					
000063	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 19.400	m3	215.9	( " ) 4,188	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 11.100	m <sup>2</sup>	402	( " ) 4,462	S単 159号
	合 計				( " ) 8,650	
	単 価				( " ) 7,854	
	官積算単価				8,650	合意率 0.907976
	*** B単 - 64号 ***					
000064	進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 38.100	m3	215.9	( " ) 8,226	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 20.200	m <sup>2</sup>	402	( " ) 8,120	S単 159号
	合 計				( " ) 16,346	
	単 価				( " ) 14,842	
	官積算単価				16,346	合意率 0.907989
	*** B単 - 65号 ***					
000065	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,500	m3	261.5	( " ) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( " ) 1,600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 650	S単 157号
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 7,800	m	2,573	( " ) 20,069	S単 125号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 90° エルボ,,	( " ) 10,000	個	1,580	( " ) 15,800	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,400	m3	270.1	( " ) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 1,300	m3	1,901	( " ) 2,471	S単 1号
	合 計				( " ) 39,760	
	単 価				( " ) 3,610	
	官積算単価				3,976	合意率 0.907947
	*** B単 - 66号 ***					
000066	用水取水工 継手 ( 分水BF-200 )		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4,000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 30,404	S単 190号
	合 計				( " ) 38,546	
	単 価				( " ) 3,500	
	官積算単価				3,855	合意率 0.907911
	*** B単 - 67号 ***					
000067	用水取水工 継手 ( 分水BF-250 )		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 38,765	S単 190号
	合 計				( " ) 50,978	
	単 価				( " ) 4,629	
	官積算単価				5,098	合意率 0.908003
	*** B単 - 68号 ***					
000068	用水取水工 継手(分水BF-400)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.100	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 69,169	S単 190号
	合 計				( " ) 89,524	
	単 価				( " ) 8,128	
	官積算単価				8,952	合意率 0.907953
	*** B単 - 69号 ***					
000069	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10,000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用堰板 325×200×30,,	( " ) 20,000	枚	490	( " ) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	( " ) 10,000	個	6,350	( " ) 63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	( " ) 10,000	基	9,900	( " ) 99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.010	人	26,112	( " ) 261	S単 21号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.010	人	23,664	( " ) 237	S単 22号
S02115	普通作業員	( " ) 0.010	人	20,298	( " ) 203	S単 23号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.700	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 5,133	S単 1号
	合 計				( " ) 247,481	
	単 価				( " ) 22,471	
	官積算単価				24,748	合意率 0.907992
	*** B単 - 70号 ***					
000070	田面排水工 排水口(排水口)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10,000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用堰板 325×200×30,,	( " ) 20,000	枚	490	( " ) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	( " ) 10,000	個	6,350	( " ) 63,500	S単 38号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m3	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>ク</sup> ( )	( " ) 2.700	m3	1,901	( " ) 5,133	S単 1号
	合 計				( " ) 147,780	
	単 価				( " ) 13,418	
	官積算単価				( " ) 14,778	合意率 0.907971
	*** B単 - 71号 ***					
000071	田面排水工 ( 法面部 ) 排水管 ( VU 150 )		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.900	m3	261.5	( " ) 1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,218	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 15.100	m	2,573	( " ) 38,852	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 45° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,280	( " ) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.200	m3	270.1	( " ) 1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>ク</sup> ( )	( " ) 5.600	m3	1,901	( " ) 10,646	S単 1号
	合 計				( " ) 80,686	
	単 価				( " ) 7,326	
	官積算単価				( " ) 8,069	合意率 0.907919
	*** B単 - 72号 ***					
000072	田面排水工 ( 道路横断部 ) 排水管 ( VP 150 )		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 23.400	m3	261.5	( " ) 6,119	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,466	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 55.100	m	3,691	( " ) 203,374	S単 129号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 45° エルボ,,	( " ) 10.000	個	1,280	( " ) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 24.900	m3	270.1	( " ) 6,725	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>ク</sup> ( )	( " ) 22.400	m3	1,901	( " ) 42,582	S単 1号
	合 計				( " ) 290,018	
	単 価				( " ) 26,333	
	官積算単価				( " ) 29,002	合意率 0.907971
	*** B単 - 73号 ***					
000073	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス,ワラ芝 ) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 74号 ***					
000074	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1,000	m3	9,911	( " ) 9,911	S単 114号
	合 計				( " ) 9,911	
	単 価				( " ) 8,999	
	官積算単価				9,911	合意率 0.907981
	*** B単 - 75号 ***					
000075	石積み取壊し 練積		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	( " ) 2,900	m <sup>2</sup>	4,806	( " ) 13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	332.3	( " ) 332	S単 149号
	合 計				( " ) 14,269	
	単 価				( " ) 12,956	
	官積算単価				14,269	合意率 0.907982
	*** B単 - 76号 ***					
000076	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1,000	m3	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合 計				( " ) 2,972	
	単 価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
	*** B単 - 77号 ***					
000077	石積み運搬・処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	( " ) 1,000	m3	677.6	( " ) 678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	( " ) 1,000	m3	1,440	( " ) 1,440	S単 110号
	合 計				( " ) 2,118	
	単 価				( " ) 1,923	
	官積算単価				2,118	合意率 0.907932
	*** B単 - 78号 ***					
000078	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合 計				( " ) 262	
	単 価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
	*** B単 - 79号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000079	盛土				( " )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	( " )			( " )	
		1.000	m3	382	382	S単 6号
	合計				( " )	
					382	
	単価				( " )	
					347	
	官積算単価				382	合意率 0.908376
	*** B単 - 80号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	800.6	801	S単 158号
	合計				( " )	
					801	
	単価				( " )	
					727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 81号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	402	402	S単 159号
	合計				( " )	
					402	
	単価				( " )	
					365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 82号 ***					
000082	植生シート センチピートグラス				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " )			( " )	
		1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	S単 41号
	合計				( " )	
					1,520	
	単価				( " )	
					1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 83号 ***					
000083	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品				( " )	歩A
			m		10.000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " )			( " )	
		10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	( " )			( " )	
		5.000	本	0	0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	( " )			( " )	
		5.000	本	320	1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " )			( " )	
		2.400	m3	261.5	628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		2.800	m <sup>2</sup>	406	1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " )			( " )	
		1.900	m3	270.1	513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " )			( " )	
		1.700	m3	2,265	3,851	S単 2号
	合計				( " )	
					39,389	
	単価				( " )	
					3,577	
	官積算単価				3,939	合意率 0.908098
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)				( " )	歩A
			m		10.000	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10.000	m	3,166	( ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,.	( ) 5.000	本	5,400	( ) 27,000	S単 44号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,.	( ) 5.000	本	320	( ) 1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( ) 2.400	m3	261.5	( ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 2.800	m <sup>2</sup>	406	( ) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 1.900	m3	270.1	( ) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( ) 1.700	m3	2,265	( ) 3,851	S単 2号
	合計				( ) 66,389	
	単価				( ) 6,028	
	官積算単価				6,639	合意率 0.907968
	*** B単 - 85号 ***					
000085	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品		m		( ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10.000	m	3,166	( ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,.	( ) 5.000	本	0	( ) 0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,.	( ) 5.000	本	370	( ) 1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( ) 3.100	m3	261.5	( ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3.300	m <sup>2</sup>	406	( ) 1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2.400	m3	270.1	( ) 648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( ) 2.200	m3	2,265	( ) 4,983	S単 2号
	合計				( ) 41,292	
	単価				( ) 3,749	
	官積算単価				4,129	合意率 0.907968
	*** B単 - 86号 ***					
000086	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)		m		( ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10.000	m	3,166	( ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,.	( ) 5.000	本	6,670	( ) 33,350	S単 47号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,.	( ) 5.000	本	370	( ) 1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( ) 3.100	m3	261.5	( ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3.300	m <sup>2</sup>	406	( ) 1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2.400	m3	270.1	( ) 648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( ) 2.200	m3	2,265	( ) 4,983	S単 2号
	合計				( ) 74,642	
	単価				( ) 6,777	
	官積算単価				7,464	合意率 0.907958
	*** B単 - 87号 ***					
000087	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350(目地材込み)支給品		m		( ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10.000	m	3,166	( ) 31,660	S単 120号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 48号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	( " ) 5.000	本	470	( " ) 2,350	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	261.5	( " ) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.400	m3	270.1	( " ) 918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 3.100	m3	2,265	( " ) 7,022	S単 2号
	合計				( " ) 44,991	
	単価				( " ) 4,085	
	官積算単価				4,499	合意率 0.907979
	*** B単 - 88号 ***					
000088	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-350(目地材込み)		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	10,600	( " ) 53,000	S単 50号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 350,,	( " ) 5.000	本	470	( " ) 2,350	S単 49号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	261.5	( " ) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.400	m3	270.1	( " ) 918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 3.100	m3	2,265	( " ) 7,022	S単 2号
	合計				( " ) 97,991	
	単価				( " ) 8,897	
	官積算単価				9,799	合意率 0.907949
	*** B単 - 89号 ***					
000089	側溝蓋 鉄筋コンクリベンチフリューム用蓋2種(6t荷重用),250		枚		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),250,,	( " ) 1.000	枚	4,320	( " ) 4,320	S単 51号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	828	( " ) 828	S単 121号
	合計				( " ) 5,148	
	単価				( " ) 4,674	
	官積算単価				5,148	合意率 0.907925
	*** B単 - 90号 ***					
000090	取水口(分水工) BF-200 目地材含む		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.400	m3	261.5	( " ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,421	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.800	m3	270.1	( " ) 486	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 1.600	m3	2,265	( " ) 3,624	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,217	( " ) 32,170	S単 199号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	3,950	( " ) 39,500	S単 52号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	( " ) 10.000	本	320	( " ) 3,200	S単 43号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 81,029	
	単価				( " ) 7,357	
	官積算単価				8,103	合意率 0.907935
	*** B単 - 91号 ***					
000091	取水口(分土工) BF-250 目地材含む		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.100	m3	261.5	( " ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.100	m3	270.1	( " ) 567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 1.900	m3	2,265	( " ) 4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 10.000	基	3,250	( " ) 32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 250 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	4,840	( " ) 48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 250,,	( " ) 10.000	本	370	( " ) 3,700	S単 46号
	合計				( " ) 91,906	
	単価				( " ) 8,345	
	官積算単価				9,191	合意率 0.907953
	*** B単 - 92号 ***					
000092	取水口(分土工) BF-350 目地材含む		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	261.5	( " ) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.100	m3	270.1	( " ) 837	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 2.800	m3	2,265	( " ) 6,342	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 10.000	基	3,250	( " ) 32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 350 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	7,720	( " ) 77,200	S単 54号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 350,,	( " ) 10.000	本	470	( " ) 4,700	S単 49号
	合計				( " ) 124,905	
	単価				( " ) 11,342	
	官積算単価				12,491	合意率 0.908013
	*** B単 - 93号 ***					
000093	柵 1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合計				( " ) 58,890	
	単価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 94号 ***						
000094	スロープ工 樹1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.030	m3	37,960	( " ) 1,139	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 3,040	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,一	( " ) 3.000	本	208	( " ) 624	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 3.000	孔	568	( " ) 1,704	T単 9号
合 計					( " ) 6,507	
単 価					( " ) 5,908	
官積算単価					6,507	合意率 0.907945
*** B単 - 95号 ***						
000095	呑口・吐口トランジション B1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.600	m3	261.5	( " ) 418	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 447	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,405	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,有り,一,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 23,563	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m3	270.1	( " ) 324	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1.100	m3	1,901	( " ) 2,091	S単 1号
合 計					( " ) 40,461	
単 価					( " ) 36,738	
官積算単価					40,461	合意率 0.907985
*** B単 - 96号 ***						
000096	管渠工 A型(素巻) 200		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 10.900	m3	261.5	( " ) 2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	( " ) 10.000	m	10,150	( " ) 101,500	S単 203号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.700	m3	270.1	( " ) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 4.200	m3	1,901	( " ) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.100	m3	270.1	( " ) 1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 3.700	m3	1,901	( " ) 7,034	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.800	m3	270.1	( " ) 756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	( " ) 2.600	m3	1,380	( " ) 3,588	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 2.600	m3	571	( " ) 1,485	S単 7号
	合計				( " ) 128,588	
	単価				( " ) 11,676	
	官積算単価				12,859	合意率 0.908002
	*** B単 - 97号 ***					
000097	管渠工 A型(素巻) 250		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 12.300	m3	261.5	( " ) 3,216	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,259	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),あり,外圧管1種	( " ) 10.000	m	11,220	( " ) 112,200	S単 204号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.200	m3	270.1	( " ) 1,405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 4.700	m3	1,901	( " ) 8,935	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.600	m3	270.1	( " ) 1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 4.100	m3	1,901	( " ) 7,794	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m3	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.700	m3	1,380	( " ) 3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 2.700	m3	571	( " ) 1,542	S単 7号
	合計				( " ) 142,129	
	単価				( " ) 12,905	
	官積算単価				14,213	合意率 0.907971
	*** B単 - 98号 ***					
000098	管渠工 A型(素巻) 400		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 17.000	m3	261.5	( " ) 4,446	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,908	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),あり,外圧管1種	( " ) 10.000	m	16,300	( " ) 163,000	S単 205号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.100	m3	270.1	( " ) 1,918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 6.400	m3	1,901	( " ) 12,166	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.400	m3	270.1	( " ) 1,729	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 5.700	m3	1,901	( " ) 10,836	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.500	m3	270.1	( " ) 945	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 3.200	m3	1,380	( " ) 4,416	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 3.200	m3	571	( " ) 1,827	S単 7号
	合計				( " ) 203,191	
	単価				( " ) 18,449	
	官積算単価				20,319	合意率 0.907967
	*** B単 - 99号 ***					
000099	管渠工 C型(重圧管)用水用 200		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.200	m3	261.5	( " ) 3,452	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,746	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 4.600	m <sup>2</sup>	1,277	( " ) 5,874	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	35,880	( " ) 7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
T00010	重圧管機械布設 200 1種	( " ) 10.000	m	12,281	( " ) 122,810	T単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 15,962	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 12.900	m3	270.1	( " ) 3,484	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	( " ) 11.600	m3	1,901	( " ) 22,052	S単 1号
	合計				( " ) 190,903	
	単価				( " ) 17,333	
	官積算単価				19,090	合意率 0.907962
	*** B単 - 100号 ***					
000100	管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 16.300	m3	261.5	( " ) 4,262	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	1,277	( " ) 6,896	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	35,880	( " ) 10,764	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
T00012	重圧管機械布設 300 1種	( " ) 10.000	m	14,031	( " ) 140,310	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 21,283	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.400	m3	270.1	( " ) 4,160	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバク( )	( " ) 13.900	m3	1,901	( " ) 26,424	S単 1号
	合計				( " ) 224,517	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 20,386	
	官積算単価				22,452	合意率 0.907981
	*** B単 - 101号 ***					
000101	管渠工 SGP管 300		m		( " ) 55,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし	( " ) 10.000	本	14,259	( " ) 142,590	S単 131号
S07078	鋼管溶接( 80~500) 300mm,6.9mm	( " ) 10.000	箇所	24,527	( " ) 245,270	S単 132号
S02116	SGP管 300A 白管ねじ無し,,	( " ) 10.000	本	110,000	( " ) 1,100,000	S単 59号
	合 計				( " ) 1,487,860	
	単 価				( " ) 24,563	
	官積算単価				27,052	合意率 0.907992
	*** B単 - 102号 ***					
000102	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 41,806	S単 190号
	合 計				( " ) 62,161	
	単 価				( " ) 5,644	
	官積算単価				6,216	合意率 0.907979
	*** B単 - 103号 ***					
000103	継手コンクリート BF-350 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.700	m3	40,710	( " ) 28,497	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 60,048	S単 190号
	合 計				( " ) 88,545	
	単 価				( " ) 8,040	
	官積算単価				8,855	合意率 0.907961
	*** B単 - 104号 ***					
000104	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 105号 ***					
000105	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		( " ) 20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.000	m3	261.5	( " ) 1,046	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,218	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	2,874	( " ) 57,480	S単 201号
S02116	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	5,350	( " ) 107,000	S単 60号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.300	m3	270.1	( " ) 891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.900	m3	1,901	( " ) 5,513	S単 1号
	合 計				173,148	
	単 価				( " ) 7,860	
	官積算単価				8,657	合意率 0.907935
	*** B単 - 106号 ***					
000106	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		( " ) 20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.800	m3	261.5	( " ) 2,040	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,192	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	3,250	( " ) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	11,900	( " ) 238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.700	m3	1,901	( " ) 8,935	S単 1号
	合 計				317,545	
	単 価				( " ) 14,416	
	官積算単価				15,877	合意率 0.90798
	*** B単 - 107号 ***					
000107	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.040	m3	40,710	( " ) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 2,280	S単 190号
	合 計				11,319	
	単 価				( " ) 10,277	
	官積算単価				11,319	合意率 0.907942
	*** B単 - 108号 ***					
000108	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.110	m3	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
	合 計				( " ) 18,730	
	単 価				( " ) 17,006	
	官積算単価				18,730	合意率 0.907955
	*** B単 - 109号 ***					
000109	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 110号 ***					
000110	張りコンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	35,880	( " ) 35,880	S単 174号
	合 計				( " ) 35,880	
	単 価				( " ) 32,578	
	官積算単価				35,880	合意率 0.907971
	*** B単 - 111号 ***					
000111	型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合 計				( " ) 8,418	
	単 価				( " ) 7,643.33	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907968
	*** B単 - 112号 ***					
000112	目地材		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	目地板 ( 瀝青質板 ) 10mm,,	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	2,310	( " ) 462	S単 62号
	合 計				( " ) 462	
	単 価				( " ) 419	
	官積算単価				462	合意率 0.906926
	*** B単 - 113号 ***					
000113	機械小運搬 ( 砕石 ) 30~50m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 ( 土砂類、生コン ) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1.000	m3	745	( " ) 745	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,015	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 923.07	
	官積算単価				1,015	合意率 0.90909
	*** B単 - 114号 ***					
000114	機械小運搬(砕石) 100m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	( " ) 1,000	m3	813	( " ) 813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,083	
	単 価				( " ) 984.61	
	官積算単価				1,083	合意率 0.907801
	*** B単 - 115号 ***					
000115	機械小運搬(砕石) 150m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	( " ) 1,000	m3	879	( " ) 879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,149	
	単 価				( " ) 1,042.42	
	官積算単価				1,149	合意率 0.907651
	*** B単 - 116号 ***					
000116	機械小運搬(砕石) 200m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	( " ) 1,000	m3	956	( " ) 956	S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,226	
	単 価				( " ) 1,114.28	
	官積算単価				1,226	合意率 0.906976
	*** B単 - 117号 ***					
000117	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント) セメント二次製品,30~50m	( " ) 1,000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合 計				( " ) 2,326	
	単 価				( " ) 2,111.97	
	官積算単価				2,326	合意率 0.907989
	*** B単 - 118号 ***					
000118	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント) セメント二次製品,100m未満	( " ) 1,000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合 計				( " ) 2,395	
	単 価				( " ) 2,174.64	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907986
	*** B単 - 119号 ***					
000119	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	( " ) 1.000	ton	2,495	( " ) 2,495	歩A S単 14号
	合計				( " ) 2,495	
	単価				( " ) 2,265.44	
	官積算単価				2,495	合意率 0.907976
	*** B単 - 120号 ***					
000120	機械小運搬(二次製品) 200m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満	( " ) 1.000	ton	2,603	( " ) 2,603	S単 15号
	合計				( " ) 2,603	
	単価				( " ) 2,363.57	
	官積算単価				2,603	合意率 0.908068
	*** B単 - 121号 ***					
000121	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
	*** B単 - 122号 ***					
000122	盛土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	( " ) 1.000	m3	382	( " ) 382	S単 6号
	合計				( " ) 382	
	単価				( " ) 347	
	官積算単価				382	合意率 0.908376
	*** B単 - 123号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合計				( " ) 801	
	単価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 124号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合計				( " ) 402	
	単価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 125号 ***					
000125	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)...	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 126号 ***					
000126	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250 (目地材込み) 支給品		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-250 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	( " ) 5.000	本	370	( " ) 1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.100	m3	261.5	( " ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.400	m3	270.1	( " ) 648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 2.200	m3	2,265	( " ) 4,983	S単 2号
	合計				( " ) 41,292	
	単価				( " ) 3,749	
	官積算単価				4,129	合意率 0.907968
	*** B単 - 127号 ***					
000127	取水口(分水工) BF-250 目地材含む		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.100	m3	261.5	( " ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.100	m3	270.1	( " ) 567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 1.900	m3	2,265	( " ) 4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	4,840	( " ) 48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	( " ) 10.000	本	370	( " ) 3,700	S単 46号
	合計				( " ) 95,326	
	単価				( " ) 8,656	
	官積算単価				9,533	合意率 0.908003
	*** B単 - 128号 ***					
000128	樹 1型		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合計				( " ) 58,890	
	単価				( " ) 53,471	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
	*** B単 - 129号 ***					
000129	管渠工 A型(素巻) 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.700	m3	261.5	( " ) 3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,680	( " ) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.800	m3	270.1	( " ) 1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.300	m3	1,901	( " ) 10,075	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.600	m3	1,901	( " ) 8,745	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.200	m3	270.1	( " ) 864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.900	m3	1,380	( " ) 4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 2.900	m3	571	( " ) 1,656	S単 7号
	合 計				( " ) 160,132	
	単 価				( " ) 14,539	
	官積算単価				16,013	合意率 0.907949
	*** B単 - 130号 ***					
000130	管渠工 C型(重圧管)用水用 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 16.300	m3	261.5	( " ) 4,262	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	( " ) 5.400	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 6,896	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	35,880	( " ) 10,764	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
T00012	重圧管機械布設 300 1種	( " ) 10.000	m	14,031	( " ) 140,310	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	40,710	( " ) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 21,283	S単 190号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.400	m3	270.1	( " ) 4,160	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 13.900	m3	1,901	( " ) 26,424	S単 1号
	合 計				( " ) 224,517	
	単 価				( " ) 20,386	
	官積算単価				22,452	合意率 0.907981

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 131号 ***						
000131	継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.500	m3	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 47,886	S単 190号
	合 計				( " ) 68,241	
	単 価				( " ) 6,196	
	官積算単価				6,824	合意率 0.907971
*** B単 - 132号 ***						
000132	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
*** B単 - 133号 ***						
000133	階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段		( " ) 20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.900	m3	261.5	( " ) 1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	( " ) 4.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,705	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	3,250	( " ) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	7,760	( " ) 155,200	S単 63号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.300	m3	270.1	( " ) 1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	( " ) 3.900	m3	1,901	( " ) 7,414	S単 1号
	合 計				( " ) 232,023	
	単 価				( " ) 10,533	
	官積算単価				11,601	合意率 0.907938
*** B単 - 134号 ***						
000134	上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.090	m3	40,710	( " ) 3,664	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.050	m3	40,710	( " ) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 3,801	S単 190号
	合 計				( " ) 15,582	
	単 価				( " ) 14,148	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				15,582	合意率 0.90797
	*** B単 - 135号 ***					
000135	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 136号 ***					
000136	管渠工 A型(素巻) 300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.700	m3	261.5	( " ) 3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,680	( " ) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.800	m3	270.1	( " ) 1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	( " ) 5.300	m3	1,901	( " ) 10,075	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	( " ) 4.600	m3	1,901	( " ) 8,745	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.200	m3	270.1	( " ) 864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.900	m3	1,380	( " ) 4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 2.900	m3	571	( " ) 1,656	S単 7号
	合 計				( " ) 160,132	
	単 価				( " ) 14,539	
	官積算単価				16,013	合意率 0.907949
	*** B単 - 137号 ***					
000137	樹 1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを越え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 58,890	
	単価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
	*** B単 - 138号 ***					
000138	硬質ポリ塩化ビニル管布設 100 ( 90°エルボ・ソケット含む)		m		( " ) 2,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 2,000	m	1,378	( " ) 2,756	S単 127号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 100 90°エルボ,,	( " ) 1,000	個	434	( " ) 434	S単 64号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 100 ソケット,,	( " ) 1,000	個	259	( " ) 259	S単 65号
	合計				( " ) 3,449	
	単価				( " ) 1,566	
	官積算単価				1,725	合意率 0.907826
	*** B単 - 139号 ***					
000139	機械小運搬 ( 砕石 ) 30~50m未満		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 ( 土砂類、生コン ) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1,000	m3	745	( " ) 745	S単 8号
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合計				( " ) 1,015	
	単価				( " ) 921.95	
	官積算単価				1,015	合意率 0.908653
	*** B単 - 140号 ***					
000140	機械小運搬 ( 砕石 ) 100m未満		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 ( 土砂類、生コン ) 砂・砂利・栗石,100m未満	( " ) 1,000	m3	813	( " ) 813	S単 9号
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合計				( " ) 1,083	
	単価				( " ) 984.61	
	官積算単価				1,083	合意率 0.907801
	*** B単 - 141号 ***					
000141	機械小運搬 ( 二次製品 ) 30~50m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品,30~50m	( " ) 1,000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合計				( " ) 2,326	
	単価				( " ) 2,112.08	
	官積算単価				2,326	合意率 0.90804
	*** B単 - 142号 ***					
000142	機械小運搬 ( 二次製品 ) 100m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品,100m未満	( " ) 1,000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合計				( " ) 2,395	
	単価				( " ) 2,174.61	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907962

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 143号 ***						
000143	掘削		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
*** B単 - 144号 ***						
000144	盛土		m3		( " )	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合計				( " ) 216	
	単価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
*** B単 - 145号 ***						
000145	基面整正 練石張下面含む		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 406	S単 157号
	合計				( " ) 406	
	単価				( " ) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
*** B単 - 146号 ***						
000146	用水樹		箇所		( " )	歩A 当たり算出
S02116	差込式分水栓 200,.	( " ) 2.000	個	4,700	( " ) 9,400	S単 66号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	( " ) 1.000	枚	828	( " ) 828	S単 121号
S02116	鋼製グレーチング T-2 800×800(粗目)落し込み鎖付き,.	( " ) 1.000	枚	36,400	( " ) 36,400	S単 67号
S02116	足掛金物(タラップ) 19 W=156mm B=47mm,.	( " ) 2.000	個	1,560	( " ) 3,120	S単 68号
	合計				( " ) 49,748	
	単価				( " ) 45,170	
	官積算単価				49,748	合意率 0.907976
*** B単 - 147号 ***						
000147	排水樹		箇所		( " )	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.077	ton	168,831	( " ) 13,000	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 10.000	m3	261.5	( " ) 2,615	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.260	m3	39,340	( " ) 10,228	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 2,566	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.540	m3	39,720	( " ) 61,169	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 13.700	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 115,327	S単 192号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 6.000	m3	224.7	( " ) 1,348	S単 150号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.500	m3	1,901	( " ) 10,456	S単 1号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2	( " ) 0.080	m3	29,750	( " ) 2,380	S単 69号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,なし	( " ) 1.200	m	13,082	( " ) 15,698	S単 130号
S41009	水門設備据付工 その他,,,0.10,1.00,,1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水密)	( " ) 1.000	門	28,785	( " ) 28,785	S単 147号
S02116	簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密,,	( " ) 1.000	基	810,000	( " ) 810,000	S単 70号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	828	( " ) 828	S単 121号
S02116	正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000(粗目)落し込み鎖付き,,	( " ) 1.000	枚	61,950	( " ) 61,950	S単 71号
S02116	足掛金物(タラップ) 19 W=156mm B=47mm,,	( " ) 3.000	個	1,560	( " ) 4,680	S単 68号
	合 計				( " ) 1,142,492	
	単 価				( " ) 1,037,360	
	官積算単価				1,142,492	合意率 0.90798
	*** B単 - 148号 ***					
000148	護岸工 練石張り(現場発生材)		m <sup>2</sup>		( " ) 68,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.000	m3	261.5	( " ) 1,831	S単 152号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 6.000	m3	215.9	( " ) 1,295	S単 156号
SA0278	SP 石積(張) 張り,練石,玉石,なし	( " ) 68.000	m <sup>2</sup>	8,748	( " ) 594,864	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,1' ヲ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.200	m3	40,040	( " ) 88,088	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 17.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 136,058	S単 190号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,573	S単 157号
	合 計				( " ) 825,709	
	単 価				( " ) 11,026	
	官積算単価				12,143	合意率 0.908012
	*** B単 - 149号 ***					
000149	階段工 1m幅		箇所		( " ) 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	37,960	( " ) 15,184	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 15,962	S単 190号
	合 計				( " ) 31,146	
	単 価				( " ) 28,280	
	官積算単価				31,146	合意率 0.907981
	*** B単 - 150号 ***					
000150	掘削		m3		( " ) 1.000	歩A m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合 計				( " ) 262	
	単 価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 151号 ***						
000151	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1,000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合計				( " ) 216	
	単価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
*** B単 - 152号 ***						
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合計				( " ) 801	
	単価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
*** B単 - 153号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合計				( " ) 402	
	単価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
*** B単 - 154号 ***						
000154	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
*** B単 - 155号 ***						
000155	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	( " ) 5,000	本	0	( " ) 0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	( " ) 5,000	本	320	( " ) 1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2,400	m3	261.5	( " ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2,800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,900	m3	270.1	( " ) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 1,700	m3	2,265	( " ) 3,851	S単 2号
	合計				( " ) 39,389	
	単価				( " ) 3,577	
	官積算単価				3,939	合意率 0.908098
*** B単 - 156号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000156	取水口(分水工) BF-200 目地材含む		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.400	m3	261.5	( " ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,421	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.800	m3	270.1	( " ) 486	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 1.600	m3	2,265	( " ) 3,624	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,217	( " ) 32,170	S単 199号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	3,950	( " ) 39,500	S単 52号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット 200,,	( " ) 10.000	本	320	( " ) 3,200	S単 43号
	合 計				( " ) 81,029	
	単 価				( " ) 7,357	
	官積算単価				8,103	合意率 0.907935
	*** B単 - 157号 ***					
000157	樹 1型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合 計				( " ) 58,890	
	単 価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
	*** B単 - 158号 ***					
000158	呑口・吐口トランジション B1型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.600	m3	261.5	( " ) 418	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 447	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,405	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 23,563	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m3	270.1	( " ) 324	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )	( " ) 1.100	m3	1,901	( " ) 2,091	S単 1号
	合 計				( " ) 40,461	
	単 価				( " ) 36,738	
	官積算単価				40,461	合意率 0.907985
	*** B単 - 159号 ***					
000159	管渠工 A型(素巻) 200		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 10.900	m3	261.5	( " ) 2,850	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	10,420	( " ) 104,200	S単 207号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.700	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 4.200	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.100	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 3.700	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 7,034	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	1,380	( " ) 3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	571	( " ) 1,485	S単 7号
	合計				( " ) 131,288	
	単価				( " ) 11,921	
	官積算単価				13,129	合意率 0.907989
	*** B単 - 160号 ***					
000160	コンクリート構造物取壊し 無筋		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	9,911	( " ) 9,911	S単 114号
	合計				( " ) 9,911	
	単価				( " ) 8,999	
	官積算単価				9,911	合意率 0.907981
	*** B単 - 161号 ***					
000161	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合計				( " ) 2,972	
	単価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
	*** B単 - 162号 ***					
000162	5型接続機		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 785	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 690	S単 157号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 8,142	S単 178号
SA0312	基礎型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 1,520	S単 193号
SA0311	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 50,232	S単 179号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	躯体型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 29,463	S単 194号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 3,232	S単 1号
	合 計				( " ) 94,577	
	単 価				( " ) 85,874	
	官積算単価				94,577	合意率 0.907979
	*** B単 - 163号 ***					
000163	簡易ゲート 200*200、三方水密、PVC+AL製、引上式		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式、	( " ) 1.000	基	46,200	( " ) 46,200	S単 72号
S41009	水門設備据付工 その他,,,0.10,1.00,,1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水密)	( " ) 1.000	門	28,785	( " ) 28,785	S単 147号
	合 計				( " ) 74,985	
	単 価				( " ) 68,085	
	官積算単価				74,985	合意率 0.907981
	*** B単 - 164号 ***					
000164	ステップ 19*B300		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	( " ) 1.000	個	3,090	( " ) 3,090	S単 73号
	合 計				( " ) 3,090	
	単 価				( " ) 2,806	
	官積算単価				3,090	合意率 0.90809
	*** B単 - 165号 ***					
000165	機械小運搬(砕石) 30~50m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	745	( " ) 745	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,015	
	単 価				( " ) 914.28	
	官積算単価				1,015	合意率 0.901408
	*** B単 - 166号 ***					
000166	機械小運搬(砕石) 100m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	813	( " ) 813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,083	
	単 価				( " ) 981.81	
	官積算単価				1,083	合意率 0.907563
	*** B単 - 167号 ***					
000167	機械小運搬(砕石) 150m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	879	( " ) 879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,149	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,040	
	官積算単価				1,149	合意率 0.906976
	*** B単 - 168号 ***					
000168	機械小運搬 ( 二次製品 ) 30 ~ 50m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品, 30 ~ 50m	( " ) 1.000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合 計				( " ) 2,326	
	単 価				( " ) 2,111.94	
	官積算単価				2,326	合意率 0.907924
	*** B単 - 169号 ***					
000169	機械小運搬 ( 二次製品 ) 100m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品, 100m未満	( " ) 1.000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合 計				( " ) 2,395	
	単 価				( " ) 2,174.49	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907953
	*** B単 - 170号 ***					
000170	機械小運搬 ( 二次製品 ) 150m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品, 150m未満	( " ) 1.000	ton	2,495	( " ) 2,495	S単 14号
	合 計				( " ) 2,495	
	単 価				( " ) 2,265.72	
	官積算単価				2,495	合意率 0.908047
	*** B単 - 171号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合 計				( " ) 801	
	単 価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 172号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合 計				( " ) 402	
	単 価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 173号 ***					
000173	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス、ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) , ,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 174号 ***					
000174	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200 (支給品)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.400	m3	261.5	( " ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.900	m3	270.1	( " ) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 1.700	m3	2,265	( " ) 3,851	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	600	( " ) 540	S単 75号
	合 計				( " ) 38,329	
	単 価				( " ) 3,480	
	官積算単価				3,833	合意率 0.907905
	*** B単 - 175号 ***					
000175	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 (支給品)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	261.5	( " ) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.400	m3	270.1	( " ) 918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 3.100	m3	2,265	( " ) 7,022	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	600	( " ) 600	S単 75号
	合 計				( " ) 43,241	
	単 価				( " ) 3,926	
	官積算単価				4,324	合意率 0.907955
	*** B単 - 176号 ***					
000176	大型フリューム H=800 B=800 (ワイプホール 50*4箇所付)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	4,988	( " ) 49,880	S単 122号
S02116	大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付,,	( " ) 5.000	本	51,700	( " ) 258,500	S単 77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 21.100	m3	261.5	( " ) 5,518	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 10.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,141	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 12.100	m3	270.1	( " ) 3,268	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 10.900	m3	2,265	( " ) 24,689	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 2.400	m <sup>2</sup>	600	( " ) 1,440	S単 75号
	合 計				( " ) 347,436	
	単 価				( " ) 31,547	
	官積算単価				34,744	合意率 0.907984

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 177号 ***						
000177	樹 1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合 計				( " ) 58,890	
	単 価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
*** B単 - 178号 ***						
000178	樹 4型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.072	ton	168,831	( " ) 12,156	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.000	m3	261.5	( " ) 1,831	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,177	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.200	m3	41,080	( " ) 49,296	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 97,293	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.400	m3	270.1	( " ) 1,188	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.000	m3	1,901	( " ) 7,604	S単 1号
	合 計				( " ) 175,416	
	単 価				( " ) 159,274	
	官積算単価				175,416	合意率 0.907978
*** B単 - 179号 ***						
000179	樹 5型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.091	ton	168,831	( " ) 15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 9.800	m3	261.5	( " ) 2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	35,880	( " ) 7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.600	m3	41,080	( " ) 65,728	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 17.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 129,977	S単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.100	m3	270.1	( " ) 1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 5.500	m3	1,901	( " ) 10,456	S単 1号
	合計				( " ) 236,084	
	単価				( " ) 214,360	
	官積算単価				236,084	合意率 0.907981
	*** B単 - 180号 ***					
000180	スロープ工 樹5型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.240	m3	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,.	( " ) 9.000	本	208	( " ) 1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 9.000	孔	568	( " ) 5,112	T単 9号
	合計				( " ) 27,496	
	単価				( " ) 24,966	
	官積算単価				27,496	合意率 0.907986
	*** B単 - 181号 ***					
000181	呑口・吐口トランジション B8型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.066	ton	168,831	( " ) 11,143	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.500	m3	261.5	( " ) 1,961	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,177	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	41,080	( " ) 41,080	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 83,611	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.600	m3	270.1	( " ) 1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 4.200	m3	1,901	( " ) 7,984	S単 1号
	合計				( " ) 153,069	
	単価				( " ) 138,984	
	官積算単価				153,069	合意率 0.907982
	*** B単 - 182号 ***					
000182	管渠工 A型(素巻) 900		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 44.100	m3	261.5	( " ) 11,532	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 10.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,263	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	53,380	( " ) 533,800	S単 208号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 18.100	m3	270.1	( " ) 4,889	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 16.300	m3	1,901	( " ) 30,986	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンバクタ ( )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.100	m3	270.1	( " ) 4,079	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ ( )	( " ) 13.600	m3	1,901	( " ) 25,854	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.200	m3	270.1	( " ) 1,675	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 5.600	m3	1,380	( " ) 7,728	S単 3号
S01082	締固工 ( 振動ローラ締固め2.5m未満 ) 築堤・埋戻, 0.8 - 1.1ton, なし	( " ) 5.600	m3	571	( " ) 3,198	S単 7号
	合 計				( " ) 628,004	
	単 価				( " ) 57,021	
	官積算単価				62,800	合意率 0.907977
	*** B単 - 183号 ***					
000183	管渠工 A型 ( 素巻 ) 1200		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 67.600	m3	261.5	( " ) 17,677	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 13.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 5,643	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 掘付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ), なし, 外圧管1種	( " ) 10.000	m	86,870	( " ) 868,700	S単 209号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンバクタ ( )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 28.200	m3	270.1	( " ) 7,617	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ ( )	( " ) 25.400	m3	1,901	( " ) 48,285	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンバクタ ( )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 22.000	m3	270.1	( " ) 5,942	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ ( )	( " ) 19.800	m3	1,901	( " ) 37,640	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 8.000	m3	270.1	( " ) 2,161	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 7.200	m3	1,380	( " ) 9,936	S単 3号
S01082	締固工 ( 振動ローラ締固め2.5m未満 ) 築堤・埋戻, 0.8 - 1.1ton, なし	( " ) 7.200	m3	571	( " ) 4,111	S単 7号
Y00001	埋戻 ( 区分4 )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.600	m3	270.1	( " ) 972	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 3.200	m3	1,380	( " ) 4,416	S単 3号
S01082	締固工 ( 振動ローラ締固め2.5m未満 ) 築堤・埋戻, 0.8 - 1.1ton, なし	( " ) 3.200	m3	571	( " ) 1,827	S単 7号
	合 計				( " ) 1,014,927	
	単 価				( " ) 92,154	
	官積算単価				101,493	合意率 0.907983
	*** B単 - 184号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000184	継手コンクリート BF-200 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 41,806	S単 190号
	合計				( " ) 62,161	
	単価				( " ) 5,644	
	官積算単価				6,216	合意率 0.907979
	*** B単 - 185号 ***					
000185	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 186号 ***					
000186	階段式落差工 BF-200 L=0.5/段		段		( " ) 20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.000	m3	261.5	( " ) 1,046	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,218	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 20.000	基	3,217	( " ) 64,340	S単 199号
S02116	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	5,350	( " ) 107,000	S単 60号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.300	m3	270.1	( " ) 891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 2.900	m3	1,901	( " ) 5,513	S単 1号
	合計				( " ) 180,008	
	単価				( " ) 8,172	
	官積算単価				9,000	合意率 0.908
	*** B単 - 187号 ***					
000187	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.040	m3	40,710	( " ) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 2,280	S単 190号
	合計				( " ) 11,319	
	単価				( " ) 10,277	
	官積算単価				11,319	合意率 0.907942

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 188号 ***						
000188	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		( " ) 20,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.600	m3	261.5	( " ) 1,987	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	( " ) 3,250	( " ) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	( " ) 11,900	( " ) 238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.600	m3	( " ) 1,901	( " ) 8,745	S単 1号
	合 計				( " ) 317,181	
	単 価				( " ) 14,400	
	官積算単価				15,859	合意率 0.908001
*** B単 - 189号 ***						
000189	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.120	m3	40,710	( " ) 4,885	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
	合 計				( " ) 19,137	
	単 価				( " ) 17,376	
	官積算単価				19,137	合意率 0.907979
*** B単 - 190号 ***						
000190	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
*** B単 - 191号 ***						
000191	張りコンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	35,880	( " ) 35,880	S単 174号
	合 計				( " ) 35,880	
	単 価				( " ) 32,578	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				35,880	合意率 0.907971
	*** B単 - 192号 ***					
000192	型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合計				( " ) 8,418	
	単価				( " ) 7,643.33	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907939
	*** B単 - 193号 ***					
000193	目地材		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	目地板 ( 瀝青質板 ) 10mm, .	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	2,310	( " ) 462	S単 62号
	合計				( " ) 462	
	単価				( " ) 419	
	官積算単価				462	合意率 0.906926
	*** B単 - 194号 ***					
000194	舗装切断 コンクリート舗装版		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	( " ) 1.000	m	1,175	( " ) 1,175	S単 166号
	合計				( " ) 1,175	
	単価				( " ) 1,067	
	官積算単価				1,175	合意率 0.908085
	*** B単 - 195号 ***					
000195	舗装版破砕 コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	188.7	( " ) 189	S単 164号
	合計				( " ) 189	
	単価				( " ) 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
	*** B単 - 196号 ***					
000196	殻運搬処理		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,832	( " ) 2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合計				( " ) 4,332	
	単価				( " ) 3,933	
	官積算単価				4,332	合意率 0.907894
	*** B単 - 197号 ***					
000197	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350 ( 支給品 )		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000, .	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 76号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 4.800	m3	261.5	( " ) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.400	m3	270.1	( " ) 918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 3.100	m3	2,265	( " ) 7,022	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	600	( " ) 600	S単 75号
	合 計				( " ) 43,241	
	単 価				( " ) 3,926	
	官積算単価				4,324	合意率 0.907955
	*** B単 - 198号 ***					
000198	樹 2型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.039	ton	168,831	( " ) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.700	m3	41,080	( " ) 28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.500	m3	270.1	( " ) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(タ) ( )	( " ) 2.300	m3	1,901	( " ) 4,372	S単 1号
	合 計				( " ) 100,856	
	単 価				( " ) 91,575	
	官積算単価				100,856	合意率 0.907977
	*** B単 - 199号 ***					
000199	舗装復旧工 コンクリート舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 350.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	( " ) 360.000	m <sup>2</sup>	153	( " ) 55,080	S単 214号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,1層施工,あり,0mm,150mm	( " ) 360.000	m <sup>2</sup>	809	( " ) 291,240	S単 219号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	38	( " ) 13,300	S単 78号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	3,901	( " ) 1,365,350	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 24.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 202,032	S単 192号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,なし	( " ) 42.000	m3	788	( " ) 33,096	S単 115号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	4,946	( " ) 26,214	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 23.100	m3	969.5	( " ) 22,395	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 20.800	m3	1,380	( " ) 28,704	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 20.800	m3	571	( " ) 11,877	S単 7号
S02116	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	458	( " ) 160,300	S単 79号
	合 計				( " ) 2,209,588	
	単 価				( " ) 5,732	
	官積算単価				6,313	合意率 0.907967

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 200号 ***						
000200	床掘 (横断管渠土工) 土砂		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 237.88	
	官積算単価				262	合意率 0.907938
*** B単 - 201号 ***						
000201	床掘 (横断管渠土工) 岩石・玉石		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	356.3	( " ) 356	S単 153号
	合計				( " ) 356	
	単価				( " ) 323.33	
	官積算単価				356	合意率 0.908239
*** B単 - 202号 ***						
000202	埋戻 (横断管渠土工)		m3		( " ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 10,000	m3	270.1	( " ) 2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 9,000	m3	1,901	( " ) 17,109	S単 1号
	合計				( " ) 19,810	
	単価				( " ) 1,998.50	
	官積算単価				2,201	合意率 0.907996
*** B単 - 203号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合計				( " ) 402	
	単価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
*** B単 - 204号 ***						
000204	植生シート (横断管渠土工) センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休) , ,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
*** B単 - 205号 ***						
000205	樹 (落差樹工) 2型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.039	ton	168,831	( " ) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3,600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.500	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 2.300	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 4,372	S単 1号
	合 計				( " ) 100,856	
	単 価				( " ) 91,575	
	官積算単価				100,856	合意率 0.907977
	*** B単 - 206号 ***					
000206	型枠(落差掘工) 嵩上げコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合 計				( " ) 7,601	
	単 価				( " ) 6,901.57	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907976
	*** B単 - 207号 ***					
000207	嵩上げコンクリート(落差掘工) 21-12-25(20)BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, ,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 41,080	S単 180号
	合 計				( " ) 41,080	
	単 価				( " ) 37,300	
	官積算単価				41,080	合意率 0.907984
	*** B単 - 208号 ***					
000208	鉄筋加工組立(落差掘工) D13 嵩上げコンクリート		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,981	( " ) 173,981	S単 117号
	合 計				( " ) 173,981	
	単 価				( " ) 157,971	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907978
	*** B単 - 209号 ***					
000209	管渠工 D型(360°巻) 500		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 29.500	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 7,714	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,466	S単 157号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	39,340	( " ) 66,878	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 12,828	S単 191号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(ルン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, なし, コンクリート各種	( " ) 5.420	m <sup>3</sup>	39,720	( " ) 215,282	S単 182号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 18.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 151,524	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD345_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.137	ton	173,981	( " ) 23,835	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.156	ton	166,771	( " ) 26,016	S単 118号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 掘付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	20,900	( " ) 209,000	S単 210号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 22.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 5,942	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 19.800	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 37,640	S単 1号
	合計				( " ) 761,125	
	単価				( " ) 69,109	
	官積算単価				( " ) 76,113	合意率 0.907978
	*** B単 - 210号 ***					
000210	基面整正 ( 吐口工 )		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 406	S単 157号
	合計				( " ) 406	
	単価				( " ) 369	
	官積算単価				( " ) 406	合意率 0.908866
	*** B単 - 211号 ***					
000211	均しコン型枠 ( 吐口工 )		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
	合計				( " ) 4,276	
	単価				( " ) 3,882	
	官積算単価				( " ) 4,276	合意率 0.907857
	*** B単 - 212号 ***					
000212	均しコンクリート ( 吐口工 ) 18-12-25 ( 20 ) BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 35,880	S単 173号
	合計				( " ) 35,880	
	単価				( " ) 32,578	
	官積算単価				( " ) 35,880	合意率 0.907971
	*** B単 - 213号 ***					
000213	型枠 ( 吐口工 )		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合計				( " ) 8,418	
	単価				( " ) 7,643.28	
	官積算単価				( " ) 8,418	合意率 0.907972
	*** B単 - 214号 ***					
000214	無筋コンクリート ( 吐口工 ) 18-8-25 ( 20 ) BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ'ツ鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	39,340	( " ) 39,340	S単 181号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合計				( " )	
	単価				39,340	
	官積算単価				( " )	
					35,720	
					39,340	合意率 0.907981
	*** B単 - 215号 ***					
000215	ブロック練積(護岸復旧工)				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		4.400	当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0.18-8-25(高炉B),	( " )			( " )	
		4.400	m <sup>2</sup>	17,052	75,029	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)	( " )			( " )	
	間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1.200	m <sup>3</sup>	8,516	10,219	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面)	( " )			( " )	
	280×420×350,,	37.000	個	940	34,780	S単 80号
	合計				( " )	
	単価				120,028	
	官積算単価				( " )	
					24,769	
					27,279	合意率 0.907987
	*** B単 - 216号 ***					
000216	埋戻しコンクリート				( " )	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m <sup>3</sup>	40,710	40,710	S単 171号
	/C65%					
	合計				( " )	
	単価				40,710	
	官積算単価				( " )	
					36,964	
					40,710	合意率 0.907983
	*** B単 - 217号 ***					
000217	型枠(天端コンクリート工)				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,418	8,418	S単 192号
	合計				( " )	
	単価				8,418	
	官積算単価				( " )	
					7,644	
					8,418	合意率 0.908054
	*** B単 - 218号 ***					
000218	無筋コンクリート(天端コンクリート工)				( " )	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.000	m <sup>3</sup>	33,050	33,050	S単 183号
	炉B) W/C65%					
	合計				( " )	
	単価				33,050	
	官積算単価				( " )	
					30,009	
					33,050	合意率 0.907987
	*** B単 - 219号 ***					
000219	型枠(小口止工 上流)				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	7,601	7,601	S単 190号
	合計				( " )	
	単価				7,601	
	官積算単価				( " )	
					6,901.30	
					7,601	合意率 0.907962

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 220号 ***						
000220	無筋コンクリート (小口止工 上流)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有リ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 171号
	合計				( " ) 40,710	
	単価				( " ) 36,964	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907983
*** B単 - 221号 ***						
000221	型枠工 (小口止工 下流)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合計				( " ) 7,601	
	単価				( " ) 6,901.42	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907968
*** B単 - 222号 ***						
000222	無筋コンクリート (小口止工 下流)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有リ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 171号
	合計				( " ) 40,710	
	単価				( " ) 36,964	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907983
*** B単 - 223号 ***						
000223	護床ブロック (護床工) 0.5t型		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層種,ラフレ-ンケ-ン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	( " ) 1,000	個	3,373	( " ) 3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	( " ) 0.810	m <sup>2</sup>	22,100	( " ) 17,901	S単 81号
	合計				( " ) 21,274	
	単価				( " ) 19,316	
	官積算単価				21,274	合意率 0.907962
*** B単 - 224号 ***						
000224	床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 237.85	
	官積算単価				262	合意率 0.907851
*** B単 - 225号 ***						
000225	埋戻		m3		( " ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 10,000	m3	270.1	( " ) 2,701	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 9.000	m3	1,901	( " ) 17,109	S単 1号
	合計				( " ) 19,810	
	単価				( " ) 1,998.50	
	官積算単価				2,201	合意率 0.907996
	*** B単 - 226号 ***					
000226	管渠工 D型(360°巻) 700		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 5,765	S単 157号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 2.800	m3	39,340	( " ) 110,152	S単 184号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 17,104	S単 191号
Y00001	鉄筋コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ杓(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	( " ) 9.660	m3	39,720	( " ) 383,695	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 24.400	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 205,399	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.501	ton	173,981	( " ) 87,164	S単 117号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	36,280	( " ) 362,800	S単 211号
	合計				( " ) 1,172,079	
	単価				( " ) 106,423	
	官積算単価				117,208	合意率 0.907984
	*** B単 - 227号 ***					
000227	樹 3型(YH3型落差樹)		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.051	ton	168,831	( " ) 8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.000	m3	261.5	( " ) 1,308	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 934	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.900	m3	41,080	( " ) 36,972	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 72,210	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.300	m3	270.1	( " ) 891	S単 148号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3.000	m3	1,901	( " ) 5,703	S単 1号
	合計				( " ) 131,499	
	単価				( " ) 119,398	
	官積算単価				131,499	合意率 0.907976
	*** B単 - 228号 ***					
000228	型枠(落差樹工) 高上げコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合計				( " ) 7,601	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 6,901.73	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907993
	*** B単 - 229号 ***					
000229	高上げコンクリート(落差柵工) 21-12-25(20)BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	41,080	( " ) 41,080	S単 180号
	合 計				( " ) 41,080	
	単 価				( " ) 37,300	
	官積算単価				41,080	合意率 0.907984
	*** B単 - 230号 ***					
000230	鉄筋加工組立(落差柵工) D13 高上げコンクリート		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
SO3701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,981	( " ) 173,981	S単 117号
	合 計				( " ) 173,981	
	単 価				( " ) 157,971	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907978
	*** B単 - 231号 ***					
000231	基面整正(吐口工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 406	S単 157号
	合 計				( " ) 406	
	単 価				( " ) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
	*** B単 - 232号 ***					
000232	均しコン型枠(吐口工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
	合 計				( " ) 4,276	
	単 価				( " ) 3,882.45	
	官積算単価				4,276	合意率 0.908083
	*** B単 - 233号 ***					
000233	均しコンクリート(吐口工) 18-12-25(20)BB		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	35,880	( " ) 35,880	S単 173号
	合 計				( " ) 35,880	
	単 価				( " ) 32,578	
	官積算単価				35,880	合意率 0.907971
	*** B単 - 234号 ***					
000234	型枠(吐口工) 鉄筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 8,418	
	単価				( " ) 7,643.37	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907984
	*** B単 - 235号 ***					
000235	鉄筋コンクリート ( 吐口工 ) 24-12-25(20) BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, ンクリ-ト各種	( " ) 1,000	m3	39,720	( " ) 39,720	S単 182号
	合計				( " ) 39,720	
	単価				( " ) 36,065	
	官積算単価				39,720	合意率 0.90798
	*** B単 - 236号 ***					
000236	鉄筋加工組立 ( 吐口工 ) D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1,000	ton	173,981	( " ) 173,981	S単 117号
	合計				( " ) 173,981	
	単価				( " ) 157,971	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907978
	*** B単 - 237号 ***					
000237	鉄筋加工組立 ( 吐口工 ) D16		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1,000	ton	171,921	( " ) 171,921	S単 119号
	合計				( " ) 171,921	
	単価				( " ) 156,101	
	官積算単価				171,921	合意率 0.90798
	*** B単 - 238号 ***					
000238	コンクリート構造物取壊し ( 護岸復旧工 ) 無筋		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1,000	m3	9,911	( " ) 9,911	S単 114号
	合計				( " ) 9,911	
	単価				( " ) 8,999	
	官積算単価				9,911	合意率 0.907981
	*** B単 - 239号 ***					
000239	殻運搬・処理 ( 護岸復旧工 ) 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリ-ト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1,000	m3	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合計				( " ) 2,972	
	単価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
	*** B単 - 240号 ***					
000240	ブロック練石 ( 護岸工 )		m <sup>2</sup>		( " ) 9,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込工なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>	17,052	( " ) 156,878	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	( " ) 4.400	m <sup>3</sup>	8,516	( " ) 37,470	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面) 280×420×350,,	( " ) 78.000	個	940	( " ) 73,320	S単 80号
	合計				( " ) 267,668	
	単価				( " ) 26,417	
	官積算単価				29,094	合意率 0.907987
	*** B単 - 241号 ***					
000241	ブロック基礎工		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.650	m <sup>2</sup>	406	( " ) 264	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.330	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 2,508	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.070	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.670	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 5,093	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.110	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
	合計				( " ) 15,193	
	単価				( " ) 13,795	
	官積算単価				15,193	合意率 0.907983
	*** B単 - 242号 ***					
000242	型枠(天端コンクリート工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合計				( " ) 8,418	
	単価				( " ) 7,642.50	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907929
	*** B単 - 243号 ***					
000243	無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,050	( " ) 33,050	S単 183号
	合計				( " ) 33,050	
	単価				( " ) 30,009	
	官積算単価				33,050	合意率 0.907987
	*** B単 - 244号 ***					
000244	型枠(小口止工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合計				( " ) 7,601	
	単価				( " ) 6,901.50	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907972
	*** B単 - 245号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000245	無筋コンクリート(小口止工)		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 171号
	合計				( " ) 40,710	
	単価				( " ) 36,964	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907983
	*** B単 - 246号 ***					
000246	護床ブロック(護床工) 0.5t型		個		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	( " ) 1.000	個	3,373	( " ) 3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	( " ) 0.810	m <sup>2</sup>	22,100	( " ) 17,901	S単 81号
	合計				( " ) 21,274	
	単価				( " ) 19,316	
	官積算単価				21,274	合意率 0.907962
	*** B単 - 247号 ***					
000247	中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 171号
	合計				( " ) 40,710	
	単価				( " ) 36,964	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907983
	*** B単 - 248号 ***					
000248	機械小運搬(砕石) 100m未満		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	( " ) 1.000	m3	813	( " ) 813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合計				( " ) 1,083	
	単価				( " ) 984.61	
	官積算単価				1,083	合意率 0.907801
	*** B単 - 249号 ***					
000249	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント) コンクリート二次製品,30~50m	( " ) 1.000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合計				( " ) 2,326	
	単価				( " ) 2,111.94	
	官積算単価				2,326	合意率 0.907935
	*** B単 - 250号 ***					
000250	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント) コンクリート二次製品,100m未満	( " ) 1.000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合計				( " ) 2,395	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,174.57	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907984
	*** B単 - 251号 ***					
000251	機械小運搬 ( 二次製品 ) 150m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品、150m未満	( " ) 1.000	ton	2,495	( " ) 2,495	S単 14号
	合 計				( " ) 2,495	
	単 価				( " ) 2,265.26	
	官積算単価				2,495	合意率 0.908016
	*** B単 - 252号 ***					
000252	機械小運搬 ( 二次製品 ) 200m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品、200m未満	( " ) 1.000	ton	2,603	( " ) 2,603	S単 15号
	合 計				( " ) 2,603	
	単 価				( " ) 2,363.59	
	官積算単価				2,603	合意率 0.907948
	*** B単 - 253号 ***					
000253	スロープ工 樹5型		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.240	m3	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式、	( " ) 9.000	本	208	( " ) 1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 9.000	孔	568	( " ) 5,112	T単 9号
	合 計				( " ) 27,496	
	単 価				( " ) 24,966	
	官積算単価				27,496	合意率 0.907986
	*** B単 - 254号 ***					
000254	掘削		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	( " ) 1.000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合 計				( " ) 262	
	単 価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
	*** B単 - 255号 ***					
000255	路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合 計				( " ) 216	
	単 価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 256号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合計				( " ) 801	
	単 価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 257号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合計				( " ) 402	
	単 価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 258号 ***					
000258	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス、ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) , ,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 259号 ***					
000259	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300 ( 支給品 )		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000, ,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	( " ) 3.900	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 1,020	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,583	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 783	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ( )	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	2,265	( " ) 5,889	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm, ,	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	600	( " ) 540	S単 75号
	合計				( " ) 41,475	
	単 価				( " ) 3,766	
	官積算単価				4,148	合意率 0.907907
	*** B単 - 260号 ***					
000260	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-300		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000, ,	( " ) 5.000	本	9,170	( " ) 45,850	S単 83号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	( " ) 3.900	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 1,020	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,583	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 783	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ( )	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	2,265	( " ) 5,889	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	600	( " ) 540	S単 75号
	合計				( " ) 87,325	
	単価				( " ) 7,929	
	官積算単価				8,733	合意率 0.907935
	*** B単 - 261号 ***					
000261	大型フリューム 700×700 ( ウィーブホール 50*4箇所付 )	( " )	m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付,,	( " ) 5.000	本	42,400	( " ) 212,000	S単 84号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 14.200	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 3,713	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 10.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 4,222	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.800	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,837	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ( )	( " ) 6.200	m <sup>3</sup>	2,265	( " ) 14,043	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	600	( " ) 1,260	S単 75号
	合計				( " ) 268,735	
	単価				( " ) 24,401	
	官積算単価				26,874	合意率 0.907977
	*** B単 - 262号 ***					
000262	樹 1型		箇所		( " ) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 2.300	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバタ( )	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合計				( " ) 58,890	
	単価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
	*** B単 - 263号 ***					
000263	樹 5型		箇所		( " ) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	( " ) 0.091	ton	168,831	( " ) 15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 9.800	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 7,176	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 65,728	S単 180号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 17.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 129,977	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.100	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.500	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 10,456	S単 1号
	合 計				( " ) 236,084	
	単 価				( " ) 214,360	
	官積算単価				236,084	合意率 0.907981
	*** B単 - 264号 ***					
000264	スロープ工 樹5型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.240	m <sup>3</sup>	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 9.000	本	208	( " ) 1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 9.000	孔	568	( " ) 5,112	T単 9号
	合 計				( " ) 27,496	
	単 価				( " ) 24,966	
	官積算単価				27,496	合意率 0.907986
	*** B単 - 265号 ***					
000265	樹 6型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.111	ton	168,831	( " ) 18,740	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 19.400	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 5,073	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,786	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.220	m <sup>3</sup>	39,340	( " ) 8,655	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.420	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,796	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.720	m <sup>3</sup>	39,720	( " ) 68,318	S単 185号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.680	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 14,142	S単 192号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 14.900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 4,024	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 13.400	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 25,473	S単 1号
	合 計				( " ) 148,007	
	単 価				( " ) 134,387	
	官積算単価				148,007	合意率 0.907977
	*** B単 - 266号 ***					
000266	スロープ工 樹6型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.240	m <sup>3</sup>	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 10.000	本	208	( " ) 2,080	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 10.000	孔	568	( " ) 5,680	T単 9号
	合 計				( " ) 28,272	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 25,670	
	官積算単価				28,272	合意率 0.907965
	*** B単 - 267号 ***					
000267	管渠工 A型(素巻) 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.700	m3	261.5	( " ) 3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,680	( " ) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.800	m3	270.1	( " ) 1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 5.300	m3	1,901	( " ) 10,075	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 4.600	m3	1,901	( " ) 8,745	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.200	m3	270.1	( " ) 864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.900	m3	1,380	( " ) 4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 2.900	m3	571	( " ) 1,656	S単 7号
	合 計				( " ) 160,132	
	単 価				( " ) 14,539	
	官積算単価				16,013	合意率 0.907949
	*** B単 - 268号 ***					
000268	管渠工 A型(素巻) 1100		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 57.000	m3	261.5	( " ) 14,906	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 5,197	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	76,210	( " ) 762,100	S単 212号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 22.600	m3	270.1	( " ) 6,104	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 20.300	m3	1,901	( " ) 38,590	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 19.600	m3	270.1	( " ) 5,294	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 17.600	m3	1,901	( " ) 33,458	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.000	m3	270.1	( " ) 1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 6.300	m3	1,380	( " ) 8,694	S単 3号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 6.300	m3	571	( " ) 3,597	S単 7号
	合計				( " ) 879,831	
	単価				( " ) 79,887	
	官積算単価				( " ) 87,983	合意率 0.907982
	*** B単 - 269号 ***					
000269	管渠工 C型(重圧管) 1100		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 59.600	m3	261.5	( " ) 15,585	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 17.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 7,024	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 8.600	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 10,982	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	39,340	( " ) 15,736	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 3,421	S単 191号
T00001	重圧管機械布設 1,100 1種	( " ) 10.000	m	74,252	( " ) 742,520	T単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	40,040	( " ) 16,016	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 83,611	S単 190号
Y00001	埋戻(区分1)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 43.300	m3	270.1	( " ) 11,695	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	( " ) 39.000	m3	1,901	( " ) 74,139	S単 1号
	合計				( " ) 980,729	
	単価				( " ) 89,048	
	官積算単価				( " ) 98,073	合意率 0.907976
	*** B単 - 270号 ***					
000270	継手コンクリート BF-300 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.600	m3	40,710	( " ) 24,426	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 53,967	S単 190号
	合計				( " ) 78,393	
	単価				( " ) 7,118	
	官積算単価				( " ) 7,839	合意率 0.908023
	*** B単 - 271号 ***					
000271	継手コンクリート 700×700 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 41,806	S単 190号
	合計				( " ) 62,161	
	単価				( " ) 5,644	
	官積算単価				( " ) 6,216	合意率 0.907979
	*** B単 - 272号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000272	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 273号 ***					
000273	階段式落差工 BF-300 L=0.5/段		段		( " ) 20.000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.700	m3	261.5	( " ) 1,491	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,583	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	3,250	( " ) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	7,760	( " ) 155,200	S単 63号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.300	m3	270.1	( " ) 1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3.900	m3	1,901	( " ) 7,414	S単 1号
	合計				( " ) 231,849	
	単価				( " ) 10,525	
	官積算単価				11,592	合意率 0.907953
	*** B単 - 274号 ***					
000274	上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.110	m3	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.050	m3	40,710	( " ) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 3,801	S単 190号
	合計				( " ) 16,396	
	単価				( " ) 14,887	
	官積算単価				16,396	合意率 0.907965
	*** B単 - 275号 ***					
000275	階段式落差工 700×700 L=0.5/段		段		( " ) 20.000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.000	m3	261.5	( " ) 3,400	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,410	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	3,250	( " ) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 700(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	29,400	( " ) 588,000	S単 86号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.300	m3	270.1	( " ) 1,161	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3.900	m3	1,901	( " ) 7,414	S単 1号
	合計				( " ) 668,385	
	単価				( " ) 30,344	
	官積算単価				33,419	合意率 0.907986
	*** B単 - 276号 ***					
000276	上部・下部取付工 700×700 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.110	m3	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.050	m3	40,710	( " ) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 3,801	S単 190号
	合計				( " ) 16,396	
	単価				( " ) 14,887	
	官積算単価				16,396	合意率 0.907965
	*** B単 - 277号 ***					
000277	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 278号 ***					
000278	ボックスカルバート T-25 900×900		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.360	m <sup>2</sup>	406	( " ) 552	S単 157号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリート,無し,なし	( " ) 1.000	m	16,220	( " ) 16,220	S単 196号
S02116	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,	( " ) 0.500	本	172,000	( " ) 86,000	S単 87号
	合計				( " ) 102,772	
	単価				( " ) 93,315	
	官積算単価				102,772	合意率 0.90798
	*** B単 - 279号 ***					
000279	舗装切断 アスファルト舗装版		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	638.2	( " ) 638	S単 167号
	合計				( " ) 638	
	単価				( " ) 579	
	官積算単価				638	合意率 0.907523

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 280号 ***						
000280	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	188.7	( " ) 189	S単 165号
	合計				( " ) 189	
	単価				( " ) 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
*** B単 - 281号 ***						
000281	殻運搬処理		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,832	( " ) 2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,000	( " ) 3,000	S単 111号
	合計				( " ) 5,832	
	単価				( " ) 5,295	
	官積算単価				5,832	合意率 0.907921
*** B単 - 282号 ***						
000282	舗装復旧工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 158	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,114	( " ) 1,114	S単 216号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	738.3	( " ) 738	S単 220号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,739	( " ) 1,739	S単 223号
	合計				( " ) 3,749	
	単価				( " ) 3,404	
	官積算単価				3,749	合意率 0.907975
*** B単 - 283号 ***						
000283	土留復旧工		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,540	m <sup>2</sup>	406	( " ) 625	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 4,720	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 39,733	S単 192号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(外へ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1,160	m <sup>3</sup>	39,720	( " ) 46,075	S単 176号
	合計				( " ) 86,433	
	単価				( " ) 78,479	
	官積算単価				86,433	合意率 0.907974
*** B単 - 284号 ***						
000284	機械小運搬(砕石) 100m未満		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	813	( " ) 813	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合計				( " ) 1,083	
	単価				( " ) 983.21	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,083	合意率 0.907981
	*** B単 - 285号 ***					
000285	機械小運搬(砕石) 150m未満		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、150m未満	( " ) 1,000	m3	879	( " ) 879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合計				( " ) 1,149	
	単価				( " ) 1,043.33	
	官積算単価				1,149	合意率 0.907246
	*** B単 - 286号 ***					
000286	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	( " ) 1,000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合計				( " ) 2,326	
	単価				( " ) 2,111.96	
	官積算単価				2,326	合意率 0.907979
	*** B単 - 287号 ***					
000287	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	( " ) 1,000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合計				( " ) 2,395	
	単価				( " ) 2,174.62	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907982
	*** B単 - 288号 ***					
000288	機械小運搬(二次製品) 150m未満		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	( " ) 1,000	ton	2,495	( " ) 2,495	S単 14号
	合計				( " ) 2,495	
	単価				( " ) 2,265.38	
	官積算単価				2,495	合意率 0.907969
	*** B単 - 289号 ***					
000289	掘削		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1,000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
	*** B単 - 290号 ***					
000290	盛土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	( " ) 1,000	m3	382	( " ) 382	S単 6号
	合計				( " ) 382	
	単価				( " ) 347	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				382	合意率 0.908376
	*** B単 - 291号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合計				( " ) 801	
	単価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 292号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合計				( " ) 402	
	単価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 293号 ***					
000293	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス、ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) , ,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 294号 ***					
000294	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600 ( 目地材込み ) 支給品		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000, ,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 88号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 600, ,	( " ) 5.000	本	780	( " ) 3,900	S単 89号
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	( " ) 11.200	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,004	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ( )	( " ) 6.300	m <sup>3</sup>	2,265	( " ) 14,270	S単 2号
	合計				( " ) 57,654	
	単価				( " ) 5,235	
	官積算単価				5,765	合意率 0.908065
	*** B単 - 295号 ***					
000295	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-600 ( 目地材込み )		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000, ,	( " ) 5.000	本	25,900	( " ) 129,500	S単 90号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 600, ,	( " ) 5.000	本	780	( " ) 3,900	S単 89号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 11.200	m3	261.5	( " ) 2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,004	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.000	m3	270.1	( " ) 1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 6.300	m3	2,265	( " ) 14,270	S単 2号
	合 計				( " ) 187,154	
	単 価				( " ) 16,993	
	官積算単価				18,715	合意率 0.907988
	*** B単 - 296号 ***					
000296	取水口(分水工) BF-600 目地材含む		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 11.200	m3	261.5	( " ) 2,929	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,289	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.400	m3	270.1	( " ) 1,729	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 5.800	m3	2,265	( " ) 13,137	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,592	( " ) 35,920	S単 198号
S02116	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	19,900	( " ) 199,000	S単 91号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 600,,	( " ) 10.000	本	780	( " ) 7,800	S単 89号
	合 計				( " ) 263,804	
	単 価				( " ) 23,953	
	官積算単価				26,380	合意率 0.907998
	*** B単 - 297号 ***					
000297	樹 2型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.039	ton	168,831	( " ) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m3	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.700	m3	41,080	( " ) 28,756	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.500	m3	270.1	( " ) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 2.300	m3	1,901	( " ) 4,372	S単 1号
	合 計				( " ) 100,856	
	単 価				( " ) 91,575	
	官積算単価				100,856	合意率 0.907977
	*** B単 - 298号 ***					
000298	樹 3型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.051	ton	168,831	( " ) 8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5.000	m3	261.5	( " ) 1,308	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 934	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.900	m3	41,080	( " ) 36,972	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 72,210	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.300	m3	270.1	( " ) 891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 3.000	m3	1,901	( " ) 5,703	S単 1号
	合計				( " ) 131,499	
	単価				( " ) 119,398	
	官積算単価				131,499	合意率 0.907976
	*** B単 - 299号 ***					
000299	スロープ工 樹3型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	37,960	( " ) 3,796	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,081	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 6.000	本	208	( " ) 1,248	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 6.000	孔	568	( " ) 3,408	T単 9号
	合計				( " ) 14,533	
	単価				( " ) 13,196	
	官積算単価				14,533	合意率 0.908002
	*** B単 - 300号 ***					
000300	継手コンクリート BF-600 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.100	m3	40,710	( " ) 44,781	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 91,972	S単 190号
	合計				( " ) 136,753	
	単価				( " ) 12,417	
	官積算単価				13,675	合意率 0.908007
	*** B単 - 301号 ***					
000301	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 302号 ***					
000302	階段式落差工 BF-600 L=0.5/段		段		( " ) 20.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 12.200	m3	261.5	( " ) 3,190	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,004	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 20.000	基	3,592	( " ) 71,840	S単 198号
S02116	階段溝ブロック(本体) 600(ジョイント含む)	( " ) 20.000	個	20,900	( " ) 418,000	S単 92号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.000	m3	270.1	( " ) 1,891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 6.300	m3	1,901	( " ) 11,976	S単 1号
	合計				( " ) 509,901	
	単価				( " ) 23,149	
	官積算単価				( " ) 25,495	合意率 0.907981
	*** B単 - 303号 ***					
000303	上部・下部取付工 BF-200 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.090	m3	40,710	( " ) 3,664	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.040	m3	40,710	( " ) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 2,280	S単 190号
	合計				( " ) 12,133	
	単価				( " ) 11,017	
	官積算単価				( " ) 12,133	合意率 0.908019
	*** B単 - 304号 ***					
000304	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				( " ) 5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 305号 ***					
000305	管渠工 A型(素巻) 700		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 32.700	m3	261.5	( " ) 8,551	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 3,329	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	36,280	( " ) 362,800	S単 211号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 14.000	m3	270.1	( " ) 3,781	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 12.600	m3	1,901	( " ) 23,953	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.100	m3	270.1	( " ) 2,998	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 10.000	m3	1,901	( " ) 19,010	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.300	m3	270.1	( " ) 1,432	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 4.800	m3	1,380	( " ) 6,624	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 4.800	m3	571	( " ) 2,741	S単 7号
	合計				( " ) 435,219	
	単 価				( " ) 39,517	
	官積算単価				43,522	合意率 0.907977
	*** B単 - 306号 ***					
000306	管渠工 A型(素巻) 250		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 12.300	m3	261.5	( " ) 3,216	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,259	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	( " ) 10.000	m	11,220	( " ) 112,200	S単 204号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.200	m3	270.1	( " ) 1,405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 4.700	m3	1,901	( " ) 8,935	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.600	m3	270.1	( " ) 1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 4.100	m3	1,901	( " ) 7,794	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.000	m3	270.1	( " ) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.700	m3	1,380	( " ) 3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 2.700	m3	571	( " ) 1,542	S単 7号
	合計				( " ) 142,129	
	単 価				( " ) 12,905	
	官積算単価				14,213	合意率 0.907971
	*** B単 - 307号 ***					
BA0302	接合コンクリート 18-8-40		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,片割れ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	40,040	( " ) 40,040	S単 187号
	合計				( " ) 40,040	
	単 価				( " ) 36,356	
	官積算単価				40,040	合意率 0.907992

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 308号 ***						
BA0303	接合コンクリート型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合計				( " ) 7,601	
	単価				( " ) 6,901.30	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907962
*** B単 - 309号 ***						
000309	床掘		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 237.89	
	官積算単価				262	合意率 0.907982
*** B単 - 310号 ***						
000310	埋戻		m <sup>3</sup>		( " ) 9,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 10.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンクリート( )	( " ) 9.000	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 17,109	S単 1号
	合計				( " ) 19,810	
	単価				( " ) 1,998.50	
	官積算単価				2,201	合意率 0.907996
*** B単 - 311号 ***						
000311	ボックスカルバート工 T-25 600×600		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.060	m <sup>2</sup>	406	( " ) 430	S単 157号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 均しコンクリート, 無し, なし	( " ) 1.000	m	14,260	( " ) 14,260	S単 197号
S02116	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,	( " ) 0.500	本	124,000	( " ) 62,000	S単 93号
	合計				( " ) 76,690	
	単価				( " ) 69,633	
	官積算単価				76,690	合意率 0.90798
*** B単 - 312号 ***						
000312	樹 ( YH5型落差樹工 ) 3型落差樹		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 ( 切梁無し ), 10%未満	( " ) 0.091	ton	168,831	( " ) 15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	( " ) 9.800	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, R' 20 ( R-コン機能付 ) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	39,340	( " ) 7,868	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, R' 20 ( R-コン機能付 ) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	39,720	( " ) 63,552	S単 176号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( " ) 17.100	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 143,948	S単 192号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.100	m3	270.1	( " ) 1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.500	m3	1,901	( " ) 10,456	S単 1号
	合計				( " ) 248,571	
	単価				( " ) 225,697	
	官積算単価				248,571	合意率 0.907978
	*** B単 - 313号 ***					
000313	型枠(YH5型落差樹工) 嵩上げコンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 7,601	S単 190号
	合計				( " ) 7,601	
	単価				( " ) 6,901.56	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907984
	*** B単 - 314号 ***					
000314	嵩上げコンクリート(YH5型落差樹工) 21-12-25(20)BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	40,410	( " ) 40,410	S単 188号
	合計				( " ) 40,410	
	単価				( " ) 36,691	
	官積算単価				40,410	合意率 0.907968
	*** B単 - 315号 ***					
000315	鉄筋加工組立(YH5型落差樹工) D13 嵩上げコンクリート		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,981	( " ) 173,981	S単 117号
	合計				( " ) 173,981	
	単価				( " ) 157,971	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907978
	*** B単 - 316号 ***					
000316	基面整正(吐口工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 406	S単 157号
	合計				( " ) 406	
	単価				( " ) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.908866
	*** B単 - 317号 ***					
000317	均しコン型枠(吐口工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 4,276	S単 191号
	合計				( " ) 4,276	
	単価				( " ) 3,883.33	
	官積算単価				4,276	合意率 0.908028
	*** B単 - 318号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000318	均しコンクリート(吐口工) 18-12-25(20)BB		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設.計上する.-.-,一般養生.-.-.-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	39,340	( " ) 39,340	S単 175号
	合計				( " ) 39,340	
	単価				( " ) 35,720	
	官積算単価				39,340	合意率 0.907981
	*** B単 - 319号 ***					
000319	型枠(吐口工) 鉄筋コンクリート		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合計				( " ) 8,418	
	単価				( " ) 7,643.33	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907974
	*** B単 - 320号 ***					
000320	鉄筋コンクリート(吐口工) 24-12-25(20)BB		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設.計上する.-.-,一般養生.-.-.-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	39,720	( " ) 39,720	S単 189号
	合計				( " ) 39,720	
	単価				( " ) 36,065	
	官積算単価				39,720	合意率 0.90798
	*** B単 - 321号 ***					
000321	鉄筋加工組立(吐口工) D13		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 1.000	ton	173,981	( " ) 173,981	S単 117号
	合計				( " ) 173,981	
	単価				( " ) 157,971	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907978
	*** B単 - 322号 ***					
000322	ブロック練積(護岸復旧工)		m3		( " ) 8.800	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),	( " ) 8.800	m	17,052	( " ) 150,058	S単 113号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,再生碎石 RC-40,なし,有り	( " ) 2.540	m3	8,516	( " ) 21,631	S単 168号
S02116	コンクリート積みブロック(滑面) 280×420×350,,	( " ) 75.000	個	940	( " ) 70,500	S単 80号
	合計				( " ) 242,189	
	単価				( " ) 24,989	
	官積算単価				27,521	合意率 0.907997
	*** B単 - 323号 ***					
000323	ブロック基礎工		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.650	m <sup>2</sup>	406	( " ) 264	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.330	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 2,508	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設.計上する.-.-,一般養生.-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.670	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 5,093	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.110	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
	/C65%					
	合 計				( " ) 15,193	
	単 価				( " ) 13,795	
	官積算単価				15,193	合意率 0.907983
	*** B単 - 324号 ***					
000324	型枠(天端コンクリート工)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合 計				( " ) 8,418	
	単 価				( " ) 7,643.33	
	官積算単価				8,418	合意率 0.908118
	*** B単 - 325号 ***					
000325	無筋コンクリート(天端コンクリート工)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,050	( " ) 33,050	S単 183号
	合 計				( " ) 33,050	
	単 価				( " ) 30,009	
	官積算単価				33,050	合意率 0.907987
	*** B単 - 326号 ***					
000326	小口止工		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.260	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 47,582	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.790	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 32,161	S単 171号
	/C65%					
	合 計				( " ) 79,743	
	単 価				( " ) 72,405	
	官積算単価				79,743	合意率 0.907979
	*** B単 - 327号 ***					
000327	護床ブロック(護床工) 0.5t型		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m, 3m<H,0個,層積,5フレンケレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	( " ) 1.000	個	3,373	( " ) 3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	( " ) 0.810	m <sup>2</sup>	22,100	( " ) 17,901	S単 81号
	合 計				( " ) 21,274	
	単 価				( " ) 19,316	
	官積算単価				21,274	合意率 0.907962
	*** B単 - 328号 ***					
000328	中詰コンクリート(護床工) 18-8-25(20)BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 171号
	合計				( " ) 40,710	
	単価				( " ) 36,964	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907983
	*** B単 - 329号 ***					
000329	機械小運搬(二次製品) 100m未満		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	( " ) 1.000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合計				( " ) 2,395	
	単価				( " ) 2,174.60	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907978
	*** B単 - 330号 ***					
000330	スロープ工 樹3型		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m3	37,960	( " ) 3,796	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,081	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 6.000	本	208	( " ) 1,248	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 6.000	孔	568	( " ) 3,408	T単 9号
	合計				( " ) 14,533	
	単価				( " ) 13,196	
	官積算単価				14,533	合意率 0.908002
	*** B単 - 331号 ***					
000331	スロープ工 樹5型		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.240	m3	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 9.000	本	208	( " ) 1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 9.000	孔	568	( " ) 5,112	T単 9号
	合計				( " ) 27,496	
	単価				( " ) 24,966	
	官積算単価				27,496	合意率 0.907986
	*** B単 - 332号 ***					
000332	掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	261.5	( " ) 262	S単 152号
	合計				( " ) 262	
	単価				( " ) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.908396
	*** B単 - 333号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000333	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合計				( " ) 216	
	単価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 334号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合計				( " ) 801	
	単価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 335号 ***					
000335	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合計				( " ) 1,520	
	単価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 336号 ***					
000336	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200(目地材込み)支給品		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,	( " ) 5,000	本	0	( " ) 0	S単 42号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	( " ) 5,000	本	320	( " ) 1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2,400	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2,800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,900	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 1,700	m <sup>3</sup>	2,265	( " ) 3,851	S単 2号
	合計				( " ) 39,389	
	単価				( " ) 3,577	
	官積算単価				3,939	合意率 0.908098
	*** B単 - 337号 ***					
000337	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-250(目地材込み)支給品		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,	( " ) 5,000	本	0	( " ) 0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	( " ) 5,000	本	370	( " ) 1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3,100	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,340	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,400	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 648	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 2.200	m3	2,265	( " ) 4,983	S単 2号
	合計				( " ) 41,292	
	単価				( " ) 3,749	
	官積算単価				4,129	合意率 0.907968
	*** B単 - 338号 ***					
000338	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400 (目地材込み) 支給品	( " )	m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 94号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 400,,	( " ) 5.000	本	540	( " ) 2,700	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 6.000	m3	261.5	( " ) 1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.100	m3	270.1	( " ) 1,107	S単 148号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 3.700	m3	2,265	( " ) 8,381	S単 2号
	合計				( " ) 47,488	
	単価				( " ) 4,312	
	官積算単価				4,749	合意率 0.90798
	*** B単 - 339号 ***					
000339	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-400 (目地材込み)	( " )	m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,166	( " ) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-400 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	12,700	( " ) 63,500	S単 96号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 400,,	( " ) 5.000	本	540	( " ) 2,700	S単 95号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 6.000	m3	261.5	( " ) 1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,071	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.100	m3	270.1	( " ) 1,107	S単 148号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 3.700	m3	2,265	( " ) 8,381	S単 2号
	合計				( " ) 110,988	
	単価				( " ) 10,078	
	官積算単価				11,099	合意率 0.908009
	*** B単 - 340号 ***					
000340	水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用	( " )	箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.100	m <sup>2</sup>	406	( " ) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.060	m3	40,710	( " ) 2,443	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	7,601	( " ) 5,321	S単 190号
	合計				( " ) 7,805	
	単価				( " ) 7,087	
	官積算単価				7,805	合意率 0.908007

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 341号 ***						
000341	取水口(分土工) BF-250 目地材含む		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.100	m3	261.5	( " ) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.100	m3	270.1	( " ) 567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 1.900	m3	2,265	( " ) 4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 10.000	基	3,250	( " ) 32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 250 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	4,840	( " ) 48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	( " ) 10.000	本	370	( " ) 3,700	S単 46号
	合 計				( " ) 91,906	
	単 価				( " ) 8,345	
	官積算単価				9,191	合意率 0.907953
*** B単 - 342号 ***						
000342	取水口(分土工) BF-400 目地材含む		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 6.000	m3	261.5	( " ) 1,569	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.800	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,355	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.800	m3	270.1	( " ) 1,026	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	( " ) 3.400	m3	2,265	( " ) 7,701	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 10.000	基	3,250	( " ) 32,500	S単 200号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 400 長1.0m,,	( " ) 10.000	個	10,400	( " ) 104,000	S単 97号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 400,,	( " ) 10.000	本	540	( " ) 5,400	S単 95号
	合 計				( " ) 154,551	
	単 価				( " ) 14,033	
	官積算単価				15,455	合意率 0.90799
*** B単 - 343号 ***						
000343	樹 1型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ 夕( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合 計				( " ) 58,890	
	単 価				( " ) 53,471	
	官積算単価				58,890	合意率 0.90798
*** B単 - 344号 ***						
000344	スロープ工 樹1型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.030	m3	37,960	( " ) 1,139	S単 172号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 3,040	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 3.000	本	208	( " ) 624	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 3.000	孔	568	( " ) 1,704	T単 9号
	合 計				( " ) 6,507	
	単 価				( " ) 5,908	
	官積算単価				6,507	合意率 0.907945
	*** B単 - 345号 ***					
000345	樹 2型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.039	ton	168,831	( " ) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 3.600	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	406	( " ) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.500	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 2.300	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 4,372	S単 1号
	合 計				( " ) 100,856	
	単 価				( " ) 91,575	
	官積算単価				100,856	合意率 0.907977
	*** B単 - 346号 ***					
000346	スロープ工 樹2型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.060	m <sup>3</sup>	37,960	( " ) 2,278	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,	( " ) 5.000	本	208	( " ) 1,040	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 5.000	孔	568	( " ) 2,840	T単 9号
	合 計				( " ) 10,719	
	単 価				( " ) 9,733	
	官積算単価				10,719	合意率 0.908013
	*** B単 - 347号 ***					
000347	樹 5型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.091	ton	168,831	( " ) 15,364	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 9.800	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,563	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 7,176	S単 173号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 1,710	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 65,728	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 17.100	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 129,977	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 6.100	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 5.500	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 10,456	S単 1号
	合 計				( " ) 236,084	
	単 価				( " ) 214,360	
	官積算単価				236,084	合意率 0.907981
	*** B単 - 348号 ***					
000348	スロープ工 樹5型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.240	m <sup>3</sup>	37,960	( " ) 9,110	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 11,402	S単 190号
S02116	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,	( " ) 9.000	本	208	( " ) 1,872	S単 55号
T00100	コンクリート削孔工	( " ) 9.000	孔	568	( " ) 5,112	T単 9号
	合 計				( " ) 27,496	
	単 価				( " ) 24,966	
	官積算単価				27,496	合意率 0.907986
	*** B単 - 349号 ***					
000349	呑口・吐口トランシジョン B2型		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.022	ton	168,831	( " ) 3,714	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.100	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 549	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.300	m <sup>2</sup>	406	( " ) 528	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	4,276	( " ) 855	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	41,080	( " ) 16,432	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 3.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 29,644	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.500	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 1.300	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 2,471	S単 1号
	合 計				( " ) 58,186	
	単 価				( " ) 52,832	
	官積算単価				58,186	合意率 0.907984
	*** B単 - 350号 ***					
000350	管渠工 A型(素巻) 200		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 10.900	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	10,420	( " ) 104,200	S単 207号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.700	m3	270.1	( " ) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 4.200	m3	1,901	( " ) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 4.100	m3	270.1	( " ) 1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 3.700	m3	1,901	( " ) 7,034	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.800	m3	270.1	( " ) 756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.600	m3	1,380	( " ) 3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 2.600	m3	571	( " ) 1,485	S単 7号
	合計				( " ) 131,288	
	単価				( " ) 11,921	
	官積算単価				13,129	合意率 0.907989
	*** B単 - 351号 ***					
000351	管渠工 A型(素巻) 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 13.700	m3	261.5	( " ) 3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	406	( " ) 1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,680	( " ) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.800	m3	270.1	( " ) 1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 5.300	m3	1,901	( " ) 10,075	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 4.600	m3	1,901	( " ) 8,745	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.200	m3	270.1	( " ) 864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 2.900	m3	1,380	( " ) 4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 2.900	m3	571	( " ) 1,656	S単 7号
	合計				( " ) 160,132	
	単価				( " ) 14,539	
	官積算単価				16,013	合意率 0.907949
	*** B単 - 352号 ***					
000352	管渠工 A型(素巻) 600		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 28.000	m3	261.5	( " ) 7,322	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,842	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),あり,外圧管1種	( " ) 10.000	m	26,630	( " ) 266,300	S単 213号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 12.400	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 3,349	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 11.200	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 21,291	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 9.400	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 2,539	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	( " ) 8.500	m <sup>3</sup>	1,901	( " ) 16,159	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	270.1	( " ) 1,351	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 4.500	m <sup>3</sup>	1,380	( " ) 6,210	S単 3号
S01082	締固工 ( 振動ローラ締めめ2.5m未満 ) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 4.500	m <sup>3</sup>	571	( " ) 2,570	S単 7号
	合計				( " ) 329,933	
	単価				( " ) 29,957	
	官積算単価				32,993	合意率 0.90798
	*** B単 - 353号 ***					
000353	継手コンクリート BF-250 シュート式落差工部		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	40,710	( " ) 20,355	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 47,886	S単 190号
	合計				( " ) 68,241	
	単価				( " ) 6,196	
	官積算単価				6,824	合意率 0.907971
	*** B単 - 354号 ***					
000354	張りコンクリート t=0.1m シュート式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合計				( " ) 59,892	
	単価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 355号 ***					
000355	階段式落差工 BF-400 L=0.5/段		段		( " ) 20.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 7.800	m <sup>3</sup>	261.5	( " ) 2,040	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.400	m <sup>2</sup>	406	( " ) 2,192	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	( " ) 20.000	基	3,250	( " ) 65,000	S単 200号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,	( " ) 20.000	個	11,900	( " ) 238,000	S単 61号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.100	m3	270.1	( " ) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.700	m3	1,901	( " ) 8,935	S単 1号
	合 計				( " ) 317,545	
	単 価				( " ) 14,416	
	官積算単価				15,877	合意率 0.90798
	*** B単 - 356号 ***					
000356	上部・下部取付工 BF-400 階段式落差工部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.110	m3	40,710	( " ) 4,478	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 6,841	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.070	m3	40,710	( " ) 2,850	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,561	S単 190号
	合 計				( " ) 18,730	
	単 価				( " ) 17,006	
	官積算単価				18,730	合意率 0.907955
	*** B単 - 357号 ***					
000357	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	35,880	( " ) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 16,836	S単 192号
	合 計				( " ) 59,892	
	単 価				( " ) 5,438	
	官積算単価				5,989	合意率 0.907997
	*** B単 - 358号 ***					
000358	機械小運搬(砕石) 150m未満		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	( " ) 1.000	m3	879	( " ) 879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.000	m3	270.1	( " ) 270	S単 148号
	合 計				( " ) 1,149	
	単 価				( " ) 1,042.85	
	官積算単価				1,149	合意率 0.9125
	*** B単 - 359号 ***					
000359	機械小運搬(二次製品) 30~50m未満		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	( " ) 1.000	ton	2,326	( " ) 2,326	S単 12号
	合 計				( " ) 2,326	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,111.98	
	官積算単価				2,326	合意率 0.907978
	*** B単 - 360号 ***					
000360	機械小運搬 ( 二次製品 ) 100m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩 A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、 extern ) コンクリート二次製品, 100m未満	( " ) 1.000	ton	2,395	( " ) 2,395	S単 13号
	合 計				( " ) 2,395	
	単 価				( " ) 2,174.65	
	官積算単価				2,395	合意率 0.907986
	*** B単 - 361号 ***					
000361	機械小運搬 ( 二次製品 ) 150m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩 A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、 extern ) コンクリート二次製品, 150m未満	( " ) 1.000	ton	2,495	( " ) 2,495	S単 14号
	合 計				( " ) 2,495	
	単 価				( " ) 2,265.43	
	官積算単価				2,495	合意率 0.907982
	*** B単 - 362号 ***					
000362	機械小運搬 ( 二次製品 ) 200m未満		ton		( " ) 1,000 ton	歩 A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、 extern ) コンクリート二次製品, 200m未満	( " ) 1.000	ton	2,603	( " ) 2,603	S単 15号
	合 計				( " ) 2,603	
	単 価				( " ) 2,363.47	
	官積算単価				2,603	合意率 0.907967
	*** B単 - 363号 ***					
000363	路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		( " ) 1,000 m3	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合 計				( " ) 216	
	単 価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 364号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合 計				( " ) 801	
	単 価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 365号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合 計				( " ) 402	
	単 価				( " ) 365	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 366号 ***					
000366	植生シート工 センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチピートグラス, フラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) , ,	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 367号 ***					
000367	支線道路工 W=4.0 再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 360,000	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 56,700	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	( " ) 360,000	m <sup>2</sup>	1,242	( " ) 447,120	S単 221号
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, フォルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( " ) 350,000	m <sup>2</sup>	1,739	( " ) 608,650	S単 223号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( " ) 13,800	m <sup>3</sup>	969.5	( " ) 13,379	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 12,400	m <sup>3</sup>	1,380	( " ) 17,112	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, なし	( " ) 12,400	m <sup>3</sup>	571	( " ) 7,080	S単 7号
	合 計				( " ) 1,150,041	
	単 価				( " ) 10,442	
	官積算単価				11,500	合意率 0.908
	*** B単 - 368号 ***					
000368	支線道路工 W=3.0 再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm 路盤RC-40 t=15cm		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 260,000	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 40,950	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	( " ) 260,000	m <sup>2</sup>	1,242	( " ) 322,920	S単 221号
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, フォルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( " ) 250,000	m <sup>2</sup>	1,739	( " ) 434,750	S単 223号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( " ) 13,800	m <sup>3</sup>	969.5	( " ) 13,379	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	( " ) 12,400	m <sup>3</sup>	1,380	( " ) 17,112	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, なし	( " ) 12,400	m <sup>3</sup>	571	( " ) 7,080	S単 7号
	合 計				( " ) 836,191	
	単 価				( " ) 7,593	
	官積算単価				8,362	合意率 0.908036
	*** B単 - 369号 ***					
000369	県道取付工 ( 2号道路 ) 再生密粒度アスコン ( 20 ) t=5cm		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 22,600	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 3,560	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	( " ) 22,600	m <sup>2</sup>	1,286	( " ) 29,064	S単 217号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	( " ) 22,600	m <sup>2</sup>	926.9	( " ) 20,948	S単 222号
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)	( " ) 22,000	m <sup>2</sup>	2,051	( " ) 45,122	S単 224号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( " ) 1,400	m <sup>3</sup>	969.5	( " ) 1,357	S単 151号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋炭) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.200	m3	1,380	( " ) 1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1.200	m3	571	( " ) 685	S単 7号
	合計				( " ) 102,392	
	単価				( " ) 92,970	
	官積算単価				102,392	合意率 0.907981
	*** B単 - 370号 ***					
000370	県道取付工(3号道路) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,なし	( " ) 22.600	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 3,560	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	( " ) 22.600	m <sup>2</sup>	1,286	( " ) 29,064	S単 217号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	( " ) 22.600	m <sup>2</sup>	926.9	( " ) 20,948	S単 222号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(20)	( " ) 22.000	m <sup>2</sup>	2,051	( " ) 45,122	S単 224号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.400	m3	969.5	( " ) 1,357	S単 151号
S01041	人土工(盛土・埋炭) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1.200	m3	1,380	( " ) 1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1.200	m3	571	( " ) 685	S単 7号
	合計				( " ) 102,392	
	単価				( " ) 92,970	
	官積算単価				102,392	合意率 0.907981
	*** B単 - 371号 ***					
000371	支線道路工 コンクリート舗装 t=12cm		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,なし	( " ) 360.000	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 56,700	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 360.000	m <sup>2</sup>	1,242	( " ) 447,120	S単 221号
S02116	路盤紙 (クラフト紙)	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	38	( " ) 13,300	S単 78号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B),12cm	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	3,901	( " ) 1,365,350	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 24.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 202,032	S単 192号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,なし	( " ) 42.000	m3	788	( " ) 33,096	S単 115号
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	4,946	( " ) 26,214	S単 195号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 23.100	m3	969.5	( " ) 22,395	S単 151号
S01041	人土工(盛土・埋炭) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 20.800	m3	1,380	( " ) 28,704	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋炭,0.8~1.1ton,なし	( " ) 20.800	m3	571	( " ) 11,877	S単 7号
S02116	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,	( " ) 350.000	m <sup>2</sup>	458	( " ) 160,300	S単 79号
	合計				( " ) 2,367,088	
	単価				( " ) 21,493	
	官積算単価				23,671	合意率 0.907988
	*** B単 - 372号 ***					
000372	敷砂利舗装 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 100.000	m <sup>2</sup>	711	( " ) 71,100	S単 134号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm 田布施町,	( " ) 17.900	m3	2,700	( " ) 48,330	S単 98号
	合計				( " ) 119,430	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,084	
	官積算単価				1,194	合意率 0.907872
	*** B単 - 373号 ***					
000373	張りコンクリート		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	35,880	( " ) 35,880	S単 174号
	合 計				( " ) 35,880	
	単 価				( " ) 32,578	
	官積算単価				35,880	合意率 0.907971
	*** B単 - 374号 ***					
000374	型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	( " ) 8,418	S単 192号
	合 計				( " ) 8,418	
	単 価				( " ) 7,643	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907935
	*** B単 - 375号 ***					
000375	目地材		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	目地板(瀝青質板) 10mm,,	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	2,310	( " ) 462	S単 62号
	合 計				( " ) 462	
	単 価				( " ) 419	
	官積算単価				462	合意率 0.906926
	*** B単 - 376号 ***					
000376	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合 計				( " ) 216	
	単 価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 377号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合 計				( " ) 402	
	単 価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 378号 ***					
000378	植生シート工 センチピートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894
	*** B単 - 379号 ***					
000379	敷砂利舗装 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 100.000	m <sup>2</sup>	621	( " ) 62,100	S単 135号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm 田布施町,	( " ) 17.900	m <sup>3</sup>	2,700	( " ) 48,330	S単 98号
	合 計				( " ) 110,430	
	単 価				( " ) 1,002	
	官積算単価				1,104	合意率 0.907608
	*** B単 - 380号 ***					
000380	町道取付工 ( 7号道路 ) 路肩盛土無し 再生密粒度アスコン ( 13 ) t=4cm		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 25.500	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 4,016	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 25.500	m <sup>2</sup>	1,114	( " ) 28,407	S単 216号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	( " ) 25.500	m <sup>2</sup>	738.3	( " ) 18,827	S単 220号
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	( " ) 24.800	m <sup>2</sup>	1,739	( " ) 43,127	S単 223号
	合 計				( " ) 94,377	
	単 価				( " ) 85,692	
	官積算単価				94,377	合意率 0.907975
	*** B単 - 381号 ***					
BA0109	法面整形 掘削部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	800.6	( " ) 801	S単 158号
	合 計				( " ) 801	
	単 価				( " ) 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単 - 382号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	402	( " ) 402	S単 159号
	合 計				( " ) 402	
	単 価				( " ) 365	
	官積算単価				402	合意率 0.90796
	*** B単 - 383号 ***					
000383	植生シート工 センチビートグラス		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチビートグラス,ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) ,,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	( " ) 1,520	S単 41号
	合 計				( " ) 1,520	
	単 価				( " ) 1,380	
	官積算単価				1,520	合意率 0.907894

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 384号 ***						
000384	敷砂利舗装 RC-40		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 100,000	m <sup>2</sup>	621	( " ) 62,100	S単 135号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm 田布施町,	( " ) 17,900	m <sup>3</sup>	2,700	( " ) 48,330	S単 98号
	合 計				( " ) 110,430	
	単 価				( " ) 1,002	
	官積算単価				1,104	合意率 0.907608
*** B単 - 385号 ***						
000385	舗装版切断		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m	638.2	( " ) 638	S単 167号
	合 計				( " ) 638	
	単 価				( " ) 579	
	官積算単価				638	合意率 0.907523
*** B単 - 386号 ***						
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	188.7	( " ) 189	S単 165号
	合 計				( " ) 189	
	単 価				( " ) 172	
	官積算単価				189	合意率 0.910052
*** B単 - 387号 ***						
000387	殻運搬・処理 アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,832	( " ) 2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,000	( " ) 3,000	S単 111号
	合 計				( " ) 5,832	
	単 価				( " ) 5,295	
	官積算単価				5,832	合意率 0.907921
*** B単 - 388号 ***						
000388	県道取付工 再生密粒度アスコン(20) t=5cm		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 34,200	m <sup>2</sup>	157.5	( " ) 5,387	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 34,200	m <sup>2</sup>	986	( " ) 33,721	S単 218号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	( " ) 34,200	m <sup>2</sup>	926.9	( " ) 31,700	S単 222号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア コン(20)	( " ) 33,300	m <sup>2</sup>	1,961	( " ) 65,301	S単 225号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1,400	m <sup>3</sup>	969.5	( " ) 1,357	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 1,200	m <sup>3</sup>	1,380	( " ) 1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 1,200	m <sup>3</sup>	571	( " ) 685	S単 7号
	合 計				( " ) 139,807	
	単 価				( " ) 126,942	
	官積算単価				139,807	合意率 0.90798

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 389号 ***						
000389	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	( " ) 1,000	m3	9,911	( " ) 9,911	S単 114号
	合 計				( " ) 9,911	
	単 価				( " ) 8,999	
	官積算単価				9,911	合意率 0.907981
*** B単 - 390号 ***						
000390	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( " ) 1,000	m3	1,472	( " ) 1,472	S単 161号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	1,500	( " ) 1,500	S単 109号
	合 計				( " ) 2,972	
	単 価				( " ) 2,699	
	官積算単価				2,972	合意率 0.908142
*** B単 - 391号 ***						
000391	歩道境界ブロック撤去		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし	( " ) 1,000	m	684.1	( " ) 684	S単 227号
	合 計				( " ) 684	
	単 価				( " ) 621	
	官積算単価				684	合意率 0.907894
*** B単 - 392号 ***						
000392	歩道境界ブロック復旧		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600~1000mm,50~150kg未),無し,無し,-,なし,,	( " ) 1,000	m	7,351	( " ) 7,351	S単 226号
	合 計				( " ) 7,351	
	単 価				( " ) 6,675	
	官積算単価				7,351	合意率 0.908039
*** B単 - 393号 ***						
000393	ポールコーン設置		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,コンクリート建込み用(穿孔含む),両面反射 100以下,支柱径 60.5,10本未 満,-,なし,使用しない,-,設置しない	( " ) 1,000	本	16,110	( " ) 16,110	S単 136号
	合 計				( " ) 16,110	
	単 価				( " ) 14,628	
	官積算単価				16,110	合意率 0.908007
*** B単 - 394号 ***						
000394	既設側溝復旧 自由勾配側溝(横断用) T-25 300*400 グレチン蓋		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 5,200	m3	261.5	( " ) 1,360	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3,800	m3	270.1	( " ) 1,026	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3,400	m3	1,901	( " ) 6,463	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,...基礎碎石の施工有り,-	( " ) 10.000	m	5,536	( " ) 55,360	S単 123号
S02116	自由勾配側溝 ( 横断用 ) T-25 300*400 L=2,000,,	( " ) 5.000	本	42,400	( " ) 212,000	S単 99号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,...,再利用撤去を行なわない	( " ) 5.000	枚	334	( " ) 1,670	S単 124号
S02116	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995,,	( " ) 5.000	組	33,800	( " ) 169,000	S単 100号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC - 40 40~0mm 田布施町,	( " ) 0.700	m3	2,700	( " ) 1,890	S単 98号
S02116	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	( " ) 0.800	m3	24,150	( " ) 19,320	S単 101号
	合計				( " ) 468,089	
	単価				( " ) 42,502	
	官積算単価				46,809	合意率 0.907987
	*** B単 - 395号 ***					
000395	1型合流樹 グレーチング蓋 T-25		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,...,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	828	( " ) 828	S単 121号
S02116	鋼製グレーチング T-25 600×600 ( 粗目 ) ボルト固定,,	( " ) 1.000	組	43,500	( " ) 43,500	S単 102号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( " ) 2.300	m3	261.5	( " ) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	406	( " ) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	( " ) 1,532	S単 170号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,...,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	270.1	( " ) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 1.600	m3	1,901	( " ) 3,042	S単 1号
	合計				( " ) 103,218	
	単価				( " ) 93,720	
	官積算単価				103,218	合意率 0.907981
	*** B単 - 396号 ***					
000396	流用土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合計				( " ) 216	
	単価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 397号 ***					
000397	盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	646.9	( " ) 647	S単 160号
	合計				( " ) 647	
	単価				( " ) 587	
	官積算単価				647	合意率 0.907264
	*** B単 - 398号 ***					
000398	大型土のう設置・撤去		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	( " ) 1.000	袋	7,413	( " ) 7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾝﾄﾞｰﾝ,,1m3,,,なし	( " ) 1.000	袋	1,019	( " ) 1,019	S単 146号
	合計				( " ) 8,432	
	単価				( " ) 7,656	
	官積算単価				8,432	合意率 0.907969
	*** B単 - 399号 ***					
000399	廃プラスチック類運搬・処理		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	( " ) 1.000	m3	8,000	( " ) 8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	( " ) 1.000	m3	3,122	( " ) 3,122	S単 155号
	合計				( " ) 11,122	
	単価				( " ) 10,099	
	官積算単価				11,122	合意率 0.90802
	*** B単 - 400号 ***					
000400	高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
S02113	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	( " ) 10.000	m	5,670	( " ) 56,700	S単 20号
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500	( " ) 10.000	m	1,521	( " ) 15,210	T単 7号
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500	( " ) 10.000	m	764	( " ) 7,640	T単 8号
	合計				( " ) 79,550	
	単価				( " ) 7,223	
	官積算単価				7,955	合意率 0.907982
	*** B単 - 401号 ***					
000401	大型土のう設置・撤去		袋		( " ) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	( " ) 1.000	袋	7,413	( " ) 7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾝﾄﾞｰﾝ,,1m3,,,なし	( " ) 1.000	袋	1,019	( " ) 1,019	S単 146号
	合計				( " ) 8,432	
	単価				( " ) 7,656	
	官積算単価				8,432	合意率 0.907969
	*** B単 - 402号 ***					
000402	廃プラスチック類運搬・処理		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	( " ) 1.000	m3	8,000	( " ) 8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	( " ) 1.000	m3	3,122	( " ) 3,122	S単 155号
	合計				( " ) 11,122	
	単価				( " ) 10,099	
	官積算単価				11,122	合意率 0.90802

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 403号 ***						
000403	高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500	( " )	m		10,000	歩A 当たり算出
S02113	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	10,000	m	5,670	56,700	S単 20号
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500	10,000	m	1,521	15,210	T単 7号
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500	10,000	m	764	7,640	T単 8号
	合計				79,550	( " )
	単価				7,223	( " )
	官積算単価				7,955	合意率 0.907982
*** B単 - 404号 ***						
000404	大型土のう設置・撤去	( " )	袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1,000	袋	7,413	7,413	S単 145号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝﾄﾞｰﾝ,,1m3,,,なし	1,000	袋	1,019	1,019	S単 146号
	合計				8,432	( " )
	単価				7,656	( " )
	官積算単価				8,432	合意率 0.907969
*** B単 - 405号 ***						
000405	廃プラスチック類運搬・処理	( " )	m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1,000	m3	8,000	8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾞ納山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1,000	m3	3,122	3,122	S単 155号
	合計				11,122	( " )
	単価				10,099	( " )
	官積算単価				11,122	合意率 0.90802
*** B単 - 406号 ***						
000406	沈砂池(河川汚濁防止施設) 5.0×5.0タイプ	( " )	箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8,500	m3	261.5	2,223	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	270.1	270	S単 148号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,	1,100	m3	4,800	5,280	S単 103号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	2,100	m <sup>2</sup>	600	1,260	S単 75号
T00022	柵工 H=0.5m【洪水吐】	4,000	m	10,561	42,244	T単 4号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	4,000	m	2,152	8,608	T単 6号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	39,000	m <sup>2</sup>	244	9,516	S単 5号
T00023	柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm	6,000	m	10,161	60,966	T単 5号
T00024	柵工撤去 H=0.5m	6,000	m	2,152	12,912	T単 6号
	合計				143,279	( " )
	単価				130,094	( " )
	官積算単価				143,279	合意率 0.907976
*** B単 - 407号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000407	流用土				( " )	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 1.000	m3	215.9	( " ) 216	S単 156号
	合計				( " ) 216	
	単 価				( " ) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907407
	*** B単 - 408号 ***					
000408	盛土法面整形				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	646.9	( " ) 647	S単 160号
	合計				( " ) 647	
	単 価				( " ) 587	
	官積算単価				647	合意率 0.907264
	*** B単 - 409号 ***					
B19021	交通誘導警備員				( " )	歩A
			人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	( " ) 1.000	人	15,402	( " ) 15,402	S単 32号
	合計				( " ) 15,402	
	単 価				( " ) 13,985	
	官積算単価				15,402	合意率 0.907998
	*** B単 - 410号 ***					
000410	作付面積測量				( " )	歩A
			ha		1,000	当たり算出
S02116	作付面積測量	( " ) 1.000	ha	96,400	( " ) 96,400	S単 108号
	合計				( " ) 96,400	
	単 価				( " ) 87,529	
	官積算単価				96,400	合意率 0.907977
	*** B単 - 411号 ***					
000411	表土扱い ( 情報化施工 ) はぎ取り戻し ( 表土戻し + 整地 )				(0.000)ha	歩A
			ha		1,000	当たり算出
T00006	表土扱い ( 情報化施工 ) 1 工区、はぎ取り戻し ( 表土戻し + 整地 )	(0.000) 1.000	ha	955,025	(0) 955,025	T単 14号
	合計				(0) 955,025	
	単 価				(0) 955,025	
	官積算単価				955,025	合意率 1
	*** B単 - 412号 ***					
000412	基盤造成・畦畔築立 ( 情報化施工 ) 基盤整地				(0.000)ha	歩A
			ha		1,000	当たり算出
T00008	基盤造成・畦畔築立 ( 情報化施工 ) 1 工区、基盤整地	(0.000) 1.000	ha	758,028	(0) 758,028	T単 15号
	合計				(0) 758,028	
	単 価				(0) 758,028	
	官積算単価				758,028	合意率 1
	*** B単 - 413号 ***					
000413	耕起 石礫、雑物除去有				(0.000)ha	歩A
			ha		1,000	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	有	10,000.000	m <sup>2</sup>	38	380,000	S単 300号
	合計				(0)	
	単価				380,000	
	官積算単価				380,000	合意率 1
	*** B単 - 414号 ***					
000414	ICT建設機械経費				(0.000)	歩A
	MC/MGブルドーザ		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ	6.050	日	50,000	302,500	S単 234号
	合計				(0)	
	単価				302,500	
	官積算単価				302,500	合意率 1
	*** B単 - 415号 ***					
000415	ICT建設機械経費				(0.000)	歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ	6.050	日	40,000	242,000	S単 235号
	合計				(0)	
	単価				242,000	
	官積算単価				242,000	合意率 1
	*** B単 - 416号 ***					
000416	畦畔工 1型				(0.000)	歩A
	湛水畦畔 0 H<0.5 KT-1		m		100.000	m 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	43.000	m <sup>2</sup>	800.6	34,426	S単 158号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	135.000	m <sup>2</sup>	475	64,125	S単 143号
	合計				(0)	
	単価				98,551	
	官積算単価				986	合意率 1
	*** B単 - 417号 ***					
000417	畦畔工 2型				(0.000)	歩A
	湛水畦畔 0.5 H<1.0 KT-2		m		100.000	m 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	82.000	m <sup>2</sup>	800.6	65,649	S単 158号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	174.000	m <sup>2</sup>	475	82,650	S単 143号
	合計				(0)	
	単価				148,299	
	官積算単価				1,483	合意率 1
	*** B単 - 418号 ***					
000418	畦畔工 3型				(0.000)	歩A
	湛水畦畔 1.0 H<1.5 KT-3		m		100.000	m 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	97.500	m <sup>2</sup>	800.6	78,059	S単 158号
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	189.500	m <sup>2</sup>	475	90,013	S単 143号
	合計				(0)	
	単価				168,072	
	官積算単価				1,681	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 419号 ***						
000419	管理畦畔工 管理畦畔 KA		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 60.000	m <sup>2</sup>	800.6	(0) 48,036	S単 158号
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 60.000	m <sup>2</sup>	475	(0) 28,500	S単 143号
	合 計				(0) 76,536	
	単 価				(0) 765	
	官積算単価				765	合意率 1
*** B単 - 420号 ***						
000420	切土法面工 1型 0 H<0.5 KC-1		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 35.000	m <sup>2</sup>	800.6	(0) 28,021	S単 158号
	合 計				(0) 28,021	
	単 価				(0) 280	
	官積算単価				280	合意率 1
*** B単 - 421号 ***						
000421	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	215.9	(0) 237	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合 計				(0) 639	
	単 価				(0) 639	
	官積算単価				639	合意率 1
*** B単 - 422号 ***						
000422	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり	(0.000) 11.900	m <sup>3</sup>	215.9	(0) 2,569	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	402	(0) 3,497	S単 159号
	合 計				(0) 6,066	
	単 価				(0) 6,066	
	官積算単価				6,066	合意率 1
*** B単 - 423号 ***						
000423	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(0.000) 1.500	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	406	(0) 650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所	(0.000) 7.800	m	2,573	(0) 20,069	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバケ( )	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 2,471	S単 1号
	合 計				(0) 23,960	
	単 価				(0) 2,396	
	官積算単価				2,396	合意率 1
*** B単 - 424号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000424	用水取水工 継手(分水BF-250)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.300	m3	40,710	(0) 12,213	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 38,765	S単 190号
	合 計				(0) 50,978	
	単 価				(0) 5,098	
	官積算単価				5,098	合意率 1
	*** B単 - 425号 ***					
000425	田面排水工 排水口(排水口+排水調節器)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.600	m3	261.5	(0) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	406	(0) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,592	(0) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325×200×30,,	(0.000) 20.000	枚	490	(0) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	(0.000) 10.000	個	6,350	(0) 63,500	S単 38号
S02116	排水調節器	(0.000) 10.000	基	9,900	(0) 99,000	S単 39号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.010	人	26,112	(0) 261	S単 21号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.010	人	23,664	(0) 237	S単 22号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.010	人	20,298	(0) 203	S単 23号
Y00009	小計				(0) 701	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.200	m3	40,710	(0) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.000	m3	270.1	(0) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ( )	(0.000) 2.700	m3	1,901	(0) 5,133	S単 1号
	合 計				(0) 247,481	
	単 価				(0) 24,748	
	官積算単価				24,748	合意率 1
	*** B単 - 426号 ***					
000426	田面排水工 排水口(排水口)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.600	m3	261.5	(0) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	406	(0) 731	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,592	(0) 35,920	S単 198号
S02116	排水口用埋板 325×200×30,,	(0.000) 20.000	枚	490	(0) 9,800	S単 37号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	(0.000) 10.000	個	6,350	(0) 63,500	S単 38号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.200	m3	40,710	(0) 8,142	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 22,803	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.000	m3	270.1	(0) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ( )	(0.000) 2.700	m3	1,901	(0) 5,133	S単 1号
	合 計				(0) 147,780	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				14,778	合意率 1
	*** B単 - 427号 ***					
000427	田面排水工 ( 法面部 ) 排水管 ( VU 150 )		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 5.900	m3	261.5	(0) 1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,218	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 15.100	m	2,573	(0) 38,852	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	40,710	(0) 4,071	S単 171号
	合 計				(0) 9,881	S単 190号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 9,881	S単 190号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 45° エルボ,,	(0.000) 10.000	個	1,280	(0) 12,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.200	m3	270.1	(0) 1,675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク' ( )	(0.000) 5.600	m3	1,901	(0) 10,646	S単 1号
	合 計				(0) 80,686	
	単 価				(0) 8,069	
	官積算単価				8,069	合意率 1
	*** B単 - 428号 ***					
000428	植生シート 湛水畦畔用 センチビートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチビートグラス,ワラ芝 ) 材料・施工費含む (4週8休) ,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 429号 ***					
000429	水閘 水平水閘 VU 75		本		(0.000)本 10.000 本	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(0.000) 10.000	本	16,100	(0) 161,000	S単 236号
	合 計				(0) 161,000	
	単 価				(0) 16,100	
	官積算単価				16,100	合意率 1
	*** B単 - 430号 ***					
000430	吸水渠 ( 湧水処理 1 型 ) 田面タイプ 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 ( 定尺管 ), 50 ~ 75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工 ( 小運搬 ( 暗渠排水管 ) ) 人力,暗渠排水管 ( 定尺管 ), -,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管 ( 有孔・無孔 ) 薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
S10020	暗渠排水工 ( 小運搬 ( 被覆材 ) ) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 13.130	m3	940	(0) 12,342	S単 298号
S02116	コンクリート用砕石 ,40 ~ 20mm 田布施町,	(0.000) 13.130	m3	4,800	(0) 63,024	S単 103号
	合 計				(0) 194,666	
	単 価				(0) 1,947	
	官積算単価				1,947	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 431号 ***						
000431	集水渠 VU 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,830	(0) 45,750	S単 238号
	合計				(0) 122,550	
	単価				(0) 1,226	
	官積算単価				1,226	合意率 1
*** B単 - 432号 ***						
000432	集水渠 PE 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
	合計				(0) 119,300	
	単価				(0) 1,193	
	官積算単価				1,193	合意率 1
*** B単 - 433号 ***						
000433	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 9.000	m	1,293	(0) 11,637	S単 292号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	5,440	(0) 9,520	S単 239号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 16.000	m	4	(0) 64	S単 297号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	292	(0) 2,920	S単 240号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 241号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 242号
	合計				(0) 41,001	
	単価				(0) 4,100	
	官積算単価				4,100	合意率 1
*** B単 - 434号 ***						
000434	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 243号
	合計				(0) 3,420	
	単価				(0) 3,420	
	官積算単価				3,420	合意率 1
*** B単 - 435号 ***						
000435	石積み取壊し 練積		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	(0.000) 2.900	m <sup>2</sup>	4,806	(0) 13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	332.3	(0) 332	S単 149号
	合計				(0) 14,269	
	単価				(0) 14,269	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				14,269	合意率 1
	*** B単 - 436号 ***					
000436	石積み運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	(0.000) 1.000	m3	677.6	(0) 678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 110号
	合計				(0) 2,118	
	単価				(0) 2,118	
	官積算単価				2,118	合意率 1
	*** B単 - 437号 ***					
000437	表土扱い(情報化施工) 表土戻し、整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00009	表土扱い(情報化施工) 2工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(0.000) 1.000	ha	749,496	(0) 749,496	T単 16号
	合計				(0) 749,496	
	単価				(0) 680,527	
	官積算単価				749,496	合意率 0.90798
	*** B単 - 438号 ***					
000438	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00013	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 2工区、基盤整地	(0.000) 1.000	ha	594,492	(0) 594,492	T単 17号
	合計				(0) 594,492	
	単価				(0) 539,787	
	官積算単価				594,492	合意率 0.90798
	*** B単 - 439号 ***					
000439	耕起 石礫、雑物除去有		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	38	(0) 380,000	S単 300号
	合計				(0) 380,000	
	単価				(0) 345,031	
	官積算単価				380,000	合意率 0.907977
	*** B単 - 440号 ***					
000440	排水対策工 8-1・8-2耕区		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 3.000	人	20,298	(0) 60,894	S単 26号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	14,734	(0) 14,734	S単 317号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,088	(0) 5,088	S単 312号
	合計				(0) 80,716	
	単価				(0) 73,288	
	官積算単価				80,716	合意率 0.907977
	*** B単 - 441号 ***					
000441	表土整地 8-1・8-2耕区		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通	1.000	ha	222,100	222,100	S単 296号
	合計				(0)	
	単価				222,100	
	官積算単価				201,662	
	*** B単 - 442号 ***				222,100	合意率 0.907977
000442	ICT建設機械経費				(0.000)	式 歩A
	MC/MGブルドーザ		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ,,	19.950	日	50,000	997,500	S単 234号
	合計				(0)	
	単価				997,500	
	官積算単価				905,707	
	*** B単 - 443号 ***				997,500	合意率 0.907977
000443	ICT建設機械経費				(0.000)	式 歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000	式 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ,,	19.950	日	40,000	798,000	S単 235号
	合計				(0)	
	単価				798,000	
	官積算単価				724,566	
	*** B単 - 444号 ***				798,000	合意率 0.907977
000444	進入路工 -1型				(0.000)	箇所 歩A
	1筆に1箇所		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.100	m3	215.9	237	S単 156号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	402	402	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				639	
	官積算単価				580	
	*** B単 - 445号 ***				639	合意率 0.907977
000445	進入路工 -2型				(0.000)	箇所 歩A
	1筆に1箇所		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	4.600	m3	215.9	993	S単 156号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.700	m <sup>2</sup>	402	1,487	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				2,480	
	官積算単価				2,252	
	*** B単 - 446号 ***				2,480	合意率 0.907977
000446	進入路工 -3型				(0.000)	箇所 歩A
	1筆に1箇所		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	11.900	m3	215.9	2,569	S単 156号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	8.700	m <sup>2</sup>	402	3,497	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				6,066	
	官積算単価				5,508	
	*** B単 - 447号 ***				6,066	合意率 0.907977

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 447号 ***						
000447	進入路工 -4型 1箇に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 23.300	m3	215.9	(0) 5,030	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 15.600	m <sup>2</sup>	402	(0) 6,271	S単 159号
	合計				(0) 11,301	
	単価				(0) 10,261	
	官積算単価				11,301	合意率 0.907977
*** B単 - 448号 ***						
000448	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.500	m3	261.5	(0) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	406	(0) 650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.800	m	2,573	(0) 20,069	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m3	270.1	(0) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ( )	(0.000) 1.300	m3	1,901	(0) 2,471	S単 1号
	合計				(0) 23,960	
	単価				(0) 2,175	
	官積算単価				2,396	合意率 0.907947
*** B単 - 449号 ***						
000449	用水取水工 B-2型 道路横断 VP 200		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 13.100	m3	261.5	(0) 3,426	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 9.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 3,654	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 44.800	m	5,218	(0) 233,766	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 13.000	m3	270.1	(0) 3,511	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケツ( )	(0.000) 11.700	m3	1,901	(0) 22,242	S単 1号
	合計				(0) 266,599	
	単価				(0) 24,206	
	官積算単価				26,660	合意率 0.907973
*** B単 - 450号 ***						
BA0202	舗装版破砕 コンクリート舗装版		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	765.7	(0) 766	S単 163号
	合計				(0) 766	
	単価				(0) 696	
	官積算単価				766	合意率 0.907977
*** B単 - 451号 ***						
000451	殻運搬・処理 コンクリート舗装版		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,832	(0) 2,832	S単 162号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	S単 109号
	合計				(0) 4,332	
	単価				(0) 3,933	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,332	合意率 0.907977
	*** B単 - 452号 ***					
000452	石積み取壊し 練積		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	(0.000) 2.900	m <sup>2</sup>	4,806	(0) 13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	332.3	(0) 332	S単 149号
	合計				(0) 14,269	
	単価				(0) 12,956	
	官積算単価				14,269	合意率 0.907977
	*** B単 - 453号 ***					
000453	石積み運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	(0.000) 1.000	m3	677.6	(0) 678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 110号
	合計				(0) 2,118	
	単価				(0) 1,923	
	官積算単価				2,118	合意率 0.907977
	*** B単 - 454号 ***					
000454	水閘 水平水閘 VU 75		本		(0.000)本 10.000 本	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(0.000) 10.000	本	16,100	(0) 161,000	S単 236号
	合計				(0) 161,000	
	単価				(0) 14,618	
	官積算単価				16,100	合意率 0.907977
	*** B単 - 455号 ***					
000455	吸水渠(湧水処理1型) 田面タイプ 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 13.130	m3	940	(0) 12,342	S単 298号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,	(0.000) 13.130	m3	4,800	(0) 63,024	S単 103号
	合計				(0) 194,666	
	単価				(0) 1,768	
	官積算単価				1,947	合意率 0.907977
	*** B単 - 456号 ***					
000456	集水渠 VU 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,830	(0) 45,750	S単 238号
	合計				(0) 122,550	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,113	
	官積算単価				1,226	合意率 0.907977
	*** B単 - 457号 ***					
000457	集水渠 VP 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	3,700	(0) 92,500	S単 244号
	合 計				(0) 169,300	
	単 価				(0) 1,537	
	官積算単価				1,693	合意率 0.907977
	*** B単 - 458号 ***					
000458	集水渠 PE 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
	合 計				(0) 119,300	
	単 価				(0) 1,083	
	官積算単価				1,193	合意率 0.907977
	*** B単 - 459号 ***					
000459	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),.4.0m管,0箇所	(0.000) 9.000	m	1,293	(0) 11,637	S単 292号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	5,440	(0) 9,520	S単 239号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 16.000	m	4	(0) 64	S単 297号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	292	(0) 2,920	S単 240号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 241号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 242号
	合 計				(0) 41,001	
	単 価				(0) 3,723	
	官積算単価				4,100	合意率 0.907977
	*** B単 - 460号 ***					
000460	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 243号
	合 計				(0) 3,420	
	単 価				(0) 3,105	
	官積算単価				3,420	合意率 0.907977
	*** B単 - 461号 ***					
BA0101	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	2,328	(0) 2,328	S単 320号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,328	
	単価				(0) 2,328	
	官積算単価				2,328	合意率 1
	*** B単 - 462号 ***					
000462	埋戻 流用土		m3		(0.000) 9.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 10.000	m3	1,588	(0) 15,880	S単 321号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 1号
	合計				(0) 32,989	
	単価				(0) 3,665	
	官積算単価				3,665	合意率 1
	*** B単 - 463号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合計				(0) 402	
	単価				(0) 402	
	官積算単価				402	合意率 1
	*** B単 - 464号 ***					
000464	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 465号 ***					
BA0103	土砂撤去		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,931	(0) 1,931	S単 323号
	合計				(0) 1,931	
	単価				(0) 1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1
	*** B単 - 466号 ***					
B18321	大型土のう撤去		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハツツ約,0m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	951	(0) 951	S単 308号
	合計				(0) 951	
	単価				(0) 951	
	官積算単価				951	合意率 1
	*** B単 - 467号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	(0.000) 1.000	m3	903.7	(0) 904	S単 325号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	合計				(0) 904	
	単価				(0) 904	
	官積算単価				904	合意率 1
	*** B単 - 468号 ***					
000468	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP 150		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VP 150	(0.000) 1.000	m	499	(0) 499	T単 10号
	合計				(0) 499	
	単価				(0) 499	
	官積算単価				499	合意率 1
	*** B単 - 469号 ***					
000469	鉄筋コンクリートベンチフリューム撤去・復旧 BF-300 (流用品)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 6.500	m3	261.5	(0) 1,700	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.900	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,583	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.900	m3	270.1	(0) 783	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 2.600	m3	2,265	(0) 5,889	S単 2号
	合計				(0) 41,615	
	単価				(0) 4,162	
	官積算単価				4,162	合意率 1
	*** B単 - 470号 ***					
000470	重力式擁壁復旧 H=1060(18-8-40)		m		(0.000)m 4.300 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.200	m3	39,340	(0) 86,548	S単 184号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 9.300	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 78,287	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.300	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,340	S単 157号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青繊維質板) t=10mm	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	3,653	(0) 3,288	S単 334号
	合計				(0) 173,739	
	単価				(0) 40,404	
	官積算単価				40,404	合意率 1
	*** B単 - 471号 ***					
000471	廃プラスチック類運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	(0.000) 1.000	m3	8,000	(0) 8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツカ砂山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	3,122	(0) 3,122	S単 155号
	合計				(0) 11,122	
	単価				(0) 11,122	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,122	合意率 1
	*** B単 - 472号 ***					
000472	重力式擁壁 H=2000~1100(18-8-40)		m		(0.000)m 3.200 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.100	m3	39,340	(0) 121,954	S単 184号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 10.100	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 85,022	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,710	S単 191号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.200	m <sup>3</sup>	1,223	(0) 5,137	S単 331号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	3,653	(0) 6,210	S単 334号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 2.100	m3	1,931	(0) 4,055	S単 323号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 0.300	m3	1,588	(0) 476	S単 321号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	(0.000) 0.300	m3	1,901	(0) 570	S単 1号
	合 計				225,134	(0)
	単 価				70,354	合意率 1
	官積算単価				70,354	合意率 1
	*** B単 - 473号 ***					
000473	水路側擁壁 H2200~1450(21-12-25)		m		(0.000)m 3.700 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ'ツ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.400	m3	40,410	(0) 56,574	S単 188号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.054	ton	168,831	(0) 9,117	S単 116号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.001	ton	165,343	(0) 165	S単 291号
T00100	コンクリート削孔工	(0.000) 5.000	孔	568	(0) 2,840	T単 9号
T00003	あと施工アンカー D13*L600	(0.000) 5.000	本	1,574	(0) 7,870	T単 11号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ'ツ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	40,040	(0) 8,008	S単 187号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 2.200	m <sup>3</sup>	1,223	(0) 2,691	S単 331号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	3,653	(0) 2,557	S単 334号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 13.500	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 113,643	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,704	S単 191号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 1.200	m3	1,931	(0) 2,317	S単 323号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 0.400	m3	1,588	(0) 635	S単 321号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	(0.000) 0.400	m3	1,901	(0) 760	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ツ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 0.800	m3	903.7	(0) 723	S単 325号
	合 計				212,604	(0)
	単 価				57,461	合意率 1
	官積算単価				57,461	合意率 1
	*** B単 - 474号 ***					
000474	底板コンクリート t=15cm(18-8-40)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 3.600 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ'ツ納(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	(0.000) 0.500	m3	40,040	(0) 20,020	S単 187号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	40(高炉B) W/C65%					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 0.500	m3	1,931	(0) 966	S単 323号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 0.500	m3	903.7	(0) 452	S単 325号
	合計				(0) 21,438	
	単価				(0) 5,955	
	官積算単価				5,955	合意率 1
	*** B単 - 475号 ***					
000475	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 10.000	m3	1,588	(0) 15,880	S単 321号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 1号
	合計				(0) 32,989	
	単価				(0) 3,665	
	官積算単価				3,665	合意率 1
	*** B単 - 476号 ***					
B18321	大型土のう移設 排水路仮締切		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾗｯｸ,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,976	(0) 1,976	S単 309号
	合計				(0) 1,976	
	単価				(0) 1,976	
	官積算単価				1,976	合意率 1
	*** B単 - 477号 ***					
B18321	大型土のう撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	951	(0) 951	S単 308号
	合計				(0) 951	
	単価				(0) 951	
	官積算単価				951	合意率 1
	*** B単 - 478号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	903.7	(0) 904	S単 325号
	合計				(0) 904	
	単価				(0) 904	
	官積算単価				904	合意率 1
	*** B単 - 479号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	75,092	(0) 75,092	S単 313号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	14,734	(0) 14,734	S単 317号
	合計				(0) 89,826	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 89,826	
	官積算単価				89,826	合意率 1
	*** B単 - 480号 ***					
000480	ラバーボール 80*H800		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ラバーボール設置手間	(0.000) 1.000	本	4,155	(0) 4,155	S単 246号
S02116	ラバーボール 固定式、80*H800,,	(0.000) 1.000	本	21,150	(0) 21,150	S単 247号
	合 計				(0) 25,305	
	単 価				(0) 25,305	
	官積算単価				25,305	合意率 1
	*** B単 - 481号 ***					
000481	ステップ 19*B300		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(0.000) 1.000	個	3,090	(0) 3,090	S単 73号
S02115	型わく工	(0.000) 0.144	人	25,500	(0) 3,672	S単 233号
	合 計				(0) 6,762	
	単 価				(0) 6,762	
	官積算単価				6,762	合意率 1
	*** B単 - 482号 ***					
B01205	購入土盛土		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 228号
SA0102	積込及び投入 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 20.000	m3	1,588	(0) 31,760	S単 322号
S02116	山土砂 真砂土(田布施町),	(0.000) 12.000	m3	2,600	(0) 31,200	S単 248号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 10.000	m3	745	(0) 7,450	S単 8号
	合 計				(0) 87,519	
	単 価				(0) 9,724	
	官積算単価				9,724	合意率 1
	*** B単 - 483号 ***					
B10013	畦畔整形工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 1.000	m	475	(0) 475	S単 143号
	合 計				(0) 475	
	単 価				(0) 475	
	官積算単価				475	合意率 1
	*** B単 - 484号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 332号
	%					
	合 計				(0) 40,710	
	単 価				(0) 40,710	
	官積算単価				40,710	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 485号 ***						
000485	基盤掘削・基盤整地・表土戻し・表土整地		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] .4t級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.000	日	37,523	(0) 75,046	S単 301号
S16001	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 2.000	日	45,912	(0) 91,824	S単 302号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 26号
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 1.500	日	31,838	(0) 47,757	S単 303号
	合計				(0) 234,925	
	単価				(0) 234,925	
	官積算単価				234,925	合意率 1
*** B単 - 486号 ***						
000486	工事用進入路(表土剥取・戻し・整地) t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,931	(0) 28,965	S単 323号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	1,588	(0) 23,820	S単 321号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	140.4	(0) 2,106	S単 328号
	合計				(0) 54,891	
	単価				(0) 549	
	官積算単価				549	合意率 1
*** B単 - 487号 ***						
B10013	畦畔整形工		m <sup>1</sup>		(0.000)m <sup>1</sup> 1.000 m <sup>1</sup>	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	(0.000) 1.000	m <sup>1</sup>	475	(0) 475	S単 143号
	合計				(0) 475	
	単価				(0) 475	
	官積算単価				475	合意率 1
*** B単 - 488号 ***						
000488	表土扱い(情報化施工) 表土戻し・整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00014	表土扱い(情報化施工) 4工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(0.000) 1.000	ha	1,082,275	(0) 1,082,275	T単 18号
	合計				(0) 1,082,275	
	単価				(0) 982,684	
	官積算単価				1,082,275	合意率 0.90798
*** B単 - 489号 ***						
000489	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00015	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 4工区、基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	(0.000) 1.000	ha	2,416,162	(0) 2,416,162	T単 19号
	合計				(0) 2,416,162	
	単価				(0) 2,193,824	
	官積算単価				2,416,162	合意率 0.907979
*** B単 - 490号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000490	耕起				(0.000)ha	歩A
	石礫、雑物除去有		ha		1.000 ha	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	(0.000)			(0)	
	有	10,000.000	m <sup>2</sup>	38	380,000	S単 300号
	合計				(0)	
	単価				380,000	
	官積算単価				(0)	
					345,228	
					380,000	合意率
						0.908496
	*** B単 - 491号 ***					
000491	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MC/MGブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGブルドーザ,,	6.290	日	50,000	314,500	S単 234号
	合計				(0)	
	単価				314,500	
	官積算単価				(0)	
					285,722	
					314,500	合意率
						0.908496
	*** B単 - 492号 ***					
000492	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MC/MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費	(0.000)			(0)	
	MC/MGバックホウ,,	6.290	日	40,000	251,600	S単 235号
	合計				(0)	
	単価				251,600	
	官積算単価				(0)	
					228,578	
					251,600	合意率
						0.908496
	*** B単 - 493号 ***					
000493	進入路工 -1型				(0.000)箇所	歩A
	1筆に1箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	1.100	m <sup>3</sup>	215.9	237	S単 156号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m <sup>2</sup>	402	402	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				639	
	官積算単価				(0)	
					581	
					639	合意率
						0.908496
	*** B単 - 494号 ***					
000494	進入路工 -2型				(0.000)箇所	歩A
	1筆に1箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	4.600	m <sup>3</sup>	215.9	993	S単 156号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.700	m <sup>2</sup>	402	1,487	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				2,480	
	官積算単価				(0)	
					2,253	
					2,480	合意率
						0.908496
	*** B単 - 495号 ***					
000495	用水取水工 A-2型				(0.000)箇所	歩A
	畦畔横断 VU 150		箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m <sup>3</sup>	261.5	392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.600	m <sup>2</sup>	406	650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	7.800	m	2,573	20,069	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m <sup>3</sup>	270.1	378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	1.300	m <sup>3</sup>	1,901	2,471	S単 1号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 23,960	
	単価				(0) 2,175	
	官積算単価				2,396	合意率 0.907947
	*** B単 - 496号 ***					
000496	水閘 水平水閘 VU 75		本		(0.000)本 10.000本	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(0.000) 10.000	本	16,100	(0) 161,000	S単 236号
	合計				(0) 161,000	
	単価				(0) 14,627	
	官積算単価				16,100	合意率 0.908496
	*** B単 - 497号 ***					
000497	吸水渠 (湧水処理 1 型) 田面タイプ 75		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管 (有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材) ) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 13.130	m3	940	(0) 12,342	S単 298号
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm 田布施町,	(0.000) 13.130	m3	4,800	(0) 63,024	S単 103号
	合計				(0) 194,666	
	単価				(0) 1,769	
	官積算単価				1,947	合意率 0.908496
	*** B単 - 498号 ***					
000498	集水渠 VP 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管 (定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	3,700	(0) 92,500	S単 244号
	合計				(0) 169,300	
	単価				(0) 1,538	
	官積算単価				1,693	合意率 0.908496
	*** B単 - 499号 ***					
000499	立上管 (通気口) VU 75 (通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管 (両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 9.000	m	1,293	(0) 11,637	S単 292号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	5,440	(0) 9,520	S単 239号
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管) ) 人力,暗渠排水管 (定尺管),-,50m以下,	(0.000) 16.000	m	4	(0) 64	S単 297号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	292	(0) 2,920	S単 240号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 241号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 242号
	合計				(0) 41,001	
	単価				(0) 3,725	
	官積算単価				4,100	合意率 0.908496

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 500号 ***						
000500	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 243号
	合計				(0) 3,420	
	単価				(0) 3,107	
	官積算単価				3,420	合意率 0.908496
*** B単 - 501号 ***						
000501	表土扱い(情報化施工) 表土戻し、整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00016	表土扱い(情報化施工) 6工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	(0.000) 1.000	ha	822,113	(0) 822,113	T単 20号
	合計				(0) 822,113	
	単価				(0) 746,462	
	官積算単価				822,113	合意率 0.90798
*** B単 - 502号 ***						
000502	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00017	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 6工区、基盤切盛・畦畔築立・基盤整地	(0.000) 1.000	ha	1,918,516	(0) 1,918,516	T単 21号
	合計				(0) 1,918,516	
	単価				(0) 1,741,972	
	官積算単価				1,918,516	合意率 0.907979
*** B単 - 503号 ***						
000503	耕起 石礫・雑物除去有		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	38	(0) 380,000	S単 300号
	合計				(0) 380,000	
	単価				(0) 345,096	
	官積算単価				380,000	合意率 0.908148
*** B単 - 504号 ***						
000504	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ,,	(0.000) 37.970	日	50,000	(0) 1,898,500	S単 234号
	合計				(0) 1,898,500	
	単価				(0) 1,724,119	
	官積算単価				1,898,500	合意率 0.908148
*** B単 - 505号 ***						
000505	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ,,	(0.000) 37.970	日	40,000	(0) 1,518,800	S単 235号
	合計				(0) 1,518,800	
	単価				(0) 1,379,295	
	官積算単価				1,518,800	合意率 0.908148
*** B単 - 506号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000506	工区外運土 表土 ( 2 工区へ )		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 270	S 単 148号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	677.6	(0) 678	S 単 154号
	合計				(0) 948	
	単 価				(0) 861	
	官積算単価				948	合意率 0.908148
	*** B 単 - 507号 ***					
000507	工区外運土・仮置整地 表土 ( 5 工区へ )		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,588	(0) 1,588	S 単 321号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3k m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,405	(0) 1,405	S 単 326号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	140.5	(0) 141	S 単 329号
	合計				(0) 3,134	
	単 価				(0) 2,846	
	官積算単価				3,134	合意率 0.908148
	*** B 単 - 508号 ***					
000508	仮置表土飛散防止シート ブルーシート+土のう		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 29.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 29.000	m <sup>2</sup>	76	(0) 2,204	S 単 319号
S18001	土のう工 仕揃え-設置	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>	20,945	(0) 4,189	S 単 307号
	合計				(0) 6,393	
	単 価				(0) 200	
	官積算単価				220	合意率 0.908148
	*** B 単 - 509号 ***					
000509	進入路工 -3型 2筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 14.900	m <sup>3</sup>	215.9	(0) 3,217	S 単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	402	(0) 3,497	S 単 159号
	合計				(0) 6,714	
	単 価				(0) 6,096	
	官積算単価				6,714	合意率 0.907973
	*** B 単 - 510号 ***					
000510	進入路工 -1型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	215.9	(0) 237	S 単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S 単 159号
	合計				(0) 639	
	単 価				(0) 580	
	官積算単価				639	合意率 0.908148
	*** B 単 - 511号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000511	進入路工 -2型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 4.600	m3	215.9	(0) 993	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 3.700	m <sup>2</sup>	402	(0) 1,487	S単 159号
	合計				(0) 2,480	
	単価				(0) 2,252	
	官積算単価				2,480	合意率 0.908148
	*** B単 - 512号 ***					
000512	進入路工 -3型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 11.900	m3	215.9	(0) 2,569	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	402	(0) 3,497	S単 159号
	合計				(0) 6,066	
	単価				(0) 5,509	
	官積算単価				6,066	合意率 0.908148
	*** B単 - 513号 ***					
000513	進入路工 -4型 1筆に1箇所		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 23.300	m3	215.9	(0) 5,030	S単 156号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 15.600	m <sup>2</sup>	402	(0) 6,271	S単 159号
	合計				(0) 11,301	
	単価				(0) 10,263	
	官積算単価				11,301	合意率 0.908148
	*** B単 - 514号 ***					
000514	用水取水工 A-2型 畦畔横断 VU 150		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.500	m3	261.5	(0) 392	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	406	(0) 650	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.800	m	2,573	(0) 20,069	S単 125号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m3	270.1	(0) 378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.300	m3	1,901	(0) 2,471	S単 1号
	合計				(0) 23,960	
	単価				(0) 2,175	
	官積算単価				2,396	合意率 0.907947
	*** B単 - 515号 ***					
000515	田越取水管 VU 150 + 土のう		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.200	m	2,573	(0) 3,088	S単 125号
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 0.020	m3	20,945	(0) 419	S単 307号
	合計				(0) 3,507	
	単価				(0) 3,185	
	官積算単価				3,507	合意率 0.908148
	*** B単 - 516号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000516	舗装版破碎				(0.000)m	歩A
	アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m <sup>2</sup>	188.7	189	S単 165号
	合計				(0)	
					189	
	単 価				(0)	
					172	
	官積算単価				189	合意率 0.908148
	*** B単 - 517号 ***					
000517	殻運搬処理				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	2,832	2,832	S単 162号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	3,000	3,000	S単 111号
	合計				(0)	
					5,832	
	単 価				(0)	
					5,296	
	官積算単価				5,832	合意率 0.908148
	*** B単 - 518号 ***					
000518	水閘				(0.000)本	歩A
	水平水閘 VU 75		本		10.000 本	当たり算出
S02116	水平水閘	(0.000)			(0)	
	75,,	10.000	本	16,100	161,000	S単 236号
	合計				(0)	
					161,000	
	単 価				(0)	
					14,621	
	官積算単価				16,100	合意率 0.908148
	*** B単 - 519号 ***					
000519	吸水渠(湧水処理1型)				(0.000)m	歩A
	田面タイプ 75		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	764	76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管)-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 237号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下,	13.130	m <sup>3</sup>	940	12,342	S単 298号
S02116	コンクリート用碎石	(0.000)			(0)	
	,40~20mm 田布施町,	13.130	m <sup>3</sup>	4,800	63,024	S単 103号
	合計				(0)	
					194,666	
	単 価				(0)	
					1,768	
	官積算単価				1,947	合意率 0.908148
	*** B単 - 520号 ***					
000520	集水渠				(0.000)m	歩A
	VU 無孔管 75		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	764	76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	人力,暗渠排水管(定尺管)-,50m以下,	100.000	m	4	400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	25.000	本	1,830	45,750	S単 238号
	合計				(0)	
					122,550	
	単 価				(0)	
					1,113	
	官積算単価				1,226	合意率 0.908148
	*** B単 - 521号 ***					
000521	集水渠				(0.000)m	歩A
	VP 無孔管 75		m		100.000 m	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	3,700	(0) 92,500	S単 244号
	合計				(0) 169,300	
	単価				(0) 1,537	
	官積算単価				1,693	合意率 0.908148
	*** B単 - 522号 ***					
000522	集水渠 PE 無孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 299号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 297号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 237号
	合計				(0) 119,300	
	単価				(0) 1,083	
	官積算単価				1,193	合意率 0.908148
	*** B単 - 523号 ***					
000523	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 9.000	m	1,293	(0) 11,637	S単 292号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	5,440	(0) 9,520	S単 239号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 16.000	m	4	(0) 64	S単 297号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	292	(0) 2,920	S単 240号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 241号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 242号
	合計				(0) 41,001	
	単価				(0) 3,723	
	官積算単価				4,100	合意率 0.908148
	*** B単 - 524号 ***					
000524	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 243号
	合計				(0) 3,420	
	単価				(0) 3,106	
	官積算単価				3,420	合意率 0.908148
	*** B単 - 525号 ***					
000525	水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.040	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 3,801	S単 190号
	合計				(0) 5,470	
	単価				(0) 4,968	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,470	合意率 0.908177
	*** B単 - 526号 ***					
000526	水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.050	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単価				(0) 6,028	
	官積算単価				6,638	合意率 0.908177
	*** B単 - 527号 ***					
000527	水路曲部接続工 15°タイプ BF-350用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.060	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 2,443	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.800	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 6,081	S単 190号
	合計				(0) 8,565	
	単価				(0) 7,779	
	官積算単価				8,565	合意率 0.908177
	*** B単 - 528号 ***					
000528	水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.080	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 3,257	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 6,841	S単 190号
	合計				(0) 10,139	
	単価				(0) 9,208	
	官積算単価				10,139	合意率 0.908177
	*** B単 - 529号 ***					
000529	樹 2型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.039	ton	168,831	(0) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.600	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	406	(0) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	35,880	(0) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.700	m <sup>3</sup>	41,080	(0) 28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 53,967	S単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.500	m3	270.1	(0) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 2.300	m3	1,901	(0) 4,372	S単 1号
	合計				(0) 100,856	
	単価				(0) 91,595	
	官積算単価				100,856	合意率 0.908177
	*** B単 - 530号 ***					
000530	スロープ工 樹1型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L1000以下,,	(0.000) 1.000	本	4,900	(0) 4,900	S単 249号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 5,234	
	単価				(0) 4,753	
	官積算単価				5,234	合意率 0.908177
	*** B単 - 531号 ***					
000531	樹(落差樹工) 2型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.043	ton	168,831	(0) 7,260	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.600	m3	261.5	(0) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	406	(0) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	35,880	(0) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.900	m3	41,080	(0) 36,972	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 57,768	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.500	m3	270.1	(0) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 2.300	m3	1,901	(0) 4,372	S単 1号
	合計				(0) 113,549	
	単価				(0) 103,123	
	官積算単価				113,549	合意率 0.908177
	*** B単 - 532号 ***					
000532	管渠工 VU 150		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 10.900	m3	261.5	(0) 2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,015	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	2,573	(0) 25,730	S単 125号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.700	m3	270.1	(0) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 4.200	m3	1,901	(0) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクト( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.100	m3	270.1	(0) 1,107	S単 148号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	(0.000) 3.700			(0) 7,034	
Y00001	埋戻(区分3)					S単 1号
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.800			(0) 756	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2.600			(0) 3,588	
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 2.600			(0) 1,485	
	合計				(0) 52,818	
	単価				(0) 4,797	
	官積算単価				5,282	合意率 0.908177
	*** B単 - 533号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150°90°				(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150,.	(0.000) 1.000			(0) 5,410	
	合計				(0) 5,410	
	単価				(0) 4,913	
	官積算単価				5,410	合意率 0.908177
	*** B単 - 534号 ***					
000534	管渠工 A型(素巻) 250(3-1号用水路横断面部)				(0.000)m 8,600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 27.700			(0) 7,244	
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.700			(0) 1,096	
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 22.900			(0) 5,588	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 8.600			(0) 96,492	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 30.000			(0) 8,103	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	(0.000) 27.000			(0) 51,327	
	合計				(0) 169,850	
	単価				(0) 17,936	
	官積算単価				19,750	合意率 0.908177
	*** B単 - 535号 ***					
000535	管渠工 A型(素巻) 250(3-1号用水路縦断面部)				(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 12.300			(0) 3,216	
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.100			(0) 1,259	
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 10.000			(0) 4,020	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 10.000			(0) 112,200	
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンバクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.200			(0) 1,405	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	(0.000) 4.700			(0) 8,935	
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンバクタ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.600			(0) 1,242	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 4.100			(0) 7,794	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.000	m3	270.1	(0) 810	S単 148号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2.700	m3	1,380	(0) 3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 2.700	m3	571	(0) 1,542	S単 7号
	合計				(0) 146,149	
	単価				(0) 13,273	
	官積算単価				14,615	合意率 0.908177
	*** B単 - 536号 ***					
000536	張りコンクリート t=0.1m 3-1号用水路横断部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 11.200	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m3	35,880	(0) 39,468	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 22.400	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 188,563	S単 192号
	合計				(0) 228,031	
	単価				(0) 18,490	
	官積算単価				20,360	合意率 0.908177
	*** B単 - 537号 ***					
B05110	編鋼板蓋 2型合流樹用		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	枚	334	(0) 668	S単 124号
S02116	編鋼板蓋 2型合流樹用,,	(0.000) 1.000	組	77,000	(0) 77,000	S単 251号
	合計				(0) 77,668	
	単価				(0) 70,536	
	官積算単価				77,668	合意率 0.908177
	*** B単 - 538号 ***					
000538	管理用階段工 B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本)		段		(0.000)段 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	(0.000) 1.000	m3	8,526	(0) 8,526	S単 324号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	26,112	(0) 26,112	S単 24号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 26号
S02116	管理用階段 B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本),,	(0.000) 10.000	組	1,280	(0) 12,800	S単 252号
	合計				(0) 67,736	
	単価				(0) 6,152	
	官積算単価				6,774	合意率 0.908177
	*** B単 - 539号 ***					
000539	既設接続工 1-1号用水路		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ砂(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.400	m3	39,340	(0) 55,076	S単 184号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 21,887	S単 192号
S02116	円形紙管 200,,	(0.000) 0.700	m	793	(0) 555	S単 253号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 77,518	
	単価				(0) 70,400	
	官積算単価				77,518	合意率 0.908177
	*** B単 - 540号 ***					
B01205	購入土盛土		m3		(0.000) 9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 228号
SA0102	積込及び投入 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 20.000	m3	1,588	(0) 31,760	S単 322号
S02116	山土砂 真砂土(田布施町),	(0.000) 12.000	m3	2,600	(0) 31,200	S単 248号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 10.000	m3	745	(0) 7,450	S単 8号
	合計				(0) 87,519	
	単価				(0) 9,724	
	官積算単価				9,724	合意率 1
	*** B単 - 541号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合計				(0) 402	
	単価				(0) 402	
	官積算単価				402	合意率 1
	*** B単 - 542号 ***					
000542	植生シート センチピートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 543号 ***					
B01205	購入土盛土		m3		(0.000) 9.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 228号
SA0102	積込及び投入 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 20.000	m3	1,588	(0) 31,760	S単 322号
S02116	山土砂 真砂土(田布施町),	(0.000) 12.000	m3	2,600	(0) 31,200	S単 248号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 10.000	m3	745	(0) 7,450	S単 8号
	合計				(0) 87,519	
	単価				(0) 9,724	
	官積算単価				9,724	合意率 1
	*** B単 - 544号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合計				(0) 402	
	単価				(0) 402	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				402	合意率 1
	*** B単 - 545号 ***					
000545	水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.050	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単 価				(0) 6,025	
	官積算単価				6,638	合意率 0.907643
	*** B単 - 546号 ***					
000546	水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.060	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 2,443	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 5,321	S単 190号
	合計				(0) 7,805	
	単 価				(0) 7,084	
	官積算単価				7,805	合意率 0.907643
	*** B単 - 547号 ***					
000547	樹 2型		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.039	ton	168,831	(0) 6,584	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.600	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 941	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	406	(0) 690	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	35,880	(0) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.700	m <sup>3</sup>	41,080	(0) 28,756	S単 180号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 53,967	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.500	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 675	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 2.300	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 4,372	S単 1号
	合計				(0) 100,856	
	単 価				(0) 91,541	
	官積算単価				100,856	合意率 0.907643
	*** B単 - 548号 ***					
000548	道路用溜樹 400A(グレーチングT-25、ボルト固定)		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 2.300	m <sup>3</sup>	1,931	(0) 4,441	S単 323号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 4,071	S単 171号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 2,280	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.700	m <sup>3</sup>	1,588	(0) 2,700	S単 321号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 3,042	S単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(0.000) 0.600	m <sup>3</sup>	2,892	(0) 1,735	S単 327号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	5,808	(0) 5,808	S単 336号
S02116	道路用溜樹 400A,,	(0.000) 1.000	個	23,000	(0) 23,000	S単 254号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
S02116	道路用溜樹グレーチング T-25 400A ボルト固定,,	(0.000) 1.000	枚	22,400	(0) 22,400	S単 255号
	合 計				(0) 69,811	
	単 価				(0) 63,363	
	官積算単価				69,811	合意率 0.907643
	*** B単 - 549号 ***					
000549	機械小運搬 (二次製品) 700m未満		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00018	機械小運搬 (二次製品) 700m未満	(0.000) 1.000	ton	3,890	(0) 3,890	T単 22号
	合 計				(0) 3,890	
	単 価				(0) 3,531	
	官積算単価				3,890	合意率 0.907643
	*** B単 - 550号 ***					
000550	取付式分水栓 100*L1500		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,158	(0) 4,158	S単 229号
T00004	取付式分水栓 100*L1500	(0.000) 1.000	個	4,687	(0) 4,687	T単 12号
	合 計				(0) 8,845	
	単 価				(0) 8,028	
	官積算単価				8,845	合意率 0.907643
	*** B単 - 551号 ***					
000551	ステップ 19*B300 (後付用)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00100	コンクリート削孔工	(0.000) 2.000	孔	568	(0) 1,136	T単 9号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(0.000) 1.000	個	3,090	(0) 3,090	S単 73号
S02115	型わく工	(0.000) 0.144	人	25,500	(0) 3,672	S単 233号
	合 計				(0) 7,898	
	単 価				(0) 7,169	
	官積算単価				7,898	合意率 0.907643
	*** B単 - 552号 ***					
000552	堰板用アングル SUS304、L-5*50*50		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00100	コンクリート削孔工	(0.000) 12.000	孔	568	(0) 6,816	T単 9号
T00005	あと施工アンカー M12*L90(SUS)	(0.000) 12.000	本	1,840	(0) 22,080	T単 13号
S02116	等辺山形鋼 (SUS304) L-5*50*50,,	(0.000) 4.600	kg	840	(0) 3,864	S単 258号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.000			(0) 1,336	S単 124号
	合計				(0) 34,096	
	単 価				(0) 30,947	
	官積算単価				34,096	合意率 0.907643
	*** B単 - 553号 ***					
000553	堰板 t2cm		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,	(0.000) 0.010	m3	58,000	(0) 580	S単 259号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 914	
	単 価				(0) 830	
	官積算単価				914	合意率 0.907643
	*** B単 - 554号 ***					
000554	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2000 BF-200 (目地材込み)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,	(0.000) 5.000	本	5,400	(0) 27,000	S単 44号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,	(0.000) 5.000	本	320	(0) 1,600	S単 43号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.400	m3	261.5	(0) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.900	m3	270.1	(0) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000) 1.700	m3	2,265	(0) 3,851	S単 2号
	合計				(0) 66,389	
	単 価				(0) 6,031	
	官積算単価				6,639	合意率 0.90845
	*** B単 - 555号 ***					
000555	鉄筋コンクリベンチフリューム用蓋 2種(6t荷重用),200		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),200,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 260号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	828	(0) 828	S単 121号
	合計				(0) 4,588	
	単 価				(0) 4,168	
	官積算単価				4,588	合意率 0.90845
	*** B単 - 556号 ***					
000556	水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.040	m3	40,710	(0) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 3,801	S単 190号
	合計				(0) 5,470	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 4,969	
	官積算単価				5,470	合意率 0.90845
	*** B単 - 557号 ***					
000557	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 10.900	m3	261.5	(0) 2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,015	S単 157号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,487	(0) 44,870	S単 293号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.700	m3	270.1	(0) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	(0.000) 4.200	m3	1,901	(0) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.100	m3	270.1	(0) 1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	(0.000) 3.700	m3	1,901	(0) 7,034	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.800	m3	270.1	(0) 756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 2.600	m3	1,380	(0) 3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 2.600	m3	571	(0) 1,485	S単 7号
	合 計				(0) 71,958	
	単 価				(0) 6,537	
	官積算単価				7,196	合意率 0.90845
	*** B単 - 558号 ***					
000558	さや管 SGP管 200		m		(0.000)m 55.000 m	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,なし	(0.000) 10.000	本	10,694	(0) 106,940	S単 295号
S02116	SGP管 200A 白管ねじ無し,,	(0.000) 10.000	本	63,400	(0) 634,000	S単 261号
	合 計				(0) 740,940	
	単 価				(0) 12,238	
	官積算単価				13,472	合意率 0.90845
	*** B単 - 559号 ***					
000559	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	261.5	(0) 262	S単 152号
	合 計				(0) 262	
	単 価				(0) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.907916
	*** B単 - 560号 ***					
000560	路体(築堤)盛土・埋戻 幅員4.0m以上		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	215.9	(0) 216	S単 156号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 216	
	単価				(0) 196	
	官積算単価				216	合意率 0.907916
	*** B単 - 561号 ***					
000561	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-200		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-200 L=2,000,,	(0.000) 5.000	本	6,050	(0) 30,250	S単 262号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.400	m3	261.5	(0) 628	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,137	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.900	m3	270.1	(0) 513	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 1.700	m3	2,265	(0) 3,851	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	600	(0) 540	S単 75号
	合計				(0) 68,579	
	単価				(0) 6,226	
	官積算単価				6,858	合意率 0.907916
	*** B単 - 562号 ***					
000562	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水タイプ 2000 BF-350		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,,	(0.000) 5.000	本	12,000	(0) 60,000	S単 263号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 4.800	m3	261.5	(0) 1,255	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.400	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,786	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.400	m3	270.1	(0) 918	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 3.100	m3	2,265	(0) 7,022	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	600	(0) 600	S単 75号
	合計				(0) 103,241	
	単価				(0) 9,373	
	官積算単価				10,324	合意率 0.907916
	*** B単 - 563号 ***					
000563	大型フリューム H=800 B=800 (ワイブホ-ル 50*4箇所付)		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	4,988	(0) 49,880	S単 122号
S02116	大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホ-ル 50*4箇所付,,	(0.000) 5.000	本	51,700	(0) 258,500	S単 77号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 21.100	m3	261.5	(0) 5,518	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 4,141	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.100	m3	270.1	(0) 3,268	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 10.900	m3	2,265	(0) 24,689	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	(0.000) 2.400	m <sup>2</sup>	600	(0) 1,440	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高	(0.000) 0.600	m3	35,880	(0) 21,528	S単 174号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均シコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
	合計				(0) 373,240	
	単価				(0) 33,890	
	官積算単価				37,324	合意率 0.907984
	*** B単 - 564号 ***					
000564	水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.040	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 3,801	S単 190号
	合計				(0) 5,470	
	単価				(0) 4,966	
	官積算単価				5,470	合意率 0.907916
	*** B単 - 565号 ***					
000565	水路曲部接続工 30°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.050	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単価				(0) 6,027	
	官積算単価				6,638	合意率 0.907916
	*** B単 - 566号 ***					
000566	水路曲部接続工 30°タイプ BF-350用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.080	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 3,257	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 6,841	S単 190号
	合計				(0) 10,139	
	単価				(0) 9,205	
	官積算単価				10,139	合意率 0.907916
	*** B単 - 567号 ***					
000567	管渠工 A型(素巻) 300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 13.700	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 3,583	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.600	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,462	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	12,680	(0) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.800	m3	270.1	(0) 1,567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )	(0.000) 5.300	m3	1,901	(0) 10,075	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンバクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.100	m3	270.1	(0) 1,378	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )	(0.000) 4.600	m3	1,901	(0) 8,745	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.200	m3	270.1	(0) 864	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2.900	m3	1,380	(0) 4,002	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 2.900	m3	571	(0) 1,656	S単 7号
	合計				(0) 160,132	
	単価				(0) 14,539	
	官積算単価				16,013	合意率 0.907916
	*** B単 - 568号 ***					
B05110	編鋼板蓋 4型合流樹用(ゲート部切欠有)		枚		(0.000)枚 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 2.000	枚	828	(0) 1,656	S単 121号
S02116	編鋼板蓋 4型合流樹用(ゲート部切欠有),,	(0.000) 1.000	組	230,000	(0) 230,000	S単 264号
	合計				(0) 231,656	
	単価				(0) 210,324	
	官積算単価				231,656	合意率 0.907916
	*** B単 - 569号 ***					
000569	三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700		門		(0.000)門 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	26,112	(0) 26,112	S単 24号
S02115	特殊作業員	(0.000) 2.000	人	23,664	(0) 47,328	S単 25号
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,298	(0) 20,298	S単 26号
S16001	トラック[クレーン装置付] ^ -トラック8t積 2.9t吊,運転 1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	(0.000) 1.000	日	50,448	(0) 50,448	S単 305号
S02117	機械器具損料 三方水密スライドゲート	(0.000) 0.100	各単位	144,186	(0) 14,419	S単 287号
Y00004	雑品	(0.000) 0.200		158,605	(0) 31,721	
S02116	三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700,,	(0.000) 1.000	門	1,060,000	(0) 1,060,000	S単 265号
	合計				(0) 1,250,326	
	単価				(0) 1,135,191	
	官積算単価				1,250,326	合意率 0.907916
	*** B単 - 570号 ***					
000570	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380		門		(0.000)門 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.750	人	26,112	(0) 19,584	S単 24号
S02115	特殊作業員	(0.000) 1.500	人	23,664	(0) 35,496	S単 25号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.750	人	20,298	(0) 15,224	S単 26号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	トラック[クレーン装置付] 、^ -トラック8t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等 + 燃料 + 運転労務、軽油	(0.000) 0.900			(0) 45,403	S単 305号
S02117	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、 250*L1380	(0.000) 0.100	門	115,707	(0) 11,571	S単 288号
Y00004	雑品	(0.000) 0.200		127,278	(0) 25,456	
S02116	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、 250*L1380、	(0.000) 1.000	門	520,000	(0) 520,000	S単 266号
	合計				(0) 672,734	
	単価				(0) 610,786	
	官積算単価				672,734	合意率 0.907916
	*** B単 - 571号 ***					
000571	廃アルカリ水運搬・処分		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] 、積載質量8.0t 吸入管径75mm、運転1日当たり算出、機械損料等 + 燃料 + 運転労務、軽油	(0.000) 4.300	日	86,902	(0) 373,679	S単 306号
S02123	廃アルカリ水処分	(0.000) 100.000	m3	30,800	(0) 3,080,000	S単 289号
	合計				(0) 3,453,679	
	単価				(0) 31,357	
	官積算単価				34,537	合意率 0.907916
	*** B単 - 572号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(0.000) 1.000	m3	261.5	(0) 262	S単 152号
	合計				(0) 262	
	単価				(0) 238	
	官積算単価				262	合意率 0.907916
	*** B単 - 573号 ***					
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 406	S単 157号
	合計				(0) 406	
	単価				(0) 369	
	官積算単価				406	合意率 0.907916
	*** B単 - 574号 ***					
B01209	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンバ( )	(0.000) 9.000	m3	2,265	(0) 20,385	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m3	270.1	(0) 2,701	S単 148号
	合計				(0) 23,086	
	単価				(0) 2,329	
	官積算単価				2,565	合意率 0.907916
	*** B単 - 575号 ***					
BA0303	均し型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,276	
	単価				(0) 3,882	
	官積算単価				4,276	合意率 0.907916
	*** B単 - 576号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-12-25		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	39,340	(0) 39,340	S単 175号
	合計				(0) 39,340	
	単価				(0) 35,717	
	官積算単価				39,340	合意率 0.907916
	*** B単 - 577号 ***					
BA0303	側壁型枠		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 8,418	S単 192号
	合計				(0) 8,418	
	単価				(0) 7,643	
	官積算単価				8,418	合意率 0.907916
	*** B単 - 578号 ***					
BA0302	側壁コンクリート 18-8-40		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	39,340	(0) 39,340	S単 184号
	合計				(0) 39,340	
	単価				(0) 35,717	
	官積算単価				39,340	合意率 0.907916
	*** B単 - 579号 ***					
BA0304	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,604	(0) 3,604	S単 335号
	合計				(0) 3,604	
	単価				(0) 3,272	
	官積算単価				3,604	合意率 0.907916
	*** B単 - 580号 ***					
BA0302	底版コンクリート 18-8-40		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,040	(0) 40,040	S単 187号
	合計				(0) 40,040	
	単価				(0) 36,353	
	官積算単価				40,040	合意率 0.907916
	*** B単 - 581号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0303	下部取付工型枠				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	7,601	7,601	S単 190号
	合計				(0)	
					7,601	
	単 価				(0)	
					6,901	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907916
	*** B単 - 582号 ***					
BA0302	下部取付コンクリート 18-8-25				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ納(ルー機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	40,040	40,040	S単 177号
	合計				(0)	
					40,040	
	単 価				(0)	
					36,353	
	官積算単価				40,040	合意率 0.907916
	*** B単 - 583号 ***					
000583	復旧擁壁 18-8-40				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	40,710	40,710	S単 332号
	合計				(0)	
					40,710	
	単 価				(0)	
					36,961	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907916
	*** B単 - 584号 ***					
BA0303	擁壁型枠				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	7,601	7,601	S単 190号
	合計				(0)	
					7,601	
	単 価				(0)	
					6,901	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907916
	*** B単 - 585号 ***					
BA0232	石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュ RC-40,なし				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0276	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュ RC-40,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	25,830	25,830	S単 330号
	合計				(0)	
					25,830	
	単 価				(0)	
					23,451	
	官積算単価				25,830	合意率 0.907916
	*** B単 - 586号 ***					
000586	機械小運搬(碎石) 150m未満				(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
			m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	879	879	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>3</sup>	270.1	270	S単 148号
	合計				(0)	
					1,149	
	単 価				(0)	
					1,043	
	官積算単価				1,149	合意率 0.907916

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 587号 ***						
000587	機械小運搬 ( 二次製品 ) 250m未満		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬 ( 二次製品、管類、セメント類 ) コンクリート二次製品、250m未満	(0.000) 1.000	ton	2,706	(0) 2,706	S単 230号
	合 計				(0) 2,706	
	単 価				(0) 2,457	
	官積算単価				2,706	合意率 0.907916
*** B単 - 588号 ***						
000588	スロープ工 樹5型 ( 人工竹 80 )		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L2000以下,,	(0.000) 1.000	本	9,720	(0) 9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合 計				(0) 10,054	
	単 価				(0) 9,140	
	官積算単価				10,054	合意率 0.90909
*** B単 - 589号 ***						
000589	大型フリューム 700×700 ( ウィーブホール 50*4箇所付 )		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
S02116	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付,,	(0.000) 5.000	本	42,400	(0) 212,000	S単 84号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 14.200	m3	261.5	(0) 3,713	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.400	m <sup>2</sup>	406	(0) 4,222	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.800	m3	270.1	(0) 1,837	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 6.200	m3	2,265	(0) 14,043	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	600	(0) 1,260	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	35,880	(0) 17,940	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
	合 計				(0) 290,951	
	単 価				(0) 26,418	
	官積算単価				29,095	合意率 0.907977
*** B単 - 590号 ***						
000590	水路曲部接続工 15°タイプ BF-300用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.050	m3	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 5,321	S単 190号
	合 計				(0) 7,398	
	単 価				(0) 6,716	
	官積算単価				7,398	合意率 0.907815

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 591号 ***						
000591	水路曲部接続工 15°タイプ OF-700用		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.160	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 6,514	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 12,162	S単 190号
	合計				(0) 18,717	
	単価				(0) 16,992	
	官積算単価				18,717	合意率 0.907815
*** B単 - 592号 ***						
000592	水路曲部接続工 30°タイプ OF-700用		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 81	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.270	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 10,992	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.200	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 16,722	S単 190号
	合計				(0) 27,795	
	単価				(0) 25,233	
	官積算単価				27,795	合意率 0.907815
*** B単 - 593号 ***						
000593	樹 3型		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.051	ton	168,831	(0) 8,610	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 5.000	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 1,308	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	406	(0) 934	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	35,880	(0) 3,588	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,283	S単 191号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%	(0.000) 0.900	m <sup>3</sup>	41,080	(0) 36,972	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.500	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 72,210	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.300	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 891	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	(0.000) 3.000	m <sup>3</sup>	1,901	(0) 5,703	S単 1号
	合計				(0) 131,499	
	単価				(0) 119,377	
	官積算単価				131,499	合意率 0.907815
*** B単 - 594号 ***						
000594	スロープ工 樹5型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L2000以下,,	(0.000) 1.000	本	9,720	(0) 9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 10,054	
	単価				(0) 9,127	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,054	合意率 0.907815
	*** B単 - 595号 ***					
000595	スロープ工 樹6型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L2000以下,..	(0.000) 1.000	本	9,720	(0) 9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コナート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 10,054	
	単価				(0) 9,127	
	官積算単価				10,054	合意率 0.907815
	*** B単 - 596号 ***					
000596	管渠工 A型(素巻) 600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 28.000	m3	261.5	(0) 7,322	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 2,842	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	26,630	(0) 266,300	S単 213号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.400	m3	270.1	(0) 3,349	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	(0.000) 11.200	m3	1,901	(0) 21,291	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 9.400	m3	270.1	(0) 2,539	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	(0.000) 8.500	m3	1,901	(0) 16,159	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.000	m3	270.1	(0) 1,351	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 4.500	m3	1,380	(0) 6,210	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 4.500	m3	571	(0) 2,570	S単 7号
	合計				(0) 329,933	
	単価				(0) 29,952	
	官積算単価				32,993	合意率 0.907815
	*** B単 - 597号 ***					
000597	階段式落差工 700×700 L=0.5/段		段		(0.000)段 20.000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 13.000	m3	261.5	(0) 3,400	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.400	m <sup>2</sup>	406	(0) 3,410	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(0.000) 20.000	基	3,250	(0) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 700(ジョイント含む),..	(0.000) 20.000	個	29,400	(0) 588,000	S単 86号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.300	m3	270.1	(0) 1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	(0.000) 3.900	m3	1,901	(0) 7,414	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,18-8-25(20)(高	(0.000) 0.500	m3	35,880	(0) 17,940	S単 174号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
	合計				(0) 690,601	
	単 価				(0) 31,353	
	官積算単価				34,530	合意率 0.907986
	*** B単 - 598号 ***					
000598	土留復旧工 H1560		m		(0.000)m 3.600 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 15.500	m <sup>3</sup>	1,931	(0) 29,931	S単 323号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 11.500	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 96,807	S単 192号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック刺(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.000	m <sup>3</sup>	39,720	(0) 119,160	S単 176号
	合計				(0) 245,898	
	単 価				(0) 62,019	
	官積算単価				68,305	合意率 0.907974
	*** B単 - 599号 ***					
BA0232	石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワツヤン RC-40,なし		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0276	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワツヤン RC-40,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	25,830	(0) 25,830	S単 330号
	合計				(0) 25,830	
	単 価				(0) 23,449	
	官積算単価				25,830	合意率 0.907815
	*** B単 - 600号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック刺(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	40,040	(0) 40,040	S単 177号
	合計				(0) 40,040	
	単 価				(0) 36,349	
	官積算単価				40,040	合意率 0.907815
	*** B単 - 601号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 190号
	合計				(0) 7,601	
	単 価				(0) 6,900	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907815
	*** B単 - 602号 ***					
000602	大型フリューム 1000×1000(ワイブホール 50°4箇所付)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	4,988	(0) 49,880	S単 122号
S02116	大型フリューム 1000×1000 L=2,000 ウィーブホール 50°4箇所付,,	(0.000) 5.000	本	80,100	(0) 400,500	S単 268号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 25.300	m3	261.5	(0) 6,616	S単 152号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 11.400	m <sup>2</sup>	406	(0) 4,628	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.100	m3	270.1	(0) 3,808	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	(0.000) 12.700	m3	2,265	(0) 28,766	S単 2号
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,	(0.000) 2.900	m <sup>2</sup>	600	(0) 1,740	S単 75号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3	35,880	(0) 25,116	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
	合計				(0) 525,330	
	単価				(0) 47,690	
	官積算単価				52,533	合意率 0.907815
	*** B単 - 603号 ***					
BA0820	歩車道境界ブロック H250*L600、10cm斜		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,B種(180/205×250×600),無し,無し,-,なし,,	(0.000) 1.000	m	7,030	(0) 7,030	S単 340号
	合計				(0) 7,030	
	単価				(0) 6,382	
	官積算単価				7,030	合意率 0.907815
	*** B単 - 604号 ***					
000604	鉄筋金網 D10*150*150		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	20,298	(0) 40,596	S単 26号
S02116	鉄筋金網 D10 150×150,,	(0.000) 110.000	m <sup>2</sup>	169	(0) 18,590	S単 269号
	合計				(0) 59,186	
	単価				(0) 537	
	官積算単価				592	合意率 0.907815
	*** B単 - 605号 ***					
BA0302	張コンクリート 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バツク納(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,040	(0) 40,040	S単 177号
	合計				(0) 40,040	
	単価				(0) 36,349	
	官積算単価				40,040	合意率 0.907815
	*** B単 - 606号 ***					
BA0302	止水壁 18-8-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 171号
	合計				(0) 40,710	
	単価				(0) 36,957	
	官積算単価				40,710	合意率 0.907815

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 607号 ***						
BA0303	止水壁型枠		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 小型構造物	1.000	m	7,601	7,601	S単 190号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,900	
					7,601	合意率 0.907815
*** B単 - 608号 ***						
000608	掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	261.5	262	S単 152号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				262	
					262	合意率 1
*** B単 - 609号 ***						
000609	盛土		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m3	382	382	S単 6号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				382	
					382	合意率 1
*** B単 - 610号 ***						
BA0109	法面整形		m		(0.000)m	歩A
	掘削部, 砂質土				1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m	800.6	801	S単 158号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				801	
					801	合意率 1
*** B単 - 611号 ***						
BA0109	法面整形		m		(0.000)m	歩A
	盛土部, 砂質土				1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m	402	402	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				402	
					402	合意率 1
*** B単 - 612号 ***						
000612	鉄筋コンクリートベンチフリューム		m		(0.000)m	歩A
	2000 BF-250 (目地材込み) 支給品				10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,166	31,660	S単 120号
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )	(0.000)			( " )	
	BF-250 L=2,000, ,	5.000	本	0	0	S単 45号
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット	(0.000)			(0)	
	250, ,	5.000	本	370	1,850	S単 46号
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	3.100	m3	261.5	811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	3.300	m	406	1,340	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.400	m3	270.1	(0) 648	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 2.200	m3	2,265	(0) 4,983	S単 2号
	合計				(0) 41,292	
	単価				(0) 4,129	
	官積算単価				4,129	合意率 1
	*** B単 - 613号 ***					
000613	水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.050	m3	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単価				(0) 6,638	
	官積算単価				6,638	合意率 1
	*** B単 - 614号 ***					
000614	水路曲部接続工 30°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.060	m3	40,710	(0) 2,443	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 5,321	S単 190号
	合計				(0) 7,805	
	単価				(0) 7,805	
	官積算単価				7,805	合意率 1
	*** B単 - 615号 ***					
000615	取水口(分土工) BF-250 目地材含む		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 3.100	m3	261.5	(0) 811	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,624	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.100	m3	270.1	(0) 567	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 1.900	m3	2,265	(0) 4,304	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,592	(0) 35,920	S単 198号
S02116	鉄筋コカイトベンチフリューム分土工 250 長1.0m,,	(0.000) 10.000	個	4,840	(0) 48,400	S単 53号
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 250,,	(0.000) 10.000	本	370	(0) 3,700	S単 46号
	合計				(0) 95,326	
	単価				(0) 9,533	
	官積算単価				9,533	合意率 1
	*** B単 - 616号 ***					
000616	樹 1型		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.300	m3	261.5	(0) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 487	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(0.000) 1.200			(0) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400			(0) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.800			(0) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.700			(0) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 1.600			(0) 3,042	S単 1号
	合計				(0) 58,890	
	単価				(0) 58,890	
	官積算単価				58,890	合意率 1
	*** B単 - 617号 ***					
000617	階段式落差工 BF-300 L=0.5/段				(0.000)段 20.000 段	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 5.900			(0) 1,543	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.200			(0) 1,705	S単 157号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(0.000) 20.000			(0) 65,000	S単 200号
S02116	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む),,	(0.000) 20.000			(0) 155,200	S単 63号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.300			(0) 1,161	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 3.900			(0) 7,414	S単 1号
	合計				(0) 232,023	
	単価				(0) 11,601	
	官積算単価				11,601	合意率 1
	*** B単 - 618号 ***					
000618	上部・下部取付工 BF-300 階段式落差工部				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	上部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.090			(0) 3,664	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.800			(0) 6,081	S単 190号
Y00001	下部取付工					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.050			(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500			(0) 3,801	S単 190号
	合計				(0) 15,582	
	単価				(0) 15,582	
	官積算単価				15,582	合意率 1
	*** B単 - 619号 ***					
000619	張りコンクリート t=0.1m 階段式落差工部				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200			(0) 43,056	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.000			(0) 16,836	S単 192号
	合計				(0) 59,892	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 5,989	
	官積算単価				5,989	合意率 1
	*** B単 - 620号 ***					
000620	管渠工 A型(素巻) 200		m		(0.000)m 10.000 m	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 10.900	m3	261.5	(0) 2,850	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,015	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),なし,外圧管 1種	(0.000) 10.000	m	10,420	(0) 104,200	S単 207号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.700	m3	270.1	(0) 1,269	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 4.200	m3	1,901	(0) 7,984	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.100	m3	270.1	(0) 1,107	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 3.700	m3	1,901	(0) 7,034	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.800	m3	270.1	(0) 756	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 2.600	m3	1,380	(0) 3,588	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 2.600	m3	571	(0) 1,485	S単 7号
	合 計				(0) 131,288	
	単 価				(0) 13,129	
	官積算単価				13,129	合意率 1
	*** B単 - 621号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.000	m	2,573	(0) 2,573	S単 125号
	合 計				(0) 2,573	
	単 価				(0) 2,573	
	官積算単価				2,573	合意率 1
	*** B単 - 622号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ 150*90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	5,410	(0) 5,410	S単 250号
	合 計				(0) 5,410	
	単 価				(0) 5,410	
	官積算単価				5,410	合意率 1
	*** B単 - 623号 ***					
000623	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	261.5	(0) 262	S単 152号
	合 計				(0) 262	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 262	
	官積算単価				262	合意率 1
	*** B単 - 624号 ***					
000624	盛土				(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m3	270.1	(0) 2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 228号
	合 計				(0) 19,810	
	単 価				(0) 2,201	
	官積算単価				2,201	合意率 1
	*** B単 - 625号 ***					
000625	埋戻				(0.000)m3 9.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m3	270.1	(0) 2,701	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	(0.000) 9.000	m3	1,901	(0) 17,109	S単 1号
	合 計				(0) 19,810	
	単 価				(0) 2,201	
	官積算単価				2,201	合意率 1
	*** B単 - 626号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部、砂質土				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646.9	(0) 647	S単 160号
	合 計				(0) 647	
	単 価				(0) 647	
	官積算単価				647	合意率 1
	*** B単 - 627号 ***					
000627	植生シート センチピートグラス				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 628号 ***					
000628	基面整正(吐口工)				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 406	S単 157号
	合 計				(0) 406	
	単 価				(0) 406	
	官積算単価				406	合意率 1
	*** B単 - 629号 ***					
000629	型枠(吐口工) 均しコンクリート				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,276	
	単価				(0) 4,276	
	官積算単価				4,276	合意率 1
	*** B単 - 630号 ***					
000630	均しコンクリート ( 吐口工 ) 18-12-25 ( 20 ) BB		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	35,880	(0) 35,880	S単 173号
	合計				(0) 35,880	
	単価				(0) 35,880	
	官積算単価				35,880	合意率 1
	*** B単 - 631号 ***					
000631	型枠 ( 吐口工 ) 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 8,418	S単 192号
	合計				(0) 8,418	
	単価				(0) 8,418	
	官積算単価				8,418	合意率 1
	*** B単 - 632号 ***					
000632	鉄筋コンクリート ( 吐口工 ) 21-12-25(20)BB		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	39,720	(0) 39,720	S単 176号
	合計				(0) 39,720	
	単価				(0) 39,720	
	官積算単価				39,720	合意率 1
	*** B単 - 633号 ***					
000633	鉄筋加工組立 ( 吐口工 ) D13		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	173,981	(0) 173,981	S単 117号
	合計				(0) 173,981	
	単価				(0) 173,981	
	官積算単価				173,981	合意率 1
	*** B単 - 634号 ***					
000634	鉄筋加工組立 ( 吐口工 ) D16		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	171,921	(0) 171,921	S単 119号
	合計				(0) 171,921	
	単価				(0) 171,921	
	官積算単価				171,921	合意率 1
	*** B単 - 635号 ***					
000635	樹 ( YH1型落差掘工 ) 1型落差樹		箇所		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 2.300	m3	261.5	(0) 601	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 487	S単 157号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	1,277	(0) 1,532	S単 170号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	40,710	(0) 16,284	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.800	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 36,485	S単 190号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.700	m3	270.1	(0) 459	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 1.600	m3	1,901	(0) 3,042	S単 1号
	合計				(0) 58,890	
	単価				(0) 58,890	
	官積算単価				58,890	合意率 1
	*** B単 - 636号 ***					
000636	型枠(落差樹工) 嵩上げコンクリート		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 190号
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 7,601	
	官積算単価				7,601	合意率 1
	*** B単 - 637号 ***					
000637	嵩上げコンクリート(落差樹工) 18-8-25(20)BB		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,710	(0) 40,710	S単 171号
	合計				(0) 40,710	
	単価				(0) 40,710	
	官積算単価				40,710	合意率 1
	*** B単 - 638号 ***					
000638	鉄筋加工組立(落差樹工) D13 嵩上げコンクリート		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	168,831	(0) 168,831	S単 116号
	合計				(0) 168,831	
	単価				(0) 168,831	
	官積算単価				168,831	合意率 1
	*** B単 - 639号 ***					
000639	管渠工 D型(360°巻) 300		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.300	m3	261.5	(0) 4,785	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.600	m <sup>2</sup>	406	(0) 3,086	S単 157号
Y00001	基礎コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンパクタ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m3	39,340	(0) 43,274	S単 181号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 12,828	S単 191号
Y00001	鉄筋コンクリート					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ納(ルー機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, なし, コンクリート各種	(0.000) 2.100	m3	39,720	(0) 83,412	S単 182号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 11.200	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 94,282	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD345_D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.146	ton	173,981	(0) 25,401	S単 117号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B形 ),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	12,680	(0) 126,800	S単 206号
Y00001	埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.200	m3	270.1	(0) 4,376	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	(0.000) 14.600	m3	1,901	(0) 27,755	S単 1号
	合計				(0) 425,999	
	単価				(0) 42,600	
	官積算単価				42,600	合意率 1
	*** B単 - 640号 ***					
000640	石積取壊し(護岸復旧工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり	(0.000) 2.900	m <sup>2</sup>	4,806	(0) 13,937	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	332.3	(0) 332	S単 149号
	合計				(0) 14,269	
	単価				(0) 14,269	
	官積算単価				14,269	合意率 1
	*** B単 - 641号 ***					
000641	石積み運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ納山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km 以下	(0.000) 1.000	m3	677.6	(0) 678	S単 154号
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 110号
	合計				(0) 2,118	
	単価				(0) 2,118	
	官積算単価				2,118	合意率 1
	*** B単 - 642号 ***					
000642	型枠(護岸復旧工)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	8,418	(0) 8,418	S単 192号
	合計				(0) 8,418	
	単価				(0) 8,418	
	官積算単価				8,418	合意率 1
	*** B単 - 643号 ***					
000643	無筋コンクリート(護岸復旧工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	35,880	(0) 35,880	S単 174号
	合計				(0) 35,880	
	単価				(0) 35,880	
	官積算単価				35,880	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 644号 ***						
000644	護床ブロック (護床工) 0.5t型		個		(0.000)個	歩A
					1.000 個	当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし	(0.000) 1.000	個	3,373	(0) 3,373	S単 202号
S02116	護床ブロック 0.5t,,	(0.000) 0.810	m <sup>2</sup>	22,100	(0) 17,901	S単 81号
	合 計				(0) 21,274	
	単 価				(0) 21,274	
	官積算単価				21,274	合意率 1
*** B単 - 645号 ***						
000645	中詰コンクリート (護床工) 18-8-25		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 40,710	S単 171号
	合 計				(0) 40,710	
	単 価				(0) 40,710	
	官積算単価				40,710	合意率 1
*** B単 - 646号 ***						
000646	機械小運搬 (砕石) 30~50m未満		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup>	歩A
					1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	745	(0) 745	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 270	S単 148号
	合 計				(0) 1,015	
	単 価				(0) 1,015	
	官積算単価				1,015	合意率 1
*** B単 - 647号 ***						
000647	機械小運搬 (二次製品) 30~50m未満		ton		(0.000)ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02047	機械小運搬 (二次製品・管類・セメント類) コンクリート二次製品,30~50m	(0.000) 1.000	ton	2,326	(0) 2,326	S単 12号
	合 計				(0) 2,326	
	単 価				(0) 2,326	
	官積算単価				2,326	合意率 1
*** B単 - 648号 ***						
000648	スロープ工 樹3型 (人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L2000以下,,	(0.000) 1.000	本	9,720	(0) 9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合 計				(0) 10,054	
	単 価				(0) 9,128	
	官積算単価				10,054	合意率 0.907874
*** B単 - 649号 ***						
000649	型枠 (落差樹工) 高上げコンクリート		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 1.000			(0) 7,601	
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 6,901	
	官積算単価				7,601	合意率 0.907874
	*** B単 - 650号 ***					
000650	嵩上げコンクリート ( 落差削工 ) 21-12-25 ( 20 ) BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	41,080	(0) 41,080	S単 180号
	合計				(0) 41,080	
	単価				(0) 37,295	
	官積算単価				41,080	合意率 0.907874
	*** B単 - 651号 ***					
000651	鉄筋加工組立 ( 落差削工 ) D13 嵩上げコンクリート		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 ( 切梁無し ), 10%未満	(0.000) 1.000	ton	173,981	(0) 173,981	S単 117号
	合計				(0) 173,981	
	単価				(0) 157,953	
	官積算単価				173,981	合意率 0.907874
	*** B単 - 652号 ***					
000652	管渠工 A型 ( 素巻 ) 700		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	(0.000) 33.000	m3	261.5	(0) 8,630	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 3,329	S単 157号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 掘付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ), あり, 外圧管 1種	(0.000) 10.000	m	35,860	(0) 358,600	S単 337号
Y00001	埋戻 ( 区分1 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.000	m3	270.1	(0) 3,781	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ( )	(0.000) 12.600	m3	1,901	(0) 23,953	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分2 )					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.100	m3	270.1	(0) 2,998	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ( )	(0.000) 10.000	m3	1,901	(0) 19,010	S単 1号
Y00001	埋戻 ( 区分3 )					
Y00001	人力まき出し + 振動ローラ ( ハンドガイド式 )					
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.300	m3	270.1	(0) 1,432	S単 148号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 4.800	m3	1,380	(0) 6,624	S単 3号
S01082	締固工 ( 振動ローラ締固め2.5m未満 ) 築堤・埋戻, 0.8 - 1.1ton, なし	(0.000) 4.800	m3	571	(0) 2,741	S単 7号
	合計				(0) 431,098	
	単価				(0) 39,138	
	官積算単価				43,110	合意率 0.907874

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 653号 ***						
000653	ボックスカルバート工 T-25 600×600 (支給品)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.060	m <sup>2</sup>	406	(0) 430	S単 157号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,なし	(0.000) 1.000	m	14,260	(0) 14,260	S単 197号
S02116	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,	(0.000) 0.500	本	0	( " ) 0	S単 270号
	合 計				(0) 14,690	
	単 価				(0) 13,338	
	官積算単価				14,690	合意率 0.90798
*** B単 - 654号 ***						
000654	小口止工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 53,967	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.790	m <sup>3</sup>	40,710	(0) 32,161	S単 171号
	合 計				(0) 86,128	
	単 価				(0) 78,202	
	官積算単価				86,128	合意率 0.907979
*** B単 - 655号 ***						
000655	大型フリーム 900×900 (支給品)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	4,988	(0) 49,880	S単 122号
S02116	大型フリーム 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし,,	(0.000) 5.000	本	0	( " ) 0	S単 271号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 21.100	m <sup>3</sup>	261.5	(0) 5,518	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.200	m <sup>2</sup>	406	(0) 4,141	S単 157号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.100	m <sup>3</sup>	270.1	(0) 3,268	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 9.100	m <sup>3</sup>	2,265	(0) 20,612	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m <sup>3</sup>	35,880	(0) 21,528	S単 174号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 4,276	S単 191号
	合 計				(0) 109,223	
	単 価				(0) 9,887	
	官積算単価				10,922	合意率 0.905228
*** B単 - 656号 ***						
000656	小口止工 H1300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.300	m <sup>2</sup>	406	(0) 528	S単 157号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	1,223	(0) 1,590	S単 331号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,均しコンクリート(均機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	40,040	(0) 4,004	S単 177号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,均しコンクリート(均機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(普通) W/C65%	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	40,040	(0) 20,020	S単 333号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 46,366	S単 190号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 72,508	
	単価				(0) 65,636	
	官積算単価				72,508	合意率 0.905228
	*** B単 - 657号 ***					
000657	スロープ工 樹3型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹	(0.000)			(0)	
	青竹 80*L2000以下,,	1.000	本	9,720	9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	334	334	S単 124号
	合計				(0) 10,054	
	単価				(0) 9,101	
	官積算単価				10,054	合意率 0.905228
	*** B単 - 658号 ***					
000658	スロープ工 樹5型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹	(0.000)			(0)	
	青竹 80*L2000以下,,	1.000	本	9,720	9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	334	334	S単 124号
	合計				(0) 10,054	
	単価				(0) 9,101	
	官積算単価				10,054	合意率 0.905228
	*** B単 - 659号 ***					
000659	水路曲部接続工 15°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		0.100	m <sup>2</sup>	406	41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000)			(0)	
		0.040	m <sup>3</sup>	40,710	1,628	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		0.500	m <sup>2</sup>	7,601	3,801	S単 190号
	合計				(0) 5,470	
	単価				(0) 4,966	
	官積算単価				5,470	合意率 0.907777
	*** B単 - 660号 ***					
000660	水路曲部接続工 30°タイプ BF-200用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		0.100	m <sup>2</sup>	406	41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000)			(0)	
		0.050	m <sup>3</sup>	40,710	2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		0.600	m <sup>2</sup>	7,601	4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単価				(0) 6,026	
	官積算単価				6,638	合意率 0.907777
	*** B単 - 661号 ***					
000661	水路曲部接続工 15°タイプ BF-250用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		0.100	m <sup>2</sup>	406	41	S単 157号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.050	m3	40,710	(0) 2,036	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 4,561	S単 190号
	合計				(0) 6,638	
	単価				(0) 6,026	
	官積算単価				6,638	合意率 0.907777
	*** B単 - 662号 ***					
000662	水路曲部接続工 15°タイプ BF-400用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	40,710	(0) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 6,841	S単 190号
	合計				(0) 10,953	
	単価				(0) 9,943	
	官積算単価				10,953	合意率 0.907777
	*** B単 - 663号 ***					
000663	水路曲部接続工 30°タイプ BF-400用		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 41	S単 157号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	40,710	(0) 4,071	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 8,361	S単 190号
	合計				(0) 12,473	
	単価				(0) 11,323	
	官積算単価				12,473	合意率 0.907777
	*** B単 - 664号 ***					
000664	スロープ工 樹1型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L1000以下,,	(0.000) 1.000	本	4,900	(0) 4,900	S単 249号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 5,234	
	単価				(0) 4,751	
	官積算単価				5,234	合意率 0.907777
	*** B単 - 665号 ***					
000665	スロープ工 樹2型(人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L1200以下,,	(0.000) 1.000	本	6,520	(0) 6,520	S単 272号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 6,854	
	単価				(0) 6,222	
	官積算単価				6,854	合意率 0.907777

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 666号 ***						
000666	スロープ工 樹5型 (人工竹 80)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	人工竹 青竹 80*L2000以下,,	(0.000) 1.000	本	9,720	(0) 9,720	S単 267号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 124号
	合計				(0) 10,054	
	単価				(0) 9,127	
	官積算単価				10,054	合意率 0.907777
*** B単 - 667号 ***						
000667	継手コンクリート BF-400 シュート式落差工部		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.800	m3	40,710	(0) 32,568	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 66,129	S単 190号
	合計				(0) 98,697	
	単価				(0) 8,959	
	官積算単価				9,870	合意率 0.907777
*** B単 - 668号 ***						
000668	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用250 (グレーチングT-25、ボルト固定)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,166	(0) 31,660	S単 120号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000,,	(0.000) 5.000	個	61,570	(0) 307,850	S単 273号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	(0.000) 6.000	m3	1,931	(0) 11,586	S単 323号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.100	m3	1,588	(0) 6,511	S単 321号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000) 3.700	m3	2,265	(0) 8,381	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	枚	334	(0) 3,340	S単 124号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定,,	(0.000) 10.000	枚	41,700	(0) 417,000	S単 274号
	合計				(0) 786,328	
	単価				(0) 71,381	
	官積算単価				78,633	合意率 0.907777
*** B単 - 669号 ***						
000669	支線道路工 W=4.0 路盤RC-40 t=15cm		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,-,なし,	(0.000) 360.000	m <sup>2</sup>	157.5	(0) 56,700	S単 215号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 360.000	m <sup>2</sup>	1,242	(0) 447,120	S単 221号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 13.800	m3	969.5	(0) 13,379	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 12.400	m3	1,380	(0) 17,112	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 12.400	m3	571	(0) 7,080	S単 7号
	合計				(0) 541,391	
	単価				(0) 4,916	
	官積算単価				5,414	合意率 0.908
*** B単 - 670号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000670	県道取付工 ( 2 号道路 ) 上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 22.600	m <sup>2</sup>	157.5	(0) 3,560	S 単 215号
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm、2層施工、砕石、なし、再生クマツヅク RC-40	(0.000) 22.600	m <sup>2</sup>	1,286	(0) 29,064	S 単 217号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、100mm	(0.000) 22.600	m <sup>2</sup>	926.9	(0) 20,948	S 単 222号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	969.5	(0) 1,357	S 単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締めを計上しない	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,656	S 単 4号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	571	(0) 685	S 単 7号
	合計				(0) 57,270	
	単価				(0) 52,000	
	官積算単価				57,270	合意率 0.907981
	*** B 単 - 671号 ***					
000671	町道取付工 ( 7 号道路 ) 路肩盛土無し 上層路盤M-30 t=7cm、下層路盤RC-40 t=15cm				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 19.300	m <sup>2</sup>	157.5	(0) 3,040	S 単 215号
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 150mm、2層施工、砕石、なし、再生クマツヅク RC-40	(0.000) 19.300	m <sup>2</sup>	1,114	(0) 21,500	S 単 216号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、70mm	(0.000) 19.300	m <sup>2</sup>	738.3	(0) 14,249	S 単 220号
	合計				(0) 38,789	
	単価				(0) 35,219	
	官積算単価				38,789	合意率 0.907975
	*** B 単 - 672号 ***					
BA0103	土砂撤去		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,931	(0) 1,931	S 単 323号
	合計				(0) 1,931	
	単価				(0) 1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1
	*** B 単 - 673号 ***					
000673	撤去土小運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	745	(0) 745	S 単 8号
	合計				(0) 745	
	単価				(0) 745	
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B 単 - 674号 ***					
000674	石灰改良 生石灰30kg/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 ( 仮設道路基礎 ) 30kg、なし、0.50m	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	1,308	(0) 2,616	S 単 318号
	合計				(0) 2,616	
	単価				(0) 2,616	
	官積算単価				2,616	合意率 1
	*** B 単 - 675号 ***					
BA0102	改良土積込		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,588	(0) 1,588	S単 321号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,588	合意率 1
	*** B単 - 676号 ***					
000676	改良土小運搬	(0.000)	m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	745	(0) 745	S単 8号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B単 - 677号 ***					
BA0102	改良土投入	(0.000)	m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,588	(0) 1,588	S単 321号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,588	合意率 1
	*** B単 - 678号 ***					
B01505	改良土盛土	(0.000)	m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 228号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,901	合意率 1
	*** B単 - 679号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				402	合意率 1
	*** B単 - 680号 ***					
000680	植生シート工 センチビートグラス	(0.000)	m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
					1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 681号 ***					
BA0103	土砂撤去	(0.000)	m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,931	(0) 1,931	S単 323号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,931	
	単価				(0) 1,931	
	官積算単価				1,931	合意率 1
	*** B単 - 682号 ***					
000682	撤去土小運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	745	(0) 745	S単 8号
	合計				(0) 745	
	単価				(0) 745	
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B単 - 683号 ***					
000683	石灰改良 生石灰30kg/m3		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 30kg,なし,0.50m	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	1,308	(0) 2,616	S単 318号
	合計				(0) 2,616	
	単価				(0) 2,616	
	官積算単価				2,616	合意率 1
	*** B単 - 684号 ***					
BA0102	改良土積込		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,588	(0) 1,588	S単 321号
	合計				(0) 1,588	
	単価				(0) 1,588	
	官積算単価				1,588	合意率 1
	*** B単 - 685号 ***					
000685	改良土小運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	745	(0) 745	S単 8号
	合計				(0) 745	
	単価				(0) 745	
	官積算単価				745	合意率 1
	*** B単 - 686号 ***					
BA0102	改良土投入		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,588	(0) 1,588	S単 321号
	合計				(0) 1,588	
	単価				(0) 1,588	
	官積算単価				1,588	合意率 1
	*** B単 - 687号 ***					
B01505	改良土盛土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 228号
	合計				(0) 1,901	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,901	合意率 1
	*** B単 - 688号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	402	(0) 402	S単 159号
	合 計				(0) 402	
	単 価				(0) 402	
	官積算単価				402	合意率 1
	*** B単 - 689号 ***					
000689	植生シート工 センチビートグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ( センチビートグラス,ワラ芝 ) 材料・施工費含む ( 4週8休 ) ,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 1,520	S単 41号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
	官積算単価				1,520	合意率 1
	*** B単 - 690号 ***					
000690	県道取付工 上層路盤M-30 t=10cm、下層路盤RC-40 t=20cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 34.200	m <sup>2</sup>	157.5	(0) 5,387	S単 215号
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ケツツヤン RC-40	(0.000) 34.200	m <sup>2</sup>	986	(0) 33,721	S単 218号
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 34.200	m <sup>2</sup>	926.9	(0) 31,700	S単 222号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	969.5	(0) 1,357	S単 151号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,656	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	571	(0) 685	S単 7号
	合 計				(0) 74,506	
	単 価				(0) 67,650	
	官積算単価				74,506	合意率 0.90798
	*** B単 - 691号 ***					
000691	大型土のう設置・撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	7,258	(0) 7,258	S単 310号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッ約,,1m3,,なし	(0.000) 1.000	袋	951	(0) 951	S単 311号
	合 計				(0) 8,209	
	単 価				(0) 8,209	
	官積算単価				8,209	合意率 1
	*** B単 - 692号 ***					
000692	廃プラスチック類運搬・処理		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	8,000	(0) 8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	3,122	(0) 3,122	S単 155号
	合 計				(0) 11,122	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 11,122	
	官積算単価				11,122	合意率 1
	*** B単 - 693号 ***					
000693	高密度ポリエチレン管設置撤去 シングル管 500		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02113	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	(0.000) 10.000	m	5,670	(0) 56,700	S単 20号
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設 シングル管 500	(0.000) 10.000	m	1,521	(0) 15,210	T単 7号
T00028	高密度ポリエチレン管撤去 シングル管 500	(0.000) 10.000	m	764	(0) 7,640	T単 8号
	合 計				(0) 79,550	
	単 価				(0) 7,955	
	官積算単価				7,955	合意率 1
	*** B単 - 694号 ***					
B18321	大型土のう		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	7,258	(0) 7,258	S単 310号
	合 計				(0) 7,258	
	単 価				(0) 6,581	
	官積算単価				7,258	合意率 0.906746
	*** B単 - 695号 ***					
000695	高密度ポリエチレン管 シングル 250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 12.300	m3	261.5	(0) 3,216	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.100	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,259	S単 157号
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管,200~400mm,要	(0.000) 10.000	m	4,665	(0) 46,650	S単 338号
Y00001	埋戻(区分1)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.200	m3	270.1	(0) 1,405	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 4.700	m3	1,901	(0) 8,935	S単 1号
Y00001	埋戻(区分2)					
Y00001	振動コンパクタ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 4.600	m3	270.1	(0) 1,242	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 4.100	m3	1,901	(0) 7,794	S単 1号
Y00001	埋戻(区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.000	m3	270.1	(0) 810	S単 148号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2.700	m3	1,380	(0) 3,726	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 2.700	m3	571	(0) 1,542	S単 7号
	合 計				(0) 76,579	
	単 価				(0) 6,944	
	官積算単価				7,658	合意率 0.906746
	*** B単 - 696号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000696	高密度ポリエチレン管 シングル 600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 28.000	m3	261.5	(0) 7,322	S単 152号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup>	406	(0) 2,842	S単 157号
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管,450~600mm,要	(0.000) 10.000	m	20,160	(0) 201,600	S単 339号
Y00001	埋戻 (区分1)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 12.400	m3	270.1	(0) 3,349	S単 148号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	(0.000) 11.200	m3	1,901	(0) 21,291	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分2)					
Y00001	振動コンパクタ ( )					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 9.400	m3	270.1	(0) 2,539	S単 148号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	(0.000) 8.500	m3	1,901	(0) 16,159	S単 1号
Y00001	埋戻 (区分3)					
Y00001	人力まき出し+振動ローラ(ハンドガイド式)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.000	m3	270.1	(0) 1,351	S単 148号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 4.500	m3	1,380	(0) 6,210	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 4.500	m3	571	(0) 2,570	S単 7号
	合計				(0) 265,233	
	単価				(0) 24,050	
	官積算単価				26,523	合意率 0.906746
	*** B単 - 697号 ***					
000697	高密度ポリエチレン管撤去 シングル 800		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	(0.000) 0.500	m	2,729	(0) 1,365	S単 294号
	合計				(0) 1,365	
	単価				(0) 1,365	
	官積算単価				1,365	合意率 1
	*** B単 - 698号 ***					
000698	廃プラスチック類運搬・処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	(0.000) 1.000	m3	8,000	(0) 8,000	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バクツ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	(0.000) 1.000	m3	3,122	(0) 3,122	S単 155号
	合計				(0) 11,122	
	単価				(0) 11,122	
	官積算単価				11,122	合意率 1
	*** B単 - 699号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 8-1号排水路(常時排水、50*1)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 17,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 1.000	箇所	121,941	(0) 121,941	S単 314号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	14,734	(0) 14,734	S単 317号
	合計				(0) 136,675	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 136,675	
	官積算単価				136,675	合意率 1
	*** B単 - 700号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 8-2号排水路(常時排水、50*2)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 2.000	箇所	57,374	(0) 114,748	S単 315号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 2.000	箇所	14,734	(0) 29,468	S単 317号
	合 計				(0) 144,216	
	単 価				(0) 144,216	
	官積算単価				144,216	合意率 1
	*** B単 - 701号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 8-2号排水路(作業時排水、50*2)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 19,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 2.000	箇所	88,299	(0) 176,598	S単 316号
	合 計				(0) 176,598	
	単 価				(0) 176,598	
	官積算単価				176,598	合意率 1
	*** B単 - 702号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 8-2号排水路環境配慮施設(常時排水、50*2)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	(0.000) 2.000	箇所	57,374	(0) 114,748	S単 315号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 2.000	箇所	14,734	(0) 29,468	S単 317号
	合 計				(0) 144,216	
	単 価				(0) 144,216	
	官積算単価				144,216	合意率 1
	*** B単 - 703号 ***					
000703	架空線防護管 中国電力		件		(0.000)件 1.000 件	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管 中国電力,,	(0.000) 1.000	件	151,000	(0) 151,000	S単 275号
	合 計				(0) 151,000	
	単 価				(0) 151,000	
	官積算単価				151,000	合意率 1
	*** B単 - 704号 ***					
000704	架空線防護旗 NTT		件		(0.000)件 1.000 件	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護旗 NTT,,	(0.000) 1.000	件	55,292	(0) 55,292	S単 276号
	合 計				(0) 55,292	
	単 価				(0) 55,292	
	官積算単価				55,292	合意率 1
	*** B単 - 705号 ***					
000705	架空線防護管 NHK		件		(0.000)件 1.000 件	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護管 NHK,,	(0.000) 1.000	件	530,000	(0) 530,000	S単 277号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 530,000	
	単価				(0) 530,000	
	官積算単価				530,000	合意率 1
	*** B単 - 706号 ***					
000706	ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ	(0.000) 1.000	式	660,000	(0) 660,000	S単 278号
	合計				(0) 660,000	
	単価				(0) 660,000	
	官積算単価				660,000	合意率 1
	*** B単 - 707号 ***					
000707	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ	(0.000) 1.000	式	660,000	(0) 660,000	S単 279号
	合計				(0) 660,000	
	単価				(0) 660,000	
	官積算単価				660,000	合意率 1
	*** B単 - 708号 ***					
B20001	現場環境改善費		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場環境改善 快適トイレ2基	(0.000) 1.000	式	571,200	(0) 571,200	S単 280号
	合計				(0) 571,200	
	単価				(0) 571,200	
	官積算単価				571,200	合意率 1
	*** B単 - 709号 ***					
000709	作付面積測量		ha		(0.000) ha 1.000	歩A 当たり算出
S02116	作付面積測量 変更	(0.000) 1.000	ha	95,700	(0) 95,700	S単 281号
	合計				(0) 95,700	
	単価				(0) 86,893	
	官積算単価				95,700	合意率 0.907977
	*** B単 - 710号 ***					
000710	3次元起工測量		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	2,137,000	(0) 2,137,000	S単 282号
	合計				(0) 2,137,000	
	単価				(0) 2,137,000	
	官積算単価				2,137,000	合意率 1
	*** B単 - 711号 ***					
000711	3次元設計データ作成		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	2,146,000	(0) 2,146,000	S単 283号
	合計				(0) 2,146,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,146,000	
	官積算単価				2,146,000	合意率 1
	*** B単 - 712号 ***					
000712	3次元出来形管理		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000) 1.000	式	2,682,000	(0) 2,682,000	S単 284号
	合 計				(0) 2,682,000	
	単 価				(0) 2,682,000	
	官積算単価				2,682,000	合意率 1
	*** B単 - 713号 ***					
000713	3次元データ納品		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元データ納品	(0.000) 1.000	式	419,000	(0) 419,000	S単 285号
	合 計				(0) 419,000	
	単 価				(0) 419,000	
	官積算単価				419,000	合意率 1
	*** B単 - 714号 ***					
000714	暗渠排水実施設計 36ha		件		(0.000)件 1.000件	歩A 当たり算出
S02116	新川・本町団地暗渠排水実施設計	(0.000) 1.000	件	2,740,000	(0) 2,740,000	S単 286号
	合 計				(0) 2,740,000	
	単 価				(0) 2,740,000	
	官積算単価				2,740,000	合意率 1

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,265		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	244		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	382		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	571		歩A・単A
S02046	*** S単 - 8号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	745		歩A・単A
S02046	*** S単 - 9号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満		m3	813		歩A・単A
S02046	*** S単 - 10号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3	879		歩A・単A
S02046	*** S単 - 11号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3	956		歩A・単A
S02047	*** S単 - 12号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,30~50m		ton	2,326		歩A・単A
S02047	*** S単 - 13号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,100m未満		ton	2,395		歩A・単A
S02047	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,150m未満		ton	2,495		歩A・単A
S02047	*** S単 - 15号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-二次製品,200m未満		ton	2,603		歩A・単A
S02052	*** S単 - 16号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり		m <sup>2</sup>	4,806		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** 発動発電機[ G駆動・低騒音型 ] 発動発電機[ G駆動・低騒音型 ] 定格容量2kva		日	840		歩A・単A
S02112	*** S単 - 18号 *** フレン-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型( ~ 2014 )] フレン-ル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型( ~ 2014 )] 吊上能力25t吊		日	58,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 19号 *** ハ-ック[加-型・ル-ン・超低・排対型( ~ 2011 )] ハ-ック[加-型・ル-ン・超低・排対型( ~ 2011 )] 標準ハ-ック容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t		日	7,160		歩A・単A
S02113	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管 500		m	5,670		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 特殊作業員					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 28号 *** 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 30号 *** 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 31号 *** 軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02115	*** S単 - 32号 *** 交通誘導警備員B		人	15,402		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	2,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 排水口用堰板		枚	490		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 排水口		個	6,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 排水調節器		基	9,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個	1,280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用)		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット		本	320		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-200 L=2,000,,		本	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 250,,		本	370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-250 L=2,000,,		本	6,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 350,,		本	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 山口県型ベンチフリューム(用水用) 山口県型ベンチフリューム(用水用) BF-350 L=2,000,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),250,,		枚	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 200 長1.0m,,		個	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 250 長1.0m,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m,,		個	7,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式,,		本	208		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 重圧管 重圧管 200 L=2,000,,		本	17,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 軽油 軽油 パト-M給油,,		L	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 重圧管 重圧管 300 L=2,000,,		本	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** SGP管 SGP管 300A 白管ねじ無し,,		本	110,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 階段溝ブロック(本体) 階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む),,		個	5,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 階段溝ブロック(本体) 階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む),,		個	11,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 目地板(瀝青質板) 目地板(瀝青質板) 10mm,,		m <sup>2</sup>	2,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 階段溝ブロック(本体) 階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む),,		個	7,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 100 ソケット,, *** S単 - 66号 ***		個	259		歩A・単A
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 200,, *** S単 - 67号 ***		個	4,700		歩A・単A
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-2 800×800 ( 粗目 ) 落とし込み鎖付き,, *** S単 - 68号 ***		枚	36,400		歩A・単A
S02116	足掛金物 ( タラップ ) 足掛金物 ( タラップ ) 19 W=156mm B=47mm,, *** S単 - 69号 ***		個	1,560		歩A・単A
S02116	生モルタル ( 普通 ) 生モルタル ( 普通 ) 配合 1:2, *** S単 - 70号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	簡易型スライドゲート 簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密,, *** S単 - 71号 ***		基	810,000		歩A・単A
S02116	正方形集水柵用ますぶた 正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 ( 粗目 ) 落とし込み鎖付き,, *** S単 - 72号 ***		枚	61,950		歩A・単A
S02116	簡易ゲート 簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式,, *** S単 - 73号 ***		基	46,200		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,, *** S単 - 74号 ***		個	3,090		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000,, *** S単 - 75号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,, *** S単 - 76号 ***		m <sup>2</sup>	600		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000,, *** S単 - 77号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,, *** S単 - 78号 ***		本	51,700		歩A・単A
S02116	路盤紙 ( クラフト紙 ) 路盤紙 ( クラフト紙 ) *** S単 - 79号 ***		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線形CD6 網目150mm,, *** S単 - 80号 ***		m <sup>2</sup>	458		歩A・単A
S02116	コンクリート積みブロック ( 滑面 ) コンクリート積みブロック ( 滑面 ) 280×420×350,, *** S単 - 81号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	護床ブロック 護床ブロック 0.5t,, *** S単 - 82号 ***		m <sup>2</sup>	22,100		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000,, *** S単 - 83号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000,, *** S単 - 84号 ***		本	9,170		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,, *** S単 - 85号 ***		本	42,400		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 1,100 L=2,000,, *** S単 - 86号 ***		本	127,000		歩A・単A
S02116	階段溝ブロック ( 本体 ) 階段溝ブロック ( 本体 ) 700 ( ジョイント含む ),,		個	29,400		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 87号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,		本	172,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 600,,		本	780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000,,		本	25,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** ベンチフリューム分水溝 ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,		個	19,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 階段溝ブロック ( 本体 ) 階段溝ブロック ( 本体 ) 600 ( ジョイント含む ) ,,		個	20,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,		本	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 400,,		本	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000,,		本	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m,,		個	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC - 40 40~0mm 田布施町,,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 自由勾配側溝 ( 横断用 ) 自由勾配側溝 ( 横断用 ) T-25 300*400 L=2,000,,		本	42,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 自由勾配側溝用グレーチング蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995,,		組	33,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 生コンクリート ( 高炉 B ) 生コンクリート ( 高炉 B ) ,18N /mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下 ) ,,		m3	24,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-25 600×600 ( 粗目 ) ボルト固定,,		組	43,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 杉杭丸太 杉杭丸太 長1m 未口12cm ( 先端加工費含む、皮むき済 ) ,,		本	810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 板材 ( 杉特1等 ) 板材 ( 杉特1等 ) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,		m3	53,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,		m <sup>2</sup>	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm,,		m <sup>2</sup>	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 作付面積測量					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	作付面積測量		ha	96,400		歩A・単A
S02123	建設廃材 *** S単 - 109号 ***					
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 110号 ***		m3	1,500		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫 *** S単 - 111号 ***		m3	1,440		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 112号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業 *** S単 - 113号 ***		m3	8,000		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B), *** S単 - 114号 ***		m <sup>2</sup>	17,052		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 115号 ***		m3	9,911		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,なし *** S単 - 116号 ***		m3	788		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 117号 ***		ton	168,831		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 118号 ***		ton	173,981		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 119号 ***		ton	166,771		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 120号 ***		ton	171,921		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 121号 ***		m	3,166		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 122号 ***		枚	828		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 123号 ***		m	4,988		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,- *** S単 - 124号 ***		m	5,536		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 125号 ***		枚	334		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 126号 ***		m	2,573		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 127号 ***		m	2,192		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 128号 ***		m	1,378		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単 - 129号 ***		m	5,218		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単 - 130号 ***		m	3,691		歩A・単A
S07072	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし *** S単 - 131号 ***		m	13,082		歩A・単A
S07078	鋼管吊込据付( 80~500) 鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管, 300mm, 6.9mm, たて込み簡易土留以外, なし *** S単 - 132号 ***		本	14,259		歩A・単A
S08031	鋼管溶接( 80~500) 鋼管溶接( 80~500) 300mm, 6.9mm *** S単 - 133号 ***		箇所	24,527		歩A・単A
S08042	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B), 12cm *** S単 - 134号 ***		m <sup>2</sup>	3,901		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ, RC-40, 15cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり *** S単 - 135号 ***		m <sup>2</sup>	711		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツ, RC-40, 15cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり *** S単 - 136号 ***		m <sup>2</sup>	621		歩A・単A
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型, コナート建込み用(穿孔含む), 両面反射 100以下, 支柱径 60.5, 10本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない *** S単 - 137号 ***		本	16,110		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.19ha, 0.025, 15cm, あり *** S単 - 138号 ***		ha	876,910		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.11ha, 0.050, 15cm, あり *** S単 - 139号 ***		ha	1,147,212		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地), 0.16ha, 0.007, 15cm, あり *** S単 - 140号 ***		ha	978,314		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地, 0.19ha, 0.025, 粘性土・埴質土, 普通, あり *** S単 - 141号 ***		ha	701,501		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.11ha, 0.050, 粘性土・埴質土, 普通, あり *** S単 - 142号 ***		ha	2,657,778		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.16ha, 0.007, 粘性土・埴質土, 普通, あり *** S単 - 143号 ***		ha	2,244,664		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 144号 ***		m <sup>2</sup>	475		歩A・単A
S16001	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t, 運転1時間当たり算出 *** S単 - 145号 ***		時間	2,630		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, フォレンクルン, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし *** S単 - 146号 ***		袋	7,413		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, フォレンクルン, 1m <sup>3</sup> , , , なし *** S単 - 147号 ***		袋	1,019		歩A・単A
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他, , , 0.10, 1.00, , 1門, 1.00, 簡易型スライドゲート(四方水密) *** S単 - 148号 ***		門	28,785		歩A・単A
SA0102	SP 積込(レーズ)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 149号 ***		m3	270.1		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 150号 ***		m3	332.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 151号 ***		m3	224.7		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 152号 ***		m3	969.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 153号 ***		m3	261.5		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 154号 ***		m3	356.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 155号 ***		m3	677.6		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下 *** S単 - 156号 ***		m3	3,122		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 157号 ***		m3	215.9		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 158号 ***		m <sup>2</sup>	406		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 159号 ***		m <sup>2</sup>	800.6		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 160号 ***		m <sup>2</sup>	402		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 161号 ***		m <sup>2</sup>	646.9		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 162号 ***		m3	1,472		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 163号 ***		m3	2,832		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 164号 ***		m <sup>2</sup>	765.7		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 165号 ***		m <sup>2</sup>	188.7		歩A・単A
	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 166号 ***		m <sup>2</sup>	188.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単 - 167号 ***		m	1,175		歩A・単A
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 168号 ***		m	638.2		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ノック,再生砕石 RC-40,なし,有り		m3	8,516		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0278	*** S単 - 169号 *** SP 石積 ( 張 ) SP 石積 ( 張 ) 張工、練石、玉石、なし		m	8,748		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 170号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m	1,277		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 171号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 172号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,960		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 173号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 175号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、H'ツ鈎(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 176号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、H'ツ鈎(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 177号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、H'ツ鈎(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,040		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 178号 *** 基礎コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,710		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 179号 *** 躯体コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,880		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 180号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	41,080		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 181号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、H'ツ鈎(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 182号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、H'ツ鈎(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、コンクリート各種		m3	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 183号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,050		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 184号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,340		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 185号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有リ,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W /C60%		m3	41,080		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 187号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%		m3	40,040		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 188号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,410		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 189号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,720		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 190号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 191号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m <sup>2</sup>	4,276		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 192号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,418		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 193号 *** 基礎型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 194号 *** 躯体型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,418		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 195号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	4,946		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 196号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし		m	16,220		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 197号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし		m	14,260		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 198号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,592		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 199号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,217		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 200号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり		基	3,250		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 201号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	2,874		歩A・単A
SA0605	*** S単 - 202号 *** SP 消波根固めブロック据付					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレ-ンレ-ン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,なし		個	3,373		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 203号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),あり,外圧管1種		m	10,150		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 204号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),あり,外圧管1種		m	11,220		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 205号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),あり,外圧管1種		m	16,300		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 206号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	12,680		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 207号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	10,420		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 208号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	53,380		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 209号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	86,870		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 210号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	20,900		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 211号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	36,280		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 212号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),なし,外圧管1種		m	76,210		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 213号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ),あり,外圧管1種		m	26,630		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 214号 *** SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m <sup>2</sup>	153		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 215号 *** SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>	157.5		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 216号 *** SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 150mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	1,114		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 217号 *** SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	1,286		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 218号 *** SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>	986		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 219号 *** SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,路盤材 ( 各種 ) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m <sup>2</sup>	809		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 220号 *** SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m <sup>2</sup>	738.3		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 221号 *** SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,路盤材 ( 各種 ) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>	1,242		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 222号 *** SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m <sup>2</sup>	926.9		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 223号 *** SP 表層 ( 車道・路肩部 )					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	1,739		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>	2,051		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(20)		m <sup>2</sup>	1,961		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600~1000mm,50~150kg未),無し,無し,-,なし,,		m	7,351		歩A・単A
	*** S単 - 227号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし		m	684.1		歩A・単A
	*** S単 - 228号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )		m <sup>3</sup>	1,901		歩A・単A
	*** S単 - 229号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,158		歩A・単A
	*** S単 - 230号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,ﾍﾞﾝﾄﾞ類) 機械小運搬(二次製品,管類,ﾍﾞﾝﾄﾞ類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品,250m未満		ton	2,706		歩A・単A
	*** S単 - 231号 ***					
S02112	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ [湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ [湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t		日	7,150		歩A・単A
	*** S単 - 232号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ [加-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] ﾊﾞｯｸﾙ [加-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日	6,370		歩A・単A
	*** S単 - 233号 ***					
S02115	型わく工 型わく工		人	25,500		歩A・単A
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 MC/MGﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ,,		日	50,000		歩A・単A
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 MC/MGﾊﾞｯｸﾞﾎﾞｰ,,		日	40,000		歩A・単A
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 75,,		本	16,100		歩A・単A
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	5,440		歩A・単A
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,		個	292		歩A・単A
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,		個	1,050		歩A・単A
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	636		歩A・単A
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,, *** S単 - 244号 ***		枚	3,420		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,, *** S単 - 245号 ***		本	3,700		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー あと施工アンカー D13*L600 ( 削孔L50 ) ,, *** S単 - 246号 ***		本	350		歩A・単A
S02116	ラバーボール設置手間 ラバーボール設置手間 *** S単 - 247号 ***		本	4,155		歩A・単A
S02116	ラバーボール ラバーボール 固定式、 80*H800,, *** S単 - 248号 ***		本	21,150		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 真砂土 ( 田布施町 ) ,, *** S単 - 249号 ***		m3	2,600		歩A・単A
S02116	人工竹 人工竹 青竹 80*L1000以下,, *** S単 - 250号 ***		本	4,900		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) エルボ A形 径150,, *** S単 - 251号 ***		個	5,410		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 2型合流樹用,, *** S単 - 252号 ***		組	77,000		歩A・単A
S02116	管理用階段 管理用階段 B120*L500*H90 ( 固定杭 50*L450*2本 ) ,, *** S単 - 253号 ***		組	1,280		歩A・単A
S02116	円形紙管 円形紙管 200,, *** S単 - 254号 ***		m	793		歩A・単A
S02116	道路用溜樹 道路用溜樹 400A,, *** S単 - 255号 ***		個	23,000		歩A・単A
S02116	道路用溜樹グレーチング 道路用溜樹グレーチング T-25 400A ボルト固定,, *** S単 - 256号 ***		枚	22,400		歩A・単A
S02116	取付式分水栓 取付式分水栓 100*L1500,, *** S単 - 257号 ***		個	3,030		歩A・単A
S02116	あと施工アンカー あと施工アンカー M12*L90 ( SUS ) ,, *** S単 - 258号 ***		本	616		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 ( SUS304 ) 等辺山形鋼 ( SUS304 ) L-5*50*50,, *** S単 - 259号 ***		kg	840		歩A・単A
S02116	板材 ( 杉特1等 ) 板材 ( 杉特1等 ) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,, *** S単 - 260号 ***		m3	58,000		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6t 荷重用 ) , 200,, *** S単 - 261号 ***		枚	3,760		歩A・単A
S02116	SGP管 SGP管 200A 白管ねじ無し,, *** S単 - 262号 ***		本	63,400		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000,, *** S単 - 263号 ***		本	6,050		歩A・単A
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000,, *** S単 - 264号 ***		本	12,000		歩A・単A
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 4型合流樹用 ( ゲート部切欠有 ) ,,		組	230,000		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 265号 *** 三方水密スライドゲート 三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304 B900*H500*L1700,,		門	1,060,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 266号 *** 簡易巻上ゲート 簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304 250*L1380,,		門	520,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 267号 *** 人工竹 人工竹 青竹 80*L2000以下,,		本	9,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 268号 *** 大型フリューム 大型フリューム 1000×1000 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,,		本	80,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 269号 *** 鉄筋金網 鉄筋金網 D10 150×150,,		m <sup>2</sup>	169		歩A・単A
S02116	*** S単 - 270号 *** ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 271号 *** 大型フリューム 大型フリューム 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 272号 *** 人工竹 人工竹 青竹 80*L1200以下,,		本	6,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 273号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000,,		個	61,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 274号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定,,		枚	41,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 275号 *** 架空線防護管 架空線防護管 中国電力,,		件	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 276号 *** 架空線防護旗 架空線防護旗 NTT,,		件	55,292		歩A・単A
S02116	*** S単 - 277号 *** 架空線防護管 架空線防護管 NHK,,		件	530,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 278号 *** ICTシステム初期費 ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ,,		式	660,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 279号 *** ICTシステム初期費 ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ,,		式	660,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 280号 *** 現場環境改善 現場環境改善 快適トイレ2基,,		式	571,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 281号 *** 作付面積測量 作付面積測量 変更,,		ha	95,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 282号 *** 3次元起工測量 3次元起工測量		式	2,137,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 283号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		式	2,146,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 284号 *** 3次元出来形管理 3次元出来形管理		式	2,682,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 285号 *** 3次元データ納品 3次元データ納品		式	419,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 286号 *** 新川・本町団地暗渠排水実設計					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	新川・本町団地暗渠排水実施設計		件	2,740,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 287号 *** 機械器具損料					
	機械器具損料 三方水密スライドゲート		各単位	144,186		歩A・単A
S02117	*** S単 - 288号 *** 簡易巻上ゲート					
	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380		門	115,707		歩A・単A
S02123	*** S単 - 289号 *** 廃アルカリ水処分					
	廃アルカリ水処分		m3	30,800		歩A・単A
S02124	*** S単 - 290号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S03701	*** S単 - 291号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-,無し、差筋及び杭頭処理、10%未満		ton	165,343		歩A・単A
S07021	*** S単 - 292号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	1,293		歩A・単A
S07021	*** S単 - 293号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、150mm、片受直管刈-ブ付、4.0m管、0箇所		m	4,487		歩A・単A
S07035	*** S単 - 294号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管、800mm、なし		m	2,729		歩A・単A
S07072	*** S単 - 295号 *** 鋼管吊込据付( 80~500)					
	鋼管吊込据付( 80~500) 6.0m管、200mm、5.8mm、たて込み簡易土留以外、なし		本	10,694		歩A・単A
S10005	*** S単 - 296号 *** 水田整地工(ブルドーザ)					
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ、13t級、表土整地、普通		ha	222,100		歩A・単A
S10018	*** S単 - 297号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-,50m以下、		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単 - 298号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加ラ型 油圧ダンプ2-3t、50m以下、		m3	940		歩A・単A
S10032	*** S単 - 299号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm		m	764		歩A・単A
S15004	*** S単 - 300号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	38		歩A・単A
S16001	*** S単 - 301号 *** ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]					
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] ,4t級、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	37,523		歩A・単A
S16001	*** S単 - 302号 *** バックホウ[加ラ型・排対型(2次)]					
	バックホウ[加ラ型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	45,912		歩A・単A
S16001	*** S単 - 303号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,2t積級、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	31,838		歩A・単A
S16001	*** S単 - 304号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,A-トラック4~4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	40,433		歩A・単A
S16001	*** S単 - 305号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,A-トラック8t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	50,448		歩A・単A
S16001	*** S単 - 306号 *** 汚泥吸排車[トラック架装型]					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		日	86,902		歩A・単A
S18001	*** S単 - 307号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え~設置		m3	20,945		歩A・単A
S18002	*** S単 - 308号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, 1' ッ約, .0m3, . . . なし		袋	951		歩A・単A
S18002	*** S単 - 309号 *** 大型土のう工 大型土のう工 移設 ( 撤去・再設置 ), 1' ッ約, .0m3, . . . なし		袋	1,976		歩A・単A
S18002	*** S単 - 310号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, 1' ッ約, 現地土, .0m3, 耐性大型土のう袋 ( 1年対応 ), なし, なし		袋	7,258		歩A・単A
S18002	*** S単 - 311号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, 1' ッ約, .1m3, . . . なし		袋	951		歩A・単A
S18006	*** S単 - 312号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 1, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし		箇所	5,088		歩A・単A
S18006	*** S単 - 313号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 10, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし		箇所	75,092		歩A・単A
S18006	*** S単 - 314号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 17, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	121,941		歩A・単A
S18006	*** S単 - 315号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 8, 常時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	57,374		歩A・単A
S18006	*** S単 - 316号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 19, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	88,299		歩A・単A
S18007	*** S単 - 317号 *** 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 ) 排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 ) 口径 50mm, なし		箇所	14,734		歩A・単A
S18055	*** S単 - 318号 *** 地盤改良工 ( 仮設道路基礎 ) 地盤改良工 ( 仮設道路基礎 ) 30kg, なし, .0.50m		m <sup>2</sup>	1,308		歩A・単A
S18062	*** S単 - 319号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>	76		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 320号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), . . . , 標準以外, . . . , . . .		m3	2,328		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 321号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模 ( 標準以外 )		m3	1,588		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 322号 *** 積込及び投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模 ( 標準以外 )		m3	1,588		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 323号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), . . . , . . .		m3	1,931		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 324号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, . . . , . . .		m3	8,526		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 325号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1' ッ約山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 無し, 1.0km以下		m3	903.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 326号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1' ッ約山積0.13m3 ( 平積0.1m3 ), 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ), 無し, 0.3km		m3	1,405		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
	*** S単 - 327号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下		m3	2,892		歩A・単A
	*** S単 - 328号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	140.4		歩A・単A
	*** S単 - 329号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	140.5		歩A・単A
	*** S単 - 330号 ***					
SA0276	SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュ RC-40,なし		m <sup>3</sup>	25,830		歩A・単A
	*** S単 - 331号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュ RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,223		歩A・単A
	*** S単 - 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,あり,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %		m3	40,710		歩A・単A
	*** S単 - 333号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バ ック(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8- 40(普通) W/C65%		m3	40,040		歩A・単A
	*** S単 - 334号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,653		歩A・単A
	*** S単 - 335号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,604		歩A・単A
	*** S単 - 336号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし		基	5,808		歩A・単A
	*** S単 - 337号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	35,860		歩A・単A
	*** S単 - 338号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,要		m	4,665		歩A・単A
	*** S単 - 339号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,450~600mm,要		m	20,160		歩A・単A
	*** S単 - 340号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,B種(180/205 x 250 x 600),無し,無し,-,-,なし,,		m	7,030		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	重圧管機械布設 1,100 1種		m	74,252		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00010	重圧管機械布設 200 1種		m	12,281		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00012	重圧管機械布設 300 1種		m	14,031		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00022	柵工 H=0.5m【洪水吐】		m	10,561		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00023	柵工 H=0.5m【沈砂池内】網目40mm		m	10,161		歩A・単A



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,901	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	タンバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,046	805	
	合 計				22,654	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,265	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	
	合 計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
*** S単 - 5号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,298	2,436	
	合計				2,436	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		244	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	4,320	6,912	
P34029	軽油	17.000	L	141	2,397	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				32,871	算出数量 86.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		382	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バトガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,850	4,104	
P34029	軽油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				28,572	算出数量 50.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		571	
	*** S単 - 8号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	30~50m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加型油圧ダンプ4.0~5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				52,945	算出数量 71.100 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		745	
	*** S単 - 9号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬距離区分	100m未満				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手 ( 特殊 ) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				52,945	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		813	
	*** S単 - 10号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手 ( 特殊 ) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				52,945	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		879	
	*** S単 - 11号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	141	10,857	
R01021	運転手 ( 特殊 ) (不整地運搬車運転)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				52,945	算出数量 55.400 m3
	単 価		m3		956	
	*** S単 - 12号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリ-ト二次製品,30～50m		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m コンクリ-ト二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.790	人	23,664	18,695	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,298	26,387	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ジ式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バト-ル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				97,444	算出数量 41.900 ton
	単 価		ton		2,326	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.740	人	23,664	17,511	
R01003	普通作業員	1.230	人	20,298	24,967	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				94,840	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,395	
	*** S単 - 14号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.690	人	23,664	16,328	
R01003	普通作業員	1.140	人	20,298	23,140	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				91,830	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,495	
	*** S単 - 15号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	200m未満 コンクリート二次製品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.640	人	23,664	15,145	
R01003	普通作業員	1.060	人	20,298	21,516	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 バトロ-給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				89,023	算出数量 34.200 ton
	単価		ton		2,603	
	*** S単 - 16号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	23,664	8,046	
Y00004	諸雑費	0.050		8,046	402	
M12225	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝｸﾞﾙﾌﾗｲ) [油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [加-ﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手 ( 特殊 ) 取壊用	0.400	人	23,562	9,425	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	24.000	L	141	3,384	
M02100	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手 ( 特殊 ) 集積用	0.170	人	23,562	4,006	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L	141	2,115	
	合計				48,064	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		4,806	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	発動発電機 [ G 駆動・ ~ 低騒音型 ] 発動発電機 [ G 駆動・ ~ 低騒音型 ] 定格容量2kva		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F02070		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	840円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F02070	発動発電機 [ G 駆動・ ~ 低騒音型 ] 定格容量2kva	1.000	日	840	840	
	合計				840	算出数量 1.000 各単位
	単価				840	
	*** S単 - 18号 ***					
S02112	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・ ~ 低騒・排対型 ( ~ 2014 ) ] ﾌﾞﾗﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・ ~ 低騒・排対型 ( ~ 2014 ) ] 吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F01086		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	58,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ [油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・ ~ 低騒・排対型 ( ~ 2014 ) ] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 ( ~ 2011 ) ] ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 ( ~ 2011 ) ] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F08061		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	7,160円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F08061	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞﾝｸﾞ [加-ﾗｰ型・ｸﾚﾝ・ ~ 超低・排対型 ( ~ 2011 ) ] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t	1.000	日	7,160	7,160	
	合計				7,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,160	
	*** S単 - 20号 ***					
S02113	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 シングル管 500		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 仮設材損料コード	W96001		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 仮設材規格	シングル管 500		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	5,670円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W96001	高密度ポリエチレン管 シングル管 500	1.000	m	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,670	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単 価				23,664	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単 価				20,298	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単 価				26,112	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 30号 ***						
S02115	運転手 ( 特殊 )		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 ( 特殊 )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
*** S単 - 31号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,626	16,626	
	合計				16,626	算出数量 1.000 人
	単価				16,626	
*** S単 - 32号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,402	15,402	
	合計				15,402	算出数量 1.000 人
	単価				15,402	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 )		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 90° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 90° エルボ	1.000	個	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
*** S単 - 34号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 )		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) エルボ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( TS継手 ) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,660	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05251				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 200 90° エルボ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96036	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 200 90° エルボ	1.000	個	2,060	2,060	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				2,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,060	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	排水口用堰板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用堰板 325 x 200 x 30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96037	排水口用堰板 325 x 200 x 30	1.000	枚	490	490	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750,Aタイプ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96038	排水口 H=750,Aタイプ	1.000	個	6,350	6,350	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,350	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	排水調節器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96039	排水調節器	1.000	基	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 45° エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) VU 150 45° エルボ	1.000	個	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	山口県型ベンチフリューム (用水用) 支給品 BF-200 L=2,000	1.000	本	5,400	5,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	山口県型ベンチフリューム用パット 200	1.000	本	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (用水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (用水用) BF-200 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-200 L=2,000	1.000	本	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 支給品 BF-250 L=2,000	1.000	本	6,670	6,670	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット 山口県型ベンチフリューム用パット 250, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96009	山口県型ベンチフリューム用パット 250	1.000	本	370	370	
	合計				370	算出数量 1.000 各単位
	単価				370	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000	1.000	本	6,670	6,670	
	合計				6,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,670	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-350 L=2,000, ,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 支給品 BF-350 L=2,000	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山口県型ベンチフリューム用バット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用バット 350, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96010	山口県型ベンチフリューム用バット 350	1.000	本	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-350 L=2,000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96003	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-350 L=2,000	1.000	本	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6 t 荷重用 ) , 250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96014	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6 t 荷重用 ) , 250	1.000	枚	4,320	4,320	
	合 計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,320	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	鉄筋コナートベンチフリューム分水工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 200 長1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P13041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P13041	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 200 長1.0m	1.000	個	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	鉄筋コナートベンチフリューム分水工		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 250 長1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P13042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P13042	鉄筋コナートベンチフリューム分水工 250 長1.0m	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13044		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13044	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 350 長1.0m	1.000	個	7,720	7,720	
	合計				7,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,720	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	ケミカルアンカー 13 L=98mm 叩込式	1.000	本	208	208	
	合計				208	算出数量 1.000 各単位
	単価				208	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 200 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96026	重圧管 200 L=2,000	1.000	本	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	軽油 軽油 A 10-L給油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A 10-L給油	1.000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	重圧管 重圧管 300 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96028	重圧管 300 L=2,000	1.000	本	21,200	21,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	SGP管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 300A 白管ねじ無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96031	SGP管 300A 白管ねじ無し	1.000	本	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96018	階段溝ブロック(本体) 200(ジョイント含む)	1.000	個	5,350	5,350	
	合 計				5,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,350	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96020	階段溝ブロック(本体) 400(ジョイント含む)	1.000	個	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	目地板(滌青質板)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板(滌青質板) 10mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P25001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P25001	目地板(滌青質板) 10mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	階段溝ブロック(本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	階段溝ブロック(本体) 300(ジョイント含む)	1.000	個	7,760	7,760	
	合計				7,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,760	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 90°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 ソケット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) VU 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	差込式分水栓 200	1.000	個	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング T-2 800×800(粗目)落とし込み鎖付き,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	鋼製グレーチング T-2 800×800(粗目)落とし込み鎖付き	1.000	枚	36,400	36,400	
	合計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,400	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	足掛金物(タラップ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足掛金物 ( タラップ ) 19 W=156mm B=47mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96303	足掛金物 ( タラップ ) 19 W=156mm B=47mm	1.000	個	1,560	1,560	
	合 計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	生モルタル ( 普通 )		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル ( 普通 ) 配合 1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地区資材 ( Jコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	J02401		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02401	生モルタル ( 普通 ) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	
	合 計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,750	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	簡易型スライドゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96305	簡易型スライドゲート 300×300、SUS製、四方水密	1.000	基	810,000	810,000	
	合 計				810,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				810,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	正方形集水柵用ますぶた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 ( 粗目 ) 落とし込み鎖付き , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	正方形集水柵用ますぶた T-2 1,000×1,000 ( 粗目 ) 落とし込み鎖付き	1.000	枚	61,950	61,950	
	合 計				61,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,950	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96048	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式	1.000	基	46,200	46,200	
	合 計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,200	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 73号 ***						
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P21210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,090	3,090	
	合計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,090	
*** S単 - 74号 ***						
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96047		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 支給品 BF-200 L=2,000	1.000	本	6,050	6,050	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 75号 ***						
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm,,		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96040	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm	1.000	m <sup>2</sup>	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
*** S単 - 76号 ***						
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) 支給品 BF-350 L=2,000	1.000	本	12,000	12,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	大型フリューム 大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付	1.000	本	51,700	51,700	
	合計				51,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				51,700	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	路盤紙 (クラフト紙)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 ( Pコード ) P28201				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P28201	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m <sup>2</sup>	37.50	38	
	合 計				38	算出数量 1,000 各単位
	単 価				38	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線形CD6 網目150mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 ( Pコード ) P96045				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96045	溶接金網 線形CD6 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	458	458	
	合 計				458	算出数量 1,000 各単位
	単 価				458	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック (滑面)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積みブロック (滑面) 280 x 420 x 350,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 ( Pコード ) P96102				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96102	コンクリート積みブロック (滑面) 280 x 420 x 350	1.000	個	940	940	
	合 計				940	算出数量 1,000 各単位
	単 価				940	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	護床ブロック		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	護床ブロック 0.5t,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 ( Pコード ) P96101				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96101	護床ブロック 0.5t	1.000	m <sup>2</sup>	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,100	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 ( Pコード ) P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
支給品	BF-300 L=2,000	1.000	本	9,170	9,170	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-300 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	山口県型ベンチフリューム (排水用)					
	BF-300 L=2,000	1.000	本	9,170	9,170	
	合計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,170	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	大型フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	大型フリューム					
	700×700 L=2,000 ウィーブホール 50*4 箇所付	1.000	本	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 1,100 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	重圧管					
	1,100 L=2,000	1.000	本	127,000	127,000	
	合計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				127,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	階段溝ブロック (本体)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック (本体) 700 (ジョイント含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	階段溝ブロック (本体)					
	700 (ジョイント含む)	1.000	個	29,400	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,400	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000	1.000	本	172,000	172,000	
	合 計				172,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172,000	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 支給品 BF-600 L=2,000	1.000	本	25,900	25,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	山口県型ベンチフリューム用パット 600	1.000	本	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000	1.000	本	25,900	25,900	
	合 計				25,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,900	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	ベンチフリューム分水溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m	1.000	個	19,900	19,900	
	合 計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,900	
	*** S単 - 92号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段溝ブロック ( 本体 )		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段溝ブロック ( 本体 ) 600 ( ジョイント含む ) , ,			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96021		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
P96021	階段溝ブロック ( 本体 ) 600 ( ジョイント含む )	1.000	個	20,900	20,900	
	合計				20,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,900	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ボックスカルバート		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000 , ,			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96050		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
P96050	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000	1.000	本	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000 , ,			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96004		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
P96004	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) 支給品 BF-400 L=2,000	1.000	本	12,700	12,700	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム用パット		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム用パット 400 , ,			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96011		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
P96011	山口県型ベンチフリューム用パット 400	1.000	本	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000 , ,			時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0 冬期補正 : なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96004		豪雪補正 : なし 基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	亜熱帯補正 : なし 超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
P96004	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000	1.000	本	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P13045				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P13045	鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工 400 長1.0m	1.000	個	10,400	10,400	
	合計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,400	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン RC - 40 40~0mm 田布施町		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( Jコード ) J96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
J96001	再生クラッシュヤラン RC - 40 40~0mm 田布施町	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	自由勾配側溝 ( 横断用 ) 自由勾配側溝 ( 横断用 ) T-25 300*400 L=2,000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96023				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96023	自由勾配側溝 ( 横断用 ) T-25 300*400 L=2,000	1.000	本	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	自由勾配側溝用グレーチング蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96024				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96024	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995	1.000	組	33,800	33,800	
	合計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,800	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	生コンクリート ( 高炉 B ) 生コンクリート ( 高炉 B ) 18N /mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( Jコード ) J02054				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
J02054	生コンクリート ( 高炉 B ) 18N /mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,150	24,150	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				24,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,150	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング T-25 600×600 (粗目) ボルト固定,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96049				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96049	鋼製グレーチング T-25 600×600 (粗目) ボルト固定	1.000	組	43,500	43,500	
	合計				43,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,500	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40~20mm 田布施町,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地区資材 ( Jコード )				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	J96002				深夜時間:0.0 週休:月単位
J96002	コンクリート用砕石 40~20mm 田布施町	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	杉杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太 長1m 未口12cm (先端加工費含む、皮むき済),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96044	杉杭丸太 長1m 未口12cm (先端加工費含む、皮むき済)	1.000	本	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 各単位
	単価				810	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	板材 (杉特1等)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 (杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96043	板材 (杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm	1.000	m3	53,000	53,000	
	合計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	合成樹脂網		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P29003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm, ,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96042		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm	1.000	m <sup>2</sup>	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	作付面積測量 作付面積測量		ha		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P )	地域資材( Pコード ) P96905		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96905	作付面積測量	1.000	ha	96,400	96,400	
	合計				96,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				96,400	
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96902 石礫 1,440円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	建設発生土処分費【(株)東部環境センター】 石礫	1.000	m <sup>3</sup>	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 (株)ひぐち総業 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-25(高炉B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>	11,980	11,980	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m3	24,150	5,072	
	合計				17,052	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価				17,052	
	*** S単 - 114号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,911	9,911	
	合計				9,911	算出数量 1.000 m3
	単価				9,911	
	*** S単 - 115号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,無筋構造物,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.250	人	20,298	5,075	
Y00004	諸雑費	0.100		7,164	716	
	合計				7,880	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		788	
	*** S単 - 116号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼	1.030	ton	99,000	101,970	
	SD295 D13					
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				168,831	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		168,831	
	*** S単 - 117号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼	1.030	ton	104,000	107,120	
	SD345 D13					
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				173,981	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,981	
	*** S単 - 118号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼	1.030	ton	97,000	99,910	
	SD295 D16					
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				166,771	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		166,771	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345_D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				171,921	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		171,921	
	*** S単 - 120号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,166	3,166	
	合計				3,166	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,166	
	*** S単 - 121号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無し ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	828.30	828	
	合計				828	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		828	
	*** S単 - 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,988	4,988	
	合計				4,988	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,988	
	*** S単 - 123号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の 施工有り,-		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 10)再利用撤去の有無	なし -				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,536	5,536	
	合計				5,536	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,536	
	*** S単 - 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行わない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 125号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合計				25,734	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,573	
	*** S単 - 126号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				21,919	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,192	
	*** S単 - 127号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	200mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.020		40,504	810	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	26,112	2,611	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.160	人	23,664	3,786	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,298	4,466	
	合計				52,177	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,218	
	*** S単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合計				36,909	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,691	
	*** S単 - 130号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 400mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	400mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05045	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	44,700	109,068	
Y00004	諸雑費	0.021		109,068	2,290	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	26,112	3,133	
R01002	特殊作業員	0.230	人	23,664	5,443	
R01003	普通作業員	0.310	人	20,298	6,292	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	10,800	1,620	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.400	L	141	620	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	23,562	2,356	
	合計				130,822	算出数量 10.000 m
	単価		m		13,082	
	*** S単 - 131号 ***					
S07072	鋼管吊込据付( 80～500)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80～500) 6.0m管, 300mm, 6.9mm, たて込み簡易土留以外, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)鋼管の単価(円/本)	0円				
	2)管長区分	6.0m管				
	3)口径区分(mm)	300mm				
	4)板厚区分(mm)	6.9mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,298	30,447	
F01021	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				94,111	算出数量 6.600本
	単価		本		14,259	
	*** S単 - 132号 ***					
S07078	鋼管溶接( 80~500)		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接( 80~500) 300mm,6.9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	300mm 6.9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.150	人	26,112	3,917	
R01002	特殊作業員	0.220	人	23,664	5,206	
R01011	溶接工	0.370	人	27,132	10,039	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		19,162	5,365	
	合計				24,527	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		24,527	
	*** S単 - 133号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	24,150	306,705	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,112	13,056	
R01002	特殊作業員	1.100	人	23,664	26,030	
R01003	普通作業員	2.100	人	20,298	42,626	
Y00004	雑品 2%	0.020		81,712	1,634	
	合計				390,051	算出数量 100.000m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,901	
	*** S単 - 134号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッチャン RC-40 15cm 2.0m以上 2.5m未満 不陸整正+敷均し 必要 なし あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.900	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	26,112	9,139	
R01003	普通作業員	0.990	人	20,298	20,095	
M02349	小型バ ックホ[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	18.000	L	141	2,538	
R01021	運転手 ( 特殊 )	0.900	人	23,562	21,206	
F04080	振動ｶｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5-0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1.200	L	141	169	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
	合計				71,070	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		711	
	*** S単 - 135号 ***					
S08042	砂利舗装工 ( 機械 )		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工 ( 機械 )					
	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正 + 敷均し,必要,なし, あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 舗設材の種類	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ				
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	15cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分 ( 資料機械 ) の選択	なし				
	8) 単価 0 円区分 ( 舗設材 )	あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼﾞｬﾗﾝ					
	RC-40 40 - 0mm	17.900	m <sup>3</sup>	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,112	8,356	
R01003	普通作業員	0.960	人	20,298	19,486	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型 ( 2次 ) ]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m <sup>3</sup> ( 平積0.2m <sup>3</sup> )	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	22.000	L	141	3,102	
R01021	運転手 ( 特殊 )	0.650	人	23,562	15,315	
F04062	振動ｶｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型 ( ～3次 ) ]					
	質量3.0～4.0t	0.480	日	6,650	3,192	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	4.200	L	141	592	
R01021	運転手 ( 特殊 )	0.200	人	23,562	4,712	
	合計				62,089	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		621	
	*** S単 - 136号 ***					
S08705	【 視線誘導標設置工 】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【 視線誘導標設置工 】					
	標準型,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用 ( 穿孔含む ), 両面反射 100以下,支柱径 60.5,10本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 施工区分	標準型				
	2) 設置区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用 ( 穿孔含む )				
	3) 反射体区分	両面反射 100以下				
	4) 規格	支柱径 60.5				
	5) 施工規模	10本未満				
	6) 時間的制約	-				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	-				
	10) さや管	設置しない				
A06022	視線誘導標設置 ( ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有 )					
	両面反射・ 100以下・支柱 60.5	1.150	本	14,009	16,110	
	合計				16,110	算出数量 1.000 本
	単価		本		16,110	
	*** S単 - 137号 ***					
S10007	ほ場整備工 ( 表土扱い ) ( 標準区画0.3ha未満 )		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.19ha,0.025,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.19ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.025		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	26.530	日	7,150	189,690	
P34029	軽油 バト-ル給油	602.000	L	141	84,882	
R01021	運転手(特殊)	11.150	人	23,562	262,716	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.130	日	6,370	70,898	
P34029	軽油 バト-ル給油	293.000	L	141	41,313	
R01021	運転手(特殊)	5.060	人	23,562	119,224	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		875,160	1,750	
	合 計				876,910	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		876,910	
	*** S単 - 138号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.11ha,0.050,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.11ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.050		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.020	日	7,150	221,793	
P34029	軽油 バト-ル給油	704.000	L	141	99,264	
R01021	運転手(特殊)	13.030	人	23,562	307,013	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.740	日	6,370	125,744	
P34029	軽油 バト-ル給油	520.000	L	141	73,320	
R01021	運転手(特殊)	8.970	人	23,562	211,351	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,144,922	2,290	
	合 計				1,147,212	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,147,212	
	*** S単 - 139号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.16ha,0.007,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.16ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	28.210	日	7,150	201,702	
P34029	軽油 バト-ル給油	640.000	L	141	90,240	
R01021	運転手(特殊)	11.850	人	23,562	279,210	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	
R01003	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	14.360	日	6,370	91,473	
P34029	軽油 バックホウ給油	379.000	L	141	53,439	
R01021	運転手(特殊)	6.530	人	23,562	153,860	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		976,361	1,953	
	合計				978,314	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		978,314	
	*** S単 - 140号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.025,粘性土・埴質土,普通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.19ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.025				
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	16.700	日	7,150	119,405	
P34029	軽油 バックホウ給油	379.000	L	141	53,439	
R01021	運転手(特殊)	7.020	人	23,562	165,405	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	26,112	33,946	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,298	48,715	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.430	日	6,370	85,549	
P34029	軽油 バックホウ給油	354.000	L	141	49,914	
R01021	運転手(特殊)	6.100	人	23,562	143,728	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		700,101	1,400	
	合計				701,501	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		701,501	
	*** S単 - 141号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.11ha,0.050,粘性土・埴質土,普通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.11ha		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.050				
	4)土質区分	粘性土・埴質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	45.260	日	7,150	323,609	
P34029	軽油 バックホウ給油	1,027.000	L	141	144,807	
R01021	運転手(特殊)	19.020	人	23,562	448,149	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	
R01003	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	71.630	日	6,370	456,283	
P34029	軽油 バックホウ給油	1,888.000	L	141	266,208	
R01021	運転手(特殊)	32.560	人	23,562	767,179	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,652,473	5,305	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,657,778	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,657,778	
	*** S単 - 142号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.16ha,0.007,粘性土・埴質土,普通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分 5)障害物状況 6)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.16ha 0.007 粘性土・埴質土 普通 あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	40.690	日	7,150	290,934	
P34029	軽油 ハトル給油	923.000	L	141	130,143	
R01021	運転手(特殊)	17.100	人	23,562	402,910	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	
R01003	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	56.260	日	6,370	358,376	
P34029	軽油 ハトル給油	1,483.000	L	141	209,103	
R01021	運転手(特殊)	25.570	人	23,562	602,480	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,240,184	4,480	
	合計				2,244,664	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,244,664	
	*** S単 - 143号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,298	10,149	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	6,370	10,192	
P34029	軽油 ハトル給油	40.000	L	141	5,640	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	23,562	16,258	
	合計				47,461	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		475	
	*** S単 - 144号 ***					
S16001	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, 運転1時間 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単体が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO2093 MO2093				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02093	バックホ[加-型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	2,630	2,630	
	合計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,630	
Y00001	単位					
	*** S単 - 145号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,フレンクルン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	フレンクルン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バックホ[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	141	9,165	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				363,252	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		7,413	
	*** S単 - 146号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,フレンクルン,,1m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	フレンクルン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
Y00004	諸雑費	0.004		49,776	199	
F01086	フレンクルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,000	58,000	
	合計				107,975	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,019	
	*** S単 - 147号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,...0.10,1.00,...1門,1.00,簡易型スライドゲート(四方水					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	密)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 0.10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	1.00 1門				
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00 簡易型スライドゲート(四方水密)				
R03002	据付工	0.800	人	30,906	24,725	
R01003	普通作業員	0.200	人	20,298	4,060	
	合計				28,785	算出数量 1.000 門
	単 価		門		28,785	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.1	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		332.3	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		224.7	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		969.5	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		261.5	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		356.3	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		677.6	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,4.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		3,122	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0141	SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 SP 路体 ( 築堤 ) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		215.9	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		406	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		800.6	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		402	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		646.9	
	*** S単 - 161号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし.機械積込.無し.8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,472	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎.機械積込(舗装版厚15cm以下).無し.6.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,832	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版.無し.必要.15cm以下,-.有り.あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		765.7	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版.無し.不要.15cm以下,-.有り.あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		188.7	
	*** S単 - 165号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版.無し.不要.15cm以下,-.有り.あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		188.7	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,175	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		638.2	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
J96001	再生クラッシュヤラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		8,516	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0278	SP 石積(張)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 石積(張) 張工,練石,玉石,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)積張の区分 2)構造区分 3)石の種類 4)長期割引単価区分	張工 練石 玉石 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		8.748	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 170号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	40~0mm					
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40~0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,277	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,710	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		37,960	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	-25(20)(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	有り - 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,040	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0311	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,880	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		41,080	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,340	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		41,080	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,040	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 188号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,410	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,720	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,276	
	*** S単 - 192号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,418	
	*** S 単 - 193号 ***					
SA0312	基礎型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S 単 - 194号 ***					
SA0312	躯体型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,418	
	*** S 単 - 195号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(滲青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,946	
	*** S 単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石 + 均しコンクリート, 無し, なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石 + 均しコンクリート 無し なし				
	単 価		m		16,220	
	*** S 単 - 197号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコソカト,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコソカト 無し なし				
	単 価		m		14,260	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,592	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,217	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,250	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 (その6) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		2,874	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフレ-ン-ル-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)ル-ン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m,3m<H 0.000個 層積 ラフレ-ン-ル-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個		3,373	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		10,150	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		11,220	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		16,300	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 206号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		12,680	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		10,420	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 900mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		53,380	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 1200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 1200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし 外圧管 1 種				
	単 価		m		86,870	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし				
		外圧管 1 種				
	単 価		m		20,900	
	*** S 単 - 211号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 700mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし				
		外圧管 1 種				
	単 価		m		36,280	
	*** S 単 - 212号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 1100mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 1100mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) なし				
		外圧管 1 種				
	単 価		m		76,210	
	*** S 単 - 213号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), あり, 外圧管 1 種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) あり				
		外圧管 1 種				
	単 価		m		26,630	
	*** S 単 - 214号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		153	
	*** S 単 - 215号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-.、-.、なし、		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		157.5	
	*** S 単 - 216号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 150mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,114	
	*** S 単 - 217号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	200mm 2層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,286	
	*** S 単 - 218号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 ) 200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		986	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分	路盤材 ( 各種 ) 砕石材				
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 ~ 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		809	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	70mm				
	11) 材料区分	粒度調整砕石 M-30				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30 ~ 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		738.3	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 路盤材 ( 各種 ) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分	路盤材 ( 各種 ) 砕石材				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30 ~ 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,242	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 ) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
J96006	粒度調整砕石 M-30、30 - 0mm 田布施町		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		926.9	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
J96004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 13 )、田布施町		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,739	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 20 )、田布施町		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		2,051	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(20)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(20)				
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 20 )、田布施町		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,961	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 226号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600~1000mm,50~150kg未),無し,無し,-,なし...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分	設置 各種(600~1000mm,50~150kg未)				
	単 価		m		7,351	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	処分 なし				
	単 価		m		684.1	
	*** S単 - 228号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ(タ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバ(タ( )				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員		0.200 人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員		0.680 人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,733	473	
	合 計				19,009	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,901	
	*** S単 - 229号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)削孔径	150mm以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm		0.500 個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm		0.200 本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm		0.100 個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役		0.700 人	26,112	18,278	
R01002	特殊作業員		1.000 人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員		1.000 人	20,298	20,298	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50~150mm		1.850 供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		4.000 L	150	600	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				87,324	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,158	
	*** S単 - 230号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,250m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離区分 2)材料	250m未満 コンクリート二次製品				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	0.600	人	23,664	14,198	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハトル給油	30.000	L	141	4,230	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				86,858	算出数量 32.100 ton
	単価		ton		2,706	
	*** S単 - 231号 ***					
S02112	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F09012 7t級 7～9t 7,150円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	1.000	日	7,150	7,150	
	合計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,150	
	*** S単 - 232号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 6,370円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,370	6,370	
	合計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,370	
	*** S単 - 233号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000	歩A 当たり算出
	型わく工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(D2)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01009	型わく工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96073	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ	1.000	日	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,830	
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05028				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96078				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96078	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ	1.000	個	292	292	
	合 計				292	算出数量 1.000 各単位
	単 価				292	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96079				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96079	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75	1.000	個	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96080				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96080	通気口キャップ 75	1.000	個	636	636	
	合 計				636	算出数量 1.000 各単位
	単 価				636	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96081				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96081	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合 計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー D13*L600(削孔L50),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	あと施工アンカー D13*L600(削孔L50)	1.000	本	350	350	
	合 計				350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	ラバーポール設置手間		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーポール設置手間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	ラバーポール設置手間	1.000	本	4,155	4,155	
	合 計				4,155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,155	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	ラバーポール		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバーポール 固定式、 80*H800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	ラバーポール 固定式、 80*H800	1.000	本	21,150	21,150	
	合 計				21,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,150	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土(田布施町),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	山土砂 真砂土(田布施町)	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	人工竹 人工竹 青竹 80*L1000以下,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	人工竹 青竹 80*L1000以下	1.000	本	4,900	4,900	
	合計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,900	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05265		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
	合計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,410	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 2型合流樹用,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	編鋼板蓋 2型合流樹用	1.000	組	77,000	77,000	
	合計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				77,000	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	管理用階段 管理用階段 B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本),,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	管理用階段 B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本)	1.000	組	1,280	1,280	
	合計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,280	
	*** S単 - 253号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	円形紙管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	円形紙管 200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96096	円形紙管 200	1.000	m	793	793	
	合 計				793	算出数量 1.000 各単位
	単 価				793	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	道路用溜樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用溜樹 400A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	道路用溜樹 400A	1.000	個	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	道路用溜樹グレーチング		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用溜樹グレーチング T-25 400A ボルト固定, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	道路用溜樹グレーチング T-25 400A ボルト固定	1.000	枚	22,400	22,400	
	合 計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,400	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	取付式分水栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	取付式分水栓 100*L1500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96070	取付式分水栓 100*L1500	1.000	個	3,030	3,030	
	合 計				3,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,030	
	*** S単 - 257号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M12*L90 (SUS) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	あと施工アンカー M12*L90 (SUS)	1.000	本	616	616	
	合 計				616	算出数量 1.000 各単位
	単 価				616	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 258号 ***					
S02116	等辺山形鋼 ( SUS304 )		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 ( SUS304 ) L-5*50*50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96071				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96071	等辺山形鋼 ( SUS304 ) L-5*50*50	1.000	kg	840	840	
	合計				840	算出数量 1,000 各単位
	単価				840	
	*** S 単 - 259号 ***					
S02116	板材 ( 杉特 1 等 )		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	板材 ( 杉特 1 等 ) 長4m 厚1.8cm 幅18cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P33517				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P33517	板材 ( 杉特 1 等 ) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				58,000	
	*** S 単 - 260号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6 t 荷重用 ) , 200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96097				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96097	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6 t 荷重用 ) , 200	1.000	枚	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,760	
	*** S 単 - 261号 ***					
S02116	SGP管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SGP管 200A 白管ねじ無し,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96082				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96082	SGP管 200A 白管ねじ無し	1.000	本	63,400	63,400	
	合計				63,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				63,400	
	*** S 単 - 262号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 )		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96047				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96047	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-200 L=2,000	1.000	本	6,050	6,050	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,050	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム (排水用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	山口県型ベンチフリューム (排水用) BF-350 L=2,000	1.000	本	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	編鋼板蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	編鋼板蓋 4型合流樹用 (ゲート部切欠有),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	編鋼板蓋 4型合流樹用 (ゲート部切欠有)	1.000	組	230,000	230,000	
	合計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				230,000	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	三方水密スライドゲート		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700	1.000	門	1,060,000	1,060,000	
	合計				1,060,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,060,000	
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	簡易巻上ゲート		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380	1.000	門	520,000	520,000	
	合計				520,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				520,000	
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	人工竹		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人工竹 青竹 80*L2000以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	人工竹 青竹 80*L2000以下	1.000	本	9,720	9,720	
	合計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,720	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム 1000×1000 L=2,000 ウィーブホール 50°4箇所付,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	大型フリューム 1000×1000 L=2,000 ウィーブホール 50°4箇所付	1.000	本	80,100	80,100	
	合計				80,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,100	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	鉄筋金網 鉄筋金網 D10 150×150,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	鉄筋金網 D10 150×150	1.000	m <sup>2</sup>	169	169	
	合計				169	算出数量 1.000 各単位
	単価				169	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050	ボックスカルバート 支給品 T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000	1.000	本	124,000	124,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	大型フリューム 大型フリューム 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	大型フリューム 支給品 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし	1.000	本	53,200	53,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	人工竹		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )					

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	人工竹 青竹 80*L1200以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96068	人工竹 青竹 80*L1200以下	1.000	本	6,520	6,520	
	合 計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,520	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96083	道路用鉄筋コンクリート側溝 横断用 250 L2000	1.000	個	61,570	61,570	
	合 計				61,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,570	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96085	道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 横断用 T-25 L1000 ボルト固定	1.000	枚	41,700	41,700	
	合 計				41,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,700	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	架空線防護管		件		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護管 中国電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96088	架空線防護管 中国電力	1.000	件	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	架空線防護旗		件		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護旗 NTT,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96089	架空線防護旗 NTT	1.000	件	55,292	55,292	
	合 計				55,292	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,292	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	架空線防護管 架空線防護管 NHK,		件		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96090		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96090	架空線防護管 NHK	1.000	件	530,000	530,000	
	合計				530,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				530,000	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	ICTシステム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96062	ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ	1.000	式	660,000	660,000	
	合計				660,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				660,000	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	ICTシステム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96063	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ	1.000	式	660,000	660,000	
	合計				660,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				660,000	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	現場環境改善		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善 快適トイレ2基,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96094	現場環境改善 快適トイレ2基	1.000	式	571,200	571,200	
	合計				571,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				571,200	
	*** S単 - 281号 ***					
S02116	作付面積測量		ha		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作付面積測量 変更,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	作付面積測量 変更	1.000	ha	95,700	95,700	
	合計				95,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				95,700	
	*** S単 - 282号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96060	3次元起工測量	1.000	式	2,137,000	2,137,000	
	合 計				2,137,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,137,000	
	*** S単 - 283号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	3次元設計データ作成	1.000	式	2,146,000	2,146,000	
	合 計				2,146,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,146,000	
	*** S単 - 284号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96075	3次元出来形管理	1.000	式	2,682,000	2,682,000	
	合 計				2,682,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,682,000	
	*** S単 - 285号 ***					
S02116	3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96076	3次元データ納品	1.000	式	419,000	419,000	
	合 計				419,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				419,000	
	*** S単 - 286号 ***					
S02116	新川・本町団地暗渠排水実施設計		件		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新川・本町団地暗渠排水実施設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96093	新川・本町団地暗渠排水実施設計	1.000	件	2,740,000	2,740,000	
	合計				2,740,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,740,000	
	*** S単 - 287号 ***					
S02117	機械器具損料		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 三方水密スライドゲート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	三方水密スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	144,186円				
P96058	機械器具損料 三方水密スライドゲート	1.000	各単位	144,186	144,186	
	合計				144,186	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,186	
	*** S単 - 288号 ***					
S02117	簡易巻上ゲート		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、 250*L1380			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	扉体:SCS13/フレーム:SUS304、		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	115,707円				
P96057	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、 250*L1380	1.000	門	115,707	115,707	
	合計				115,707	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,707	
	*** S単 - 289号 ***					
S02123	廃アルカリ水処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃アルカリ水処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96095	廃アルカリ水処分	1.000	m3	30,800	30,800	
	合計				30,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,800	
	*** S単 - 290号 ***					
S02124	運転手 ( 特殊 )		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 ( 特殊 )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 ( 特殊 )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基 (D2)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価		人		23,562	
	*** S単 - 291号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、差筋及び抗頭処理、10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	溝					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	58,140	63,373	
	合計				165,343	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,343	
	*** S単 - 292号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				12,934	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,293	
	*** S単 - 293号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管ｽｰﾌﾞ付 4.0m管 0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,112	2,350	
R01002	特殊作業員	0.130	人	23,664	3,076	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,298	3,857	
	合計				44,873	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,487	
	*** S単 - 294号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 800mm なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	26,112	29,768	
R01002	特殊作業員	2.850	人	23,664	67,442	
R01003	普通作業員	4.160	人	20,298	84,440	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	2.900	日	10,800	31,320	
P34029	軽油	61.000	L	141	8,601	
R01021	運転手(特殊)	2.180	人	23,562	51,365	
	合計				272,936	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,729	
	*** S単 - 295号 ***					
S07072	鋼管吊込据付( 80～500)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 80～500) 6.0m管,200mm,5.8mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)板厚区分(mm)	5.8mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	8.800	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,298	30,447	
F01021	トラック[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,000	40,000	
	合計				94,111	算出数量 8.800 本
	単価		本		10,694	
	*** S単 - 296号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地ブルドーザ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	13t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業内容区分	表土整地		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)作業条件	普通				
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油	11.000	L	141	1,551	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.280	人	20,298	5,683	
	合計				17,768	算出数量 0.080 ha
	単価		ha		222,100	
	*** S単 - 297号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		4	
	*** S単 - 298号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m <sup>3</sup>		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料区分	砕石				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運搬距離区分	50m以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ℓ・t-D給油	16.000	L	141	2,256	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				36,180	算出数量 38.500 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		940	
	*** S単 - 299号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	50~75mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ℓ・t-D給油	34.000	L	141	4,794	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				121,399	算出数量 159.000 m
	単 価		m		764	
	*** S単 - 300号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	有				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.070	人	20,298	1,421	
M35062	農用トラクタ[乗用・柴-ℓ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ℓ・t-D給油	0.800	L	141	113	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,080	291	
	合 計				3,792	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		38	
	*** S単 - 301号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ブルドーザ [ 湿地・排対型 (2次) ] .4t級, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M01068				
	2) 機械コード ( 同上 )	M01068				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間 (T)	4.9時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.67				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M01068	ブルドーザ [ 湿地・排対型 (2次) ] 4t級	1.000	日	11,000	11,000	
P34029	軽油 バトロ給油	21.000	L	141	2,961	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				37,523	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		37,523	
Y00001	単位					
	*** S単 - 302号 ***					
S16001	バックホ [ 加型・排対型 (2次) ] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M02042				
	2) 機械コード ( 同上 )	M02042				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間 (T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M02042	バックホ [ 加型・排対型 (2次) ] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	15,300	15,300	
P34029	軽油 バトロ給油	50.000	L	141	7,050	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				45,912	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		45,912	
Y00001	単位					
	*** S単 - 303号 ***					
S16001	ダンプトラック [ オロード・ディーゼル ] ダンプトラック [ オロード・ディーゼル ] .2t積級, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M03001				
	2) 機械コード ( 同上 )	M03001				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間 (T)	5.9時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.29				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上する (ダンプトラック選択)				
	12) 消耗部品費の適用条件 (1)	良好				
	14) 名称 (消耗部品)	ダンプトラック (普通・D)				
	15) 規格 (消耗部品)	積載重量 2t積級				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO3001	ダンプトラック[オロド・ディゼル] 2t積級	1.000	日	7,120	7,120	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.290	供用日	182	235	
P34029	軽油 バトール給油	21.000	L	141	2,961	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				31,838	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		31,838	
Y00001	単位					
	*** S単 - 304号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、^ -ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ	MO3104				
	2) 機械コード (同上)	MO3104				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
MO3104	トラック[クレーン装置付] 、^ -ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 バトール給油	31.000	L	141	4,371	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				40,433	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		40,433	
Y00001	単位					
	*** S単 - 305号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、^ -ストラック8t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ	MO3109				
	2) 機械コード (同上)	MO3109				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
MO3109	トラック[クレーン装置付] 、^ -ストラック8t積 2.9t吊	1.000	日	20,400	20,400	
P34029	軽油 バトール給油	46.000	L	141	6,486	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				50,448	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		50,448	
Y00001	単位					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 306号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm.運転1日当たり算出.機械損料等+燃料+運転労務,軽油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10062				
	2)機械コード(同上)	M10062				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	54,100	54,100	
P34029	軽油 H トロ-Ⅱ給油	80.000	L	141	11,280	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	21,522	21,522	
	合計				86,902	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		86,902	
Y00001	単位					
	*** S単 - 307号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え~設置					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	仕拵え~設置				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,298	200,950	
	合計				209,450	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		20,945	
	*** S単 - 308号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,..,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
Y00004	諸雑費	0.004		49,776	199	
F08063	バックホ[カ-ラ型-クレーン~超低・排対型(-2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,800	21,538	
P34029	軽油 H トロ-Ⅱ給油	101.000	L	141	14,241	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				109,316	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		951	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 309号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設 ( 撤去・再設置 )、バ ック、. . . 0m3、. . . なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	移設 ( 撤去・再設置 )				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 施工機械区分	バ ック				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.002		70,074	140	
F08063	バ ック [加-ラ型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積 0.8m3 ( 平積 0.6m3 ) 吊能力 2.9t	1.520	日	17,800	27,056	
P34029	軽油	110.000	L	141	15,510	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				136,342	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		1,976	
	*** S 単 - 310号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ック、現地土、. . . 0m3、耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 )、 なし、なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	製作・設置				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 施工機械区分	バ ック				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 採取土区分	現地土				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 )				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.010		70,074	701	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 ( 1年対応 )	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バ ック [加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 ( ~ 2014 ) ] 標準バ ック容量 山積 0.45m3 ( 平積 0.35m3 ) 吊能力 2.9t	1.280	日	12,000	15,360	
P34029	軽油	63.000	L	141	8,883	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				246,760	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,258	
	*** S 単 - 311号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バ ック、. . . 1m3、. . . なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 施工機械区分	バ ック				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	900.000				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
Y00004	諸雑費	0.004		49,776	199	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,800	21,538	
P34029	軽油 バックホ給油	101.000	L	141	14,241	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				109,316	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		951	
	*** S単 - 312号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 1.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				
F02070	発動発電機[ G 駆動・～低騒音型 ] 定格容量2kva	1.550	日	840	1,302	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	150	1,350	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01003	普通作業員	0.050	人	20,298	1,015	
Y00004	諸雑費	0.080		4,711	377	
	合計				5,088	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,088	
	*** S単 - 313号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 10.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	10		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				
F02070	発動発電機[ G 駆動・～低騒音型 ] 定格容量2kva	10.800	日	840	9,072	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	279.000	L	150	41,850	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	26,112	10,445	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,298	10,149	
Y00004	諸雑費	0.050		71,516	3,576	
	合計				75,092	算出数量 1.000 箇所
	単価				75,092	
	*** S単 - 314号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 17.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	17		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	あり				
F02070	発動発電機[ G 駆動・～低騒音型 ] 定格容量2kva	18.360	日	546	10,025	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	474.000	L	150	71,100	
R01001	土木一般世話役	0.680	人	26,112	17,756	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費	0.050		116,134	5,807	
	合計				121,941	算出数量 1.000 箇所
	単価				121,941	
	*** S 単 - 315号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 8. 常時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	8		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 ( m3/h )	0 以上 ~ 7 未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	あり				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量 2kva	8.640	日	546	4,717	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	223.000	L	150	33,450	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,112	8,356	
R01003	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	
Y00004	諸雑費	0.050		54,642	2,732	
	合計				57,374	算出数量 1.000 箇所
	単価				57,374	
	*** S 単 - 316号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 19. 作業時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	19		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 ( m3/h )	0 以上 ~ 7 未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	あり				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量 2kva	29.450	日	546	16,080	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	177.000	L	150	26,550	
R01001	土木一般世話役	0.760	人	26,112	19,845	
R01003	普通作業員	0.950	人	20,298	19,283	
Y00004	諸雑費	0.080		81,758	6,541	
	合計				88,299	算出数量 1.000 箇所
	単価				88,299	
	*** S 単 - 317号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 ) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	26,112	6,006	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,298	8,728	
	合計				14,734	算出数量 1.000 箇所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		14,734	
	*** S単 - 318号 ***					
S18055	地盤改良工 ( 仮設道路基礎 )		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 ( 仮設道路基礎 ) 30kg, なし, 0.50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 固化材1t当たり単価 ( 円/t )	25,000円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 1m3当たり固化材散布量 ( kg/m3 )	30,000kg		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) ハックル長期割引単価区分賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 改良深 ( m )	0.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	26,112	9,400	
R01003	普通作業員	0.630	人	20,298	12,788	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	1.400	ton	25,000	35,000	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型 ( ~ 2014 ) ] 標準ハックル容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	1.420	日	17,800	25,276	
P34029	軽油 ハトル給油	83.000	L	141	11,703	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				117,729	算出数量 90.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,308	
	*** S単 - 319号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	敷設		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	42		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 ( マット・シ - ト類 )	104.000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,298	3,248	
	合 計				7,616	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		76	
	*** S単 - 320号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準以外				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,328	
	*** S単 - 321号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準以外)				

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,588	
	*** S単 - 322号 ***					
SA0102	積込及び投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,588	
	*** S単 - 323号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,931	
	*** S単 - 324号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 325号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		903.7	
	*** S単 - 326号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.3km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックロー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		1,405	
	*** S単 - 327号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックロー山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックロー山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,892	
	*** S単 - 328号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		140.4	
	*** S単 - 329号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - なし				
	単 価		m3		140.5	
	*** S単 - 330号 ***					
SA0276	SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワッチャン RC-40,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コークレット規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クワッチャン RC-40 なし				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		25,830	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 331号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,223	
	*** S単 - 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有リ - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,710	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,040	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,653	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その6 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 335号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,604	
	*** S単 - 336号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り なし				
	単 価		基		5,808	
	*** S単 - 337号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 )		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ),あり,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 700mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B形 ) あり 外圧管1種				
	単 価		m		35,860	
	*** S単 - 338号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 200~400mm 要				
P96086	暗渠排水管 波状管 呼び径250mm 高密度ポリエチレン管(シカド構造)		m			材変
	単 価		m		4,665	
	*** S単 - 339号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,450~600mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理 ( その 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m3	2,700		
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m3	405,000		
J96001	再生クラッシュラン RC - 40 40 - 0mm 田布施町		m3	540,000		
J96002	コンクリート用碎石 40 - 20mm 田布施町		m3	4,800		
J96003	山土砂 真砂土 ( 田布施町 )		m3	2,600		
J96004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 13 )、田布施町		ton	516,000		
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン ( 20 )、田布施町		ton	640,000		
J96006	粒度調整碎石 M-30、30 - 0mm 田布施町		m3	343,000		
J96006	粒度調整碎石 M-30、30 - 0mm 田布施町		m3	490,000		
J96006	粒度調整碎石 M-30、30 - 0mm 田布施町		m3	735,000		
P96001	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-200 L=2,000		本	5,400		
P96002	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-250 L=2,000		本	6,670		
P96003	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-350 L=2,000		本	10,600		
P96004	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-400 L=2,000		本	12,700		
P96005	山口県型ベンチフリューム ( 用水用 ) BF-600 L=2,000		本	25,900		
P96006	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-300 L=2,000		本	9,170		
P96007	山口県型ベンチフリューム ( 排水用 ) BF-350 L=2,000		本	12,000		
P96008	山口県型ベンチフリューム用パット 200		本	320		
P96009	山口県型ベンチフリューム用パット 250		本	370		
P96010	山口県型ベンチフリューム用パット 350		本	470		
P96011	山口県型ベンチフリューム用パット 400		本	540		
P96012	山口県型ベンチフリューム用パット 600		本	780		
P96013	ベンチフリューム分水溝 600 長1.0m		個	19,900		
P96014	山口県型ベンチフリューム蓋 2種 ( 6 t 荷重用 )、250		枚	4,320		
P96015	大型フリューム 700×700 L=2,000 ウィーブホール 50° 4 箇所付		本	42,400		
P96016	大型フリューム 900×900 L=2,000 ウィーブホールなし		本	53,200		
P96018	階段溝ブロック ( 本体 ) 200 ( ジョイント含む )		個	5,350		
P96019	階段溝ブロック ( 本体 ) 300 ( ジョイント含む )		個	7,760		
P96020	階段溝ブロック ( 本体 ) 400 ( ジョイント含む )		個	11,900		
P96021	階段溝ブロック ( 本体 ) 600 ( ジョイント含む )		個	20,900		
P96022	階段溝ブロック ( 本体 ) 700 ( ジョイント含む )		個	29,400		
P96023	自由勾配側溝 ( 横断用 ) T-25 300×400 L=2,000		本	42,400		
P96024	自由勾配側溝用グレーチング蓋 T-25 300用 ボルト固定 ノンスリップ L=995		組	33,800		
P96026	重圧管 200 L=2,000		本	17,700		
P96028	重圧管 300 L=2,000		本	21,200		
P96030	重圧管 1,100 L=2,000		本	127,000		
P96031	SGP管 300A 白管ねじ無し		本	110,000		
P96032	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 100 ソケット		個	259		
P96033	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 100 90° エルボ		個	434		
P96034	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 45° エルボ		個	1,280		
P96035	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 150 90° エルボ		個	1,580		
P96036	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ( DV継手 ) VU 200 90° エルボ		個	2,060		
P96037	排水口用環板 325×200×30		枚	490		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96038	排水口 H=750,Aタイプ		個	6,350		
P96039	排水調節器		基	9,900		
P96040	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 117N/5cm		m <sup>2</sup>	600		
P96041	作付面積測量 変更		ha	95,700		
P96042	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しごらネット網目40mm		m <sup>2</sup>	580		
P96043	板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm		m <sup>3</sup>	53,000		
P96044	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき済)		本	810		
P96045	溶接金網 線形CD6 網目150mm		m <sup>2</sup>	458		
P96046	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 900×900×2000		本	172,000		
P96047	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000		本	6,050		
P96048	簡易ゲート 200*200、PVC+AL製、三方水密、引上式		基	46,200		
P96049	鋼製グレーチング T-25 600×600(粗目)ボルト固定		組	43,500		
P96050	ボックスカルバート T-25 土被り0.2-3m 600×600×2000		本	124,000		
P96051	大型フリューム 800×800 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付		本	51,700		
P96052	大型フリューム 1000×1000 L=2,000 ウィーブホール 50*4箇所付		本	80,100		
P96053	編鋼板蓋 2型合流樹用 管理用階段		組	77,000		
P96054	B120*L500*H90(固定杭 50*L450*2本)		組	1,280		
P96055	編鋼板蓋 4型合流樹用(ゲート部切欠有)		組	230,000		
P96056	三方水密スライドゲート 扉体:FFU/フレーム:SUS304、B900*H500*L1700		門	1,060,000		
P96057	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380		門	115,707		
P96057	簡易巻上ゲート 扉体:SCS13/フレーム:SUS304、250*L1380		門	520,000		
P96058	機械器具損料 三方水密スライドゲート		各単位	144,186		
P96060	3次元起工測量		式	2,137,000		
P96061	3次元設計データ作成		式	2,146,000		
P96062	ICTシステム初期費 MC/MGブルドーザ		式	660,000		
P96063	ICTシステム初期費 MC/MGバックホウ		式	660,000		
P96064	ラバーボール設置手間		本	4,155		
P96065	ラバーボール 固定式、80*H800		本	21,150		
P96066	あと施工アンカー D13*L600(削孔L50)		本	350		
P96067	人工竹 青竹 80*L1000以下		本	4,900		
P96068	人工竹 青竹 80*L1200以下		本	6,520		
P96069	人工竹 青竹 80*L2000以下		本	9,720		
P96070	取付式分水栓 100*L1500		個	3,030		
P96071	等辺山形鋼(SUS304) L-5*50*50		kg	840		
P96072	あと施工アンカー M12*L90(SUS)		本	616		
P96073	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ		日	50,000		
P96074	ICT建設機械経費 MC/MGバックホウ		日	40,000		
P96075	3次元出来形管理		式	2,682,000		
P96076	3次元データ納品		式	419,000		
P96077	水平水閘 75		本	16,100		
P96078	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 90°大曲エルボ		個	292		
P96079	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75		個	1,050		
P96080	通気口キャップ 75		個	636		



事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	1,100 1種					
S02116	重圧管 1,100 L=2,000,,	5.000	本	127,000	635,000	S単 85号
Y00009	小計				635,000	
S02115	土木一般世話役	0.810	人	26,112	21,151	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.610	人	23,664	14,435	S単 28号
S02115	普通作業員	1.740	人	20,298	35,319	S単 29号
S02112	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.510	日	58,000	29,580	S単 18号
Y00004	雑品	0.070		100,485	7,034	
	合計				742,519	算出数量 10.000 m
	単価		m		74,252	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00010	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	200 1種					
S02116	重圧管 200 L=2,000,,	5.000	本	17,700	88,500	S単 56号
Y00009	小計				88,500	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	S単 28号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 29号
S16001	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.100	時間	2,630	5,523	S単 144号
S02116	軽油 バッド給油,,	20.000	L	141	2,820	S単 57号
S02115	運転手(特殊)	0.340	人	23,562	8,011	S単 30号
Y00004	雑品	0.070		32,061	2,244	
	合計				122,805	算出数量 10.000 m
	単価		m		12,281	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00012	重圧管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	300 1種					
S02116	重圧管 300 L=2,000,,	5.000	本	21,200	106,000	S単 58号
Y00009	小計				106,000	
S02115	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	S単 27号
S02115	特殊作業員	0.100	人	23,664	2,366	S単 28号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,298	8,119	S単 29号
S16001	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t, ,運転1時間当たり算出	2.100	時間	2,630	5,523	S単 144号
P34029	軽油 バッド給油,,	20.000	L	141	2,820	
S02115	運転手(特殊)	0.340	人	23,562	8,011	S単 30号
Y00004	雑品	0.070		32,061	2,244	
	合計				140,305	算出数量 10.000 m
	単価		m		14,031	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00022	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m【洪水吐】					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	26,112	65,280	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.800	人	23,664	18,931	S単 22号
S02115	普通作業員	14.600	人	20,298	296,351	S単 23号
S02115	軽作業員	3.000	人	16,626	49,878	S単 31号
Y00004	雑品	0.140		430,440	60,262	
S02116	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき済),,	101.000	本	810	81,810	S単 104号
S02116	板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,	7.800	m <sup>3</sup>	53,000	413,400	S単 105号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,	52.000	m <sup>2</sup>	1,350	70,200	S単 106号
	合 計				1,056,112	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,561	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00023	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m【沈砂池内】網目40mm					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	26,112	65,280	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.800	人	23,664	18,931	S単 22号
S02115	普通作業員	14.600	人	20,298	296,351	S単 23号
S02115	軽作業員	3.000	人	16,626	49,878	S単 31号
Y00004	雑品	0.140		430,440	60,262	
S02116	杉杭丸太 長1m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき済),,	101.000	本	810	81,810	S単 104号
S02116	板材(杉特1等) 長2m 厚1.3cm 幅15cm,,	7.800	m <sup>3</sup>	53,000	413,400	S単 105号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット網目40mm,,	52.000	m <sup>2</sup>	580	30,160	S単 107号
	合 計				1,016,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,161	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00024	柵工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=0.5m					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	26,112	32,640	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.400	人	23,664	9,466	S単 22号
S02115	普通作業員	7.300	人	20,298	148,175	S単 23号
S02115	軽作業員	1.500	人	16,626	24,939	S単 31号
	合 計				215,220	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,152	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00027	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000	歩A 当たり算出
	シングル管 500					
S02115	土木一般世話役	0.670	人	26,112	17,495	S単 27号
S02115	特殊作業員	1.720	人	23,664	40,702	S単 28号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員					
		2.490	人	20,298	50,542	S単 29号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.250	日	7,160	8,950	S単 19号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	35.000	L	141	4,935	
S02115	運転手(特殊)					
		1.250	人	23,562	29,453	S単 30号
	合 計				152,077	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,521	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00028	高密度ポリエチレン管撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	シングル管 500					
S02115	土木一般世話役					
		0.340	人	26,112	8,878	S単 27号
S02115	特殊作業員					
		0.860	人	23,664	20,351	S単 28号
S02115	普通作業員					
		1.250	人	20,298	25,373	S単 29号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.630	日	7,160	4,511	S単 19号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.500	L	141	2,468	
S02115	運転手(特殊)					
		0.630	人	23,562	14,844	S単 30号
	合 計				76,425	算出数量 100.000 m
	単 価		m		764	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00100	コンクリート削孔工		孔		100.000 孔	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.300	人	26,112	7,834	S単 24号
S02115	特殊作業員					
		1.200	人	23,664	28,397	S単 25号
S02115	普通作業員					
		0.400	人	20,298	8,119	S単 26号
S02112	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.700	日	840	1,428	S単 17号
Y00004	雑品					
		0.240		45,778	10,987	
	合 計				56,765	算出数量 100.000 孔
	単 価		孔		568	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP 150					
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	26,112	1,306	S単 24号
S02115	特殊作業員					
		0.070	人	23,664	1,656	S単 25号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,298	2,030	S単 26号
	合 計				4,992	算出数量 10.000 m
	単 価		m		499	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00003	あと施工アンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	D13*L600					
S02116	あと施工アンカー D13*L600(削孔L50)...	1.000	本	350	350	S単 245号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	型わく工	0.048	人	25,500	1,224	S単 233号 算出数量
	合計				1,574	1.000 本
	単価		本		1,574	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00004	取付式分水栓		個		10,000	個 歩A 当たり算出
	100*L1500					
S02116	取付式分水栓	10.000	個	3,030	30,300	S単 256号
Y00009	小計				30,300	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	S単 24号
S02115	普通作業員	0.680	人	20,298	13,803	S単 26号
Y00004	雑材料費	0.060		15,631	938	
	合計				46,869	算出数量 10.000 個
	単価		個		4,687	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00005	あと施工アンカー		本		1,000	本 歩A 当たり算出
	M12*L90(SUS)					
S02116	あと施工アンカー	1.000	本	616	616	S単 257号
	M12*L90(SUS)					
S02115	型わく工	0.048	人	25,500	1,224	S単 233号 算出数量
	合計				1,840	1.000 本
	単価		本		1,840	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00006	表土扱い(情報化施工)		ha		1.060	ha 歩A 当たり算出
	1 工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)					
S02112	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	28.790	日	7,150	205,849	S単 231号
	7t級 7～9t					
P34029	軽油	653.000	L	141	92,073	
	ハト-Ⅱ給油					
S02124	運転手(特殊)	12.100	人	23,562	285,100	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	S単 24号
S02115	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	S単 26号
S02112	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	15.430	日	6,370	98,289	S単 232号
	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )					
P34029	軽油	407.000	L	141	57,387	
	ハト-Ⅱ給油					
S02124	運転手(特殊)	7.010	人	23,562	165,170	S単 290号
Y00004	諸雑費	0.002		1,010,305	2,021	
	0.2%					
	合計				1,012,326	算出数量 1.060 ha
	単価		ha		955,025	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00008	基盤造成・畦畔築立(情報化施工)		ha		1.080	ha 歩A 当たり算出
	1 工区、基盤整地					
S02112	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	18.920	日	7,150	135,278	S単 231号
	7t級 7～9t					
P34029	軽油	429.000	L	141	60,489	
	ハト-Ⅱ給油					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02124	運転手(特殊)	7.950	人	23,562	187,318	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	26,112	33,946	S単 24号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,298	48,715	S単 26号
S02112	ハッパ杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	16.890	日	6,370	107,589	S単 232号
P34029	軽油 ハット給油	445.000	L	141	62,745	
S02124	運転手(特殊)	7.680	人	23,562	180,956	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		817,036	1,634	
	合計				818,670	算出数量 1.080 ha
	単価		ha		758,028	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00009	表土扱い(情報化施工)		ha		1.170 ha	歩A 当たり算出
	2工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)					
S02112	ブルドーザ[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	26.530	日	7,150	189,690	S単 231号
P34029	軽油 ハット給油	602.000	L	141	84,882	
S02124	運転手(特殊)	11.150	人	23,562	262,716	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	S単 24号
S02115	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	S単 26号
S02112	ハッパ杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.130	日	6,370	70,898	S単 232号
P34029	軽油 ハット給油	293.000	L	141	41,313	
S02124	運転手(特殊)	5.060	人	23,562	119,224	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		875,160	1,750	
	合計				876,910	算出数量 1.170 ha
	単価		ha		749,496	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00013	基盤造成・畦畔築立(情報化施工)		ha		1.180 ha	歩A 当たり算出
	2工区、基盤整地					
S02112	ブルドーザ[湿地・~低騒音型・排対型(~2014)] 7t級 7~9t	16.700	日	7,150	119,405	S単 231号
P34029	軽油 ハット給油	379.000	L	141	53,439	
S02124	運転手(特殊)	7.020	人	23,562	165,405	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	26,112	33,946	S単 24号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,298	48,715	S単 26号
S02112	ハッパ杓[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.430	日	6,370	85,549	S単 232号
P34029	軽油 ハット給油	354.000	L	141	49,914	
S02124	運転手(特殊)	6.100	人	23,562	143,728	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		700,101	1,400	
	合計				701,501	算出数量 1.180 ha
	単価		ha		594,492	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00014	表土扱い(情報化施工)		ha		1.060 ha	歩A 当たり算出
	4工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	31.020	日	7,150	221,793	S単 231号
P34029	軽油 ハト-ル給油	704.000	L	141	99,264	
S02124	運転手(特殊)	13.030	人	23,562	307,013	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	S単 24号
S02115	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	S単 26号
S02112	ハッパ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.740	日	6,370	125,744	S単 232号
P34029	軽油 ハト-ル給油	520.000	L	141	73,320	
S02124	運転手(特殊)	8.970	人	23,562	211,351	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,144,922	2,290	
	合計				1,147,212	算出数量 1.060 ha
	単価		ha		1,082,275	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00015	基盤造成・畦畔築立(情報化施工) 4工区、基盤切盛・畦畔築立・基盤整地		ha		1.100 ha	歩A 当たり算出
S02112	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	45.260	日	7,150	323,609	S単 231号
P34029	軽油 ハト-ル給油	1,027.000	L	141	144,807	
S02124	運転手(特殊)	19.020	人	23,562	448,149	S単 290号
S02115	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	S単 24号
S02115	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	S単 26号
S02112	ハッパ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	71.630	日	6,370	456,283	S単 232号
P34029	軽油 ハト-ル給油	1,888.000	L	141	266,208	
S02124	運転手(特殊)	32.560	人	23,562	767,179	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,652,473	5,305	
	合計				2,657,778	算出数量 1.100 ha
	単価		ha		2,416,162	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00016	表土扱い(情報化施工) 6工区、はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.190 ha	歩A 当たり算出
S02112	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	28.210	日	7,150	201,702	S単 231号
P34029	軽油 ハト-ル給油	640.000	L	141	90,240	
S02124	運転手(特殊)	11.850	人	23,562	279,210	S単 290号
S02115	土木一般世話役	1.200	人	26,112	31,334	S単 24号
S02115	普通作業員	3.700	人	20,298	75,103	S単 26号
S02112	ハッパ[加-型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	14.360	日	6,370	91,473	S単 232号
P34029	軽油 ハト-ル給油	379.000	L	141	53,439	
S02124	運転手(特殊)	6.530	人	23,562	153,860	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		976,361	1,953	
	合計				978,314	算出数量 1.190 ha
	単価		ha		822,113	
	*** 丁単 - 21号 ***					

事業名	南周防農地整備事業
工事名	中郷団地区画整理(その6)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00017	基盤造成・畦畔築立(情報化施工)		ha		1.170 ha	歩A 当たり算出
	6工区、基盤切盛・畦畔築立・基盤整地					
S02112	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	40.690	日	7,150	290,934	S単 231号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	923.000	L	141	130,143	
S02124	運転手(特殊)	17.100	人	23,562	402,910	S単 290号
S02115	土木一般世話役	3.600	人	26,112	94,003	S単 24号
S02115	普通作業員	7.500	人	20,298	152,235	S単 26号
S02112	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	56.260	日	6,370	358,376	S単 232号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,483.000	L	141	209,103	
S02124	運転手(特殊)	25.570	人	23,562	602,480	S単 290号
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,240,184	4,480	
	合計				2,244,664	算出数量 1.170 ha
	単価		ha		1,918,516	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00018	機械小運搬(二次製品)		ton		30.200 ton	歩A 当たり算出
	700m未満					
S02115	特殊作業員	0.570	人	23,664	13,488	S単 25号
S02115	普通作業員	0.940	人	20,298	19,080	S単 26号
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｯｸｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.100	日	40,433	84,909	S単 304号
	合計				117,477	算出数量 30.200 ton
	単価		ton		3,890	