

令和7年度  
南周防農地整備事業  
伊陸中央第1団地暗渠排水（その1）工事

# 積 算 書

（ 第1回変更 ）

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所



事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事(第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(51,500,000)	
			83,710,000	
・工事原価			(42,763,000)	
			68,274,000	
純工事費			(30,881,000)	
			50,051,000	
・直接工事費			(27,271,000)	
			43,850,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(24,857,000)	
	1.000	式	40,799,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(n)		(2,414,000)	
	1.000	式	3,051,000	
・間接工事費			(15,492,000)	
			24,424,000	
・・・共通仮設費			(3,610,000)	
			6,201,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(3,282,000)	
			4,914,000	
・・・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	598,000	
・・・営繕費等	(n)		(0)	
	1.000	式	252,000	
・・・現場環境改善費			(328,000)	
			437,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(328,000)	
			437,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(11,882,000)	
			18,223,000	
・・・現場管理費(率計上)			(11,882,000)	
			18,223,000	
・・・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(42,731,000×(18.940*1.000+0.04))		(8,110,000)	
	68,236,000×(17.920*1.000)+17,092		12,244,000	
・一括計上価格	(n)		(630,000)	
	1.000	式	3,196,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(210,000)	
			1,342,000	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			27,000	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名 南周防農地整備事業		数量	単位	金額	備考
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				(51,320,000)	
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				83,640,000	
項目名					
工事価格				(42,606,000)	
・工事原価				68,213,000	
純工事費				(30,776,000)	
・直接工事費				50,010,000	
・直接工事費				(27,187,000)	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )			43,818,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式		(24,773,000)	
・間接工事費	( " )			(2,414,000)	
・間接工事費	1.000	式		3,051,000	
・共通仮設費				(15,419,000)	
・事業損失防止施設費	( " )			24,395,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式		(3,589,000)	
・運搬費~営繕費等	( " )			6,192,000	
				( " )	
				0	
	(27,187,000 × ((9.630*1.200)*1.000*1.040*1.000))			(3,268,000)	
	43,790,000 × ((8.980*1.200)*1.000*1.040*1.000)			4,909,000	
・運搬費	( " )			( " )	
・運搬費	1.000	式		0	
・準備費	( " )			( " )	
・準備費	1.000	式		0	
・安全費	( " )			( " )	
・安全費	1.000	式		0	
・役務費	( " )			( " )	
・役務費	1.000	式		0	
・技術管理費	( " )			(0)	
・技術管理費	1.000	式		598,000	
・営繕費等	( " )			(0)	
・営繕費等	1.000	式		252,000	
・現場環境改善費				(321,000)	
・現場環境改善費				433,000	
・現場環境改善費(率計上)					
	(26,977,000 × (1.190))			(321,000)	
	42,476,000 × (1.020)			433,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )			( " )	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式		0	
・現場管理費				(11,830,000)	
・現場管理費				18,203,000	
・現場管理費(率計上)					
	(30,776,000 × ((33.280*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(11,830,000)	
	49,982,000 × ((31.530*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			18,203,000	
・現場管理費(積上)	( " )			( " )	
・現場管理費(積上)	1.000	式		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )			( " )	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )			( " )	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		0	
・官貸額(直工)	( " )			( " )	
・官貸額(直工)	1.000	式		0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )			( " )	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )			( " )	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式		0	
・一般管理費等					
	(42,606,000 × (18.940*1.000 + 0.04))			(8,086,000)	
	68,185,000 × (17.920*1.000) + 17,042			12,235,000	
・一括計上価格	( " )			(630,000)	
・一括計上価格	1.000	式		3,196,000	
支給品費				( " )	
支給品費				0	
支給品費(直工・事業損失防止)				( " )	
支給品費(直工・事業損失防止)				0	
支給品費(直工)				( " )	
支給品費(直工)				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(210,000)	
処分費等(直接工事費の内数)				1,342,000	
処分費(準備費の内数)				( " )	
処分費(準備費の内数)				0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				( " )	
処分費(事業損失防止施設費内数)				0	
処分費等(率対象外)				(0)	
処分費等(率対象外)				28,000	













事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)		

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(24,773,000)	
				40,767,000	
・暗渠排水工				(24,773,000)	
フォアス(伊陸中央第1団地1,2,3-1,3-2工区)	1.000	式		17,067,000	
・パイプ布設工				(11,922,000)	
	1.000	式		6,589,000	
000001 幹線パイプ	(1,002.000)	( " )		(2,297,586)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 100	0.000	m	2,293	0	B単 1号
000042 幹線パイプ( ICT )	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 100	535.000	m	2,308	1,234,780	B単 42号
000002 接続パイプ	(929.000)	( " )		(2,015,930)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 75	0.000	m	2,170	0	B単 2号
000043 接続パイプ( ICT )	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 75	559.000	m	2,185	1,221,415	B単 43号
000003 支線パイプ	(3,591.000)	( " )		(6,707,988)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 50	0.000	m	1,868	0	B単 3号
000044 支線パイプ( ICT )	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 50	1,735.000	m	1,882	3,265,270	B単 44号
000045 接続パイプ	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ ポリエチレン製有孔管 75	3.000	巻	72,500	217,500	B単 45号
000004 ポリエチレン製キャップ	(52.000)	( " )		(28,080)	歩A・単A
75	20.000	個	540	10,800	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ	(88.000)	( " )		(304,480)	歩A・単A
75 x 75	38.000	個	3,460	131,480	B単 5号
000046 ポリエチレン製チーズ	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 75 x 75	19.000	個	3,460	65,740	B単 46号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット	(88.000)	( " )		(51,920)	歩A・単A
75 x 50	37.000	個	590	21,830	B単 6号
000047 ポリエチレン製片落ちソケット	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 75 x 50	15.000	個	590	8,850	B単 47号
000048 ポリエチレン製Yチーズ	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 45° Y字管 75	5.000	個	3,460	17,300	B単 48号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(26.000)	( " )		(182,780)	歩A・単A
100 x 75	10.000	個	7,030	70,300	B単 7号
000049 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100 x 75	16.000	個	7,030	112,480	B単 49号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット	(52.000)	( " )		(182,520)	歩A・単A
75 x 22	20.000	個	3,510	70,200	B単 8号
000050 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 75 x 22	32.000	個	3,510	112,320	B単 50号
000009 洗浄器導入管保護管	(207.600)	( " )		(150,510)	歩A・単A
PEW75	39.000	m	725	28,275	B単 9号
合計				(11,921,794)	
				6,588,540	
・パイプ接続工				(600,000)	
	1.000	式		252,000	
000010 接続ビット(接続部)	(88.000)	( " )		(462,264)	歩A・単A
50	38.000	箇所	5,253	199,614	B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	(52.000)	( " )		(137,436)	歩A・単A
75	20.000	箇所	2,643	52,860	B単 11号
合計				(599,700)	
				252,474	
・フォアス樹設置工				(2,752,000)	
	1.000	式		1,465,000	
000012 フォアス樹	(26.000)	( " )		(2,751,840)	歩A・単A
	10.000	箇所	105,840	1,058,400	B単 12号
000051 ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100	16.000	個	1,980	31,680	B単 51号
000052 フォアス用全開放型低圧バルブ	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 低圧用 100	16.000	基	19,100	305,600	B単 52号
000053 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100 90°エルボ(TS)	42.000	個	1,660	69,720	B単 53号
合計				(2,751,840)	
				1,465,400	
・取水管工				(1,392,000)	
	1.000	式		1,362,000	
000013 取水管	(390.000)	( " )		(1,110,330)	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下	373.950	m	2,847	1,064,636	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材	(78.000)	( " )		(129,480)	歩A・単A
TS継手 90°エルボ A形 100	84.000	個	1,660	139,440	B単 14号
000054 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
TS継手 45°エルボ A形 100	22.000	個	1,630	35,860	B単 54号
000055 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
TS継手 22°エルボ A形 100	7.000	個	4,000	28,000	B単 55号
000056 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
TS継手 11°エルボ A形 100	5.000	個	3,760	18,800	B単 56号
000057 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
VU 90°エルボ 100	32.000	個	434	13,888	B単 57号
000015 用水取水工	(10.000)	( " )		(40,070)	歩A・単A
継手(分水BF200)	3.000	箇所	4,007	12,021	B単 15号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)		

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000016 用水取水工	(6.000)		( " )	(31,500)	歩A・単A
継手(分水BF250)	4.000	箇所	5,250	21,000	B単 16号
000017 用水取水工	(2.000)		( " )	(12,986)	歩A・単A
継手(分水BF300)	0.000	箇所	6,493	0	B単 17号
000018 用水取水工	(5.000)		( " )	(39,440)	歩A・単A
継手(分水BF350)	0.000	箇所	7,888	0	B単 18号
000019 用水取水工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
継手(分水BF400)	3.000	箇所	9,512	28,536	B単 19号
合計				(1,392,342)	
				1,362,181	
・・取水工				(414,000)	
	1.000	式		208,000	
000020 除塵スクリーン	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
樹脂製 100	26.000	箇所	3,002	78,052	B単 20号
000021 除塵スクリーン	(10.000)		( " )	(110,340)	歩A・単A
鋼製BF200用 タイプ1	3.000	箇所	11,034	33,102	B単 21号
000022 除塵スクリーン	(6.000)		( " )	(71,604)	歩A・単A
鋼製BF250用 タイプ1	4.000	箇所	11,934	47,736	B単 22号
000023 除塵スクリーン	(2.000)		( " )	(28,668)	歩A・単A
鋼製BF300用 タイプ1	0.000	箇所	14,334	0	B単 23号
000024 除塵スクリーン	(5.000)		( " )	(76,170)	歩A・単A
鋼製BF350用 タイプ1	0.000	箇所	15,234	0	B単 24号
000025 除塵スクリーン	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
鋼製BF400用 タイプ1	3.000	箇所	16,534	49,602	B単 25号
合計				(414,436)	
				208,492	
・・水位制御器設置工				(1,987,000)	
	1.000	式		1,445,000	
000026 水位制御器	(26.000)		( " )	(1,750,528)	歩A・単A
	0.000	箇所	67,328	0	B単 26号
000058 水位制御器	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	10.000	箇所	69,305	693,050	B単 58号
000059 フォアス用水位制御器	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
資材購入のみ 150	16.000	基	36,100	577,600	B単 59号
000060 ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100	16.000	個	1,980	31,680	B単 60号
000061 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100 ソケット	16.000	個	259	4,144	B単 61号
000062 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
資材購入のみ 100 45°エルボ	18.000	個	372	6,696	B単 62号
000063 フォアス洗浄口用ガイド管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
資材購入のみ 22	1.000	巻	10,200	10,200	B単 63号
000027 水位制御器接続管	(78.000)		( " )	(147,342)	歩A・単A
	33.760	m	1,889	63,773	B単 27号
000064 水位制御器接続管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
道路横断部 VP 100	1.000	m	1,360	1,360	B単 64号
000065 水位制御器接続管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
100 90°エルボ	5.000	個	434	2,170	B単 65号
000066 水位制御器接続管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
100 45°エルボ	12.000	個	372	4,464	B単 66号
000067 既設表面排水接続工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	15,500	15,500	B単 67号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(26.000)		( " )	(88,920)	歩A・単A
新設管用	10.000	枚	3,420	34,200	B単 28号
合計				(1,986,790)	
				1,444,837	
・・水位制御器排水工				(213,000)	
	1.000	式		82,000	
000029 水位制御排水工	(52.000)		( " )	(190,632)	歩A・単A
VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)	20.000	m	3,666	73,320	B単 29号
000030 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(52.000)		( " )	(22,568)	歩A・単A
100 90°エルボ	20.000	個	434	8,680	B単 30号
合計				(213,200)	
				82,000	
・・洗浄管工				(392,000)	
	1.000	式		169,000	
000031 洗浄管	(88.000)		( " )	(392,216)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 50、保護工	38.000	箇所	4,457	169,366	B単 31号
合計				(392,216)	
				169,366	
・・補助孔				(1,264,000)	
	1.000	式		674,000	
000032 補助孔	(4.500)		( " )	(1,264,032)	歩A・単A
5,000m/ha	2.400	ha	280,896	674,150	B単 32号
合計				(1,264,032)	
				674,150	

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)			

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・復旧工				(3,837,000)	
	1.000	式		4,821,000	
000033 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・支線・接続パイプ部	(5,520.000) 2,872.000	m <sup>2</sup>	( " ) 85	(469,200) 244,120	歩A・単A B単 33号
000068 残土処分 東部環境整備センター	(0.000) 46.000	m <sup>3</sup>	(0) 8,027	(0) 369,242	歩A・単A B単 68号
000034 耕地復旧(耕起)	(4.500) 2.400	ha	( " ) 240,000	(1,080,000) 576,000	歩A・単A B単 34号
000035 石礫除去	(4.500) 7.200	ha	( " ) 500,900	(2,254,050) 3,606,480	歩A・単A B単 35号
000036 石礫小運搬 積込み・現場小運搬	(4.500) 3.800	m <sup>3</sup>	( " ) 1,141	(5,135) 4,336	歩A・単A B単 36号
000037 石礫運搬・処理 福本工務店	(4.500) 3.380	m <sup>3</sup>	( " ) 6,303	(28,364) 21,304	歩A・単A B単 37号
合 計				(3,836,749) 4,821,482	
・暗渠排水工 本暗渠	1.000	式		(0) 17,083,000	
・・パイプ敷設工	1.000	式		(0) 8,368,000	
000069 吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造	(0.000) 3,020.000	m	(0) 2,301	(0) 6,949,020	歩A・単A B単 69号
000070 吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 75 ダブル構造	(0.000) 263.000	m	(0) 2,606	(0) 685,378	歩A・単A B単 70号
000071 吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 100 ダブル構造	(0.000) 21.000	m	(0) 2,721	(0) 57,141	歩A・単A B単 71号
000072 ポリエチレン製チーズ 50 x 50	(0.000) 32.000	個	(0) 1,300	(0) 41,600	歩A・単A B単 72号
000073 ポリエチレン製チーズ 75 x 75	(0.000) 28.000	個	(0) 3,460	(0) 96,880	歩A・単A B単 73号
000074 ポリエチレン製チーズ 100 x 100	(0.000) 12.000	個	(0) 8,510	(0) 102,120	歩A・単A B単 74号
000075 ポリエチレン製十字ソケット 75	(0.000) 1.000	個	(0) 7,380	(0) 7,380	歩A・単A B単 75号
000076 ポリエチレン製十字ソケット 100	(0.000) 3.000	個	(0) 10,410	(0) 31,230	歩A・単A B単 76号
000077 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000) 31.000	個	(0) 590	(0) 18,290	歩A・単A B単 77号
000078 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 100	(0.000) 15.000	個	(0) 1,560	(0) 23,400	歩A・単A B単 78号
000079 ポリエチレン製片落ちソケット 50 x 100	(0.000) 23.000	個	(0) 630	(0) 14,490	歩A・単A B単 79号
000080 集水渠 VU 100(硬質ポリ塩化ビニル管)	(0.000) 105.000	m	(0) 1,240	(0) 130,200	歩A・単A B単 80号
000081 集水渠接続用継手 100 90°エルボ	(0.000) 24.000	個	(0) 1,660	(0) 39,840	歩A・単A B単 81号
000082 集水渠接続用継手 100 45°エルボ	(0.000) 10.000	個	(0) 1,630	(0) 16,300	歩A・単A B単 82号
000083 既設表面排水接続工	(0.000) 10.000	個	(0) 15,500	(0) 155,000	歩A・単A B単 83号
合 計				(0) 8,368,269	
・・付帯工	1.000	式		(0) 1,126,000	
000084 立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)	(0.000) 94.000	箇所	(0) 5,417	(0) 509,198	歩A・単A B単 84号
000085 立上管接続(高密度ポリエチレン管無孔管) 50 ダブル構造	(0.000) 79.900	m	(0) 1,153	(0) 92,125	歩A・単A B単 85号
000086 水閘 水平水閘 VU 75	(0.000) 16.000	箇所	(0) 29,362	(0) 469,792	歩A・単A B単 86号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	(0.000) 16.000	枚	(0) 3,420	(0) 54,720	歩A・単A B単 87号
合 計				(0) 1,125,835	
・・復旧工	1.000	式		(0) 7,589,000	
000088 表土剥取・戻し t=15cm、w=2.0m	(0.000) 6,608.000	m <sup>2</sup>	(0) 85	(0) 561,680	歩A・単A B単 88号
000089 耕地復旧(耕起)	(0.000) 2.000	ha	(0) 240,000	(0) 480,000	歩A・単A B単 89号
000090 残土小運搬 積込み・現場小運搬	(0.000) 589.000	m <sup>3</sup>	(0) 1,841	(0) 1,084,349	歩A・単A B単 90号
000091 作業残土処理 東部環境整備センター	(0.000) 589.000	m <sup>3</sup>	(0) 5,071	(0) 2,986,819	歩A・単A B単 91号
000092 石礫除去	(0.000) 2.000	ha	(0) 500,900	(0) 1,001,800	歩A・単A B単 92号
000093 石礫小運搬 積込み・現場小運搬	(0.000) 99.000	m <sup>3</sup>	(0) 1,841	(0) 182,259	歩A・単A B単 93号

事業名 南周防農地整備事業					
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000094 石礫運搬・処理 福本工務店	(0.000) 99.000		(0) 6,303	(0) 623,997	歩A・単A B単 94号
000095 石礫・残土ふるい分け スケルトンバケツ	(0.000) 688.000		(0) 971	(0) 668,048	歩A・単A B単 95号
合計				(0) 7,588,952	
・整備工				(0)	
・・擁壁復旧工 1工区 既設排水路横	1.000	式		6,617,000	
000096 既設擁壁撤去 鉄筋コンクリート	(0.000) 6.300		(0) 22,225	(0) 140,018	歩A・単A B単 96号
000097 水路復旧工 水路側壁部コンクリート打設	(0.000) 16.500		(0) 7,276	(0) 120,054	歩A・単A B単 97号
000098 型枠工	(0.000) 13.000		(0) 7,601	(0) 98,813	歩A・単A B単 98号
000099 法面復旧 L=16.5m、SL=1.4m	(0.000) 16.500		(0) 1,433	(0) 23,645	歩A・単A B単 99号
000100 植生工 植生シート センチビードグラス	(0.000) 28.000		(0) 1,520	(0) 42,560	歩A・単A B単 100号
000101 土砂撤去	(0.000) 20.000		(0) 2,331	(0) 46,620	歩A・単A B単 101号
000102 土砂運搬 現場 仮置場	(0.000) 20.000		(0) 1,563	(0) 31,260	歩A・単A B単 102号
000103 枝葉積込	(0.000) 0.100		(0) 2,842	(0) 284	歩A・単A B単 103号
000104 枝葉運搬	(0.000) 0.100		(0) 7,000	(0) 700	歩A・単A B単 104号
000105 枝葉処分	(0.000) 0.100		(0) 1,980	(0) 198	歩A・単A B単 105号
合計				(0) 504,152	
・・ほ場復旧工 1工区 借地箇所	1.000	式		2,401,000	
000106 土砂撤去	(0.000) 461.000		(0) 2,646	(0) 1,219,806	歩A・単A B単 106号
000107 土砂運搬 現場 5号排水路	(0.000) 93.000		(0) 1,087	(0) 101,091	歩A・単A B単 107号
000108 土砂運搬 現場 9号排水路	(0.000) 272.000		(0) 1,087	(0) 295,664	歩A・単A B単 108号
000109 土砂運搬 現場 仮置場	(0.000) 96.000		(0) 1,087	(0) 104,352	歩A・単A B単 109号
000110 表土戻し t=15cm	(0.000) 656.000		(0) 496	(0) 325,376	歩A・単A B単 110号
000111 整地工 表土	(0.000) 656.000		(0) 20	(0) 13,120	歩A・単A B単 111号
000112 真砂土敷均し t=2cm	(0.000) 656.000		(0) 66	(0) 43,296	歩A・単A B単 112号
000113 整地工 真砂土	(0.000) 656.000		(0) 204	(0) 133,824	歩A・単A B単 113号
000114 機械損料	(0.000) 8.000		(0) 20,550	(0) 164,400	歩A・単A B単 114号
合計				(0) 2,400,929	
・・埋戻工 3-2工区	1.000	式		458,000	
000115 埋戻工 5号排水路	(0.000) 33.000		(0) 13,879	(0) 458,007	歩A・単A B単 115号
合計				(0) 458,007	
・・排水路高上工 3-2工区 9号排水路	1.000	式		2,355,000	
000116 盛土工 9号排水路	(0.000) 88.000		(0) 13,800	(0) 1,214,400	歩A・単A B単 116号
000117 排水路据付工 9号排水路 BF-300	(0.000) 88.000		(0) 9,315	(0) 819,720	歩A・単A B単 117号
000118 合流樹据付工 9号排水路 3号合流樹(1300×1300)	(0.000) 1.000		(0) 132,305	(0) 132,305	歩A・単A B単 118号
000119 暗渠排水工 50	(0.000) 88.000		(0) 2,022	(0) 177,936	歩A・単A B単 119号
000120 進入路工	(0.000) 1.000		(0) 10,322	(0) 10,322	歩A・単A B単 120号
合計				(0) 2,354,683	
・・盛土撤去工 6工区 14号排水路沿い	1.000	式		730,000	



事業名 | 南周防農地整備事業  
 工事名 | 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,414,000)	
				3,051,000	
・仮設工				(2,414,000)	
	1.000	式		3,051,000	
・・フォアス資材仮置き				(2,226,000)	
	1.000	式		1,108,000	
000038 大型土のう仮置き	(247.000)		( " )	(1,796,678)	歩A・単A
製作・積込み・運搬・仮置き	123.000	袋	7,274	894,702	B単 38号
000039 廃プラスチック類運搬・処理	(24.700)		( " )	(429,187)	歩A・単A
	12.300	m3	17,376	213,725	B単 39号
合 計				(2,225,865)	
				1,108,427	
・・本暗渠資材仮置き				(0)	
	1.000	式		1,158,000	
000126 コンクリート用碎石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
積込み・運搬・仮置き	660.000	m3	1,755	1,158,300	B単 126号
合 計				(0)	
				1,158,300	
・・取水・排水管掘削土仮置場				(188,000)	
	1.000	式		72,000	
000040 表土掘削・埋戻	(2,210.000)		( " )	(187,850)	歩A・単A
	850.000	m <sup>2</sup>	85	72,250	B単 40号
合 計				(187,850)	
				72,250	
・・本暗渠掘削土仮置場				(0)	
	1.000	式		563,000	
000127 表土掘削・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
表土剥ぎ・表土戻し	6,618.000	m <sup>2</sup>	85	562,530	B単 127号
合 計				(0)	
				562,530	
・・仮設排水				(0)	
3-2工区 9号排水路施工時	1.000	式		150,000	
000128 仮排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
サクシオンホース 100	50.000	m	2,990	149,500	B単 128号
合 計				(0)	
				149,500	





事業名 南周防農地整備事業  
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(630,000)	
				3,196,000	
・一括計上				(630,000)	
	1.000	式		3,196,000	
・・・一括計上				(630,000)	
	1.000	式		3,196,000	
000041 暗渠排水配置計画図	(1.000)		( " )	(630,000)	歩A・単A
	0.000	式	630,000	0	B単 41号
000131 暗渠排水配置計画図	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	716,000	716,000	B単 131号
000132 UAV起工測量・3次元設計データ作成	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,197,000	2,197,000	B単 132号
000133 ほ場内稲のひこばえ刈取り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ハンマーモア	1.000	式	283,000	283,000	B単 133号
合 計				(630,000)	
				3,196,000	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ			( " )		
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ			( " )		
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ			( " )		
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ			( " )		
	75		個	540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ			( " )		
	75 × 75		個	3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット			( " )		
	75 × 50		個	590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管			( " )		
	100 × 75		個	7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット			( " )		
	75 × 22		個	3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管			( " )		
	PEW75		m	725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)			( " )		
	50		箇所	5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)			( " )		
	75		箇所	2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹			( " )		
			箇所	105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管			( " )		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	2,847		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			( " )		
	TS継手 90°エルボ A形 100		個	1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF200)		箇所	4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF250)		箇所	5,250		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF300)		箇所	6,493		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF350)		箇所	7,888		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 用水取水工			( " )		
	継手(分水BF400)		箇所	9,512		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン			( " )		
	樹脂製 100		箇所	3,002		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン			( " )		
	鋼製BF200用 タイプ1		箇所	11,034		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 除塵スクリーン			( " )		

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製BF250用 タイプ1 *** B単 - 23号 ***		箇所	( " ) 11,934		歩A・単A
000023	除塵スクリーン					
	鋼製BF300用 タイプ1 *** B単 - 24号 ***		箇所	( " ) 14,334		歩A・単A
000024	除塵スクリーン					
	鋼製BF350用 タイプ1 *** B単 - 25号 ***		箇所	( " ) 15,234		歩A・単A
000025	除塵スクリーン					
	鋼製BF400用 タイプ1 *** B単 - 26号 ***		箇所	( " ) 16,534		歩A・単A
000026	水位制御器					
	*** B単 - 27号 ***		箇所	( " ) 67,328		歩A・単A
000027	水位制御器接続管					
	*** B単 - 28号 ***		m	( " ) 1,889		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁					
	新設管用 *** B単 - 29号 ***		枚	( " ) 3,420		歩A・単A
000029	水位制御排水工					
	VU 100,耕地下埋設 (h=0.70m) *** B単 - 30号 ***		m	( " ) 3,666		歩A・単A
000030	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	100 90°エルボ *** B単 - 31号 ***		個	( " ) 434		歩A・単A
000031	洗浄管					
	ポリエチレン製有孔管 50、保護工 *** B単 - 32号 ***		箇所	( " ) 4,457		歩A・単A
000032	補助孔					
	5,000m/ha *** B単 - 33号 ***		ha	( " ) 280,896		歩A・単A
000033	表土剥取・戻し					
	t=15cm、幹線・支線・接続パイプ部 *** B単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 85		歩A・単A
000034	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 35号 ***		ha	( " ) 240,000		歩A・単A
000035	石礫除去					
	*** B単 - 36号 ***		ha	( " ) 500,900		歩A・単A
000036	石礫小運搬					
	積込み・現場小運搬 *** B単 - 37号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 1,141		歩A・単A
000037	石礫運搬・処理					
	福本工務店 *** B単 - 38号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 6,303		歩A・単A
000038	大型土のう仮置き					
	製作・積込み・運搬・仮置き *** B単 - 39号 ***		袋	( " ) 7,274		歩A・単A
000039	塵プラスチック類運搬・処理					
	*** B単 - 40号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 17,376		歩A・単A
000040	表土掘削・埋戻					
	*** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 85		歩A・単A
000041	暗渠排水配置計画図					
	*** B単 - 42号 ***		式	( " ) 630,000		歩A・単A
000042	幹線パイプ( ICT )					
	ポリエチレン製有孔管 100 *** B単 - 43号 ***		m	(0) 2,308		歩A・単A
000043	接続パイプ( ICT )					
	ポリエチレン製有孔管 75		m	(0) 2,185		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 支線パイプ(ICT)			(0)		
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,882		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 接続パイプ			(0)		
	資材購入のみ ポリエチレン製有孔管 75		巻	72,500		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** ポリエチレン製チーズ			(0)		
	資材購入のみ 75 x 75		個	3,460		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** ポリエチレン製片落ちソケット			(0)		
	資材購入のみ 75 x 50		個	590		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** ポリエチレン製Yチーズ			(0)		
	資材購入のみ 45° Y字管 75		個	3,460		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管			(0)		
	資材購入のみ 100 x 75		個	7,030		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット			(0)		
	資材購入のみ 75 x 22		個	3,510		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			(0)		
	資材購入のみ 100		個	1,980		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ			(0)		
	資材購入のみ 低圧用 100		基	19,100		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	資材購入のみ 100 90°エルボ(TS)		個	1,660		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	TS継手 45°エルボ A形 100		個	1,630		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	TS継手 22°エルボ A形 100		個	4,000		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	TS継手 11°エルボ A形 100		個	3,760		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	VU 90°エルボ 100		個	434		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 水位制御器			(0)		
			箇所	69,305		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** フォアス用水位制御器			(0)		
	資材購入のみ 150		基	36,100		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			(0)		
	資材購入のみ 100		個	1,980		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	資材購入のみ 100 ソケット		個	259		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	資材購入のみ 100 45°エルボ		個	372		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** フォアス洗浄口用ガイド管			(0)		
	資材購入のみ 22		巻	10,200		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 水位制御器接続管			(0)		
	道路横断部 VP 100		m	1,360		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 水位制御器接続管継手					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	100 90°エルボ *** B単 - 66号 ***		個	434		歩A・単A
000066	水位制御器接続管継手					
				(0)		
	100 45°エルボ *** B単 - 67号 ***		個	372		歩A・単A
000067	既設表面排水接続工					
				(0)		
	*** B単 - 68号 ***		個	15,500		歩A・単A
000068	残土処分					
				(0)		
	東部環境整備センター *** B単 - 69号 ***		m3	8,027		歩A・単A
000069	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管)					
				(0)		
	50 ダブル構造 *** B単 - 70号 ***		m	2,301		歩A・単A
000070	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管)					
				(0)		
	75 ダブル構造 *** B単 - 71号 ***		m	2,606		歩A・単A
000071	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管)					
				(0)		
	100 ダブル構造 *** B単 - 72号 ***		m	2,721		歩A・単A
000072	ポリエチレン製チーズ					
				(0)		
	50×50 *** B単 - 73号 ***		個	1,300		歩A・単A
000073	ポリエチレン製チーズ					
				(0)		
	75×75 *** B単 - 74号 ***		個	3,460		歩A・単A
000074	ポリエチレン製チーズ					
				(0)		
	100×100 *** B単 - 75号 ***		個	8,510		歩A・単A
000075	ポリエチレン製十字ソケット					
				(0)		
	75 *** B単 - 76号 ***		個	7,380		歩A・単A
000076	ポリエチレン製十字ソケット					
				(0)		
	100 *** B単 - 77号 ***		個	10,410		歩A・単A
000077	ポリエチレン製片落ちソケット					
				(0)		
	75×50 *** B単 - 78号 ***		個	590		歩A・単A
000078	ポリエチレン製片落ちソケット					
				(0)		
	75×100 *** B単 - 79号 ***		個	1,560		歩A・単A
000079	ポリエチレン製片落ちソケット					
				(0)		
	50×100 *** B単 - 80号 ***		個	630		歩A・単A
000080	集水渠					
				(0)		
	VU 100(硬質ポリ塩化ビニル管) *** B単 - 81号 ***		m	1,240		歩A・単A
000081	集水渠接続用継手					
				(0)		
	100 90°エルボ *** B単 - 82号 ***		個	1,660		歩A・単A
000082	集水渠接続用継手					
				(0)		
	100 45°エルボ *** B単 - 83号 ***		個	1,630		歩A・単A
000083	既設表面排水接続工					
				(0)		
	*** B単 - 84号 ***		個	15,500		歩A・単A
000084	立上管(通気口)					
				(0)		
	VU 50(通気口キャップ付) *** B単 - 85号 ***		箇所	5,417		歩A・単A
000085	立上管接続(高密度ポリエチレン管無孔管)					
				(0)		
	50 ダブル構造 *** B単 - 86号 ***		m	1,153		歩A・単A
000086	水閘					
				(0)		
	水平水閘 VU 75		箇所	29,362		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	(0) 3,420		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 表土剥取・戻し t=15cm、w=2.0m		m <sup>2</sup>	(0) 85		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 耕地復旧(耕起)		ha	(0) 240,000		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 残土小運搬 積込み・現場小運搬		m <sup>3</sup>	(0) 1,841		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 作業残土処理 東部環境整備センター		m <sup>3</sup>	(0) 5,071		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 石礫除去		ha	(0) 500,900		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 石礫小運搬 積込み・現場小運搬		m <sup>3</sup>	(0) 1,841		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 石礫運搬・処理 福本工務店		m <sup>3</sup>	(0) 6,303		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 石礫・残土ふるい分け スケルトンバケット		m <sup>3</sup>	(0) 971		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 既設擁壁撤去 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>	(0) 22,225		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 水路復旧工 水路側壁部コンクリート打設		m	(0) 7,276		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 型枠工		m <sup>2</sup>	(0) 7,601		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 法面復旧 L=16.5m、SL=1.4m		m	(0) 1,433		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 植生工 植生シート センチビードグラス		m <sup>2</sup>	(0) 1,520		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 土砂撤去		m <sup>3</sup>	(0) 2,331		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 土砂運搬 現場 仮置場		m <sup>3</sup>	(0) 1,563		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 枝葉積込		m <sup>3</sup>	(0) 2,842		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 枝葉運搬		m <sup>3</sup>	(0) 7,000		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 枝葉処分		m <sup>3</sup>	(0) 1,980		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 土砂撤去		m <sup>3</sup>	(0) 2,646		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 土砂運搬 現場 5号排水路		m <sup>3</sup>	(0) 1,087		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 土砂運搬					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場 9号排水路 *** B単 - 109号 ***		m3	(0) 1,087		歩A・単A
000109	土砂運搬					
	現場 仮置場 *** B単 - 110号 ***		m3	(0) 1,087		歩A・単A
000110	表土戻し					
	t=15cm *** B単 - 111号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 496		歩A・単A
000111	整地工					
	表土 *** B単 - 112号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 20		歩A・単A
000112	真砂土敷均し					
	t=2cm *** B単 - 113号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 66		歩A・単A
000113	整地工					
	真砂土 *** B単 - 114号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 204		歩A・単A
000114	機械損料					
	*** B単 - 115号 ***		日	(0) 20,550		歩A・単A
000115	埋戻工					
	5号排水路 *** B単 - 116号 ***		m	(0) 13,879		歩A・単A
000116	盛土工					
	9号排水路 *** B単 - 117号 ***		m	(0) 13,800		歩A・単A
000117	排水路据付工					
	9号排水路 BF-300 *** B単 - 118号 ***		m	(0) 9,315		歩A・単A
000118	合流樹据付工					
	9号排水路 3号合流樹(1300×1300) *** B単 - 119号 ***		個	(0) 132,305		歩A・単A
000119	暗渠排水工					
	50 *** B単 - 120号 ***		m	(0) 2,022		歩A・単A
000120	進入路工					
	*** B単 - 121号 ***		箇所	(0) 10,322		歩A・単A
000121	土砂撤去					
	6工区 *** B単 - 122号 ***		m3	(0) 2,331		歩A・単A
000122	土砂運搬					
	現場 9号排水路 *** B単 - 123号 ***		m3	(0) 905		歩A・単A
000123	敷砂利					
	t=5cm *** B単 - 124号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 1,028		歩A・単A
000124	編鋼板設置					
	1500*1500*6 *** B単 - 125号 ***		枚	(0) 238,056		歩A・単A
000125	土砂運搬・処分					
	仮置場 東部環境整備センター *** B単 - 126号 ***		m3	(0) 8,462		歩A・単A
000126	コンクリート用砕石					
	積み込み・運搬・仮置き *** B単 - 127号 ***		m3	(0) 1,755		歩A・単A
000127	表土掘削・埋戻					
	表土剥ぎ・表土戻し *** B単 - 128号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 85		歩A・単A
000128	仮排水工					
	サクシオンホース 100 *** B単 - 129号 ***		m	(0) 2,990		歩A・単A
000129	システム初期費					
			式	(0) 598,000		歩A・単A



事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( " ) 0.560	日	48,741	( " ) 27,295	S単 67号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.280	日	105,000	( " ) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.280	日	43,000	( " ) 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	29,802	( " ) 8,345	S単 69号
S02112	1層式疎水材投入機	( " ) 0.280	日	55,000	( " ) 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	( " ) 0.280	人	23,562	( " ) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.280	人	26,112	( " ) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.280	人	23,664	( " ) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	( " ) 0.280	人	20,298	( " ) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				( " ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	( " ) 100.000	m	860	( " ) 86,000	S単 20号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 3.790	m3	5,000	( " ) 18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 3.790	m3	971.3	( " ) 3,681	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 61号
	合計				( " ) 229,328	
	単価				( " ) 2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( " ) 0.560	日	48,741	( " ) 27,295	S単 67号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.280	日	105,000	( " ) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.280	日	43,000	( " ) 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	29,802	( " ) 8,345	S単 69号
S02112	1層式疎水材投入機	( " ) 0.280	日	55,000	( " ) 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	( " ) 0.280	人	23,562	( " ) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.280	人	26,112	( " ) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.280	人	23,664	( " ) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	( " ) 0.280	人	20,298	( " ) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				( " ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	( " ) 100.000	m	725	( " ) 72,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 3.990	m3	5,000	( " ) 19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 3.990	m3	971.3	( " ) 3,875	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 61号
	合計				( " ) 217,022	
	単価				( " ) 2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	ハッパ[加型・排対型(2次)] 標準ハッパ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出	( " ) 0.560	日	48,741	( " ) 27,295	S単 67号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.280	日	105,000	( " ) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.280	日	43,000	( " ) 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	29,802	( " ) 8,345	S単 69号
S02112	1層式疎水材投入機	( " ) 0.280	日	55,000	( " ) 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	( " ) 0.280	人	23,562	( " ) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	( " ) 0.280	人	26,112	( " ) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.280	人	23,664	( " ) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	( " ) 0.280	人	20,298	( " ) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				( " ) 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,	( " ) 100.000	m	420	( " ) 42,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 4.030	m3	5,000	( " ) 20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( " ) 4.030	m3	971.3	( " ) 3,914	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(φ110管), 不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	( " ) 100.000	m	20	( " ) 2,000	S単 61号
	合計				( " ) 186,761	
	単価				( " ) 1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,	( " ) 1.000	個	540	( " ) 540	S単 24号
	合計				( " ) 540	
	単価				( " ) 540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,	( " ) 1.000	個	3,460	( " ) 3,460	S単 25号
	合計				( " ) 3,460	
	単価				( " ) 3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,	( " ) 1.000	個	590	( " ) 590	S単 26号
	合計				( " ) 590	
	単価				( " ) 590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,	( " ) 1.000	個	7,030	( " ) 7,030	S単 27号
	合計				( " ) 7,030	
	単価				( " ) 7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22.1	( " ) 1.000	個	3,510	( " ) 3,510	S単 28号
	合計				( " ) 3,510	
	単価				( " ) 3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75.1	( " ) 1.000	m	725	( " ) 725	S単 29号
	合計				( " ) 725	
	単価				( " ) 725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部) 50		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 0.284	m3	1,934	( " ) 549	S単 75号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 0.188	m3	5,000	( " ) 940	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 0.188	m3	941	( " ) 177	S単 62号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	( " ) 1.000	m	344	( " ) 344	T単 1号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.103	m3	971.3	( " ) 100	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 0.025	m3	1,901	( " ) 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.075	m3	1,380	( " ) 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.184	m3	1,380	( " ) 254	S単 6号
Y00009	小計				( " ) 506	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	( " ) 0.020	人	24,276	( " ) 486	S単 19号
S02115	普通作業員	( " ) 0.020	人	20,298	( " ) 406	S単 17号
Y00004	雑品	( " ) 0.070		892	( " ) 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	( " ) 0.040	人	24,276	( " ) 971	S単 19号
S02115	普通作業員	( " ) 0.040	人	20,298	( " ) 812	S単 17号
	合計				( " ) 5,253	
	単価				( " ) 5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部) 75		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 0.294	m3	1,934	( " ) 569	S単 75号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	( " ) 0.200	m3	5,000	( " ) 1,000	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 0.200	m3	941	( " ) 188	S単 62号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	( " ) 1.000	m	366	( " ) 366	T単 2号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.103	m3	971.3	( " ) 100	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 0.025	m3	1,901	( " ) 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.075	m3	1,380	( " ) 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.194	m3	1,380	( " ) 268	S単 6号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,643	
	単価				( " ) 2,643	
*** B単 - 12号 ***						
000012	フォアス樹				( " ) 1,000	歩A 筒所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 1.400	m3	1,934	( " ) 2,708	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.200	m3	971.3	( " ) 1,166	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	( " ) 1.100	m3	2,801	( " ) 3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	( " ) 1.000	基	27,500	( " ) 27,500	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	3,595	( " ) 3,595	S単 85号
S02115	配管工	( " ) 0.030	人	24,276	( " ) 728	S単 19号
S02115	普通作業員	( " ) 0.030	人	20,298	( " ) 609	S単 17号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,,	( " ) 1.000	基	23,700	( " ) 23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( " ) 0.430	m	1,378	( " ) 593	S単 58号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付 樹脂製,100mm	( " ) 1.000	基	27,009	( " ) 27,009	S単 60号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:2,	( " ) 0.001	m3	29,750	( " ) 30	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	( " ) 1.000	個	1,980	( " ) 1,980	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, -,一般養生, -, 有り, -, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.190	m3	40,710	( " ) 7,735	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.640	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 4,865	S単 83号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	( " ) 0.110	本	2,170	( " ) 239	S単 34号
S02116	スリット管 100 L=400mm,,	( " ) 1.000	本	302	( " ) 302	S単 35号
	合計				( " ) 105,840	
	単価				( " ) 105,840	
*** B単 - 13号 ***						
000013	取水管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	( " ) 2.100	m3	1,102	( " ) 2,314	S単 72号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管XJ-ブ付,4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	1,749	( " ) 17,490	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 2.200	m3	971.3	( " ) 2,137	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	1,901	( " ) 3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 5.900	m <sup>2</sup>	438.3	( " ) 2,586	S単 79号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 0.100	m3	1,380	( " ) 138	S単 6号
	合計				( " ) 28,467	
	単価				( " ) 2,847	
*** B単 - 14号 ***						
000014	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 90°エルボ A形 100		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	( " ) 1.000	個	1,660	( " ) 1,660	S単 36号
	合計				( " ) 1,660	
	単価				( " ) 1,660	
*** B単 - 15号 ***						

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.200	m3	40,710	( " ) 8,142	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 4.200	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 31,924	S単 83号
	合計				( " ) 40,066	
	単価				( " ) 4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF250)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.300	m3	40,710	( " ) 12,213	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 5.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 40,285	S単 83号
	合計				( " ) 52,498	
	単価				( " ) 5,250	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF300)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.400	m3	40,710	( " ) 16,284	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.400	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 48,646	S単 83号
	合計				( " ) 64,930	
	単価				( " ) 6,493	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	用水取水工 継手(分水BF350)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.500	m3	40,710	( " ) 20,355	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.700	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 58,528	S単 83号
	合計				( " ) 78,883	
	単価				( " ) 7,888	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	用水取水工 継手(分水BF400)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.600	m3	40,710	( " ) 24,426	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.300	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 70,689	S単 83号
	合計				( " ) 95,115	
	単価				( " ) 9,512	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	( " ) 1.000	個	2,190	( " ) 2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	( " ) 0.040	人	20,298	( " ) 812	S単 17号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 3,002	
	単価				( " ) 3,002	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製BF200用 タイプ1		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	334	( " ) 334	S単 57号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	( " ) 1,000	枚	10,700	( " ) 10,700	S単 38号
	合計				( " ) 11,034	
	単価				( " ) 11,034	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	除塵スクリーン 鋼製BF250用 タイプ1		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	334	( " ) 334	S単 57号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	( " ) 1,000	枚	11,600	( " ) 11,600	S単 39号
	合計				( " ) 11,934	
	単価				( " ) 11,934	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	除塵スクリーン 鋼製BF300用 タイプ1		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	334	( " ) 334	S単 57号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	( " ) 1,000	枚	14,000	( " ) 14,000	S単 40号
	合計				( " ) 14,334	
	単価				( " ) 14,334	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	除塵スクリーン 鋼製BF350用 タイプ1		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	334	( " ) 334	S単 57号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,	( " ) 1,000	枚	14,900	( " ) 14,900	S単 41号
	合計				( " ) 15,234	
	単価				( " ) 15,234	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	除塵スクリーン 鋼製BF400用 タイプ1		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	334	( " ) 334	S単 57号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,,	( " ) 1,000	枚	16,200	( " ) 16,200	S単 42号
	合計				( " ) 16,534	
	単価				( " ) 16,534	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水位制御器		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	( " ) 2,000	m	693	( " ) 1,386	S単 63号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	( " ) 0.090	m <sup>2</sup>	7,013	( " ) 631	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	( " ) 0.003	m <sup>3</sup>	2,035	( " ) 6	S単 81号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材	( " )			( " )	
	無筋コンクリート廃材	0.003	m3	1,880	6	S単 53号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	0.220	m <sup>2</sup>	7,601	1,672	S単 83号
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m3	40,710	407	S単 82号
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.820	m3	1,934	1,586	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,小規模(標準)	0.860	m3	971.3	835	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	0.770	m3	1,901	1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.840	m <sup>2</sup>	438.3	368	S単 79号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,小型構造物	0.470	m <sup>2</sup>	7,601	3,572	S単 83号
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.050	m <sup>2</sup>	11,350	568	S単 84号
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.140	m3	40,710	5,699	S単 82号
S02116	フォアス用水位制御器	( " )			( " )	
	150,,	1.000	本	36,100	36,100	S単 43号
S02115	土木一般世話役	( " )			( " )	
		0.013	人	26,112	339	S単 15号
S02115	特殊作業員	( " )			( " )	
		0.018	人	23,664	426	S単 16号
S02115	普通作業員	( " )			( " )	
		0.027	人	20,298	548	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	( " )			( " )	
	100 45°エルボ,,	2.000	個	372	744	S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	( " )			( " )	
	VU,100mm,片受直管2-付,4.0m管,0箇所	2.270	m	1,749	3,970	S単 59号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	( " )			( " )	
	100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	( " )			( " )	
	100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管	( " )			( " )	
	22 キャップ付,,	13.000	m	204	2,652	S単 46号
S02116	水位設定器	( " )			( " )	
	アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	1.000	本	2,110	2,110	S単 47号
	合計				67,328	
	単価				67,328	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	水位制御器接続管	( " )			( " )	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	( " )			( " )	
	0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,029	1,029	S単 64号
S02116	高密度ポリエチレン管	( " )			( " )	
	無孔管 ダブル構造 100,,	1.000	m	860	860	S単 48号
	合計				1,889	
	単価				1,889	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	( " )			( " )	歩A
	新設管用		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	( " )			( " )	
	新設管用 100,,	1.000	枚	3,420	3,420	S単 49号
	合計				3,420	
	単価				3,420	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	水位制御排水工	( " )			( " )	歩A
	VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.000	m3	1,934	7,736	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,小規模(標準)	4.100	m3	971.3	3,982	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	3.700	m3	1,901	7,034	S単 4号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 0.300	m3	1,380	( " ) 414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	1,749	( " ) 17,490	S単 59号
	合計				( " ) 36,656	
	単価				( " ) 3,666	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	( " )	個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	( " ) 1.000	個	434	( " ) 434	S単 50号
	合計				( " ) 434	
	単価				( " ) 434	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	( " )	箇所		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管( 50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	( " ) 0.840	日	48,741	( " ) 40,942	S単 67号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	( " ) 0.420	日	105,000	( " ) 44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	( " ) 0.420	日	43,000	( " ) 18,060	S単 10号
S02115	特殊作業員	( " ) 0.420	人	23,664	( " ) 9,939	S単 16号
Y00009	小計				( " ) 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	( " ) 150.000	m	420	( " ) 63,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 150.000	m	20	( " ) 3,000	S単 61号
Y00009	小計				( " ) 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	( " ) 2.800	m3	8,526	( " ) 23,873	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1.500	m3	2,774	( " ) 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	1,284	( " ) 9,116	S単 80号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	40,710	( " ) 40,710	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.000	m <sup>2</sup>	7,601	( " ) 106,414	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 4.700	m <sup>2</sup>	11,350	( " ) 53,345	S単 84号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,,	( " ) 100.000	個	290	( " ) 29,000	S単 51号
	合計				( " ) 445,660	
	単価				( " ) 4,457	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	補助孔 5,000m/ha	( " )	ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	( " ) 13.890	時間	8,076	( " ) 112,176	S単 68号
S02112	エクステンションアーム	( " ) 2.220	日	12,000	( " ) 26,640	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	( " ) 2.220	日	64,000	( " ) 142,080	S単 13号
	合計				( " ) 280,896	
	単価				( " ) 280,896	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
000033	表土剥取・戻し t=15cm、幹線・支線・接続パイプ部		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 15,000	m <sup>3</sup>	295.9	( " ) 4,439	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15,000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 4,061	S単 74号
	合計				( " ) 8,500	
	単価				( " ) 85	
*** B単 - 34号 ***						
000034	耕地復旧(耕起)		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000,000	m <sup>2</sup>	24	( " ) 240,000	S単 66号
	合計				( " ) 240,000	
	単価				( " ) 240,000	
*** B単 - 35号 ***						
000035	石礫除去		ha		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m <sup>3</sup> /10a,なし	( " ) 1,000	ha	500,900	( " ) 500,900	S単 65号
	合計				( " ) 500,900	
	単価				( " ) 500,900	
*** B単 - 36号 ***						
000036	石礫小運搬 積込み・現場小運搬		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 74号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	870	( " ) 870	S単 1号
	合計				( " ) 1,141	
	単価				( " ) 1,141	
*** B単 - 37号 ***						
000037	石礫運搬・処理 福本工務店		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 74号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,222	( " ) 3,222	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,810	( " ) 2,810	S単 54号
	合計				( " ) 6,303	
	単価				( " ) 6,303	
*** B単 - 38号 ***						
000038	大型土のう仮置き 製作・積込み・運搬・仮置き		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,汎用的,現地土,1m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	( " ) 1,000	袋	5,519	( " ) 5,519	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 74号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,213	( " ) 1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	270.7	( " ) 271	S単 74号
	合計				( " ) 7,274	
	単価				( " ) 7,274	

事業名 南防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 39号 ***						
000039	廃プラスチック類運搬・処理		m3		( )	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	S単 55号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0 km以下	1.000	m3	9,376	9,376	S単 78号
	合計				17,376	
	単価				17,376	
*** B単 - 40号 ***						
000040	表土掘削・埋戻		m <sup>3</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m3	295.9	4,439	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m3	270.7	4,061	S単 74号
	合計				8,500	
	単価				85	
*** B単 - 41号 ***						
000041	暗渠排水配置計画図		式		( )	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	630,000	630,000	S単 52号
	合計				630,000	
	単価				630,000	
*** B単 - 42号 ***						
000042	幹線パイプ( ICT) ポリエチレン製有孔管 100		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工				100.000 m	
S16001	ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料+運転労務,軽油	0.530	日	48,741	25,833	S単 136号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	0.280	日	105,000	29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	0.250	日	43,000	10,750	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	0.280	日	29,802	8,345	S単 137号
S02112	1層式疎水材投入機	0.280	日	55,000	15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	0.280	人	23,562	6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	26,112	7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.280	人	23,664	6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	0.280	人	20,298	5,683	S単 17号
Y00009	小計				115,945	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	100.000	m	860	86,000	S単 20号
S02116	単粒度碎石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	3.790	m3	5,000	18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.790	m3	971.3	3,681	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	100.000	m	20	2,000	S単 61号
S02112	ICT建設機械経費加算額	0.250	日	16,875	4,219	S単 89号
	合計				230,795	
	単価				2,308	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 43号 ***					
000043	接続パイプ( ICT ) ポリエチレン製有孔管 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	(0.000) 0.530	日	48,741	(0) 25,833	S単 136号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.250	日	43,000	(0) 10,750	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 137号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(0) 115,945	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 3.990	m3	5,000	(0) 19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 3.990	m3	971.3	(0) 3,875	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(ダンプ), 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.250	日	16,875	(0) 4,219	S単 89号
	合 計				(0) 218,489	
	単 価				(0) 2,185	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	支線パイプ( ICT ) ポリエチレン製有孔管 50		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	(0.000) 0.530	日	48,741	(0) 25,833	S単 136号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(0.000) 0.280	日	105,000	(0) 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(0.000) 0.250	日	43,000	(0) 10,750	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	(0.000) 0.280	日	29,802	(0) 8,345	S単 137号
S02112	1層式疎水材投入機	(0.000) 0.280	日	55,000	(0) 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(0.000) 0.280	人	23,562	(0) 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.280	人	26,112	(0) 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.280	人	23,664	(0) 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.280	人	20,298	(0) 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(0) 115,945	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	(0.000) 100.000	m	420	(0) 42,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 4.030	m3	5,000	(0) 20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 4.030	m3	971.3	(0) 3,914	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(ダンプ), 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02112	ICT建設機械経費加算額	(0.000) 0.250	日	16,875	(0) 4,219	S単 89号
	合 計				(0) 188,228	
	単 価				(0) 1,882	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 45号 ***					
000045	接続パイプ 資材購入のみ ポリエチレン製有孔管 75		巻		(0.000)巻 1.000 巻	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 22号
	合 計				(0) 72,500	
	単 価				(0) 72,500	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ポリエチレン製チーズ 資材購入のみ 75 x 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 25号
	合 計				(0) 3,460	
	単 価				(0) 3,460	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ポリエチレン製片落ちソケット 資材購入のみ 75 x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 26号
	合 計				(0) 590	
	単 価				(0) 590	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ポリエチレン製Yチーズ 資材購入のみ 45° Y字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 75 x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 92号
	合 計				(0) 3,460	
	単 価				(0) 3,460	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 資材購入のみ 100 x 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	(0.000) 1.000	個	7,030	(0) 7,030	S単 27号
	合 計				(0) 7,030	
	単 価				(0) 7,030	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 資材購入のみ 75 x 22		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,,	(0.000) 1.000	個	3,510	(0) 3,510	S単 28号
	合 計				(0) 3,510	
	単 価				(0) 3,510	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 資材購入のみ 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	(0.000) 1.000	個	1,980	(0) 1,980	S単 33号
	合 計				(0) 1,980	
	単 価				(0) 1,980	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 52号 ***						
000052	フォアス用全開放型低圧バルブ 資材購入のみ 低圧用 100		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用全開放型低圧バルブ 低圧用 100,,	(0.000) 1.000	基	19,100	(0) 19,100	S単 93号
	合計				(0) 19,100	
	単価				(0) 19,100	
*** B単 - 53号 ***						
000053	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材 資材購入のみ 100 90°エルボ(TS)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,660	(0) 1,660	S単 94号
	合計				(0) 1,660	
	単価				(0) 1,660	
*** B単 - 54号 ***						
000054	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 45°エルボ A形 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,630	(0) 1,630	S単 95号
	合計				(0) 1,630	
	単価				(0) 1,630	
*** B単 - 55号 ***						
000055	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 22°エルボ A形 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 22 1/2ベンド 100,,	(0.000) 1.000	個	4,000	(0) 4,000	S単 96号
	合計				(0) 4,000	
	単価				(0) 4,000	
*** B単 - 56号 ***						
000056	ポリ塩化ビニル管継手材 TS継手 11°エルボ A形 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 11 1/4ベンド 100,,	(0.000) 1.000	個	3,760	(0) 3,760	S単 97号
	合計				(0) 3,760	
	単価				(0) 3,760	
*** B単 - 57号 ***						
000057	ポリ塩化ビニル管継手材 VU 90°エルボ 100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	434	(0) 434	S単 50号
	合計				(0) 434	
	単価				(0) 434	
*** B単 - 58号 ***						
000058	水位制御器		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 2.000	m	693	(0) 1,386	S単 63号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	(0.000) 0.090	m <sup>2</sup>	7,013	(0) 631	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 0.003	m <sup>3</sup>	2,035	(0) 6	S単 81号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 0.003	m <sup>3</sup>	1,880	(0) 6	S単 53号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.220	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 1,672	S単 83号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.010			(0) 40,710	S単 82号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 0.820	m3	1,934	(0) 1,586	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.860	m3	971.3	(0) 835	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 0.770	m3	1,901	(0) 1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 0.840	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 368	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.470	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 3,572	S単 83号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(0.000) 0.050	m <sup>2</sup>	11,350	(0) 568	S単 84号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.140	m3	40,710	(0) 5,699	S単 82号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	(0.000) 1.000	本	36,100	(0) 36,100	S単 43号
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.013	人	26,112	(0) 339	S単 15号
S02115	特殊作業員	(0.000) 0.018	人	23,664	(0) 426	S単 16号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.027	人	20,298	(0) 548	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	(0.000) 2.000	個	372	(0) 744	S単 44号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 3.400	m	1,749	(0) 5,947	S単 59号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	(0.000) 1.000	個	259	(0) 259	S単 45号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	(0.000) 1.000	個	1,980	(0) 1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,	(0.000) 13.000	m	204	(0) 2,652	S単 46号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	(0.000) 1.000	本	2,110	(0) 2,110	S単 47号
	合計				(0) 69,305	
	単価				(0) 69,305	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	フォアス用水位制御器 資材購入のみ 150		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	(0.000) 1.000	本	36,100	(0) 36,100	S単 43号
	合計				(0) 36,100	
	単価				(0) 36,100	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 資材購入のみ 100		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	(0.000) 1.000	個	1,980	(0) 1,980	S単 33号
	合計				(0) 1,980	
	単価				(0) 1,980	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 資材購入のみ 100 ソケット		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	(0.000) 1.000	個	259	(0) 259	S単 45号
	合計				(0) 259	
	単価				(0) 259	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 資材購入のみ 100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	(0.000) 1.000			(0) 372	S単 44号
	合計				(0) 372	
	単価				(0) 372	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	フォアス洗浄口用ガイド管 資材購入のみ 22		巻		(0.000)巻 1.000 巻	歩A 当たり算出
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	(0.000) 50.000	m	204	(0) 10,200	S単 46号
	合計				(0) 10,200	
	単価				(0) 10,200	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	水位制御器接続管 道路横断部 VP 100		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	5,440	(0) 5,440	S単 98号
	合計				(0) 5,440	
	単価				(0) 1,360	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	水位制御器接続管継手 100 90°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	434	(0) 434	S単 50号
	合計				(0) 434	
	単価				(0) 434	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	水位制御器接続管継手 100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	372	(0) 372	S単 44号
	合計				(0) 372	
	単価				(0) 372	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	既設表面排水接続工		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	メカロック支管 150-100,,	(0.000) 1.000	個	15,500	(0) 15,500	S単 99号
	合計				(0) 15,500	
	単価				(0) 15,500	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	残土処分 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 140号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	747	(0) 747	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 140号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,660	(0) 2,660	S単 144号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 123号
	合計				(0) 8,027	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 8,027	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 50 ダブル構造		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 135号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	(0.000) 100.000	m	420	(0) 42,000	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 20.000	m3	941	(0) 18,820	S単 62号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 20.000	m3	4,800	(0) 96,000	S単 100号
	合 計				(0) 230,120	
	単 価				(0) 2,301	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 75 ダブル構造		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φL管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 135号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 22号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 20.000	m3	941	(0) 18,820	S単 62号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 20.000	m3	4,800	(0) 96,000	S単 100号
	合 計				(0) 260,620	
	単 価				(0) 2,606	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	吸水渠(高密度ポリエチレン有孔管) 100 ダブル構造		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 100.000	m	693	(0) 69,300	S単 63号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	(0.000) 100.000	m	860	(0) 86,000	S単 20号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 20.000	m3	941	(0) 18,820	S単 62号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 20.000	m3	4,800	(0) 96,000	S単 100号
	合 計				(0) 272,120	
	単 価				(0) 2,721	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50 x 50,,	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	S単 101号
	合 計				(0) 1,300	
	単 価				(0) 1,300	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 25号
	合 計				(0) 3,460	
	単 価				(0) 3,460	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ポリエチレン製チーズ 100 x 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 100 x 100,,	(0.000) 1.000	個	8,510	(0) 8,510	S単 102号
	合 計				(0) 8,510	
	単 価				(0) 8,510	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ポリエチレン製十字ソケット 75		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 103号
	合 計				(0) 7,380	
	単 価				(0) 7,380	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ポリエチレン製十字ソケット 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 100,,	(0.000) 1.000	個	10,410	(0) 10,410	S単 104号
	合 計				(0) 10,410	
	単 価				(0) 10,410	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 26号
	合 計				(0) 590	
	単 価				(0) 590	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,,	(0.000) 1.000	個	1,560	(0) 1,560	S単 105号
	合 計				(0) 1,560	
	単 価				(0) 1,560	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ポリエチレン製片落ちソケット 50 x 100		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50,,	(0.000) 1.000	個	630	(0) 630	S単 106号
	合 計				(0) 630	
	単 価				(0) 630	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	集水渠 VU 100 (硬質ポリ塩化ビニル管)		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(0.000) 100.000	m	693	(0) 69,300	S単 63号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 131号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	2,170	(0) 54,250	S単 34号
	合 計				(0) 123,950	

事業名		南防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,240	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	集水渠接続用継手 100 90°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,660	(0) 1,660	S単 94号
	合 計				(0) 1,660	
	単 価				(0) 1,660	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	集水渠接続用継手 100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,	(0.000) 1.000	個	1,630	(0) 1,630	S単 95号
	合 計				(0) 1,630	
	単 価				(0) 1,630	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	既設表面排水接続工		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	メカロック支管 150-100,,	(0.000) 1.000	個	15,500	(0) 15,500	S単 99号
	合 計				(0) 15,500	
	単 価				(0) 15,500	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 4.000	m3	1,934	(0) 7,736	S単 75号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 13.000	m	984	(0) 12,792	S単 130号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	(0.000) 2.130	本	3,700	(0) 7,881	S単 107号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,	(0.000) 7.300	m	22	(0) 161	S単 132号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,	(0.000) 10.000	個	360	(0) 3,600	S単 108号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	156	(0) 1,560	S単 109号
S02116	通気口キャップ 50,,	(0.000) 10.000	個	404	(0) 4,040	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.400	m3	971.3	(0) 4,274	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 4.000	m3	2,801	(0) 11,204	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 920	S単 79号
	合 計				(0) 54,168	
	単 価				(0) 5,417	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	立上管接続(高密度ポリエチレン管無孔管) 50 ダブル構造		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(0-ル管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	713	(0) 71,300	S単 135号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 100.000	m	20	(0) 2,000	S単 61号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50,,	(0.000) 100.000	m	420	(0) 42,000	S単 111号
	合 計				(0) 115,300	
	単 価				(0) 1,153	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 86号 ***						
000086	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		(0.000)箇所 10.000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 100,,	(0.000) 10.000	本	24,700	(0) 247,000	S単 112号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 6.900	m3	1,934	(0) 13,345	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 7.400	m3	971.3	(0) 7,188	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 6.700	m3	2,801	(0) 18,767	S単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 16.700	m <sup>2</sup>	438.3	(0) 7,320	S単 79号
	合 計				(0) 293,620	
	単 価				(0) 29,362	
*** B単 - 87号 ***						
000087	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 49号
	合 計				(0) 3,420	
	単 価				(0) 3,420	
*** B単 - 88号 ***						
000088	表土剥取・戻し t=15cm、w=2.0m		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m3	295.9	(0) 4,439	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	270.7	(0) 4,061	S単 74号
	合 計				(0) 8,500	
	単 価				(0) 85	
*** B単 - 89号 ***						
000089	耕地復旧(耕起)		ha		(0.000)ha 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 10,000.000	m <sup>2</sup>	24	(0) 240,000	S単 66号
	合 計				(0) 240,000	
	単 価				(0) 240,000	
*** B単 - 90号 ***						
000090	残土小運搬 積込み・現場小運搬		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	870	(0) 870	S単 1号
	合 計				(0) 1,841	
	単 価				(0) 1,841	
*** B単 - 91号 ***						
000091	作業残土処理 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(0.000) 1.000	m3	2,660	(0) 2,660	S単 144号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 123号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 5,071	
	単価				(0) 5,071	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	石礫除去				(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	(0.000) 1.000	ha	500,900	(0) 500,900	S単 65号
	合計				(0) 500,900	
	単価				(0) 500,900	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	石礫小運搬 積込み・現場小運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 73号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	870	(0) 870	S単 1号
	合計				(0) 1,841	
	単価				(0) 1,841	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	石礫運搬・処理 福本工務店		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	270.7	(0) 271	S単 74号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	3,222	(0) 3,222	S単 2号
S02123	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	(0.000) 1.000	m3	2,810	(0) 2,810	S単 54号
	合計				(0) 6,303	
	単価				(0) 6,303	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	石礫・残土ふるい分け スケルトンバケット		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	971.3	(0) 971	S単 73号
	合計				(0) 971	
	単価				(0) 971	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	既設擁壁撤去 鉄筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 1.000	m3	17,390	(0) 17,390	S単 126号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	341.9	(0) 342	S単 141号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,493	(0) 2,493	S単 152号
S02123	鉄筋コンクリート処理費 福本工務店	(0.000) 1.000	m3	2,000	(0) 2,000	S単 124号
	合計				(0) 22,225	
	単価				(0) 22,225	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	水路復旧工 水路側壁部コンクリート打設		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,1' かつり(丸ノ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.800	m3	40,420	(0) 72,756	S単 153号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 72,756	
	単価				(0) 7,276	
*** B単 - 98号 ***						
000098	型枠工				(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,601	(0) 7,601	S単 83号
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 7,601	
*** B単 - 99号 ***						
000099	法面復旧 L=16.5m、SL=1.4m		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、なし、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 16.700	m <sup>2</sup>	857.8	(0) 14,325	S単 151号
	合計				(0) 14,325	
	単価				(0) 1,433	
*** B単 - 100号 ***						
000100	植生工 植生シート センチビードグラス		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチビードグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)...	(0.000) 10.000	m <sup>2</sup>	1,520	(0) 15,200	S単 113号
	合計				(0) 15,200	
	単価				(0) 1,520	
*** B単 - 101号 ***						
000101	土砂撤去		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,331	(0) 2,331	S単 139号
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
*** B単 - 102号 ***						
000102	土砂運搬 現場 仮置場		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ約山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,563	(0) 1,563	S単 145号
	合計				(0) 1,563	
	単価				(0) 1,563	
*** B単 - 103号 ***						
000103	枝葉積込		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,842	(0) 2,842	S単 143号
	合計				(0) 2,842	
	単価				(0) 2,842	
*** B単 - 104号 ***						
000104	枝葉運搬		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,15.0km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,有り,普通	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	7,000	(0) 7,000	S単 86号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				7,000	
					(0)	
					7,000	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	枝葉処分		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
S02123	枝葉処分費【福本工務店】 福本工務店	(0.000) 1.000	m3	1,980	(0) 1,980	S単 125号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					1,980	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	土砂撤去		m3		(0.000)	歩A
					10.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外	(0.000) 10.000	m3	2,331	(0) 23,310	S単 139号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 10.000	m3	315	(0) 3,150	S単 87号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					26,460	
					(0)	
					2,646	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	土砂運搬 現場 5号排水路		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ秒山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,087	(0) 1,087	S単 146号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					1,087	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	土砂運搬 現場 9号排水路		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ秒山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,087	(0) 1,087	S単 146号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					1,087	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	土砂運搬 現場 仮置場		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ秒山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,087	(0) 1,087	S単 146号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					1,087	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	表土戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A
					10.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.500	m3	1,590	(0) 2,385	S単 140号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.500	m3	747	(0) 1,121	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.500	m3	971.3	(0) 1,457	S単 73号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
					4,963	

事業名 南周防農地整備事業  
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 496	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	整地工				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	表土		m <sup>2</sup>		1,000.000	当たり算出
S10023	ほ場整備工(表土整地)(バツ杓による施工)	(0.000)			(0)	
	はぎ取り戻し(表土整地),0.04ha,なし	0.100	ha	204,823	20,482	S単 133号
	合 計				(0) 20,482	
	単 価				(0) 20	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	真砂土敷均し				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	t=2cm		m <sup>2</sup>		10,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	0.200	m <sup>3</sup>	1,590	318	S単 140号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,30~50m	0.200	m <sup>3</sup>	747	149	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	0.200	m <sup>3</sup>	971.3	194	S単 73号
	合 計				(0) 661	
	単 価				(0) 66	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	整地工				(0.000)m <sup>2</sup>	歩A
	真砂土		m <sup>2</sup>		1,000.000	当たり算出
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(バツ杓による施工)	(0.000)			(0)	
	基盤整地,0.04ha,なし	0.100	ha	2,036,538	203,654	S単 134号
	合 計				(0) 203,654	
	単 価				(0) 204	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	機械損料				(0.000)日	歩A
			日		1,000	当たり算出
S16002	バツ杓[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	,標準バツ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),運転1日当たり算出,機械損料のみ, ,交替制補正対象外	1.000	日	20,550	20,550	S単 138号
	合 計				(0) 20,550	
	単 価				(0) 20,550	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	埋戻工				(0.000)m	歩A
	5号排水路		m		100.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	420.500	m <sup>3</sup>	1,590	668,595	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	378.400	m <sup>3</sup>	1,901	719,338	S単 4号
	合 計				(0) 1,387,933	
	単 価				(0) 13,879	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	盛土工				(0.000)m	歩A
	9号排水路		m		10.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	41.600	m <sup>3</sup>	1,590	66,144	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	37.800	m <sup>3</sup>	1,901	71,858	S単 4号
	合 計				(0) 138,002	
	単 価				(0) 13,800	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 117号 ***						
000117	排水路据付工 9号排水路 BF-300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 3.900	m3	295.9	(0) 1,154	S単 77号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.900	m <sup>2</sup>	406	(0) 1,583	S単 150号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000,,	(0.000) 5.000	本	9,170	(0) 45,850	S単 114号
S02116	吸出し防止マット 合繊不織布 厚さ10mm 117N/5cm相当以上,,	(0.000) 0.900	m <sup>2</sup>	580	(0) 522	S単 115号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	3,831	(0) 38,310	S単 128号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.900	m3	270.7	(0) 785	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	(0.000) 2.600	m3	1,901	(0) 4,943	S単 4号
	合 計				(0) 93,147	
	単 価				(0) 9,315	
*** B単 - 118号 ***						
000118	合流樹据付工 9号排水路 3号合流樹(1300×1300)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 4.960	m3	295.9	(0) 1,468	S単 77号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.250	m <sup>2</sup>	406	(0) 914	S単 150号
Y00001	均しコンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック砂(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.110	m3	39,350	(0) 4,329	S単 154号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	4,276	(0) 1,283	S単 156号
Y00001	合流樹					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.051	ton	168,316	(0) 8,584	S単 127号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハック砂(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8- 25(20)(普通) W/C60%	(0.000) 0.910	m3	40,420	(0) 36,782	S単 155号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.520	m <sup>2</sup>	7,601	(0) 72,362	S単 83号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.320	m3	270.7	(0) 899	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)	(0.000) 2.990	m3	1,901	(0) 5,684	S単 4号
	合 計				(0) 132,305	
	単 価				(0) 132,305	
*** B単 - 119号 ***						
000119	暗渠排水工 50		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
T00007	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75	(0.000) 100.000	m	1,560	(0) 156,000	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 9.000	m3	333	(0) 2,997	S単 142号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 9.000	m3	4,800	(0) 43,200	S単 100号
	合 計				(0) 202,197	
	単 価				(0) 2,022	
*** B単 - 120号 ***						
000120	進入路工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 12.250	m3	842.6	(0) 10,322	S単 149号
	合 計				(0) 10,322	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 10,322	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	土砂撤去 6工区		m3		(0.000)m3 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 10.000	m3	2,331	(0) 23,310	S単 139号
	合 計				(0) 23,310	
	単 価				(0) 2,331	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	土砂運搬 現場 9号排水路		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	905.3	(0) 905	S単 147号
	合 計				(0) 905	
	単 価				(0) 905	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	敷砂利 t=5cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	157.7	(0) 158	S単 157号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 50mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	869.5	(0) 870	S単 158号
	合 計				(0) 1,028	
	単 価				(0) 1,028	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	縞鋼板設置 1500*1500*6		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 2.000	枚	828	(0) 1,656	S単 129号
S02116	縞鋼板蓋 1500*1500*6 2分割,,	(0.000) 1.000	枚	236,400	(0) 236,400	S単 116号
	合 計				(0) 238,056	
	単 価				(0) 238,056	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	土砂運搬・処分 仮置場 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 140号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	(0.000) 1.000	m3	5,432	(0) 5,432	S単 148号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 123号
	合 計				(0) 8,462	
	単 価				(0) 8,462	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	コンクリート用砕石 積込み・運搬・仮置き		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	270.7	(0) 271	S単 74号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	1,213	(0) 1,213	S単 3号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000			(0) 271	歩A S単 74号
	合計				(0) 1,755	
	単価				(0) 1,755	
*** B単 - 127号 ***						
000127	表土掘削・埋戻 表土剥ぎ・表土戻し		m <sup>2</sup>		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	295.9	(0) 4,439	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	270.7	(0) 4,061	S単 74号
	合計				(0) 8,500	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 128号 ***						
000128	仮排水工 サクシオンホース 100		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S02116	ビニールサクシオンホース 100,,	(0.000) 100.000	m	2,990	(0) 299,000	S単 117号
	合計				(0) 299,000	
	単価				(0) 2,990	
*** B単 - 129号 ***						
000129	システム初期費		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 118号
	合計				(0) 598,000	
	単価				(0) 598,000	
*** B単 - 130号 ***						
000130	快適トイレ整備		基		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	基	126,000	(0) 126,000	S単 119号
	合計				(0) 126,000	
	単価				(0) 126,000	
*** B単 - 131号 ***						
000131	暗渠排水配置計画図		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成 フォアス+本暗渠,,	(0.000) 1.000	式	716,000	(0) 716,000	S単 120号
	合計				(0) 716,000	
	単価				(0) 716,000	
*** B単 - 132号 ***						
000132	UAV起工測量・3次元設計データ作成		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	UAV起工測量・3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	2,197,000	(0) 2,197,000	S単 121号
	合計				(0) 2,197,000	
	単価				(0) 2,197,000	
*** B単 - 133号 ***						
000133	ほ場内稲のひこばえ刈取り ハンマーモア		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出



事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	870		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,222		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )		m3	2,774		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100, ,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 23号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 24号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 25号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 26号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 27号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 29号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 30号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 31号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 32号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:2, *** S単 - 33号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 34号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 36号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 37号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 38号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 39号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,, *** S単 - 40号 ***		枚	11,600		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	14,000		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,, *** S単 - 42号 ***		枚	14,900		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,, *** S単 - 43号 ***		枚	16,200		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,,		本	36,100		歩A・単A

事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,		個	372		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50,,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	630,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 -径35cm		m3	2,810		歩A・単A
S02123	*** S単 - 55号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業		m3	8,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 56号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m <sup>2</sup>	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単 - 57号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コカト 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
S07021	*** S単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
S07091	*** S単 - 60号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
S10018	*** S単 - 61号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 機械,暗渠排水工(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単 - 62号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S10032	*** S単 - 63号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水工(定尺管), 100mm		m	693		歩A・単A
S10032	*** S単 - 64号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水工(定尺管), 100mm		m	1,029		歩A・単A
S11015	*** S単 - 65号 *** 人力石礫除去工					

事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし *** S単 - 66号 ***		ha	500,900		歩A・単A
	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 67号 ***		m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
S16001	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出 *** S単 - 68号 ***		日	48,741		歩A・単A
	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1時間当たり算出 *** S単 - 69号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 70号 ***		日	29,802		歩A・単A
	ハッパ[加-型・排対型(2次)] ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 71号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,ハッパ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単 - 72号 ***		袋	5,519		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, - *** S単 - 73号 ***		m <sup>3</sup>	1,102		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 74号 ***		m <sup>3</sup>	971.3		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 75号 ***		m <sup>3</sup>	270.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, - *** S単 - 76号 ***		m <sup>3</sup>	1,934		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, - *** S単 - 77号 ***		m <sup>3</sup>	8,526		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	295.9		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下 *** S単 - 79号 ***		m <sup>3</sup>	9,376		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 80号 ***		m <sup>2</sup>	438.3		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土, *** S単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	1,284		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単 - 82号 ***		m <sup>3</sup>	2,035		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 83号 ***		m <sup>3</sup>	40,710		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 84号 ***		m <sup>2</sup>	7,601		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** S単 - 85号 ***		m <sup>2</sup>	11,350		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし *** S単 - 86号 ***		基	3,595		歩A・単A
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,15.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通 *** S単 - 87号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 88号 ***		m3	315		歩A・単A
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m *** S単 - 89号 ***		m3	747		歩A・単A
S02112	ICT建設機械経費加算額 ICT建設機械経費加算額 *** S単 - 90号 ***		日	16,875		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 91号 ***		人	26,112		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 92号 ***		人	23,664		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製Yチーズ ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 75 x 75,, *** S単 - 93号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	フォアス用全開放型低圧バルブ フォアス用全開放型低圧バルブ 低圧用 100,, *** S単 - 94号 ***		基	19,100		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,, *** S単 - 95号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,, *** S単 - 96号 ***		個	1,630		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 22 1/2ベンド 100,, *** S単 - 97号 ***		個	4,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 11 1/4ベンド 100,, *** S単 - 98号 ***		個	3,760		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 99号 ***		本	5,440		歩A・単A
S02116	メカロック支管 メカロック支管 150-100,, *** S単 - 100号 ***		個	15,500		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm, 柳井市, *** S単 - 101号 ***		m3	4,800		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50 x 50,, *** S単 - 102号 ***		個	1,300		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 100 x 100,, *** S単 - 103号 ***		個	8,510		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,, *** S単 - 104号 ***		個	7,380		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 100,, *** S単 - 105号 ***		個	10,410		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,, *** S単 - 106号 ***		個	1,560		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50,,		個	630		歩A・単A

事業名		南防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50,,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** 水平水閘 水平水閘 100,,		本	24,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** 植生シート工(センチピートグラス,ウラ芝) 植生シート工(センチピートグラス,ウラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,		m <sup>2</sup>	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000,,		本	9,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット 合繊不織布 厚さ10mm 117N/5cm相当以上,,		m <sup>2</sup>	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 1500*1500*6 2分割,,		枚	236,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** ビニールサクシオンホース ビニールサクシオンホース 100,,		m	2,990		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** システム初期費 システム初期費		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 119号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基	126,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 120号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成 フォアス+本暗渠,,		式	716,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 121号 *** UAV起工測量・三次元設計データ作成 UAV起工測量・三次元設計データ作成		式	2,197,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 122号 *** ほ場内稲のひこばえ刈取り ほ場内稲のひこばえ刈取り ハンマーモア,,		式	283,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 123号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m <sup>3</sup>	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 124号 *** 鉄筋コンクリート処理費 鉄筋コンクリート処理費 福本工務店		m <sup>3</sup>	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 125号 *** 枝葉処分費【福本工務店】 枝葉処分費【福本工務店】 福本工務店		m <sup>3</sup>	1,980		歩A・単A
S02721	*** S単 - 126号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m <sup>3</sup>	17,390		歩A・単A
S03701	*** S単 - 127号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	168,316		歩A・単A
S05801	*** S単 - 128号 *** 【排水構造物工】					

事業名	南国防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、法面小段面部における作業、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m	3,831		歩A・単A
S05801	*** S単 - 129号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コックト、鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない		枚	828		歩A・単A
S07021	*** S単 - 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m	984		歩A・単A
S10018	*** S単 - 131号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-、50m以下、		m	4		歩A・単A
S10018	*** S単 - 132号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械、暗渠排水管(ロル管)、不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t、50mを超え100m以下、		m	22		歩A・単A
S10023	*** S単 - 133号 *** ほ場整備工(表土整地)(バックホウによる施工) ほ場整備工(表土整地)(バックホウによる施工) はぎ取り戻し(表土整地)、0.04ha、なし		ha	204,823		歩A・単A
S10025	*** S単 - 134号 *** ほ場整備工(基盤整地)(バックホウによる施工) ほ場整備工(基盤整地)(バックホウによる施工) 基盤整地、0.04ha、なし		ha	2,036,538		歩A・単A
S10032	*** S単 - 135号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(ロル管)、50~75mm		m	713		歩A・単A
S16001	*** S単 - 136号 *** バックホウ[加-型・排対型(2次)] バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	48,741		歩A・単A
S16002	*** S単 - 137号 *** 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 、4.0~5.0t積、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外		日	29,802		歩A・単A
S16002	*** S単 - 138号 *** バックホウ[加-型・超小旋回型・排対型(2次)] バックホウ[加-型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	20,550		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 139号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-		m3	2,331		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 140号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)		m3	1,590		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 141号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破砕岩、平均施工幅1m以上2m未満		m3	341.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 142号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、平均施工幅1m以上2m未満		m3	333		歩A・単A
SA0106	*** S単 - 143号 *** SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	2,842		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 144号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、22.5km以下		m3	2,660		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 145号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下		m3	1,563		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 146号 *** SP 土砂等運搬					

事業名 南周防農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称(規格)					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,087		歩A・単A
	*** S単 - 147号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	905.3		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下		m3	5,432		歩A・単A
	*** S単 - 149号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	842.6		歩A・単A
	*** S単 - 150号 ***					
SA0151	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	406		歩A・単A
	*** S単 - 151号 ***					
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	857.8		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,493		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,420		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,350		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	40,420		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,276		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>	157.7		歩A・単A
	*** S単 - 158号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 50mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>	869.5		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2		m	344		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2		m	366		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00007	暗渠排水管布設 高密度ポリエチレン管 75		m	1,560		歩A・単A

事業名	南防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オールド・タイプ]					
	4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油					
	バトロ給油	7.900	L	143	1,130	
R01022	運転手(一般)					
		0.240	人	21,522	5,165	
	合計				8,695	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		870	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	13.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オールド・タイプ]					
	4t積級	1.040	供用日	8,310	8,642	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 4.0 t積	1.040	供用日	261	271	
P34029	軽油					
	バトロ給油	29.000	L	143	4,147	
R01022	運転手(一般)					
		0.890	人	21,522	19,155	
	合計				32,215	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,222	
*** S単-3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オールド・タイプ]					
	2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油					
	バトロ給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)					
		0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,132	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,213	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	まき出し 振動コバ'ク( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コバ'ク( )		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96001				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	105,000円				
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96004				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	43,000円				
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96003				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	55,000円				
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96005				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	12,000円				
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96002				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	64,000円				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1,000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1,000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1,000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,030	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス樹 フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:2		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合計				302	算出数量 1.000 各単位
	単価				302	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96067	除塵スクリーン 鋼製 BF用350 タイプ1	1.000	枚	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,900	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	除塵スクリーン 鋼製 BF用400 タイプ1	1.000	枚	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	水位設定器		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				290	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	630,000	630,000	
	合 計				630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単 - 54号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96087 石礫 ~径35cm 2,810円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	2,810	2,810	
	合 計				2,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,810	
	*** S単 - 55号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96903 (株)ひぐち総業 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3 < t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合計				64,519	算出数量 9.200 m
	単価		m <sup>2</sup>		7,013	
	*** S単 - 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格 4)規格	コンクリート鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				334	
	単価		[各単位]		334	
	*** S単 - 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 59号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽｰﾌﾞ付 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾞ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 60号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,298	2,842	
	合計				27,009	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 61号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロ-ル管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハ-ド-ル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 62号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハ-ド-ル給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 63号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m
	単価		m		693	
	*** S単 - 64号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,029	
	*** S単 - 65号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,550	2,643	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,090	算出数量 10.000 a
	単価		ha		500,900	
	*** S単 - 66号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 67号 ***					
S16001	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)] 標準H・ウツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品質の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)] 標準H・ウツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S16001	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)] 標準H・ウツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転 1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転 1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品質の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	H・ウツ刈[加-ラ型・排対型(2次)] 標準H・ウツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 69号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油					
	バトロ給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 70号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出					
	1)機械コード 単位が日のみ	M02041				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油					
	バトロ給油	34.000	L	143	4,862	
	合計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 71号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油					
	バトロ給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)		

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				380,782	算出数量 69,000 袋
	単価		袋		5,519	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		971.3	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		270.7	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,934	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		295.9	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,24.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				
	単 価		m3		9,376	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		438.3	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,284	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,035	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,601	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,350	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,595	
	*** S単 - 86号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,15.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)D1D区間 6)路面条件	土砂 2.0 15.0km以下 山0.45(平0.35)m3 有り 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級		2.640 供用日	5,520	14,573	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積		2.640 供用日	298	787	
P34029	軽油 バトロ給油		45.000 L	143	6,435	
R01022	運転手(一般)		2.240 人	21,522	48,209	
	合 計				70,004	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		7,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積		1.690 供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油		140.000 L	143	20,020	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	23,562	23,562	
	合 計				76,199	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		315	
	*** S単 - 88号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ4.0~5.0ton		1.570 供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バトロ給油		77.000 L	143	11,011	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000 人	23,562	23,562	
	合 計				53,099	算出数量 71,100 m3
	単 価		m3		747	
	*** S単 - 89号 ***					
S02112	ICT建設機械経費加算額		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費加算額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	16,875円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F96006	ICT建設機械経費加算額	1.000	日	16,875	16,875	
	合計				16,875	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,875	
	*** S単 - 90号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 91号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 75 x 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 75 x 75	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	フォアス用全開放型低圧バルブ フォアス用全開放型低圧バルブ 低圧用 100,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	フォアス用全開放型低圧バルブ 低圧用 100	1.000	基	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)地域資材単価コード(P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100	1.000	個	1,660	1,660		
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位	
	単価				1,660		
	*** S単 - 95号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出	
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
	2)地域資材単価コード(P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100	1.000	個	1,630	1,630		
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位	
	単価				1,630		
		*** S単 - 96号 ***					
	S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 22 1/2バンド 100,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:月単位		
P96108	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 22 1/2バンド 100	1.000	個	4,000	4,000		
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位	
	単価				4,000		
		*** S単 - 97号 ***					
	S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 11 1/4バンド 100,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:月単位		
P96109	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 11 1/4バンド 100	1.000	個	3,760	3,760		
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位	
	単価				3,760		
		*** S単 - 98号 ***					
	S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
1)資材区分		地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし		
2)地域資材単価コード(P)		P05028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:月単位		
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440		
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位	
	単価				5,440		

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	メカロック支管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メカロック支管 150-100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	メカロック支管 150-100	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm、柳井市、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 50× 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ポリエチレン製チーズ 50× 50	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 100× 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	ポリエチレン製チーズ 100× 100	1.000	個	8,510	8,510	
	合計				8,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,510	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,380	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 100,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107				
P96107	ポリエチレン製十字管 100	1.000	個	10,410	10,410	
	合 計				10,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,410	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106				
P96106	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75	1.000	個	1,560	1,560	
	合 計				1,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,560	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				
P96017	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50	1.000	個	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05027				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1.000 各単位
	単価				156	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合計				404	算出数量 1.000 各単位
	単価				404	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	水平水閘 100	1.000	本	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休)	1.000	m <sup>2</sup>	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-300 L=2,000	1.000	本	9,170	9,170	
	合計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,170	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット 合織不織布 厚さ10mm 117N/5cm相当以上,,		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	吸出し防止マット 合織不織布 厚さ10mm 117N/5cm相当以上	1.000	m <sup>2</sup>	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	編鋼板蓋 編鋼板蓋 1500*1500*6 2分割,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	編鋼板蓋 1500*1500*6 2分割	1.000	枚	236,400	236,400	
	合計				236,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				236,400	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	ビニールサクシオンホース ビニールサクシオンホース 100,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96105	ビニールサクシオンホース 100	1.000	m	2,990	2,990	
	合計				2,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,990	
	*** S単 - 118号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	システム初期費 システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	快適トイレ 快適トイレ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96099	快適トイレ	1.000	基	126,000	126,000	
	合計				126,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				126,000	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成 フォアス+本暗渠,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96111	暗渠排水配置計画図作成 フォアス+本暗渠	1.000	式	716,000	716,000	
	合計				716,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				716,000	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	UAV起工測量・三次元設計データ作成 UAV起工測量・三次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96097	UAV起工測量・三次元設計データ作成	1.000	式	2,197,000	2,197,000	
	合計				2,197,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,197,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	ほ場内稲のひこばえ刈取り ほ場内稲のひこばえ刈取り ハンマーモア,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96112	ほ場内稲のひこばえ刈取り ハンマーモア	1.000	式	283,000	283,000	
	合計				283,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				283,000	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 123号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96088		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 124号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート処理費 福本工務店			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96901		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	福本工務店		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	鉄筋コンクリート処理費 福本工務店	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 125号 ***					
S02123	枝葉処分費【福本工務店】		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枝葉処分費【福本工務店】 福本工務店			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96110		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	福本工務店		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,980円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96110	枝葉処分費【福本工務店】 福本工務店	1.000	m3	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 126号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	1.000	m3	17,390	17,390	
	制約無 機械 機劣 昼間					算出数量 1.000 m3
	合計				17,390	
	単価		m3		17,390	
	*** S単 - 127号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,140	66,861	
	合計				168,316	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		168,316	
	*** S単 - 128号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,法面小段面にお ける作業,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	法面小段面における作業				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,831	3,831	
	合計				3,831	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,831	
	*** S単 - 129号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	828.30	828	
	合計				828	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		828	
	*** S単 - 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	26,112	1,828	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,664	2,603	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,298	3,045	
	合計				9,835	算出数量 10.000 m
	単価		m		984	
	*** S単 - 131号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 132号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50 mを超え100m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φL管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t 50mを超え100m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,298	13,600	
	合計				49,812	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		22	
	*** S単 - 133号 ***					
S10023	ほ場整備工(表土整地)(バツ杓による施工)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土整地)(バツ杓による施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.04ha,なし 1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.04ha なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バツ杓[加-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.340	日	9,800	13,132	
P34029	軽油 バトロ給油	45.000	L	143	6,435	
R01021	運転手(特殊)	0.760	人	23,562	17,907	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	26,112	67,891	
R01003	普通作業員	4.800	人	20,298	97,430	
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010		202,795	2,028	
	合計				204,823	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		204,823	
	*** S単 - 134号 ***					
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(バツ杓による施工)		ha		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤整地)(バ ックによる施工) 基盤整地,0.04ha,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	基盤整地				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし
	2)計画平均区画面積(A)	0.04ha				超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F08012	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	54.850	日	9,800	537,530	
P34029	軽油 バ トル給油	1,899.000	L	143	271,557	
R01021	運転手(特殊)	30.140	人	23,562	710,159	
R01001	土木一般世話役	8.000	人	26,112	208,896	
R01003	普通作業員	14.200	人	20,298	288,232	
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010		2,016,374	20,164	
	合計				2,036,538	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		2,036,538	
	*** S単 - 135号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(φ-ル管), 50~75mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-ル管)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし
	3)口径区分(mm)	50~75mm				超勤時間:0.0 週休:月単位
MO2041	バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バ トル給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	26,112	5,222	
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,664	7,099	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				114,122	算出数量 160.000 m
	単 価		m		713	
	*** S単 - 136号 ***					
S16001	バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出,機械 損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)機械コード(同上)	MO2043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 垂熱帯補正:なし
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				超勤時間:0.0
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				週休:月単位
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	
P34029	軽油 バ トル給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		48,741	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 137号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補 正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油	64.000	L	143	9,152	
	バトリル給油					
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 138号 ***					
S16002	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出, 機 械損料のみ, 交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M01986				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M01986	バックホ[加-ラ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.500	供用日	13,700	20,550	
	合計				20,550	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		20,550	
Y00001	単位					
	*** S単 - 139号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,331	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,590	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,平均施工幅1m以上2m未満		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		341.9	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		333	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,842	
	*** S単 - 144号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3		2,660	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	1.000 m3 歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホﾞ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,563	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,087	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		905.3	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,432	
	*** S単 - 149号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		842.6	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		406	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		857.8	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,493	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,420	
	*** S単 - 154号 ***					

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)			

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, -, -, -, なし, 18-12-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-12-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,350	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし, 21-8-25(20)(普通) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	単 価		m3		40,420	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,276	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		157.7	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 50mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	



事業名	南防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
F96006	ICT建設機械経費加算額		日	16,875		
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市		m <sup>3</sup>	4,800		
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市		m <sup>3</sup>	5,000		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96006	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96012	ポリエチレン製十字管 75		個	7,380		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96017	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50		個	630		
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50		個	360		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96021	ポリエチレン製チーズ 50 x 50		個	1,300		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96023	ポリエチレン製チーズ 100 x 100		個	8,510		
P96025	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 75 x 75		個	3,460		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90°エルボ 100		個	1,660		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45°エルボ 100		個	1,630		
P96033	水平水閘 100		本	24,700		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ		個	156		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗淨口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス柵配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96053	フォアス用全開放型低圧バルブ 低圧用 100		基	19,100		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96060	通気口キャップ 50		個	404		



事業名 南周防農地整備事業  
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.179m <sup>2</sup> ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 70号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 558.700 m
	単価		m		344	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.190m <sup>2</sup> ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 70号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00007	暗渠排水管布設		m		10.000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 75 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	9.760	m	725	7,076	S単 22号
Y00004	雑材料費	0.020		7,076	142	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	S単 90号
S02115	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	S単 91号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	S単 18号
	合計				15,598	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,560	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

# 積算書

(第1回変更)

中国四国農政局  
南周防農地整備事業所







事業名 南周防農地整備事業  
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(190,000)	
			70,000	
・工事原価			(157,000)	
			61,000	
純工事費			(105,000)	
			41,000	
・直接工事費			(84,000)	
			32,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(84,000)	
			32,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	( " )	
			0	
・間接工事費			(73,000)	
			29,000	
・・・共通仮設費			(21,000)	
			9,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・運搬費～営繕費等				
			(14,000)	
			5,000	
			( " )	
・・・運搬費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・準備費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・安全費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・役務費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・技術管理費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・営繕費等	1.000	式	( " )	
			0	
・・・現場環境改善費			(7,000)	
			4,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(84,000 × (9.180))	
			32,000 × (12.910)	
			( " )	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・現場管理費			(52,000)	
			20,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(105,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			41,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			( " )	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " )	
			0	
・一般管理費等				
			(157,000 × (23.570*1.000 + 0.04))	
			61,000 × (23.570*1.000) + 62	
			( " )	
・一括計上価格	1.000	式	( " )	
			0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	









事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	鳥獣害防止柵撤去・設置 h=1m		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	( " ) 1,000	m	818	( " ) 818	T単 1号
	合 計				( " ) 818	
	単 価				( " ) 818	
*** B単 - 2号 ***						
000002	表土剥ぎ・戻し t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,500	m <sup>3</sup>	1,934	( " ) 2,901	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 1,500	m <sup>3</sup>	1,590	( " ) 2,385	S単 7号
	合 計				( " ) 5,286	
	単 価				( " ) 529	
*** B単 - 3号 ***						
000003	床掘 t=60cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,934	( " ) 1,934	S単 9号
	合 計				( " ) 1,934	
	単 価				( " ) 1,934	
*** B単 - 4号 ***						
000004	疎水材投入 t=45cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	941	( " ) 941	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	333	( " ) 333	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20mm,柳井市,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	4,800	( " ) 4,800	S単 4号
	合 計				( " ) 6,074	
	単 価				( " ) 6,074	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基盤土投入 t=15cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,590	( " ) 1,590	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,246	( " ) 2,246	S単 1号
	合 計				( " ) 3,836	
	単 価				( " ) 3,836	
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕起		m <sup>2</sup>		( " ) 10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 10,000	m <sup>2</sup>	24	( " ) 240	S単 6号
	合 計				( " ) 240	
	単 価				( " ) 24	



事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,733	473	
	合計				22,459	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	コンクリート用碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .40~20mm、柳井市、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm、柳井市	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 5号 ***						
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その1)工事【B地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M27977	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 6号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		333	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,934	



