

令和7年度
南周防農地整備事業
伊陸中央第1団地暗渠排水（その2）工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事(第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(37,390,000)	
			57,060,000	
・工事原価			(30,715,000)	
			41,698,000	
純工事費			(21,948,000)	
			30,092,000	
・直接工事費			(19,254,000)	
			26,404,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(17,560,000)	
	1.000	式	24,810,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(n)		(1,694,000)	
	1.000	式	1,594,000	
・間接工事費			(11,461,000)	
			15,294,000	
・・・共通仮設費			(2,694,000)	
			3,688,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(2,434,000)	
			3,188,000	
・・・運搬費	(n)		(0)	
	1.000	式	9,000	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・営繕費等	(n)		(0)	
	1.000	式	168,000	
・・・現場環境改善費			(260,000)	
			323,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(260,000)	
			323,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(8,767,000)	
			11,606,000	
・・・現場管理費(率計上)			(8,767,000)	
			11,606,000	
・・・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(30,701,000×(19.650*1.000+0.04))		(6,045,000)	
	41,678,000×(18.990*1.000)+12,280		7,926,000	
・一括計上価格	(n)		(630,000)	
	1.000	式	7,439,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(236,000)	
			65,000	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名 南周防農地整備事業		数量	単位	金額	備考
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
項目名		数量	単位	金額	備考
工事価格				(37,300,000)	
				56,930,000	
・工事原価				(30,638,000)	
				41,589,000	
純工事費				(21,895,000)	
				30,017,000	
・直接工事費				(19,211,000)	
				26,343,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		(")		(17,517,000)	
		1.000	式	24,749,000	
・直接工事費(仮設工)		(")		(1,694,000)	
		1.000	式	1,594,000	
・間接工事費				(11,427,000)	
				15,246,000	
・共通仮設費				(2,684,000)	
				3,674,000	
・事業損失防止施設費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等					
	(19,211,000 × ((10.130*1.200)*1.000*1.040*1.000))			(2,428,000)	
	26,343,000 × ((9.670*1.200)*1.000*1.040*1.000)			3,180,000	
・運搬費		(")		(0)	
		1.000	式	9,000	
・準備費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・安全費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・役務費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・技術管理費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・営繕費等		(")		(0)	
		1.000	式	168,000	
・現場環境改善費				(256,000)	
				317,000	
・現場環境改善費(率計上)					
	(18,976,000 × (1.350))			(256,000)	
	26,279,000 × (1.210)			317,000	
・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・現場管理費				(8,743,000)	
				11,572,000	
・現場管理費(率計上)					
	(21,895,000 × ((34.570*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(8,743,000)	
	30,017,000 × ((33.380*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			11,572,000	
・現場管理費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・一般管理費等					
	(30,638,000 × (19.650*1.000 + 0.04))			(6,032,000)	
	41,589,000 × (18.990*1.000) + 12,255			7,910,000	
・一括計上価格		(")		(630,000)	
		1.000	式	7,439,000	
支給品費				(")	
				0	
支給品費(直工・事業損失防止)				(")	
				0	
支給品費(直工)				(")	
				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(235,000)	
				64,000	
処分費(準備費の内数)				(")	
				0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
				0	
処分費等(率対象外)				(")	
				0	

事業名		南周防農地整備事業			
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)			
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(17,517,000)	
				24,749,000	
・暗渠排水工				(17,517,000)	
フォアス(伊陸中央第1団地4,5,6工区)	1.000	式		22,135,000	
・パイプ布設工				(8,841,000)	
	1.000	式		9,274,000	
000001 幹線パイプ	(755.000)		(")	(1,731,215)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 100	642.960	m	2,293	1,474,307	B単 1号
000002 接続パイプ	(589.000)		(")	(1,278,130)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 75	962.250	m	2,170	2,088,083	B単 2号
000003 支線パイプ	(2,667.000)		(")	(4,981,956)	歩A・単A
ポリエチレン製有孔管 50	2,736.120	m	1,868	5,111,072	B単 3号
000038 幹線パイプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ポリエチレン製無孔管 100(Uターン)	15.700	m	1,553	24,382	B単 38号
000004 ポリエチレン製キャップ	(")		(")	(")	歩A・単A
75	30.000	個	540	16,200	B単 4号
000005 ポリエチレン製チーズ	(55.000)		(")	(190,300)	歩A・単A
75 x 75	76.000	個	3,460	262,960	B単 5号
000039 ポリエチレン製Yチーズ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
45° Y字管 50 x 50	7.000	個	1,300	9,100	B単 39号
000040 ポリエチレン製十字管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
75	1.000	個	7,380	7,380	B単 40号
000041 ポリエチレン製エルボ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
90°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	B単 41号
000006 ポリエチレン製片落ちソケット	(55.000)		(")	(32,450)	歩A・単A
75 x 50	78.000	個	590	46,020	B単 6号
000007 フォアス用ポリエチレン製立体十字管	(")		(")	(")	歩A・単A
100 x 75	16.000	個	7,030	112,480	B単 7号
000008 フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット	(")		(")	(")	歩A・単A
75 x 22	32.000	個	3,510	112,320	B単 8号
000009 洗浄器導入管保護管	(532.000)		(")	(385,700)	歩A・単A
PEW75	9.600	m	725	6,960	B単 9号
合 計				(8,840,751)	
				9,273,734	
・パイプ接続工				(368,000)	
	1.000	式		492,000	
000010 接続ビット(接続部)	(55.000)		(")	(288,915)	歩A・単A
	76.000	箇所	5,253	399,228	B単 10号
000011 接続ビット(キャップ部)	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	箇所	2,643	79,290	B単 11号
000042 接続ビット(屈曲部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	4,410	4,410	B単 42号
000043 接続ビット(十字部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	9,130	9,130	B単 43号
合 計				(368,205)	
				492,058	
・フォアス樹設置工				(")	
	1.000	式		1,693,000	
000012 フォアス樹	(")		(")	(")	歩A・単A
【区画整理団地】【長期割引選択:Co分水槽据付】	16.000	箇所	105,840	1,693,440	B単 12号
合 計				(")	
				1,693,440	
・取水管工				(794,000)	
【区画整理団地用】	1.000	式		671,000	
000013 取水管	(225.000)		(")	(640,575)	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下	192.500	m	2,847	548,048	B単 13号
000014 ポリ塩化ビニル管継手材	(45.000)		(")	(74,700)	歩A・単A
TS継手 エルボ A形 100	0.000	個	1,660	0	B単 14号
000044 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU 100 90°エルボ	66.000	個	434	28,644	B単 44号
000045 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU 100 45°エルボ	7.000	個	372	2,604	B単 45号
000046 ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU 100 ソケット	25.000	個	259	6,475	B単 46号
000015 用水取水工	(")		(")	(")	歩A・単A
継手(分水BF200)	6.000	箇所	4,007	24,042	B単 15号
000016 用水取水工	(")		(")	(")	歩A・単A
継手(分水BF250)	3.000	箇所	5,250	15,750	B単 16号
000017 用水取水工	(6.000)		(")	(38,958)	歩A・単A
継手(分水BF300)	7.000	箇所	6,493	45,451	B単 17号
合 計				(794,025)	
				671,014	
・取水工				(233,000)	
	1.000	式		268,000	
000018 除塵スクリーン	(15.000)		(")	(45,030)	歩A・単A
樹脂製 100	16.000	箇所	3,002	48,032	B単 18号
000019 除塵スクリーン	(6.000)		(")	(66,204)	歩A・単A
鋼製BF200用 タイプ1	0.000	箇所	11,034	0	B単 19号

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】(第1回変更)			

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047 除塵スクリーン 鋼製BF200用 タイプ3	(0.000) 6.000		(0) 11,034	(0) 66,204	歩A・単A B単 47号
000020 除塵スクリーン 鋼製BF250用 タイプ1	(3.000) 0.000		(") 11,934	(35,802) 0	歩A・単A B単 20号
000048 除塵スクリーン 鋼製BF250用 タイプ3	(0.000) 3.000		(0) 13,034	(0) 39,102	歩A・単A B単 48号
000021 除塵スクリーン 鋼製BF300用 タイプ1	(6.000) 0.000		(") 14,334	(86,004) 0	歩A・単A B単 21号
000049 除塵スクリーン 鋼製BF350用 タイプ3	(0.000) 7.000		(0) 16,334	(0) 114,338	歩A・単A B単 49号
合 計				(233,040) 267,676	
・・水位制御器設置工				(1,213,000)	
	1.000	式		1,231,000	
000022 水位制御器	(") 16.000		(") 67,328	(") 1,077,248	歩A・単A B単 22号
000023 水位制御器接続管	(43.000) 52.300		(") 1,889	(81,227) 98,795	歩A・単A B単 23号
000024 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用	(") 16.000		(") 3,420	(") 54,720	歩A・単A B単 24号
合 計				(1,213,195) 1,230,763	
・・水位制御器排水工				(123,000)	
	1.000	式		569,000	
000025 水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)	(30.000) 138.400		(") 3,666	(109,980) 507,374	歩A・単A B単 25号
000026 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	(30.000) 31.000		(") 434	(13,020) 13,454	歩A・単A B単 26号
000050 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ	(0.000) 5.000		(0) 372	(0) 1,860	歩A・単A B単 50号
000051 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ	(0.000) 2.000		(0) 1,540	(0) 3,080	歩A・単A B単 51号
000052 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 ソケット	(0.000) 17.000		(0) 259	(0) 4,403	歩A・単A B単 52号
000053 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ	(0.000) 2.000		(0) 6,820	(0) 13,640	歩A・単A B単 53号
000054 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 径違いチーズ	(0.000) 1.000		(0) 6,480	(0) 6,480	歩A・単A B単 54号
000055 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 異径管ソケット	(0.000) 2.000		(0) 1,760	(0) 3,520	歩A・単A B単 55号
000056 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット	(0.000) 3.000		(0) 4,920	(0) 14,760	歩A・単A B単 56号
合 計				(123,000) 568,571	
・・洗浄管工				(245,000)	
	1.000	式		370,000	
000027 洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工	(55.000) 83.000		(") 4,457	(245,135) 369,931	歩A・単A B単 27号
合 計				(245,135) 369,931	
・・補助孔				(")	
	1.000	式		941,000	
000028 補助孔 5,000m/ha	(") 3.350		(") 280,896	(") 941,002	歩A・単A B単 28号
合 計				(") 941,002	
・・復旧工				(3,066,000)	
	1.000	式		6,626,000	
000029 表土剥取・戻し t=15cm、幹線・支線・接続パイプ部	(4,011.000) 4,341.330		(") 85	(340,935) 369,013	歩A・単A B単 29号
000030 耕地復旧(耕起)	(3.350) 6.700		(") 240,000	(804,000) 1,608,000	歩A・単A B単 30号
000057 表土整地	(0.000) 3.350		(0) 238,029	(0) 797,397	歩A・単A B単 57号
000031 石礫除去	(3.350) 6.700		(") 500,900	(1,678,015) 3,356,030	歩A・単A B単 31号
000032 石礫小運搬 積込み・現場小運搬	(33.500) 19.350		(") 959	(32,127) 18,557	歩A・単A B単 32号
000033 石礫運搬・処理	(33.500) 19.350		(") 6,303	(211,151) 121,963	歩A・単A B単 33号
000058 植生工	(0.000) 233.580		(0) 1,520	(0) 355,042	歩A・単A B単 58号
合 計				(3,066,228) 6,626,002	

事業名 南周防農地整備事業					
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・舗装工				(0)	
	1.000	式		1,609,000	
・・アスファルト舗装工 7号支線道路	1.000	式		1,291,000	
000059 床掘工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
砂利舗装撤去 t=4cm	28.350	m3	371	10,518	B単 59号
000060 アスファルト舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13)t=4cm	708.750	m ²	1,807	1,280,711	B単 60号
合 計				(0)	
				1,291,229	
・・再生クラッシャーラン運搬・処理				(0)	
	1.000	式		318,000	
000061 再生クラッシャーラン運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	28.350	m3	11,225	318,229	B単 61号
合 計				(0)	
				318,229	
・整備工				(0)	
	1.000	式		1,005,000	
・・法面復旧工 20・22ほ場間	1.000	式		157,000	
000062 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm	18.800	m3	2,331	43,823	B単 62号
000063 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm	18.800	m3	1,590	29,892	B単 63号
000064 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm	37.600	m ²	704	26,470	B単 64号
000065 植生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=2.2m、L=17.0m	37.600	m ²	1,520	57,152	B単 65号
合 計				(0)	
				157,337	
・・法面復旧工 23ほ場	1.000	式		84,000	
000066 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm	10.000	m3	2,331	23,310	B単 66号
000067 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm	10.000	m3	1,590	15,900	B単 67号
000068 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm	20.000	m ²	704	14,080	B単 68号
000069 植生工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=4.0m、L=5.0m	20.000	m ²	1,520	30,400	B単 69号
合 計				(0)	
				83,690	
・・畦畔復旧工 21ほ場	1.000	式		97,000	
000070 表土剥取・戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
t=15cm	541.500	m ²	85	46,028	B単 70号
000071 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=63.9m、t=50cm	9.600	m3	2,331	22,378	B単 71号
000072 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=63.9m、t=50cm	9.600	m3	1,590	15,264	B単 72号
000073 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=63.9m、t=50cm	19.200	m ²	704	13,517	B単 73号
合 計				(0)	
				97,187	
・・畦畔復旧工 22ほ場	1.000	式		11,000	
000074 表土剥取・戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
t=15cm	57.150	m ²	85	4,858	B単 74号
000075 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=7.4m、t=50cm	1.100	m3	2,331	2,564	B単 75号
000076 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=7.4m、t=50cm	1.100	m3	1,590	1,749	B単 76号
000077 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=30cm、L=7.4m、t=50cm	2.200	m ²	704	1,549	B単 77号
合 計				(0)	
				10,720	
・・水路台復旧工 23ほ場(1)	1.000	式		15,000	
000078 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm	2.800	m3	2,331	6,527	B単 78号
000079 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm	2.800	m3	1,590	4,452	B単 79号
000080 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm	5.500	m ²	704	3,872	B単 80号

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(0) 14,851	
・水路台復旧工 23ほ場(2)	1.000	式		(0) 18,000	
000081 掘削 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm	(0.000) 3.400		(0) 2,331	(0) 7,925	歩A・単A B単 81号
000082 埋戻 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm	(0.000) 3.400		(0) 1,590	(0) 5,406	歩A・単A B単 82号
000083 法面整形 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm	(0.000) 6.900		(0) 704	(0) 4,858	歩A・単A B単 83号
合 計				(0) 18,189	
・進入路復旧工 22ほ場	1.000	式		(0) 43,000	
000084 流用土運搬	(0.000) 5.000		(0) 5,087	(0) 25,435	歩A・単A B単 84号
000085 真砂土投入	(0.000) 5.000		(0) 1,590	(0) 7,950	歩A・単A B単 85号
000086 締固め	(0.000) 5.000		(0) 1,901	(0) 9,505	歩A・単A B単 86号
合 計				(0) 42,890	
・法面对策工(左右法面) 3号揚排水路	1.000	式		(0) 364,000	
000087 掘削 SL=0.62、L=46.0m、t=10cm	(0.000) 5.700		(0) 2,331	(0) 13,287	歩A・単A B単 87号
000088 法面整形 SL=0.62、L=46.0m	(0.000) 57.000		(0) 858	(0) 48,906	歩A・単A B単 88号
000089 張コンクリート SL=0.62、L=46.0m、t=10cm 18-8-25(20)	(0.000) 5.700		(0) 40,050	(0) 228,285	歩A・単A B単 89号
000090 型枠 張コンクリート部分	(0.000) 9.400		(0) 7,601	(0) 71,449	歩A・単A B単 90号
000091 目地材 瀝青質 t=10mm	(0.000) 0.500		(0) 5,141	(0) 2,571	歩A・単A B単 91号
合 計				(0) 364,498	
・湧水処理工 41ほ場	1.000	式		(0) 152,000	
000092 表土剥取・戻し t=15cm	(0.000) 228.500		(0) 85	(0) 19,423	歩A・単A B単 92号
000093 湧水処理工 吸水渠 高密度ポリエチレン管 75(有孔管)	(0.000) 46.000		(0) 2,241	(0) 103,086	歩A・単A B単 93号
000094 湧水処理工 集水渠 75(VU(無孔))	(0.000) 2.700		(0) 1,222	(0) 3,299	歩A・単A B単 94号
000095 水閘 水平式水閘 VU 75	(0.000) 1.000		(0) 16,100	(0) 16,100	歩A・単A B単 95号
000096 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000) 1.000		(0) 5,355	(0) 5,355	歩A・単A B単 96号
000097 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	(0.000) 1.000		(0) 4,964	(0) 4,964	歩A・単A B単 97号
合 計				(0) 152,227	
・付帯工 20ほ場	1.000	式		(0) 48,000	
000098 縞鋼板 合流樹水はね防止	(0.000) 1.000		(0) 47,700	(0) 47,700	歩A・単A B単 98号
000099 縞鋼板蓋設置	(0.000) 1.000		(0) 334	(0) 334	歩A・単A B単 99号
合 計				(0) 48,034	
・付帯工 県道取付側溝	1.000	式		(0) 16,000	
000100 樹蓋修復	(0.000) 1.000		(0) 16,000	(0) 16,000	歩A・単A B単 100号
合 計				(0) 16,000	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,694,000)	
				1,594,000	
・仮設工				(1,694,000)	
	1.000	式		1,594,000	
・・フォアス資材仮置き				(1,586,000)	
	1.000	式		1,359,000	
000034 大型土のう仮置き	(176.000)		(")	(1,280,224)	歩A・単A
製作・積み込み・運搬・仮置き	184.000	袋	7,274	1,338,416	B単 34号
000035 廃プラスチック類運搬・処理	(17.600)		(")	(305,818)	歩A・単A
	1.200	m3	17,376	20,851	B単 35号
合 計				(1,586,042)	
				1,359,267	
・・取水・排水管掘削土仮置場				(108,000)	
	1.000	式		170,000	
000036 表土掘削・埋戻	(1,275.000)		(")	(108,375)	歩A・単A
	2,005.400	m ³	85	170,459	B単 36号
合 計				(108,375)	
				170,459	
・・敷鉄板設置・撤去 24ほ場				(0)	
	1.000	式		65,000	
000101 敷鉄板設置・撤去(進入路)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
n=1枚、供用日数:100日、使用回数10回	46.500	m ²	1,395	64,868	B単 101号
合 計				(0)	
				64,868	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 幹線パイプ			(")		
	ポリエチレン製有孔管 100		m	2,293		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 接続パイプ			(")		
	ポリエチレン製有孔管 75		m	2,170		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 支線パイプ			(")		
	ポリエチレン製有孔管 50		m	1,868		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ポリエチレン製キャップ			(")		
	75		個	540		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** ポリエチレン製チーズ			(")		
	75 × 75		個	3,460		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** ポリエチレン製片落ちソケット			(")		
	75 × 50		個	590		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** フォアス用ポリエチレン製立体十字管			(")		
	100 × 75		個	7,030		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット			(")		
	75 × 22		個	3,510		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 洗浄器導入管保護管			(")		
	PEW75		m	725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 接続ビット(接続部)			(")		
			箇所	5,253		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 接続ビット(キャップ部)			(")		
			箇所	2,643		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** フォアス樹			(")		
	【区画整理団地】【長期割引選択:Co分水槽据付】		箇所	105,840		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 取水管			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m	2,847		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	TS継手 エルボ A形 100		個	1,660		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 用水取水工			(")		
	継手(分水BF200)		箇所	4,007		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 用水取水工			(")		
	継手(分水BF250)		箇所	5,250		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 用水取水工			(")		
	継手(分水BF300)		箇所	6,493		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 除塵スクリーン			(")		
	樹脂製 100		箇所	3,002		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 除塵スクリーン			(")		
	銅製BF200用 タイプ1		箇所	11,034		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 除塵スクリーン			(")		
	銅製BF250用 タイプ1		箇所	11,934		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 除塵スクリーン			(")		
	銅製BF300用 タイプ1		箇所	14,334		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水位制御器					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			箇所	67,328		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 水位制御器接続管			(")		
			m	1,889		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁			(")		
	新設管用		枚	3,420		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 水位制御排水工			(")		
	VU 100,耕地下埋設(h=0.70m)		m	3,666		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(")		
	100 90°エルボ		個	434		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 洗浄管			(")		
	ポリエチレン製有孔管 50, 保護工		箇所	4,457		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 補助孔			(")		
	5,000m/ha		ha	280,896		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 表土剥取・戻し			(")		
	t=15cm, 幹線・支線・接続パイプ部		m ²	85		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 耕地復旧(耕起)			(")		
			ha	240,000		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 石礫除去			(")		
			ha	500,900		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 石礫小運搬			(")		
	積込み・現場小運搬		m ³	959		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 石礫運搬・処理			(")		
			m ³	6,303		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 大型土のう仮置き			(")		
	製作・積込み・運搬・仮置き		袋	7,274		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 廃プラスチック類運搬・処理			(")		
			m ³	17,376		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 表土掘削・埋戻			(")		
			m ²	85		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 暗渠排水配置計画図			(")		
			式	630,000		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 幹線パイプ			(0)		
	ポリエチレン製無孔管 100(Uターン)		m	1,553		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** ポリエチレン製Yチーズ			(0)		
	45° Y字管 50 x 50		個	1,300		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** ポリエチレン製十字管			(0)		
	75		個	7,380		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** ポリエチレン製エルボ			(0)		
	90°エルボ 75		個	2,470		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 接続ビット(屈曲部)			(0)		
			箇所	4,410		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 接続ビット(十字部)			(0)		
			箇所	9,130		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	VU 100 90°エルボ		個	434		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	VU 100 45°エルボ		個	372		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	VU 100 ソケット		個	259		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 除塵スクリーン			(0)		
	鋼製BF200用 タイプ3		箇所	11,034		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 除塵スクリーン			(0)		
	鋼製BF250用 タイプ3		箇所	13,034		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 除塵スクリーン			(0)		
	鋼製BF350用 タイプ3		箇所	16,334		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 100 45°エルボ		個	372		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 100 22.5°エルボ		個	1,540		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 100 ソケット		個	259		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 150 チーズ		個	6,820		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 150 x 100 径違いチーズ		個	6,480		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 150 x 100 異径管ソケット		個	1,760		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	VU 150 ヤリトリソケット		個	4,920		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 表土整地			(0)		
			ha	238,029		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 植生工			(0)		
			m ²	1,520		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 床掘工			(0)		
	砂利舗装撤去 t=4cm		m ³	371		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** アスファルト舗装			(0)		
	再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m ²	1,807		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 再生クラッシュラン運搬・処理			(0)		
			m ³	11,225		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 掘削			(0)		
	SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ³	2,331		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 埋戻			(0)		
	SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ³	1,590		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 法面整形			(0)		
	SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ²	704		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 植生工					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	SL=2.2m、L=17.0m *** B単 - 66号 ***		m ²	1,520		歩A・単A
000066	掘削					
				(0)		
	SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm *** B単 - 67号 ***		m ³	2,331		歩A・単A
000067	埋戻					
				(0)		
	SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm *** B単 - 68号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000068	法面整形					
				(0)		
	SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm *** B単 - 69号 ***		m ²	704		歩A・単A
000069	植生工					
				(0)		
	SL=4.0m、L=5.0m *** B単 - 70号 ***		m ²	1,520		歩A・単A
000070	表土剥取・戻し					
				(0)		
	t=15cm *** B単 - 71号 ***		m ²	85		歩A・単A
000071	掘削					
				(0)		
	SL=30cm、L=63.9m、t=50cm *** B単 - 72号 ***		m ³	2,331		歩A・単A
000072	埋戻					
				(0)		
	SL=30cm、L=63.9m、t=50cm *** B単 - 73号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000073	法面整形					
				(0)		
	SL=30cm、L=63.9m、t=50cm *** B単 - 74号 ***		m ²	704		歩A・単A
000074	表土剥取・戻し					
				(0)		
	t=15cm *** B単 - 75号 ***		m ²	85		歩A・単A
000075	掘削					
				(0)		
	SL=30cm、L=7.4m、t=50cm *** B単 - 76号 ***		m ³	2,331		歩A・単A
000076	埋戻					
				(0)		
	SL=30cm、L=7.4m、t=50cm *** B単 - 77号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000077	法面整形					
				(0)		
	SL=30cm、L=7.4m、t=50cm *** B単 - 78号 ***		m ²	704		歩A・単A
000078	掘削					
				(0)		
	SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm *** B単 - 79号 ***		m ³	2,331		歩A・単A
000079	埋戻					
				(0)		
	SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm *** B単 - 80号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000080	法面整形					
				(0)		
	SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm *** B単 - 81号 ***		m ²	704		歩A・単A
000081	掘削					
				(0)		
	SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm *** B単 - 82号 ***		m ³	2,331		歩A・単A
000082	埋戻					
				(0)		
	SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm *** B単 - 83号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000083	法面整形					
				(0)		
	SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm *** B単 - 84号 ***		m ²	704		歩A・単A
000084	流用土運搬					
				(0)		
	*** B単 - 85号 ***		m ³	5,087		歩A・単A
000085	真砂土投入					
				(0)		
	*** B単 - 86号 ***		m ³	1,590		歩A・単A
000086	締固め					
				(0)		
			m ³	1,901		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 掘削 SL=0.62、L=46.0m、t=10cm		m ³	(0) 2,331		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 法面整形 SL=0.62、L=46.0m		m ²	(0) 858		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 張コンクリート SL=0.62、L=46.0m、t=10cm 18-8-25(20)		m ³	(0) 40,050		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 型枠 張コンクリート部分		m ²	(0) 7,601		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 目地材 瀝青質 t=10mm		m ²	(0) 5,141		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 表土剥取・戻し t=15cm		m ²	(0) 85		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 湧水処理工 吸水渠 高密度ポリエチレン管 75(有孔管)		m	(0) 2,241		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 湧水処理工 集水渠 75(VU(無孔))		m	(0) 1,222		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 水閘 水平式水閘 VU 75		箇所	(0) 16,100		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所	(0) 5,355		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	(0) 4,964		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 縞鋼板 合流排水はね防止		枚	(0) 47,700		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 縞鋼板蓋設置		枚	(0) 334		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 樹蓋修復		式	(0) 16,000		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 敷鉄板設置・撤去(進入路) n=1枚、供用日数:100日、使用回数10回		m ²	(0) 1,395		歩A・単A
B19002	*** B単 - 102号 *** 仮設材輸送		ton	(0) 10,700		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 快適トイレ整備		基	(0) 167,900		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** UAV起工測量・三次元設計データ作成		式	(0) 5,949,245		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 法面復旧工		式	(0) 860,000		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	幹線パイプ ポリエチレン製有孔管 100		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.560	日	48,741	(") 27,295	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.280	日	105,000	(") 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.280	日	43,000	(") 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	29,802	(") 8,345	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	(") 0.280	日	55,000	(") 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(") 0.280	人	23,562	(") 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(") 0.280	人	26,112	(") 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.280	人	23,664	(") 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.280	人	20,298	(") 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(") 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,	(") 100.000	m	860	(") 86,000	S単 20号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 3.790	m3	5,000	(") 18,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.790	m3	971.3	(") 3,681	S単 71号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 59号
	合計				(") 229,328	
	単価				(") 2,293	
*** B単 - 2号 ***						
000002	接続パイプ ポリエチレン製有孔管 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.560	日	48,741	(") 27,295	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.280	日	105,000	(") 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.280	日	43,000	(") 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	29,802	(") 8,345	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	(") 0.280	日	55,000	(") 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(") 0.280	人	23,562	(") 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(") 0.280	人	26,112	(") 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.280	人	23,664	(") 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.280	人	20,298	(") 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(") 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(") 100.000	m	725	(") 72,500	S単 22号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 3.990	m3	5,000	(") 19,950	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.990	m3	971.3	(") 3,875	S単 71号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 59号
	合計				(") 217,022	
	単価				(") 2,170	
*** B単 - 3号 ***						
000003	支線パイプ ポリエチレン製有孔管 50		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	アーム式ベストドレーン工					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	ハッパ[加-型・排対型(2次)] 標準ハッパ容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.560	日	48,741	(") 27,295	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.280	日	105,000	(") 29,400	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.280	日	43,000	(") 12,040	S単 10号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	29,802	(") 8,345	S単 67号
S02112	1層式疎水材投入機	(") 0.280	日	55,000	(") 15,400	S単 11号
S02115	運転手(特殊)	(") 0.280	人	23,562	(") 6,597	S単 14号
S02115	土木一般世話役	(") 0.280	人	26,112	(") 7,311	S単 15号
S02115	特殊作業員	(") 0.280	人	23,664	(") 6,626	S単 16号
S02115	普通作業員	(") 0.280	人	20,298	(") 5,683	S単 17号
Y00009	小計				(") 118,697	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,,	(") 100.000	m	420	(") 42,000	S単 23号
S02116	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 4.030	m3	5,000	(") 20,150	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.030	m3	971.3	(") 3,914	S単 71号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 100.000	m	20	(") 2,000	S単 59号
	合計				(") 186,761	
	単価				(") 1,868	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ポリエチレン製キャップ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(") 1.000	個	540	(") 540	S単 24号
	合計				(") 540	
	単価				(") 540	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75,,	(") 1.000	個	3,460	(") 3,460	S単 25号
	合計				(") 3,460	
	単価				(") 3,460	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(") 1.000	個	590	(") 590	S単 26号
	合計				(") 590	
	単価				(") 590	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,,	(") 1.000	個	7,030	(") 7,030	S単 27号
	合計				(") 7,030	
	単価				(") 7,030	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75× 22,,	(") 1.000	個	3,510	(") 3,510	S単 28号
	合計				(") 3,510	
	単価				(") 3,510	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	洗浄器導入管保護管 PEW75		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,,	(") 1.000	m	725	(") 725	S単 29号
	合計				(") 725	
	単価				(") 725	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	接続ビット(接続部)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.284	m3	1,934	(") 549	S単 73号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 0.188	m3	5,000	(") 940	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 0.188	m3	941	(") 177	S単 60号
T00001	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.179m2	(") 1.000	m	344	(") 344	T単 1号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	971.3	(") 100	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(") 0.184	m3	1,380	(") 254	S単 6号
Y00009	小計				(") 506	
Y00001	接続パイプ切断					
S02115	配管工	(") 0.020	人	24,276	(") 486	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.020	人	20,298	(") 406	S単 17号
Y00004	雑品	(") 0.070		892	(") 62	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(") 0.040	人	24,276	(") 971	S単 19号
S02115	普通作業員	(") 0.040	人	20,298	(") 812	S単 17号
	合計				(") 5,253	
	単価				(") 5,253	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	接続ビット(キャップ部)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 0.294	m3	1,934	(") 569	S単 73号
S02116	単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,	(") 0.200	m3	5,000	(") 1,000	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 0.200	m3	941	(") 188	S単 60号
T00002	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.190m2	(") 1.000	m	366	(") 366	T単 2号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 0.103	m3	971.3	(") 100	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	(") 0.025	m3	1,901	(") 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	(") 0.075	m3	1,380	(") 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(") 0.194	m3	1,380	(") 268	S単 6号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,643	
	単価				(") 2,643	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	フォアス樹				(")	歩A
	【区画整理団地】【長期割引選択:Co分水槽据付】		箇所		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.400	m3	1,934	2,708	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	1.200	m3	971.3	1,166	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	1.100	m3	2,801	3,081	S単 7号
S02116	フォアス樹	(")			(")	
		1.000	基	27,500	27,500	S単 30号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")			(")	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,595	3,595	S単 83号
S02115	配管工	(")			(")	
		0.030	人	24,276	728	S単 19号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.030	人	20,298	609	S単 17号
S02116	フォアス樹配管ユニット台座	(")			(")	
	発泡スチロール台座,,	1.000	基	23,700	23,700	S単 31号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.430	m	1,378	593	S単 56号
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付	(")			(")	
	樹脂製,100mm	1.000	基	27,009	27,009	S単 58号
S02116	生モルタル(普通)	(")			(")	
	配合 1:2,	0.001	m3	29,750	30	S単 32号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(")			(")	
	100,,	1.000	個	1,980	1,980	S単 33号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する, -, -,一般養生, -, 有り, -, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.190	m3	40,710	7,735	S単 80号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	0.640	m ²	7,601	4,865	S単 81号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")			(")	
	薄肉管VU 径100 長4.0m,,	0.110	本	2,170	239	S単 34号
S02116	スリット管	(")			(")	
	100 L=400mm,,	1.000	本	302	302	S単 35号
	合計				(") 105,840	
	単価				(") 105,840	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	取水管				(")	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100,耕地下		m		10.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -	2.100	m3	1,102	2,314	S単 70号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,100mm,片受直管XJ-ブ付,4.0m管,0箇所	10.000	m	1,749	17,490	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	971.3	2,137	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	2.000	m3	1,901	3,802	S単 4号
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,硬質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	5.900	m ²	438.3	2,586	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.100	m3	1,380	138	S単 6号
	合計				(") 28,467	
	単価				(") 2,847	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	TS継手 エルボ A形 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	(")			(")	
	エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 36号
	合計				(") 1,660	
	単価				(") 1,660	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015	用水取水工 継手(分水BF200)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.200	m3	40,710	() 8,142	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 4.200	m ²	7,601	() 31,924	S単 81号
	合計				() 40,066	
	単価				() 4,007	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	用水取水工 継手(分水BF250)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.300	m3	40,710	() 12,213	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 5.300	m ²	7,601	() 40,285	S単 81号
	合計				() 52,498	
	単価				() 5,250	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	用水取水工 継手(分水BF300)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.400	m3	40,710	() 16,284	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 6.400	m ²	7,601	() 48,646	S単 81号
	合計				() 64,930	
	単価				() 6,493	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	除塵スクリーン 樹脂製 100		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	除塵スクリーン 樹脂製 100,,	() 1.000	個	2,190	() 2,190	S単 37号
S02115	普通作業員	() 0.040	人	20,298	() 812	S単 17号
	合計				() 3,002	
	単価				() 3,002	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	除塵スクリーン 鋼製BF200用 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	() 1.000	枚	334	() 334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,	() 1.000	枚	10,700	() 10,700	S単 38号
	合計				() 11,034	
	単価				() 11,034	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	除塵スクリーン 鋼製BF250用 タイプ1		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	() 1.000	枚	334	() 334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,	() 1.000	枚	11,600	() 11,600	S単 39号
	合計				() 11,934	
	単価				() 11,934	

事業名	南国防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 21号 ***					
000021	除塵スクリーン 鋼製BF300用 タイプ1	()	箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	() 1,000	枚	334	() 334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,	() 1,000	枚	14,000	() 14,000	S単 40号
	合計				() 14,334	
	単価				() 14,334	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水位制御器	()	箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 2,000	m	693	() 1,386	S単 61号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	() 0.090	m ²	7,013	() 631	S単 54号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	() 0.003	m ³	2,035	() 6	S単 79号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 0.003	m ³	1,880	() 6	S単 51号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.220	m ²	7,601	() 1,672	S単 81号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.010	m ³	40,710	() 407	S単 80号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,-,-,	() 0.820	m ³	1,934	() 1,586	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 0.860	m ³	971.3	() 835	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 0.770	m ³	1,901	() 1,464	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 0.840	m ²	438.3	() 368	S単 77号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.470	m ²	7,601	() 3,572	S単 81号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	() 0.050	m ²	11,350	() 568	S単 82号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.140	m ³	40,710	() 5,699	S単 80号
S02116	フォアス用水位制御器 150,,	() 1,000	本	36,100	() 36,100	S単 41号
S02115	土木一般世話役	() 0.013	人	26,112	() 339	S単 15号
S02115	特殊作業員	() 0.018	人	23,664	() 426	S単 16号
S02115	普通作業員	() 0.027	人	20,298	() 548	S単 17号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,	() 2,000	個	372	() 744	S単 42号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,0箇所	() 2,270	m	1,749	() 3,970	S単 57号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,	() 1,000	個	259	() 259	S単 43号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,,	() 1,000	個	1,980	() 1,980	S単 33号
S02116	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付,,	() 13,000	m	204	() 2,652	S単 44号
S02116	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,	() 1,000	本	2,110	() 2,110	S単 45号
	合計				() 67,328	
	単価				() 67,328	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	水位制御器接続管	()	m		() 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 1,000	m	1,029	() 1,029	S単 62号
S02116	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,	() 1,000	m	860	() 860	S単 46号
	合計				() 1,889	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,889	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,.	(") 1,000	枚	3,420	(") 3,420	S単 47号
	合 計				(") 3,420	
	単 価				(") 3,420	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水位制御排水工 VU 100,耕地下埋設 (h=0.70m)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-,.	(") 4,000	m3	1,934	(") 7,736	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4,100	m3	971.3	(") 3,982	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	(") 3,700	m3	1,901	(") 7,034	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 0,300	m3	1,380	(") 414	S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,749	(") 17,490	S単 57号
	合 計				(") 36,656	
	単 価				(") 3,666	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,.	(") 1,000	個	434	(") 434	S単 48号
	合 計				(") 434	
	単 価				(") 434	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	洗浄管 ポリエチレン製有孔管 50、保護工		箇所		(") 100,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	洗浄管(50有孔管)					
Y00001	アーム式ベストドレーン工 疎水材無					
S16001	バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出	(") 0.840	日	48,741	(") 40,942	S単 65号
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント	(") 0.420	日	105,000	(") 44,100	S単 9号
S02112	フォアスカッター	(") 0.420	日	43,000	(") 18,060	S単 10号
S02115	特殊作業員	(") 0.420	人	23,664	(") 9,939	S単 16号
Y00009	小計				(") 113,041	
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,.	(") 150,000	m	420	(") 63,000	S単 23号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(") 150,000	m	20	(") 3,000	S単 59号
Y00009	小計				(") 66,000	
Y00001	洗浄器導入管保護工 50					
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,.-,.	(") 2,800	m3	8,526	(") 23,873	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ()	(") 1,500	m3	2,774	(") 4,161	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,	(") 7,100	m ²	1,284	(") 9,116	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	40,710	(") 40,710	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14,000	m ²	7,601	(") 106,414	S単 81号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 4.700	m ²	11,350	(") 53,345	S単 82号
S02116	ポリエチレン製キャップ 50,	(") 100.000	個	290	(") 29,000	S単 49号
	合計				(") 445,660	
	単価				(") 4,457	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	補助孔 5,000m/ha		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),,運転1時間当たり算出	(") 13.890	時間	8,076	(") 112,176	S単 66号
S02112	エクステンションアーム	(") 2.220	日	12,000	(") 26,640	S単 12号
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント	(") 2.220	日	64,000	(") 142,080	S単 13号
	合計				(") 280,896	
	単価				(") 280,896	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	表土剥取・戻し t=15cm,幹線・支線・接続パイプ部		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m ³	295.9	(") 4,439	S単 75号
SA0102	SP積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m ³	270.7	(") 4,061	S単 72号
	合計				(") 8,500	
	単価				(") 85	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	耕地復旧(耕起)		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 10,000.000	m ²	24	(") 240,000	S単 64号
	合計				(") 240,000	
	単価				(") 240,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	石礫除去		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	500,900	(") 500,900	S単 63号
	合計				(") 500,900	
	単価				(") 500,900	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	石礫小運搬 積込み・現場小運搬		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	270.7	(") 271	S単 72号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(") 1.000	m ³	688	(") 688	S単 1号
	合計				(") 959	
	単価				(") 959	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	石礫運搬・処理		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	270.7	(") 271	S単 72号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	(") 1.000	m ³	3,222	(") 3,222	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設発生土受入価格	(")			(")	
	石礫 - 径35cm	1.000	m3	2,810	2,810	S単 52号
	合計				(")	
	単価				6,303	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	大型土のう仮置き				(")	歩A
	製作・積み込み・運搬・仮置き		袋		1.000	袋当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	製作,ハックル,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	5,519	5,519	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.7	271	S単 72号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,213	1,213	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	270.7	271	S単 72号
	合計				(")	
	単価				7,274	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	廃プラスチック類運搬・処理		m3		(")	歩A
					1.000	m3 袋当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	(")			(")	
	(株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,24.0km以下	1.000	m3	9,376	9,376	S単 76号
	合計				(")	
	単価				17,376	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	表土掘削・埋戻		m ²		(")	歩A
					100.000	m ² 袋当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m3	295.9	4,439	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m3	270.7	4,061	S単 72号
	合計				(")	
	単価				8,500	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	暗渠排水配置計画図		式		(")	歩A
					1.000	式 袋当たり算出
S02116	暗渠排水配置計画図作成	(")			(")	
		1.000	式	630,000	630,000	S単 50号
	合計				(")	
	単価				630,000	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	幹線パイプ				(0.000)	歩A
	ポリエチレン製無孔管 100(Uターン)		m		1.000	m 袋当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	693	693	S単 61号
S02116	高密度ポリエチレン管	(0.000)			(0)	
	無孔管 ダブル構造 100,,	1.000	m	860	860	S単 46号
	合計				(0)	
	単価				1,553	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ポリエチレン製Yチーフ				(0.000)	歩A
	45° Y字管 50 x 50		個		1.000	個 袋当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50,,	(0.000) 1.000			(0) 1,300	
	合計				(0) 1,300	S単 86号
	単価				(0) 1,300	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ポリエチレン製十字管 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製十字管 75,,	(0.000) 1.000	個	7,380	(0) 7,380	S単 87号
	合計				(0) 7,380	
	単価				(0) 7,380	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	2,470	(0) 2,470	S単 88号
	合計				(0) 2,470	
	単価				(0) 2,470	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	接続ビット(屈曲部)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 0.294	m3	1,934	(0) 569	S単 73号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 0.198	m3	5,000	(0) 990	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 0.198	m3	941	(0) 186	S単 60号
T00003	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.188m2	(0.000) 1.000	m	362	(0) 362	T単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.103	m3	971.3	(0) 100	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 0.025	m3	1,901	(0) 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.075	m3	1,380	(0) 104	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.194	m3	1,380	(0) 268	S単 6号
Y00009	小計				(0) 2,627	
Y00001	パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000) 0.040	人	24,276	(0) 971	S単 19号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.040	人	20,298	(0) 812	S単 17号
	合計				(0) 4,410	
	単価				(0) 4,410	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	接続ビット(十字部)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 0.281	m3	1,934	(0) 543	S単 73号
S02116	単粒度砕石 .7号 5~2.5mm 柳井市,	(0.000) 0.185	m3	5,000	(0) 925	S単 21号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 0.185	m3	941	(0) 174	S単 60号
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石 0.176m2	(0.000) 1.000	m	339	(0) 339	T単 4号
Y00001	埋戻し					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 0.103	m3	971.3	(0) 100	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 0.025	m3	1,901	(0) 48	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 0.075	m3	1,380	(0) 104	S単 5号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	0.181	m3	1,380	250	S単 6号
Y00009	小計				(0)	
Y00001	パイプ接続				502	
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.020	人	24,276	486	S単 19号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.200	人	20,298	4,060	S単 17号
Y00004	雑品	(0.000)			(0)	
		0.070		4,546	318	
Y00001	接続、支線パイプ接続					
S02115	配管工	(0.000)			(0)	
		0.040	人	24,276	971	S単 19号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.040	人	20,298	812	S単 17号
	合計				(0)	
	単価				9,130	
					(0)	
					9,130	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VU 100 90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	100 90°エルボ,,	1.000	個	434	434	S単 48号
	合計				(0)	
	単価				434	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VU 100 45°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	100 45°エルボ,,	1.000	個	372	372	S単 42号
	合計				(0)	
	単価				372	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VU 100 ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	100 ソケット,,	1.000	個	259	259	S単 43号
	合計				(0)	
	単価				259	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	除塵スクリーン				(0.000)箇所	歩A
	鋼製BF200用 タイプ3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン	(0.000)			(0)	
	鋼製 BF用200 タイプ3,,	1.000	枚	10,700	10,700	S単 89号
	合計				(0)	
	単価				11,034	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	除塵スクリーン				(0.000)箇所	歩A
	鋼製BF250用 タイプ3		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	334	334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン	(0.000)			(0)	
	鋼製 BF用250 タイプ3,,	1.000	枚	12,700	12,700	S単 90号
	合計				(0)	
	単価				13,034	
					(0)	
					13,034	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 49号 ***						
000049	除塵スクリーン 鋼製BF350用 タイプ3		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート、鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 55号
S02116	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ3、	(0.000) 1.000	枚	16,000	(0) 16,000	S単 91号
	合 計				(0) 16,334	
	単 価				(0) 16,334	
*** B単 - 50号 ***						
000050	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 45°エルボ		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ、	(0.000) 1.000	個	372	(0) 372	S単 42号
	合 計				(0) 372	
	単 価				(0) 372	
*** B単 - 51号 ***						
000051	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ、	(0.000) 1.000	個	1,540	(0) 1,540	S単 92号
	合 計				(0) 1,540	
	単 価				(0) 1,540	
*** B単 - 52号 ***						
000052	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 ソケット		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット、	(0.000) 1.000	個	259	(0) 259	S単 43号
	合 計				(0) 259	
	単 価				(0) 259	
*** B単 - 53号 ***						
000053	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ、	(0.000) 1.000	個	6,820	(0) 6,820	S単 93号
	合 計				(0) 6,820	
	単 価				(0) 6,820	
*** B単 - 54号 ***						
000054	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 径違いチーズ		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 径違いチーズ、	(0.000) 1.000	個	6,480	(0) 6,480	S単 94号
	合 計				(0) 6,480	
	単 価				(0) 6,480	
*** B単 - 55号 ***						
000055	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 異径管ソケット		個		(0.000)個 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 異形管ソケット、	(0.000) 1.000	個	1,760	(0) 1,760	S単 95号
	合 計				(0) 1,760	
	単 価				(0) 1,760	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 56号 ***						
000056	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット		個		(0.000)個	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット,,	(0.000) 1.000	個	4,920	(0) 4,920	S単 96号
	合 計				(0) 4,920	
	単 価				(0) 4,920	
*** B単 - 57号 ***						
000057	表土整地		ha		(0.000)ha	歩A 1.000 ha 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	(0.000) 1.000	ha	238,029	(0) 238,029	S単 115号
	合 計				(0) 238,029	
	単 価				(0) 238,029	
*** B単 - 58号 ***						
000058	植生工		m ²		(0.000)m ²	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m ²	1,520	(0) 1,520	S単 97号
	合 計				(0) 1,520	
	単 価				(0) 1,520	
*** B単 - 59号 ***						
000059	床掘工 砂利舗装撤去 t=4cm		m ³		(0.000)m ³	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m ³	370.8	(0) 371	S単 123号
	合 計				(0) 371	
	単 価				(0) 371	
*** B単 - 60号 ***						
000060	アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13)t=4cm		m ²		(0.000)m ²	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.000	m ²	157.7	(0) 158	S単 130号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	(0.000) 1.000	m ²	1,649	(0) 1,649	S単 131号
	合 計				(0) 1,807	
	単 価				(0) 1,807	
*** B単 - 61号 ***						
000061	再生クラッシュラン運搬・処理		m ³		(0.000)m ³	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,	(0.000) 1.000	m ³	9,345	(0) 9,345	S単 127号
S02116	無筋コンクリート殻処分 福本工務店,,	(0.000) 1.000	m ³	1,880	(0) 1,880	S単 98号
	合 計				(0) 11,225	
	単 価				(0) 11,225	
*** B単 - 62号 ***						
000062	掘削 SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	2,331	(0) 2,331	S単 121号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	埋戻 SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 122号
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	法面整形 SL=2.2m、L=17.0m、t=50cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	704.1	(0) 704	S単 125号
	合計				(0) 704	
	単価				(0) 704	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	植生工 SL=2.2m、L=17.0m		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m ²	1,520	(0) 1,520	S単 97号
	合計				(0) 1,520	
	単価				(0) 1,520	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	掘削 SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	2,331	(0) 2,331	S単 121号
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	埋戻 SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 122号
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	法面整形 SL=4.0m、L=5.0m、t=50cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	704.1	(0) 704	S単 125号
	合計				(0) 704	
	単価				(0) 704	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	植生工 SL=4.0m、L=5.0m		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工(センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),,	(0.000) 1.000	m ²	1,520	(0) 1,520	S単 97号
	合計				(0) 1,520	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
					1,520	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	表土剥取・戻し t=15cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					100.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)	m ³		(0)	
		15.000		295.9	4,439	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)	m ³		(0)	
		15.000		270.7	4,061	S単 72号
	合 計				(0)	
	単 価				8,500	
					(0)	
					85	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	掘削 SL=30cm, L=63.9m, t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-, -, -	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		2,331	2,331	S単 121号
	合 計				(0)	
	単 価				2,331	
					(0)	
					2,331	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	埋戻 SL=30cm, L=63.9m, t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		1,590	1,590	S単 122号
	合 計				(0)	
	単 価				1,590	
					(0)	
					1,590	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	法面整形 SL=30cm, L=63.9m, t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		704.1	704	S単 125号
	合 計				(0)	
	単 価				704	
					(0)	
					704	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	表土剥取・戻し t=15cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					100.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)	m ³		(0)	
		15.000		295.9	4,439	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)	m ³		(0)	
		15.000		270.7	4,061	S単 72号
	合 計				(0)	
	単 価				8,500	
					(0)	
					85	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	掘削 SL=30cm, L=7.4m, t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外,-, -, -	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		2,331	2,331	S単 121号
	合 計				(0)	
	単 価				2,331	
					(0)	
					2,331	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	埋戻 SL=30cm, L=7.4m, t=50cm		m ³		(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000)	m ³		(0)	
		1.000		1,590	1,590	S単 122号

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	法面整形 SL=30cm、L=7.4m、t=50cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	704.1	(0) 704	S単 125号
	合計				(0) 704	
	単価				(0) 704	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	掘削 SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-	(0.000) 1.000	m ³	2,331	(0) 2,331	S単 121号
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	埋戻 SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 122号
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	法面整形 SL=0.84m、L=6.6m、t=50cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	704.1	(0) 704	S単 125号
	合計				(0) 704	
	単価				(0) 704	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	掘削 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-	(0.000) 1.000	m ³	2,331	(0) 2,331	S単 121号
	合計				(0) 2,331	
	単価				(0) 2,331	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	埋戻 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,590	(0) 1,590	S単 122号
	合計				(0) 1,590	
	単価				(0) 1,590	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	法面整形 SL=1.3m、L=5.3m、t=50cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	704.1	(0) 704	S単 125号
	合計				(0) 704	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 704	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	流用土運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,934	(0) 1,934	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 122号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,563	(0) 1,563	S単 124号
	合 計				(0) 5,087	
	単 価				(0) 5,087	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	真砂土投入		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,590	(0) 1,590	S単 122号
	合 計				(0) 1,590	
	単 価				(0) 1,590	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	締固め		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバダ()	(0.000) 1.000	m3	1,901	(0) 1,901	S単 4号
	合 計				(0) 1,901	
	単 価				(0) 1,901	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	掘削 SL=0.62、L=46.0m、t=10cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-, -,	(0.000) 1.000	m3	2,331	(0) 2,331	S単 121号
	合 計				(0) 2,331	
	単 価				(0) 2,331	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	法面整形 SL=0.62、L=46.0m		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	857.8	(0) 858	S単 126号
	合 計				(0) 858	
	単 価				(0) 858	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	張コンクリート SL=0.62、L=46.0m、t=10cm 18-8-25(20)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	40,050	(0) 40,050	S単 128号
	合 計				(0) 40,050	
	単 価				(0) 40,050	
	*** B単 - 90号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000090	型枠 張コンクリート部分		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,601	(0) 7,601	S単 81号
	合計				(0) 7,601	
	単価				(0) 7,601	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	目地材 瀝青質 t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地材(瀝青質板) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	5,141	(0) 5,141	S単 129号
	合計				(0) 5,141	
	単価				(0) 5,141	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	表土剥取・戻し t=15cm		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m ³	295.9	(0) 4,439	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	270.7	(0) 4,061	S単 72号
	合計				(0) 8,500	
	単価				(0) 85	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	湧水処理工 吸水渠 高密度ポリエチレン管 75 (有孔管)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 117号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,	(0.000) 13.100	m ³	4,800	(0) 62,880	S単 99号
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,	(0.000) 100.000	m	725	(0) 72,500	S単 22号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	(0.000) 13.100	m ³	941	(0) 12,327	S単 60号
	合計				(0) 224,107	
	単価				(0) 2,241	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	湧水処理工 集水渠 75 (VU(無孔))		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	764	(0) 76,400	S単 117号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,830	(0) 45,750	S単 100号
	合計				(0) 122,150	
	単価				(0) 1,222	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	水閘 水平式水閘 VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,	(0.000) 1.000	本	16,100	(0) 16,100	S単 101号
	合計				(0) 16,100	
	単価				(0) 16,100	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	立上管(通気口) VU 75 (通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 1.900	m	4	(0) 8	S単 116号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,	(0.000) 2.000			(0) 1,854	S単 102号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(0.000) 1.000	個	320	(0) 320	S単 103号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 1.200	m	1,293	(0) 1,552	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 0.175	本	5,440	(0) 952	S単 104号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 1.000	個	506	(0) 506	S単 105号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m,,	(0.000) 0.075	本	2,170	(0) 163	S単 106号
	合計				(0) 5,355	
	単価				(0) 5,355	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 47号
S02116	VU偏芯ソケット 100- 75,,	(0.000) 2.000	個	772	(0) 1,544	S単 107号
	合計				(0) 4,964	
	単価				(0) 4,964	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	縞鋼板 合流樹水はね防止		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	縞鋼板蓋 W800×L800 取手付,,	(0.000) 1.000	枚	47,700	(0) 47,700	S単 108号
	合計				(0) 47,700	
	単価				(0) 47,700	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	縞鋼板蓋設置		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コウト・鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業,, ,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	334	(0) 334	S単 113号
	合計				(0) 334	
	単価				(0) 334	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	樹蓋修復		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	樹蓋修復	(0.000) 1.000	式	16,000	(0) 16,000	S単 109号
	合計				(0) 16,000	
	単価				(0) 16,000	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	敷鉄板設置・撤去(進入路) n=1枚、供用日数：100日、使用回数10回		m ²		(0.000)m ² 10.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,100,10,なし	(0.000) 10.000	m ²	157	(0) 1,570	S単 118号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	(0.000) 215.300	枚供用日	43	(0) 9,258	S単 84号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	(0.000) 2.150	枚	770	(0) 1,656	S単 85号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,100,10,なし	(0.000) 10.000	m ²	147	(0) 1,470	S単 119号
	合計				(0) 13,954	
	単価				(0) 1,395	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 102号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000) ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,700	10,700	S単 120号
	合計				(0)	
	単価				10,700	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	快適トイレ整備		基		(0.000)基	歩A
					1.000 基	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	基	167,900	167,900	S単 110号
	合計				(0)	
	単価				167,900	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	UAV起工測量・三次元設計データ作成		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	UAV起工測量・三次元設計データ作成	(0.000)			(0)	
		1.000	式	5,949,245	5,949,245	S単 111号
	合計				(0)	
	単価				5,949,245	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	法面復旧工		式		(0.000)式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	法面復旧工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	860,000	860,000	S単 112号
	合計				(0)	
	単価				860,000	

事業名	南国防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	688		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.13km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	3,222		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,213		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()		m3	1,901		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク		m3	2,801		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()		m3	2,774		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** アーム式ベストドレーンアタッチメント アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** フォアスカッター フォアスカッター		日	43,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 1層式疎水材投入機 1層式疎水材投入機		日	55,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** エクステンションアーム エクステンションアーム		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** 弾丸暗渠工アタッチメント 弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,112		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,664		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,298		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 配管工 配管工		人	24,276		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 ,7号 5~2.5mm 柳井市,		m3	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	南防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 23号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50,, *** S単 - 24号 ***		m	420		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,, *** S単 - 25号 ***		個	540		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75,, *** S単 - 26号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,, *** S単 - 27号 ***		個	590		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75,, *** S単 - 28号 ***		個	7,030		歩A・単A
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22,, *** S単 - 29号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75,, *** S単 - 30号 ***		m	725		歩A・単A
S02116	フォアス樹 フォアス樹 *** S単 - 31号 ***		基	27,500		歩A・単A
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座,, *** S単 - 32号 ***		基	23,700		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:2, *** S単 - 33号 ***		m3	29,750		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100,, *** S単 - 34号 ***		個	1,980		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	2,170		歩A・単A
S02116	スリット管 スリット管 100 L=400mm,, *** S単 - 36号 ***		本	302		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 37号 ***		個	1,660		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 樹脂製 100,, *** S単 - 38号 ***		個	2,190		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,, *** S単 - 39号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,, *** S単 - 40号 ***		枚	11,600		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,, *** S単 - 41号 ***		枚	14,000		歩A・単A
S02116	フォアス用水位制御器 フォアス用水位制御器 150,, *** S単 - 42号 ***		本	36,100		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,, *** S単 - 43号 ***		個	372		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,, *** S単 - 43号 ***		個	259		歩A・単A

事業名		南防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** フォアス洗浄口用ガイド管 フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付, ,		m	204		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用, ,		本	2,110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100, ,		m	860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100, ,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ, ,		個	434		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 50, ,		個	290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 暗渠排水配置計画図作成 暗渠排水配置計画図作成		式	630,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 51号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 52号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m3	2,810		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 廃プラスチック処理費 廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業		m3	8,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 54号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,013		歩A・単A
S05801	*** S単 - 55号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックト 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,378		歩A・単A
S07021	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,749		歩A・単A
S07091	*** S単 - 58号 *** フォアス用全開放型低圧バルブ据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm		基	27,009		歩A・単A
S10018	*** S単 - 59号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単 - 60号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,		m3	941		歩A・単A
S10032	*** S単 - 61号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	693		歩A・単A
S10032	*** S単 - 62号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,029		歩A・単A
S11015	*** S単 - 63号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし		ha	500,900		歩A・単A
S15004	*** S単 - 64号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
S16001	*** S単 - 65号 *** バックホウ加-ラ型・排対型(2次)					

事業名		南防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1日当たり算出 *** S単 - 66号 ***		日	48,741		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出 *** S単 - 67号 ***		時間	8,076		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t種, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 68号 ***		日	29,802		歩A・単A
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出 *** S単 - 69号 ***		日	16,142		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作, ﾊﾞｯｸﾙ, 現地土, 1m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし *** S単 - 70号 ***		袋	5,519		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単 - 71号 ***		m3	1,102		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 72号 ***		m3	971.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 73号 ***		m3	270.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 74号 ***		m3	1,934		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -, - *** S単 - 75号 ***		m3	8,526		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし *** S単 - 76号 ***		m3	295.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 24.0km以下 *** S単 - 77号 ***		m3	9,376		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ｷﾞﾗ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単 - 78号 ***		m ²	438.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土, 粘性土, *** S単 - 79号 ***		m ²	1,284		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とﾘｺﾞｰｼﾞ, 機械積込, 無し, 14.4km以下, *** S単 - 80号 ***		m3	2,035		歩A・単A
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 81号 ***		m3	40,710		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単 - 82号 ***		m ²	7,601		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) *** S単 - 83号 ***		m ²	11,350		歩A・単A
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, なし *** S単 - 84号 ***		基	3,595		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*3048 [賃料] *** S単 - 85号 ***		枚供用日	43		歩A・単A
S02114	敷鉄板					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費] *** S単 - 86号 ***		枚	770		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製Yチーズ ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50,, *** S単 - 87号 ***		個	1,300		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製十字管 ポリエチレン製十字管 75,, *** S単 - 88号 ***		個	7,380		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,, *** S単 - 89号 ***		個	2,470		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ3,, *** S単 - 90号 ***		枚	10,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ3,, *** S単 - 91号 ***		枚	12,700		歩A・単A
S02116	除塵スクリーン 除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ3,, *** S単 - 92号 ***		枚	16,000		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ,, *** S単 - 93号 ***		個	1,540		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ,, *** S単 - 94号 ***		個	6,820		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 x 100 径違いチーズ,, *** S単 - 95号 ***		個	6,480		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 x 100 異形管ソケット,, *** S単 - 96号 ***		個	1,760		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット,, *** S単 - 97号 ***		個	4,920		歩A・単A
S02116	植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 植生シート工(センチビートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む(4週8休),, *** S単 - 98号 ***		m ²	1,520		歩A・単A
S02116	無筋コンクリート殻処分 無筋コンクリート殻処分 福本工務店,, *** S単 - 99号 ***		m ³	1,880		歩A・単A
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,, *** S単 - 100号 ***		m ³	4,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単 - 101号 ***		本	1,830		歩A・単A
S02116	水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,, *** S単 - 102号 ***		本	16,100		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,, *** S単 - 103号 ***		個	927		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90°大曲エルボ,, *** S単 - 104号 ***		個	320		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 105号 ***		本	5,440		歩A・単A
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75,, *** S単 - 106号 ***		個	506		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114 x 4.1mm x 4m,,		本	2,170		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 107号 *** VU偏芯ソケット VU偏芯ソケット 100-75		個	772		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 編鋼板蓋 編鋼板蓋 W800×L800 取手付		枚	47,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** 樹蓋修復 樹蓋修復		式	16,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基	167,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** UAV起工測量・三次元設計データ作成 UAV起工測量・三次元設計データ作成		式	5,949,245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** 法面復旧工 法面復旧工		式	860,000		歩A・単A
S05801	*** S単 - 113号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面部における作業, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	334		歩A・単A
S07021	*** S単 - 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,293		歩A・単A
S10005	*** S単 - 115号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通		ha	238,029		歩A・単A
S10018	*** S単 - 116号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10032	*** S単 - 117号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	764		歩A・単A
S18054	*** S単 - 118号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,100,10,なし		m ²	157		歩A・単A
S18054	*** S単 - 119号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,100,10,なし		m ²	147		歩A・単A
S19003	*** S単 - 120号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton	10,700		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 121号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m ³	2,331		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 122号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,590		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 123号 *** SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m ³	370.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 124号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	1,563		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 125号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	704.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 126号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	857.8		歩A・単A

事業名	南国防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.220	供用日	8,310	1,828	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.220	供用日	261	57	
P34029	軽油 バト-ル給油	6.300	L	143	901	
R01022	運転手(一般)	0.190	人	21,522	4,089	
	合計				6,875	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		688	
*** S単-2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	13.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.040	供用日	8,310	8,642	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.040	供用日	261	271	
P34029	軽油 バト-ル給油	29.000	L	143	4,147	
R01022	運転手(一般)	0.890	人	21,522	19,155	
	合計				32,215	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,222	
*** S単-3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バト-ル給油	7.800	L	143	1,115	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	21,522	8,394	
	合計				12,132	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,213	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	まき出し 振動コバ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				19,009	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,901	
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,298	13,803	
	合計				13,803	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.380	人	20,298	28,011	
	合計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,801	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コバ'ク()		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,664	4,733	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	20,298	22,531	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,733	473	
	合計				27,737	算出数量 10.000 m3

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,774	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アーム式ベストドレーンアタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96001				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	105,000円				
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント	1.000	日	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	フォアスカッター		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアスカッター					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96004				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	43,000円				
F96004	フォアスカッター	1.000	日	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	1層式疎水材投入機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1層式疎水材投入機					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96003				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	55,000円				
F96003	1層式疎水材投入機	1.000	日	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	エクステンションアーム		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エクステンションアーム					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96005				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	12,000円				
F96005	エクステンションアーム	1.000	日	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	弾丸暗渠工アタッチメント		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	弾丸暗渠工アタッチメント					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 冬季補正:なし 週休:月単位
	1)機械器具賃料コード	F96002				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力	64,000円				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント	1.000	日	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
	合計				26,112	算出数量 1.000 人
	単価				26,112	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
	合計				23,664	算出数量 1.000 人
	単価				23,664	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				20,298	算出数量 1.000 人
	単価				20,298	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96003	単粒度砕石 7号 5~2.5mm 柳井市	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ポリエチレン製キャップ 75	1,000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1,000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75	1,000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1,000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1,000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製立体十字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75	1,000	個	7,030	7,030	
	合計				7,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,030	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22	1.000	個	3,510	3,510	
	合計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,510	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	フォアス樹 フォアス樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	フォアス樹	1.000	基	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,500	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	フォアス樹配管ユニット台座 フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座	1.000	基	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) 配合 1:2		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J02401	生モルタル(普通) 配合 1:2	1.000	m3	29,750	29,750	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,750	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100	1.000	個	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	スリット管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット管 100 L=400mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	スリット管 100 L=400mm	1.000	本	302	302	
	合計				302	算出数量 1.000 各単位
	単価				302	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,660	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	除塵スクリーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 樹脂製 100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100	1.000	個	2,190	2,190	
	合計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,190	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1	1.000	枚	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1	1.000	枚	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	フォアス用水位制御器		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォアス用水位制御器 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96054	フォアス用水位制御器 150	1.000	本	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,100	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ	1.000	個	372	372	
	合計				372	算出数量 1.000 各単位
	単価				372	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1.000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	フォアス洗淨口用ガイド管 フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	フォアス洗淨口用ガイド管 22 キャップ付	1.000	m	204	204	
	合計				204	算出数量 1.000 各単位
	単価				204	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水位設定器 水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	水位設定器 アルミ板 1m×2m×1mm 水位制御機用	1.000	本	2,110	2,110	
	合計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,110	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100	1.000	m	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ	1.000	個	434	434	
	合計				434	算出数量 1.000 各単位
	単価				434	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	ポリエチレン製キャップ 50	1.000	個	290	290	
	合計				290	算出数量 1.000 各単位
	単価				290	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	暗渠排水配置計画図作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水配置計画図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	暗渠排水配置計画図作成	1.000	式	630,000	630,000	
	合計				630,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				630,000	
*** S単 - 51号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,880	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	石礫 ~径35cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	2,810円				
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm	1.000	m3	2,810	2,810	算出数量 1.000 各単位
	合 計				2,810	
	単 価				2,810	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	(株)ひぐち総業		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	8,000円				
P96903	廃プラスチック処理費 (株)ひぐち総業	1.000	m3	8,000	8,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				8,000	
	単 価				8,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,298	16,238	
R02007	はつり工	1.300	人	30,294	39,382	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		55,620	8,899	
	合 計				64,519	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,013	
	*** S単 - 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	蓋版		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				334	
	単 価		[各単位]		334	

事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 56号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費					
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役		人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員		人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員		人	20,298	3,451	
		0.170				
	合計				13,781	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,378	
	*** S単 - 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費					
		0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役		人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員		人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員		人	20,298	3,451	
		0.170				
	合計				17,489	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,749	
	*** S単 - 58号 ***					
S07091	フォアス用全開放型低圧バルブ据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	19,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	19,100	19,100	
R01001	土木一般世話役		人	26,112	1,044	
R01002	特殊作業員		人	23,664	4,023	
R01003	普通作業員		人	20,298	2,842	
		0.140				
	合計				27,009	算出数量 1.000 基
	単価		基		27,009	
	*** S単 - 59号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(0-ル管), 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下,					
	1)小運搬区分	機械				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)材料区分	暗渠排水管(φ110管)				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,298	15,629	
	合計				51,841	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 60号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)材料区分	砕石				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)運搬距離区分	50m以下				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ給油	16.000	L	143	2,288	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				36,212	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		941	
	*** S単 - 61号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
	合計				101,169	算出数量 146.000 m
	単価		m		693	
	*** S単 - 62号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)口径区分(mm)	100mm				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロ給油	34.000	L	143	4,862	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,029	
	*** S単 - 63号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0-4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(-2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,550	2,643	
P34029	軽油					
	バト-ル給油	3.600	L	143	515	
R01021	運転手(特殊)					
	不整地運搬車運転	0.200	人	23,562	4,712	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,298	42,220	
	合計				50,090	算出数量 10.000 a
	単価		ha		500,900	
	*** S単 - 64号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バト-ル給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	21,522	1,291	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,081	291	
	合計				2,372	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		24	
	*** S単 - 65号 ***					
S16001	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	MO2043				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	日	17,600	17,600	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 H-DI給油	53.000	L	143	7,579	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				48,741	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		48,741	
Y00001	単位					
	*** S単 - 66号 ***					
S16001	H ック[加-型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H ック[加-型・排対型(2次)] 標準H ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3), 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2043		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2043	H ック[加-型・排対型(2次)] 標準H ック容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	1.000	時間	2,990	2,990	
P34029	軽油 H-DI給油	9.200	L	143	1,316	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	23,562	3,770	
	合計				8,076	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,076	
Y00001	単位					
	*** S単 - 67号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .4.0~5.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27973		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27973	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 4.0~5.0t積	1.750	供用日	11,800	20,650	
P34029	軽油 H-DI給油	64.000	L	143	9,152	
	合計				29,802	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,802	
Y00001	単位					
	*** S単 - 68号 ***					
S16002	H ック[加-型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H ック[加-型・排対型(2次)] 標準H ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	34.000	L	143	4,862	
	合計				16,142	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,142	
Y00001	単位					
	*** S単 - 69号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分	製作				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大袋土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,112	26,112	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,664	23,664	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,298	20,298	
Y00004	諸雑費	0.020		70,074	1,401	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏｰ型・後方超小旋回・ｸﾙｰﾝ・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	12,000	16,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				380,782	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,519	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,102	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		971.3	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		270.7	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,934	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,526	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		295.9	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' 鈎山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,有り,24.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 24.0km以下				
	単 価		m3		9,376	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	1.000		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		438.3	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土,		m ²	1.000		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土,粘性土				
	単 価		m ²		1,284	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	1.000		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,035	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	1.000		歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,710	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,601	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,350	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付、80kgを超え200kg以下、無し、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		3,595	
	*** S単 - 84号 ***					
S02114	敷鉄板		枚供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)仮設賃料コード	G96001				
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]				
	3)単価の入力	43円				
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1,000	枚供用日	43	43	
	合 計				43	算出数量 1,000 各単位
	単 価				43	
	*** S単 - 85号 ***					
S02114	敷鉄板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)仮設賃料コード	G96002				
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]				
	3)単価の入力	770円				

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	枚	770	770	
	合計				770	算出数量 1.000 各単位
	単価				770	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	ポリエチレン製Yチーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	ポリエチレン製十字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製十字管 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ポリエチレン製十字管 75	1.000	個	7,380	7,380	
	合計				7,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,380	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96079	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ3	1.000	枚	10,700	10,700	
	合計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,700	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南国防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96080	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ3	1.000	枚	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	除塵スクリーン		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96081	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ3	1.000	枚	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96099	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 100 22.5°エルボ	1.000	個	1,540	1,540	
	合計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,540	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 チーズ	1.000	個	6,820	6,820	
	合計				6,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,820	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 径違いチーズ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150×100 径違いチーズ	1.000	個	6,480	6,480	
	合計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,480	
	*** S単 - 95号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 x 100 異形管ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 x 100 異形管ソケット	1.000	個	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VU 150 ヤリトリソケット	1.000	個	4,920	4,920	
	合計				4,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,920	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96904		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96904	植生シート工 (センチピートグラス,ワラ芝) 材料・施工費含む (4週8休)	1.000	m ²	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	無筋コンクリート殻処分		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分 福本工務店,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	無筋コンクリート殻処分 福本工務店	1.000	m ³	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40 ~ 20mm、柳井市,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	コンクリート用砕石 40 ~ 20mm、柳井市	1.000	m ³	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96105	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96106	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	1.000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1.000 各単位
	単価				927	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96107	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	5,440	5,440	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	通気口キャップ 75	1.000	個	506	506	
	合計				506	算出数量 1.000 各単位
	単価				506	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96115	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 薄肉管 呼び径100mm 114×4.1mm×4m	1.000	本	2,170	2,170	
	合計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,170	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	VU偏芯ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏芯ソケット 100- 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96117	VU偏芯ソケット 100- 75	1.000	個	772	772	
	合計				772	算出数量 1.000 各単位
	単価				772	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 W800×L800 取手付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	縞鋼板蓋 W800×L800 取手付	1.000	枚	47,700	47,700	
	合計				47,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,700	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	樹蓋修復		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹蓋修復			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96116	樹蓋修復	1.000	式	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96098	快適トイレ	1.000	基	167,900	167,900	
	合計				167,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				167,900	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	UAV起工測量・三次元設計データ作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UAV起工測量・三次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	UAV起工測量・三次元設計データ作成	1.000	式	5,949,245	5,949,245	
	合計				5,949,245	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,949,245	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	法面復旧工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	法面復旧工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96114	法面復旧工	1.000	式	860,000	860,000	
	合計				860,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				860,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,法面小段面にお ける作業,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし 法面小段面における作業				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	333.70	334	
	合計				334	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		334	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 114号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	26,112	2,089	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,664	2,840	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,298	3,451	
	合計				12,934	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,293	
	*** S単 - 115号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	普通ブルドーザ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	11t級		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業内容区分	表土整地				
	4)作業条件	普通				
MO1024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	
P34029	軽油 バトロ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	23,562	4,712	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	26,112	522	
R01003	普通作業員 補助労務	0.250	人	20,298	5,075	
	合計				16,662	算出数量 0.070 ha
	単価		ha		238,029	
	*** S単 - 116号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械区分	-				
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	20,298	22,328	
	合計				22,328	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 117号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
MO2041	バックホウ[加ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	34.000	L	143	4,862	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	23,562	23,562	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	26,112	7,834	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	23,664	11,832	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,298	20,298	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,298	40,596	
	合計				121,467	算出数量 159.000 m
	単価		m		764	
	*** S単 - 118号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,100,10,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	23,664	35,496	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	20,298	30,447	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚｰﾝ ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	17,800	30,438	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	179.000	L	143	25,597	
R01021	運転手(特殊)					
		1.500	人	23,562	35,343	
	合計				157,321	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		157	
	*** S単 - 119号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,100,10,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	10		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	23,664	33,130	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	20,298	28,417	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚｰﾝ ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	17,800	28,480	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	167.000	L	143	23,881	
R01021	運転手(特殊)					
		1.400	人	23,562	32,987	
	合計				146,895	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		147	
	*** S単 - 120号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割引増率(実数)	0.0				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				10,700	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,700	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3		2,331	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	岩塊・玉石 標準 無し 無し なし				
	単価		m3		370.8	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,563	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		704.1	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		857.8	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		9,345	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,050	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 129号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,141	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,--,--,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		157.7	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度ｱｽｺﾝ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)柳井市		ton			材変
	単 価		m ²		1,649	

事業名		南国防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	アーム式ベストドレーンアタッチメント		日	105,000		
F96002	弾丸暗渠工アタッチメント		日	64,000		
F96003	1層式疎水材投入機		日	55,000		
F96004	フォアスカッター		日	43,000		
F96005	エクステンションアーム		日	12,000		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		枚供用日	43		
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		枚	770		
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm、柳井市		m ³	4,800		
J96003	単粒度碎石 7号 5~2.5mm 柳井市		m ³	5,000		
J96005	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 柳井市		ton	516,000		
P96003	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 50		m	420		
P96004	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96005	高密度ポリエチレン管 有孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96007	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 75		m	725		
P96008	高密度ポリエチレン管 無孔管 ダブル構造 100		m	860		
P96010	ポリエチレン製キャップ 50		個	290		
P96011	ポリエチレン製キャップ 75		個	540		
P96012	ポリエチレン製十字管 75		個	7,380		
P96016	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個	590		
P96020	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 100		個	1,980		
P96022	ポリエチレン製チーズ 75 x 75		個	3,460		
P96024	ポリエチレン製Yチーズ 45° Y字管 50 x 50		個	1,300		
P96038	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 90°エルボ		個	434		
P96039	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 45°エルボ		個	372		
P96045	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 100 ソケット		個	259		
P96047	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 100		枚	3,420		
P96048	フォアス樹		基	27,500		
P96049	フォアス用ポリエチレン製立体十字管 100 x 75		個	7,030		
P96050	フォアス用ポリエチレン製洗浄口付ソケット 75 x 22		個	3,510		
P96052	フォアス樹配管ユニット台座 発泡スチロール台座		基	23,700		
P96054	フォアス用水位制御器 150		本	36,100		
P96055	フォアス洗浄口用ガイド管 22 キャップ付		m	204		
P96056	水位設定器 アルミ板 1m x 2m x 1mm 水位制御機用		本	2,110		
P96057	スリット管 100 L=400mm		本	302		
P96061	通気口キャップ 75		個	506		
P96062	除塵スクリーン 樹脂製 100		個	2,190		
P96064	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ1		枚	10,700		
P96065	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ1		枚	11,600		
P96066	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ1		枚	14,000		
P96079	除塵スクリーン 鋼製 BF用200 タイプ3		枚	10,700		
P96080	除塵スクリーン 鋼製 BF用250 タイプ3		枚	12,700		
P96081	除塵スクリーン 鋼製 BF用300 タイプ3		枚	16,000		
P96087	建設発生土受入価格 石礫 ~径35cm		m ³	2,810		

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【A地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	暗渠排水工(被覆材投入)		m		558.700	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.179m ² ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 68号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 558.700 m
	単価		m		344	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	暗渠排水工(被覆材投入)		m		526.300	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.190m ² ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 68号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 526.300 m
	単価		m		366	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	暗渠排水工(被覆材投入)		m		531.900	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.188m ² ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 68号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 531.900 m
	単価		m		362	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	暗渠排水工(被覆材投入)		m		568.200	歩A 当たり算出
S16002	砕石 0.176m ² ハック材【加-型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.660	日	16,142	26,796	S単 68号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	23,562	23,562	S単 14号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,298	142,086	S単 18号
	合計				192,444	算出数量 568.200 m
	単価		m		339	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

南周防農地整備事業

伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】

積算書

(第1回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名 南周防農地整備事業		数量	単位	金額	備考
工事名 伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】 (第1回変更)				(90,000)	
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】				130,000	
項目名				(77,000)	
工事価格				109,000	
・工事原価					
純工事費				(53,000)	
・直接工事費				75,000	
・直接工事費				(43,000)	
・直接工事費(仮設工を除く)		(")		61,000	
・直接工事費(仮設工)		1.000	式	(43,000)	
・間接工事費		(")		(")	
・共通仮設費		1.000	式	0	
・事業損失防止施設費				(34,000)	
・運搬費~管鋪費等				48,000	
(43,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000))				(10,000)	
61,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)				14,000	
・運搬費		(")		(")	
・準備費		1.000	式	0	
・安全費		(")		(")	
・役務費		1.000	式	0	
・技術管理費		(")		(")	
・管鋪費等		1.000	式	0	
・現場環境改善費				(4,000)	
・現場環境改善費(率計上)				6,000	
(42,000 × (11.730))				(4,000)	
60,000 × (10.340)				6,000	
・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
・現場管理費		1.000	式	0	
・現場管理費(率計上)				(24,000)	
(53,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))				34,000	
75,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)					
・現場管理費(積上)		(")		(")	
・現場管理費(一般管理費率対象外)		1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
・官貸額(直工)		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		1.000	式	0	
・一般管理費等					
(77,000 × (23.570*1.000 + 0.04))				(18,000)	
109,000 × (23.570*1.000) + 30				25,000	
・一括計上価格		(")		(")	
		1.000	式	0	
支給品費				(")	
支給品費(直工・事業損失防止)				0	
支給品費(直工)				(")	
				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(")	
				1,000	
処分費(準備費の内数)				(")	
				0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
				0	
処分費等(率対象外)				(")	
				0	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】 (第1回変更)				
工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	鋼矢板切断 軽量鋼矢板 LSP-2型 4mm		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3-7mm	(") 0.280	m	1,824	(") 511	S単 1号
	合計				(") 511	
	単価				(") 511	
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂撤去 処分場へ搬出		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(") 1,000	m3	2,331	(") 2,331	S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5k m以下	(") 1,000	m3	3,126	(") 3,126	S単 5号
S02123	建設発生土処分費 (株)東部環境整備センター	(") 1,000	m3	1,440	(") 1,440	S単 2号
	合計				(") 6,897	
	単価				(") 6,897	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面復旧 法面締固め含む		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(") 10,000	m3	2,331	(") 23,310	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 10,000	m3	1,590	(") 15,900	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 100,000	m ²	704.1	(") 70,410	S単 6号
	合計				(") 109,620	
	単価				(") 1,096	
*** B単 - 4号 ***						
000004	張コン設置 t=10cm		m ²		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	33,050	(") 33,050	S単 7号
	合計				(") 33,050	
	単価				(") 3,305	
*** B単 - 5号 ***						
000005	目地材 瀝青質 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1,000	m ²	5,141	(") 5,141	S単 9号
	合計				(") 5,141	
	単価				(") 5,141	
*** B単 - 6号 ***						
000006	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,418	(") 8,418	S単 8号
	合計				(") 8,418	
	単価				(") 8,418	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】 (第1回変更)

工事別工事名:伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02104	ガス切断 ガス切断 3-7mm 1)板厚区分(mm)		m		100.000	歩A 当たり算出
		3-7mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m3	530	7,727	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	2,250	11,543	
Y00004	雑品 5%	0.050		19,270	964	
R01011	溶接工	3.420	人	27,132	92,791	
R01003	普通作業員	3.420	人	20,298	69,419	
	合計				182,444	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,824	
*** S単 - 2号 ***						
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 (株)東部環境整備センター 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
		P96001 (株)東部環境整備センター		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建設発生土処分費 (株)東部環境整備センター	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 3号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3		2,331	
*** S単 - 4号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,590	
*** S単 - 5号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】 (第1回変更)				
工事別工事名		伊陸中央第1団地暗渠排水(その2)工事【B地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3		3,126	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		704.1	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m3 歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,418	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1,000 m ² 歩A 当たり算出

