

令和6年度
南周防農地整備事業
伊保庄第1団地他整備工事

積 算 書

(第5回変更)

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事 (第5回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(127,391,000) 176,968,000	
	・総合工事価格(一括積算)				(115,810,000) 160,880,000	
	・消費税相当額(10%)				(11,581,000) 16,088,000	
	工事内容					
	伊保庄第1団地他整備工事					
	(n)	(n)	(335.700)	(n)		
1	舗装工		1064.100	m ²		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	舗装工		3276.000	m ²		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	(-)	(-)	(-)	(-)		
2	舗装工		387.800			
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		
	ほ場整備工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	整備工		1.000	式		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(115,810,000)	
			160,880,000	
・工事原価			(89,866,000)	
			126,917,000	
純工事費			(63,119,000)	
			89,977,000	
・・・直接工事費			(54,481,000)	
			77,802,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(52,914,000)	
	1.000	式	75,003,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(n)		(1,567,000)	
	1.000	式	2,799,000	
・・・間接工事費			(35,385,000)	
			49,115,000	
・・・共通仮設費			(8,638,000)	
			12,175,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(7,225,000)	
			9,934,000	
・・・運搬費	(n)		(572,000)	
	1.000	式	650,000	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	74,000	
・・・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(841,000)	
			1,517,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(841,000)	
			1,085,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(n)		(0)	
	1.000	式	432,000	
・・・現場管理費			(26,747,000)	
			36,940,000	
・・・現場管理費(率計上)			(26,747,000)	
			36,940,000	
・・・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・一般管理費等	(83,143,000×(17.500*1.000)+18,889)		(14,568,000)	
	117,576,000×(16.750*1.000)+18,889		19,712,000	
・・・一括計上価格	(n)		(11,385,000)	
	1.000	式	14,256,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(312,000)	
			1,434,000	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事 (第5回変更)		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
有価物処分費			(＃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(6,138,000) 8,607,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【A地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(39,270,000) 61,550,000	
・工事原価			(31,567,000) 48,428,000	
純工事費			(22,582,000) 35,047,000	
・直接工事費			(19,450,000) 30,157,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(17,903,000) 28,084,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,547,000) 2,073,000	
・間接工事費			(12,117,000) 18,271,000	
・共通仮設費			(3,132,000) 4,890,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
(19,450,000 × ((10.110*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 30,157,000 × ((9.480*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(2,406,000) 3,498,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(501,000) 579,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 74,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(225,000) 739,000	
・現場環境改善費(率計上)			(19,450,000 × (1.160)) 30,157,000 × (1.020)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(0) 432,000	
・現場管理費			(8,985,000) 13,381,000	
・現場管理費(率計上)				
(22,582,000 × ((34.450*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 35,047,000 × ((32.800*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.300-0.000)			(8,985,000) 13,381,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(31,567,000 × (19.590*1.000) + 2,775) 48,428,000 × (18.660*1.000) + 2,775			(6,186,000) 9,039,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(1,520,000) 4,091,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(17,903,000) 28,084,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(17,903,000) 28,084,000	
・舗装工 伊保庄第1団地	1.000	式	(586,000) 1,329,000	
・・アスファルト舗装工 12号道路(1)	1.000	式	(") 586,000	
・・アスファルト舗装工 12号道路(2)	1.000	式	(0) 743,000	
・整備工 伊保庄第1団地	1.000	式	(17,317,000) 26,755,000	
・・漏水復旧工 15ほ場	1.000	式	(0) 73,000	
・・漏水復旧工 16ほ場	1.000	式	(0) 165,000	
・・漏水復旧工 17ほ場	1.000	式	(0) 51,000	
・・漏水復旧工 18ほ場	1.000	式	(0) 29,000	
・・漏水復旧工 19ほ場	1.000	式	(0) 88,000	
・・漏水復旧工 19(1)ほ場 法面たたき直し	1.000	式	(0) 307,000	
・・付帯工 19(1)ほ場	1.000	式	(0) 22,000	
・・法面復旧工 19(2)ほ場	1.000	式	(0) 11,000	
・・土砂運搬 28-1ほ場	1.000	式	(0) 3,000	
・・土砂運搬 28-2ほ場	1.000	式	(0) 2,000	
・・法面復旧工 28-2ほ場	1.000	式	(0) 35,000	
・・法面復旧工 33ほ場	1.000	式	(") 3,490,000	
・・法面崩壊応急対応 34ほ場	1.000	式	(") 96,000	
・・法面復旧工 33ほ場	1.000	式	(0) 2,309,000	
・・法面復旧工 34ほ場	1.000	式	(0) 813,000	
・・法面復旧工 12号道路	1.000	式	(0) 4,635,000	
・・湧水処理工 12号道路	1.000	式	(0) 139,000	
・・法面復旧工 36ほ場	1.000	式	(0) 611,000	
・・法面復旧工 17号道路	1.000	式	(13,622,000) 13,717,000	
・・埋戻工 28-1ほ場	1.000	式	(") 109,000	
・・付帯工 511非農用地	1.000	式	(0) 50,000	

事業名 南周防農地整備事業					
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名: 伊保庄第1団地他整備工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(17,903,000)	
				28,084,000	
・舗装工 伊保庄第1団地	1.000	式		(586,000)	
・・アスファルト舗装工 12号道路(1)	1.000	式		1,329,000	
000001 支線道路工 再生密粒度As(13) t=4cm	(")		(")	(")	歩A・単A
	335.700	m ²	1,745	585,797	B単 1号
合 計				(")	
				585,797	
・・アスファルト舗装工 12号道路(2)	1.000	式		(0)	
000116 支線道路工 再生密粒度As(13) t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	392.000	m ²	1,896	743,232	B単 116号
合 計				(0)	
				743,232	
・整備工 伊保庄第1団地	1.000	式		(17,317,000)	
・・漏水復旧工 15ほ場	1.000	式		26,755,000	
000117 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.600	m ³	1,068	5,981	B単 117号
000118 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.600	m ³	941	5,270	B単 118号
000119 遮水シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	20.000	m ²	3,099	61,980	B単 119号
合 計				(0)	
				73,231	
・・漏水復旧工 16ほ場	1.000	式		(0)	
000120 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	12.600	m ³	1,068	13,457	B単 120号
000121 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	12.600	m ³	941	11,857	B単 121号
000122 遮水シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	45.000	m ²	3,099	139,455	B単 122号
合 計				(0)	
				164,769	
・・漏水復旧工 17ほ場	1.000	式		(0)	
000123 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.900	m ³	1,068	4,165	B単 123号
000124 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.900	m ³	941	3,670	B単 124号
000125 遮水シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	14.000	m ²	3,099	43,386	B単 125号
合 計				(0)	
				51,221	
・・漏水復旧工 18ほ場	1.000	式		(0)	
000126 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.200	m ³	1,068	2,350	B単 126号
000127 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.200	m ³	941	2,070	B単 127号
000128 遮水シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.000	m ²	3,099	24,792	B単 128号
合 計				(0)	
				29,212	
・・漏水復旧工 19ほ場	1.000	式		(0)	
000129 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.700	m ³	1,068	7,156	B単 129号
000130 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.700	m ³	941	6,305	B単 130号
000131 遮水シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	24.000	m ²	3,099	74,376	B単 131号
合 計				(0)	
				87,837	
・・漏水復旧工 19(1)ほ場 法面たたき直し	1.000	式		(0)	
000132 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	27.500	m ³	1,068	29,370	B単 132号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000133 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	10.200	m3	5,741	58,558	B単 133号
000134 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	68.400	m ²	627	42,887	B単 134号
000135 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	17.300	m3	941	16,279	B単 135号
000136 吸出し防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	93.000	m ²	580	53,940	B単 136号
000137 植生シート ワラ付き芝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	70.800	m ²	1,500	106,200	B単 137号
合 計				(0)	
				307,234	
・・付帯工 19(1)ほ場	1.000	式		(0)	
000138 鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	28.000	m	778	21,784	B単 138号
合 計				(0)	
				21,784	
・・法面復旧工 19(2)ほ場	1.000	式		(0)	
000139 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.600	m3	1,068	3,845	B単 139号
000140 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	12.000	m ²	627	7,524	B単 140号
合 計				(0)	
				11,369	
・・土砂運搬 28-1ほ場	1.000	式		(0)	
000141 土砂運搬 12号道路残土流用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.300	m3	674	2,898	B単 141号
合 計				(0)	
				2,898	
・・土砂運搬 28-2ほ場	1.000	式		(0)	
000142 土砂運搬 12号道路残土流用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.300	m3	572	2,460	B単 142号
合 計				(0)	
				2,460	
・・法面復旧工 28-2ほ場	1.000	式		(0)	
000143 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	51.400	m ²	684	35,158	B単 143号
合 計				(0)	
				35,158	
・・法面復旧工 33ほ場	1.000	式		(")	
000042 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A
	720.000	m3	255	183,600	B単 42号
000043 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
	710.000	m3	2,090	1,483,900	B単 43号
000044 表土掘削・埋戻し	(")		(")	(")	歩A・単A
	1,610.000	m ²	133	214,130	B単 44号
000045 有孔管設置 75	(")		(")	(")	歩A・単A
	77.000	m	1,154	88,858	B単 45号
000046 無孔管設置 75	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.300	m	1,154	8,424	B単 46号
B07222 ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	個	3,460	3,460	B単 47号
B07222 ポリエチレン製キャップ 75	(")		(")	(")	歩A・単A
	2	個	540	1,080	B単 48号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ, 75, 30°	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	個	280	280	B単 49号
B07222 ポリエチレン製エルボ 75 エルボ 45°	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	個	2,470	2,470	B単 50号
B07222 ポリエチレン製エルボ 75 エルボ 90°	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	個	2,470	2,470	B単 51号
000052 遮水シート W=2.0m	(")		(")	(")	歩A・単A
	80.000	m ²	2,964	237,120	B単 52号
000053 ネット柵工 H=0.5m	(")		(")	(")	歩A・単A
	112.000	m	3,827	428,624	B単 53号
000054 植生シート	(")		(")	(")	歩A・単A
	430.000	m ²	1,500	645,000	B単 54号
000055 鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用	(")		(")	(")	歩A・単A
	45.500	m	778	35,399	B単 55号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000056 シート養生設置	(") 1.000	式	(") 95,880	(") 95,880	歩A・単A B単 56号
000057 額縁明渠	(") 39.000	m3	(") 1,533	(") 59,787	歩A・単A B単 57号
合 計				(") 3,490,482	
・ ・ 法面崩壊急対応 34ほ場	1.000	式		(") 96,000	
000058 法面崩壊急対応 土のう改良盛土・草刈り・シート養生	(") 1.000	式	(") 95,880	(") 95,880	歩A・単A B単 58号
合 計				(") 95,880	
・ ・ 法面復旧工 33ほ場	1.000	式		(0) 2,309,000	
000144 掘削	(0.000) 118.000	m3	(0) 305	(0) 35,990	歩A・単A B単 144号
000145 山ズリ埋戻し	(0.000) 101.000	m3	(0) 6,815	(0) 688,315	歩A・単A B単 145号
000146 割栗石埋戻し	(0.000) 11.400	m3	(0) 7,965	(0) 90,801	歩A・単A B単 146号
000147 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 76.400	m ²	(0) 580	(0) 44,312	歩A・単A B単 147号
000148 植生シート	(0.000) 142.000	m ²	(0) 1,500	(0) 213,000	歩A・単A B単 148号
000149 ネット柵工撤去	(0.000) 13.000	m	(0) 1,044	(0) 13,572	歩A・単A B単 149号
000150 遮水シート 設置	(0.000) 27.200	m ²	(0) 3,099	(0) 84,293	歩A・単A B単 150号
000151 遮水シート 撤去	(0.000) 27.200	m ²	(0) 77	(0) 2,094	歩A・単A B単 151号
000152 試掘	(0.000) 10.000	m3	(0) 568	(0) 5,680	歩A・単A B単 152号
000153 基盤土置換	(0.000) 5.000	m3	(0) 12,944	(0) 64,720	歩A・単A B単 153号
000154 残土処分 東部環境整備センター	(0.000) 151.000	m3	(0) 7,064	(0) 1,066,664	歩A・単A B単 154号
合 計				(0) 2,309,441	
・ ・ 法面復旧工 34ほ場	1.000	式		(0) 813,000	
000155 掘削	(0.000) 28.500	m3	(0) 305	(0) 8,693	歩A・単A B単 155号
000156 山ズリ埋戻し	(0.000) 18.600	m3	(0) 6,815	(0) 126,759	歩A・単A B単 156号
000157 割栗石埋戻し	(0.000) 9.900	m3	(0) 7,965	(0) 78,854	歩A・単A B単 157号
000158 有孔管設置 TDW 75	(0.000) 3.700	m	(0) 1,634	(0) 6,046	歩A・単A B単 158号
000159 ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75	(0.000) 1.000	個	(0) 2,470	(0) 2,470	歩A・単A B単 159号
000160 吸水渠 VU 75	(0.000) 2.400	m	(0) 1,137	(0) 2,729	歩A・単A B単 160号
000161 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 17.400	m ²	(0) 580	(0) 10,092	歩A・単A B単 161号
000162 鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用	(0.000) 16.600	m	(0) 778	(0) 12,915	歩A・単A B単 162号
000163 植生シート	(0.000) 77.900	m ²	(0) 1,500	(0) 116,850	歩A・単A B単 163号
000164 残土処分 東部環境整備センター	(0.000) 63.400	m3	(0) 7,064	(0) 447,858	歩A・単A B単 164号
合 計				(0) 813,266	
・ ・ 法面復旧工 12号道路	1.000	式		(0) 4,635,000	
000165 掘削 機械	(0.000) 443.500	m3	(0) 305	(0) 135,268	歩A・単A B単 165号
000166 盛土 流用土	(0.000) 16.600	m3	(0) 263	(0) 4,366	歩A・単A B単 166号
000167 砕石埋戻し	(0.000) 13.200	m3	(0) 5,063	(0) 66,832	歩A・単A B単 167号
000168 伐採工	(0.000) 5.000	日	(0) 38,352	(0) 191,760	歩A・単A B単 168号
000169 砕石かご B=1000×H=500 最上段	(0.000) 9.000	m	(0) 16,331	(0) 146,979	歩A・単A B単 169号
000170 砕石かご B=1000×H=500 中下段	(0.000) 18.000	m	(0) 15,731	(0) 283,158	歩A・単A B単 170号
000171 側面網	(0.000) 6.000	枚	(0) 5,000	(0) 30,000	歩A・単A B単 171号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000172 吸出し防止材設置 不織布, t=10mm	(0.000) 36.000		(0) 800	(0) 28,800	歩A・単A B単 172号
000173 丸太杭	(0.000) 9.000		(0) 3,121	(0) 28,089	歩A・単A B単 173号
000174 植生シート(砕石かご上) ワラ付き芝	(0.000) 29.000		(0) 1,500	(0) 43,500	歩A・単A B単 174号
000175 植生シート ワラ付き芝	(0.000) 362.000		(0) 1,500	(0) 543,000	歩A・単A B単 175号
000176 植生土のう工	(0.000) 43.000		(0) 555	(0) 23,865	歩A・単A B単 176号
000177 残土処分 東部環境整備センター	(0.000) 463.000		(0) 6,308	(0) 2,920,604	歩A・単A B単 177号
000178 石礫除去 東部環境整備センター	(0.000) 30.000		(0) 6,308	(0) 189,240	歩A・単A B単 178号
合計				(0) 4,635,461	
・・湧水処理工 12号道路	1.000	式		(0) 139,000	
000179 吸水渠 VU 75	(0.000) 57.400		(0) 1,617	(0) 92,816	歩A・単A B単 179号
000180 集水渠 VU 75	(0.000) 17.000		(0) 1,137	(0) 19,329	歩A・単A B単 180号
000181 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000) 6.000		(0) 3,691	(0) 22,146	歩A・単A B単 181号
000182 ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 75	(0.000) 3.000		(0) 161	(0) 483	歩A・単A B単 182号
000183 ポリ塩化ビニル管継手 30°エルボ 75	(0.000) 5.000		(0) 280	(0) 1,400	歩A・単A B単 183号
000184 ポリ塩化ビニル管継手 22°エルボ 75	(0.000) 3.000		(0) 280	(0) 840	歩A・単A B単 184号
000185 ポリ塩化ビニル管継手 11°エルボ 75	(0.000) 1.000		(0) 280	(0) 280	歩A・単A B単 185号
000186 ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 75	(0.000) 2.000		(0) 113	(0) 226	歩A・単A B単 186号
000187 ポリ塩化ビニル管継手 90°チース 75	(0.000) 5.000		(0) 267	(0) 1,335	歩A・単A B単 187号
合計				(0) 138,855	
・・法面復旧工 36ほ場	1.000	式		(0) 611,000	
000188 除草材散布	(0.000) 0.630		(0) 3,890	(0) 2,451	歩A・単A B単 188号
000189 機械刈払工	(0.000) 2.500		(0) 39,619	(0) 99,048	歩A・単A B単 189号
000190 刈払集積、土のう運搬、路肩盛土	(0.000) 3.000		(0) 16,619	(0) 49,857	歩A・単A B単 190号
000191 除草、土のう、路肩盛土	(0.000) 19.000		(0) 19,176	(0) 364,344	歩A・単A B単 191号
000192 植生土のう	(0.000) 256.000		(0) 175	(0) 44,800	歩A・単A B単 192号
000193 土のう、路肩盛土材運搬	(0.000) 3.000		(0) 16,826	(0) 50,478	歩A・単A B単 193号
合計				(0) 610,978	
・・法面復旧工 17号道路	1.000	式		(13,622,000) 13,717,000	
000059 掘削	(") 1,800.000		(") 1,042	(") 1,875,600	歩A・単A B単 59号
000060 掘削土仮置き	(") 1,800.000		(") 597	(") 1,074,600	歩A・単A B単 60号
000061 セメント改良 高炉セメント50kg/m3	(") 1,750.000		(") 2,504	(") 4,382,000	歩A・単A B単 61号
000062 盛土 BH0.45	(") 270.000		(") 342	(") 92,340	歩A・単A B単 62号
000063 盛土 BH0.45 + 不整地運搬車	(") 666.000		(") 1,218	(") 811,188	歩A・単A B単 63号
000064 盛土 BH0.45 + 4tダンブ	(") 812.000		(") 1,827	(") 1,483,524	歩A・単A B単 64号
000065 法面整形	(") 672.000		(") 627	(") 421,344	歩A・単A B単 65号
B15501 表土掘削	(") 290.00		(") 66	(") 19,140	歩A・単A B単 66号
B15501 表土埋戻	(") 290.00		(") 67	(") 19,430	歩A・単A B単 67号
000068 表土整地	(") 0.190		(") 719,151	(") 136,639	歩A・単A B単 68号
000069 基盤整地	(") 0.190		(") 681,520	(") 129,489	歩A・単A B単 69号
000070 残土処分 東部環境整備センター	(") 75.000		(") 4,312	(") 323,400	歩A・単A B単 70号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071 石礫除去 東部環境整備センター	(") 35.000	(") m3	(") 4,312	(") 150,920	歩A・単A B単 71号
000072 植生シート ワラ付き芝	(") 672.000	(") ㎡	(") 1,500	(") 1,008,000	歩A・単A B単 72号
000073 有孔管設置 75	(") 146.000	(") m	(") 1,137	(") 166,002	歩A・単A B単 73号
000074 無孔管設置 75	(") 18.000	(") m	(") 1,137	(") 20,466	歩A・単A B単 74号
000075 VUキャップ 75	(") 9.000	(") 個	(") 760	(") 6,840	歩A・単A B単 75号
000076 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 30°エルボ 75	(") 5.000	(") 個	(") 280	(") 1,400	歩A・単A B単 76号
000077 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 45°エルボ 75	(") 3.000	(") 個	(") 161	(") 483	歩A・単A B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11°1/4エルボ 75	(") 3.000	(") 個	(") 280	(") 840	歩A・単A B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 22°1/2エルボ 75	(") 4.000	(") 個	(") 280	(") 1,120	歩A・単A B単 79号
000080 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット 75	(") 2.000	(") 個	(") 113	(") 226	歩A・単A B単 80号
000081 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°チーズ 75	(") 3.000	(") 個	(") 267	(") 801	歩A・単A B単 81号
000082 透水層 コンクリート用砕石	(") 24.000	(") m3	(") 5,021	(") 120,504	歩A・単A B単 82号
000083 吸出し防止材設置 不織布,t=10mm	(") 46.000	(") ㎡	(") 800	(") 36,800	歩A・単A B単 83号
000084 有孔管設置 75	(") 3.000	(") m	(") 1,154	(") 3,462	歩A・単A B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75	(") 5.000	(") m	(") 1,203	(") 6,015	歩A・単A B単 85号
000086 ポリエチレン製異種管用DV用ソケット	(") 1.000	(") 個	(") 927	(") 927	歩A・単A B単 86号
000087 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11°1/4エルボ 75	(") 1.000	(") 個	(") 280	(") 280	歩A・単A B単 87号
000088 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°エルボ 75	(") 1.000	(") 個	(") 184	(") 184	歩A・単A B単 88号
000089 VUキャップ 75	(") 1.000	(") 個	(") 760	(") 760	歩A・単A B単 89号
000090 透水層 コンクリート用砕石	(") 1.000	(") m3	(") 5,021	(") 5,021	歩A・単A B単 90号
B15102 畦畔復旧 流用土	(") 16	(") m	(") 884	(") 14,144	歩A・単A B単 91号
000092 植生シート ワラ付き芝	(") 18.000	(") ㎡	(") 1,500	(") 27,000	歩A・単A B単 92号
000093 省力化かご 最上段,W1.2m×H0.5m	(") 13.000	(") m	(") 11,135	(") 144,755	歩A・単A B単 93号
000094 省力化かご 中下段,W1.2m×H0.5m	(") 37.000	(") m	(") 9,881	(") 365,597	歩A・単A B単 94号
000095 吸出し防止材設置 不織布,t=10mm	(") 66.000	(") ㎡	(") 800	(") 52,800	歩A・単A B単 95号
BA0205 止杭打込 L=1.5m,未口15cm	(") 12	(") 本	(") 3,541	(") 42,492	歩A・単A B単 96号
000097 張コンクリート t=10cm	(") 3.700	(") m3	(") 32,160	(") 118,992	歩A・単A B単 97号
000098 ガードレール撤去復旧 既設再利用	(39.000) 40.000	(") m	(5,066) 5,646	(197,574) 225,840	歩A・単A B単 98号
000194 4mレール ガードレール	(0.000) 1.000	(") 枚	(0) 16,200	(0) 16,200	歩A・単A B単 194号
000195 支柱 ガードレール	(0.000) 2.000	(") 本	(0) 12,400	(0) 24,800	歩A・単A B単 195号
000196 袖レール ガードレール	(0.000) 2.000	(") 枚	(0) 5,040	(0) 10,080	歩A・単A B単 196号
000197 ブランケット ガードレール	(0.000) 4.000	(") 枚	(0) 720	(0) 2,880	歩A・単A B単 197号
000198 大ボルト ガードレール	(0.000) 4.000	(") 個	(0) 468	(0) 1,872	歩A・単A B単 198号
000199 小ボルト ガードレール	(0.000) 21.000	(") 個	(0) 288	(0) 6,048	歩A・単A B単 199号
000099 鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用	(40.000) 42.000	(") m	(") 778	(31,120) 32,676	歩A・単A B単 99号
000100 上層路盤 RC-40,t=15cm	(143.000) 144.000	(") ㎡	(") 749	(107,107) 107,856	歩A・単A B単 100号
000101 表層 再生密粒度アスコン(13),t=4cm	(139.000) 140.000	(") ㎡	(") 1,591	(221,149) 222,740	歩A・単A B単 101号
合計				(13,622,475) 13,716,517	
・埋戻工 28-1ほ場	1.000	式		(") 109,000	
000102 掘削	(") 12.000	(") m3	(") 1,068	(") 12,816	歩A・単A B単 102号
000040 埋戻	(") 12.000	(") m3	(") 2,090	(") 25,080	歩A・単A B単 40号
000103 表土掘削・埋戻し	(") 52.400	(") ㎡	(") 133	(") 6,969	歩A・単A B単 103号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,547,000)	
・仮設工				2,073,000	
	1.000	式		(1,547,000)	
・・仮設ヤード工 17号道路	1.000	式		()	
				1,547,000	
000106 仮設運搬道路用盛土 設置	()		()	()	歩A・単A
	320.000	m3	1,161	371,520	B単 106号
000107 仮設運搬道路用盛土 撤去	()		()	()	歩A・単A
	320.000	m3	631	201,920	B単 107号
000108 工事用道路盛土 設置	()		()	()	歩A・単A
	128.000	m3	1,161	148,608	B単 108号
000109 工事用道路盛土 撤去	()		()	()	歩A・単A
	128.000	m3	631	80,768	B単 109号
B18203 敷鉄板 設置・撤去	()		()	()	歩A・単A
	297	m ²	1,502	446,094	B単 110号
000111 仮設排水管設置撤去 VU 200	()		()	()	歩A・単A
	4.000	m	3,887	15,548	B単 111号
000112 仮設排水管設置撤去 VU 300	()		()	()	歩A・単A
	36.400	m	7,536	274,310	B単 112号
000113 仮設パイプ撤去 VU 150	()		()	()	歩A・単A
	10.300	m	772	7,952	B単 113号
				()	
合 計				1,546,720	
・・仮設工 12号道路	1.000	式		(0)	
				43,000	
B18203 敷鉄板 設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	45	m ²	566	25,470	B単 201号
000202 仮設パイプ撤去 TDW 100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	44.000	m	399	17,556	B単 202号
				(0)	
合 計				43,026	
・・表土剥ぎ・埋戻し 15ほ場	1.000	式		(0)	
				4,000	
000203 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	12.000	m ²	301	3,612	B単 203号
				(0)	
合 計				3,612	
・・表土剥ぎ・埋戻し 16ほ場	1.000	式		(0)	
				8,000	
000204 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	27.300	m ²	301	8,217	B単 204号
				(0)	
合 計				8,217	
・・表土剥ぎ・埋戻し 17ほ場	1.000	式		(0)	
				3,000	
000205 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	8.700	m ²	301	2,619	B単 205号
				(0)	
合 計				2,619	
・・表土剥ぎ・埋戻し 18ほ場	1.000	式		(0)	
				1,000	
000206 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.700	m ²	301	1,415	B単 206号
				(0)	
合 計				1,415	
・・表土剥ぎ・埋戻し 19ほ場	1.000	式		(0)	
				4,000	
000207 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	14.700	m ²	301	4,425	B単 207号
				(0)	
合 計				4,425	
・・表土剥ぎ・埋戻し 33ほ場	1.000	式		(0)	
				264,000	
000208 表土剥ぎ・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	878.000	m ²	301	264,278	B単 208号
				(0)	
合 計				264,278	
・・表土剥ぎ・埋戻し 34ほ場	1.000	式		(0)	
				199,000	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 支線道路工			(")		
	再生密粒度As (13) t=4cm		m ²	1,745		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 埋戻			(")		
			m ³	2,090		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 調査ボーリング・ポンプ設置			(")		
	7-3ほ場		式	1,450,000		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 掘削			(")		
			m ³	255		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 埋戻			(")		
			m ³	2,090		歩A・単A
000044	*** B単 - 44号 *** 表土掘削・埋戻し			(")		
			m ²	133		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 有孔管設置			(")		
	75		m	1,154		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 無孔管設置			(")		
	75		m	1,154		歩A・単A
B07222	*** B単 - 47号 *** ポリエチレン製チーズ			(")		
	75 x 75 90°		個	3,460		歩A・単A
B07222	*** B単 - 48号 *** ポリエチレン製キャップ			(")		
	75		個	540		歩A・単A
B07222	*** B単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	エルボ, 75,30°		個	280		歩A・単A
B07222	*** B単 - 50号 *** ポリエチレン製エルボ			(")		
	75 エルボ 45°		個	2,470		歩A・単A
B07222	*** B単 - 51号 *** ポリエチレン製エルボ			(")		
	75 エルボ 90°		個	2,470		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 遮水シート			(")		
	W=2.0m		m ²	2,964		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ネット柵工			(")		
	H=0.5m		m	3,827		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 植生シート			(")		
			m ²	1,500		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 鳥獣害防止柵撤去復旧			(")		
	既設再利用		m	778		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** シート養生設置			(")		
			式	95,880		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 額縁明渠			(")		
			m ³	1,533		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 法面崩壊応急対応			(")		
	土のう改良盛土・草刈り・シート養生		式	95,880		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 掘削			(")		
			m ³	1,042		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 掘削土仮置き			(")		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m3	597		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** セメント改良					
	高炉セメント50kg/m3		m3	2,504		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 盛土					
	BH0.45		m3	342		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 盛土					
	BH0.45 + 不整地運搬車		m3	1,218		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 盛土					
	BH0.45 + 4tダンプ		m3	1,827		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 法面整形					
			m ²	627		歩A・単A
B15501	*** B単 - 66号 *** 表土掘削					
			m ²	66		歩A・単A
B15501	*** B単 - 67号 *** 表土埋戻					
			m ²	67		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 表土整地					
			ha	719,151		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 基盤整地					
			ha	681,520		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 残土処分					
	東部環境整備センター		m3	4,312		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 石礫除去					
	東部環境整備センター		m3	4,312		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 植生シート					
	ワラ付き芝		m ²	1,500		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 有孔管設置					
	75		m	1,137		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 無孔管設置					
	75		m	1,137		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** VUキャップ					
	75		個	760		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	30°エルボ 75		個	280		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	45°エルボ 75		個	161		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	11°1/4エルボ 75		個	280		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	22°1/2エルボ 75		個	280		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)					
	ソケット 75		個	113		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	90°チーズ 75		個	267		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000082	*** B単 - 82号 *** 透水層			(")		
	コンクリート用砕石		m3	5,021		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 吸出し防止材設置			(")		
	不織布,t=10mm		m ²	800		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 有孔管設置			(")		
	75		m	1,154		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(")		
	VU 75		m	1,203		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット			(")		
			個	927		歩A・単A
000087	*** B単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)			(")		
	11°1/4エルボ 75		個	280		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)			(")		
	90°エルボ 75		個	184		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** VUキャップ			(")		
	75		個	760		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 透水層			(")		
	コンクリート用砕石		m3	5,021		歩A・単A
B15102	*** B単 - 91号 *** 畦畔復旧			(")		
	流用土		m	884		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 植生シート			(")		
	ワラ付き芝		m ²	1,500		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 省力化かご			(")		
	最上段,W1.2m×H0.5m		m	11,135		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 省力化かご			(")		
	中下段,W1.2m×H0.5m		m	9,881		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 吸出し防止材設置			(")		
	不織布,t=10mm		m ²	800		歩A・単A
BA0205	*** B単 - 96号 *** 止杭打込			(")		
	L=1.5m,末口15cm		本	3,541		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 張コンクリート			(")		
	t=10cm		m3	32,160		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ガードレール撤去復旧			(")		
	既設再利用		m	5,646	(5,066)	歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 鳥獣害防止柵撤去復旧			(")		
	既設再利用		m	778		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 上層路盤			(")		
	RC-40,t=15cm		m ²	749		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²	1,591		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 掘削			(")		
			m3	1,068		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 表土掘削・埋戻し			(")		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m ²	133		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 遮水シート			(")		
	W=3.0m		m ²	2,964		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 石礫現場内小運搬			(")		
	不整地運搬車		式	11,146		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 仮設運搬道路用盛土			(")		
	設置		m ³	1,161		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 仮設運搬道路用盛土			(")		
	撤去		m ³	631		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 工事用道路盛土			(")		
	設置		m ³	1,161		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 工事用道路盛土			(")		
	撤去		m ³	631		歩A・単A
B18203	*** B単 - 110号 *** 敷鉄板			(")		
	設置・撤去		m ²	1,502		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 仮設排水管用設置撤去			(")		
	VU 200		m	3,887		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 仮設排水管用設置撤去			(")		
	VU 300		m	7,536		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 仮設パイプ撤去			(")		
	VU 150		m	772		歩A・単A
B19002	*** B単 - 114号 *** 仮設材輸送			(")		
			ton	9,820		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 井戸ポンプ改修			(")		
	7-3ほ場隣接地		式	70,000		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 支線道路工			(0)		
	再生密粒度As (13) t=4cm		m ²	1,896		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 掘削			(0)		
			m ³	1,068		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 埋戻			(0)		
			m ³	941		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 遮水シート			(0)		
			m ²	3,099		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 掘削			(0)		
			m ³	1,068		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 埋戻			(0)		
			m ³	941		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 遮水シート			(0)		
			m ²	3,099		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 掘削			(0)		
			m ³	1,068		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 埋戻			(0)		
			m ³	941		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000125	*** B単 - 125号 *** 遮水シート		m ²	(0) 3,099		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 掘削		m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 埋戻		m ³	(0) 941		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 遮水シート		m ²	(0) 3,099		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 掘削		m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000130	*** B単 - 130号 *** 埋戻		m ³	(0) 941		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 遮水シート		m ²	(0) 3,099		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 掘削		m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 埋戻		m ³	(0) 5,741		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 法面整形		m ²	(0) 627		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 埋戻		m ³	(0) 941		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 吸出し防止材		m ²	(0) 580		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 植生シート		m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 鳥獣害防止柵撤去・設置		m	(0) 778		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 掘削		m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 法面整形		m ²	(0) 627		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 土砂運搬		m ³	(0) 674		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 土砂運搬		m ³	(0) 572		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 法面整形		m ²	(0) 684		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 掘削		m ³	(0) 305		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 山ズリ埋戻し		m ³	(0) 6,815		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 割栗石埋戻し					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	*** B単 - 147号 ***		m ³	7,965		歩A・単A
000147	吸出し防止材					
	117N/5cm		m ²	(0) 580		歩A・単A
	*** B単 - 148号 ***					
000148	植生シート					
			m ²	(0) 1,500		歩A・単A
	*** B単 - 149号 ***					
000149	ネット柵工撤去					
			m	(0) 1,044		歩A・単A
	*** B単 - 150号 ***					
000150	遮水シート					
	設置		m ²	(0) 3,099		歩A・単A
	*** B単 - 151号 ***					
000151	遮水シート					
	撤去		m ²	(0) 77		歩A・単A
	*** B単 - 152号 ***					
000152	試掘					
			m ³	(0) 568		歩A・単A
	*** B単 - 153号 ***					
000153	基盤土置換					
			m ³	(0) 12,944		歩A・単A
	*** B単 - 154号 ***					
000154	残土処分					
	東部環境整備センター		m ³	(0) 7,064		歩A・単A
	*** B単 - 155号 ***					
000155	掘削					
			m ³	(0) 305		歩A・単A
	*** B単 - 156号 ***					
000156	山ズリ埋戻し					
			m ³	(0) 6,815		歩A・単A
	*** B単 - 157号 ***					
000157	割栗石埋戻し					
			m ³	(0) 7,965		歩A・単A
	*** B単 - 158号 ***					
000158	有孔管設置					
	TDW 75		m	(0) 1,634		歩A・単A
	*** B単 - 159号 ***					
000159	ポリエチレン製エルボ					
	45°エルボ 75		個	(0) 2,470		歩A・単A
	*** B単 - 160号 ***					
000160	吸水渠					
	VU 75		m	(0) 1,137		歩A・単A
	*** B単 - 161号 ***					
000161	吸出し防止材					
	117N/5cm		m ²	(0) 580		歩A・単A
	*** B単 - 162号 ***					
000162	鳥獣害防止柵撤去復旧					
	既設再利用		m	(0) 778		歩A・単A
	*** B単 - 163号 ***					
000163	植生シート					
			m ²	(0) 1,500		歩A・単A
	*** B単 - 164号 ***					
000164	残土処分					
	東部環境整備センター		m ³	(0) 7,064		歩A・単A
	*** B単 - 165号 ***					
000165	掘削					
	機械		m ³	(0) 305		歩A・単A
	*** B単 - 166号 ***					
000166	盛土					
	流用土		m ³	(0) 263		歩A・単A
	*** B単 - 167号 ***					
000167	砕石埋戻し					
			m ³	(0) 5,063		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000168	伐採工 *** B単 - 168号 ***			(0)		
			日	38,352		歩A・単A
000169	砕石かご *** B単 - 169号 ***			(0)		
	B=1000×H=500 最上段		m	16,331		歩A・単A
000170	砕石かご *** B単 - 170号 ***			(0)		
	B=1000×H=500 中下段		m	15,731		歩A・単A
000171	側面網 *** B単 - 171号 ***			(0)		
			枚	5,000		歩A・単A
000172	吸出し防止材設置 *** B単 - 172号 ***			(0)		
	不織布,t=10mm		m ²	800		歩A・単A
000173	丸太杭 *** B単 - 173号 ***			(0)		
			本	3,121		歩A・単A
000174	植生シート(砕石かご上) *** B単 - 174号 ***			(0)		
	ワラ付き芝		m ²	1,500		歩A・単A
000175	植生シート *** B単 - 175号 ***			(0)		
	ワラ付き芝		m ²	1,500		歩A・単A
000176	植生土のう工 *** B単 - 176号 ***			(0)		
			袋	555		歩A・単A
000177	残土処分 *** B単 - 177号 ***			(0)		
	東部環境整備センター		m ³	6,308		歩A・単A
000178	石礫除去 *** B単 - 178号 ***			(0)		
	東部環境整備センター		m ³	6,308		歩A・単A
000179	吸水渠 *** B単 - 179号 ***			(0)		
	VU 75		m	1,617		歩A・単A
000180	集水渠 *** B単 - 180号 ***			(0)		
	VU 75		m	1,137		歩A・単A
000181	立上管(通気口) *** B単 - 181号 ***			(0)		
	VU 75(通気口キャップ付)		箇所	3,691		歩A・単A
000182	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 182号 ***			(0)		
	45°エルボ 75		個	161		歩A・単A
000183	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 183号 ***			(0)		
	30°エルボ 75		個	280		歩A・単A
000184	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 184号 ***			(0)		
	22°エルボ 75		個	280		歩A・単A
000185	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 185号 ***			(0)		
	11°エルボ 75		個	280		歩A・単A
000186	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 186号 ***			(0)		
	ソケット 75		個	113		歩A・単A
000187	ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 187号 ***			(0)		
	90°チーズ 75		個	267		歩A・単A
000188	除草材散布 *** B単 - 188号 ***			(0)		
			L	3,890		歩A・単A
000189	機械刈払工 *** B単 - 189号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
			日	39,619		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 刈払集積、土のう運搬、路肩盛土			(0)		
			日	16,619		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 除草、土のう、路肩盛土			(0)		
			人	19,176		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 植生土のう			(0)		
			袋	175		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 土のう、路肩盛土材運搬			(0)		
			日	16,826		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 4mレール			(0)		
	ガードレール		枚	16,200		歩A・単A
000195	*** B単 - 195号 *** 支柱			(0)		
	ガードレール		本	12,400		歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 袖レール			(0)		
	ガードレール		枚	5,040		歩A・単A
000197	*** B単 - 197号 *** ブランケット			(0)		
	ガードレール		枚	720		歩A・単A
000198	*** B単 - 198号 *** 大ボルト			(0)		
	ガードレール		個	468		歩A・単A
000199	*** B単 - 199号 *** 小ボルト			(0)		
	ガードレール		個	288		歩A・単A
000200	*** B単 - 200号 *** 縞鋼板			(0)		
			枚	50,000		歩A・単A
B18203	*** B単 - 201号 *** 敷鉄板			(0)		
	設置・撤去		m ²	566		歩A・単A
000202	*** B単 - 202号 *** 仮設パイプ撤去			(0)		
	TDW 100		m	399		歩A・単A
000203	*** B単 - 203号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000205	*** B単 - 205号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000206	*** B単 - 206号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000208	*** B単 - 208号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** 表土剥ぎ・埋戻し			(0)		
			m ²	301		歩A・単A
B19002	*** B単 - 210号 *** 仮設材輸送			(0)		
			ton	9,820		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	支線道路工 再生密粒度As(13)t=4cm		m		(") 350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、あり	(") 350,000	m	109.6	(") 38,360	S単 14号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、フライト各種、あり、密粒度A(20)	(") 350,000	m	1,617	(") 565,950	S単 15号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(") 2,400	m3	941.3	(") 2,259	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(") 2,200	m3	1,304	(") 2,869	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり	(") 2,200	m3	519	(") 1,142	S単 3号
	合 計				(") 610,580	
	単 価				(") 1,745	
*** B単 - 40号 ***						
000040	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,110	m3	262.7	(") 292	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動ロー()	(") 1,000	m3	1,798	(") 1,798	S単 2号
	合 計				(") 2,090	
	単 価				(") 2,090	
*** B単 - 41号 ***						
000041	調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場、	(") 1,000	式	1,450,000	(") 1,450,000	S単 28号
	合 計				(") 1,450,000	
	単 価				(") 1,450,000	
*** B単 - 42号 ***						
000042	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 1,000	m3	254.8	(") 255	S単 11号
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
*** B単 - 43号 ***						
000043	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,110	m3	262.7	(") 292	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動ロー()	(") 1,000	m3	1,798	(") 1,798	S単 2号
	合 計				(") 2,090	
	単 価				(") 2,090	
*** B単 - 44号 ***						
000044	表土掘削・埋戻し		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、なし	(") 1,000	m	66	(") 66	S単 72号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻、なし	(") 1,000	m	67	(") 67	S単 73号
	合 計				(") 133	
	単 価				(") 133	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 45号 ***						
000045	有孔管設置 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 1,000	m	729	(") 729	S単 8号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 1,000	m	425	(") 425	S単 5号
	合 計				(") 1,154	
	単 価				(") 1,154	
*** B単 - 46号 ***						
000046	無孔管設置 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 1,000	m	729	(") 729	S単 8号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 1,000	m	425	(") 425	S単 5号
	合 計				(") 1,154	
	単 価				(") 1,154	
*** B単 - 47号 ***						
B07222	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°,,	(") 1,000	個	3,460	(") 3,460	S単 22号
	合 計				(") 3,460	
	単 価				(") 3,460	
*** B単 - 48号 ***						
B07222	ポリエチレン製キャップ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製キャップ 75,,	(") 1,000	個	540	(") 540	S単 23号
	合 計				(") 540	
	単 価				(") 540	
*** B単 - 49号 ***						
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 エルボ, 75,30°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,,	(") 1,000	個	280	(") 280	S単 52号
	合 計				(") 280	
	単 価				(") 280	
*** B単 - 50号 ***						
B07222	ポリエチレン製エルボ 75 エルボ 45°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,	(") 1,000	個	2,470	(") 2,470	S単 53号
	合 計				(") 2,470	
	単 価				(") 2,470	
*** B単 - 51号 ***						
B07222	ポリエチレン製エルボ 75 エルボ 90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,	(") 1,000	個	2,470	(") 2,470	S単 54号
	合 計				(") 2,470	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,470	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	遮水シート W=2.0m		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 1.000	m ²	2,964	(") 2,964	S単 13号
	合 計				(") 2,964	
	単 価				(") 2,964	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ネット柵工 H=0.5m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 ネット柵,0.5,B S	(") 1.000	m	3,827	(") 3,827	S単 4号
	合 計				(") 3,827	
	単 価				(") 3,827	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	植生シート		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 7号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	(") 1.000	m	778	(") 778	T単 1号
	合 計				(") 778	
	単 価				(") 778	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	シート養生設置		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 5.000	人	19,176	(") 95,880	S単 18号
	合 計				(") 95,880	
	単 価				(") 95,880	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	額縁明渠		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1.000	m ³	1,533	(") 1,533	S単 81号
	合 計				(") 1,533	
	単 価				(") 1,533	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	法面崩壊緊急対応 土のう改良盛土・草刈り・シート養生		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 5.000	人	19,176	(") 95,880	S単 18号
	合 計				(") 95,880	
	単 価				(") 95,880	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 59号 ***						
000059	掘削		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,042	(") 1,042	S単 79号
	合計				(") 1,042	
	単価				(") 1,042	
*** B単 - 60号 ***						
000060	掘削土仮置き		m3		(")	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(") 1.110	m3	538	(") 597	S単 47号
	合計				(") 597	
	単価				(") 597	
*** B単 - 61号 ***						
000061	セメント改良 高炉セメント50kg/m3		m3		(")	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.50m	(") 2.000	m ³	1,252	(") 2,504	S単 37号
	合計				(") 2,504	
	単価				(") 2,504	
*** B単 - 62号 ***						
000062	盛土 BH0.45		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
	合計				(") 342	
	単価				(") 342	
*** B単 - 63号 ***						
000063	盛土 BH0.45 + 不整地運搬車		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.300	m3	411	(") 534	S単 48号
	合計				(") 1,218	
	単価				(") 1,218	
*** B単 - 64号 ***						
000064	盛土 BH0.45 + 4tダンプ		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.300	m3	879	(") 1,143	S単 83号
	合計				(") 1,827	
	単価				(") 1,827	
*** B単 - 65号 ***						

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	627.4	(") 627	S単 12号
	合計				(") 627	
	単価				(") 627	
	*** B単 - 66号 ***					
B15501	表土掘削		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	66	(") 66	S単 74号
	合計				(") 66	
	単価				(") 66	
	*** B単 - 67号 ***					
B15501	表土埋戻		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,なし	(") 1.000	m ²	67	(") 67	S単 75号
	合計				(") 67	
	単価				(") 67	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	表土整地		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.12ha,0.000,15cm,なし	(") 1.000	ha	719,151	(") 719,151	S単 70号
	合計				(") 719,151	
	単価				(") 719,151	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	基盤整地		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし	(") 1.000	ha	681,520	(") 681,520	S単 71号
	合計				(") 681,520	
	単価				(") 681,520	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	残土処分 東部環境整備センター		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	262.7	(") 263	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	(") 1.000	m ³	2,609	(") 2,609	S単 84号
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(") 1.000	m ³	1,440	(") 1,440	S単 55号
	合計				(") 4,312	
	単価				(") 4,312	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	石礫除去 東部環境整備センター		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	262.7	(") 263	S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	(") 1.000	m ³	2,609	(") 2,609	S単 84号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(") 1.000	m3	1,440	(") 1,440	S単 55号
	合計				(") 4,312	
	単価				(") 4,312	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	植生シート ワラ付き芝		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 7号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	有孔管設置 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 8号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,630	(") 40,750	S単 56号
	合計				(") 113,650	
	単価				(") 1,137	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	無孔管設置 75		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 8号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,630	(") 40,750	S単 56号
	合計				(") 113,650	
	単価				(") 1,137	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	VUキャップ 75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	VUキャップ 75,,	(") 1.000	個	760	(") 760	S単 57号
	合計				(") 760	
	単価				(") 760	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,,	(") 1.000	個	280	(") 280	S単 52号
	合計				(") 280	
	単価				(") 280	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 45°エルボ 75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75,,	(") 1.000	個	161	(") 161	S単 58号
	合計				(") 161	
	単価				(") 161	
	*** B単 - 78号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11° 1/4エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11° 1/4エルボ 75,,	(") 1.000	個	280	(") 280	S単 59号
	合計				(") 280	
	単価				(") 280	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 22° 1/2エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 22° 1/2エルボ 75,,	(") 1.000	個	280	(") 280	S単 60号
	合計				(") 280	
	単価				(") 280	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) ソケット 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 75,,	(") 1.000	個	113	(") 113	S単 61号
	合計				(") 113	
	単価				(") 113	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°チーズ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°チーズ 75,,	(") 1.000	個	267	(") 267	S単 62号
	合計				(") 267	
	単価				(") 267	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	透水層 コンクリート用碎石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	221.1	(") 221	S単 39号
S02116	コンクリート用碎石 ,40-20,	(") 1.000	m3	4,800	(") 4,800	S単 6号
	合計				(") 5,021	
	単価				(") 5,021	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	吸出し防止材設置 不織布,t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	800	(") 800	S単 46号
	合計				(") 800	
	単価				(") 800	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	有孔管設置 75		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 8号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	425	(") 42,500	S単 5号
	合計				(") 115,400	
	単価				(") 1,154	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 85号 ***						
000085	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	1,203	(") 1,203	S単 67号
	合 計				(") 1,203	
	単 価				(") 1,203	
*** B単 - 86号 ***						
000086	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,	(") 1,000	個	927	(") 927	S単 63号
	合 計				(") 927	
	単 価				(") 927	
*** B単 - 87号 ***						
000087	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,	(") 1,000	個	280	(") 280	S単 59号
	合 計				(") 280	
	単 価				(") 280	
*** B単 - 88号 ***						
000088	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°エルボ 75,,	(") 1,000	個	184	(") 184	S単 64号
	合 計				(") 184	
	単 価				(") 184	
*** B単 - 89号 ***						
000089	VUキャップ 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	VUキャップ 75,,	(") 1,000	個	760	(") 760	S単 57号
	合 計				(") 760	
	単 価				(") 760	
*** B単 - 90号 ***						
000090	透水層 コンクリート用砕石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	221.1	(") 221	S単 39号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(") 1,000	m3	4,800	(") 4,800	S単 6号
	合 計				(") 5,021	
	単 価				(") 5,021	
*** B単 - 91号 ***						
B15102	畦畔復旧 流用土		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	(") 1,000	m	884	(") 884	S単 36号
	合 計				(") 884	
	単 価				(") 884	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 92号 ***						
000092	植生シート ワラ付き芝		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付き芝	(") 1,000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 7号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
*** B単 - 93号 ***						
000093	省力化かご 最上段,W1.2m×H0.5m		m		(") 13,000	歩A 当たり算出
S02116	ハイパーマット 多段積型(最上段),120型,0.5×1.2×2.0,,	(") 13,000	m	7,550	(") 98,150	S単 19号
S02116	ハイパーマット 端部用側面網,0.5×1.2,,	(") 2,000	枚	2,600	(") 5,200	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,800	m ³	262.7	(") 2,049	S単 10号
S02116	コンクリート用碎石 ,40-20,	(") 8,200	m ³	4,800	(") 39,360	S単 6号
	合計				(") 144,759	
	単価				(") 11,135	
*** B単 - 94号 ***						
000094	省力化かご 中下段,W1.2m×H0.5m		m		(") 12,000	歩A 当たり算出
S02116	ハイパーマット 多段積型(中下段),120型,0.5×1.2×2.0,1:0.5勾配,,	(") 12,000	m	6,250	(") 75,000	S単 21号
S02116	ハイパーマット 端部用側面網,0.5×1.2,,	(") 2,000	枚	2,600	(") 5,200	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,200	m ³	262.7	(") 1,891	S単 10号
S02116	コンクリート用碎石 ,40-20,	(") 7,600	m ³	4,800	(") 36,480	S単 6号
	合計				(") 118,571	
	単価				(") 9,881	
*** B単 - 95号 ***						
000095	吸出し防止材設置 不織布,t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1,000	m ²	800	(") 800	S単 46号
	合計				(") 800	
	単価				(") 800	
*** B単 - 96号 ***						
BA0205	止杭打込 L=1.5m,末口15cm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	(") 1,000	本	3,541	(") 3,541	S単 86号
	合計				(") 3,541	
	単価				(") 3,541	
*** B単 - 97号 ***						
000097	張コンクリート t=10cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	32,160	(") 32,160	S単 87号
	合計				(") 32,160	
	単価				(") 32,160	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 98号 ***						
000098	ガードレール撤去復旧 既設再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1,000	m	1,336	(") 1,336	S単 35号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(1,000) 0,000	m	3,730	(3,730) 0	S単 34号
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	(0,000) 1,000	m	4,310	(0) 4,310	S単 143号
	合 計				(5,066) 5,646	
	単 価				(5,066) 5,646	
*** B単 - 99号 ***						
000099	鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	(") 1,000	m	778	(") 778	T単 1号
	合 計				(") 778	
	単 価				(") 778	
*** B単 - 100号 ***						
000100	上層路盤 RC-40,t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	(") 1,000	m ²	748.7	(") 749	S単 88号
	合 計				(") 749	
	単 価				(") 749	
*** B単 - 101号 ***						
000101	表層 再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(") 1,000	m ²	1,591	(") 1,591	S単 89号
	合 計				(") 1,591	
	単 価				(") 1,591	
*** B単 - 102号 ***						
000102	掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,068	(") 1,068	S単 80号
	合 計				(") 1,068	
	単 価				(") 1,068	
*** B単 - 103号 ***						
000103	表土掘削・埋戻し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	66	(") 66	S単 72号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ²	67	(") 67	S単 73号
	合 計				(") 133	
	単 価				(") 133	
*** B単 - 104号 ***						
000104	遮水シート W=3.0m		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 1,000	m ²	2,964	(") 2,964	S単 13号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 2,964	
	単価				(") 2,964	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	石礫現場内小運搬 不整地運搬車		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ポンプ式・排対型(1次)] .3.3~3.5t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	22,291	(") 11,146	S単 76号
	合計				(") 11,146	
	単価				(") 11,146	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	仮設運搬道路用盛土 設置		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	818.8	(") 819	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
	合計				(") 1,161	
	単価				(") 1,161	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	仮設運搬道路用盛土 撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	289.2	(") 289	S単 82号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
	合計				(") 631	
	単価				(") 631	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	工用用道路盛土 設置		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	818.8	(") 819	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
	合計				(") 1,161	
	単価				(") 1,161	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	工用用道路盛土 撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1,000	m3	289.2	(") 289	S単 82号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,300	m3	262.7	(") 342	S単 10号
	合計				(") 631	
	単価				(") 631	
	*** B単 - 110号 ***					
B18203	敷鉄板 設置・撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,あり	(") 1,000	m ²	1,502	(") 1,502	S単 77号
	合計				(") 1,502	
	単価				(") 1,502	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 111号 ***						
000111	仮設排水管設置撤去 VU 200		m		(") 4,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 4,000	m	3,115	(") 12,460	S単 68号
T04002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 200	(") 4,000	m	772	(") 3,088	T単 3号
	合計				(") 15,548	
	単価				(") 3,887	
*** B単 - 112号 ***						
000112	仮設排水管設置撤去 VU 300		m		(") 36,400	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	(") 36,400	m	6,764	(") 246,210	S単 69号
T04003	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 300	(") 36,400	m	772	(") 28,101	T単 4号
	合計				(") 274,311	
	単価				(") 7,536	
*** B単 - 113号 ***						
000113	仮設パイプ撤去 VU 150		m		(") 10,300	歩A 当たり算出
T04001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 150	(") 10,300	m	772	(") 7,952	T単 2号
	合計				(") 7,952	
	単価				(") 772	
*** B単 - 114号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1,000	ton	9,820	(") 9,820	S単 78号
	合計				(") 9,820	
	単価				(") 9,820	
*** B単 - 115号 ***						
000115	井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地,,	(") 1,000	式	70,000	(") 70,000	S単 66号
	合計				(") 70,000	
	単価				(") 70,000	
*** B単 - 116号 ***						
000116	支線道路路工 再生密粒度As (13) t=4cm		m ²		(0.000) 350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	(0.000) 350,000	m ²	109.6	(0) 38,360	S単 163号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7'ライムコト 各種,あり,密粒度Aコ(20)	(0.000) 350,000	m ²	1,768	(0) 618,800	S単 164号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2,400	m ³	941.3	(0) 2,259	S単 152号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2,200	m ³	1,304	(0) 2,869	S単 92号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 2,200	m ³	519	(0) 1,142	S単 93号
	合計				(0) 663,430	
	単価				(0) 1,896	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 117号 ***						
000117	掘削		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,068	1,068	S単 150号
	合計				(0)	
	単価				1,068	
*** B単 - 118号 ***						
000118	埋戻		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	941.3	941	S単 152号
	合計				(0)	
	単価				941	
*** B単 - 119号 ***						
000119	遮水シート		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	3,099	3,099	S単 161号
	合計				(0)	
	単価				3,099	
*** B単 - 120号 ***						
000120	掘削		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,068	1,068	S単 150号
	合計				(0)	
	単価				1,068	
*** B単 - 121号 ***						
000121	埋戻		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	941.3	941	S単 152号
	合計				(0)	
	単価				941	
*** B単 - 122号 ***						
000122	遮水シート		m ²		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	3,099	3,099	S単 161号
	合計				(0)	
	単価				3,099	
*** B単 - 123号 ***						
000123	掘削		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,068	1,068	S単 150号
	合計				(0)	
	単価				1,068	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 124号 ***						
000124	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
*** B単 - 125号 ***						
000125	遮水シート				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000) 1.000	m ²	3,099	(0) 3,099	S単 161号
	合計				(0) 3,099	
	単価				(0) 3,099	
*** B単 - 126号 ***						
000126	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,068	(0) 1,068	S単 150号
	合計				(0) 1,068	
	単価				(0) 1,068	
*** B単 - 127号 ***						
000127	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
*** B単 - 128号 ***						
000128	遮水シート				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000) 1.000	m ²	3,099	(0) 3,099	S単 161号
	合計				(0) 3,099	
	単価				(0) 3,099	
*** B単 - 129号 ***						
000129	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,068	(0) 1,068	S単 150号
	合計				(0) 1,068	
	単価				(0) 1,068	
*** B単 - 130号 ***						
000130	埋戻				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
*** B単 - 131号 ***						

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000131	遮水シート				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000) 1.000	m ²	3,099	(0) 3,099	S単 161号
	合計				(0) 3,099	
	単価				(0) 3,099	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	掘削				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	1,068	(0) 1,068	S単 150号
	合計				(0) 1,068	
	単価				(0) 1,068	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	埋戻				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(0.000) 1.000	m ³	4,800	(0) 4,800	S単 101号
	合計				(0) 5,741	
	単価				(0) 5,741	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 158号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	埋戻				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	吸出し防止材				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 102号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	植生シート				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 103号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
	*** B単 - 138号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000138	鳥獣害防止柵撤去・設置				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m	778	778	T単 5号
	合計				(0)	
	単価				778	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,068	1,068	S単 150号
	合計				(0)	
	単価				1,068	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	627.4	627	S単 158号
	合計				(0)	
	単価				627	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	12号道路残土流用		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	262.7	263	S単 153号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	411	411	S単 90号
	合計				(0)	
	単価				674	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	12号道路残土流用		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	262.7	263	S単 153号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	309	309	S単 91号
	合計				(0)	
	単価				572	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	684.3	684	S単 159号
	合計				(0)	
	単価				684	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	305	305	S単 151号
	合計				(0)	
	単価				305	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 145号 ***						
000145	山ズリ埋戻し				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02116	山ズリ	(0.000) 1.000	m ³	3,800	(0) 3,800	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	879	(0) 879	S単 154号
	合 計				(0) 6,815	
	単 価				(0) 6,815	
*** B単 - 146号 ***						
000146	割栗石埋戻し				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02116	割栗石 ,15~20cm,	(0.000) 1.000	m ³	4,950	(0) 4,950	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	879	(0) 879	S単 154号
	合 計				(0) 7,965	
	単 価				(0) 7,965	
*** B単 - 147号 ***						
000147	吸出し防止材 117N/5cm				(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 106号
	合 計				(0) 580	
	単 価				(0) 580	
*** B単 - 148号 ***						
000148	植生シート				(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S02116	植生シート	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 107号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
*** B単 - 149号 ***						
000149	ネット柵工撤去				(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00003	ネット柵撤去	(0.000) 1.000	m	1,044	(0) 1,044	T単 7号
	合 計				(0) 1,044	
	単 価				(0) 1,044	
*** B単 - 150号 ***						

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000150	遮水シート 設置		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	(0.000) 1.000	m ²	3,099	(0) 3,099	S単 161号
	合計				(0) 3,099	
	単価				(0) 3,099	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	遮水シート 撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	遮水シート 撤去	(0.000) 1.000	m ²	77	(0) 77	T単 8号
	合計				(0) 77	
	単価				(0) 77	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	試掘		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	305	(0) 305	S単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
	合計				(0) 568	
	単価				(0) 568	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	基盤土置換		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	人工鋼土	(0.000) 1.000	m ³	6,940	(0) 6,940	S単 108号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m ³	3,868	(0) 3,868	S単 155号
	合計				(0) 12,944	
	単価				(0) 12,944	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	残土処分 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	(0.000) 1.000	m ³	2,609	(0) 2,609	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下	(0.000) 1.000	m ³	879	(0) 879	S単 154号
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(0.000) 1.000	m ³	1,440	(0) 1,440	S単 109号
	合計				(0) 7,064	
	単価				(0) 7,064	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 155号 ***					
000155	掘削		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,--,--,--	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	S単 151号
	合計				(0) 305	
	単価				(0) 305	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	山ズリ埋戻し		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
S02116	山ズリ	(0.000) 1.000	m3	3,800	(0) 3,800	S単 104号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	879	(0) 879	S単 154号
	合計				(0) 6,815	
	単価				(0) 6,815	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	割栗石埋戻し		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
S02116	割栗石 ,15~20cm,	(0.000) 1.000	m3	4,950	(0) 4,950	S単 105号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	879	(0) 879	S単 154号
	合計				(0) 7,965	
	単価				(0) 7,965	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	有孔管設置 TDW 75		m		(0.000)m	歩A
					100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 145号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(0.000) 10.000	m3	4,800	(0) 48,000	S単 110号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 111号
	合計				(0) 163,400	
	単価				(0) 1,634	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75		個		(0.000)個	歩A
					1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	2,470	(0) 2,470	S単 112号
	合計				(0) 2,470	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,470	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	吸水渠 VU 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 145号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,630	(0) 40,750	S単 113号
	合 計				(0) 113,650	
	単 価				(0) 1,137	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 106号
	合 計				(0) 580	
	単 価				(0) 580	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000) 1.000	m	778	(0) 778	T単 5号
	合 計				(0) 778	
	単 価				(0) 778	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	植生シート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 107号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	残土処分 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	879	(0) 879	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,609	(0) 2,609	S単 156号
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(0.000) 1.000	m ³	1,440	(0) 1,440	S単 109号
	合 計				(0) 7,064	
	単 価				(0) 7,064	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	掘削 機械		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000			(0) 305	(0) S単 151号
	合計				(0) 305	
	単価				(0) 305	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	盛土 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
	合計				(0) 263	
	単価				(0) 263	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	砕石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
SO2116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 110号
	合計				(0) 5,063	
	単価				(0) 5,063	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	伐採工		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
SO2115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	19,176	(0) 38,352	S単 99号
	合計				(0) 38,352	
	単価				(0) 38,352	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	砕石かご B=1000×H=500 最上段		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SO2116	砕石かご20 100型最上段	(0.000) 1.000	m	13,800	(0) 13,800	S単 114号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 0.500	m3	262.7	(0) 131	S単 153号
SO2116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(0.000) 0.500	m3	4,800	(0) 2,400	S単 110号
	合計				(0) 16,331	
	単価				(0) 16,331	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	砕石かご B=1000×H=500 中下段		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SO2116	砕石かご20 100型中下段	(0.000) 1.000	m	13,200	(0) 13,200	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 0.500	m3	262.7	(0) 131	S単 153号
SO2116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(0.000) 0.500	m3	4,800	(0) 2,400	S単 110号
	合計				(0) 15,731	
	単価				(0) 15,731	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	側面網		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
SO2116	側面網	(0.000) 1.000	枚	5,000	(0) 5,000	S単 116号
	合計				(0) 5,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 5,000	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	吸出し防止材設置 不織布,t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	800	(0) 800	S単 162号
	合 計				(0) 800	
	単 価				(0) 800	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	丸太杭		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	(0.000) 1.000	本	3,121	(0) 3,121	S単 160号
	合 計				(0) 3,121	
	単 価				(0) 3,121	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	植生シート(砕石かご上) ワラ付き芝		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 103号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	植生シート ワラ付き芝		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 103号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	植生土のう工		袋		(0.000)袋 500.000	歩A 当たり算出
T00002	植生土のう工	(0.000) 10.000	m ³	27,734	(0) 277,340	T単 6号
	合 計				(0) 277,340	
	単 価				(0) 555	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	残土処分 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	(0.000) 1.000	m ³	2,609	(0) 2,609	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	(0.000) 1.000	m ³	1,055	(0) 1,055	S単 157号
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(0.000) 1.000	m ³	1,440	(0) 1,440	S単 109号
	合 計				(0) 6,308	
	単 価				(0) 6,308	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 178号 ***					
000178	石礫除去 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 153号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,609	(0) 2,609	S単 156号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 152号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,055	(0) 1,055	S単 157号
S02116	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 109号
	合 計				(0) 6,308	
	単 価				(0) 6,308	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	吸水渠 VU 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(0.000) 10.000	m3	4,800	(0) 48,000	S単 110号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 145号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,630	(0) 40,750	S単 113号
	合 計				(0) 161,650	
	単 価				(0) 1,617	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	集水渠 VU 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 145号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,630	(0) 40,750	S単 113号
	合 計				(0) 113,650	
	単 価				(0) 1,137	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 19.000	m	4	(0) 76	S単 144号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 118号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	320	(0) 3,200	S単 119号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.000	m	1,203	(0) 8,421	S単 142号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	4,770	(0) 8,348	S単 120号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 121号
	合 計				(0) 36,905	
	単 価				(0) 3,691	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	161	(0) 161	S単 122号
	合 計				(0) 161	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 161	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	ポリ塩化ビニル管継手 30°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	280	(0) 280	S単 123号
	合 計				(0) 280	
	単 価				(0) 280	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	ポリ塩化ビニル管継手 22°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	280	(0) 280	S単 124号
	合 計				(0) 280	
	単 価				(0) 280	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	ポリ塩化ビニル管継手 11°エルボ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,	(0.000) 1.000	個	280	(0) 280	S単 125号
	合 計				(0) 280	
	単 価				(0) 280	
	*** B単 - 186号 ***					
000186	ポリ塩化ビニル管継手 ソケット 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	113	(0) 113	S単 126号
	合 計				(0) 113	
	単 価				(0) 113	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	ポリ塩化ビニル管継手 90°チーズ 75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°チーズ 75,,	(0.000) 1.000	個	267	(0) 267	S単 127号
	合 計				(0) 267	
	単 価				(0) 267	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	除草材散布		L		(0.000)L 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	除草材 ラウンドアップ,,	(0.000) 1.000	L	3,890	(0) 3,890	S単 128号
	合 計				(0) 3,890	
	単 価				(0) 3,890	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	機械刈払工		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
S02112	ブラッシュカッター バックホウアタッチメント	(0.000) 1.000	日	23,000	(0) 23,000	S単 95号
S16002	バックホウ[加-型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	16,619	(0) 16,619	S単 146号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0)	
	単価				39,619	
					(0)	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	刈払集積、土のう運搬、路肩盛土		日		(0.000)日	歩A
S16002	バックホウ[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	16,619	1.000日 16,619	歩A 当たり算出 S単 146号
	合計				(0)	
	単価				16,619	
					(0)	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	除草、土のう、路肩盛土		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(0.000) 1.000	人	19,176	(0) 19,176	S単 97号
	合計				(0)	
	単価				19,176	
					(0)	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	植生土のう		袋		(0.000)袋 500.000袋	歩A 当たり算出
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	(0.000) 500.000	枚	175	(0) 87,500	S単 117号
	合計				(0)	
	単価				87,500	
					(0)	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	土のう、路肩盛土材運搬		日		(0.000)日 1.000日	歩A 当たり算出
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	16,826	(0) 16,826	S単 147号
	合計				(0)	
	単価				16,826	
					(0)	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	4mレール ガードレール		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	4mレール ガードレール,,	(0.000) 1.000	枚	16,200	(0) 16,200	S単 129号
	合計				(0)	
	単価				16,200	
					(0)	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	支柱 ガードレール		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	支柱 ガードレール,,	(0.000) 1.000	本	12,400	(0) 12,400	S単 130号
	合計				(0)	
	単価				12,400	
					(0)	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	袖レール ガードレール		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	袖レール ガードレール,,	(0.000) 1.000	枚	5,040	(0) 5,040	S単 131号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 5,040	
	単価				(0) 5,040	
	*** B単 - 197号 ***					
000197	ブランケット ガードレール		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	ブランケット ガードレール,,	(0.000) 1.000	枚	720	(0) 720	S単 132号
	合計				(0) 720	
	単価				(0) 720	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	大ボルト ガードレール		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	大ボルト ガードレール,,	(0.000) 1.000	個	468	(0) 468	S単 133号
	合計				(0) 468	
	単価				(0) 468	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	小ボルト ガードレール		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	小ボルト ガードレール,,	(0.000) 1.000	個	288	(0) 288	S単 134号
	合計				(0) 288	
	単価				(0) 288	
	*** B単 - 200号 ***					
000200	編鋼板		枚		(0.000)枚 1.000枚	歩A 当たり算出
S02116	編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 560/670×540×6.0,,	(0.000) 1.000	枚	50,000	(0) 50,000	S単 135号
	合計				(0) 50,000	
	単価				(0) 50,000	
	*** B単 - 201号 ***					
B18203	敷鉄板 設置・撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,44,2,あり	(0.000) 1.000	m ²	566	(0) 566	S単 148号
	合計				(0) 566	
	単価				(0) 566	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	仮設パイプ撤去 TDW 100		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 100	(0.000) 10.000	m	399	(0) 3,990	T単 9号
	合計				(0) 3,990	
	単価				(0) 399	
	*** B単 - 203号 ***					
000203	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 204号 ***						
000204	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 205号 ***						
000205	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 206号 ***						
000206	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 207号 ***						
000207	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 208号 ***						
000208	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	
	単価				(0) 301	
*** B単 - 209号 ***						
000209	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 152号
	合計				(0) 30,140	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 301	
	*** B単 - 210号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,820	(0) 9,820	S単 149号
	合 計				(0) 9,820	
	単 価				(0) 9,820	
	*** B単 - 211号 ***					
000211	六価クロム溶出試験		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む,,	(0.000) 1.000	式	7,500	(0) 7,500	S単 136号
	合 計				(0) 7,500	
	単 価				(0) 7,500	
	*** B単 - 212号 ***					
000212	諸経費動向調査経費		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査経費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 137号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	*** B単 - 213号 ***					
000213	現場環境改善費		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	432,000	(0) 432,000	S単 138号
	合 計				(0) 432,000	
	単 価				(0) 432,000	
	*** B単 - 214号 ***					
000214	集積・積込、運搬処理費 12号道路		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	集積・積込、運搬処理費 東部森林組合,,	(0.000) 1.000	式	238,000	(0) 238,000	S単 139号
	合 計				(0) 238,000	
	単 価				(0) 238,000	
	*** B単 - 215号 ***					
000215	刈払経費 36ほ場		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	刈払経費 バックホウアタッチメント,,	(0.000) 1.000	式	33,000	(0) 33,000	S単 140号
	合 計				(0) 33,000	
	単 価				(0) 33,000	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	法面復旧設計費 17号道路		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	法面復旧設計費 17号道路,,	(0.000) 1.000	式	2,300,000	(0) 2,300,000	S単 141号
	合 計				(0) 2,300,000	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,798		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	519		歩A・単A
S02014	*** S単 - 4号 *** 柵工 柵工 ネット柵,0.5,B S		m	3,827		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40-20,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,,		m ²	1,500		歩A・単A
S10032	*** S単 - 8号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 9号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 10号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 11号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 12号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A
SA0268	*** S単 - 13号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m ²	2,964		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 14号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²	109.6		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 15号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ﾌﾟﾛﾝ(20)		m ²	1,617		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ハイパーマット ハイパーマット 多段積型(最上段),120型,0.5×1.2×2.0,,		m	7,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ハイパーマット ハイパーマット 端部用側面網,0.5×1.2,,		枚	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ハイパーマット ハイパーマット 多段積型(中下段),120型,0.5×1.2×2.0,1:0.5勾配,,		m	6,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75×75 90°,,		個	3,460		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 23号 *** ポリエチレン製キャップ ポリエチレン製キャップ 75,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 調査ボーリング・ポンプ設置 調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場,,		式	1,450,000		歩A・単A
S08711	*** S単 - 34号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	3,730		歩A・単A
S08712	*** S単 - 35号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m	1,336		歩A・単A
S15002	*** S単 - 36号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	884		歩A・単A
S18055	*** S単 - 37号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎) 地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg,あり,0.50m		m ²	1,252		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 39号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	221.1		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 46号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	800		歩A・単A
S01034	*** S単 - 47号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m ³	538		歩A・単A
S01034	*** S単 - 48号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m ³	411		歩A・単A
S02112	*** S単 - 49号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ - 超低・排対型(-2011)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ - 超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 50号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 51号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,,		個	280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,		m ³	1,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** VUキャップ VUキャップ 75,,		個	760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75,,		個	161		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,		個	280		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)					

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,, *** S単 - 61号 ***		個	280		歩A・単A
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75,,		個	113		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°チース 75,,		個	267		歩A・単A
	*** S単 - 63号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,,		個	927		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°エルボ 75,,		個	184		歩A・単A
	*** S単 - 65号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,,		L	142		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** 井戸ポンプ改修 井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地,,		式	70,000		歩A・単A
	*** S単 - 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,203		歩A・単A
S07021	*** S単 - 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,115		歩A・単A
	*** S単 - 69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	6,764		歩A・単A
S10007	*** S単 - 70号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土整地),0.12ha,0.000,15cm,なし		ha	719,151		歩A・単A
	*** S単 - 71号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.19ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし		ha	681,520		歩A・単A
S15003	*** S単 - 72号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	66		歩A・単A
	*** S単 - 73号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
S15003	*** S単 - 74号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	66		歩A・単A
	*** S単 - 75号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
S16002	*** S単 - 76号 *** 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .3.3~3.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	22,291		歩A・単A
	*** S単 - 77号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,あり		m ²	1,502		歩A・単A
S19003	*** S単 - 78号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
	*** S単 - 79号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m ³	1,042		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 80号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-		m ³	1,068		歩A・単A
	*** S単 - 81号 *** SP 積込(レーズ)					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 82号 ***		m3	1,533		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 83号 ***		m3	289.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,片ヅツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下 *** S単 - 84号 ***		m3	879		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,片ヅツ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下 *** S単 - 85号 ***		m3	2,609		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 86号 ***		m3	818.8		歩A・単A
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込 *** S単 - 87号 ***		本	3,541		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65% *** S単 - 88号 ***		m3	32,160		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm *** S単 - 89号 ***		m ²	748.7		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ポリアクリル各種,なし,再生密度7% 以下(13) *** S単 - 90号 ***		m ²	1,591		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 91号 ***		m3	411		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下 *** S単 - 92号 ***		m3	309		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない *** S単 - 93号 ***		m3	1,304		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり *** S単 - 94号 ***		m3	519		歩A・単A
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m *** S単 - 95号 ***		m3	669		歩A・単A
S02112	ブラッシュカッター ブラッシュカッター バックホウアタッチメント *** S単 - 96号 ***		日	23,000		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 97号 ***		人	25,296		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 98号 ***		人	19,176		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 99号 ***		人	15,606		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 100号 ***		人	19,176		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 101号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40-20,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 山ズリ 山ズリ		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 割栗石 割栗石 ,15~20cm,		m3	4,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 117N/5cm,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 植生シート 植生シート		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 人工鋼土 人工鋼土		m3	6,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,		m3	1,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 砕石かご20 100型最上段 砕石かご20 100型最上段		m	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 砕石かご20 100型中下段 砕石かご20 100型中下段		m	13,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 側面網 側面網		枚	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** ポリエチレン製異種管用VUソケット ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,		個	1,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 119号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 120号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 121号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	636		歩A・単A
S02116	*** S単 - 122号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75,, *** S単 - 123号 ***		個	161		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,, *** S単 - 124号 ***		個	280		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,, *** S単 - 125号 ***		個	280		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,, *** S単 - 126号 ***		個	280		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75,, *** S単 - 127号 ***		個	113		歩A・単A
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°チーズ 75,, *** S単 - 128号 ***		個	267		歩A・単A
S02116	除草材 除草材 ラウンドアップ,, *** S単 - 129号 ***		L	3,890		歩A・単A
S02116	4mレール 4mレール ガードレール,, *** S単 - 130号 ***		枚	16,200		歩A・単A
S02116	支柱 支柱 ガードレール,, *** S単 - 131号 ***		本	12,400		歩A・単A
S02116	袖レール 袖レール ガードレール,, *** S単 - 132号 ***		枚	5,040		歩A・単A
S02116	ブランケット ブランケット ガードレール,, *** S単 - 133号 ***		枚	720		歩A・単A
S02116	大ボルト 大ボルト ガードレール,, *** S単 - 134号 ***		個	468		歩A・単A
S02116	小ボルト 小ボルト ガードレール,, *** S単 - 135号 ***		個	288		歩A・単A
S02116	編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 560/670×540×6.0,, *** S単 - 136号 ***		枚	50,000		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む,, *** S単 - 137号 ***		式	7,500		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査経費 諸経費動向調査経費 *** S単 - 138号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 139号 ***		式	432,000		歩A・単A
S02116	集積・積込、運搬処理費 集積・積込、運搬処理費 東部森林組合,, *** S単 - 140号 ***		式	238,000		歩A・単A
S02116	刈払経費 刈払経費 バックホウアタッチメント,, *** S単 - 141号 ***		式	33,000		歩A・単A
S02116	法面復旧設計費 法面復旧設計費 17号道路,, *** S単 - 142号 ***		式	2,300,000		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 143号 ***		m	1,203		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 ソケット建込、塗装品C-2B,21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、する		m	4,310		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	*** S単 - 144号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,		m	4		歩A・単A
S10032	*** S単 - 145号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
S16002	*** S単 - 146号 *** バックホウ[加型・排対型(1次)] バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,619		歩A・単A
S16002	*** S単 - 147号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,826		歩A・単A
S18054	*** S単 - 148号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,44,2,あり		m ²	566		歩A・単A
S19003	*** S単 - 149号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),.0,0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 150号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m ³	1,068		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 151号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	305		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 152号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	941.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 153号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	262.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 154号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	879		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 155号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m ³	3,868		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 156号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5km以下		m ³	2,609		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 157号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m ³	1,055		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 158号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 159号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	684.3		歩A・単A
SA0202	*** S単 - 160号 *** SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本	3,121		歩A・単A
SA0268	*** S単 - 161号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート(厚1.0+10.0mm)		m ²	3,099		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 162号 *** SP 吸出し防止材設置					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
	合計				13,040	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,304	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,798	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,890	2,722	
P34029	軽油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				25,971	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		519	
*** S単 - 4号 ***						
S02014	柵工		m		100,000	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.5,B S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分	ネット柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高区分	0.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ネット柵材料	B S		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)荒目・BSの単価(円/m ²)ネット柵の時	1,350				
	5)細目の単価(円/m ²)ネット柵の時	0				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	25,296	30,355	
R01002	特殊作業員	0.000	人	22,440	0	
R01003	普通作業員	8.100	人	19,176	155,326	
R01004	軽作業員	1.600	人	15,606	24,970	
Y00004	諸雑費	0.140		210,651	29,491	
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	111.000	本	530	58,830	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合計				382,672	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,827	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40-20		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用砕石 40-20	1.000	m ³	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	植生シート工 植生シート工 ワラ付芝		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バレル給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		941.3	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		262.7	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		254.8	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単価		m ²		627.4	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P96008	遮水シート ゴム系シート 厚さ1.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		2,964	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		109.6	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密 粒度ｱｽｺﾝ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J96003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,617	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)				
R01001	土木一般世話役		1,000 人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)				
R01003	普通作業員		1,000 人	19,176	19,176	
	合 計				19,176	算出数量 1,000 人
	単 価				19,176	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ハイパーマット		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイパーマット 多段積型(最上段),120型,0.5×1.2×2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96312	ハイパーマット 多段積型(最上段),120型,0.5×1.2×2.0	1.000	m	7,550	7,550	
	合計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,550	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ハイパーマット		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイパーマット 端部用側面網,0.5×1.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96314	ハイパーマット 端部用側面網,0.5×1.2	1.000	枚	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ハイパーマット		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハイパーマット 多段積型(中下段),120型,0.5×1.2×2.0,1:0.5勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96313	ハイパーマット 多段積型(中下段),120型,0.5×1.2×2.0,1:0.5勾配	1.000	m	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96302	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ポリエチレン製キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製キャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96306	ポリエチレン製キャップ 75	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				540	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	調査ボーリング・ポンプ設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96301	調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場	1.000	式	1,450,000	1,450,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,450,000	
	単 価				1,450,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	8,640	13,824	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	10,094	10,094	算出数量 1.000 m
	合 計				3,730	
	単 価		m		3,730	
	*** S単 - 35号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けなし, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,336	1,336	算出数量 1.000 m
	合 計				1,336	
	単 価		m		1,336	
	*** S単 - 36号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,500	1,235	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	22,338	2,904	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,176	3,835	算出数量 10.000 m
	合 計				8,840	
	単 価		m		884	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg.あり.0.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t)	17,650円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	50,000kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)改良深 (m)	0.50m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人	25,296	9,107	
R01003	普通作業員	0.630	人	19,176	12,081	
P32010	セメント安定処理材 セメント系	2.300	ton	17,650	40,595	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型 (~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日	11,800	16,756	
P34029	軽油 バックホウ給油	83.000	L	142	11,786	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				112,663	算出数量 90.000 m ²
	単価		m ²		1,252	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		221.1	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96304	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm		m ²		800	材変
	単価		m ²		800	
	*** S単 - 47号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バックホウ給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				74,835	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		538	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワン式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				74,835	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		411	
	*** S単 - 49号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	11,000円				
F08061	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単 - 51号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 人
	単価				22,338	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96401		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96401	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 30°エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96402	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96403	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96311	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	VUキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VUキャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	VUキャップ 75	1.000	個	760	760	
	合計				760	算出数量 1.000 各単位
	単価				760	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75	1.000	個	161	161	
	合計				161	算出数量 1.000 各単位
	単価				161	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75	1.000	個	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
	*** S単 - 62号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°チース 75,.		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°チース 75	1,000	個	267	267	
	合計				267	算出数量 1,000 各単位
	単価				267	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75,.		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75	1,000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1,000 各単位
	単価				927	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°エルボ 75,.		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°エルボ 75	1,000	個	184	184	
	合計				184	算出数量 1,000 各単位
	単価				184	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	軽油 軽油 A' H-D給油,.		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A' H-D給油	1,000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1,000 各単位
	単価				142	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	井戸ポンプ改修 井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地,.		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地	1,000	式	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				70,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	200mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	8,360	20,398	
Y00004	雑材料費	0.020		20,398	408	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,296	2,530	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,440	3,590	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,176	4,219	
	合計				31,145	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,115	
	*** S単 - 69号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	300mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管(両差し口)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	21,700	52,948	
Y00004	諸雑費	0.020		52,948	1,059	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,440	3,590	
R01003	普通作業員	0.230	人	19,176	4,410	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	22,338	1,787	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				67,635	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,764	
	*** S単 - 70号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	はぎ取り戻し(表土整地),0.12ha,0.000,15cm,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.12ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]					
	7t級 7～9t	21.460	日	11,200	240,352	
P34029	軽油					
	バッド給油	487.000	L	142	69,154	
R01021	運転手(特殊)					
		9.020	人	22,338	201,489	
R01001	土木一般世話役					
		0.700	人	25,296	17,707	
R01003	普通作業員					
		2.200	人	19,176	42,187	
F08012	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.150	日	10,000	61,500	
P34029	軽油					
	バッド給油	162.000	L	142	23,004	
R01021	運転手(特殊)					
		2.790	人	22,338	62,323	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		717,716	1,435	
	合計				719,151	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		719,151	
	*** S単 - 71号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基盤整地,0.19ha,0.000,砂・砂質土,少ない,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.19ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	少ない				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]					
	7t級 7～9t	11.780	日	11,200	131,936	
P34029	軽油					
	バッド給油	267.000	L	142	37,914	
R01021	運転手(特殊)					
		4.950	人	22,338	110,573	
R01001	土木一般世話役					
		1.300	人	25,296	32,885	
R01003	普通作業員					
		2.400	人	19,176	46,022	
F08012	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	13.430	日	10,000	134,300	
P34029	軽油					
	バッド給油	354.000	L	142	50,268	
R01021	運転手(特殊)					
		6.100	人	22,338	136,262	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		680,160	1,360	
	合計				681,520	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		681,520	
	*** S単 - 72号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	表土掘削,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	表土掘削				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
F08015	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ハック給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 73号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 ハック給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 74号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ハック給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 75号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ハック杓[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 ハック給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 76号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .3.3～3.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名: 伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単価が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27972 運転1日当たり算出 8.0 1.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料 + 燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27972	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 3.3~3.5t種	1.750	供用日	7,950	13,913	
P34029	軽油 バト-#給油	59.000	L	142	8,378	
	合計				22,291	算出数量 1,000 各单位
	単価		各单位		22,291	
Y00001	単位					
	*** S単 - 77号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,110	1,110,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,176	55,610	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 バト-#給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	22,338	64,780	
	合計				1,501,514	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,502	
	*** S単 - 78号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 8)冬期割増率(実数) 9)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,042	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,068	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,533	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		289.2	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1.000	1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		879	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		2,609	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		818.8	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	止杭打込				
P33032	松杭丸太 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			材変
	単 価		本		3,541	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,160	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 88号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,--,1層施工,あり,0mm,150mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 150mm 路盤材(各種)砕石材				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		748.7	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,591	
	*** S単 - 90号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下 1)運搬距離	180m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				74,835	算出数量 182.000 m ³
	単 価		m ³		411	
	*** S単 - 91号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下 1)運搬距離	80m以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				74,835	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		309	
	*** S単 - 92号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		0.680	人	19,176	
	合計				13,040	算出数量 10.000 m3
	単価			m3	1,304	
	*** S単 - 93号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		1.440	日	1,890	2,722
P34029	軽油 ハンド給油		5.700	L	142	809
R01002	特殊作業員		1.000	人	22,440	22,440
	合計				25,971	算出数量 50.000 m3
	単価			m3	519	
	*** S単 - 94号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式] 加型油圧ダンプ4.0ton		1.570	供用日	10,200	16,014
P34029	軽油 ハンド給油		65.000	L	142	9,230
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000	人	22,338	22,338
	合計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単価			m3	669	
	*** S単 - 95号 ***					
S02112	ブラッシュカッター ブラッシュカッター バックホウアタッチメント			日	1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 バックホウアタッチメント 23,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	ブラッシュカッター バックホウアタッチメント		1.000	日	23,000	23,000
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 96号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 97号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
	*** S単 - 98号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合計				15,606	算出数量 1.000 人
	単価				15,606	
	*** S単 - 99号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
	*** S単 - 100号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				22,440	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40-20,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
J96002	コンクリート用砕石 40-20	1.000	m3	4,800	4,800	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96304	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm	1.000	m ²	580	580	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	合 計				580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	山ズリ		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山ズリ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P96015	山ズリ	1.000	m3	3,800	3,800	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .15~20cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
J03502	割栗石					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03502	割栗石 15~20cm	1.000	m3	4,950	4,950	
	合計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,950	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 117N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	吸出し防止材 117N/5cm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	植生シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	植生シート	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	人工鋼土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人工鋼土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	人工鋼土	1.000	m3	6,940	6,940	
	合計				6,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,940	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96311	建設発生土受入価格 (株)東部環境整備センター	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .40~20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96006	コンクリート用砕石 40~20mm	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P96402	ポリエチレン製エルボ 45°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	砕石かご20 100型最上段 砕石かご20 100型最上段		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
P96023	砕石かご20 100型最上段	1.000	m	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 115号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	砕石かご20 100型中下段		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご20 100型中下段			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	砕石かご20 100型中下段	1.000	m	13,200	13,200	
	合計				13,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,200	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	側面網		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	側面網			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	側面網	1.000	枚	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75	1.000	個	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,770	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	通気口キャップ 通気口キャップ 75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	通気口キャップ 75	1.000	個	636	636	
	合計				636	算出数量 1.000 各単位
	単価				636	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75	1.000	個	161	161	
	合計				161	算出数量 1.000 各単位
	単価				161	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96401	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 30°エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75	1.000	個	280	280	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11° 1/4エルボ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) 11° 1/4エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 75	1.000	個	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°チーズ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90°チーズ 75	1.000	個	267	267	
	合計				267	算出数量 1.000 各単位
	単価				267	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	除草材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除草材 ラウンドアップ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96034		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	除草材 ラウンドアップ	1.000	L	3,890	3,890	
	合計				3,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,890	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	4mレール		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4mレール ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		P96027				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	4mレール ガードレール	1.000	枚	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	支柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱 ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	支柱 ガードレール	1.000	本	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	袖レール		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	袖レール ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	袖レール ガードレール	1.000	枚	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	ブランケット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブランケット ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	ブランケット ガードレール	1.000	枚	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 各単位
	単価				720	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	大ボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大ボルト ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	大ボルト ガードレール	1.000	個	468	468	
	合計				468	算出数量 1.000 各単位
	単価				468	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	小ボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小ボルト ガードレール,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	小ボルト ガードレール	1.000	個		288	288
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					288
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ		枚			1.000 各単位 歩A 当たり算出
	編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 560/670×540×6.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	編鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 560/670×540×6.0	1.000	枚		50,000	50,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					50,000
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		式			1.000 各単位 歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む	1.000	式		7,500	7,500
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					7,500
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	諸経費動向調査経費		式			1.000 各単位 歩A 当たり算出
	諸経費動向調査経費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96037	諸経費動向調査経費	1.000	式		66,000	66,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					66,000
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	快適トイレ		式			1.000 各単位 歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96039	快適トイレ	1.000	式		432,000	432,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					432,000

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	集積・積込、運搬処理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	集積・積込、運搬処理費 東部森林組合,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	集積・積込、運搬処理費 東部森林組合	1.000	式	238,000	238,000	
	合計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				238,000	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	刈払経費		式		1,000	歩A 当たり算出
	刈払経費 バックホウアタッチメント,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	刈払経費 バックホウアタッチメント	1.000	式	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	法面復旧設計費		式		1,000	歩A 当たり算出
	法面復旧設計費 17号道路,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	法面復旧設計費 17号道路	1.000	式	2,300,000	2,300,000	
	合計				2,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300,000	
	*** S単 - 142号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 143号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B,21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、 する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	9,750	11,700	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-2B	1.000	m	7,390	7,390	
	合計				4,310	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,310	
	*** S単 - 144号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、-、50m以下、 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,176	21,094	
	合計				21,094	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 145号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm 1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 146号 ***					
S16002	バックホウ[加型・排対型(1次)] バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、交替制補正対象外、運転1 日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	M02031 運転1日当たり算出 8.0 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02031	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	6,630	9,945	
P34029	軽油 バレル給油	47.000	L	142	6,674	
	合計				16,619	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,619	
Y00001	単位					
	*** S単 - 147号 ***					
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M03002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バレル給油	43.000	L	142	6,106	
	合計				16,826	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,826	
Y00001	単位					
	*** S単 - 148号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	44		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	407	203,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,176	55,610	
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,800	39,058	
P34029	軽油 バレル給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	22,338	64,780	
	合計				565,514	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		566	
	*** S単 - 149号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名: 伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 150号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,068	
	*** S単 - 151号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		305	
	*** S単 - 152号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単価		m3		941.3	
	*** S単 - 153号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		262.7	
	*** S単 - 154号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		879	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,868	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ッ'約山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		2,609	
	*** S単 - 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,055	
	*** S単 - 158号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 れ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し れ 質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		627.4	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 れ 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し れ 質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		684.3	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	止杭打込				
P96033	くい丸太(松) 2.0×12		本			材変
	単 価		本		3,121	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張、遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m ²		3,099	
	*** S単 - 162号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96304	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm		m ²			材変

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		800	
	*** S単 - 163号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、あり、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		109.6	
	*** S単 - 164号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラウト 各種,あり,密 粒度Fスコ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) グラウト 各種 あり 密粒度Fスコ(20)				
	単 価		m ²		1,768	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	ブラッシュカッター バックホウアタッチメント		日	23,000		
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	405,000		
J96002	コンクリート用砕石 40-20		m3	4,800		
J96003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		ton	516,000		
J96006	コンクリート用砕石 40~20mm		m3	4,800		
P33062	松杭丸太 長1.8m、未口6cm		本	530		
P96004	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 75		個	927		
P96005	植生シート工 ワラ付芝		m ²	1,500		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11° 1/4エルボ 75		個	280		
P96007	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°エルボ 75		個	184		
P96008	遮水シート ゴム系シート 厚さ1.5mm		m ²	2,465		
P96009	VUキャップ 75		個	760		
P96010	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 45°エルボ 75		個	161		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75		個	280		
P96012	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) ソケット 75		個	113		
P96013	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV) 90°チーズ 75		個	267		
P96014	井戸ポンプ改修 7-3ほ場隣接地		式	70,000		
P96015	山ズリ		m3	3,800		
P96016	吸出し防止材 117N/5cm		m ²	580		
P96017	植生シート		m ²	1,500		
P96019	人工鋼土		m3	6,940		
P96022	縞鋼板t-6.0 簡易取っ手メッキ 560/670×540×6.0		枚	50,000		
P96023	砕石かご20 100型最上段		m	13,800		
P96024	砕石かご20 100型中下段		m	13,200		
P96025	側面網		枚	5,000		
P96026	集積・積込、運搬処理費 東部森林組合		式	238,000		
P96027	4mレール ガードレール		枚	16,200		
P96028	支柱 ガードレール		本	12,400		
P96029	ブランケット ガードレール		枚	720		
P96030	大ボルト ガードレール		個	468		
P96031	小ボルト ガードレール		個	288		
P96032	袖レール ガードレール		枚	5,040		
P96033	くい丸太(松) 2.0×12		本	1,970		
P96034	除草材 ラウンドアップ		L	3,890		
P96035	刈払経費 バックホウアタッチメント		式	33,000		
P96036	六価クロム溶出試験 前処理費・溶出液作成料含む		式	7,500		
P96037	諸経費動向調査経費		式	66,000		
P96038	法面復旧設計費 17号道路		式	2,300,000		
P96039	快適トイレ		式	432,000		
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ		個	320		
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75		個	1,050		
P96081	通気口キャップ 75		個	636		
P96301	調査ボーリング・ポンプ設置 7-3ほ場		式	1,450,000		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【A地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人	25,296	20,237	S単 17号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,176	57,528	S単 18号
	合計				77,765	算出数量 100.000 m
	単価		m		778	
*** T単 - 2号 ***						
T04001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	VU 150					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,440	1,795	S単 50号
S02115	普通作業員	0.115	人	19,176	2,205	S単 18号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	S単 49号
S02116	軽油	3.500	L	142	497	S単 65号
S02115	運転手(特殊)	0.040	人	22,338	894	S単 51号
	合計				7,723	算出数量 10.000 m
	単価		m		772	
*** T単 - 3号 ***						
T04002	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	VU 200					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,440	1,795	S単 50号
S02115	普通作業員	0.115	人	19,176	2,205	S単 18号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	S単 49号
S02116	軽油	3.500	L	142	497	S単 65号
S02115	運転手(特殊)	0.040	人	22,338	894	S単 51号
	合計				7,723	算出数量 10.000 m
	単価		m		772	
*** T単 - 4号 ***						
T04003	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	VU 300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,440	1,795	S単 50号
S02115	普通作業員	0.115	人	19,176	2,205	S単 18号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	S単 49号
S02116	軽油	3.500	L	142	497	S単 65号
S02115	運転手(特殊)	0.040	人	22,338	894	S単 51号
	合計				7,723	算出数量 10.000 m
	単価		m		772	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【A地区】(第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人	25,296	20,237	S単 96号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,176	57,528	S単 97号
	合計				77,765	算出数量 100.000 m
	単価		m		778	
	*** T単 - 6号 ***					
T00002	植生土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	500.000	枚	175	87,500	S単 117号
S02115	普通作業員	9.900	人	19,176	189,842	S単 97号
	合計				277,342	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		27,734	
	*** T単 - 7号 ***					
T00003	ネット柵撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	25,296	15,178	S単 96号
S02115	普通作業員	4.000	人	19,176	76,704	S単 97号
S02115	軽作業員	0.800	人	15,606	12,485	S単 98号
	合計				104,367	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,044	
	*** T単 - 8号 ***					
T00004	遮水シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	撤去 普通作業員	0.004	人	19,176	77	S単 97号
	合計				77	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		77	
	*** T単 - 9号 ***					
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	100 土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 96号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,440	1,346	S単 100号
S02115	普通作業員	0.085	人	19,176	1,630	S単 97号
	合計				3,988	算出数量 10.000 m
	単価		m		399	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
南周防農地整備事業
伊保庄第1団地他整備工事【B地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(23,330,000)	
			27,110,000	
・工事原価			(18,345,000)	
			21,529,000	
純工事費			(12,887,000)	
			15,206,000	
・直接工事費			(11,205,000)	
			13,273,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(11,199,000)	
	1.000	式	13,267,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(")	
	1.000	式	6,000	
・間接工事費			(7,140,000)	
			8,256,000	
・共通仮設費			(1,682,000)	
			1,933,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
			(11,205,000 × ((10.960*1.200)*1.000*1.020*1.000))	
			13,273,000 × ((10.690*1.200)*1.000*1.020*1.000)	
			(1,504,000)	
			1,736,000	
・運搬費	(")		(")	
	1.000	式	24,000	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(154,000)	
			173,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(11,173,000 × (1.380))	
			13,241,000 × (1.310)	
			(154,000)	
			173,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(5,458,000)	
			6,323,000	
・現場管理費(率計上)				
			(12,887,000 × ((36.670*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			15,206,000 × ((36.000*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
			(5,458,000)	
			6,323,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(18,345,000 × (20.760*1.000) + 6,179)	
			21,529,000 × (20.420*1.000) + 6,179	
			(3,814,000)	
			4,402,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	1,180,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			32,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名 | 南周防農地整備事業

工事名 | 伊保庄第1団地他整備工事【B地区】（第5回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(11,199,000)	
			13,267,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(11,199,000)	
			13,267,000	
・舗装工			(")	
伊保庄第2団地	1.000	式	6,023,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式	(")	
			6,023,000	
・整備工			(5,176,000)	
伊保庄第2団地	1.000	式	7,244,000	
・市道拡幅復旧			(")	
ブロック積み	1.000	式	3,595,000	
・構造物設置工	1.000	式	(421,000)	
			479,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(")	
			4,000	
・石積復旧工	1.000	式	(")	
			872,000	
・法面復旧工			(88,000)	
59-1区場	1.000	式	275,000	
・法面復旧工			(")	
63-1区場	1.000	式	24,000	
・排水口復旧工			(")	
14区場	1.000	式	89,000	
・排水口復旧工			(")	
30-2区場	1.000	式	83,000	
・道路排水対策工			(0)	
1号道路	1.000	式	174,000	
・排水路取付工			(0)	
1号道路	1.000	式	58,000	
・法面復旧工			(0)	
51-2区場	1.000	式	1,294,000	
・漏水復旧工			(0)	
60区場	1.000	式	297,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(11,199,000)	
				13,267,000	
・舗装工 伊保庄第2団地	1.000	式		()	
・・アスファルト舗装工				6,023,000	
	1.000	式		()	
				6,023,000	
000001 支線道路工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	()	()	()	()	歩A・単A
	3,276.000	m ²	1,745	5,716,620	B単 1号
000029 路盤工 RC-40	()	()	()	()	歩A・単A
	105.000	m ²	663	69,615	B単 29号
000002 アスカーブ設置	()	()	()	()	歩A・単A
	40.000	m	1,065	42,600	B単 2号
000030 As舗装版破砕	()	()	()	()	歩A・単A
	39.000	m ²	532	20,748	B単 30号
000031 As舗装版切断	()	()	()	()	歩A・単A
	5.800	m	623	3,613	B単 31号
000032 As殻運搬・処理	()	()	()	()	歩A・単A
	1.600	m ³	8,146	13,034	B単 32号
000033 市道取付工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	()	()	()	()	歩A・単A
	48.000	m ²	3,109	149,232	B単 33号
000034 敷砂利撤去	()	()	()	()	歩A・単A
	28.000	m ³	263	7,364	B単 34号
				()	
合 計				6,022,826	
・整備工 伊保庄第2団地	1.000	式		(5,176,000)	
・・市道拡幅復旧 ブロック積み				7,244,000	
	1.000	式		()	
				3,595,000	
000003 掘削	()	()	()	()	歩A・単A
	140.000	m ³	255	35,700	B単 3号
000004 埋戻	()	()	()	()	歩A・単A
	63.000	m ³	2,090	131,670	B単 4号
000005 基面整正	()	()	()	()	歩A・単A
	29.400	m ²	384	11,290	B単 5号
000035 表土養生シート処分	()	()	()	()	歩A・単A
	2.600	m ³	14,949	38,867	B単 35号
000036 表土運搬・敷均し	()	()	()	()	歩A・単A
	188.000	m ³	726	136,488	B単 36号
000037 表土小運搬	()	()	()	()	歩A・単A
	109.000	m ³	624	68,016	B単 37号
000038 石積類とりこわし	()	()	()	()	歩A・単A
	7.000	m ²	4,697	32,879	B単 38号
000007 ブロック積み 控え35cm	()	()	()	()	歩A・単A
	97.000	m ²	21,550	2,090,350	B単 7号
000008 水抜き設置 VP 50	()	()	()	()	歩A・単A
	18.000	箇所	218	3,924	B単 8号
000009 天端コンクリート 18-8-25(20)(BB)	()	()	()	()	歩A・単A
	3.000	m ³	58,930	176,790	B単 9号
000010 基礎コンクリート 18-8-25(20)(BB)	()	()	()	()	歩A・単A
	1.000	式	380,733	380,733	B単 10号
000011 目地材設置 t=10mm	()	()	()	()	歩A・単A
	11.000	m ²	4,842	53,262	B単 11号
000012 小口止コンクリート 18-8-40(BB)	()	()	()	()	歩A・単A
	1.000	式	214,359	214,359	B単 12号
000013 As舗装版破砕 t=4cm	()	()	()	()	歩A・単A
	14.000	m ²	532	7,448	B単 13号
000014 As舗装版切断 t=4cm	()	()	()	()	歩A・単A
	27.000	m	623	16,821	B単 14号
000015 Co舗装取壊 t=10cm	()	()	()	()	歩A・単A
	10.000	m ²	746	7,460	B単 15号
000039 カーブミラー移設	()	()	()	()	歩A・単A
	1.000	基	23,665	23,665	B単 39号
000016 As殻運搬・処理	()	()	()	()	歩A・単A
	0.600	m ³	8,146	4,888	B単 16号
000017 Co殻運搬・処分 無筋	()	()	()	()	歩A・単A
	1.000	m ³	3,872	3,872	B単 17号
000019 Co舗装 t=10cm	()	()	()	()	歩A・単A
	14.000	m ²	3,771	52,794	B単 19号
000040 石積 練積 控え35cm 再利用	()	()	()	()	歩A・単A
	5.000	m ²	20,810	104,050	B単 40号
				()	
合 計				3,595,326	
・・構造物設置工				(421,000)	
	1.000	式		479,000	
000022 掘削	()	()	()	()	歩A・単A
	3.000	m ³	1,860	5,580	B単 22号
000023 埋戻	()	()	()	()	歩A・単A
	3.000	m ³	4,348	13,044	B単 23号
000041 道路用鉄筋コンクリート蓋 3種 250	()	()	()	()	歩A・単A
	0.450	m	3,760	1,692	B単 41号
000025 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250	()	()	()	()	歩A・単A
	6.450	m	9,957	64,223	B単 25号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 鋼製グレーチング設置	(") 6.000	枚	(") 34,717	(") 208,302	歩A・単A B単 26号
000042 湧水処理管設置 VP 200	(") 3.100	m	(") 4,338	(") 13,448	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート用砕石	(") 0.200	m3	(") 5,741	(") 1,148	歩A・単A B単 43号
000044 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200	(") 2.000	個	(") 1,940	(") 3,880	歩A・単A B単 44号
000045 鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800	(") 1.000	組	(") 51,000	(") 51,000	歩A・単A B単 45号
000027 腐プラスチック処分	(") 0.200	m3	(") 8,000	(") 1,600	歩A・単A B単 27号
000046 樹 1型	(") 1.000	箇所	(") 55,047	(") 55,047	歩A・単A B単 46号
000047 As舗装版切断	(") 2.700	m	(") 623	(") 1,682	歩A・単A B単 47号
000071 舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	(0.000) 1.800	m ²	(0) 32,148	(0) 57,866	歩A・単A B単 71号
合 計				(420,646) 478,512	
・・構造物撤去工				(") 4,000	
000048 VU管撤去 200	(") 4.700	m	(") 772	(") 3,628	歩A・単A B単 48号
合 計				(") 3,628	
・・石積復旧工				(") 872,000	
000049 掘削	(") 29.000	m3	(") 255	(") 7,395	歩A・単A B単 49号
000050 残土処理	(") 29.000	m3	(") 4,131	(") 119,799	歩A・単A B単 50号
000051 張コンクリート t=10cm	(") 145.000	m ²	(") 5,063	(") 734,135	歩A・単A B単 51号
000052 目地材設置 t=10mm	(") 1.400	m ²	(") 4,842	(") 6,779	歩A・単A B単 52号
000053 水抜き設置 VP 50	(") 16.000	箇所	(") 218	(") 3,488	歩A・単A B単 53号
合 計				(") 871,596	
・・法面復旧工 59-1ほ場				(88,000) 275,000	
000054 法面たたき直し A=47.2m ²	(") 1.000	式	(") 88,122	(") 88,122	歩A・単A B単 54号
000072 法面たたき直し A=24.5m ²	(0.000) 1.000	式	(0) 186,719	(0) 186,719	歩A・単A B単 72号
合 計				(88,122) 274,841	
・・法面復旧工 63-1ほ場				(") 24,000	
000055 表土掘削・埋戻し	(") 30.000	m ³	(") 133	(") 3,990	歩A・単A B単 55号
000056 法面たたき直し	(") 9.000	m ²	(") 684	(") 6,156	歩A・単A B単 56号
000057 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	(") 1.000	枚	(") 3,760	(") 3,760	歩A・単A B単 57号
000058 水位制御器張りコン撤去・復旧	(") 1.000	箇所	(") 10,427	(") 10,427	歩A・単A B単 58号
合 計				(") 24,333	
・・排水口復旧工 14ほ場				(") 89,000	
000059 田面排水工撤去・復旧 排水口(排水口+排水調節器),排水調節器再利用	(") 1.000	箇所	(") 11,487	(") 11,487	歩A・単A B単 59号
000060 法面たたき直し A=5.42m ²	(") 1.000	式	(") 69,232	(") 69,232	歩A・単A B単 60号
000061 植生シート	(") 5.400	m ²	(") 1,500	(") 8,100	歩A・単A B単 61号
合 計				(") 88,819	
・・排水口復旧工 30-2ほ場				(") 83,000	
000062 田面排水工撤去・復旧 排水口(排水口)	(") 1.000	箇所	(") 11,420	(") 11,420	歩A・単A B単 62号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ヤリトリソケット, 150	(") 1	個	(") 5,600	(") 5,600	歩A・単A B単 63号
000064 VUソケット 150	(") 1.000	個	(") 2,780	(") 2,780	歩A・単A B単 64号
000065 法面たたき直し A=3.52m	(") 1.000	式	(") 57,596	(") 57,596	歩A・単A B単 65号
000066 植生シート	(") 3.500	m ²	(") 1,500	(") 5,250	歩A・単A B単 66号
合 計				(") 82,646	
・・道路排水対策工 1号道路	1.000	式		(0) 174,000	
000073 路肩コンクリート 路側部	(0.000) 2.200	m ³	(0) 78,917	(0) 173,617	歩A・単A B単 73号
合 計				(0) 173,617	
・・排水路取付工 1号道路	1.000	式		(0) 58,000	
000074 コルゲートパイプ撤去 75	(0.000) 0.600	m	(0) 398	(0) 239	歩A・単A B単 74号
000075 U字フリューム撤去 H=200,L=0.6m	(0.000) 0.600	m	(0) 227	(0) 136	歩A・単A B単 75号
000076 排水路取付 BF200	(0.000) 1.000	m	(0) 9,584	(0) 9,584	歩A・単A B単 76号
000077 継手コンクリート	(0.000) 3.000	箇所	(0) 15,883	(0) 47,649	歩A・単A B単 77号
合 計				(0) 57,608	
・・法面復旧工 51-2ほ場	1.000	式		(0) 1,294,000	
000078 表土掘削・埋戻し	(0.000) 114.000	m ²	(0) 133	(0) 15,162	歩A・単A B単 78号
000079 掘削	(0.000) 81.000	m ³	(0) 255	(0) 20,655	歩A・単A B単 79号
000080 埋戻	(0.000) 52.000	m ³	(0) 2,090	(0) 108,680	歩A・単A B単 80号
000081 コンクリート砕石	(0.000) 11.600	m ³	(0) 5,063	(0) 58,731	歩A・単A B単 81号
000082 作業残土処理 東部環境整備センター	(0.000) 29.000	m ³	(0) 6,841	(0) 198,389	歩A・単A B単 82号
000083 法面整形	(0.000) 61.500	m ²	(0) 627	(0) 38,561	歩A・単A B単 83号
000084 植生シート	(0.000) 69.200	m ²	(0) 1,500	(0) 103,800	歩A・単A B単 84号
000085 砕石かご	(0.000) 30.000	m	(0) 18,762	(0) 562,860	歩A・単A B単 85号
000086 吸出し防止材設置 不織布,t=10mm	(0.000) 124.000	m ²	(0) 789	(0) 97,836	歩A・単A B単 86号
000087 止杭	(0.000) 10.000	本	(0) 1,931	(0) 19,310	歩A・単A B単 87号
000088 有孔管設置 75	(0.000) 10.000	m	(0) 1,154	(0) 11,540	歩A・単A B単 88号
000089 無孔管設置 75	(0.000) 7.500	m	(0) 1,154	(0) 8,655	歩A・単A B単 89号
000090 ポリエチレン製継手 ポリエチレン製T字管, 75	(0.000) 1.000	個	(0) 570	(0) 570	歩A・単A B単 90号
000091 ポリエチレン製継手 ポリエチレン製ソケット, 75	(0.000) 2.000	個	(0) 570	(0) 1,140	歩A・単A B単 91号
000092 水路撤去復旧 BF300,再利用	(0.000) 12.000	m	(0) 3,020	(0) 36,240	歩A・単A B単 92号
000093 鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用	(0.000) 15.000	m	(0) 778	(0) 11,670	歩A・単A B単 93号
合 計				(0) 1,293,799	
・・漏水復旧工 60ほ場	1.000	式		(0) 297,000	
000094 漏水復旧工 遮水シート,L=50m	(0.000) 1.000	式	(0) 296,562	(0) 296,562	歩A・単A B単 94号
合 計				(0) 296,562	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 支線道路工			(")		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	1,745		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** アスカープ設置			(")		
			m	1,065		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削			(")		
			m ³	255		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻			(")		
			m ³	2,090		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基面整正			(")		
			m ²	384		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ブロック積み			(")		
	控え35cm		m ²	21,550		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 水抜き設置			(")		
	VP 50		箇所	218		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 天端コンクリート			(")		
	18-8-25(20)(BB)		m ³	58,930		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 基礎コンクリート			(")		
	18-8-25(20)(BB)		式	380,733		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 目地材設置			(")		
	t=10mm		m ²	4,842		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 小口止コンクリート			(")		
	18-8-40(BB)		式	214,359		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** As舗装版破砕			(")		
	t=4cm		m ²	532		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** As舗装版切断			(")		
	t=4cm		m	623		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** Co舗装取壊			(")		
	t=10cm		m ²	746		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** As殻運搬・処理			(")		
			m ³	8,146		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** Co殻運搬・処分			(")		
	無筋		m ³	3,872		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** Co舗装			(")		
	t=10cm		m ²	3,771		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 掘削			(")		
			m ³	1,860		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 埋戻			(")		
			m ³	4,348		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝			(")		
	3種 250		m	9,957		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 鋼製グレーチング設置			(")		
			枚	34,717		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 廃プラスチック処分					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m3	8,000		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** ポンプ設置・配管			(")		
	49-2ほ場		式	600,000		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 路盤工			(")		
	RC-40		m ²	663		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** As舗装版破砕			(")		
			m ²	532		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** As舗装版切断			(")		
			m	623		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** As殻運搬・処理			(")		
			m3	8,146		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 市道取付工			(")		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	3,109		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 敷砂利撤去			(")		
			m3	263		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 表土養生シート処分			(")		
			m3	14,949		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 表土運搬・敷均し			(")		
			m3	726		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 表土小運搬			(")		
			m3	624		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 石積類とりこわし			(")		
			m ³	4,697		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** カーブミラー移設			(")		
			基	23,665		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 石積			(")		
	練積 控え35cm 再利用		m ²	20,810		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 道路用鉄筋コンクリート蓋			(")		
	3種 250		m	3,760		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 湧水処理管設置			(")		
	VP 200		m	4,338		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** コンクリート用砕石			(")		
			m3	5,741		歩A・単A
000044	*** B単 - 44号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(")		
	DV継手 90°エルボ 200		個	1,940		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 鋼製グレーチング(ますぶた)			(")		
	800×800		組	51,000		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 樹			(")		
	1型		箇所	55,047		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** As舗装版切断			(")		
			m	623		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** VU管撤去			(")		
	200		m	772		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049	*** B単 - 49号 *** 掘削		m3	(") 255		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 残土処理		m3	(") 4,131		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 張コンクリート		m ²	(") 5,063		歩A・単A
000052	t=10cm *** B単 - 52号 *** 目地材設置		m ²	(") 4,842		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 水抜き設置		箇所	(") 218		歩A・単A
000054	VP 50 *** B単 - 54号 *** 法面たたき直し		式	(") 88,122		歩A・単A
000055	A=47.2m ² *** B単 - 55号 *** 表土掘削・埋戻し		m ²	(") 133		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 法面たたき直し		m ²	(") 684		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚	(") 3,760		歩A・単A
000058	既設管用 100 *** B単 - 58号 *** 水位制御器張りコン撤去・復旧		箇所	(") 10,427		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 田面排水工撤去・復旧		箇所	(") 11,487		歩A・単A
000060	排水口(排水口+排水調節器),排水調節器再利用 *** B単 - 60号 *** 法面たたき直し		式	(") 69,232		歩A・単A
000061	A=5.42m ² *** B単 - 61号 *** 植生シート		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 田面排水工撤去・復旧		箇所	(") 11,420		歩A・単A
807222	*** B単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個	(") 5,600		歩A・単A
000064	ヤリトリソケット, 150 *** B単 - 64号 *** VUソケット		個	(") 2,780		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 法面たたき直し		式	(") 57,596		歩A・単A
000066	A=3.52m ² *** B単 - 66号 *** 植生シート		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 敷鉄板		m ²	(") 432		歩A・単A
B19002	*** B単 - 68号 *** 仮設材輸送		ton	(") 9,820		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 伐採費		式	(") 312,000		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 倒木撤去費					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価 (")	金額	備考
000071	*** B単 - 71号 *** 舗装工		式	268,000		歩A・単A
000072	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単 - 72号 *** 法面たたき直し		m ²	32,148	(0)	歩A・単A
000073	A=24.5m ² *** B単 - 73号 *** 路肩コンクリート		式	186,719	(0)	歩A・単A
000074	路側部 *** B単 - 74号 *** コルゲートパイプ撤去		m ³	78,917	(0)	歩A・単A
000075	75 *** B単 - 75号 *** U字フリューム撤去		m	398	(0)	歩A・単A
000076	H=200,L=0.6m *** B単 - 76号 *** 排水路取付		m	227	(0)	歩A・単A
000077	BF200 *** B単 - 77号 *** 継手コンクリート		m	9,584	(0)	歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 表土掘削・埋戻し		箇所	15,883	(0)	歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 掘削		m ³	133	(0)	歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 埋戻		m ³	255	(0)	歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** コンクリート砕石		m ³	2,090	(0)	歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 作業残土処理		m ³	5,063	(0)	歩A・単A
000083	東部環境整備センター *** B単 - 83号 *** 法面整形		m ³	6,841	(0)	歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 植生シート		m ²	627	(0)	歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 砕石かご		m ²	1,500	(0)	歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 吸出し防止材設置		m	18,762	(0)	歩A・単A
000087	不織布, t=10mm *** B単 - 87号 *** 止杭		m ²	789	(0)	歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 有孔管設置		本	1,931	(0)	歩A・単A
000089	75 *** B単 - 89号 *** 無孔管設置		m	1,154	(0)	歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** ポリエチレン製継手		m	1,154	(0)	歩A・単A
000091	ポリエチレン製T字管, 75 *** B単 - 91号 *** ポリエチレン製継手		個	570	(0)	歩A・単A
	ポリエチレン製ソケット, 75		個	570	(0)	歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	支線道路工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、あり、	(") 350,000	m ²	109.6	(") 38,360	S単 36号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、フライト各種、あり、密粒度アコン(20)	(") 350,000	m ²	1,617	(") 565,950	S単 39号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(") 2,400	m ³	941.3	(") 2,259	S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	(") 2,200	m ³	1,304	(") 2,869	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり	(") 2,200	m ³	519	(") 1,142	S単 4号
	合 計				(") 610,580	
	単 価				(") 1,745	
*** B単 - 2号 ***						
000002	アスカープ設置		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカープ 155cm ² 以上175cm ² 未満、各種(締固め後密度2.10t/m ³)	(") 1,000	m	1,065	(") 1,065	S単 41号
	合 計				(") 1,065	
	単 価				(") 1,065	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、あり	(") 1,000	m ³	254.8	(") 255	S単 19号
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,110	m ³	262.7	(") 292	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動ロー()	(") 1,000	m ³	1,798	(") 1,798	S単 2号
	合 計				(") 2,090	
	単 価				(") 2,090	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	383.6	(") 384	S単 22号
	合 計				(") 384	
	単 価				(") 384	
*** B単 - 7号 ***						
000007	ブロック積み 控え35cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ、有り、-.、無し、あり、再生砕石 RC-40、18-8-40(高炉)、	(") 1,000	m ²	13,560	(") 13,560	S単 28号
S02116	間知ブロック 滑面 高280×幅420×控350,,	(") 8,500	個	940	(") 7,990	S単 5号
	合 計				(") 21,550	
	単 価				(") 21,550	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	水抜き設置 VP 50		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	(") 1,000	本	1,660	(") 1,660	
S02116	吸出し防止材 合成不織布..	(") 0.900	m ²	580	(") 522	S単 6号
	合計				(") 2,182	
	単価				(") 218	
*** B単 - 9号 ***						
000009	天端コンクリート 18-8-25(20)(BB)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m3	58,930	(") 58,930	S単 29号
	合計				(") 58,930	
	単価				(") 58,930	
*** B単 - 10号 ***						
000010	基礎コンクリート 18-8-25(20)(BB)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 5,300	m3	34,850	(") 184,705	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 18,300	m ²	7,972	(") 145,888	S単 34号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 32,100	m ³	1,562	(") 50,140	S単 30号
	合計				(") 380,733	
	単価				(") 380,733	
*** B単 - 11号 ***						
000011	目地材設置 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm	(") 1,000	m ²	4,842	(") 4,842	S単 35号
	合計				(") 4,842	
	単価				(") 4,842	
*** B単 - 12号 ***						
000012	小口止コンクリート 18-8-40(BB)		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 3,200	m3	34,850	(") 111,520	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 12,900	m ²	7,972	(") 102,839	S単 34号
	合計				(") 214,359	
	単価				(") 214,359	
*** B単 - 13号 ***						
000013	As舗装版破碎 t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1,000	m ²	531.6	(") 532	S単 25号
	合計				(") 532	
	単価				(") 532	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	As舗装版切断 t=4cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	622.6	(") 623	S単 27号
	合 計				(") 623	
	単 価				(") 623	
*** B単 - 15号 ***						
000015	Co舗装取壊 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1,000	m ²	745.5	(") 746	S単 26号
	合 計				(") 746	
	単 価				(") 746	
*** B単 - 16号 ***						
000016	As殻運搬・処理		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m ³	4,616	(") 4,616	S単 23号
S02123	産廃物処分価格 アスファルト殻	(") 1,000	m ³	3,530	(") 3,530	S単 9号
	合 計				(") 8,146	
	単 価				(") 8,146	
*** B単 - 17号 ***						
000017	Co殻運搬・処分 無筋		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(") 1,000	m ³	1,992	(") 1,992	S単 24号
S02123	産廃物処分価格 Co殻(無筋)	(") 1,000	m ³	1,880	(") 1,880	S単 10号
	合 計				(") 3,872	
	単 価				(") 3,872	
*** B単 - 19号 ***						
000019	Co舗装 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm	(") 1,000	m ²	3,033	(") 3,033	S単 15号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 1,000	m ²	662.6	(") 663	S単 88号
S03017	養生 一般養生,無筋構造物,あり	(") 0.100	m ³	750	(") 75	S単 12号
	合 計				(") 3,771	
	単 価				(") 3,771	
*** B単 - 22号 ***						
000022	掘削		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 1,000	m ³	1,860	(") 1,860	S単 20号
	合 計				(") 1,860	
	単 価				(") 1,860	
*** B単 - 23号 ***						
000023	埋戻		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1.110	m ³	1,533	(") 1,702	S単 18号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 1.000	m3	2,646	(") 2,646	S単 3号
	合計				4,348	
	単価				4,348	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,472	(") 34,720	S単 13号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種,,	(") 5.000	個	12,700	(") 63,500	S単 7号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.500	m3	2,700	(") 1,350	S単 42号
	合計				99,570	
	単価				9,957	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鋼製グレーチング設置		枚		(") 10.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(") 10.000	枚	317	(") 3,170	S単 14号
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用,,	(") 10.000	枚	34,400	(") 344,000	S単 56号
	合計				347,170	
	単価				34,717	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	廃プラスチック処分		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産廃物処分価格 廃プラスチック処分	(") 1.000	m3	8,000	(") 8,000	S単 11号
	合計				8,000	
	単価				8,000	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ポンプ設置・配管 49-2ほ場		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ポンプ設置・配管 49ほ場,,	(") 1.000	式	600,000	(") 600,000	S単 43号
	合計				600,000	
	単価				600,000	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	路盤工 RC-40		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	(") 1.000	m ²	662.6	(") 663	S単 88号
	合計				663	
	単価				663	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	As舗装版破碎		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	531.6	(") 532	S単 25号
	合計				532	
	単価				532	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 31号 ***						
000031	As舗装版切断		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	622.6	(") 623	S単 27号
	合計				(") 623	
	単価				(") 623	
*** B単 - 32号 ***						
000032	As殻運搬・処理		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	4,616	(") 4,616	S単 23号
S02123	産廃物処分価格 アスファルト殻	(") 1,000	m3	3,530	(") 3,530	S単 9号
	合計				(") 8,146	
	単価				(") 8,146	
*** B単 - 33号 ***						
000033	市道取付工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 48,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	(") 48,000	m ²	109.6	(") 5,261	S単 36号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャ RC-40	(") 48,000	m ²	658.3	(") 31,598	S単 89号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	(") 48,000	m ²	603.3	(") 28,958	S単 90号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ア ン(13)	(") 48,000	m ²	1,576	(") 75,648	S単 91号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3,000	m3	941.3	(") 2,824	S単 16号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 2,700	m3	1,304	(") 3,521	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	(") 2,700	m3	519	(") 1,401	S単 4号
	合計				(") 149,211	
	単価				(") 3,109	
*** B単 - 34号 ***						
000034	敷砂利撤去		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,000	m3	262.7	(") 263	S単 17号
	合計				(") 263	
	単価				(") 263	
*** B単 - 35号 ***						
000035	表土養生シート処分		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	(") 1,000	m3	6,949	(") 6,949	S単 78号
S02123	産廃物処分価格 廃プラスチック処分	(") 1,000	m3	8,000	(") 8,000	S単 11号
	合計				(") 14,949	
	単価				(") 14,949	
*** B単 - 36号 ***						
000036	表土運搬・敷均し		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	411	(") 411	S単 44号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.200	m3	262.7	(") 315	S単 17号
	合計				(") 726	
	単価				(") 726	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表土小運搬		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.200	m3	262.7	(") 315	S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3	309	(") 309	S単 45号
	合計				(") 624	
	単価				(") 624	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	石積類とりこわし		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	(") 1.000	m ²	4,697	(") 4,697	S単 46号
	合計				(") 4,697	
	単価				(") 4,697	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	カーブミラー移設		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[加-型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.250	日	17,954	(") 4,489	S単 73号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,176	(") 19,176	S単 48号
	合計				(") 23,665	
	単価				(") 23,665	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	石積 練積 控え35cm 再利用		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0276	SP 石積(練石)(複合) 玉石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クワツヤン RC-40,なし	(") 1.000	m ²	20,810	(") 20,810	S単 80号
	合計				(") 20,810	
	単価				(") 20,810	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	道路用鉄筋コンクリート蓋 3種 250		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種,,	(") 2.000	枚	1,880	(") 3,760	S単 55号
	合計				(") 3,760	
	単価				(") 3,760	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	湧水処理管設置 VP 200		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 100.000	m	663	(") 66,300	S単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,	(") 25.000	本	14,700	(") 367,500	S単 57号
	合計				(") 433,800	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 4,338	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	コンクリート用砕石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,000	m3	941.3	(") 941	S単 16号
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm,	(") 1,000	m3	4,800	(") 4,800	S単 58号
	合 計				(") 5,741	
	単 価				(") 5,741	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200,,	(") 1,000	個	1,940	(") 1,940	S単 59号
	合 計				(") 1,940	
	単 価				(") 1,940	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800,,	(") 1,000	組	51,000	(") 51,000	S単 60号
	合 計				(") 51,000	
	単 価				(") 51,000	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	樹 1型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 2,300	m3	289.2	(") 665	S単 77号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,200	m ²	383.6	(") 460	S単 22号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,200	m ²	1,229	(") 1,475	S単 81号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハ'ツ鈎(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m3	36,360	(") 14,544	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 4,800	m ²	7,204	(") 34,579	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1,700	m3	262.7	(") 447	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1,600	m3	1,798	(") 2,877	S単 2号
	合 計				(") 55,047	
	単 価				(") 55,047	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	As舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ア'ファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	(") 1,000	m	622.6	(") 623	S単 27号
	合 計				(") 623	
	単 価				(") 623	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	VU管撤去 200		m		(") 4,700	歩A 当たり算出
T04001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU 200	(") 4,700	m	772	(") 3,628	T単 1号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,628	
	単価				(") 772	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	254.8	(") 255	S単 19号
	合計				(") 255	
	単価				(") 255	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	残土処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	262.7	(") 263	S単 17号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	(") 1.000	m3	3,868	(") 3,868	S単 21号
	合計				(") 4,131	
	単価				(") 4,131	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	張コンクリート t=10cm		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 100.000	m ²	1,562	(") 156,200	S単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ'ツ約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.000	m3	34,850	(") 348,500	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.200	m ²	7,972	(") 1,594	S単 34号
	合計				(") 506,294	
	単価				(") 5,063	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	目地材設置 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,842	(") 4,842	S単 35号
	合計				(") 4,842	
	単価				(") 4,842	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	水抜き設置 VP 50		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	(") 1.000	本	1,660	(") 1,660	
S02116	吸出し防止材 合成不織布,,	(") 0.900	m ²	580	(") 522	S単 6号
	合計				(") 2,182	
	単価				(") 218	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	法面たたき直し A=47.2m ²		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16002	ハ'ツ約[加-型・排対型(2次)] 標準ハ'ツ約容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	17,954	(") 8,977	S単 73号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	ダンプトラック[ワロド・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	16,826	(") 8,413	S単 74号
S02115	普通作業員	(") 2.500	人	19,176	(") 47,940	S単 48号
S02116	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,	(") 8.800	m ²	2,590	(") 22,792	S単 62号
	合 計				(") 88,122	
	単 価				(") 88,122	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	表土掘削・埋戻し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	66	(") 66	S単 71号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ²	67	(") 67	S単 72号
	合 計				(") 133	
	単 価				(") 133	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	法面たたき直し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	684.3	(") 684	S単 79号
	合 計				(") 684	
	単 価				(") 684	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	(") 1,000	枚	3,760	(") 3,760	S単 63号
	合 計				(") 3,760	
	単 価				(") 3,760	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	水位制御器張りコン撤去・復旧		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 0.140	m ³	9,675	(") 1,355	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.470	m ²	7,204	(") 3,386	S単 85号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 0.050	m ²	10,750	(") 538	S単 86号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.140	m ³	36,770	(") 5,148	S単 83号
	合 計				(") 10,427	
	単 価				(") 10,427	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	田面排水工撤去・復旧 排水口(排水口+排水調節器),排水調節器再利用		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.600	m ³	289.2	(") 1,041	S単 77号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	383.6	(") 690	S単 22号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,191	(") 51,910	S単 87号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(") 0.010	人	25,296	(") 253	S単 52号
S02115	特殊作業員	(") 0.010	人	22,440	(") 224	S単 53号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(") 0.010	人	19,176	(") 192	S単 54号
Y00009	小計				(") 669	
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.200	m3	36,730	(") 7,346	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 5.000	基	5,191	(") 25,955	S単 87号
	合計				(") 114,866	
	単価				(") 11,487	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	法面たたき直し A=5.42m ²		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16002	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.750	日	17,954	(") 13,466	S単 73号
S16002	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.750	日	16,826	(") 12,620	S単 74号
S02115	普通作業員	(") 2.250	人	19,176	(") 43,146	S単 48号
	合計				(") 69,232	
	単価				(") 69,232	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	植生シート		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 64号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	田面排水工撤去・復旧 排水口(排水口)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.600	m3	289.2	(") 1,041	S単 77号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	383.6	(") 690	S単 22号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 10.000	基	5,191	(") 51,910	S単 87号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉B) W/C60%	(") 0.200	m3	36,730	(") 7,346	S単 84号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 2号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし	(") 5.000	基	5,191	(") 25,955	S単 87号
	合計				(") 114,197	
	単価				(") 11,420	
	*** B単 - 63号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ヤリトリソケット, 150		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ヤリトリソケット 150,	(") 1.000	個	5,600	(") 5,600	S単 65号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 5,600	
	単価				(") 5,600	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	VUソケット 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	VUソケット 150,,	(") 1.000	個	2,780	(") 2,780	S単 66号
	合計				(") 2,780	
	単価				(") 2,780	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	法面たたき直し A=3.52㎡		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.625	日	17,954	(") 11,221	S単 73号
S16002	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.625	日	16,826	(") 10,516	S単 74号
S02115	普通作業員	(") 1.870	人	19,176	(") 35,859	S単 48号
	合計				(") 57,596	
	単価				(") 57,596	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	植生シート		㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(") 1.000	㎡	1,500	(") 1,500	S単 64号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	敷鉄板		㎡		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,2.1,なし	(") 1.000	㎡	432	(") 432	S単 75号
	合計				(") 432	
	単価				(") 432	
	*** B単 - 68号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),.0.0.0.0	(") 1.000	ton	9,820	(") 9,820	S単 76号
	合計				(") 9,820	
	単価				(") 9,820	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	伐採費		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	18号支線道路伐採費	(") 1.000	式	312,000	(") 312,000	S単 67号
	合計				(") 312,000	
	単価				(") 312,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
000070	倒木撤去費				(")	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	倒木撤去費	(")			(")	
		1.000	式	268,000	268,000	S単 68号
	合計				(")	
	単価				268,000	
*** B単 - 71号 ***						
000071	舗装工				(0.000)m	歩A
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ³		1.800	当たり算出
S02116	再生アスファルト混合物(一般地域)	(0.000)			(0)	
	密粒度アスコン(13)	0.170	ton	12,500	2,125	S単 92号
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	17,954	8,977	S単 73号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	.4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	16,826	8,413	S単 74号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		2.000	人	19,176	38,352	S単 48号
	合計				(0)	
	単価				57,867	
					(0)	
					32,148	
*** B単 - 72号 ***						
000072	法面たたき直し				(0.000)式	歩A
	A=24.5m		式		1.000	式 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	102.000	m ²	66	6,732	S単 71号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	102.000	m ²	67	6,834	S単 72号
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.500	日	17,954	26,931	S単 73号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	.4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.500	日	16,826	25,239	S単 74号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		3.000	人	19,176	57,528	S単 48号
S02116	遮水シート	(0.000)			(0)	
	厚1.0+10.0mm,,	24.500	m ²	2,590	63,455	S単 62号
	合計				(0)	
	単価				186,719	
					(0)	
					186,719	
*** B単 - 73号 ***						
000073	路肩コンクリート				(0.000)m ³	歩A
	路側部		m ³		2.200	当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	.18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	2.200	m ³	21,150	46,530	S単 93号
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	(0.000)			(0)	
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.000	日	17,954	35,908	S単 73号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	(0.000)			(0)	
	.4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	2.000	日	16,826	33,652	S単 74号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		3.000	人	19,176	57,528	S単 48号
	合計				(0)	
	単価				173,618	
					(0)	
					78,917	
*** B単 - 74号 ***						
000074	コルゲートパイプ撤去				(0.000)m	歩A
	75		m		0.600	当たり算出
T05001	コルゲートパイプ撤去	(0.000)			(0)	
	75	0.600	m	399	239	T単 3号
	合計				(0)	
	単価				239	
					(0)	
					398	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	U字フリューム撤去 H=200,L=0.6m		m		(0.000)m 0.600 m	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(0.000) 0.010	m3	9,675	(0) 97	S単 69号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 0.010	m3	1,992	(0) 20	S単 24号
S02123	産廃物処分価格 Co殻(無筋)	(0.000) 0.010	m3	1,880	(0) 19	S単 10号
	合計				(0) 136	
	単価				(0) 227	
*** B単 - 76号 ***						
000076	排水路取付 BF200		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	3,534	(0) 3,534	S単 102号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) 200 L=2,000,,	(0.000) 1.000	本	6,050	(0) 6,050	S単 94号
	合計				(0) 9,584	
	単価				(0) 9,584	
*** B単 - 77号 ***						
000077	継手コンクリート		箇所		(0.000)箇所 3.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	(0.000) 0.100	m3	21,150	(0) 2,115	S単 93号
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] ,標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.400	日	17,954	(0) 7,182	S単 73号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	19,176	(0) 38,352	S単 48号
	合計				(0) 47,649	
	単価				(0) 15,883	
*** B単 - 78号 ***						
000078	表土掘削・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	66	(0) 66	S単 71号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 72号
	合計				(0) 133	
	単価				(0) 133	
*** B単 - 79号 ***						
000079	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	254.8	(0) 255	S単 19号
	合計				(0) 255	
	単価				(0) 255	
*** B単 - 80号 ***						
000080	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m3	262.7	(0) 292	S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動バック()	(0.000) 1.000	m3	1,798	(0) 1,798	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,090	
	単価				(0) 2,090	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	コンクリート砕石				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 17号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 95号
	合計				(0) 5,063	
	単価				(0) 5,063	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	作業残土処理 東部環境整備センター				(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,533	(0) 1,533	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 21号
S02117	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 101号
	合計				(0) 6,841	
	単価				(0) 6,841	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	法面整形				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 105号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	植生シート				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 64号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	砕石かご				(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000,,	(0.000) 10.000	m	14,500	(0) 145,000	S単 96号
S02116	砕石かご 側面網 H500×B1200,,	(0.000) 2.000	枚	5,400	(0) 10,800	S単 97号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 6.000	m3	262.7	(0) 1,576	S単 17号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(0.000) 6.300	m3	4,800	(0) 30,240	S単 95号
	合計				(0) 187,616	
	単価				(0) 18,762	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	吸出し防止材設置 不織布,t=10mm				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	m ²	789.2	(0) 789	S単 107号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 789	
	単価				(0) 789	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	止杭				(0.000)本	歩A
					1.000本	当たり算出
SA0202	SP 止杭打込	(0.000)			(0)	
	止杭打込	1.000	本	1,931	1,931	S単 106号
	合計				(0) 1,931	
	単価				(0) 1,931	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	有孔管設置				(0.000)m	歩A
	75		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	729	72,900	S単 104号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 98号
	合計				(0) 115,400	
	単価				(0) 1,154	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	無孔管設置				(0.000)m	歩A
	75		m		100.000 m	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	100.000	m	729	72,900	S単 104号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(0.000)			(0)	
	径75 厚2.5 長4.0m,,	100.000	m	425	42,500	S単 98号
	合計				(0) 115,400	
	単価				(0) 1,154	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	ポリエチレン製継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製T字管, 75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製T字管	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	570	570	S単 99号
	合計				(0) 570	
	単価				(0) 570	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ポリエチレン製継手				(0.000)個	歩A
	ポリエチレン製ソケット, 75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン製ソケット	(0.000)			(0)	
	75,,	1.000	個	570	570	S単 100号
	合計				(0) 570	
	単価				(0) 570	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	水路撤去復旧				(0.000)m	歩A
	BF300,再利用		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,020	3,020	S単 103号
	合計				(0) 3,020	
	単価				(0) 3,020	
	*** B単 - 93号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000093	鳥獣害防止柵撤去復旧 既設再利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000) 1.000	m	778	(0) 778	T単 2号
	合計				(0) 778	
	単価				(0) 778	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	漏水復旧工 遮水シート,L=50m		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 250.000	m ²	66	(0) 16,500	S単 71号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 250.000	m ²	67	(0) 16,750	S単 72号
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 2.000	日	17,954	(0) 35,908	S単 73号
S16002	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 2.000	日	16,826	(0) 33,652	S単 74号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	19,176	(0) 38,352	S単 48号
S02116	遮水シート 厚1.0+10.0mm,,	(0.000) 60.000	m ²	2,590	(0) 155,400	S単 62号
	合計				(0) 296,562	
	単価				(0) 296,562	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,798		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	2,646		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	519		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 間知ブロック 間知ブロック 滑面 高280×幅420×控350,,		個	940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種,,		個	12,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 9号 *** 産廃物処分価格 産廃物処分価格 アスファルト殻		m3	3,530		歩A・単A
S02123	*** S単 - 10号 *** 産廃物処分価格 産廃物処分価格 Co殻(無筋)		m3	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 11号 *** 産廃物処分価格 産廃物処分価格 廃プラスチック処分		m3	8,000		歩A・単A
S03017	*** S単 - 12号 *** 養生 養生 一般養生,無筋構造物,あり		m3	750		歩A・単A
S05801	*** S単 - 13号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,472		歩A・単A
S05801	*** S単 - 14号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	317		歩A・単A
S08031	*** S単 - 15号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm		m ²	3,033		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 16号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 17号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,533		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 19号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 20号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,860		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 21号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	3,868		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 22号 *** SP 基面整正					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 23号 ***		m ²	383.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単 - 24号 ***		m ³	4,616		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単 - 25号 ***		m ³	1,992		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 26号 ***		m ²	531.6		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 27号 ***		m ²	745.5		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 28号 ***		m	622.6		歩A・単A
SA0262	SP 間知ブロック張 SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生砕石 RC-40 ,18-8-40(高炉), *** S単 - 29号 ***		m ²	13,560		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉) *** S単 - 30号 ***		m ³	58,930		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 32号 ***		m ³	1,562		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 33号 ***		m ³	34,850		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 34号 ***		m ³	34,850		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 35号 ***		m ²	7,972		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm *** S単 - 36号 ***		m ²	4,842		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり, *** S単 - 39号 ***		m ²	109.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20) *** S単 - 41号 ***		m ²	1,617		歩A・単A
SA0872	SP アスカーブ SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3) *** S単 - 42号 ***		m	1,065		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm, *** S単 - 43号 ***		m ³	2,700		歩A・単A
S02116	ポンプ設置・配管 ポンプ設置・配管 49ほ場,, *** S単 - 44号 ***		式	600,000		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下 *** S単 - 45号 ***		m ³	411		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m ³	309		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02052	*** S単 - 46号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械.練積.控 25cm以上60cm未満.なし		m	4,697		歩A・単A
S02112	*** S単 - 47号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 48号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02115	*** S単 - 49号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 50号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 51号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	22,338		歩A・単A
S02115	*** S単 - 52号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 53号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 54号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種,,		枚	1,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング 道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用,,		枚	34,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,		本	14,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40～20mm,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200,,		個	1,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 銅製グレーチング(ますぶた) 銅製グレーチング(ますぶた) 800×800,,		組	51,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	142		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 遮水シート 遮水シート 厚1.0+10.0mm,,		m ²	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,		枚	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** ヤリトリソケット ヤリトリソケット 150,,		個	5,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** VUソケット VUソケット 150,,		個	2,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 67号 *** 18号支線道路伐採費					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18号支線道路伐採費		式	312,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** 倒木撤去費 倒木撤去費		式	268,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 69号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】					
S10032	*** S単 - 70号 *** 無筋,なし,機械,昼間施工,する 暗渠排水工(バックホウ掘削)		m3	9,675		歩A・単A
S15003	*** S単 - 71号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm 耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m	663		歩A・単A
S15003	*** S単 - 72号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	66		歩A・単A
S15003	*** S単 - 72号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
S16002	*** S単 - 73号 *** ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] ハックル[加-ラ型・排対型(2次)]		日	17,954		歩A・単A
S16002	*** S単 - 74号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,826		歩A・単A
S18054	*** S単 - 75号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工		m ²	432		歩A・単A
S19003	*** S単 - 76号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 77号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	289.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 78号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	6,949		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 79号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	684.3		歩A・単A
SA0276	*** S単 - 80号 *** SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 玉石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュ RC-40,なし		m ³	20,810		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 81号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュ RC-40 40-0mm		m ³	1,229		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 82号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,360		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 83号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,770		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 84号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハックル(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,730		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 85号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,204		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	*** S単 - 86号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	10,750		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 87号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	5,191		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 88号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ケツァン RC-40		m ²	662.6		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 89号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ケツァン RC-40		m ²	658.3		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 90号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm		m ²	603.3		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 91号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラウト 各種,あり,再生密粒度ア コ(13)		m ²	1,576		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 再生アスファルト混合物(一般地域) 再生アスファルト混合物(一般地域) ,密粒度アスコン(13),		ton	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m ³	21,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) 200 L=2,000,,		本	6,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40-20,,		m ³	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 砕石かご 最上段用蓋付 砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000,,		m	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 砕石かご 側面網 砕石かご 側面網 H500×B1200,,		枚	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** ポリエチレン製T字管 ポリエチレン製T字管 75,,		個	570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** ポリエチレン製ソケット ポリエチレン製ソケット 75,,		個	570		歩A・単A
S02117	*** S単 - 101号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m ³	1,440		歩A・単A
S05801	*** S単 - 102号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行わない		m	3,534		歩A・単A
S05801	*** S単 - 103号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行わない		m	3,020		歩A・単A
S10032	*** S単 - 104号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 105号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
	合計				13,040	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,304	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,798	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	19,176	26,463	
	合計				26,463	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,646	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,890	2,722	
P34029	軽油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				25,971	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		519	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	間知ブロック		個		1,000	歩A 当たり算出
	間知ブロック 滑面 高280x幅420x控350,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	間知ブロック 滑面 高280×幅420×控350	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	吸出し防止材 合成不織布	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12084		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P12084	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 250×230×2m 3種	1.000	個	12,700	12,700	
	合計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,700	
	*** S単 - 9号 ***					
S02123	産廃物処分価格 産廃物処分価格 アスファルト殻		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 アスファルト殻 3,530円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	産廃物処分価格 アスファルト殻	1.000	m ³	3,530	3,530	
	合計				3,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,530	
	*** S単 - 10号 ***					
S02123	産廃物処分価格 産廃物処分価格 Co殻(無筋)		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 Co殻(無筋) 1,880円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	産廃物処分価格 Co殻(無筋)	1.000	m ³	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産廃物処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃物処分価格 産プラスチック処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 産プラスチック処分 8,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	産廃物処分価格 産プラスチック処分	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S03017	養生		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01003	普通作業員	0.250	人	19,176	4,794	
Y00004	諸雑費 10	0.100		6,818	682	
	合計				7,500	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		750	
	*** S単 - 13号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工有り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,472	3,472	
	合計				3,472	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,472	
	*** S単 - 14号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	317.20	317	
	合計				317	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		317	
	*** S単 - 15号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m ³	21,150	224,190	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	25,296	12,648	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,440	24,684	
R01003	普通作業員	2.100	人	19,176	40,270	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,602	1,552	
	合 計				303,344	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,033	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m ³		941.3	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m ³		262.7	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m ³		1,533	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,868	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		383.6	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,616	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし.機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		1,992	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		531.6	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		745.5	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		622.6	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生 砕石 RC-40,18-8-40(高炉),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)間知ブロック規格 2)裏込材の有無	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 有り				
	3)裏込材10m2当り使用量	-				
	4)胴込・裏込コンクリートの有無	有り				
	5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	-				
	6)遮水シートの有無	無し				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²		13,560	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,あり,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)生コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		58,930	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²		1,562	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,850	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.-, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,850	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		7,972	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		4,842	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, あり,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		109.6	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, あり, 密 粒度710(20)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種 あり 密粒度710(20)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J96003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m		1,617	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0872	SP アスカーブ SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)断面種 2)材料 3)材料の選択	155cm2以上175cm2未満 アスファルト混合物 各種(締固め後密度2.10t/m3)				
J96003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m		1,065	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				
J96001	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ポンプ設置・配管 ポンプ設置・配管 49ほ場,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301				
P96301	ポンプ設置・配管 49ほ場	1.000	式	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S01034	不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離	180m以下				
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				74,835	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		411	
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				74,835	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		309	
	*** S単 - 46号 ***					
S02052	石種類とりこわし		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	石種類とりこわし 機械・練積・控 25cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,440	7,630	
Y00004	諸雑費	0.050		7,630	382	
M12225	大型ブレード(ハースマシ含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	22,338	8,935	
P34029	軽油	24.000	L	142	3,408	
M02100	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	22,338	3,797	
P34029	軽油	15.000	L	142	2,130	
	合計				46,968	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		4,697	
	*** S単 - 47号 ***					
S02112	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 11,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				19,176	
	*** S単 - 49号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 50号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1,000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 51号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1,000 人
	単 価				22,338	
	*** S単 - 52号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1,000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 53号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単 - 54号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12097	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種	1.000	枚	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	道路用鉄筋コンクリート横断側溝用グレーチング T-14 250用	1.000	枚	34,400	34,400	
	合計				34,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,400	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	1.000	本	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 .40~20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用碎石 40~20mm	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96005	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 DV継手 90°エルボ 200	1.000	個	1,940	1,940	
	合計				1,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,940	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	鋼製グレーチング(ますぶた) 鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96007	鋼製グレーチング(ますぶた) 800×800	1.000	組	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	軽油 軽油 H-TD-II給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P34029	軽油 H-TD-II給油	1.000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	遮水シート 遮水シート 厚1.0+10.0mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P26305	遮水シート 厚1.0+10.0mm	1.000	m ²	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1,000	枚	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96402	植生シート工 ワラ付芝	1,000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	ヤリトリソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ヤリトリソケット 150,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96404	ヤリトリソケット 150	1,000	個	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	VUソケット 150,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	VUソケット 150	1,000	個	2,780	2,780	
	合計				2,780	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,780	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	18号支線道路伐採費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	18号支線道路伐採費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96011	18号支線道路伐採費	1,000	式	312,000	312,000	
	合計				312,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				312,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	倒木撤去費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	倒木撤去費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96012	倒木撤去費	1.000	式	268,000	268,000	
	合計				268,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				268,000	
	*** S単 - 69号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m3	9,675	9,675	
	合計				9,675	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		9,675	
	*** S単 - 70号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M02041	バックホウ[クワ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				96,810	算出数量 146.000 m
	単価		m		663	
	*** S単 - 71号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[クワ型・超超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 72号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 73号 ***					
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO2041 運転1日当たり算出 8.0 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バックホウ給油	47.000	L	142	6,674	
	合計				17,954	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,954	
Y00001	単位					
	*** S単 - 74号 ***					
S16002	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO3002 運転1日当たり算出 8.0 1.29 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
MO3002	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	142	6,106	
	合計				16,826	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,826	
Y00001	単位					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,2.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	19	19,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,176	55,610	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3,310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	22,338	64,780	
	合計				431,698	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		432	
*** S単 - 76号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,820	
*** S単 - 77号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m ³		289.2	
*** S単 - 78号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3		6,949	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		684.3	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0276	SP 石積(練石)(複合) SP 石積(練石)(複合) 玉石、1.0m以上1.5m以下、18-8-25(高炉)、再生クラッシュラン RC-40、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン RC-40 なし				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ²		20,810	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,229	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バ ックホウ(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 バ ックホウ(レン機能付)打設 計上する -				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,360	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有 - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,770	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,730	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,204	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		10,750	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,191	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m ²		662.6	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m ²		658.3	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		603.3	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 91号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト各種,あり,再生密粒度アスコ(13)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ³		1,576	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	再生アスファルト混合物(一般地域) 再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13),		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J01016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)	1.000	ton	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m ³	21,150	21,150	
	合 計				21,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,150	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) 200 L=2,000,,		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96501	山口県型ベンチフリューム(排水用) 200 L=2,000	1.000	本	6,050	6,050	
	合 計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,050	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 .40-20,		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96501		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96501	コンクリート用碎石 40-20	1.000	m ³	4,800	4,800	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	砕石かご 最上段用蓋付		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96504	砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000	1.000	m	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	砕石かご 側面網		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 側面網 H500×B1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96505	砕石かご 側面網 H500×B1200	1.000	枚	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	ポリエチレン製T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製T字管 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96509	ポリエチレン製T字管 75	1.000	個	570	570	
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96508	ポリエチレン製ソケット 75	1.000	個	570	570	
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 101号 ***					
S02117	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96507 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96507	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 102号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,534	3,534	
	合計				3,534	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,534	
	*** S単 - 103号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,020	3,020	
	合計				3,020	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,020	
	*** S単 - 104号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159,000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単価		m ²		627.4	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	止杭打込				
P96506	松杭丸太 長さ1.5m 末口9cm		本			材変
	単価		本		1,931	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96509	ポリエチレン製T字管 75		個			材変
	単価		m ²		789.2	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【B地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T04001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU 200					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 49号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,440	1,795	S単 50号
S02115	普通作業員	0.115	人	19,176	2,205	S単 48号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	S単 47号
S02116	軽油	3.500	L	142	497	S単 61号
S02115	運転手(特殊)	0.040	人	22,338	894	S単 51号
	合計				7,723	算出数量 10.000 m
	単価		m		772	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人	25,296	20,237	S単 49号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,176	57,528	S単 48号
	合計				77,765	算出数量 100.000 m
	単価		m		778	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T05001	コルゲートパイプ撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	75					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	25,296	1,012	S単 49号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,440	1,346	S単 50号
S02115	普通作業員	0.085	人	19,176	1,630	S単 48号
	合計				3,988	算出数量 10.000 m
	単価		m		399	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【C地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(10,860,000) 12,190,000	
・工事原価			(8,884,000) 9,992,000	
純工事費			(6,083,000) 6,871,000	
・直接工事費			(5,211,000) 5,903,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 5,903,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(3,673,000) 4,089,000	
・共通仮設費			(872,000) 968,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(5,211,000 × ((12.250*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 5,903,000 × ((12.030*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(781,000) 869,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(91,000) 99,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(5,207,000 × (1.750)) 5,899,000 × (1.680)			(91,000) 99,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(2,801,000) 3,121,000	
・現場管理費(率計上)				
(6,083,000 × ((39.870*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 6,871,000 × ((39.330*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(2,801,000) 3,121,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(8,884,000 × (22.330*1.000) + 1,705) 9,992,000 × (22.080*1.000) + 1,705			(1,985,000) 2,207,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 4,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(5,211,000)	
				5,903,000	
・整備工				(5,211,000)	
東割石団地	1.000	式		5,903,000	
・・額縁明渠工				(")	
3-1ほ場	1.000	式		299,000	
000014 額縁明渠 排水路 土工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
試掘調査及び本設	40.000	m	4,742	189,680	B単 14号
000015 排水管設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
VP 100	17.000	m	2,410	40,970	B単 15号
000016 エルボ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
100 90°	2.000	個	1,470	2,940	B単 16号
000017 ネジ式水閘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
VU 100	1.000	個	2,450	2,450	B単 17号
000018 取水管設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	4.000	m	2,765	11,060	B単 18号
000019 表土剥ぎ・埋戻し	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	51,549	51,549	B単 19号
				(")	
合 計				298,649	
・・水路流末補修工				(")	
No.11ほ場下	1.000	式		106,000	
000020 土工及び土のう設置	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
試掘及び本設	1.000	式	91,975	91,975	B単 20号
000021 単粒度碎石	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
7号	1.000	m3	5,000	5,000	B単 21号
000022 植生土のう	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	50.000	枚	175	8,750	B単 22号
				(")	
合 計				105,725	
・・階段工補修工				(")	
No.11、12、13ほ場	1.000	式		145,000	
000023 階段工補修	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
はつり、調査等	1.000	式	118,320	118,320	B単 23号
000024 コンクリート打設	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
18-8-25	0.750	m3	35,130	26,348	B単 24号
				(")	
合 計				144,668	
・・法面復旧工				(")	
11ほ場	1.000	式		4,142,000	
000001 掘削	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	170.000	m3	255	43,350	B単 1号
000029 表土掘削・埋戻し	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	583.000	m ²	133	77,539	B単 29号
000030 山ズリ	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	93.800	m3	4,875	457,275	B単 30号
000003 法面整形	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	63.900	m ²	627	40,065	B単 3号
000031 砕石かご	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	70.000	m	18,598	1,301,860	B単 31号
000005 止杭	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	14.000	本	1,931	27,034	B単 5号
000006 植生シート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	63.900	m ²	1,500	95,850	B単 6号
000007 作業残土処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	170.000	m3	5,401	918,170	B単 7号
000032 コンクリート砕石	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	45.500	m3	5,063	230,367	B単 32号
000033 割栗石	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	9.700	m3	5,213	50,566	B単 33号
000034 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
50	15.700	m	974	15,292	B単 34号
000008 張コン取壊し	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	1.600	m3	9,675	15,480	B単 8号
000009 既設水路撤去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
BF200	0.300	m3	16,910	5,073	B単 9号
000010 殻運搬・処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
コンクリート殻(無筋)	1.600	m3	3,573	5,717	B単 10号
000011 殻運搬・処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
コンクリート殻(鉄筋)	0.300	m3	4,091	1,227	B単 11号
000012 排水路復旧	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
BF200	14.000	m	56,996	797,944	B単 12号
000013 張りコンクリート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
t=0.1m	10.400	m	2,727	28,361	B単 13号
000035 仮設管撤去	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	20.000	m	1,558	31,160	B単 35号
				(")	
合 計				4,142,330	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用排水路土砂流入防止工 No.14ほ場	1.000	式		(") 225,000	
000025 土工及び土のう設置 掘削(試掘)、整形、土のう設置	(") 1.000	式	(") 180,830	(") 180,830	歩A・単A B単 25号
000026 単粒度碎石 7号	(") 3.000	m3	(") 5,000	(") 15,000	歩A・単A B単 26号
000027 植生土のう	(") 168.000	枚	(") 175	(") 29,400	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 225,230	
・水路目地補修工				(") 43,000	
000028 目地補修工	(") 12.000	箇所	(") 3,609	(") 43,308	歩A・単A B単 28号
合 計				(") 43,308	
・取水口補修工 No.ID1	1.000	式		(") 45,000	
000036 取水口補修	(") 1.000	箇所	(") 45,344	(") 45,344	歩A・単A B単 36号
合 計				(") 45,344	
・法面復旧工 14ほ場	1.000	式		(") 206,000	
000037 ネット柵工	(") 37.000	m	(") 4,027	(") 148,999	歩A・単A B単 37号
B15102 畦畔復旧 流用土	(") 37	m	(") 884	(") 32,708	歩A・単A B単 38号
000039 表土掘削・埋戻し	(") 185.000	m ²	(") 133	(") 24,605	歩A・単A B単 39号
合 計				(") 206,312	
・空洞対策工 1号排水路	1.000	式		(0) 11,000	
000040 空洞対策	(0.000) 0.600	m3	(0) 18,105	(0) 10,863	歩A・単A B単 40号
合 計				(0) 10,863	
・基盤置換工 9ほ場	1.000	式		(0) 669,000	
000041 表土掘削・埋戻し	(0.000) 250.000	m ²	(0) 133	(0) 33,250	歩A・単A B単 41号
000042 掘削	(0.000) 75.000	m3	(0) 255	(0) 19,125	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート碎石	(0.000) 38.000	m3	(0) 5,063	(0) 192,394	歩A・単A B単 43号
000044 埋戻 流用土	(0.000) 38.000	m3	(0) 2,090	(0) 79,420	歩A・単A B単 44号
000045 作業残土処理	(0.000) 37.000	m3	(0) 5,401	(0) 199,837	歩A・単A B単 45号
000046 吸出し防止材	(0.000) 250.000	m ²	(0) 580	(0) 145,000	歩A・単A B単 46号
合 計				(0) 669,026	
・樹内水位調整工 3号用排水路	1.000	式		(0) 12,000	
B03205 鉄筋 D13,L=200	(0.000) 0.001	ton	(0) 168,433	(0) 168	歩A・単A B単 47号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	(0.000) 0.1	m3	(0) 34,180	(0) 3,418	歩A・単A B単 48号
BA0303 型枠	(0.000) 1.1	m ²	(0) 7,204	(0) 7,924	歩A・単A B単 49号
合 計				(0) 11,510	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削		m ³	(") 255		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 法面整形		m ²	(") 627		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 止杭		本	(") 1,931		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 植生シート		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業残土処理		m ³	(") 5,401		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 張コン取壊し		m ³	(") 9,675		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 既設水路撤去		m ³	(") 16,910		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** BF200 殻運搬・処理		m ³	(") 3,573		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート殻(無筋) 殻運搬・処理		m ³	(") 4,091		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 排水路復旧		m	(") 56,996		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 張りコンクリート		m	(") 2,727		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 額縁明渠 排水路 土工 試掘調査及び本設		m	(") 4,742		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 排水管設置		m	(") 2,410		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** エルボ		個	(") 1,470		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ネジ式水閘		個	(") 2,450		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 取水管設置		m	(") 2,765		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		式	(") 51,549		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 土工及び土のう設置		式	(") 91,975		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 単粒度碎石		m ³	(") 5,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 植生土のう		枚	(") 175		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 階段工補修		式	(") 118,320		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** はつり、調査等 コンクリート打設					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25 *** B単 - 25号 ***		m ³	(") 35,130		歩A・単A
000025	土工及び土のう設置					
	掘削(試掘)、整形、土のう設置 *** B単 - 26号 ***		式	(") 180,830		歩A・単A
000026	単粒度砕石					
	7号 *** B単 - 27号 ***		m ³	(") 5,000		歩A・単A
000027	植生土のう		枚	(") 175		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***					
000028	目地補修工		箇所	(") 3,609		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***					
000029	表土掘削・埋戻し		m ²	(") 133		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***					
000030	山ズリ		m ³	(") 4,875		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***					
000031	砕石かご		m	(") 18,598		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート砕石		m ³	(") 5,063		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***					
000033	割栗石		m ³	(") 5,213		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***					
000034	吸水渠		m	(") 974		歩A・単A
	50 *** B単 - 35号 ***					
000035	仮設管撤去		m	(") 1,558		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***					
000036	取水口補修		箇所	(") 45,344		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ネット柵工		m	(") 4,027		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***					
B15102	畦畔復旧		m	(") 884		歩A・単A
	流用土 *** B単 - 39号 ***					
000039	表土掘削・埋戻し		m ²	(") 133		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***					
000040	空洞対策		m ³	(0) 18,105		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***					
000041	表土掘削・埋戻し		m ²	(0) 133		歩A・単A
	*** B単 - 42号 ***					
000042	掘削		m ³	(0) 255		歩A・単A
	*** B単 - 43号 ***					
000043	コンクリート砕石		m ³	(0) 5,063		歩A・単A
	*** B単 - 44号 ***					
000044	埋戻		m ³	(0) 2,090		歩A・単A
	流用土 *** B単 - 45号 ***					
000045	作業残土処理		m ³	(0) 5,401		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	254.8	(") 255	S単 12号
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1,000	m ²	627.4	(") 627	S単 15号
	合 計				(") 627	
	単 価				(") 627	
*** B単 - 5号 ***						
000005	止杭		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	(") 1,000	本	1,931	(") 1,931	S単 16号
	合 計				(") 1,931	
	単 価				(") 1,931	
*** B単 - 6号 ***						
000006	植生シート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(") 1,000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 2号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
*** B単 - 7号 ***						
000007	作業残土処理		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,000	m3	1,533	(") 1,533	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' 以下の積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(") 1,000	m3	3,868	(") 3,868	S単 13号
	合 計				(") 5,401	
	単 価				(") 5,401	
*** B単 - 8号 ***						
000008	張コン取壊し		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m3	9,675	(") 9,675	S単 7号
	合 計				(") 9,675	
	単 価				(") 9,675	
*** B単 - 9号 ***						
000009	既設水路撤去 BF200		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m3	16,910	(") 16,910	S単 8号
	合 計				(") 16,910	
	単 価				(") 16,910	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 10号 ***						
000010	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1,000	m3	1,693	(") 1,693	S単 18号
S02123	産廃物処分価格 Co殻(無筋)	(") 1,000	m3	1,880	(") 1,880	S単 5号
	合 計				(") 3,573	
	単 価				(") 3,573	
*** B単 - 11号 ***						
000011	殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1,000	m3	2,091	(") 2,091	S単 19号
S02123	産廃物処分価格 Co殻(鉄筋)	(") 1,000	m3	2,000	(") 2,000	S単 6号
	合 計				(") 4,091	
	単 価				(") 4,091	
*** B単 - 12号 ***						
000012	排水路復旧 BF200		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	3,020	(") 30,200	S単 9号
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000,,	(") 5,000	本	5,040	(") 25,200	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,800	m ²	383.6	(") 1,074	S単 14号
S02116	吸出し防止材 合成不織布,,	(") 0,900	m ²	580	(") 522	S単 4号
	合 計				(") 56,996	
	単 価				(") 56,996	
*** B単 - 13号 ***						
000013	張りコンクリート t=0.1m		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,600	m3	32,160	(") 19,296	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	7,972	(") 7,972	S単 21号
	合 計				(") 27,268	
	単 価				(") 2,727	
*** B単 - 14号 ***						
000014	額縁明渠 排水路 土工 試掘調査及び本設		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	額縁明渠 排水路土工 試掘調査及び本設	(") 1,000	m	4,742	(") 4,742	T単 5号
	合 計				(") 4,742	
	単 価				(") 4,742	
*** B単 - 15号 ***						
000015	排水管設置 VP 100		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	(") 1,000	m	2,410	(") 2,410	S単 28号
	合 計				(") 2,410	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,410	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	エルボ 100 90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100, ,	(") 1,000	個	1,470	(") 1,470	S単 25号
	合 計				(") 1,470	
	単 価				(") 1,470	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	ネジ式水開 VU 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネジ式水開 VU 100, ,	(") 1,000	個	2,450	(") 2,450	S単 26号
	合 計				(") 2,450	
	単 価				(") 2,450	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	取水管設置		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管刈-ブ付, 4.0m管, 0箇所	(") 1,000	m	2,765	(") 2,765	S単 29号
	合 計				(") 2,765	
	単 価				(") 2,765	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	表土剥ぎ・埋戻し		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,	(") 17,000	m3	1,860	(") 31,620	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	(") 13,000	m3	1,533	(") 19,929	S単 11号
	合 計				(") 51,549	
	単 価				(") 51,549	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	土工及び土のう設置 試掘及び本設		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	3号支線用排水路流入防止工 掘削 整形 土のう設置	(") 1,000	式	91,975	(") 91,975	T単 6号
	合 計				(") 91,975	
	単 価				(") 91,975	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	単粒度砕石 7号		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96009	単粒度砕石 7号	(") 1,000	m3	5,000	(") 5,000	
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 5,000	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	植生土のう		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ, ,	(") 1,000	枚	175	(") 175	S単 27号
	合 計				(") 175	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 175	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	階段工補修 はつり、調査等		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	(") 1,000	人	22,440	(") 22,440	S単 24号
S02115	普通作業員	(") 5,000	人	19,176	(") 95,880	S単 23号
	合 計				(") 118,320	
	単 価				(") 118,320	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	コンクリート打設 18-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1,000	m3	35,130	(") 35,130	S単 36号
	合 計				(") 35,130	
	単 価				(") 35,130	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	土工及び土のう設置 掘削(試掘)、整形、土のう設置		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	4号支線用排水路流入防止工 掘削(試掘)、整形、土のう設置	(") 1,000	式	180,830	(") 180,830	T単 3号
	合 計				(") 180,830	
	単 価				(") 180,830	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	単粒度砕石 7号		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96009	単粒度砕石 7号	(") 1,000	m3	5,000	(") 5,000	
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 5,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	植生土のう		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,	(") 1,000	枚	175	(") 175	S単 27号
	合 計				(") 175	
	単 価				(") 175	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	目地補修工		箇所		(") 12,000	歩A 当たり算出
T00004	目地補修工 BF-350	(") 12,000	箇所	1,662	(") 19,944	T単 4号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし	(") 1,000	箇所	6,188	(") 6,188	S単 33号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	17,177	(") 17,177	S単 34号
	合 計				(") 43,309	
	単 価				(") 3,609	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029	表土掘削・埋戻し				(")	歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土掘削,なし	1,000	m ²	66	66	S単 49号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土埋戻,なし	1,000	m ²	67	67	S単 50号
	合 計				(")	
					133	
	単 価				(")	
					133	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	山ズリ				(")	歩A
			m ³		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,200	m ³	262.7	315	S単 10号
S02116	山ズリ	(")			(")	
		1,200	m ³	3,800	4,560	S単 38号
	合 計				(")	
					4,875	
	単 価				(")	
					4,875	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	砕石かご				(")	歩A
			m		12,000	当たり算出
S02116	砕石かご 最上段用蓋付	(")			(")	
	H500×B1200×L2000,,	12,000	m	14,500	174,000	S単 39号
S02116	砕石かご 側面網	(")			(")	
	H500×B1200,,	2,000	枚	5,400	10,800	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7,200	m ³	262.7	1,891	S単 10号
S02116	コンクリート用砕石	(")			(")	
	,40-20,,	7,600	m ³	4,800	36,480	S単 41号
	合 計				(")	
					223,171	
	単 価				(")	
					18,598	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリート砕石				(")	歩A
			m ³		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m ³	262.7	263	S単 10号
S02116	コンクリート用砕石	(")			(")	
	,40-20,,	1,000	m ³	4,800	4,800	S単 41号
	合 計				(")	
					5,063	
	単 価				(")	
					5,063	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	割栗石				(")	歩A
			m ³		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m ³	262.7	263	S単 10号
S02116	割栗石	(")			(")	
	,150~200,,	1,000	m ³	4,950	4,950	S単 42号
	合 計				(")	
					5,213	
	単 価				(")	
					5,213	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	吸水渠				(")	歩A
	50		m		1,000	当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1,000	m	729	729	S単 47号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	(")			(")	
	径50 厚2.0 長4.0m,,	1,000	m	245	245	S単 43号
	合 計				(")	
					974	
	単 価				(")	
					974	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	仮設管撤去		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 50.000	m	3,115	(") 155,750	S単 46号
	合計				(") 155,750	
	単価				(") 1,558	
*** B単 - 36号 ***						
000036	取水口補修		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),400,,	(") 1,000	枚	6,920	(") 6,920	S単 44号
S02116	差込式分水栓 100,,	(") 1,000	個	1,990	(") 1,990	S単 45号
S02115	普通作業員	(") 1,900	人	19,176	(") 36,434	S単 23号
	合計				(") 45,344	
	単価				(") 45,344	
*** B単 - 37号 ***						
000037	ネット柵工		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02014	柵工 ネット柵,0.5,B S	(") 1,000	m	4,027	(") 4,027	S単 37号
	合計				(") 4,027	
	単価				(") 4,027	
*** B単 - 38号 ***						
B15102	畦畔復旧 流用土		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	(") 1,000	m	884	(") 884	S単 48号
	合計				(") 884	
	単価				(") 884	
*** B単 - 39号 ***						
000039	表土掘削・埋戻し		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	66	(") 66	S単 49号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(") 1,000	m ²	67	(") 67	S単 50号
	合計				(") 133	
	単価				(") 133	
*** B単 - 40号 ***						
000040	空洞対策		m ³		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	空洞対策工	(0.000) 1,000	m ³	18,105	(0) 18,105	T単 7号
	合計				(0) 18,105	
	単価				(0) 18,105	
*** B単 - 41号 ***						
000041	表土掘削・埋戻し		m ²		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1,000	m ²	66	(0) 66	S単 49号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1,000	m ²	67	(0) 67	S単 50号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 133	
	単価				(0) 133	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	254.8	(0) 255	S単 12号
	合計				(0) 255	
	単価				(0) 255	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	コンクリート砕石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 10号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 41号
	合計				(0) 5,063	
	単価				(0) 5,063	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m3	262.7	(0) 292	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	(0.000) 1.000	m3	1,798	(0) 1,798	S単 52号
	合計				(0) 2,090	
	単価				(0) 2,090	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	作業残土処理		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,533	(0) 1,533	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 13号
	合計				(0) 5,401	
	単価				(0) 5,401	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	吸出し防止材		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 合成不織布,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 4号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 47号 ***					
B03205	鉄筋 D13,L=200		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満	(0.000) 1.000	ton	168,433	(0) 168,433	S単 54号
	合計				(0) 168,433	
	単価				(0) 168,433	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 2号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 山口県型ベンチフリューム(排水用) 山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000		本	5,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 合成不織布		m ²	580		歩A・単A
S02123	*** S単 - 5号 *** 産廃物処分価格 産廃物処分価格 Co殻(無筋)		m ³	1,880		歩A・単A
S02123	*** S単 - 6号 *** 産廃物処分価格 産廃物処分価格 Co殻(鉄筋)		m ³	2,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 7号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	9,675		歩A・単A
S02721	*** S単 - 8号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	16,910		歩A・単A
S05801	*** S単 - 9号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	3,020		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 10号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	262.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 11号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³	1,533		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 12号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	254.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 13号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m ³	3,868		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 14号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	383.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 15号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A
SA0202	*** S単 - 16号 *** SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本	1,931		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 18号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m ³	1,693		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 19号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m ³	2,091		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 20号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	32,160		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 21号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	7,972		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 23号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** ネジ式水閘 ネジ式水閘 VU 100,,		個	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	175		歩A・単A
S07021	*** S単 - 28号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	2,410		歩A・単A
S07021	*** S単 - 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所		m	2,765		歩A・単A
S16001	*** S単 - 32号 *** 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型] 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.01m3(平積0.008m3),運転1日当たり算出		日	29,623		歩A・単A
S18006	*** S単 - 33号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし		箇所	6,188		歩A・単A
S18007	*** S単 - 34号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,177		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 35号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,860		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 36号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,130		歩A・単A
S02014	*** S単 - 37号 *** 柵工 柵工 ネット柵,0.5,B S		m	4,027		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 山ズリ 山ズリ		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 砕石かご 最上段用蓋付 砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000,,		m	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 砕石かご 側面網 砕石かご 側面網 H500×B1200,,		枚	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40-20,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 割栗石 割栗石 ,150~200,,		m3	4,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,		m	245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** 山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用),400,,		枚	6,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 差込式分水栓 差込式分水栓 100,,		個	1,990		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,115		歩A・単A
S10032	*** S単 - 47号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
S15002	*** S単 - 48号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり		m	884		歩A・単A
S15003	*** S単 - 49号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし		m ²	66		歩A・単A
S15003	*** S単 - 50号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし		m ²	67		歩A・単A
S16001	*** S単 - 51号 *** 小型バックホウ[加型] 小型バックホウ[加型] 標準バケット容量 山積0.01m ³ (平積0.008m ³), 運転1日当たり算出		日	31,183		歩A・単A
S01041	*** S単 - 52号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ()		m ³	1,798		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** ハイジスター ハイジスター .25kg/袋		m ³	6,600		歩A・単A
S03701	*** S単 - 54号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton	168,433		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 55号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	34,180		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 56号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	7,204		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 4号支線用排水路流入防止工					
T00004	掘削(試掘)、整形、土のう設置 *** T単 - 4号 *** 目地補修工		式	180,830		歩A・単A
T00005	BF-350 *** T単 - 5号 *** 額縁明渠 排水路土工		箇所	1,662		歩A・単A
T00006	試掘調査及び本設 *** T単 - 6号 *** 3号支線用排水路流入防止工		m	4,742		歩A・単A
T00007	掘削 整形 土のう設置 *** T単 - 7号 *** 空洞対策工		式	91,975		歩A・単A
			m ³	18,105		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	山口県型ベンチフリューム(排水用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	山口県型ベンチフリューム(排水用) BF-200 L=2,000	1.000	本	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 合成不織布			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	吸出し防止材 合成不織布	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
*** S単 - 5号 ***						
S02123	産廃物処分価格		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃物処分価格 Co殻(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 Co殻(無筋) 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	産廃物処分価格 Co殻(無筋)	1.000	m ³	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
*** S単 - 6号 ***						
S02123	産廃物処分価格		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産廃物処分価格 Co殻(鉄筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 Co殻(鉄筋) 2,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	産廃物処分価格 Co殻(鉄筋)	1.000	m ³	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	9,675	9,675	
	合 計				9,675	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		9,675	
	*** S単 - 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,910	16,910	
	合 計				16,910	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,910	
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,020	3,020	
	合 計				3,020	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,020	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		262.7	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,533	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,868	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		383.6	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し 片質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ³		627.4	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	止杭打込				
P96007	松杭丸太 長さ1.5m 末口9cm		本			材変
	単 価		本		1,931	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,693	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,091	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,160	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		7,972	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合 計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合 計				19,176	算出数量 1.000 人
	単 価				19,176	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05263		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ネジ式水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘 VU 100					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	ネジ式水閘 VU 100	1.000	個	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 100mm 片受直管刈-フ付 4.0m管 0箇所				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,480	15,811	
Y00004	雑材料費	0.020		15,811	316	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				24,104	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,410	
	*** S単 - 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 片受直管刈-フ付 4.0m管 0箇所				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,296	2,277	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,440	2,917	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.190	人	19,176	3,643	
	合計				27,652	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,765	
	*** S単 - 32号 ***					
S16001	小型バ ックロー[刈-型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ックロー[刈-型] 標準バ ック容量 山積0.01m3(平積0.008m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2327		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	MO2327		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2327	小型バ ックロー[刈-型] 標準バ ック容量 山積0.01m3(平積0.008m3)	1.000	日	6,800	6,800	
P34029	軽油					
	バ トル給油	2.700	L	142	383	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				29,623	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		29,623	
Y00001	単位					
	*** S単 - 33号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	857	943	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.000	L	154	1,540	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,440	3,142	
Y00004	諸雑費	0.100		5,625	563	
	合計				6,188	算出数量 1.000 箇所
	単価				6,188	
	*** S単 - 34号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,176	9,588	
	合計				17,177	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,177	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,有リ,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 有リ - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,130	
	*** S単 - 37号 ***					
S02014	柵工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.5, B S			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)柵種区分 2)柵高区分 3)ネット柵材料 4)荒目・BSの単価(円/m ²)ネット柵の時 5)細目の単価(円/m ²)ネット柵の時	ネット柵 0.5 B S 1,350 0				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	25,296	30,355	
R01002	特殊作業員	0.000	人	22,440	0	
R01003	普通作業員	8.100	人	19,176	155,326	
R01004	軽作業員	1.600	人	15,606	24,970	
Y00004	諸雑費	0.140		210,651	29,491	
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	111.000	本	710	78,810	
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合 計				402,652	算出数量 100,000 m
	単 価		m		4,027	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	山ズリ		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山ズリ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96401				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J96401	山ズリ	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	砕石かご 最上段用蓋付		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96312	砕石かご 最上段用蓋付 H500×B1200×L2000	1.000	m	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	砕石かご 側面網		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 側面網 H500×B1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96314	砕石かご 側面網 H500×B1200	1.000	枚	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40-20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96002	コンクリート用砕石 40-20	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .150~200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96005	割栗石 150~200	1.000	m3	4,950	4,950	
	合計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,950	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	1.000	m	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	山口県型ベンチフリューム蓋 山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用).400.		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96401	山口県型ベンチフリューム蓋 2種(6t荷重用).400	1.000	枚	6,920	6,920	
	合計				6,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,920	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	差込式分水栓 差込式分水栓 100.		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96402	差込式分水栓 100	1.000	個	1,990	1,990	
	合計				1,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,990	
	*** S単 - 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 200mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	8,360	20,398	
Y00004	雑材料費	0.020		20,398	408	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	25,296	2,530	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,440	3,590	
R01003	普通作業員	0.220	人	19,176	4,219	
	合計				31,145	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,115	
	*** S単 - 47号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02041	ハックル【加-ラ型・排対型(2次)】 標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハック給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 48号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	ハックル【加-ラ型・超低・排対型(～3次)】 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,500	1,235	
P34029	軽油 ハック給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	22,338	2,904	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,176	3,835	
	合計				8,840	算出数量 10.000 m
	単価		m		884	
	*** S単 - 49号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	ハックル【加-ラ型・超低・排対型(～2014)】 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ハック給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 50号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	ハックル【加-ラ型・超低・排対型(～2014)】 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 ハック給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
S16001	小型ハックル[加-ラ型] 標準ハックル容量 山積0.01m3(平積0.008m3), 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02327 M02327 運転1日当たり算出 8.0時間 1.78 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
M02327	小型ハックル[加-ラ型] 標準ハックル容量 山積0.01m3(平積0.008m3)	1.000	日	8,260	8,260	
P34029	軽油	3.400	L	142	483	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				31,183	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		31,183	
Y00001	単位					
	*** S単 - 52号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ()				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,798	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ハイジャスター ハイジャスター .25kg/袋		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96501				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
J96501	ハイジャスター 25kg/袋	1.000	m3	6,600	6,600	
	合計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,600	
	*** S単 - 54号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	58,140	63,373	
	合計				168,433	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		168,433	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単価		m3		34,180	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単価		m ²		7,204	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【C地区】(第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	4号支線用排水路流入防止工		式		1,000	歩A 当たり算出
	掘削(試掘)、整形、土のう設置					
S02115	特殊作業員	2,000	人	22,440	44,880	S単 24号
S02115	普通作業員	4,000	人	19,176	76,704	S単 23号
S16001	小型ハックル[加型] 標準ハックル容量 山積0.01m3(平積0.008m3), 運転1日当たり算出	2,000	日	29,623	59,246	S単 32号
	合計				180,830	算出数量 1,000 式
	単価		式		180,830	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	目地補修工		箇所		12,000	歩A 当たり算出
	BF-350					
S02115	普通作業員	1,000	人	19,176	19,176	S単 23号
Y00004	雑品	0.040		19,176	767	
	合計				19,943	算出数量 12,000 箇所
	単価		箇所		1,662	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	額縁明渠 排水路土工		m		40,000	歩A 当たり算出
	試掘調査及び本設					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	25,296	50,592	S単 22号
S02115	普通作業員	4,000	人	19,176	76,704	S単 23号
S16001	小型ハックル[加型] 標準ハックル容量 山積0.01m3(平積0.008m3), 運転1日当たり算出	2,000	日	31,183	62,366	S単 51号
	合計				189,662	算出数量 40,000 m
	単価		m		4,742	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	3号支線用排水路流入防止工		式		1,000	歩A 当たり算出
	掘削 整形 土のう設置					
S16001	小型ハックル[加型] 標準ハックル容量 山積0.01m3(平積0.008m3), 運転1日当たり算出	1,000	日	31,183	31,183	S単 51号
S02115	特殊作業員	1,000	人	22,440	22,440	S単 24号
S02115	普通作業員	2,000	人	19,176	38,352	S単 23号
	合計				91,975	算出数量 1,000 式
	単価		式		91,975	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	空洞対策工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.321	人	19,176	6,155	S単 23号
S02115	土木一般世話役	0.108	人	25,296	2,732	S単 22号
S02115	特殊作業員	0.099	人	22,440	2,222	S単 24号
S02116	ハイジャスター .25kg/袋,	1.060	m3	6,600	6,996	S単 53号
	合計				18,105	算出数量 1,000 m3



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【D地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(10,120,000) 23,020,000	
・工事原価			(8,279,000) 19,081,000	
純工事費			(5,678,000) 13,421,000	
・直接工事費			(4,868,000) 11,706,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(4,868,000) 11,223,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 483,000	
・間接工事費			(3,411,000) 7,375,000	
・・・共通仮設費			(810,000) 1,715,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～管鋪費等				
	(4,786,000 × ((12.400*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 11,706,000 × ((10.890*1.200)*1.000*1.020*1.000)		(727,000) 1,560,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(83,000) 155,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(4,640,000 × (1.810)) 11,377,000 × (1.370)	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(2,601,000) 5,660,000	
・・・現場管理費(率計上)			(5,596,000 × ((40.240*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 13,421,000 × ((36.510*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(8,197,000 × (22.500*1.000) + 1,980) 19,081,000 × (20.680*1.000) + 1,980	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(228,000) 329,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(82,000) 0	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【D地区】（第5回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(4,868,000) 11,223,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(4,868,000) 11,223,000	
・舗装工 大原団地	1.000	式	(0) 274,000	
・・アスファルト舗装工 23号道路	1.000	式	(0) 274,000	
・整備工 大原団地	1.000	式	(4,868,000) 10,949,000	
・・表土盛土工 No.7	(1.000) 0.000	式	(3,000) 0	
・・真砂土運搬 No.7	1.000	式	(0) 3,000	
・・法面養生工 No.31	1.000	式	(") 38,000	
・・法面復旧工 No.32-1	1.000	式	(") 67,000	
・・立上り管補修工 No.75	1.000	式	(") 2,000	
・・法面復旧工 No.79	1.000	式	(") 1,813,000	
・・法面復旧工 No.32-1	1.000	式	(0) 618,000	
・・付帯工 No.59	1.000	式	(0) 2,000	
・・湧水処理工 No.61-2	1.000	式	(0) 685,000	
・・取水口設置工 No.64	1.000	式	(0) 18,000	
・・基盤置換工 No.65-1	1.000	式	(0) 1,727,000	
・・基盤置換工 No.65-2	1.000	式	(0) 1,693,000	
・・基盤置換工 No.66	1.000	式	(0) 1,105,000	
・・石礫除去工 No.65-1,65-2,66	1.000	式	(0) 233,000	
・・法面復旧工 No.R23	1.000	式	(") 2,875,000	
・・表土盛土工 No.81	(1.000) 0.000	式	(70,000) 0	
・・真砂土敷均工 No.81	1.000	式	(0) 70,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(4,868,000) 11,223,000	
・舗装工 大原団地	1.000	式		(0) 274,000	
・・アスファルト舗装工 23号道路	1.000	式		(0) 274,000	
000046 支線道路工 再生密粒度As(13)t=4cm	(0.000) 387.800	m ²	(0) 706	(0) 273,787	歩A・単A B単 46号
合 計				(0) 273,787	
・整備工 大原団地	1.000	式		(4,868,000) 10,949,000	
・・表土盛土工 No.7	(1.000) 0.000	式		(3,000) 0	
000023 真砂土	(1.300) 0.000	m ³	(") 2,600	(3,380) 0	歩A・単A B単 23号
合 計				(3,380) 0	
・・真砂土運搬 No.7	1.000	式		(0) 3,000	
000047 真砂土	(0.000) 1.300	m ³	(0) 2,600	(0) 3,380	歩A・単A B単 47号
合 計				(0) 3,380	
・・法面養生工 No.31	1.000	式		(") 38,000	
000024 法面養生	(") 1.000	式	(") 38,352	(") 38,352	歩A・単A B単 24号
合 計				(") 38,352	
・・法面復旧工 No.32-1	1.000	式		(") 67,000	
000025 表土掘削・埋戻	(") 87.000	m ²	(") 85	(") 7,395	歩A・単A B単 25号
000026 法面整形	(") 44.000	m ²	(") 627	(") 27,588	歩A・単A B単 26号
000027 真砂土	(") 10.400	m ³	(") 3,120	(") 32,448	歩A・単A B単 27号
合 計				(") 67,431	
・・立上り管補修工 No.75	1.000	式		(") 2,000	
000028 立上り管補修	(") 1.000	式	(") 2,493	(") 2,493	歩A・単A B単 28号
合 計				(") 2,493	
・・法面復旧工 No.79	1.000	式		(") 1,813,000	
000008 掘削	(") 120.000	m ³	(") 255	(") 30,600	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻	(") 120.000	m ³	(") 2,090	(") 250,800	歩A・単A B単 9号
000010 法面整形	(") 171.000	m ²	(") 627	(") 107,217	歩A・単A B単 10号
000029 湧水処理 吸水渠 50	(") 43.700	m	(") 1,428	(") 62,404	歩A・単A B単 29号
000030 湧水処理 集水渠 50	(") 0.700	m	(") 939	(") 657	歩A・単A B単 30号
000031 ポリエチレン製異種管DV用ソケット 50°	(") 1.000	個	(") 360	(") 360	歩A・単A B単 31号
000032 硬質塩化ビニル管継手 50 90°エルボ	(") 1.000	個	(") 80	(") 80	歩A・単A B単 32号
000033 コンクリート砕石	(") 49.400	m ³	(") 5,330	(") 263,302	歩A・単A B単 33号
000034 割栗石	(") 18.600	m ³	(") 5,480	(") 101,928	歩A・単A B単 34号
000011 植生シート	(") 171.000	m ²	(") 1,500	(") 256,500	歩A・単A B単 11号
000035 砕石かご	(") 38.000	m	(") 18,598	(") 706,724	歩A・単A B単 35号
000036 表土掘削・埋戻	(") 380.000	m ²	(") 85	(") 32,300	歩A・単A B単 36号
合 計				(") 1,812,872	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・法面復旧工 No.32-1	1.000	式		(0) 618,000	
000048 掘削 機械	(0.000) 55.000		(0) 305	(0) 16,775	歩A・単A B単 48号
000049 栗石埋戻し	(0.000) 8.000		(0) 5,213	(0) 41,704	歩A・単A B単 49号
000050 埋戻し	(0.000) 48.000		(0) 4,823	(0) 231,504	歩A・単A B単 50号
000051 掘削 機械 集水渠部	(0.000) 20.700		(0) 305	(0) 6,314	歩A・単A B単 51号
000052 埋戻し 集水渠部	(0.000) 20.700		(0) 263	(0) 5,444	歩A・単A B単 52号
000053 掘削 人力 接続部	(0.000) 1.800		(0) 4,986	(0) 8,975	歩A・単A B単 53号
000054 埋戻し 接続部	(0.000) 1.800		(0) 263	(0) 473	歩A・単A B単 54号
000055 法面整形	(0.000) 45.200		(0) 684	(0) 30,917	歩A・単A B単 55号
000056 植生シート	(0.000) 56.100		(0) 1,500	(0) 84,150	歩A・単A B単 56号
000057 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000) 20.700		(0) 4,808	(0) 99,526	歩A・単A B単 57号
000058 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 69.700		(0) 580	(0) 40,426	歩A・単A B単 58号
000059 集水渠 75	(0.000) 17.000		(0) 1,154	(0) 19,618	歩A・単A B単 59号
000060 吸水渠 75	(0.000) 23.000		(0) 1,154	(0) 26,542	歩A・単A B単 60号
000061 ポリエチレン製ソケット 75	(0.000) 2.000		(0) 570	(0) 1,140	歩A・単A B単 61号
000062 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100	(0.000) 1.000		(0) 2,620	(0) 2,620	歩A・単A B単 62号
000063 ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	(0.000) 1.000		(0) 927	(0) 927	歩A・単A B単 63号
000064 ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75	(0.000) 1.000		(0) 810	(0) 810	歩A・単A B単 64号
合 計				(0) 617,865	
・・付帯工 No.59	1.000	式		(0) 2,000	
000065 掘削・埋戻し	(0.000) 4.000		(0) 518	(0) 2,072	歩A・単A B単 65号
合 計				(0) 2,072	
・・湧水処理工 No.61-2	1.000	式		(0) 685,000	
000066 基盤土掘削	(0.000) 39.000		(0) 92	(0) 3,588	歩A・単A B単 66号
000067 基盤土埋戻し	(0.000) 39.000		(0) 263	(0) 10,257	歩A・単A B単 67号
000068 砕石埋戻し	(0.000) 39.000		(0) 8,159	(0) 318,201	歩A・単A B単 68号
000069 湧水処理工 吸水渠 No.61-2	(0.000) 46.000		(0) 6,402	(0) 294,492	歩A・単A B単 69号
000070 湧水処理工 集水渠 No.61-2	(0.000) 6.000		(0) 1,137	(0) 6,822	歩A・単A B単 70号
000071 立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)	(0.000) 1.000		(0) 3,691	(0) 3,691	歩A・単A B単 71号
000072 水閘 水平水閘 VU 75	(0.000) 1.000		(0) 20,564	(0) 20,564	歩A・単A B単 72号
000073 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75	(0.000) 1.000		(0) 3,420	(0) 3,420	歩A・単A B単 73号
000074 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000) 5.000		(0) 4,808	(0) 24,040	歩A・単A B単 74号
合 計				(0) 685,075	
・・取水口設置工 No.64	1.000	式		(0) 18,000	
000075 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 150	(0.000) 4.000		(0) 4,210	(0) 16,840	歩A・単A B単 75号
000076 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150	(0.000) 1.000		(0) 1,530	(0) 1,530	歩A・単A B単 76号
合 計				(0) 18,370	
・・基盤置換工 No.65-1	1.000	式		(0) 1,727,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000077 基盤土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	168.000	m3	305	51,240	B単 77号
000078 基盤土埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	84.000	m3	263	22,092	B単 78号
000079 碎石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	84.000	m3	8,159	685,356	B単 79号
000080 基盤整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.060	ha	146,136	8,768	B単 80号
000081 吸水渠 管理畦畔タイプ 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	23.000	m	3,626	83,398	B単 81号
000082 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	23.300	m3	6,249	145,602	B単 82号
000083 作業残土処理 吉井団地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	84.200	m3	4,809	404,918	B単 83号
000084 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	561.000	m ²	580	325,380	B単 84号
合計				(0)	
				1,726,754	
・・基盤置換工 No.65-2	1.000	式		(0)	
				1,693,000	
000085 基盤土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	167.000	m3	305	50,935	B単 85号
000086 基盤土埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	83.400	m3	263	21,934	B単 86号
000087 碎石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	83.400	m3	8,159	680,461	B単 87号
000088 基盤整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.060	ha	146,136	8,768	B単 88号
000089 石礫除去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.060	ha	475,600	28,536	B単 89号
000090 吸水渠 管理畦畔タイプ 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	18.000	m	3,446	62,028	B単 90号
000091 ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	590	590	B単 91号
000092 ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	3,460	3,460	B単 92号
000093 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	18.000	m3	6,249	112,482	B単 93号
000094 作業残土処理 吉井団地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	83.400	m3	4,809	401,071	B単 94号
000095 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	556.000	m ²	580	322,480	B単 95号
合計				(0)	
				1,692,745	
・・基盤置換工 No.66	1.000	式		(0)	
				1,105,000	
000096 基盤土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	124.000	m3	305	37,820	B単 96号
000097 基盤土埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	62.100	m3	263	16,332	B単 97号
000098 碎石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	62.100	m3	8,159	506,674	B単 98号
000099 基盤整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.040	ha	146,136	5,845	B単 99号
000100 作業残土処理 吉井団地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	62.100	m3	4,809	298,639	B単 100号
000101 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	414.000	m ²	580	240,120	B単 101号
合計				(0)	
				1,105,430	
・・石礫除去工 No.65-1,65-2,66	1.000	式		(0)	
				233,000	
000102 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2,933.000	m ²	36	105,588	B単 102号
000103 石礫除去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.290	ha	366,644	106,327	B単 103号
000104 石礫運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.800	m3	5,571	21,170	B単 104号
合計				(0)	
				233,085	
・・法面復旧工 No.R23	1.000	式		(")	
				2,875,000	
000013 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A
	158.000	m3	255	40,290	B単 13号
000014 埋戻 碎石	(")		(")	(")	歩A・単A
	16.000	m3	5,063	81,008	B単 14号
000037 埋戻 真砂土	(")		(")	(")	歩A・単A
	72.400	m3	5,246	379,810	B単 37号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(0)	
				483,000	
・仮設工				(0)	
	1.000	式		483,000	
・表土剥ぎ・埋戻し No.32-1	1.000	式		(0)	
	(0.000)			10,000	
000106 表土剥ぎ・埋戻し	33.000	m ²	(0)	(0)	歩A・単A B単 106号
			301	9,933	
合計				(0)	
				9,933	
・表土剥ぎ・埋戻し No.61-2	1.000	式		(0)	
	(0.000)			12,000	
000107 表土剥ぎ・埋戻し	39.000	m ²	(0)	(0)	歩A・単A B単 107号
			301	11,739	
合計				(0)	
				11,739	
・表土剥ぎ・埋戻し No.65-1	1.000	式		(0)	
	(0.000)			169,000	
000108 表土剥ぎ・埋戻し	561.000	m ²	(0)	(0)	歩A・単A B単 108号
			301	168,861	
合計				(0)	
				168,861	
・表土剥ぎ・埋戻し No.65-2	1.000	式		(0)	
	(0.000)			167,000	
000109 表土剥ぎ・埋戻し	556.000	m ²	(0)	(0)	歩A・単A B単 109号
			301	167,356	
合計				(0)	
				167,356	
・表土剥ぎ・埋戻し No.66	1.000	式		(0)	
	(0.000)			125,000	
000110 表土剥ぎ・埋戻し	414.000	m ²	(0)	(0)	歩A・単A B単 110号
			301	124,614	
合計				(0)	
				124,614	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	*** B単 - 8号 *** 掘削		m3	(") 255		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻		m3	(") 2,090		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 法面整形		m ²	(") 627		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 植生シート		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 掘削		m3	(") 255		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 埋戻		m3	(") 5,063		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面整形		m ²	(") 627		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 植生シート		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 作業残土処理		m3	(") 6,977		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 吸出し防止材設置		m ²	(") 800		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 湧水処理 吸水渠 50		m	(") 1,428		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 湧水処理 集水渠		m	(") 1,154		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 真砂土		m3	(") 2,600		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 法面養生		式	(") 38,352		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 表土掘削・埋戻		m ²	(") 85		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 法面整形		m ²	(") 627		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 真砂土		m3	(") 3,120		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 立上り管補修		式	(") 2,493		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 湧水処理 吸水渠 50		m	(") 1,428		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 湧水処理 集水渠 50		m	(") 939		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** ポリエチレン製異種管DV用ソケット 50°		個	(") 360		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 硬質塩化ビニル管継手					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	50 90°エルボ *** B単 - 33号 ***		個	(") 80		歩A・単A
000033	コンクリート砕石					
	*** B単 - 34号 ***		m3	(") 5,330		歩A・単A
000034	割栗石					
	*** B単 - 35号 ***		m3	(") 5,480		歩A・単A
000035	砕石かご					
	*** B単 - 36号 ***		m	(") 18,598		歩A・単A
000036	表土掘削・埋戻					
	*** B単 - 37号 ***		m ²	(") 85		歩A・単A
000037	埋戻					
	真砂土		m3	(") 5,246		歩A・単A
000038	砕石かご					
	*** B単 - 38号 ***		m	(") 18,598		歩A・単A
000039	コンクリート砕石					
	*** B単 - 39号 ***		m3	(") 5,330		歩A・単A
000040	割栗石					
	*** B単 - 40号 ***		m3	(") 5,171		歩A・単A
000041	湧水処理					
	吸水渠 100		m	(") 1,248		歩A・単A
000042	ポリエチレン製ソケット					
	100× 50		個	(") 630		歩A・単A
000043	ポリエチレン製チーズ					
	100 90°		個	(") 8,510		歩A・単A
000044	表土掘削・埋戻					
	*** B単 - 44号 ***		m ²	(") 85		歩A・単A
000045	表土盛土					
	*** B単 - 45号 ***		式	(") 69,644		歩A・単A
000046	支線道路工					
	再生密粒度As (13) t=4cm		m ²	(0) 706		歩A・単A
000047	真砂土					
	*** B単 - 47号 ***		m3	(0) 2,600		歩A・単A
000048	掘削					
	機械		m3	(0) 305		歩A・単A
000049	栗石埋戻し					
	*** B単 - 49号 ***		m3	(0) 5,213		歩A・単A
000050	埋戻し					
	*** B単 - 50号 ***		m3	(0) 4,823		歩A・単A
000051	掘削					
	機械 集水渠部		m3	(0) 305		歩A・単A
000052	埋戻し					
	*** B単 - 51号 ***		m3	(0) 263		歩A・単A
000053	掘削					
	集水渠部		m3	(0) 4,986		歩A・単A
	*** B単 - 53号 ***		m3	(0)		歩A・単A
	人力 接続部		m3	(0)		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻し			(0)		
	接続部		m3	263		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 法面整形			(0)		
			m ²	684		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 植生シート			(0)		
			m ²	1,500		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 作業残土処理			(0)		
	(株) 東部環境整備センター		m3	4,808		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 吸出し防止材			(0)		
	117N/5cm		m ²	580		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 集水渠			(0)		
	75		m	1,154		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 吸水渠			(0)		
	75		m	1,154		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** ポリエチレン製ソケット			(0)		
	75		個	570		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	チーズ 100		個	2,620		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ポリエチレン製異種管用DVソケット			(0)		
	75		個	927		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** ポリエチレン製片落ちソケット			(0)		
	100 x 75		個	810		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 掘削・埋戻し			(0)		
			m3	518		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 基盤土掘削			(0)		
			m ²	92		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 基盤土埋戻し			(0)		
			m3	263		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 砕石埋戻し			(0)		
			m3	8,159		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 湧水処理工 吸水渠			(0)		
	No.61-2		m	6,402		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 湧水処理工 集水渠			(0)		
	No.61-2		m	1,137		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 立上管 (通気口)			(0)		
	VU 75 (通気口キャップ付)		箇所	3,691		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 水閘			(0)		
	水平水閘 VU 75		箇所	20,564		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁			(0)		
	75		枚	3,420		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 作業残土処理			(0)		
	(株) 東部環境整備センター		m3	4,808		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VU 150		m	4,210		歩A・単A
000076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 *** B単 - 76号 ***					
	90°エルボ 150		個	1,530		歩A・単A
000077	基盤土掘削 *** B単 - 77号 ***					
			m3	305		歩A・単A
000078	基盤土埋戻し *** B単 - 78号 ***					
			m3	263		歩A・単A
000079	碎石埋戻し *** B単 - 79号 ***					
			m3	8,159		歩A・単A
000080	基盤整地 *** B単 - 80号 ***					
			ha	146,136		歩A・単A
000081	吸水渠 *** B単 - 81号 ***					
	管理畦畔タイプ 75		m	3,626		歩A・単A
000082	作業残土処理 *** B単 - 82号 ***					
	(株) 東部環境整備センター		m3	6,249		歩A・単A
000083	作業残土処理 *** B単 - 83号 ***					
	吉井団地		m3	4,809		歩A・単A
000084	吸出し防止材 *** B単 - 84号 ***					
	117N/5cm		m ²	580		歩A・単A
000085	基盤土掘削 *** B単 - 85号 ***					
			m3	305		歩A・単A
000086	基盤土埋戻し *** B単 - 86号 ***					
			m3	263		歩A・単A
000087	碎石埋戻し *** B単 - 87号 ***					
			m3	8,159		歩A・単A
000088	基盤整地 *** B単 - 88号 ***					
			ha	146,136		歩A・単A
000089	石礫除去 *** B単 - 89号 ***					
			ha	475,600		歩A・単A
000090	吸水渠 *** B単 - 90号 ***					
	管理畦畔タイプ 75		m	3,446		歩A・単A
000091	ポリエチレン製片落ちソケット *** B単 - 91号 ***					
	75 x 50		個	590		歩A・単A
000092	ポリエチレン製チーズ *** B単 - 92号 ***					
	75 x 75 90°		個	3,460		歩A・単A
000093	作業残土処理 *** B単 - 93号 ***					
	(株) 東部環境整備センター		m3	6,249		歩A・単A
000094	作業残土処理 *** B単 - 94号 ***					
	吉井団地		m3	4,809		歩A・単A
000095	吸出し防止材 *** B単 - 95号 ***					
	117N/5cm		m ²	580		歩A・単A
000096	基盤土掘削 *** B単 - 96号 ***					
			m3	305		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097	*** B単 - 97号 *** 基盤土埋戻し		m3	(0) 263		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 碎石埋戻し		m3	(0) 8,159		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 基盤整地		ha	(0) 146,136		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 作業残土処理		m3	(0) 4,809		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 吉井団地 吸出し防止材		m ²	(0) 580		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 117N/5cm 耕起		m ²	(0) 36		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 石礫除去工		ha	(0) 366,644		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 石礫運搬・処理		m3	(0) 5,571		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 表土盛土		式	(0) 69,904		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0) 301		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0) 301		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0) 301		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0) 301		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0) 301		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	掘削		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	254.8	(") 255	S単 9号
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
*** B単 - 9号 ***						
000009	埋戻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.110	m3	262.7	(") 292	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	1,798	(") 1,798	S単 1号
	合 計				(") 2,090	
	単 価				(") 2,090	
*** B単 - 10号 ***						
000010	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	627.4	(") 627	S単 11号
	合 計				(") 627	
	単 価				(") 627	
*** B単 - 11号 ***						
000011	植生シート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 4号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
*** B単 - 13号 ***						
000013	掘削		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	254.8	(") 255	S単 9号
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
*** B単 - 14号 ***						
000014	埋戻 碎石		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	262.7	(") 263	S単 8号
S02116	コンクリート用碎石 ,40-20,	(") 1.000	m3	4,800	(") 4,800	S単 3号
	合 計				(") 5,063	
	単 価				(") 5,063	
*** B単 - 17号 ***						
000017	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	627.4	(") 627	S単 11号
	合 計				(") 627	
	単 価				(") 627	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	植生シート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 4号
	合計				(") 1,500	
	単価				(") 1,500	
*** B単 - 19号 ***						
000019	作業残土処理		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m ³	262.7	(") 263	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	(") 1.000	m ³	5,274	(") 5,274	S単 31号
S02123	建設発生土処分費	(") 1.000	m ³	1,440	(") 1,440	S単 26号
	合計				(") 6,977	
	単価				(") 6,977	
*** B単 - 20号 ***						
000020	吸出し防止材設置		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1.000	m ²	800	(") 800	S単 13号
	合計				(") 800	
	単価				(") 800	
*** B単 - 21号 ***						
000021	湧水処理 吸水渠 50		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10.000	m	729	(") 7,290	S単 7号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 10.000	m	425	(") 4,250	S単 6号
S02116	コンクリート用碎石 ,40-20,	(") 0.570	m ³	4,800	(") 2,736	S単 3号
	合計				(") 14,276	
	単価				(") 1,428	
*** B単 - 22号 ***						
000022	湧水処理 集水渠		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10.000	m	729	(") 7,290	S単 7号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 10.000	m	425	(") 4,250	S単 6号
	合計				(") 11,540	
	単価				(") 1,154	
*** B単 - 23号 ***						
000023	真砂土		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	真砂土	(") 1.000	m ³	2,600	(") 2,600	S単 15号
	合計				(") 2,600	
	単価				(") 2,600	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	法面養生		式		(")	歩A 1.000 式 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,176	(") 38,352	S単 2号
	合 計				(") 38,352	
	単 価				(") 38,352	
*** B単 - 25号 ***						
000025	表土掘削・埋戻		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	(") 15.000	m ³	305	(") 4,575	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m ³	262.7	(") 3,941	S単 8号
	合 計				(") 8,516	
	単 価				(") 85	
*** B単 - 26号 ***						
000026	法面整形		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(") 1.000	m ²	627.4	(") 627	S単 11号
	合 計				(") 627	
	単 価				(") 627	
*** B単 - 27号 ***						
000027	真砂土		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	真砂土	(") 1.200	m ³	2,600	(") 3,120	S単 15号
	合 計				(") 3,120	
	単 価				(") 3,120	
*** B単 - 28号 ***						
000028	立上り管補修		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 0.130	人	19,176	(") 2,493	S単 2号
	合 計				(") 2,493	
	単 価				(") 2,493	
*** B単 - 29号 ***						
000029	湧水処理 吸水渠 50		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10.000	m	729	(") 7,290	S単 7号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 10.000	m	425	(") 4,250	S単 6号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(") 0.570	m ³	4,800	(") 2,736	S単 3号
	合 計				(") 14,276	
	単 価				(") 1,428	
*** B単 - 30号 ***						
000030	湧水処理 集水渠 50		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m, 暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10.000	m	729	(") 7,290	S単 7号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	(") 2.500	本	839	(") 2,098	S単 16号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 9,388	
	単価				(") 939	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ポリエチレン製異種管DV用ソケット 50°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管DV用ソケット 50°	(") 1,000	個	360	(") 360	S単 17号
	合計				(") 360	
	単価				(") 360	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質塩化ビニル管継手 50°90°エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継手 50°90°エルボ	(") 1,000	個	80	(") 80	S単 18号
	合計				(") 80	
	単価				(") 80	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	コンクリート砕石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m3	309	(") 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	221.1	(") 221	S単 30号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(") 1,000	m3	4,800	(") 4,800	S単 3号
	合計				(") 5,330	
	単価				(") 5,330	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	割栗石		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m3	309	(") 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	221.1	(") 221	S単 30号
S02116	割栗石 ,15~20cm,	(") 1,000	m3	4,950	(") 4,950	S単 19号
	合計				(") 5,480	
	単価				(") 5,480	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	砕石かご		m		(") 12,000	歩A 当たり算出
S02116	砕石かご 最上段用蓋付き H500×B1200L=2000,,	(") 12,000	m	14,500	(") 174,000	S単 20号
S02116	砕石かご 側面網 H500×B1200,,	(") 2,000	枚	5,400	(") 10,800	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7,200	m3	262.7	(") 1,891	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(") 7,600	m3	4,800	(") 36,480	S単 3号
	合計				(") 223,171	
	単価				(") 18,598	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	表土掘削・埋戻		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 15,000	m3	305	(") 4,575	S単 29号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m3	262.7	(") 3,941	S単 8号
	合計				(") 8,516	
	単価				(") 85	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	埋戻 真砂土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.200	m3	262.7	(") 315	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.200	m3	309	(") 371	S単 14号
S02116	山ズリ	(") 1.200	m3	3,800	(") 4,560	S単 22号
	合計				(") 5,246	
	単価				(") 5,246	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	砕石かご		m		(") 12.000	歩A 当たり算出
S02116	砕石かご 最上段用蓋付き H500×B1200L=2000,,	(") 12.000	m	14,500	(") 174,000	S単 20号
S02116	砕石かご 側面網 H500×B1200,,	(") 2.000	枚	5,400	(") 10,800	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 7.200	m3	262.7	(") 1,891	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	(") 7.600	m3	4,800	(") 36,480	S単 3号
	合計				(") 223,171	
	単価				(") 18,598	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	コンクリート砕石		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3	309	(") 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	221.1	(") 221	S単 30号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	(") 1.000	m3	4,800	(") 4,800	S単 3号
	合計				(") 5,330	
	単価				(") 5,330	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	割栗石		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	221.1	(") 221	S単 30号
S02116	割栗石 .15~20cm,	(") 1.000	m3	4,950	(") 4,950	S単 19号
	合計				(") 5,171	
	単価				(") 5,171	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	湧水処理 吸水渠 100		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10.000	m	729	(") 7,290	S単 7号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,	(") 10.000	m	245	(") 2,450	S単 23号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	(") 0.570	m3	4,800	(") 2,736	S単 3号
	合計				(") 12,476	
	単価				(") 1,248	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	ポリエチレン製ソケット 100×50		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 100×50	() 1.000	個	630	() 630	S単 24号
	合 計				() 630	
	単 価				() 630	
*** B単 - 43号 ***						
000043	ポリエチレン製チーズ 100 90°		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 100 90°	() 1.000	個	8,510	() 8,510	S単 25号
	合 計				() 8,510	
	単 価				() 8,510	
*** B単 - 44号 ***						
000044	表土掘削・埋戻		m ²		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 15.000	m ³	305	() 4,575	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 15.000	m ³	262.7	() 3,941	S単 8号
	合 計				() 8,516	
	単 価				() 85	
*** B単 - 45号 ***						
000045	表土盛土		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	() 0.700	日	17,954	() 12,568	S単 27号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧クワ式・排対型(1次)] .3.3~3.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	() 0.700	日	22,291	() 15,604	S単 28号
S02115	普通作業員	() 2.000	人	19,176	() 38,352	S単 2号
S02116	真砂土	() 1.200	m ³	2,600	() 3,120	S単 15号
	合 計				() 69,644	
	単 価				() 69,644	
*** B単 - 46号 ***						
000046	支線道路工 再生密粒度As(13)t=4cm		m ²		(0.000) 350,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	(0.000) 350.000	m ²	109.6	(0) 38,360	S単 77号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),フラクト 各種,あり,密粒度Asコン(20)	(0.000) 350.000	m ²	578.4	(0) 202,440	S単 78号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.400	m ³	941.3	(0) 2,259	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 2.200	m ³	1,304	(0) 2,869	S単 32号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	(0.000) 2.200	m ³	519	(0) 1,142	S単 34号
	合 計				(0) 247,070	
	単 価				(0) 706	
*** B単 - 47号 ***						
000047	真砂土		m ³		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	真砂土	(0.000) 1.000	m3	2,600	(0) 2,600	歩A S単 15号
	合計				(0) 2,600	
	単価				(0) 2,600	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	掘削 機械		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 29号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	歩A S単 29号
	合計				(0) 305	
	単価				(0) 305	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	栗石埋戻し		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	歩A S単 8号
S02116	割栗石 ,15~20cm,	(0.000) 1.000	m3	4,950	(0) 4,950	S単 19号
	合計				(0) 5,213	
	単価				(0) 5,213	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	埋戻し		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 22号
S02116	山ズリ	(0.000) 1.200	m3	3,800	(0) 4,560	歩A S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	歩A S単 8号
	合計				(0) 4,823	
	単価				(0) 4,823	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	掘削 機械 集水渠部		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 29号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	歩A S単 29号
	合計				(0) 305	
	単価				(0) 305	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	埋戻し 集水渠部		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	歩A S単 8号
	合計				(0) 263	
	単価				(0) 263	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	掘削 人力 接続部		m3		(0.000) 1.000	歩A S単 68号
SA0101	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	4,986	(0) 4,986	歩A S単 68号
	合計				(0) 4,986	
	単価				(0) 4,986	
	*** B単 - 54号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054	埋戻し 接続部		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m ³	262.7	(0) 263	S単 8号
	合計				(0) 263	
	単価				(0) 263	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	684.3	(0) 684	S単 75号
	合計				(0) 684	
	単価				(0) 684	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	植生シート		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 39号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,758	(0) 1,758	S単 72号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m ³	1,440	(0) 1,440	S単 58号
	合計				(0) 4,808	
	単価				(0) 4,808	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 40号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	集水渠 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 7号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 6号
	合計				(0) 115,400	
	単価				(0) 1,154	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	吸水渠 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 7号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 6号
	合計				(0) 115,400	
	単価				(0) 1,154	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	ポリエチレン製ソケット 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製ソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	570	(0) 570	S単 41号
	合計				(0) 570	
	単価				(0) 570	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100,,	(0.000) 1.000	個	2,620	(0) 2,620	S単 42号
	合計				(0) 2,620	
	単価				(0) 2,620	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	927	(0) 927	S単 43号
	合計				(0) 927	
	単価				(0) 927	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	ポリエチレン製片落ちソケット 100× 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 100× 75,,	(0.000) 1.000	個	810	(0) 810	S単 44号
	合計				(0) 810	
	単価				(0) 810	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	掘削・埋戻し		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	254.8	(0) 255	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
	合計				(0) 518	
	単価				(0) 518	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	基盤土掘削		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 30.000	m3	305	(0) 9,150	S単 29号
	合計				(0) 9,150	
	単価				(0) 92	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	基盤土埋戻し		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
	合計				(0) 263	
	単価				(0) 263	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	砕石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	309	(0) 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,583	(0) 1,583	S単 73号
	合計				(0) 8,159	
	単価				(0) 8,159	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	湧水処理工 吸水渠 No.61-2		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm,	(0.000) 1.040	m3	4,800	(0) 4,992	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.040	m3	262.7	(0) 273	S単 8号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径75 長4.0m,,	(0.000) 0.250	本	1,630	(0) 408	S単 46号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	729	(0) 729	S単 7号
	合計				(0) 6,402	
	単価				(0) 6,402	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	湧水処理工 集水渠 No.61-2		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径75 長4.0m,,	(0.000) 0.250	本	1,630	(0) 408	S単 46号
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	729	(0) 729	S単 7号
	合計				(0) 1,137	
	単価				(0) 1,137	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 19.000	m	4	(0) 76	S単 64号
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,	(0.000) 10.000	個	1,050	(0) 10,500	S単 47号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(0.000) 10.000	個	320	(0) 3,200	S単 48号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.000	m	1,203	(0) 8,421	S単 61号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.750	本	4,770	(0) 8,348	S単 49号
S02116	通気口キャップ 75,,	(0.000) 10.000	個	636	(0) 6,360	S単 50号
	合計				(0) 36,905	
	単価				(0) 3,691	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 72号 ***						
000072	水閘 水平水閘 VU 75		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 75,,	(0.000) 10.000	本	16,100	(0) 161,000	S単 51号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -	(0.000) 6.900	m3	1,860	(0) 12,834	S単 71号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 7.400	m3	941.3	(0) 6,966	S単 70号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 6.700	m3	2,646	(0) 17,728	S単 33号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 16.700	m ²	425.9	(0) 7,113	S単 76号
	合 計				(0) 205,641	
	単 価				(0) 20,564	
*** B単 - 73号 ***						
000073	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75,,	(0.000) 1.000	枚	3,420	(0) 3,420	S単 52号
	合 計				(0) 3,420	
	単 価				(0) 3,420	
*** B単 - 74号 ***						
000074	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,758	(0) 1,758	S単 72号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 58号
	合 計				(0) 4,808	
	単 価				(0) 4,808	
*** B単 - 75号 ***						
000075	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	5,780	(0) 144,500	S単 53号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 100.000	m	2,765	(0) 276,500	S単 62号
	合 計				(0) 421,000	
	単 価				(0) 4,210	
*** B単 - 76号 ***						
000076	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150,,	(0.000) 1.000	個	1,530	(0) 1,530	S単 54号
	合 計				(0) 1,530	
	単 価				(0) 1,530	
*** B単 - 77号 ***						
000077	基盤土掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	S単 29号
	合 計				(0) 305	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 305	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	基盤土埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
	合 計				(0) 263	
	単 価				(0) 263	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	砕石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20mm,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	309	(0) 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,583	(0) 1,583	S単 73号
	合 計				(0) 8,159	
	単 価				(0) 8,159	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,基盤整地,良好	(0.000) 1.000	ha	146,136	(0) 146,136	S単 63号
	合 計				(0) 146,136	
	単 価				(0) 146,136	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	吸水渠 管理畦畔タイプ 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 7号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 64号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 6号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 44.000	m3	809	(0) 35,596	S単 65号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	(0.000) 44.000	m3	4,800	(0) 211,200	S単 3号
	合 計				(0) 362,596	
	単 価				(0) 3,626	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 74号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 58号
	合 計				(0) 6,249	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 6,249	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	作業残土処理 吉井団地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 74号
	合 計				(0) 4,809	
	単 価				(0) 4,809	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 40号
	合 計				(0) 580	
	単 価				(0) 580	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	基盤土掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	S単 29号
	合 計				(0) 305	
	単 価				(0) 305	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	基盤土埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
	合 計				(0) 263	
	単 価				(0) 263	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	砕石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20mm,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	309	(0) 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,583	(0) 1,583	S単 73号
	合 計				(0) 8,159	
	単 価				(0) 8,159	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,基盤整地,良好	(0.000) 1.000	ha	146.136	(0) 146.136	S単 63号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 146,136	
	単価				(0) 146,136	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	石礫除去		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0-4m3/10a,なし	(0.000) 1.000	ha	475,600	(0) 475,600	S単 66号
	合計				(0) 475,600	
	単価				(0) 475,600	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	吸水渠 管理畦畔タイプ 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50-75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 7号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 64号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	245	(0) 24,500	S単 23号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 44.000	m3	809	(0) 35,596	S単 65号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(0.000) 44.000	m3	4,800	(0) 211,200	S単 3号
	合計				(0) 344,596	
	単価				(0) 3,446	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,	(0.000) 1.000	個	590	(0) 590	S単 55号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 590	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°, ,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 56号
	合計				(0) 3,460	
	単価				(0) 3,460	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ッ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 74号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 58号
	合計				(0) 6,249	
	単価				(0) 6,249	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	作業残土処理 吉井団地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 74号
	合計				(0) 4,809	
	単価				(0) 4,809	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 40号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	基盤土掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	305	(0) 305	S単 29号
	合計				(0) 305	
	単価				(0) 305	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	基盤土埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
	合計				(0) 263	
	単価				(0) 263	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	砕石埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,,	(0.000) 1.000	m3	4,800	(0) 4,800	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	262.7	(0) 263	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	309	(0) 309	S単 14号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,583	(0) 1,583	S単 73号
	合計				(0) 8,159	
	単価				(0) 8,159	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,基盤整地,良好	(0.000) 1.000	ha	146,136	(0) 146,136	S単 63号
	合計				(0) 146,136	
	単価				(0) 146,136	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	作業残土処理 吉井団地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 70号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	3,868	(0) 3,868	S単 74号
	合計				(0) 4,809	
	単価				(0) 4,809	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 40号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	耕起		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 100.000	m ²	36	(0) 3,600	S単 67号
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 36	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	石礫除去工		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	石礫除去 ストーンピッカ	(0.000) 1.000	ha	366,644	(0) 366,644	T単 1号
	合計				(0) 366,644	
	単価				(0) 366,644	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	石礫運搬・処理		m3		(0.000)m3 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 10.000	m3	262.7	(0) 2,627	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	(0.000) 10.000	m3	3,868	(0) 38,680	S単 74号
S02123	建設発生土受入価格 石礫	(0.000) 10.000	m3	1,440	(0) 14,400	S単 59号
	合計				(0) 55,707	
	単価				(0) 5,571	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	表土盛土		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16002	ハ ック約[加-型・排対型(2次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.700	日	17,954	(0) 12,568	S単 27号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .3.3~3.5t種,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 0.700	日	22,291	(0) 15,604	S単 28号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	19,176	(0) 38,352	S単 2号
S02116	真砂土	(0.000) 1.300	m3	2,600	(0) 3,380	S単 15号
	合計				(0) 69,904	
	単価				(0) 69,904	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 106号 ***						
000106	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 70号
	合 計				(0) 30,140	
	単 価				(0) 301	
*** B単 - 107号 ***						
000107	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 70号
	合 計				(0) 30,140	
	単 価				(0) 301	
*** B単 - 108号 ***						
000108	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 70号
	合 計				(0) 30,140	
	単 価				(0) 301	
*** B単 - 109号 ***						
000109	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 70号
	合 計				(0) 30,140	
	単 価				(0) 301	
*** B単 - 110号 ***						
000110	表土剥ぎ・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	1,068	(0) 16,020	S単 69号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 15.000	m ³	941.3	(0) 14,120	S単 70号
	合 計				(0) 30,140	
	単 価				(0) 301	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,798		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 .40-20,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S10032	*** S単 - 7号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 8号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 9号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 11号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 13号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	800		歩A・単A
S01034	*** S単 - 14号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	309		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 真砂土 真砂土		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	839		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質塩化ビニル管継手 硬質塩化ビニル管継手 50 90°エルボ,,		個	80		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 割栗石 割栗石 .15~20cm,		m3	4,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 砕石かご 最上段用蓋付き 砕石かご 最上段用蓋付き H500×B1200L=2000,,		m	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 砕石かご 側面網 砕石かご 側面網 H500×B1200,,		枚	5,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 山ズリ 山ズリ		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m,,		m	245		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 100× 50,,		個	630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** ポリエチレン製チーズ					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	ポリエチレン製チーズ 100 90°, *** S単 - 26号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費		個	8,510		歩A・単A
S16002	*** S単 - 27号 *** バックホ[加-型・排対型(2次)] バックホ[加-型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		m3	1,440		歩A・単A
S16002	*** S単 - 28号 *** 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] .3.3~3.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	17,954		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 29号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプション無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	305		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 30号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	221.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 31号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下		m3	5,274		歩A・単A
S01041	*** S単 - 32号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め目を計上しない		m3	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単 - 33号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	2,646		歩A・単A
S01082	*** S単 - 34号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	519		歩A・単A
S02046	*** S単 - 35号 *** 機械小運搬(土砂類・生コン) 機械小運搬(土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	669		歩A・単A
S02111	*** S単 - 36号 *** 農湯トラクタ[乗用・刈-型] 農湯トラクタ[乗用・刈-型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS		日	8,890		歩A・単A
S02111	*** S単 - 37号 *** 除礫用機械[けん引式] 除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ		日	26,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 38号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 植生シート 植生シート		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 117N/5cm,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** ポリエチレン製ソケット ポリエチレン製ソケット 75,,		個	570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100,,		個	2,620		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,		個	927		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,,		個	810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40~20mm,,		m3	4,800		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** ポリエチレン製異種管用VUソケット ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,		個	1,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	636		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75,,		枚	3,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,		本	5,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150,,		個	1,530		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50,,		個	590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°,,		個	3,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 軽油 軽油 ハト-I給油,,		L	142		歩A・単A
S02123	*** S単 - 58号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m3	1,440		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 石礫		m3	1,440		歩A・単A
S02124	*** S単 - 60号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	22,338		歩A・単A
S07021	*** S単 - 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,203		歩A・単A
S07021	*** S単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所		m	2,765		歩A・単A
S10005	*** S単 - 63号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,基盤整地,良好		ha	146,136		歩A・単A
S10018	*** S単 - 64号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単 - 65号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,		m3	809		歩A・単A
S11015	*** S単 - 66号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha	475,600		歩A・単A
S15004	*** S単 - 67号 *** 耕地復旧(耕起)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 68号 ***		m ²	36		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり,,-,-,-,-,-,-,-		m ³	4,986		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),,-,-,標準,-,-,-,-		m ³	1,068		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 70号 ***		m ³	941.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,-,-,-,-,-,-,-		m ³	1,860		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下 *** S単 - 72号 ***		m ³	1,758		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単 - 73号 ***		m ³	1,583		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下 *** S単 - 74号 ***		m ³	3,868		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 76号 ***		m ²	684.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 77号 ***		m ²	425.9		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,-,あり, *** S単 - 78号 ***		m ²	109.6		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),グラムコト 各種,あり,密粒度750(20)		m ²	578.4		歩A・単A
T00003	石礫除去 ストーンピッカ *** T単 - 1号 ***		ha	366,644		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員		人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.200	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,798	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 40-20,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96002	コンクリート用砕石 40-20	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 6号 ***						
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P29203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 7号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトリル給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		262.7	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		254.8	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)整形箇所 2)法面締め有無	盛土部 有り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し 片質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		627.4	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
P96006	吸出し防止材 合成不織布 厚10mm 98N/5cm		m ²			材変
	単 価		m ²		800	
	*** S単 - 14号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 燃料給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				74,835	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		309	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	真砂土		m3		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	真砂土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96003				
J96003	真砂土	1.000	m3	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05035				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	839	839	
	合 計				839	算出数量 1.000 各単位
	単 価				839	
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1.000 各単位
	単価				360	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手 50 90°エルボ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	硬質塩化ビニル管継手 50 90°エルボ	1.000	個	80	80	
	合計				80	算出数量 1.000 各単位
	単価				80	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .15 ~ 20cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03502		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03502	割栗石 15 ~ 20cm	1.000	m3	4,950	4,950	
	合計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,950	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	砕石かご 最上段用蓋付き		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 最上段用蓋付き H500 x B1200L = 2000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96312	砕石かご 最上段用蓋付き H500 x B1200L = 2000	1.000	m	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	砕石かご 側面網		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石かご 側面網 H500 x B1200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96314		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96314	砕石かご 側面網 H500 x B1200	1.000	枚	5,400	5,400	
	合計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,400	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	山ズリ		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山ズリ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
J96004	山ズリ	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29201				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	1.000	m	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96009	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 50	1.000	個	630	630	
	合計				630	算出数量 1.000 各単位
	単価				630	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製チーズ 100 90°					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96010	ポリエチレン製チーズ 100 90°	1.000	個	8,510	8,510	
	合計				8,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,510	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96008 1,440円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96008	建設発生土処分費	1.000	m3	1,440	1,440	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 27号 ***					
S16002	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械コード 単位が日のみ	M02041				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バ ト-M給油	47.000	L	142	6,674	
	合計				17,954	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17,954	
Y00001	単位					
	*** S単 - 28号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 3.3~3.5t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械コード 単位が日のみ	M27972				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27972	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 3.3~3.5t積	1.750	供用日	7,950	13,913	
P34029	軽油 バ ト-M給油	59.000	L	142	8,378	
	合計				22,291	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		22,291	
Y00001	単位					
	*** S単 - 29号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		305	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		221.1	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,274	
	*** S単 - 32号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
	合 計				13,040	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,304	
	*** S単 - 33号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	19,176	26,463	
	合 計				26,463	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,646	
	*** S単 - 34号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり				
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,890	2,722	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	142	809	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				25,971	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		519	
	*** S単 - 35号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトド給油	65.000	L	142	9,230	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		669	
	*** S単 - 36号 ***					
S02111	農湯トラク[乗用・タイヤ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農湯トラク[乗用・タイヤ型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 四輪駆動 52~59kw級(70~80P・ 8,890円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	農湯トラク[乗用・タイヤ型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	1.000	日	8,890	8,890	
	合計				8,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,890	
	*** S単 - 37号 ***					
S02111	除礫用機械[けん引式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 ストーンピッカ 26,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ	1.000	日	26,700	26,700	
	合計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,700	
	*** S単 - 38号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 39号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	植生シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	植生シート	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 117N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	吸出し防止材 117N/5cm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ポリエチレン製ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製ソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	ポリエチレン製ソケット 75	1.000	個	570	570	
	合計				570	算出数量 1.000 各単位
	単価				570	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 チーズ 100	1.000	個	2,620	2,620	
	合計				2,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,620	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	1.000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1.000 各単位
	単価				927	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96022	ポリエチレン製片落ちソケット 100 x 75	1.000	個	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 各単位
	単価				810	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
J96006	コンクリート用砕石 40~20mm	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75	1.000	個	1,050	1,050	
	合計				1,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,050	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,770	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	通気口キャップ 75	1.000	個	636	636	
	合計				636	算出数量 1.000 各単位
	単価				636	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	水平水閘		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	水平水閘 75	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 75	1.000	枚	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,420	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	5,780	5,780	
	合計				5,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,780	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ 150	1.000	個	1,530	1,530	
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ポリエチレン製片落ちソケット ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ポリエチレン製片落ちソケット 75 x 50	1.000	個	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90° , ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	軽油 軽油 H ト-II給油, ,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H ト-II給油	1.000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単 - 58号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96088		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各单位
	単価				1,440	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	建設発生土受入価格 石礫		m3		1.000 各单位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96088		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	石礫		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	1,440円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	建設発生土受入価格 石礫	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各单位
	単価				1,440	
	*** S単 - 60号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分	運転手(特殊)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 人
	単価		人		22,338	
	*** S単 - 61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管X-7'付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管刈-ブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	7,560	18,446	
Y00004	雑材料費	0.020		18,446	369	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	25,296	2,277	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,440	2,917	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,176	3,643	
	合計				27,652	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,765	
	*** S単 - 63号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,基盤整地,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	普通ブルドーザ 11t級 基盤整地 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M01024	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	
P34029	軽油 バルドール給油	11.000	L	142	1,562	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	22,338	4,468	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	25,296	253	
R01003	普通作業員 補助労務	0.490	人	19,176	9,396	
	合計				20,459	算出数量 0.140 ha
	単価		ha		146,136	
	*** S単 - 64号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,176	21,094	
	合計				21,094	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 65号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バルドール給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				31,161	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		809	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 66号 ***						
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未滿) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(〜2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,700	2,695	
P34029	軽油 バトロ給油	3.600	L	142	511	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	22,338	4,468	
R01003	普通作業員	2.080	人	19,176	39,886	
	合計				47,560	算出数量 10.000 a
	単価		ha		475,600	
*** S単 - 67号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,176	1,342	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	20,502	1,230	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合計				3,645	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		36	
*** S単 - 68号 ***						
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m ³		4,986	
*** S単 - 69号 ***						
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,068	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		941.3	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'抄山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッ'抄山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		1,758	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ'抄山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ッ'抄山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【D地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模、バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、無し、19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		3,868	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		684.3	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		425.9	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-, -, あり、		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m ²		109.6	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、40mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、グラムコト 各種、あり、密 粒度F30(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【E地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 2,300,000	
・工事原価			(") 1,864,000	
純工事費			(") 1,246,000	
・直接工事費			(") 1,008,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 994,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 14,000	
・間接工事費			(") 856,000	
・共通仮設費			(") 238,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 163,000	
1,003,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 163,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 47,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 28,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 28,000	
973,000 × (2.930)			(") 28,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 618,000	
・現場管理費(率計上)			(") 618,000	
1,241,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 618,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 438,000	
1,859,000 × (23.570*1.000) + 278			(") 438,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 35,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 5,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】（第5回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			(") 14,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(") 14,000	
・仮設工	1.000	式	(") 14,000	
・・仮設道路工 湧水処理工, No.193	1.000	式	(") 14,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(")	
				994,000	
・整備工				(")	
伊陵南部団地	1.000	式		994,000	
・・湧水処理工				(")	
No.193	1.000	式		638,000	
000001 湧水処理	(")		(")	(")	歩A・単A
吸水渠	125.300	m	2,913	364,999	B単 1号
000002 湧水処理	(")		(")	(")	歩A・単A
集水渠	1.700	m	2,359	4,010	B単 2号
000003 集水渠	(")		(")	(")	歩A・単A
L2 畦畔部 VU 75	1.000	箇所	1,774	1,774	B単 3号
000004 水甲	(")		(")	(")	歩A・単A
水平式水開 VU 75	1.000	箇所	16,100	16,100	B単 4号
000005 塩ビ止水壁	(")		(")	(")	歩A・単A
75	1.000	箇所	3,713	3,713	B単 5号
000006 立上管(通気口)	(")		(")	(")	歩A・単A
VU 75(通気口キャップ付)	1.000	箇所	4,480	4,480	B単 6号
000007 ポリエチレン製継手	(")		(")	(")	歩A・単A
ポリエチレン製エルボ,90°エルボ 75	1.000	個	192	192	B単 7号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A
22°1/2エルボ 75	2	個	308	616	B単 8号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")		(")	(")	歩A・単A
11°1/4エルボ 75	2	個	308	616	B単 9号
000010 VU偏芯ソケット	(")		(")	(")	歩A・単A
100x 75	2.000	個	254	508	B単 10号
000011 コンクリート砕石	(")		(")	(")	歩A・単A
	17.000	m3	5,063	86,071	B単 11号
B15102 畦畔復旧	(")		(")	(")	歩A・単A
流用土	81	m	884	71,604	B単 12号
000013 表土掘削・埋戻し	(")		(")	(")	歩A・単A
	627.000	m ³	133	83,391	B単 13号
合 計				(")	
				638,074	
・・基礎土置換工				(")	
193ほ場	1.000	式		129,000	
000014 コンクリート砕石	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.700	m ²	886	1,506	B単 14号
000015 作業残土処理	(")		(")	(")	歩A・単A
(株)東部環境整備センター	24.000	m3	5,308	127,392	B単 15号
合 計				(")	
				128,898	
・・漏水対策工				(")	
193ほ場	1.000	式		26,000	
000016 陶管変換継手	(")		(")	(")	歩A・単A
200	1.000	個	10,680	10,680	B単 16号
000017 ネジ式水開キャップ	(")		(")	(")	歩A・単A
200	1.000	個	15,750	15,750	B単 17号
合 計				(")	
				26,430	
・・排水調節器設置				(")	
No.83-1,87,88,151-1,151-2	1.000	式		126,000	
000018 排水調節器設置	(")		(")	(")	歩A・単A
N=5箇所	1.000	式	126,204	126,204	B単 18号
合 計				(")	
				126,204	
・・漏水復旧工				(")	
No.180-2	1.000	式		75,000	
000019 漏水復旧工	(")		(")	(")	歩A・単A
止水壁,N=1箇所	1.000	式	74,644	74,644	B単 19号
合 計				(")	
				74,644	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 湧水处理			(")		
	吸水渠		m	2,913		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 湧水处理			(")		
	集水渠		m	2,359		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 集水渠			(")		
	L2 畦畔部 VU 75		箇所	1,774		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 水甲			(")		
	水平式水閘 VU 75		箇所	16,100		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 塩ビ止水壁			(")		
	75		箇所	3,713		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 立上管(通気口)			(")		
	VU 75(通気口キャップ付)		箇所	4,480		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ポリエチレン製継手			(")		
	ポリエチレン製エルボ,90°エルボ 75		個	192		歩A・単A
B07222	*** B単 - 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	22°1/2エルボ 75		個	308		歩A・単A
B07222	*** B単 - 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	11°1/4エルボ 75		個	308		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** VU偏芯ソケット			(")		
	100 x 75		個	254		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート砕石			(")		
			m ³	5,063		歩A・単A
B15102	*** B単 - 12号 *** 畦畔復旧			(")		
	流用土		m	884		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 表土掘削・埋戻し			(")		
			m ²	133		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート砕石			(")		
			m ²	886		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 作業残土処理			(")		
	(株)東部環境整備センター		m ³	5,308		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 陶管変換継手			(")		
	200		個	10,680		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** ネジ式水閘キャップ			(")		
	200		個	15,750		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 排水調節器設置			(")		
	N=5箇所		式	126,204		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 漏水復旧工			(")		
	止水壁,N=1箇所		式	74,644		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 敷鉄板			(")		
			m ²	487		歩A・単A
B19002	*** B単 - 21号 *** 仮設材輸送			(")		
			ton	9,820		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	湧水処理 吸水渠		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 10,000	m	729	() 7,290	S単 12号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 2,500	本	1,630	() 4,075	S単 4号
S02116	コンクリート用砕石 .40-20,	() 3,700	m3	4,800	() 17,760	S単 3号
	合計				() 29,125	
	単価				() 2,913	
*** B単 - 2号 ***						
000002	湧水処理 集水渠		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	() 10,000	m	729	() 7,290	S単 12号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 10,000	本	1,630	() 16,300	S単 4号
	合計				() 23,590	
	単価				() 2,359	
*** B単 - 3号 ***						
000003	集水渠 L2 畦畔部 VU 75		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,-,	() 2,800	m3	1,860	() 5,208	S単 14号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	() 2,400	本	1,630	() 3,912	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 3,000	m3	941.3	() 2,824	S単 13号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	() 2,700	m3	1,798	() 4,855	S単 1号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 1,500	m ²	627.4	() 941	S単 15号
	合計				() 17,740	
	単価				() 1,774	
*** B単 - 4号 ***						
000004	水甲 水平式水閘 VU 75		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,	() 1,000	本	16,100	() 16,100	S単 5号
	合計				() 16,100	
	単価				() 16,100	
*** B単 - 5号 ***						
000005	塩ピ止水壁 75		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 75 材料費、施工費含む,,	() 10,000	箇所	3,713	() 37,130	S単 6号
	合計				() 37,130	
	単価				() 3,713	
*** B単 - 6号 ***						
000006	立上管(通気口) VU 75(通気口キャップ付)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,	() 10,000	個	1,410	() 14,100	S単 7号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	() 10,000	個	320	() 3,200	S単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	() 7,000	m	1,203	() 8,421	S単 11号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	() 1,750	本	4,770	() 8,348	S単 9号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	通気口キャップ 75,,	(") 10.000	個	1,073	(") 10,730	S単 10号
	合計				(") 44,799	
	単価				(") 4,480	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	ポリエチレン製継手 ポリエチレン製エルボ,90°エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 個当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 75エルボ 90°,	(") 1.000	個	192	(") 192	S単 17号
	合計				(") 192	
	単価				(") 192	
	*** B単 - 8号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 22°1/2エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 個当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,,	(") 1.000	個	308	(") 308	S単 18号
	合計				(") 308	
	単価				(") 308	
	*** B単 - 9号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 11°1/4エルボ 75		個		(") 1,000	歩A 個当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,	(") 1.000	個	308	(") 308	S単 19号
	合計				(") 308	
	単価				(") 308	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	VU偏芯ソケット 100× 75		個		(") 1,000	歩A 個当たり算出
S02116	VU偏芯ソケット 100× 75,,	(") 1.000	個	254	(") 254	S単 20号
	合計				(") 254	
	単価				(") 254	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート砕石		m3		(") 1,000	歩A m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	262.7	(") 263	S単 32号
S02116	コンクリート用砕石 ,40-20,	(") 1.000	m3	4,800	(") 4,800	S単 3号
	合計				(") 5,063	
	単価				(") 5,063	
	*** B単 - 12号 ***					
B15102	畦畔復旧 流用土		m		(") 1,000	歩A m当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	(") 1.000	m	884	(") 884	S単 26号
	合計				(") 884	
	単価				(") 884	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	表土掘削・埋戻し		m ²		(") 1,000	歩A m ² 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土掘削,なし	1.000	m ²	66	66	S単 27号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(")			(")	
	表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 28号
	合計				133	
	単価				133	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート砕石		m ²		(")	歩A
					100.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	30.000	m ³	289.2	8,676	S単 33号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	262.7	3,941	S単 32号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	262.7	3,941	S単 32号
S02116	コンクリート用砕石	(")			(")	
	.40-20,	15.000	m ³	4,800	72,000	S単 3号
	合計				88,558	
	単価				886	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	作業残土処理				(")	歩A
	(株)東部環境整備センター		m ³		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,ハ ック約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0	1.000	m ³	3,868	3,868	S単 34号
	km以下					
S02123	建設発生土受入価格	(")			(")	
	土砂	1.000	m ³	1,440	1,440	S単 25号
	合計				5,308	
	単価				5,308	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	陶管変換継手				(")	歩A
	200		個		1.000	当たり算出
S02116	陶管ヒューム管VU変換ソケット	(")			(")	
	200,,	1.000	個	10,680	10,680	S単 21号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	ネジ式水開キャップ				(")	歩A
	200		個		1.000	当たり算出
S02116	ネジ式水開キャップ	(")			(")	
	200,,	1.000	個	15,750	15,750	S単 22号
	合計				15,750	
	単価				15,750	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	排水調節器設置				(")	歩A
	N=5箇所		式		1.000	当たり算出
S02116	排水調節器	(")			(")	
		5.000	個	9,900	49,500	S単 23号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		4.000	人	19,176	76,704	S単 16号
	合計				126,204	
	単価				126,204	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	漏水復旧工				(")	歩A
	止水壁,N=1箇所		式		1.000	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(") 2.000	人	19,176	(") 38,352	S単 16号
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積1.4m3(平積1.0m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	65,064	(") 32,532	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100..	(") 1.000	枚	3,760	(") 3,760	S単 24号
	合計				(") 74,644	
	単価				(") 74,644	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	敷鉄板		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8.1,なし	(") 1.000	m ²	487	(") 487	S単 30号
	合計				(") 487	
	単価				(") 487	
	*** B単 - 21号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	9,820	(") 9,820	S単 31号
	合計				(") 9,820	
	単価				(") 9,820	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,798		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 .40-20,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 75 材料費、施工費含む,,		箇所	3,713		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ポリエチレン製異種管用VUソケット ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,		個	1,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	1,073		歩A・単A
S07021	*** S単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,203		歩A・単A
S10032	*** S単 - 12号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 13号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 14号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,860		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 15号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 エルボ 90°,,		個	192		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,,		個	308		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75,,		個	308		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** VU偏芯ソケット VU偏芯ソケット 100 x 75,,		個	254		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 陶管ヒューム管VU変換ソケット 陶管ヒューム管VU変換ソケット 200,,		個	10,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ネジ式水閘キャップ ネジ式水閘キャップ 200,,		個	15,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 排水調節器					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合 計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,798	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	コンクリート用碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 40-20,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96002	コンクリート用碎石 40-20	1,000	m3	4,800	4,800	算出数量 1,000 各単位
	合 計				4,800	1,000 各単位
	単 価				4,800	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,630	1,630	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,630	1,000 各単位
	単 価				1,630	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	水平水閘		本		1,000	歩A 当たり算出
	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96085	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し	1,000	本	16,100	16,100	算出数量 1,000 各単位
	合 計				16,100	1,000 各単位
	単 価				16,100	
*** S単 - 6号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 75 材料費、施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 新設管用 75 材料費、施工費含む	1.000	箇所	3,713	3,713	
	合計				3,713	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,713	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VUソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	ポリエチレン製異種管用VUソケット 75	1.000	個	1,410	1,410	
	合計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,770	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	通気口キャップ 75	1.000	個	1,073	1,073	
	合計				1,073	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,073	
	*** S単 - 11号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 12号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		941.3	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		1,860	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m		627.4	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)				
R01003	普通作業員		1.000 人	19,176	19,176	
	合 計				19,176	算出数量 1.000 人
	単 価				19,176	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 エルボ 90°,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 75 エルボ 90°		1.000 個	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 各単位
	単 価				192	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402				
P96402	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75		1.000 個	308	308	
	合 計				308	算出数量 1.000 各単位
	単 価				308	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96403				
P96403	硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) 11°1/4エルボ 75		1.000 個	308	308	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】(第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				308	算出数量 1.000 各単位
	単価				308	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	VU偏芯ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	VU偏芯ソケット 100 x 75. .					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96407				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96407	VU偏芯ソケット 100 x 75	1.000	個	254	254	
	合計				254	算出数量 1.000 各単位
	単価				254	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	陶管ヒューム管VU変換ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	陶管ヒューム管VU変換ソケット 200. .					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96405				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96405	陶管ヒューム管VU変換ソケット 200	1.000	個	10,680	10,680	
	合計				10,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,680	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ネジ式水閘キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水閘キャップ 200. .					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96406				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96406	ネジ式水閘キャップ 200	1.000	個	15,750	15,750	
	合計				15,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,750	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	排水調節器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96408				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96408	排水調節器	1.000	個	9,900	9,900	
	合計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,900	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100. .					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】(第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	建設発生土受入価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96404 土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96404	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 26号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ハックル[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,500	1,235	
P34029	軽油 ハックル給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	22,338	2,904	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,176	3,835	
	合計				8,840	算出数量 10.000 m
	単価		m		884	
	*** S単 - 27号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ハックル[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ハックル給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 28号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ハックル[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842,000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 29号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積1.4m3(平積1.0m3),交替制補正対象外,運転1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02038				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02038	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積1.4m3(平積1.0m3)	1.500	供用日	25,200	37,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	192.000	L	142	27,264	
	合計				65,064	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		65,064	
Y00001	単位					
	*** S単 - 30号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	8				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	74	74,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,440	65,076	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,176	55,610	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,200	60,242	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	22,338	64,780	
	合計				486,698	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		487	
	*** S単 - 31号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) , ,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【E地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		262.7	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単価		m3		289.2	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単価		m3		3,868	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(11,200,000)	
			1,410,000	
・工事原価			(9,159,000)	
			1,151,000	
純工事費			(6,469,000)	
			803,000	
・直接工事費			(5,673,000)	
			693,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(5,673,000)	
	1.000	式	693,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・間接工事費			(3,486,000)	
			458,000	
・・・共通仮設費			(796,000)	
			110,000	
・・・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・運搬費~営繕費等				
	(5,673,000 × ((12.100*1.000)*1.000*1.020*1.000))		(700,000)	
	659,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)		89,000	
・・・運搬費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(96,000)	
			21,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
	(5,673,000 × (1.700))		(96,000)	
	639,000 × (3.330)		21,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(2,690,000)	
			348,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(6,469,000 × ((39.600*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))		(2,690,000)	
	769,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		348,000	
・・・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
	(9,159,000 × (22.260*1.000) + 3,663)		(2,042,000)	
	1,117,000 × (23.570*1.000) + 3,663		266,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0)	
			54,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			34,000	

事業名		南周防農地整備事業			
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)			
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(5,673,000)	
				693,000	
・整備工 麻郷奥団地1工区	1.000	式		(5,134,000)	
・・基礎整備工				185,000	
	1.000	式		(3,868,000)	
				120,000	
000001 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150	(1,379.000)		(")	(114,457)	歩A・単A
	43.400	m ²	83	3,602	B単 1号
000002 基礎置換工 1-2ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)	(460.000)		(")	(1,252,120)	歩A・単A
	0.000	m ²	2,722	0	B単 2号
000003 基礎置換工 2ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)	(919.000)		(")	(2,501,518)	歩A・単A
	0.000	m ²	2,722	0	B単 3号
000014 基礎土置換工 14ほ場 t=30cm(砕石t=15cm 真砂土t=15cm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	27.200	m ²	2,677	72,814	B単 14号
000015 基礎土置換工 21ほ場 t=30cm(砕石t=15cm 真砂土t=15cm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	16.200	m ²	2,677	43,367	B単 15号
				(3,868,095)	
合 計				119,783	
・・法面復旧工				(3,000)	
	1.000	式		13,000	
000016 植生工 ワラ芝(センチピードグラス)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.900	m ²	1,550	4,495	B単 16号
000004 法面对策工 14ほ場 L=500 H=650	(0.330)		(")	(436)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,321	0	B単 4号
000017 法面復旧工(法面たたき直し・遮水シート設置) 14ほ場 L=1200 SL=900	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.080	m ²	4,280	4,622	B単 17号
000005 法面对策工 16-1ほ場 L=1800 SL=900	(0.660)		(")	(872)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,321	0	B単 5号
000018 法面復旧工(法面たたき直し) 16-1ほ場 L=1.8m SL=0.9m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.600	m ²	1,321	2,114	B単 18号
000006 法面对策工 16-2ほ場 L=1300 SL=1000	(1.200)		(")	(1,585)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,321	0	B単 6号
000019 法面復旧工(法面たたき直し) 16-2ほ場 L=1.3m SL=1.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.300	m ²	1,321	1,717	B単 19号
				(2,893)	
合 計				12,948	
・・作業残土処理				(1,263,000)	
	1.000	式		52,000	
000007 作業残土運搬 現場 吉井団地	(414.000)		(")	(1,263,114)	歩A・単A
	0.000	m ³	3,051	0	B単 7号
000020 作業残土運搬 東部環境整備センター	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	13.000	m ³	3,964	51,532	B単 20号
				(1,263,114)	
合 計				51,532	
・整備工 麻郷奥団地2工区	1.000	式		(539,000)	
・・基礎整備工				508,000	
	1.000	式		(399,000)	
				131,000	
000008 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150	(16.000)		(")	(1,328)	歩A・単A
	118.200	m ²	83	9,811	B単 8号
000009 基礎置換工 32ほ場 t=300 真砂土	(16.000)		(")	(27,776)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,736	0	B単 9号
000021 基礎土置換工 32ほ場 t=30cm(真砂土t=30cm)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	32.000	m ²	2,348	75,136	B単 21号
000010 基礎置換工 47ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)	(36.000)		(")	(97,992)	歩A・単A
	0.000	m ²	2,722	0	B単 10号
000011 基礎置換工 55ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)	(100.000)		(")	(272,200)	歩A・単A
	0.000	m ²	2,722	0	B単 11号
000022 基礎土盛土工 55ほ場 真砂土t=7cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	76.300	m ²	507	38,684	B単 22号
000023 基礎土盛土工 55ほ場 真砂土t=10cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	9.900	m ²	713	7,059	B単 23号
000024 試掘 55ほ場	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	3.000	箇所	249	747	B単 24号
				(399,296)	
合 計				131,437	
・・法面復旧工				(")	
	1.000	式		0	
000012 法面对策工 47ほ場 L=500 H=650	(0.330)		(")	(436)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,321	0	B単 12号
000025 法面復旧工(法面たたき直し) 47ほ場 L=0.5m H=0.65m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.330	m ²	1,321	436	B単 25号
				(")	
合 計				436	
・・暗渠排水工				(0)	
	1.000	式		279,000	

事業名 | 南周防農地整備事業
工事名 | 伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)

工事別工事名: 伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 表土掘削・埋戻 表土厚 t =150	(0.000) 156.000	 ㎡	(0) 83	(0) 12,948	歩A・単A B単 26号
000027 植生工 ワラ芝(センチピードグラス)	(0.000) 22.200	 ㎡	(0) 1,550	(0) 34,410	歩A・単A B単 27号
000028 法面湧水処理工 47ほ場 砕石投入A=0.37m2	(0.000) 17.900	 m	(0) 7,399	(0) 132,442	歩A・単A B単 28号
000029 湧水処理工 55ほ場 管理畦畔タイプ	(0.000) 34.000	 m	(0) 2,924	(0) 99,416	歩A・単A B単 29号
合計				(0) 279,216	
・・作業残土処理 吉井団地		式		(140,000) 98,000	
000013 作業残土運搬 現場 吉井団地	(46.000) 0.000	 m3	(") 3,051	(140,346) 0	歩A・単A B単 13号
000030 作業残土運搬 東部環境整備センター	(0.000) 24.700	 m3	(0) 3,964	(0) 97,911	歩A・単A B単 30号
合計				(140,346) 97,911	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²	(") 83		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基盤置換工 1-2ほ場 t=300 (砕石t=150 真砂土t=150)		m ²	(") 2,722		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤置換工 2ほ場 t=300 (砕石t=150 真砂土t=150)		m ²	(") 2,722		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 法面对策工 14ほ場 L=500 H=650		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面对策工 16-1ほ場 L=1800 SL=900		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 法面对策工 16-2ほ場 L=1300 SL=1000		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業残土運搬 現場 吉井団地		m ³	(") 3,051		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²	(") 83		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基盤置換工 32ほ場 t=300 真砂土		m ²	(") 1,736		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 基盤置換工 47ほ場 t=300 (砕石t=150 真砂土t=150)		m ²	(") 2,722		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基盤置換工 55ほ場 t=300 (砕石t=150 真砂土t=150)		m ²	(") 2,722		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 法面对策工 47ほ場 L=500 H=650		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業残土運搬 現場 吉井団地		m ³	(") 3,051		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基盤土置換工 14ほ場 t=30cm (砕石t=15cm 真砂土t=15cm)		m ²	(0) 2,677		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基盤土置換工 21ほ場 t=30cm (砕石t=15cm 真砂土t=15cm)		m ²	(0) 2,677		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 植生工 ワラ芝 (センチビードグラス)		m ²	(0) 1,550		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面復旧工 (法面たたき直し・遮水シート設置) 14ほ場 L=1200 SL=900		m ²	(0) 4,280		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 法面復旧工 (法面たたき直し) 16-1ほ場 L=1.8m SL=0.9m		m ²	(0) 1,321		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 法面復旧工 (法面たたき直し) 16-2ほ場 L=1.3m SL=1.0m		m ²	(0) 1,321		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 作業残土運搬 東部環境整備センター		m ³	(0) 3,964		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 基盤土置換工 32ほ場 t=30cm (真砂土t=30cm)		m ²	(0) 2,348		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 基盤土盛土工					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	備考
000023	55ほ場 真砂土t=7cm *** B単 - 23号 *** 基礎土盛土工		m ²	(0) 507	歩A・単A
000024	55ほ場 真砂土t=10cm *** B単 - 24号 *** 試験		m ²	(0) 713	歩A・単A
000025	55ほ場 *** B単 - 25号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)		箇所	(0) 249	歩A・単A
000026	47ほ場 L=0.5m H=0.65m *** B単 - 26号 *** 表土掘削・埋戻		m ²	(0) 1,321	歩A・単A
000027	表土厚 t=150 *** B単 - 27号 *** 植生工		m ²	(0) 83	歩A・単A
000028	ワラ芝(センチピードグラス) *** B単 - 28号 *** 法面湧水処理工		m ²	(0) 1,550	歩A・単A
000029	47ほ場 砕石投入A=0.37m ² *** B単 - 29号 *** 湧水処理工		m	(0) 7,399	歩A・単A
000030	55ほ場 管理畦畔タイプ *** B単 - 30号 *** 作業残土運搬		m	(0) 2,924	歩A・単A
	東部環境整備センター		m ³	(0) 3,964	歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m ³	289.2	(") 4,338	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m ³	262.7	(") 3,941	S単 6号
	合 計				(") 8,279	
	単 価				(") 83	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤置換工 1-2ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30.000	m ³	254.8	(") 7,644	S単 10号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.800	m ³	323.3	(") 5,108	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 15.000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(") 15.800	m ³	4,800	(") 75,840	S単 3号
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 100.000	m ²	634	(") 63,400	S単 5号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17.000	m ³	262.7	(") 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 15.000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,	(") 20.000	m ³	2,600	(") 52,000	S単 4号
	合 計				(") 272,178	
	単 価				(") 2,722	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤置換工 2ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30.000	m ³	254.8	(") 7,644	S単 10号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.800	m ³	323.3	(") 5,108	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 15.000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(") 15.800	m ³	4,800	(") 75,840	S単 3号
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 100.000	m ²	634	(") 63,400	S単 5号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17.000	m ³	262.7	(") 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	(") 15.000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,	(") 20.000	m ³	2,600	(") 52,000	S単 4号
	合 計				(") 272,178	
	単 価				(") 2,722	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面対策工 14ほ場 L=500 H=650		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 2号
	合 計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	法面对策工 16-1ほ場 L=1800 SL=900		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 2号
	合 計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	法面对策工 16-2ほ場 L=1300 SL=1000		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 2号
	合 計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	作業残土運搬 現場 吉井団地		m3		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 10.000	m3	941.3	(") 9,413	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バクツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(") 10.000	m3	2,110	(") 21,100	S単 11号
	合 計				(") 30,513	
	単 価				(") 3,051	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m3	289.2	(") 4,338	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m3	262.7	(") 3,941	S単 6号
	合 計				(") 8,279	
	単 価				(") 83	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 9号 ***						
000009	基盤置換工 32ほ場 t=300 真砂土		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30,000	m ³	254.8	(") 7,644	S単 10号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 33,000	m ³	262.7	(") 8,669	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 30,000	m ³	2,124	(") 63,720	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 36,000	m ³	2,600	(") 93,600	S単 4号
	合 計				(") 173,633	
	単 価				(") 1,736	
*** B単 - 10号 ***						
000010	基盤置換工 47ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30,000	m ³	254.8	(") 7,644	S単 10号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15,800	m ³	323.3	(") 5,108	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 15,000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】	(") 15,800	m ³	4,800	(") 75,840	S単 3号
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 100,000	m ²	634	(") 63,400	S単 5号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17,000	m ³	262.7	(") 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 15,000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 20,000	m ³	2,600	(") 52,000	S単 4号
	合 計				(") 272,178	
	単 価				(") 2,722	
*** B単 - 11号 ***						
000011	基盤置換工 55ほ場 t=300(砕石t=150 真砂土t=150)		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 30,000	m ³	254.8	(") 7,644	S単 10号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15,800	m ³	323.3	(") 5,108	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 15,000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】	(") 15,800	m ³	4,800	(") 75,840	S単 3号
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 100,000	m ²	634	(") 63,400	S単 5号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 17,000	m ³	262.7	(") 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(") 15,000	m ³	2,124	(") 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 20,000	m ³	2,600	(") 52,000	S単 4号
	合 計				(") 272,178	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,722	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	法面对策工 47ほ場 L=500 H=650		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m ³	254.8	(") 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m ³	262.7	(") 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m ³	2,124	(") 106,200	S単 2号
	合 計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業残土運搬 現場 吉井団地		m ³		(") 10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 10.000	m ³	941.3	(") 9,413	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ヲ約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(") 10.000	m ³	2,110	(") 21,100	S単 11号
	合 計				(") 30,513	
	単 価				(") 3,051	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基盤土置換工 14ほ場 t=30cm(砕石t=15cm 真砂土t=15cm)		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 30.000	m ³	254.8	(0) 7,644	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 30.000	m ³	669	(0) 20,070	S単 12号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m ³	323.3	(0) 5,496	S単 7号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 17.000	m ³	669	(0) 11,373	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m ³	323.3	(0) 5,496	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 15.000	m ³	2,124	(0) 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】	(0.000) 17.000	m ³	4,800	(0) 81,600	S単 3号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m ³	262.7	(0) 4,466	S単 6号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 17.000	m ³	669	(0) 11,373	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m ³	262.7	(0) 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 15.000	m ³	2,124	(0) 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(0.000) 20.000	m ³	2,600	(0) 52,000	S単 4号
	合 計				(0) 267,704	
	単 価				(0) 2,677	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	基盤土置換工 21ほ場 t=30cm(砕石t=15cm 真砂土t=15cm)		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 30.000	m3	254.8	(0) 7,644	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 30.000	m3	669	(0) 20,070	S単 12号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m3	323.3	(0) 5,496	S単 7号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 17.000	m3	669	(0) 11,373	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m3	323.3	(0) 5,496	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 15.000	m3	2,124	(0) 31,860	S単 1号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(0.000) 17.000	m3	4,800	(0) 81,600	S単 3号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m3	262.7	(0) 4,466	S単 6号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 17.000	m3	669	(0) 11,373	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.000	m3	262.7	(0) 4,466	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 15.000	m3	2,124	(0) 31,860	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,	(0.000) 20.000	m3	2,600	(0) 52,000	S単 4号
	合計				(0) 267,704	
	単価				(0) 2,677	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	植生工 ワラ芝(センチピードグラス)		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ芝(センチピードグラス) 材料費 施工費含む,,	(0.000) 100.000	m ²	1,550	(0) 155,000	S単 13号
	合計				(0) 155,000	
	単価				(0) 1,550	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面復旧工(法面たたき直し・遮水シート設置) 14ほ場 L=1200 SL=900		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(0.000) 100.000	m ²	2,959	(0) 295,900	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 2号
	合計				(0) 427,975	
	単価				(0) 4,280	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	法面復旧工(法面たたき直し) 16-1ほ場 L=1.8m SL=0.9m		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 2号
	合計				(0) 132,075	
	単価				(0) 1,321	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	法面復旧工(法面たたき直し) 16-2ほ場 L=1.3m SL=1.0m		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m ³	254.8	(0) 12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m ³	262.7	(0) 13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m ³	2,124	(0) 106,200	S単 2号
	合 計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
*** B単 - 20号 ***						
000020	作業残土運搬 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m ³	941.3	(0) 9,413	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 10.000	m ³	1,583	(0) 15,830	S単 21号
S02123	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】	(0.000) 10.000	m ³	1,440	(0) 14,400	S単 15号
	合 計				(0) 39,643	
	単 価				(0) 3,964	
*** B単 - 21号 ***						
000021	基盤土置換工 32ほ場 t=30cm(真砂土t=30cm)		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 30.000	m ³	254.8	(0) 7,644	S単 10号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 30.000	m ³	669	(0) 20,070	S単 12号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 33.000	m ³	262.7	(0) 8,669	S単 6号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 33.000	m ³	669	(0) 22,077	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 33.000	m ³	262.7	(0) 8,669	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 30.000	m ³	2,124	(0) 63,720	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,	(0.000) 40.000	m ³	2,600	(0) 104,000	S単 4号
	合 計				(0) 234,849	
	単 価				(0) 2,348	
*** B単 - 22号 ***						
000022	基盤土盛土工 55ほ場 真砂土t=7cm		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土盛土(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.800	m ³	262.7	(0) 2,049	S単 6号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 7.800	m ³	669	(0) 5,218	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.800	m ³	262.7	(0) 2,049	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 7.000	m ³	2,124	(0) 14,868	S単 1号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,	(0.000) 9.300	m ³	2,600	(0) 24,180	S単 4号
Y00001	表土均平					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	0.010	ha	230,143	2,301	S単 16号
	合計				(0)	
	単価				50,665	
					(0)	
	*** B単 - 23号 ***				507	
000023	基盤土盛土工				(0.000)m ³	歩A
	55ほ場 真砂土t=10cm		m ²		100.000m ³	当たり算出
Y00001	基盤土盛土(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m ³	262.7	2,890	S単 6号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石,30~50m	11.000	m ³	669	7,359	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.000	m ³	262.7	2,890	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	10.000	m ³	2,124	21,240	S単 1号
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
	真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	13.300	m ³	2,600	34,580	S単 4号
Y00001	表土均平					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)	(0.000)			(0)	
	普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	0.010	ha	230,143	2,301	S単 16号
	合計				(0)	
	単価				71,260	
					(0)	
	*** B単 - 24号 ***				713	
000024	試掘				(0.000)箇所	歩A
	55ほ場		箇所		1.000箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.045	m ³	1,860	84	S単 20号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	0.045	m ³	1,533	69	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	0.045	m ³	2,124	96	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				249	
					(0)	
	*** B単 - 25号 ***				249	
000025	法面復旧工(法面たたき直し)				(0.000)m ²	歩A
	47ほ場 L=0.5m H=0.65m		m ²		100.000m ²	当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	50.000	m ³	254.8	12,740	S単 10号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	50.000	m ³	262.7	13,135	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	50.000	m ³	2,124	106,200	S単 2号
	合計				(0)	
	単価				132,075	
					(0)	
	*** B単 - 26号 ***				1,321	
000026	表土掘削・埋戻				(0.000)m ²	歩A
	表土厚 t=150		m ²		100.000m ²	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	15.000	m ³	289.2	4,338	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	15.000	m ³	262.7	3,941	S単 6号
	合計				(0)	
	単価				8,279	
					(0)	
	*** B単 - 27号 ***				83	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	植生工 ワラ芝(センチピードグラス)		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ芝(センチピードグラス) 材料費 施工費含む,,	(0.000) 100.000	m ²	1,550	(0) 155,000	S単 13号
	合計				(0) 155,000	
	単価				(0) 1,550	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	法面湧水処理工 47ほ場 砕石投入A=0.37m2		m		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	法面・基盤土掘削					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 43.000	m ³	2,248	(0) 96,664	S単 17号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 37.000	m ³	669	(0) 24,753	S単 12号
Y00001	砕石投入					
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(0.000) 100.000	m	146.5	(0) 14,650	S単 24号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 14号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(0.000) 49.000	m ³	4,800	(0) 235,200	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 41.000	m ³	1,533	(0) 62,853	S単 18号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 41.000	m ³	669	(0) 27,429	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 41.000	m ³	1,533	(0) 62,853	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 37.000	m ³	2,124	(0) 78,588	S単 1号
Y00001	法面整形					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 5.760	m ³	1,533	(0) 8,830	S単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 125.000	m ²	684.3	(0) 85,538	S単 22号
	合計				(0) 739,858	
	単価				(0) 7,399	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	湧水処理工 55ほ場 管理畦畔タイプ		m		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	湧水処理設置					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 25.000	m ³	2,248	(0) 56,200	S単 17号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 25.000	m ³	669	(0) 16,725	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 25.000	m ³	263.5	(0) 6,588	S単 19号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(0.000) 25.000	m ³	4,800	(0) 120,000	S単 3号
Y00001	管理畦畔設置					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 20.000	m ³	2,248	(0) 44,960	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 20.000	m ³	263.5	(0) 5,270	S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 62.400	m ²	684.3	(0) 42,700	S単 22号
	合計				(0) 292,443	
	単価				(0) 2,924	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	作業残土運搬 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m ³	941.3	(0) 9,413	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下	(0.000) 10.000	m ³	1,583	(0) 15,830	S単 21号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()		m3	2,124		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバツ()		m3	2,124		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 .40~20mm【田布施町】		m3	4,800		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	山土砂 山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	634		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	323.3		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	289.2		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	2,110		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	669		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	植生シート工 植生シート工 ワラ芝(センチピートグラス) 材料費 施工費含む,,		m ²	1,550		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】		m3	1,440		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通		ha	230,143		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m3	2,248		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,533		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	263.5		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m3	1,860		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k		m3	1,583		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】(第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	コンクリート用碎石		m3		1.000	歩A 当たり算出
	コンクリート用碎石 ,40~20mm【田布施町】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm【田布施町】	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	山土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96002	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
*** S単 - 5号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 580		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シト類)		104.000	㎡	580	60,320
R01003	普通作業員		0.160	人	19,176	3,068
	合計					算出数量 100.000 ㎡
	単価			㎡		634
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価			m3		262.7
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価			m3		323.3
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価			m3		941.3
	*** S単 - 9号 ***					
SA0103	SP 床掘り			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単価			m3		289.2
	*** S単 - 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,110	
	*** S単 - 12号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m				
M27964	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ｸﾞｯﾌﾟ式] 加-ﾗ型油圧ｸﾞｯﾌﾟ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	65.000	L	142	9,230	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		669	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	植生シート工 植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む	1.000	m ²	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1.000 各単位
	単価				425	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	【(株)東部環境整備センター】		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,440円				
P96019	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 16号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	普通ブルドーザ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	11t級		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業内容区分	表土整地				
	4)作業条件	普通				
M01024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	
P34029	軽油 バトロ給油	11.000	L	142	1,562	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	22,338	4,468	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	25,296	506	
R01003	普通作業員 補助労務	0.250	人	19,176	4,794	
	合計				16,110	算出数量 0.070 ha
	単価		ha		230,143	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,248	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,533	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		263.5	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		684.3	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【F地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【F地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
P26002	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		2,959	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要				
	単 価		m		146.5	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(9,960,000) 12,050,000	
・工事原価			(8,132,000) 9,666,000	
純工事費			(5,720,000) 6,911,000	
・直接工事費			(5,003,000) 6,098,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(5,003,000) 6,098,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(3,129,000) 3,568,000	
・共通仮設費			(717,000) 813,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
(5,003,000 × ((12.320*1.000)*1.000*1.020*1.000)) 5,834,000 × ((12.050*1.000)*1.000*1.020*1.000)			(629,000) 717,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(88,000) 96,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(4,997,000 × (1.770)) 5,652,000 × (1.700)			(88,000) 96,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(2,412,000) 2,755,000	
・現場管理費(率計上)				
(5,720,000 × ((40.150*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 6,647,000 × ((39.480*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(2,412,000) 2,755,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(8,132,000 × (22.520*1.000) + 3,252) 9,402,000 × (22.210*1.000) + 3,252			(1,834,000) 2,091,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 300,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(6,000) 446,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(0) 264,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(5,003,000)	
				6,098,000	
・整備工				(5,003,000)	
麻郷奥団地3工区	1.000	式		6,098,000	
・・基盤整備工				(3,098,000)	
	1.000	式		3,523,000	
000001 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150	(1,182.000) 3,018.700	(") m ²	83	(98,106) 250,552	歩A・単A B単 1号
000002 耕地復旧(耕起)	(1,182.000) 2,971.000	(") m ²	36	(42,552) 106,956	歩A・単A B単 2号
000003 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 58ほ場	(108.000) 417.000	(") m ²	191	(20,628) 79,647	歩A・単A B単 3号
000004 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 60ほ場	(47.000) 0.000	(") m ²	191	(8,977) 0	歩A・単A B単 4号
000005 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 61ほ場	(61.000) 0.000	(") m ²	191	(11,651) 0	歩A・単A B単 5号
000006 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 62ほ場	(132.000) 292.000	(") m ²	191	(25,212) 55,772	歩A・単A B単 6号
000007 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 63ほ場	(94.000) 292.000	(") m ²	191	(17,954) 55,772	歩A・単A B単 7号
000008 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 64ほ場	(126.000) 83.000	(") m ²	191	(24,066) 15,853	歩A・単A B単 8号
000009 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 65ほ場	(146.000) 417.000	(") m ²	191	(27,886) 79,647	歩A・単A B単 9号
000010 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 66ほ場	(49.000) 583.000	(") m ²	191	(9,359) 111,353	歩A・単A B単 10号
000011 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-1ほ場	(94.000) 210.000	(") m ²	191	(17,954) 40,110	歩A・単A B単 11号
000012 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-2ほ場	(56.000) 260.000	(") m ²	191	(10,696) 49,660	歩A・単A B単 12号
000013 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 68ほ場	(82.000) 0.000	(") m ²	191	(15,662) 0	歩A・単A B単 13号
000014 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 69,70ほ場	(91.000) 417.000	(") m ²	191	(17,381) 79,647	歩A・単A B単 14号
000015 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 71ほ場	(96.000) 0.000	(") m ²	191	(18,336) 0	歩A・単A B単 15号
000048 基盤盛土用小運搬	(0.000) 89.100	(0) m ³	669	(0) 59,608	歩A・単A B単 48号
000016 基盤置換工 t=300(砕石t=150,真砂土t=150) 74ほ場	(1,000.000) 0.000	(") m ²	2,722	(2,722,000) 0	歩A・単A B単 16号
000049 基盤土置換工 真砂土t=300 74ほ場	(0.000) 1,000.000	(0) m ²	2,528	(0) 2,528,000	歩A・単A B単 49号
000017 管理畦畔嵩上げ H=200(現地流用土)	(31.200) 31.800	(") m	316	(9,859) 10,049	歩A・単A B単 17号
合計				(3,098,279) 3,522,626	
・・畑地復旧工				(175,000)	
	1.000	式		340,000	
000018 耕地復旧(耕起)	(1,948.000) 1,609.000	(") m ²	36	(70,128) 57,924	歩A・単A B単 18号
000019 石礫除去工 81-1ほ場	(0.034) 0.000	(") ha	475,600	(16,170) 0	歩A・単A B単 19号
000050 天地返し 83-1ほ場	(0.000) 0.020	(0) ha	10,179,000	(0) 203,580	歩A・単A B単 50号
000051 表土均平 83-1ほ場	(0.000) 0.020	(0) ha	249,782	(0) 4,996	歩A・単A B単 51号
000020 石礫除去工 83-1ほ場	(") 0.020	(") ha	475,600	(") 9,512	歩A・単A B単 20号
000021 石礫除去工 87ほ場	(0.026) 0.000	(") ha	475,600	(12,366) 0	歩A・単A B単 21号
000052 石礫除去工 ストーンピッカ 87ほ場	(0.000) 0.026	(0) ha	366,644	(0) 9,533	歩A・単A B単 52号
000022 石礫除去工 91ほ場	(0.057) 0.000	(") ha	475,600	(27,109) 0	歩A・単A B単 22号
000053 石礫除去工 ストーンピッカ 91ほ場	(0.000) 0.057	(0) ha	366,644	(0) 20,899	歩A・単A B単 53号
000023 石礫除去工 92ほ場	(0.058) 0.000	(") ha	475,600	(27,585) 0	歩A・単A B単 23号
000054 石礫除去工 ストーンピッカ 92ほ場	(0.000) 0.058	(0) ha	366,644	(0) 21,265	歩A・単A B単 54号
000024 石礫運搬・処理 建設発生土処分場(2m ³ /10a)	(") 3.900	(") m ³	3,082	(") 12,020	歩A・単A B単 24号
合計				(174,890) 339,729	
・・漏水対策工				(355,000)	
	1.000	式		119,000	
000025 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150	(148.000) 75.000	(") m ²	83	(12,284) 6,225	歩A・単A B単 25号
000026 遮水シート設置 L=2.0m(旧河道処理) 60,61,62,63,64	(5.000) 0.000	(") 箇所	9,386	(46,930) 0	歩A・単A B単 26号
000027 遮水シート設置 ほ場間対策 63,64ほ場間	(64.000) 0.000	(") m	4,614	(295,296) 0	歩A・単A B単 27号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055 試掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
62番ほ場(旧河道部分)	1.000	箇所	33,102	33,102	B単 55号
000056 試掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
64番ほ場(旧河道部分)	1.000	箇所	26,481	26,481	B単 56号
000057 試掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
66番ほ場(旧河道部分)	1.000	箇所	26,481	26,481	B単 57号
000058 試掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
67-1番ほ場(旧河道部分)	1.000	箇所	26,481	26,481	B単 58号
合計				(354,510)	
				118,770	
・・法面復旧工				(81,000)	
	1.000	式		471,000	
000028 法面对策工	(1.400)		(")	(1,849)	歩A・単A
65ほ場 L=1300 H=1050	0.000	m ²	1,321	0	B単 28号
000059 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
65ほ場 L=5.52m H=1.05m	5.800	m ²	1,321	7,662	B単 59号
000029 法面对策工	(1.900)		(")	(2,510)	歩A・単A
71ほ場 L=2500 H=740	0.000	m ²	1,321	0	B単 29号
000060 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
71ほ場 L=1.89m H=0.74m	1.400	m ²	1,321	1,849	B単 60号
000061 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
79ほ場 A=36.4m ²	36.400	m ²	1,321	48,084	B単 61号
000062 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
81-1ほ場 A=2.1m ²	2.100	m ²	1,321	2,774	B単 62号
000030 法面对策工	(0.200)		(")	(264)	歩A・単A
82ほ場 L=500 H=400	0.000	m ²	1,321	0	B単 30号
000031 法面对策工	(3.800)		(")	(5,020)	歩A・単A
82ほ場 L=1800 H=2000	0.000	m ²	1,321	0	B単 31号
000063 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
82ほ場 A=29.8m ²	29.800	m ²	1,321	39,366	B単 63号
000032 法面对策工	(15.800)		(")	(20,872)	歩A・単A
82ほ場 L=8800 H=1800	0.000	m ²	1,321	0	B単 32号
000064 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
82ほ場 A=21.8m ²	21.800	m ²	1,321	28,798	B単 64号
000033 法面对策工	(5.600)		(")	(7,398)	歩A・単A
83-1ほ場 L=7000 H=800	0.000	m ²	1,321	0	B単 33号
000065 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
83-1ほ場 A=55.0m ²	55.000	m ²	1,321	72,655	B単 65号
000066 法面排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
83-1ほ場 シングル管 75 2箇所	19.600	m	782	15,327	B単 66号
000067 法面復旧工(植生土のう41袋)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
13号支線排水路	1.000	箇所	22,742	22,742	B単 67号
000034 植生工	(28.700)		(")	(43,050)	歩A・単A
H>1.0m ワラ芝(センチビードグラス)	152.300	m ²	1,500	228,450	B単 34号
000068 鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.700	m	778	3,657	B単 68号
合計				(80,963)	
				471,364	
・・暗渠排水工				(75,000)	
	1.000	式		203,000	
000069 表土掘削・埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
表土厚 t=150	170.000	m ²	83	14,110	B単 69号
000035 湧水処理工	(4.000)		(")	(7,132)	歩A・単A
62ほ場 吸水渠 75(有効管)	24.500	m	1,783	43,684	B単 35号
000070 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
62ほ場 吸水渠(継手)	1.000	式	15,310	15,310	B単 70号
000036 湧水処理工	(7.000)		(")	(7,959)	歩A・単A
62ほ場 集水渠 75(VU(無孔))	0.000	m	1,137	0	B単 36号
000037 水閘	(")		(")	(")	歩A・単A
62ほ場 水平式水閘 VU 75	1.000	箇所	16,100	16,100	B単 37号
000038 立上管(通気口)	(")		(")	(")	歩A・単A
62ほ場 VU 75(通気口キャップ付)	1.000	箇所	4,005	4,005	B単 38号
000039 湧水処理工	(12.000)		(")	(21,396)	歩A・単A
71ほ場 吸水渠 75(有効管)	32.100	m	1,783	57,234	B単 39号
000071 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
71ほ場 吸水渠(継手)	1.000	式	8,400	8,400	B単 71号
000040 湧水処理工	(13.000)		(")	(14,781)	歩A・単A
71ほ場 集水渠 75(VU(無孔))	0.900	m	1,137	1,023	B単 40号
000041 立上管(通気口)	(")		(")	(")	歩A・単A
71ほ場 VU 75(通気口キャップ付)	1.000	箇所	4,005	4,005	B単 41号
000072 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
82ほ場 吸水渠 75(有効管)	8.000	m	3,703	29,624	B単 72号
000073 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
82ほ場 吸水渠(継手) 50	1.000	式	1,300	1,300	B単 73号
000074 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
82ほ場 集水渠 75(VU(無孔))	6.800	m	1,137	7,732	B単 74号
合計				(75,378)	
				202,527	
・・用水路工				(0)	
	1.000	式		2,000	

事業名	南周防農地整備事業			
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)			

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075 水路横たたき直し 74-2ほ場	(0.000) 34.100		(0) 67	(0) 2,285	歩A・単A B単 75号
合計				(0) 2,285	
・・・排水路工	1.000	式		(27,000) 87,000	
000042 水路布設替工 BF250 82ほ場 撤去・設置 再利用 18号支線排水路	(5.000) 16.000		(") 5,468	(27,340) 87,488	歩A・単A B単 42号
合計				(27,340) 87,488	
・・・付帯工	1.000	式		(58,000) 53,000	
000043 田面排水工 64ほ場 排水調節器交換	(1.000) 0.000		(") 13,530	(13,530) 0	歩A・単A B単 43号
000044 田面排水工 67-1ほ場 排水口(排水口+排水調節器)新設	(") 1.000		(") 22,807	(") 22,807	歩A・単A B単 44号
000045 田面排水工 74ほ場 排水調節器交換	(") 1.000		(") 13,530	(") 13,530	歩A・単A B単 45号
000046 田面排水工 82ほ場 排水口撤去設置(再利用)	(1.000) 2.000		(") 8,288	(8,288) 16,576	歩A・単A B単 46号
合計				(58,155) 52,913	
・・・作業残土処理 吉井団地	1.000	式		(1,134,000) 1,300,000	
000047 作業残土運搬 現場 吉井団地	(302.000) 23.600		(") 3,754	(1,133,708) 88,594	歩A・単A B単 47号
000076 作業残土運搬 東部環境整備センター	(0.000) 305.500		(0) 3,964	(0) 1,211,002	歩A・単A B単 76号
合計				(1,133,708) 1,299,596	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ³	(") 83		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 耕地復旧(耕起)		m ²	(") 36		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 58ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 60ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 61ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 62ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 63ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 64ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 65ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 66ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-1ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-2ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 68ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 69,70ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 71ほ場		m ²	(") 191		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 基盤置換工 t=300(砕石t=150,真砂土t=150) 74ほ場		m ²	(") 2,722		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 管理畦畔嵩上げ H=200(現地流用土)		m	(") 316		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 耕地復旧(耕起)		m ²	(") 36		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 石礫除去工 81-1ほ場		ha	(") 475,600		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 石礫除去工 83-1ほ場		ha	(") 475,600		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 石礫除去工 87ほ場		ha	(") 475,600		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 石礫除去工					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	91ほ場 *** B単 - 23号 ***		ha	(") 475,600		歩A・単A
000023	石礫除去工					
	92ほ場 *** B単 - 24号 ***		ha	(") 475,600		歩A・単A
000024	石礫運搬・処理					
	建設発生土処分場(2m3/10a) *** B単 - 25号 ***		m3	(") 3,082		歩A・単A
000025	表土掘削・埋戻					
	表土厚 t=150 *** B単 - 26号 ***		m ²	(") 83		歩A・単A
000026	遮水シート設置					
	L=2.0m(旧河道処理) 60,61,62,63,64 *** B単 - 27号 ***		箇所	(") 9,386		歩A・単A
000027	遮水シート設置					
	ほ場間対策 63,64ほ場間 *** B単 - 28号 ***		m	(") 4,614		歩A・単A
000028	法面対策工					
	65ほ場 L=1300 H=1050 *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000029	法面対策工					
	71ほ場 L=2500 H=740 *** B単 - 30号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000030	法面対策工					
	82ほ場 L=500 H=400 *** B単 - 31号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000031	法面対策工					
	82ほ場 L=1800 H=2000 *** B単 - 32号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000032	法面対策工					
	82ほ場 L=8800 H=1800 *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000033	法面対策工					
	83-1ほ場 L=7000 H=800 *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000034	植生工					
	H>1.0m ワラ芝(センチピードグラス) *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000035	湧水処理工					
	62ほ場 吸水渠 75(有効管) *** B単 - 36号 ***		m	(") 1,783		歩A・単A
000036	湧水処理工					
	62ほ場 集水渠 75(VU(無孔)) *** B単 - 37号 ***		m	(") 1,137		歩A・単A
000037	水閘					
	62ほ場 水平式水閘 VU 75 *** B単 - 38号 ***		箇所	(") 16,100		歩A・単A
000038	立上管(通気口)					
	62ほ場 VU 75(通気口キャップ付) *** B単 - 39号 ***		箇所	(") 4,005		歩A・単A
000039	湧水処理工					
	71ほ場 吸水渠 75(有効管) *** B単 - 40号 ***		m	(") 1,783		歩A・単A
000040	湧水処理工					
	71ほ場 集水渠 75(VU(無孔)) *** B単 - 41号 ***		m	(") 1,137		歩A・単A
000041	立上管(通気口)					
	71ほ場 VU 75(通気口キャップ付) *** B単 - 42号 ***		箇所	(") 4,005		歩A・単A
000042	水路布設替工 BF250					
	82ほ場 撤去・設置 再利用 18号支線排水路 *** B単 - 43号 ***		m	(") 5,468		歩A・単A
000043	田面排水工					
	64ほ場 排水調節器交換		箇所	(") 13,530		歩A・単A

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 田面排水工			(")		
	67-1ほ場 排水口(排水口+排水調節器)新設		箇所	22,807		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 田面排水工			(")		
	74ほ場 排水調節器交換		箇所	13,530		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 田面排水工			(")		
	82ほ場 排水口撤去設置(再利用)		箇所	8,288		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 作業残土運搬			(")		
	現場 吉井団地		m3	3,754		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 基盤盛土用小運搬			(0)		
			m3	669		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 基盤土置換工			(0)		
	真砂土t=300 74ほ場		m ²	2,528		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 天地返し			(0)		
	83-1ほ場		ha	10,179,000		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表土均平			(0)		
	83-1ほ場		ha	249,782		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 石礫除去工			(0)		
	ストーンピッカ 87ほ場		ha	366,644		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 石礫除去工			(0)		
	ストーンピッカ 91ほ場		ha	366,644		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 石礫除去工			(0)		
	ストーンピッカ 92ほ場		ha	366,644		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 試掘			(0)		
	62番ほ場(旧河道部分)		箇所	33,102		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 試掘			(0)		
	64番ほ場(旧河道部分)		箇所	26,481		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 試掘			(0)		
	66番ほ場(旧河道部分)		箇所	26,481		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 試掘			(0)		
	67-1番ほ場(旧河道部分)		箇所	26,481		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	65ほ場 L=5.52m H=1.05m		m ²	1,321		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	71ほ場 L=1.89m H=0.74m		m ²	1,321		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	79ほ場 A=36.4m2		m ²	1,321		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	81-1ほ場 A=2.1m2		m ²	1,321		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	82ほ場 A=29.8m2		m ²	1,321		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		
	82ほ場 A=21.8m2		m ²	1,321		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 法面復旧工(法面たたき直し)			(0)		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m ³	289.2	(") 4,338	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m ³	262.7	(") 3,941	S単 33号
	合計				(") 8,279	
	単価				(") 83	
*** B単 - 2号 ***						
000002	耕地復旧(耕起)		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(") 100.000	m ²	36	(") 3,600	S単 30号
	合計				(") 3,600	
	単価				(") 36	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 58ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
*** B単 - 4号 ***						
000004	基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 60ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 61ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
*** B単 - 6号 ***						
000006	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 62ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m3	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m3	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m3	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 63ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m3	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m3	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m3	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m3	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 64ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m3	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m3	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m3	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m3	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 65ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m3	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m3	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m3	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m3	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 66ほ場		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m3	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m3	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 3.000	m3	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m3	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合計				(") 19,065	
	単価				(") 191	
	*** B単 - 11号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000011	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-1ほ場		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合 計				(") 19,065	
	単 価				(") 191	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 67-2ほ場		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合 計				(") 19,065	
	単 価				(") 191	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 68ほ場		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合 計				(") 19,065	
	単 価				(") 191	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基盤盛土 t=3cm(平均厚さ) 69,70ほ場		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合 計				(") 19,065	
	単 価				(") 191	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	基盤盛土 t=30mm(平均厚さ) 71ほ場		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.300	m ³	941.3	(") 3,106	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 3.000	m ³	1,304	(") 3,912	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 3.000	m ³	549	(") 1,647	S単 6号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(") 4.000	m ³	2,600	(") 10,400	S単 10号
	合 計				(") 19,065	
	単 価				(") 191	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 16号 ***						
000016	基盤置換工 t=300(砕石t=150,真砂土t=150) 74ほ場		m ²		() 100,000	歩A 当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	() 30,000	m ³	254.8	() 7,644	S単 37号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満	() 15,800	m ³	323.3	() 5,108	S単 35号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 15,000	m ³	2,124	() 31,860	S単 3号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】	() 15,800	m ³	4,800	() 75,840	S単 11号
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	() 100,000	m ²	634	() 63,400	S単 31号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	() 17,000	m ³	262.7	() 4,466	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	() 15,000	m ³	2,124	() 31,860	S単 3号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	() 20,000	m ³	2,600	() 52,000	S単 10号
	合 計				() 272,178	
	単 価				() 2,722	
*** B単 - 17号 ***						
000017	管理畦畔嵩上げ H=200(現地流用土)		m		() 100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 11,000	m ³	941.3	() 10,354	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	() 10,000	m ³	2,124	() 21,240	S単 4号
	合 計				() 31,594	
	単 価				() 316	
*** B単 - 18号 ***						
000018	耕地復旧(耕起)		m ²		() 100,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	() 100,000	m ²	36	() 3,600	S単 30号
	合 計				() 3,600	
	単 価				() 36	
*** B単 - 19号 ***						
000019	石礫除去工 81-1ほ場		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	() 1,000	ha	475,600	() 475,600	S単 29号
	合 計				() 475,600	
	単 価				() 475,600	
*** B単 - 20号 ***						
000020	石礫除去工 83-1ほ場		ha		() 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし	() 1,000	ha	475,600	() 475,600	S単 29号
	合 計				() 475,600	
	単 価				() 475,600	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	石礫除去工 87ほ場		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	475,600	(") 475,600	S単 29号
	合計				(") 475,600	
	単価				(") 475,600	
*** B単 - 22号 ***						
000022	石礫除去工 91ほ場		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	475,600	(") 475,600	S単 29号
	合計				(") 475,600	
	単価				(") 475,600	
*** B単 - 23号 ***						
000023	石礫除去工 92ほ場		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(") 1.000	ha	475,600	(") 475,600	S単 29号
	合計				(") 475,600	
	単価				(") 475,600	
*** B単 - 24号 ***						
000024	石礫運搬・処理 建設発生土処分場(2m3/10a)		m3		(") 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10.000	m3	262.7	(") 2,627	S単 33号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(") 10.000	m3	1,379	(") 13,790	S単 1号
S02123	建設発生土処分費 石礫 【(株)東部環境整備センター】	(") 10.000	m3	1,440	(") 14,400	S単 23号
	合計				(") 30,817	
	単価				(") 3,082	
*** B単 - 25号 ***						
000025	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 15.000	m3	289.2	(") 4,338	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 15.000	m3	262.7	(") 3,941	S単 33号
	合計				(") 8,279	
	単価				(") 83	
*** B単 - 26号 ***						
000026	遮水シート設置 L=2.0m(旧河道処理) 60,61,62,63,64		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	254.8	(") 255	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	262.7	(") 263	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパク()	(") 1.000	m3	2,124	(") 2,124	S単 3号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 2.600	m ²	2,594	(") 6,744	S単 32号
	合計				(") 9,386	
	単価				(") 9,386	
*** B単 - 27号 ***						

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	遮水シート設置 ほ場間対策 63,64ほ場間		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 47.000	m3	254.8	(") 11,976	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 47.000	m3	262.7	(") 12,347	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 47.000	m3	2,124	(") 99,828	S単 3号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 130.000	m ²	2,594	(") 337,220	S単 32号
	合計				(") 461,371	
	単価				(") 4,614	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	法面对策工 65ほ場 L=1300 H=1050		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単価				(") 1,321	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	法面对策工 71ほ場 L=2500 H=740		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単価				(") 1,321	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	法面对策工 82ほ場 L=500 H=400		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単価				(") 1,321	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	法面对策工 82ほ場 L=1800 H=2000		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	法面対策工 82ほ場 L=8800 H=1800		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	法面対策工 83-1ほ場 L=7000 H=800		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50.000	m3	254.8	(") 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50.000	m3	262.7	(") 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50.000	m3	2,124	(") 106,200	S単 4号
	合計				(") 132,075	
	単 価				(") 1,321	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	植生工 H>1.0m ワラ芝(センチピードグラス)		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ芝(センチピードグラス) 材料費 施工費含む,,	(") 100.000	m ²	1,500	(") 150,000	S単 12号
	合計				(") 150,000	
	単 価				(") 1,500	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	湧水処理工 62ほ場 吸水渠 75(有効管)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 28号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	425	(") 42,500	S単 13号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,	(") 13.100	m3	4,800	(") 62,880	S単 11号
	合計				(") 178,280	
	単 価				(") 1,783	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	湧水処理工 62ほ場 集水渠 75(VU(無孔))		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,630	(") 40,750	S単 14号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 113,650	
	単価				(") 1,137	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	水閘 62ほ場 水平式水閘 VU 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,	(") 1.000	本	16,100	(") 16,100	S単 15号
	合計				(") 16,100	
	単価				(") 16,100	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	立上管(通気口) 62ほ場 VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,,	(") 19.000	m	4	(") 76	S単 27号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,	(") 10.000	個	927	(") 9,270	S単 16号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(") 10.000	個	320	(") 3,200	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 7.000	m	1,203	(") 8,421	S単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 1.750	本	4,770	(") 8,348	S単 18号
S02116	通気口キャップ 75,,	(") 10.000	個	1,073	(") 10,730	S単 19号
	合計				(") 40,045	
	単価				(") 4,005	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	湧水処理工 71ほ場 吸水渠 75(有効管)		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 28号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	425	(") 42,500	S単 13号
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm【田布施町】,,	(") 13.100	m3	4,800	(") 62,880	S単 11号
	合計				(") 178,280	
	単価				(") 1,783	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	湧水処理工 71ほ場 集水渠 75(VU(無孔))		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25.000	本	1,630	(") 40,750	S単 14号
	合計				(") 113,650	
	単価				(") 1,137	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	立上管(通気口) 71ほ場 VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,,	(") 19.000	m	4	(") 76	S単 27号
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,	(") 10.000	個	927	(") 9,270	S単 16号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,	(") 10.000	個	320	(") 3,200	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 7.000	m	1,203	(") 8,421	S単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 1.750	本	4,770	(") 8,348	S単 18号
S02116	通気口キャップ 75,,	(") 10.000	個	1,073	(") 10,730	S単 19号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 40,045	
	単価				(") 4,005	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	水路布設替工 BF250 82ほ場 撤去・設置 再利用 18号支線排水路		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	既設水路撤去					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 10.000	m	1,770	(") 17,700	S単 24号
Y00001	水路布設(再利用)					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,020	(") 30,200	S単 25号
Y00001	土工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.200	m3	254.8	(") 561	S単 37号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	941.3	(") 2,259	S単 34号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.200	m3	1,798	(") 3,956	S単 5号
	合計				(") 54,676	
	単価				(") 5,468	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	田面排水工 64ほ場 排水調節器交換		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.700	m3	254.8	(") 688	S単 37号
S02116	排水調節器	(") 10.000	基	9,900	(") 99,000	S単 20号
Y00001	排水調節器 撤去・設置					
S02115	土木一般世話役	(") 0.015	人	25,296	(") 379	S単 7号
S02115	特殊作業員	(") 0.015	人	22,440	(") 337	S単 8号
S02115	普通作業員	(") 0.015	人	19,176	(") 288	S単 9号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.200	m3	36,770	(") 7,354	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 5号
	合計				(") 135,301	
	単価				(") 13,530	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	田面排水工 67-1ほ場 排水口(排水口+排水調節器)新設		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m3	254.8	(") 917	S単 37号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	383.6	(") 690	S単 39号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	3,108	(") 31,080	S単 42号
S02116	排水口 H=750,Aタイプ,,	(") 10.000	個	5,290	(") 52,900	S単 21号
S02116	排水口用堰板 325×200×30,,	(") 20.000	枚	410	(") 8,200	S単 22号
S02116	排水調節器	(") 10.000	基	9,900	(") 99,000	S単 20号
Y00001	排水調節器 据付					
S02115	土木一般世話役	(") 0.010	人	25,296	(") 253	S単 7号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	(") 0.010	人	22,440	(") 224	S単 8号
S02115	普通作業員	(") 0.010	人	19,176	(") 192	S単 9号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	36,770	(") 7,354	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 5号
	合計				(") 228,065	
	単価				(") 22,807	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	田面排水工 74ほ場 排水調節器交換		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 2.700	m3	254.8	(") 688	S単 37号
S02116	排水調節器	(") 10.000	基	9,900	(") 99,000	S単 20号
Y00001	排水調節器 撤去・設置					
S02115	土木一般世話役	(") 0.015	人	25,296	(") 379	S単 7号
S02115	特殊作業員	(") 0.015	人	22,440	(") 337	S単 8号
S02115	普通作業員	(") 0.015	人	19,176	(") 288	S単 9号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	36,770	(") 7,354	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 5号
	合計				(") 135,301	
	単価				(") 13,530	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	田面排水工 82ほ場 排水口撤去設置(再利用)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 3.600	m3	254.8	(") 917	S単 37号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.800	m ²	383.6	(") 690	S単 39号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,あり	(") 10.000	基	4,666	(") 46,660	S単 43号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	36,770	(") 7,354	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.000	m ²	7,204	(") 21,612	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 3.000	m3	262.7	(") 788	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	(") 2.700	m3	1,798	(") 4,855	S単 5号
	合計				(") 82,876	
	単価				(") 8,288	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	作業残土運搬 現場 吉井団地		m3		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 10.000	m3	941.3	(") 9,413	S単 34号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ク約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0	(") 10.000	m3	2,813	(") 28,130	S単 38号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	km以下					
	合計				(")	
	単価				37,543	
					(")	
					3,754	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	基盤盛土用小運搬		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	669	669	S単 44号
	合計				(0)	
	単価				669	
					(0)	
					669	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	基盤土置換工		m ²		(0.000)m ²	歩A
	真砂土t=300 74ほ場				100.000 m ²	当たり算出
Y00001	基盤土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000)			(0)	
		30.000	m3	254.8	7,644	S単 37号
Y00001	コンクリート砕石埋戻					
Y00001	吸出し防止シート設置					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000)			(0)	
		100.000	m ²	634	63,400	S単 31号
Y00001	基盤土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		33.000	m3	262.7	8,669	S単 33号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000)			(0)	
		30.000	m3	2,124	63,720	S単 3号
S02116	山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】	(0.000)			(0)	
		40.000	m3	2,600	104,000	S単 10号
Y00001	水張均平					
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,不良	(0.000)			(0)	
		0.010	ha	305,760	3,058	S単 61号
Y00001	代かき					
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000)			(0)	
		100.000	m ²	23	2,300	S単 63号
	合計				(0)	
	単価				252,791	
					(0)	
					2,528	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	天地返し 83-1ほ場		ha		(0.000)ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000)			(0)	
		3,000.000	m3	1,860	5,580,000	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000)			(0)	
		3,000.000	m3	1,533	4,599,000	S単 65号
	合計				(0)	
	単価				10,179,000	
					(0)	
					10,179,000	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	表土均平 83-1ほ場		ha		(0.000)ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 200m ² ,砂質土,山成畑,普通,11t級,1回,耕起後の整地,7.5	(0.000)			(0)	
		1.000	ha	249,782	249,782	S単 62号
	合計				(0)	
	単価				249,782	
					(0)	
					249,782	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	石礫除去工 ストーンピッカ 87ほ場		ha		(0.000)ha	歩A
					1.000 ha	当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00003	石礫除去 ストーンピッカ	(0.000) 1.000	ha	366,644	(0) 366,644	T単 2号
	合計				(0) 366,644	
	単価				(0) 366,644	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	石礫除去工 ストーンピッカ 91ほ場		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	石礫除去 ストーンピッカ	(0.000) 1.000	ha	366,644	(0) 366,644	T単 2号
	合計				(0) 366,644	
	単価				(0) 366,644	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	石礫除去工 ストーンピッカ 92ほ場		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	石礫除去 ストーンピッカ	(0.000) 1.000	ha	366,644	(0) 366,644	T単 2号
	合計				(0) 366,644	
	単価				(0) 366,644	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	試掘 62番ほ場(旧河道部分)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.000	m3	1,860	(0) 11,160	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 6.000	m3	1,533	(0) 9,198	S単 65号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 6.000	m3	2,124	(0) 12,744	S単 3号
	合計				(0) 33,102	
	単価				(0) 33,102	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	試掘 64番ほ場(旧河道部分)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.800	m3	1,860	(0) 8,928	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.800	m3	1,533	(0) 7,358	S単 65号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 4.800	m3	2,124	(0) 10,195	S単 3号
	合計				(0) 26,481	
	単価				(0) 26,481	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	試掘 66番ほ場(旧河道部分)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.800	m3	1,860	(0) 8,928	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.800	m3	1,533	(0) 7,358	S単 65号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 4.800	m3	2,124	(0) 10,195	S単 3号
	合計				(0) 26,481	
	単価				(0) 26,481	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	試掘 67-1番ほ場(旧河道部分)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 4.800	m3	1,860	(0) 8,928	S単 66号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 4.800			(0) 7,358	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 4.800	m3	1,533	(0) 10,195	S単 3号
	合計				(0) 26,481	
	単 価				(0) 26,481	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	法面復旧工(法面たたき直し) 65ほ場 L=5.52m H=1.05m		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	法面復旧工(法面たたき直し) 71ほ場 L=1.89m H=0.74m		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	法面復旧工(法面たたき直し) 79ほ場 A=36.4m ²		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	法面復旧工(法面たたき直し) 81-1ほ場 A=2.1m ²		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合計				(0) 132,075	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	法面復旧工(法面たたき直し) 82ほ場 A=29.8m2		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m ³	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m ³	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 50.000	m ³	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合 計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	法面復旧工(法面たたき直し) 82ほ場 A=21.8m2		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m ³	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m ³	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 50.000	m ³	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合 計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	法面復旧工(法面たたき直し) 83-1ほ場 A=55.0m2		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m ³	254.8	(0) 12,740	S単 37号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m ³	262.7	(0) 13,135	S単 33号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	(0.000) 50.000	m ³	2,124	(0) 106,200	S単 4号
	合 計				(0) 132,075	
	単 価				(0) 1,321	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	法面排水工 83-1ほ場 シングル管 75 2箇所		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(0.000) 100.000	m	146.5	(0) 14,650	S単 68号
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 75,,	(0.000) 100.000	m	635	(0) 63,500	S単 50号
	合 計				(0) 78,150	
	単 価				(0) 782	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	法面復旧工(植生土のう41袋) 13号支線排水路		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	植生土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 0.820	m ³	27,734	(0) 22,742	T単 3号
	合 計				(0) 22,742	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 22,742	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	鳥獣害防止柵撤去・設置		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置 柵高 1.0m	(0.000) 100.000	m	778	(0) 77,800	T単 1号
	合 計				(0) 77,800	
	単 価				(0) 778	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m ³	289.2	(0) 4,338	S単 36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 33号
	合 計				(0) 8,279	
	単 価				(0) 83	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	湧水処理工 62ほ場 吸水渠(継手)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,,	(0.000) 2.000	個	280	(0) 560	S単 52号
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,	(0.000) 4.000	個	2,470	(0) 9,880	S単 53号
S02116	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°, ,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 54号
S02116	ポリエチレン製異種管用VU用ソケット 75,,	(0.000) 1.000	個	1,410	(0) 1,410	S単 55号
	合 計				(0) 15,310	
	単 価				(0) 15,310	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	湧水処理工 71ほ場 吸水渠(継手)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,,	(0.000) 2.000	個	2,470	(0) 4,940	S単 53号
S02116	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°, ,	(0.000) 1.000	個	3,460	(0) 3,460	S単 54号
	合 計				(0) 8,400	
	単 価				(0) 8,400	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	湧水処理工 82ほ場 吸水渠 75(有効管)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 45.000	m ³	2,248	(0) 101,160	S単 64号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要	(0.000) 100.000	m	146.5	(0) 14,650	S単 68号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 50,,	(0.000) 100.000	m	385	(0) 38,500	S単 56号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm【田布施町】 ,	(0.000) 45.000	m ³	4,800	(0) 216,000	S単 11号
	合 計				(0) 370,310	
	単 価				(0) 3,703	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	湧水処理工 82ほ場 吸水渠(継手) 50		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレン製チーズ 50×50 90°, ,	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	S単 57号

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,300	
	単価				(0) 1,300	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	湧水処理工 82ほ場 集水渠 75 (VU (無孔))		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 25.000	本	1,630	(0) 40,750	S単 14号
	合計				(0) 113,650	
	単価				(0) 1,137	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	水路横たき直し 74-2ほ場		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.940	m3	1,533	(0) 2,974	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 1.750	m3	2,124	(0) 3,717	S単 3号
	合計				(0) 6,691	
	単価				(0) 67	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	作業残土運搬 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 10.000	m3	941.3	(0) 9,413	S単 34号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 10.000	m3	1,583	(0) 15,830	S単 67号
S02123	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】	(0.000) 10.000	m3	1,440	(0) 14,400	S単 59号
	合計				(0) 39,643	
	単価				(0) 3,964	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	ポンプ取替え工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ポンプ取替え工 SQE3-40,,	(0.000) 1.000	台	300,000	(0) 300,000	S単 58号
	合計				(0) 300,000	
	単価				(0) 300,000	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,379		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,124		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,124		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	1,798		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	549		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 山土砂 山土砂 ,真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,		個	927		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	1,073		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 排水調節器 排水調節器		基	9,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 排水口 排水口 H=750,Aタイプ,,		個	5,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 排水口用堰板					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水口用堰板 325×200×30, *** S単 - 23号 ***		枚	410		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 石礫【(関東部環境整備センター)】 *** S単 - 24号 ***		m3	1,440		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 25号 ***		m	1,770		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 26号 ***		m	3,020		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 27号 ***		m	1,203		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下, *** S単 - 28号 ***		m	4		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 29号 ***		m	729		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし *** S単 - 30号 ***		ha	475,600		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 31号 ***		m ²	36		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 32号 ***		m ²	634		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 33号 ***		m ²	2,594		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 34号 ***		m3	262.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 35号 ***		m3	941.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 36号 ***		m3	323.3		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 37号 ***		m3	289.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 38号 ***		m3	254.8		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下 *** S単 - 39号 ***		m3	2,813		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 40号 ***		m ²	383.6		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 41号 ***		m3	36,770		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 42号 ***		m ²	7,204		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり *** S単 - 43号 ***		基	3,108		歩A・単A
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,あり *** S単 - 44号 ***		基	4,666		歩A・単A
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m *** S単 - 45号 ***		m3	669		歩A・単A
S02111	農湯トクワ[乗用・刈-ll型] 農湯トクワ[乗用・刈-ll型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS *** S単 - 46号 ***		日	8,890		歩A・単A
S02111	除礫用機械[けん引式] 除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ *** S単 - 47号 ***		日	26,700		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 48号 ***		人	19,176		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 49号 ***		人	25,296		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハト-ll給油,, *** S単 - 50号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 75,, *** S単 - 51号 ***		m	635		歩A・単A
S02116	植生土のう 植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm,, *** S単 - 52号 ***		枚	175		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75,, *** S単 - 53号 ***		個	280		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製エルボ ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75,, *** S単 - 54号 ***		個	2,470		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75×75 90°,, *** S単 - 55号 ***		個	3,460		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製異種管用VU用ソケット ポリエチレン製異種管用VU用ソケット 75,, *** S単 - 56号 ***		個	1,410		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 50,, *** S単 - 57号 ***		m	385		歩A・単A
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50×50 90°,, *** S単 - 58号 ***		個	1,300		歩A・単A
S02116	ポンプ取替え工 ポンプ取替え工 SQE3-40,, *** S単 - 59号 ***		台	300,000		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】 *** S単 - 60号 ***		m3	1,440		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 61号 ***		人	22,338		歩A・単A
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,不良 *** S単 - 62号 ***		ha	305,760		歩A・単A
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 200㎡,砂質土,山成畑,普通,11t級,1回,耕起後の整地,7.5 *** S単 - 63号 ***		ha	249,782		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 63号 ***		㎡	23		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	3.5km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.460	供用日	8,310	3,823	
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.460	供用日	261	120	
P34029	軽油 バレル給油	13.000	L	142	1,846	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	20,502	7,996	
	合計				13,785	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,379	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
	合計				13,040	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,304	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ'ク()				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,798	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F04081	振動ロ-「ハド'ガド'式」 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,910	4,190	
P34029	軽油 「ハド-」給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				27,439	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		549	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単 価				25,296	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単 価				22,440	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員					
	1)労務コード	R01003				
	2)労務単価算定区分	基(C)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		1.000	人	19,176	19,176
	合計					19,176
	単価					19,176
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	山土砂			m3		1.000 各単位
	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)	J96002				
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96002	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】		1.000	m3	2,600	2,600
	合計					2,600
	単価					2,600
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	コンクリート用碎石			m3		1.000 各単位
	コンクリート用碎石 .40~20mm【田布施町】				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)	J96001				
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	コンクリート用碎石 40~20mm【田布施町】		1.000	m3	4,800	4,800
	合計					4,800
	単価					4,800
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	植生シート工			m ²		1.000 各単位
	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)	P96012				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む		1.000	m ²	1,500	1,500
	合計					1,500
	単価					1,500
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管			m		1.000 各単位
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)	P29203				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		1.000	m	425	425
	合計					425
	単価					425

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96085	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し	1.000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96080	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	1.000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1.000 各単位
	単価				927	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1.000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1.000 各単位
	単価				320	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,770	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96010	通気口キャップ 75	1.000	個	1,073	1,073	
	合 計				1,073	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,073	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	排水調節器		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水調節器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96054	排水調節器	1.000	基	9,900	9,900	
	合 計				9,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口 H=750,Aタイプ, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96053	排水口 H=750,Aタイプ	1.000	個	5,290	5,290	
	合 計				5,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,290	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	排水口用埋板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口用埋板 325×200×30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96104	排水口用埋板 325×200×30	1.000	枚	410	410	
	合 計				410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				410	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 石礫 【(株)東部環境整備センター】					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 石礫 【(株)東部環境整備センター】 1,440円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96017	建設発生土処分費 石礫 【(株)東部環境整備センター】	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分		U型側溝			
	2)施工区分		昼間施工			
	3)規格		L=2000			
	4)規格		1000kg/個以下			
	5)時間的制約		なし			
	6)L=1000を使用		L=1000を使用しない			
	7)L=4000を使用		L=4000を使用しない			
	8)法面小段面		-			
	9)法面縦排水		-			
	10)再利用撤去の有無		再利用撤去を行なう			
	11)基礎砕石の施工有無		-			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,770	1,770	
	合計				1,770	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,770	
	*** S単 - 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分		U型側溝			
	2)施工区分		昼間施工			
	3)規格		L=2000			
	4)規格		1000kg/個以下			
	5)時間的制約		なし			
	6)L=1000を使用		L=1000を使用しない			
	7)L=4000を使用		L=4000を使用しない			
	8)法面小段面		-			
	9)法面縦排水		-			
	10)再利用撤去の有無		再利用撤去を行なわない			
	11)基礎砕石の施工有無		基礎砕石の施工無し			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,020	3,020	
	合計				3,020	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,020	
	*** S単 - 26号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
	1)管種区分		VU			
	2)管径区分(mm)		75mm			
	3)形状区分		直管(両差し口)			
	4)管長区分		4.0m管			
	5)接合箇所		0箇所			
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 27号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下, 1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,176	21,094	
	合計				21,094	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 28号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm 1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-5型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 29号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし 1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0~4m3/10a なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加-5型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,700	2,695	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.600	L	142	511	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	22,338	4,468	
R01003	普通作業員	2.080	人	19,176	39,886	
	合計				47,560	算出数量 10.000 a
	単価		ha		475,600	
	*** S単 - 30号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有 1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,176	1,342	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトール給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	20,502	1,230	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合計				3,645	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		36	
	*** S単 - 31号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 580		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	580	60,320	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,176	3,068	
	合計				63,388	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		634	
	*** S単 - 32号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 2,465		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	2,465	256,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,176	3,068	
	合計				259,428	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,594	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m ³		262.7	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		941.3	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		323.3	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		289.2	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,813	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		383.6	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,770	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,204	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		3,108	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基		4,666	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料	砂・砂利・栗石				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬距離区分	30~50m				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロ給油	65.000	L	142	9,230	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		669	
*** S単 - 45号 ***						
S02111	農湯トラク[乗用・ホ-ル型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	農湯トラク[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	四輪駆動 52~59kw級(70~80P・・				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	8,890円				
M96002	農湯トラク[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	1.000	日	8,890	8,890	算出数量 1.000 各単位
	合 計				8,890	
	単 価				8,890	
*** S単 - 46号 ***						
S02111	除礫用機械[けん引式]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	ストーンピッカ				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価の入力	26,700円				
M96001	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ	1.000	日	26,700	26,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				26,700	
	単 価				26,700	
*** S単 - 47号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	算出数量 1.000 人
	合 計				19,176	
	単 価				19,176	
*** S単 - 48号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	人 歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世役	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 75	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	植生土のう		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm	1.000	枚	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96086	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ポリエチレン製エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96087	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96088	ポリエチレン製チーズ 75 x 75 90°	1.000	個	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用VU用ソケット ポリエチレン製異種管用VU用ソケット 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	ポリエチレン製異種管用VU用ソケット 75	1.000	個	1,410	1,410	
	合計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,410	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 50		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 50	1.000	m	385	385	
	合計				385	算出数量 1.000 各単位
	単価				385	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	ポリエチレン製チーズ ポリエチレン製チーズ 50 x 50 90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	ポリエチレン製チーズ 50 x 50 90°	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 58号 ***					

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)					
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポンプ取替え工		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ取替え工 SQE3-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	ポンプ取替え工 SQE3-40	1.000	台	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				300,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96023 【(株)東部環境整備センター】 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 60号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 人
	単価		人		22,338	
	*** S単 - 61号 ***					
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 湿地ブルドーザ,13t級,表土整地,不良			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 表土整地 不良		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ハト-II給油	11.000	L	142	1,562	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	22,338	4,468	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	25,296	506	
R01003	普通作業員 補助労務	0.180	人	19,176	3,452	
	合計				15,288	算出数量 0.050 ha
	単価		ha		305,760	
	*** S単 - 62号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 200㎡,砂質土,山成畑,普通,11t級,1回,耕起後の整地,7.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	200.000㎡ 砂質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)機械区分 5)規格区分 6)整地回数(N) 7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	山成畑 普通 11 t 級 1.000回 耕起後の整地 7.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01024	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 11 t 級	9.800	時間	4,780	46,844	
P34029	軽油 バトロ給油	108.000	L	142	15,336	
R01021	運転手 (特殊)	1.960	人	22,338	43,782	
R01003	普通作業員	7.500	人	19,176	143,820	
	合計				249,782	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		249,782	
	*** S単 - 63号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 1)石礫・雑物除去	無	m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロ給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	20,502	1,230	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合計				2,303	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		23	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m ³		2,248	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m ³		1,533	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要				
	単 価		m		146.5	

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm【田布施町】		m3	4,800		
J96002	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)【田布施町】		m3	2,600		
M96001	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ		日	26,700		
M96002	農湯トラクタ[乗用・オイル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS		日	8,890		
P96010	通気口キャップ 75		個	1,073		
P96011	ポリエチレン製異種管用VU用ソケット 75		個	1,410		
P96012	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む		m ²	1,500		
P96017	建設発生土処分費 石礫【(株)東部環境整備センター】		m3	1,440		
P96019	植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm		枚	175		
P96020	ポリエチレン製チーズ 50×50 90°		個	1,300		
P96021	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 75		m	635		
P96022	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 50		m	385		
P96023	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】		m3	1,440		
P96024	ポンプ取替え工 SQE3-40		台	300,000		
P96053	排水口 H=750,Aタイプ		個	5,290		
P96054	排水調節器		基	9,900		
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ		個	320		
P96080	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75		個	927		
P96085	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し		本	16,100		
P96086	硬質ポリ塩化ビニル継手(DV継手) 22°1/2エルボ 75		個	280		
P96087	ポリエチレン製エルボ 90°エルボ 75		個	2,470		
P96088	ポリエチレン製チーズ 75×75 90°		個	3,460		
P96104	排水口用堰板 325×200×30		枚	410		

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【G地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【G地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	柵高 1.0m 土木一般世話役	0.800	人	25,296	20,237	S単 48号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,176	57,528	S単 47号
	合計				77,765	算出数量 100.000 m
	単 価		m		778	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00003	石礫除去		ha		1.900	歩A 当たり算出
S02111	ストーンピッカ 農湯トラク[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	9.000	日	8,890	80,010	S単 45号
S02111	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ	9.000	日	26,700	240,300	S単 46号
S02116	軽油 バト-M給油,,	370.400	L	142	52,597	S単 49号
S02115	土木一般世話役	9.000	人	25,296	227,664	S単 7号
S02124	運転手(特殊)	4.300	人	22,338	96,053	S単 60号
	合計				696,624	算出数量 1.900 ha
	単 価		ha		366,644	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00004	植生土のう工		m3		10.000	歩A 当たり算出
S02116	仕捲え-設置 植生土のう 種子肥料付 幅40(41)×長60cm,,	500.000	枚	175	87,500	S単 51号
S02115	普通作業員	9.900	人	19,176	189,842	S単 47号
	合計				277,342	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		27,734	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

積 算 書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(1,580,000)	
			430,000	
・工事原価			(1,283,000)	
			353,000	
純工事費			(883,000)	
			245,000	
・直接工事費			(757,000)	
			209,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(757,000)	
	1.000	式	209,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・間接工事費			(526,000)	
			144,000	
・共通仮設費			(126,000)	
			36,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
	(757,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000))		(103,000)	
	202,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)		27,000	
・運搬費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・営繕費等	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(23,000)	
			9,000	
・現場環境改善費(率計上)				
	(755,000 × (3.160))		(23,000)	
	196,000 × (4.790)		9,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(400,000)	
			108,000	
・現場管理費(率計上)				
	(883,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))		(400,000)	
	238,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		108,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
	(1,283,000 × (23.570*1.000) + 513)		(302,000)	
	346,000 × (23.570*1.000) + 513		82,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(2,000)	
			13,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			7,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(757,000)	
				209,000	
・整備工				(757,000)	
麻郷奥団地4工区	1.000	式		209,000	
・・基礎整備工				(53,000)	
	1.000	式		33,000	
000001 耕地復旧(耕起)	(581.000)	(")		(20,916)	歩A・単A
	0.000	m ²	36	0	B単 1号
000002 石礫除去工	(0.026)	(")		(12,366)	歩A・単A
118ほ場	0.000	ha	475,600	0	B単 2号
000003 石礫除去工	(0.033)	(")		(15,695)	歩A・単A
119ほ場	0.000	ha	475,600	0	B単 3号
000014 基礎土置換工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
116ほ場 t=30cm(真砂土t=30cm)	33.000	m ²	1,001	33,033	B単 14号
000004 石礫運搬・処理	(1.200)	(")		(3,698)	歩A・単A
建設発生土処分場(2m3/10a)	0.000	m ³	3,082	0	B単 4号
合 計				(52,675)	
				33,033	
・・法面復旧工				(7,000)	
	1.000	式		15,000	
000005 法面復旧	(0.560)	(")		(740)	歩A・単A
111ほ場 L=400 H=1410	0.000	m ²	1,321	0	B単 5号
000015 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
111ほ場 L=0.4m H=1.41m	2.200	m ²	1,321	2,906	B単 15号
000006 法面復旧	(1.400)	(")		(1,849)	歩A・単A
113ほ場 L=1000 H=1400	0.000	m ²	1,321	0	B単 6号
000016 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
113ほ場 L=1.0m H=1.4m	1.900	m ²	1,321	2,510	B単 16号
000007 法面復旧	(0.600)	(")		(793)	歩A・単A
124ほ場 L=1000 H=600	0.000	m ²	1,321	0	B単 7号
000017 法面復旧工(法面たたき直し)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
124ほ場 L=1.0m H=0.6m	0.600	m ²	1,321	793	B単 17号
000018 鳥獣害防止柵撤去・設置	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
124番ほ場 柵高 1.0m	4.000	m	778	3,112	B単 18号
000008 植生工	(2.600)	(")		(3,900)	歩A・単A
H>1.0m ワラ芝(センチビードグラス)	4.100	m ²	1,500	6,150	B単 8号
合 計				(7,282)	
				15,471	
・・暗渠排水工				(205,000)	
	1.000	式		128,000	
000019 表土掘削・埋戻	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
表土厚 t=150	351.700	m ³	83	29,191	B単 19号
000009 湧水処理工	(100.000)	(")		(178,300)	歩A・単A
116ほ場 吸水渠 75(有効管)	0.000	m	1,783	0	B単 9号
000020 湧水処理工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
116ほ場 管理畦畔タイプ	25.000	m	3,802	95,050	B単 20号
000010 湧水処理工	(6.000)	(")		(6,822)	歩A・単A
116ほ場 集水渠 75(VU(無孔))	0.000	m	1,137	0	B単 10号
000011 水閘	(1.000)	(")		(16,100)	歩A・単A
116ほ場 水平式水閘 VU 75	0.000	箇所	16,100	0	B単 11号
000012 立上管(通気口)	(")	(")		(")	歩A・単A
116ほ場 VU 75(通気口キャップ付)	1.000	箇所	4,005	4,005	B単 12号
合 計				(205,227)	
				128,246	
・・作業残土処理				(492,000)	
	1.000	式		33,000	
000013 作業残土運搬	(131.000)	(")		(491,774)	歩A・単A
現場 吉井団地	0.000	m ³	3,754	0	B単 13号
000021 作業残土運搬	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A
東部環境整備センター	9.000	m ³	3,612	32,508	B単 21号
合 計				(491,774)	
				32,508	

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 耕地復旧(耕起)		m ²	(") 36		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 石礫除去工 118ほ場		ha	(") 475,600		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 石礫除去工 119ほ場		ha	(") 475,600		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 石礫運搬・処理 建設発生土処分場(2m3/10a)		m ³	(") 3,082		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 法面復旧 111ほ場 L=400 H=1410		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 法面復旧 113ほ場 L=1000 H=1400		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面復旧 124ほ場 L=1000 H=600		m ²	(") 1,321		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 植生工 H>1.0m ワラ芝(センチピードグラス)		m ²	(") 1,500		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 湧水処理工 116ほ場 吸水渠 75(有効管)		m	(") 1,783		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 湧水処理工 116ほ場 集水渠 75(VU(無孔))		m	(") 1,137		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 水閘 116ほ場 水平式水閘 VU 75		箇所	(") 16,100		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 立上管(通気口) 116ほ場 VU 75(通気口キャップ付)		箇所	(") 4,005		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業残土運搬 現場 吉井団地		m ³	(") 3,754		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基盤土置換工 116ほ場 t=30cm(真砂土t=30cm)		m ²	(0) 1,001		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 法面復旧工(法面たたき直し) 111ほ場 L=0.4m H=1.41m		m ²	(0) 1,321		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 法面復旧工(法面たたき直し) 113ほ場 L=1.0m H=1.4m		m ²	(0) 1,321		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面復旧工(法面たたき直し) 124ほ場 L=1.0m H=0.6m		m ²	(0) 1,321		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鳥獣害防止柵撤去・設置 124番ほ場 柵高 1.0m		m	(0) 778		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²	(0) 83		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 湧水処理工 116ほ場 管理畦畔タイプ		m	(0) 3,802		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 作業残土運搬 東部環境整備センター		m ³	(0) 3,612		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	耕地復旧(耕起)		m ²		(")	歩A
					100.000	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(")	m ²	36	(")	
		100.000			3,600	S単 17号
	合計				(")	
	単価				(")	
					36	
*** B単 - 2号 ***						
000002	石礫除去工 118ほ場		ha		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(")	ha	475,600	(")	
		1.000			475,600	S単 16号
	合計				(")	
	単価				(")	
					475,600	
*** B単 - 3号 ***						
000003	石礫除去工 119ほ場		ha		(")	歩A
					1.000	当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(")	ha	475,600	(")	
		1.000			475,600	S単 16号
	合計				(")	
	単価				(")	
					475,600	
*** B単 - 4号 ***						
000004	石礫運搬・処理 建設発生土処分場(2m3/10a)		m ³		(")	歩A
					10.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(")	m ³	262.7	(")	
		10.000			2,627	S単 18号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(")	m ³	1,379	(")	
		10.000			13,790	S単 1号
S02123	建設発生土処分費 石礫【(備)東部環境整備センター】	(")	m ³	1,440	(")	
		10.000			14,400	S単 12号
	合計				(")	
	単価				(")	
					30,817	
					(")	
					3,082	
*** B単 - 5号 ***						
000005	法面復旧 111ほ場 L=400 H=1410		m ²		(")	歩A
					100.000	当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(")	m ³	254.8	(")	
		50.000			12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(")	m ³	262.7	(")	
		50.000			13,135	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(")	m ³	2,124	(")	
		50.000			106,200	S単 2号
	合計				(")	
	単価				(")	
					132,075	
					(")	
					1,321	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面復旧 113ほ場 L=1000 H=1400		m ²		(")	歩A
					100.000	当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(")	m ³	254.8	(")	
		50.000			12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(")	m ³	262.7	(")	
		50.000			13,135	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(")	m ³	2,124	(")	
		50.000			106,200	S単 2号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 132,075	
	単価				(") 1,321	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	法面復旧 124ほ場 L=1000 H=600		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 50,000	m ³	254.8	(") 12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 50,000	m ³	262.7	(") 13,135	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 50,000	m ³	2,124	(") 106,200	S単 2号
	合計				(") 132,075	
	単価				(") 1,321	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	植生工 H>1.0m ワラ芝(センチビードグラス)		m ²		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ芝(センチビードグラス) 材料費 施工費含む,,	(") 100,000	m ²	1,500	(") 150,000	S単 3号
	合計				(") 150,000	
	単価				(") 1,500	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	湧水処理工 116ほ場 吸水渠 75(有効管)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100,000	m	729	(") 72,900	S単 15号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100,000	m	425	(") 42,500	S単 4号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,,	(") 13,100	m ³	4,800	(") 62,880	S単 5号
	合計				(") 178,280	
	単価				(") 1,783	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	湧水処理工 116ほ場 集水渠 75(VU(無孔))		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100,000	m	729	(") 72,900	S単 15号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(") 25,000	本	1,630	(") 40,750	S単 6号
	合計				(") 113,650	
	単価				(") 1,137	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	水閘 116ほ場 水平式水閘 VU 75		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,	(") 1,000	本	16,100	(") 16,100	S単 7号
	合計				(") 16,100	
	単価				(") 16,100	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	立上管(通気口) 116ほ場 VU 75(通気口キャップ付)		箇所		(") 10,000	歩A 箇所 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(") 19,000	m	4	(") 76	S単 14号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,.,	(") 10.000	個	927	(") 9,270	S単 8号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) 75 90° 大曲エルボ,.,	(") 10.000	個	320	(") 3,200	S単 9号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 7.000	m	1,203	(") 8,421	S単 13号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,.,	(") 1.750	本	4,770	(") 8,348	S単 10号
S02116	通気口キャップ 75,.,	(") 10.000	個	1,073	(") 10,730	S単 11号
	合計				(") 40,045	
	単価				(") 4,005	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業残土運搬 現場 吉井団地		m3		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 10.000	m3	941.3	(") 9,413	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	(") 10.000	m3	2,813	(") 28,130	S単 21号
	合計				(") 37,543	
	単価				(") 3,754	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基礎土置換工 116ほ場 t=30cm(真砂土t=30cm)		m ³		(0.000)m ³ 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	基礎土掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 30.000	m3	254.8	(0) 7,644	S単 20号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 30.000	m3	669	(0) 20,070	S単 23号
Y00001	基礎土埋戻し(真砂土)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 33.000	m3	262.7	(0) 8,669	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツカ()	(0.000) 30.000	m3	2,124	(0) 63,720	S単 22号
	合計				(0) 100,103	
	単価				(0) 1,001	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	法面復旧工(法面たたき直し) 111ほ場 L=0.4m H=1.41m		m ²		(0.000)m ² 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバツカ()	(0.000) 50.000	m3	2,124	(0) 106,200	S単 2号
	合計				(0) 132,075	
	単価				(0) 1,321	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	法面復旧工(法面たたき直し) 113ほ場 L=1.0m H=1.4m		m ²		(0.000)m ² 100.000	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m3	254.8	(0) 12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m3	262.7	(0) 13,135	S単 18号

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000			(0) 106,200	S単 2号
	合計				(0) 132,075	
	単価				(0) 1,321	
*** B単 - 17号 ***						
000017	法面復旧工(法面たたき直し) 124ほ場 L=1.0m H=0.6m		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 50.000	m ³	254.8	(0) 12,740	S単 20号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 50.000	m ³	262.7	(0) 13,135	S単 18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(0.000) 50.000	m ³	2,124	(0) 106,200	S単 2号
	合計				(0) 132,075	
	単価				(0) 1,321	
*** B単 - 18号 ***						
000018	鳥獣害防止柵撤去・設置 124番ほ場 柵高 1.0m		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
T00001	鳥獣害防止柵撤去・設置 柵高 1.0m	(0.000) 100.000	m	778	(0) 77,800	T単 1号
	合計				(0) 77,800	
	単価				(0) 778	
*** B単 - 19号 ***						
000019	表土掘削・埋戻 表土厚 t=150		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m ³	289.2	(0) 4,338	S単 29号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 18号
	合計				(0) 8,279	
	単価				(0) 83	
*** B単 - 20号 ***						
000020	湧水処理工 116ほ場 管理畦畔タイプ		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
Y00001	湧水処理設置					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 36.000	m ³	2,248	(0) 80,928	S単 27号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 36.000	m ³	669	(0) 24,084	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 36.000	m ³	263.5	(0) 9,486	S単 28号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】	(0.000) 36.000	m ³	4,800	(0) 172,800	S単 5号
Y00001	管理畦畔設置					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 20.000	m ³	2,248	(0) 44,960	S単 27号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 20.000	m ³	263.5	(0) 5,270	S単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 62.400	m ²	684.3	(0) 42,700	S単 31号
	合計				(0) 380,228	
	単価				(0) 3,802	
*** B単 - 21号 ***						
000021	作業残土運搬 東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 10.000m ³	歩A 当たり算出

事業名 南周防農地整備事業						
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)						
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0.3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,379		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,124		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ芝(センチピートグラス) 材料費 施工費含む,,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm【田布施町】,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 水平水閘 水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し,,		本	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ポリエチレン製異種管用DVソケット ポリエチレン製異種管用DVソケット 75,,		個	927		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管(DV継手) 75 90° 大曲エルボ,,		個	320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 75,,		個	1,073		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 石礫 【(株)東部環境整備センター】		m3	1,440		歩A・単A
S07021	*** S単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,203		歩A・単A
S10018	*** S単 - 14号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	4		歩A・単A
S10032	*** S単 - 15号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
S11015	*** S単 - 16号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし		ha	475,600		歩A・単A
S15004	*** S単 - 17号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	36		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 19号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 20号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 21号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	2,813		歩A・単A

事業名 南周防農地整備事業
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 22号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入機()		m3	2,124		歩A・単A
S02046	*** S単 - 23号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	669		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02123	*** S単 - 26号 *** 建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】		m3	1,440		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 27号 *** SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外,		m3	2,248		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 28号 *** SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	263.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 29号 *** SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	289.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 30号 *** SP 土砂等運搬 小規模,片割れ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3	1,231		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 31号 *** SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	684.3		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 鳥獣害防止柵撤去・設置 柵高 1.0m		m	778		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.460	供用日	8,310	3,823	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.460	供用日	261	120	
P34029	軽油 バレル給油	13.000	L	142	1,846	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	20,502	7,996	
	合計				13,785	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,379	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締め区分	振動コバクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	植生シート工 ワラ芝(センチビートグラス) 材料費 施工費含む	1,000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P29203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1,000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1,000 各単位
	単価				425	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)		

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 40~20mm【田布施町】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm【田布施町】	1,000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	水平水閘		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96085		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	水平水閘 VU 75 異種管ソケット無し	1,000	本	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ポリエチレン製異種管用DVソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96080	ポリエチレン製異種管用DVソケット 75	1,000	個	927	927	
	合計				927	算出数量 1,000 各単位
	単価				927	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) 75 90° 大曲エルボ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96079		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (DV継手) 75 90° 大曲エルボ	1,000	個	320	320	
	合計				320	算出数量 1,000 各単位
	単価				320	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,770	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96010	通気口キャップ 75	1.000	個	1,073	1,073	
	合計				1,073	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,073	
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 石礫【(株)東部環境整備センター】					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 石礫【(株)東部環境整備センター】 1,440円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96017	建設発生土処分費 石礫【(株)東部環境整備センター】	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 13号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合計				12,034	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,203	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				
工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	人力		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離区分	50m以下				
R01003	普通作業員	1.100	人	19,176	21,094	
	合計				21,094	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 15号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.5 h 0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 16号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	0~4m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,700	2,695	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	3.600	L	142	511	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	22,338	4,468	
R01003	普通作業員	2.080	人	19,176	39,886	
	合計				47,560	算出数量 10.000 a
	単価		ha		475,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.070	人	19,176	1,342	
M35062	農用トラック[乗用・ハイタイプ] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	トラック給油	0.800	L	142	114	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				

工事別工事名:伊保庄第1団地他整備工事【H地区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01022	運転手(一般)	0.060	人	20,502	1,230	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,020	283	
	合計				3,645	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		36	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		262.7	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		941.3	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単価		m3		254.8	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単価		m3		2,813	
	*** S単 - 22号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		南周防農地整備事業				
工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)				
工事別工事名		伊保庄第1団地他整備工事【H地区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバク()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員		0.200 人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員		0.850 人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
	*** S単 - 23号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0ton		1.570 供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 JIS給油		65.000 L	142	9,230	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)		1.000 人	22,338	22,338	
	合計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		669	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		1.000 人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		1.000 人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96019 【(株)東部環境整備センター】 1,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業					
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】 (第5回変更)					
工事別工事名	伊保庄第1団地他整備工事【H地区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96019	建設発生土処分費 【(株)東部環境整備センター】	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,248	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.5	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		289.2	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,1' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	1' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単価		m3		1,231	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【I地区】

積 算 書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(500,000) 800,000	
・工事原価			(0) 247,000	
純工事費			(0) 165,000	
・直接工事費			(0) 136,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(0) 136,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 111,000	
・共通仮設費			(0) 29,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(0 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 136,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(0) 22,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(0) 7,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(0 × (0.000)) 136,000 × (5.360)			(0) 7,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(0) 82,000	
・現場管理費(率計上)				
(0 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 165,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(0) 82,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(0 × (23.570*1.000)) 247,000 × (23.570*1.000)			(0) 58,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 500,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0)	
				136,000	
・整備工				(0)	
伊保庄第3団地	1.000	式		136,000	
・水路復旧工				(0)	
No.16	1.000	式		70,000	
000002 法面たたき直し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	7.400	m ²	627	4,640	B単 2号
000003 水路撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
BF300	6.000	m	1,770	10,620	B単 3号
000004 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ワラ付き芝	7.400	m ²	1,500	11,100	B単 4号
000005 継手コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
BF-300	2.000	箇所	7,321	14,642	B単 5号
000006 排水口復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	28,966	28,966	B単 6号
				(0)	
合 計				69,968	
・法面復旧工				(0)	
No.39	1.000	式		47,000	
000007 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.800	m ³	1,068	1,922	B単 7号
000008 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.800	m ³	941	1,694	B単 8号
000009 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	6.000	m ²	627	3,762	B単 9号
000010 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ワラ付き芝	26.200	m ²	1,500	39,300	B単 10号
				(0)	
合 計				46,678	
・法面復旧工				(0)	
No.40	1.000	式		7,000	
000011 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.700	m ³	1,068	748	B単 11号
000012 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.700	m ³	941	659	B単 12号
000013 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.400	m ²	627	1,505	B単 13号
000014 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ワラ付き芝	2.900	m ²	1,500	4,350	B単 14号
				(0)	
合 計				7,262	
・漏水復旧工				(0)	
No.40	1.000	式		12,000	
000015 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.100	m ²	567	1,191	B単 15号
000016 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	2,248	4,271	B単 16号
000017 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	1,533	2,913	B単 17号
000018 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	枚	3,760	3,760	B単 18号
				(0)	
合 計				12,135	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** ポンプ配管設置					
	23ほ場		式	(") 500,000		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 法面たたき直し					
			m ²	(0) 627		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 水路撤去・設置					
	BF300		m	(0) 1,770		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 植生シート					
	ワラ付き芝		m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 継手コンクリート					
	BF-300		箇所	(0) 7,321		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 排水口復旧					
			箇所	(0) 28,966		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 掘削					
			m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻し					
			m ³	(0) 941		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 627		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 植生シート					
	ワラ付き芝		m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 掘削					
			m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻し					
			m ³	(0) 941		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 627		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 植生シート					
	ワラ付き芝		m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 表土掘削・埋戻し					
			m ²	(0) 567		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 掘削					
			m ³	(0) 2,248		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻し					
			m ³	(0) 1,533		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 止水壁					
			枚	(0) 3,760		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	ポンプ配管設置 23ほ場		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポンプ配管設置 23ほ場	(") 1.000	式	500,000	(") 500,000	S単 1号
	合計				(") 500,000	
	単価				(") 500,000	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面たたき直し		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 9号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
*** B単 - 3号 ***						
000003	水路撤去・設置 BF300		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(0.000) 1.000	m	1,770	(0) 1,770	S単 4号
	合計				(0) 1,770	
	単価				(0) 1,770	
*** B単 - 4号 ***						
000004	植生シート ワラ付き芝		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 2号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
*** B単 - 5号 ***						
000005	継手コンクリート BF-300		箇所		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m ³	36,770	(0) 22,062	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m ²	7,204	(0) 51,148	S単 12号
	合計				(0) 73,210	
	単価				(0) 7,321	
*** B単 - 6号 ***						
000006	排水口復旧		箇所		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-12-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m ³	36,770	(0) 7,354	S単 11号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.000	m ²	7,204	(0) 21,612	S単 12号
	合計				(0) 28,966	
	単価				(0) 28,966	
*** B単 - 7号 ***						
000007	掘削		m ³		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	1,068	(0) 1,068	S単 5号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,068	
	単価				(0) 1,068	
*** B単 - 8号 ***						
000008	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 7号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
*** B単 - 9号 ***						
000009	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 9号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
*** B単 - 10号 ***						
000010	植生シート ワラ付き芝		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 2号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
*** B単 - 11号 ***						
000011	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,068	(0) 1,068	S単 5号
	合計				(0) 1,068	
	単価				(0) 1,068	
*** B単 - 12号 ***						
000012	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 7号
	合計				(0) 941	
	単価				(0) 941	
*** B単 - 13号 ***						
000013	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 9号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
*** B単 - 14号 ***						
000014	植生シート ワラ付き芝		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 2号
	合計				(0) 1,500	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,500	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	表土掘削・埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	2,248	(0) 33,720	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m ³	1,533	(0) 22,995	S単 8号
	合 計				(0) 56,715	
	単 価				(0) 567	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	掘削		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	2,248	(0) 2,248	S単 6号
	合 計				(0) 2,248	
	単 価				(0) 2,248	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,533	(0) 1,533	S単 8号
	合 計				(0) 1,533	
	単 価				(0) 1,533	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	止水壁		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 暗渠排水 75,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 3号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	ポンプ配管設置 ポンプ配管設置 23ほ場,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96301	ポンプ配管設置 23ほ場	1.000	式	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				500,000	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	塩ビ止水壁 塩ビ止水壁 暗渠排水 75,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	塩ビ止水壁 暗渠排水 75	1.000	枚	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
*** S単 - 4号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,770	1,770	
	合計				1,770	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,770	
*** S単 - 5号 ***						
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3		1,068	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,248	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		941.3	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,533	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【I地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		627.4	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,18-8-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,770	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,18-12-25(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-12-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,770	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,204	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【J地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【J地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 2,890,000	
・工事原価			(") 9,000	
純工事費			(") 6,000	
・直接工事費			(") 5,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 5,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 4,000	
・共通仮設費			(") 1,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~管鋪費等			(") 1,000	
5,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 1,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)			(") 0	
5,000 × (14.810)			(") 0	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 3,000	
・現場管理費(率計上)			(") 3,000	
6,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 3,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 2,000	
9,000 × (23.570*1.000)			(") 2,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 2,880,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【J地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	法面復旧工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 7.800	m3	289.2	(") 2,256	S単 5号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 7.800	m3	1,533	(") 11,957	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ'夕()	(") 7.800	m3	2,124	(") 16,567	S単 1号
	合 計				(") 30,780	
	単 価				(") 3,078	
*** B単 - 2号 ***						
000002	調査ボーリング・ポンプ設置		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	調査ボーリング・ポンプ設置 ボーリング40m,,	(") 1.000	式	2,750,000	(") 2,750,000	S単 2号
S02116	用水管設置	(") 1.000	式	130,000	(") 130,000	S単 3号
	合 計				(") 2,880,000	
	単 価				(") 2,880,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【J地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバク()					
	1)土質区分					
	2)作業区分					
	3)施工区分					
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	調査ボーリング・ポンプ設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	調査ボーリング・ポンプ設置 ボーリング40m,,					
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	調査ボーリング・ポンプ設置 ボーリング40m	1.000	式	2,750,000	2,750,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,750,000	
	単価				2,750,000	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	用水管設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	用水管設置					
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	用水管設置	1.000	式	130,000	130,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				130,000	
	単価				130,000	
*** S単 - 4号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)					
	1)土質					
	2)作業内容					
	単価		m3		1,533	
*** S単 - 5号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし					
	1)土質					
	2)施工方法					



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【K地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【K地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 2,750,000	
・工事原価			(") 0	
純工事費			(") 0	
・直接工事費			(") 0	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 0	
・・・共通仮設費			(") 0	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～管鋪費等			(") 0	
	(") $0 \times ((13.280 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$		(") 0	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(") 0	
・・・現場環境改善費(率計上)			(") 0	
	(") $0 \times (0.000)$		(") 0	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(") 0	
・・・現場管理費(率計上)			(") 0	
	(") $0 \times ((43.140 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		(") 0	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 0	
	(") $0 \times (23.570 \times 1.000)$		(") 0	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 2,750,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【L地区】

積 算 書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【L地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 1,920,000	
・工事原価			(") 0	
純工事費			(") 0	
・直接工事費			(") 0	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 0	
・・・共通仮設費			(") 0	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～管轄費等			(") 0	
	(") $0 \times ((13.280 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$		(") 0	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・管轄費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(") 0	
・・・現場環境改善費(率計上)			(") 0	
	(") $0 \times (0.000)$		(") 0	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(") 0	
・・・現場管理費(率計上)			(") 0	
	(") $0 \times ((43.140 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		(") 0	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 0	
	(") $0 \times (23.570 \times 1.000)$		(") 0	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 1,920,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【M地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【M地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 510,000	
・工事原価			(") 10,000	
純工事費			(") 7,000	
・直接工事費			(") 6,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 6,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 4,000	
・共通仮設費			(") 1,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 1,000	
6,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 1,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 0	
・現場環境改善費(率計上)			(") 0	
6,000 × (14.000)			(") 0	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 3,000	
・現場管理費(率計上)			(") 3,000	
7,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 3,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 2,000	
10,000 × (23.570*1.000)			(") 500,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 500,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【M地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	法面復旧工		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	既設法面掘削					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10.935	m3	289.2	(") 3,162	S単 4号
Y00001	法面復旧					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 10.935	m3	1,533	(") 16,763	S単 3号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロパ'夕()	(") 10.935	m3	2,124	(") 23,226	S単 1号
	合 計				(") 43,151	
	単 価				(") 4,315	
*** B単 - 2号 ***						
000002	受電設備設置		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	受電設備設置 電柱設置,,	(") 1.000	式	500,000	(") 500,000	S単 2号
	合 計				(") 500,000	
	単 価				(") 500,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【M地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,176	16,300	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				21,237	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,124	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	受電設備設置		式		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	受電設備設置 電柱設置,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	受電設備設置 電柱設置	1.000	式	500,000	500,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				500,000	
	単価				500,000	
*** S単 - 3号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質					
	2)作業内容					
	単価		m3		1,533	
*** S単 - 4号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質					
	2)施工方法					
	3)土留方式の種類					
	4)障害の有無					
	5)長期割引単価区分					
	単価		m3		289.2	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【N地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【N地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 140,000	
・工事原価			(") 115,000	
純工事費			(") 77,000	
・直接工事費			(") 63,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 63,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 52,000	
・共通仮設費			(") 14,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 10,000	
63,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 10,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 4,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 4,000	
63,000 × (6.790)			(") 4,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 38,000	
・現場管理費(率計上)			(") 38,000	
77,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 38,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 27,000	
115,000 × (23.570*1.000)			(") 27,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【N地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	植生シート		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	植生シート ワラシバ	(") 1,000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 2号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面たたき直し		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S16002	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	(") 0.400	日	25,098	(") 10,039	S単 3号
S02115	普通作業員	(") 0.800	人	19,176	(") 15,341	S単 1号
	合 計				(") 25,380	
	単 価				(") 25,380	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【N地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート 植生シート ワラシバ		m ²		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	植生シート ワラシバ	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 3号 ***						
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02042 運転1日当たり算出 8.0 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02042	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.500	供用日	10,200	15,300	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	69.000	L	142	9,798	
	合計				25,098	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25,098	
Y00001	単位					



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【 地区】

積 算 書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(320,000) 12,340,000	
・工事原価			(267,000) 10,170,000	
純工事費			(178,000) 7,093,000	
・直接工事費			(147,000) 6,140,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(147,000) 5,917,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 223,000	
・間接工事費			(120,000) 4,030,000	
・・・共通仮設費			(31,000) 953,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(147,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 5,808,000 × ((12.060*1.200)*1.000*1.020*1.000)		(24,000) 857,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場環境改善費			(7,000) 96,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
	(147,000 × (5.230)) 5,624,000 × (1.710)		(7,000) 96,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(89,000) 3,077,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(178,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 6,761,000 × ((39.400*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(89,000) 3,077,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(267,000 × (23.570*1.000)) 9,838,000 × (22.110*1.000)		(62,000) 2,175,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 516,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(0) 332,000	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【 地区】（第5回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 223,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 223,000	
・仮設工	1.000	式	(0) 223,000	
・表土剥ぎ・埋戻し	1.000	式	(0) 223,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【地区】(第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(147,000)	
				5,917,000	
・整備工 中西団地	1.000	式		(147,000)	
・・真砂土運搬 No.58	1.000	式		(0)	
000003 真砂土運搬	(0.000)		(0)	5,000	
	1.250	m3	3,831	(0)	歩A・単A B単 3号
合 計				4,789	
・・水路法面整備工 No.115	(1.000)			(147,000)	
000001 湧水処理工	0.000	式		0	
湧水処理覆土	(1.000)		(")	(124,280)	歩A・単A
000002 植生シート	0.000	式	124,280	0	B単 1号
	(15.000)		(")	(22,500)	歩A・単A
	0.000	m ²	1,500	0	B単 2号
合 計				(146,780)	
				0	
・・湧水処理工 No.115	1.000	式		(0)	
000004 湧水処理工	(0.000)		(0)	147,000	
湧水処理覆土	1.000	式	124,280	(0)	歩A・単A B単 4号
000005 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	15.000	m ²	1,500	22,500	B単 5号
合 計				(0)	
				146,780	
・・漏水復旧工 No.75	1.000	式		(0)	
000006 掘削	(0.000)		(0)	9,000	
	1.000	m3	1,068	(0)	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.600	m3	941	2,447	B単 7号
000008 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.600	m ²	627	1,630	B単 8号
000009 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.400	m ²	1,500	3,600	B単 9号
合 計				(0)	
				8,745	
・・水位制御器廻り復旧工 No.75	1.000	式		(0)	
000010 掘削	(0.000)		(0)	6,000	
人力	0.840	m3	2,248	(0)	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.210	m3	941	198	B単 11号
000012 塩ビ止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	枚	3,760	3,760	B単 12号
合 計				(0)	
				5,846	
・・基盤置換工 No.78-1	1.000	式		(0)	
000013 基盤土掘削	(0.000)		(0)	102,000	
	58.000	m ²	320	(0)	歩A・単A B単 13号
000014 基盤土埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	58.000	m ²	39	2,262	B単 14号
000015 砕石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	m ²	759	3,795	B単 15号
000016 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	9.000	m3	4,808	43,272	B単 16号
000017 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	58.000	m ²	580	33,640	B単 17号
合 計				(0)	
				101,529	
・・基盤置換工 No.82	1.000	式		(0)	
000018 基盤土掘削	(0.000)		(0)	1,597,000	
	660.000	m ²	320	(0)	歩A・単A B単 18号
000019 基盤土埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	660.000	m ²	39	25,740	B単 19号
000020 砕石埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	660.000	m ²	759	500,940	B単 20号
000021 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	99.000	m3	4,808	475,992	B単 21号
000022 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	660.000	m ²	580	382,800	B単 22号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 1,596,672	
・・基盤置換工 No.84	1.000	式		(0) 1,621,000	
000023 基盤土掘削	(0.000) 740.000	m ²	(0) 92	(0) 68,080	歩A・単A B単 23号
000024 基盤土埋戻し	(0.000) 740.000	m ²	(0) 39	(0) 28,860	歩A・単A B単 24号
000025 碎石埋戻し	(0.000) 740.000	m ²	(0) 759	(0) 561,660	歩A・単A B単 25号
000026 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000) 111.000	m ³	(0) 4,808	(0) 533,688	歩A・単A B単 26号
000027 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 740.000	m ²	(0) 580	(0) 429,200	歩A・単A B単 27号
合計				(0) 1,621,488	
・・基盤置換工 No.86	1.000	式		(0) 1,666,000	
000028 基盤土掘削	(0.000) 645.000	m ²	(0) 92	(0) 59,340	歩A・単A B単 28号
000029 基盤土埋戻し	(0.000) 645.000	m ²	(0) 39	(0) 25,155	歩A・単A B単 29号
000030 碎石埋戻し	(0.000) 645.000	m ²	(0) 990	(0) 638,550	歩A・単A B単 30号
000031 基盤整地	(0.000) 0.060	ha	(0) 1,716,014	(0) 102,961	歩A・単A B単 31号
000032 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000) 97.000	m ³	(0) 4,808	(0) 466,376	歩A・単A B単 32号
000033 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 645.000	m ²	(0) 580	(0) 374,100	歩A・単A B単 33号
合計				(0) 1,666,482	
・・基盤置換工 No.87	1.000	式		(0) 614,000	
000034 基盤土掘削	(0.000) 280.000	m ²	(0) 92	(0) 25,760	歩A・単A B単 34号
000035 基盤土埋戻し	(0.000) 280.000	m ²	(0) 39	(0) 10,920	歩A・単A B単 35号
000036 碎石埋戻し	(0.000) 280.000	m ²	(0) 759	(0) 212,520	歩A・単A B単 36号
000037 作業残土処理 (株)東部環境整備センター	(0.000) 42.000	m ³	(0) 4,808	(0) 201,936	歩A・単A B単 37号
000038 吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 280.000	m ²	(0) 580	(0) 162,400	歩A・単A B単 38号
合計				(0) 613,536	
・・表土整地 No.81,82,83,84	1.000	式		(0) 150,000	
000039 ブルドーザ均平 No.81,82,83,84	(0.000) 0.650	ha	(0) 230,143	(0) 149,593	歩A・単A B単 39号
合計				(0) 149,593	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 湧水処理工					
	湧水処理覆土		式	(") 124,280		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 植生シート					
			m ²	(") 1,500		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 真砂土運搬					
			m ³	(0) 3,831		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湧水処理工					
	湧水処理覆土		式	(0) 124,280		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 植生シート					
			m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掘削					
			m ³	(0) 1,068		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻し					
			m ³	(0) 941		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 627		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 植生シート					
			m ²	(0) 1,500		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 掘削					
	人力		m ³	(0) 2,248		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻し					
			m ³	(0) 941		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 塩ビ止水壁					
			枚	(0) 3,760		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 基盤土掘削					
			m ²	(0) 320		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基盤土埋戻し					
			m ²	(0) 39		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 砕石埋戻し					
			m ²	(0) 759		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 作業残土処理					
	(株) 東部環境整備センター		m ³	(0) 4,808		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 吸出し防止材					
	117N/5cm		m ²	(0) 580		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 基盤土掘削					
			m ²	(0) 320		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基盤土埋戻し					
			m ²	(0) 39		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 砕石埋戻し					
			m ²	(0) 759		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 作業残土処理					
	(株) 東部環境整備センター		m ³	(0) 4,808		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 吸出し防止材					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	117N/5cm		m ²	580		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 基盤土掘削		m ²	(0)		歩A・単A
				92		
000024	*** B単 - 24号 *** 基盤土埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				39		
000025	*** B単 - 25号 *** 碎石埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				759		
000026	*** B単 - 26号 *** 作業残土処理			(0)		歩A・単A
	(株)東部環境整備センター		m ³	4,808		
000027	*** B単 - 27号 *** 吸出し防止材			(0)		歩A・単A
				580		
000028	117N/5cm *** B単 - 28号 *** 基盤土掘削		m ²	(0)		歩A・単A
				92		
000029	*** B単 - 29号 *** 基盤土埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				39		
000030	*** B単 - 30号 *** 碎石埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				990		
000031	*** B単 - 31号 *** 基盤整地		ha	(0)		歩A・単A
				1,716,014		
000032	*** B単 - 32号 *** 作業残土処理			(0)		歩A・単A
	(株)東部環境整備センター		m ³	4,808		
000033	*** B単 - 33号 *** 吸出し防止材			(0)		歩A・単A
				580		
000034	117N/5cm *** B単 - 34号 *** 基盤土掘削		m ²	(0)		歩A・単A
				92		
000035	*** B単 - 35号 *** 基盤土埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				39		
000036	*** B単 - 36号 *** 碎石埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				759		
000037	*** B単 - 37号 *** 作業残土処理			(0)		歩A・単A
	(株)東部環境整備センター		m ³	4,808		
000038	*** B単 - 38号 *** 吸出し防止材			(0)		歩A・単A
				580		
000039	117N/5cm *** B単 - 39号 *** ブルドーザ均平		m ²	(0)		歩A・単A
				230,143		
000040	No.81,82,83,84 *** B単 - 40号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		ha	(0)		歩A・単A
				85		
000041	No.75 *** B単 - 41号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				85		
000042	No.78-1 *** B単 - 42号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				85		
000043	No.82 *** B単 - 43号 *** 表土剥ぎ・埋戻し		m ²	(0)		歩A・単A
				85		
	No.84		m ²	(0)		歩A・単A
				85		

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	湧水処理工 湧水処理覆土		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S16002	小型ハ ッカ約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ッカ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	(") 1.500	日	14,228	(") 21,342	S単 3号
S16002	ダンプトラック[オロ-ド・ディ-ゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 1.500	日	11,097	(") 16,646	S単 4号
S02115	普通作業員	(") 4.500	人	19,176	(") 86,292	S単 1号
	合 計				(") 124,280	
	単 価				(") 124,280	
*** B単 - 2号 ***						
000002	植生シート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート ワラシバ,,	(") 1.000	m ²	1,500	(") 1,500	S単 2号
	合 計				(") 1,500	
	単 価				(") 1,500	
*** B単 - 3号 ***						
000003	真砂土運搬		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 1.000	m ³	1,231	(0) 1,231	S単 20号
S02116	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用),,	(0.000) 1.000	m ³	2,600	(0) 2,600	S単 7号
	合 計				(0) 3,831	
	単 価				(0) 3,831	
*** B単 - 4号 ***						
000004	湧水処理工 湧水処理覆土		式		(0.000)式 1,000 式	歩A 当たり算出
S16002	小型ハ ッカ約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ッカ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり 算出	(0.000) 1.500	日	14,228	(0) 21,342	S単 3号
S16002	ダンプトラック[オロ-ド・ディ-ゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 1.500	日	11,097	(0) 16,646	S単 4号
S02115	普通作業員	(0.000) 4.500	人	19,176	(0) 86,292	S単 1号
	合 計				(0) 124,280	
	単 価				(0) 124,280	
*** B単 - 5号 ***						
000005	植生シート		m ²		(0.000)m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート ワラシバ,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 2号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	(0.000) 1.000	m ³	1,068	(0) 1,068	S単 15号
	合 計				(0) 1,068	
	単 価				(0) 1,068	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻し		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 18号
	合 計				(0) 941	
	単 価				(0) 941	
*** B単 - 8号 ***						
000008	法面整形		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 22号
	合 計				(0) 627	
	単 価				(0) 627	
*** B単 - 9号 ***						
000009	植生シート		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 8号
	合 計				(0) 1,500	
	単 価				(0) 1,500	
*** B単 - 10号 ***						
000010	掘削 人力		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	2,248	(0) 2,248	S単 16号
	合 計				(0) 2,248	
	単 価				(0) 2,248	
*** B単 - 11号 ***						
000011	埋戻し		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 18号
	合 計				(0) 941	
	単 価				(0) 941	
*** B単 - 12号 ***						
000012	塩ビ止水壁		枚		(0.000)	歩A 1.000 枚 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 9号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	
*** B単 - 13号 ***						
000013	基盤土掘削		m ³		(0.000)	歩A 100.000 m ³ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 30.000	m ³	1,068	(0) 32,040	S単 15号
	合 計				(0) 32,040	
	単 価				(0) 320	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	基盤土埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合 計				(0) 3,941	
	単 価				(0) 39	
*** B単 - 15号 ***						
000015	砕石埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm,	(0.000) 15.000	m ³	4,800	(0) 72,000	S単 10号
	合 計				(0) 75,941	
	単 価				(0) 759	
*** B単 - 16号 ***						
000016	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m ³	669	(0) 669	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	941.3	(0) 941	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	(0.000) 1.000	m ³	1,758	(0) 1,758	S単 21号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m ³	1,440	(0) 1,440	S単 12号
	合 計				(0) 4,808	
	単 価				(0) 4,808	
*** B単 - 17号 ***						
000017	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 11号
	合 計				(0) 580	
	単 価				(0) 580	
*** B単 - 18号 ***						
000018	基盤土掘削		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 30.000	m ³	1,068	(0) 32,040	S単 15号
	合 計				(0) 32,040	
	単 価				(0) 320	
*** B単 - 19号 ***						
000019	基盤土埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合 計				(0) 3,941	
	単 価				(0) 39	
*** B単 - 20号 ***						
000020	砕石埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(0.000) 15.000	m3	4,800	(0) 72,000	S単 10号
	合計				(0) 75,941	
	単価				(0) 759	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,758	(0) 1,758	S単 21号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 12号
	合計				(0) 4,808	
	単価				(0) 4,808	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	吸出し防止材 117N/5cm		m		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m	580	(0) 580	S単 11号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	基盤土掘削		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 30.000	m3	305	(0) 9,150	S単 17号
	合計				(0) 9,150	
	単価				(0) 92	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	基盤土埋戻し		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 3,941	
	単価				(0) 39	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	碎石埋戻し		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(0.000) 15.000	m3	4,800	(0) 72,000	S単 10号
	合計				(0) 75,941	
	単価				(0) 759	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 6号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,758	(0) 1,758	S単 21号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 12号
	合計				(0) 4,808	
	単価				(0) 4,808	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	吸出し防止材 117N/5cm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm, ,	(0.000) 1.000	m	580	(0) 580	S単 11号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	基盤土掘削		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 30.000	m3	305	(0) 9,150	S単 17号
	合計				(0) 9,150	
	単価				(0) 92	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	基盤土埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 3,941	
	単価				(0) 39	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	砕石埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 15.000	m3	309	(0) 4,635	S単 5号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(0.000) 15.000	m3	1,231	(0) 18,465	S単 20号
S02116	コンクリート用砕石 ,40 - 20mm,	(0.000) 15.000	m3	4,800	(0) 72,000	S単 10号
	合計				(0) 99,041	
	単価				(0) 990	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ハ ッ杓による施工) 基盤整地,0.06ha,あり	(0.000) 1.000	ha	1,716,014	(0) 1,716,014	S単 14号
	合計				(0) 1,716,014	
	単価				(0) 1,716,014	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	作業残土処理 (株) 東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,758	(0) 1,758	S単 21号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 12号
	合計				(0) 4,808	
	単価				(0) 4,808	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 11号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	基盤土掘削		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-,-,-	(0.000) 30.000	m3	305	(0) 9,150	S単 17号
	合計				(0) 9,150	
	単価				(0) 92	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	基盤土埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 3,941	
	単価				(0) 39	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	碎石埋戻し		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm,	(0.000) 15.000	m3	4,800	(0) 72,000	S単 10号
	合計				(0) 75,941	
	単価				(0) 759	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	作業残土処理 (株)東部環境整備センター		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30~50m	(0.000) 1.000	m3	669	(0) 669	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 1.000	m3	941.3	(0) 941	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,758	(0) 1,758	S単 21号
S02123	建設発生土受入価格 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,440	(0) 1,440	S単 12号
	合計				(0) 4,808	
	単価				(0) 4,808	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 38号 ***						
000038	吸出し防止材 117N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 117N/5cm	(0.000) 1.000	m ²	580	(0) 580	S単 11号
	合計				(0) 580	
	単価				(0) 580	
*** B単 - 39号 ***						
000039	ブルドーザ均平 No.81,82,83,84		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10005	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通	(0.000) 1.000	ha	230,143	(0) 230,143	S単 13号
	合計				(0) 230,143	
	単価				(0) 230,143	
*** B単 - 40号 ***						
000040	表土剥ぎ・埋戻し No.75		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	305	(0) 4,575	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 41号 ***						
000041	表土剥ぎ・埋戻し No.78-1		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	305	(0) 4,575	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 42号 ***						
000042	表土剥ぎ・埋戻し No.82		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	305	(0) 4,575	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 43号 ***						
000043	表土剥ぎ・埋戻し No.84		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	305	(0) 4,575	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m ³	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	
*** B単 - 44号 ***						
000044	表土剥ぎ・埋戻し No.86		m ²		(0.000)m ² 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m ³	305	(0) 4,575	S単 17号

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000			(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	表土剥ぎ・埋戻し No. 87		m ²		(0.000)m ² 100.000m ²	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	(0.000) 15.000	m3	305	(0) 4,575	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.000	m3	262.7	(0) 3,941	S単 19号
	合計				(0) 8,516	
	単価				(0) 85	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区 】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 植生シート 植生シート ワラシバ,		m ²	1,500		歩A・単A
S16002	*** S単 - 3号 *** 小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	14,228		歩A・単A
S16002	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	11,097		歩A・単A
S01034	*** S単 - 5号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m ³	309		歩A・単A
S02046	*** S単 - 6号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m ³	669		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 山土砂 山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用),,		m ³	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 植生シート工 植生シート工 ワラ付芝,		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,		枚	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** コンクリート用碎石 コンクリート用碎石 ,40~20mm,,		m ³	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 117N/5cm,,		m ²	580		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 建設発生土受入価格 建設発生土受入価格 土砂		m ³	1,440		歩A・単A
S10005	*** S単 - 13号 *** 水田整地工(ブルドーザ) 水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通		ha	230,143		歩A・単A
S10025	*** S単 - 14号 *** ほ場整備工(基盤整地)(バ ックによる施工) ほ場整備工(基盤整地)(バ ックによる施工) 基盤整地,0.06ha,あり		ha	1,716,014		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 15号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m ³	1,068		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 16号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -		m ³	2,248		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 17号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m ³ 未満, -, -, -		m ³	305		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	941.3		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 19号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	262.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 20号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m ³	1,231		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 21号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート 植生シート ワラシバ		m ²		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	植生シート ワラシバ	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
*** S単 - 3号 ***						
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02345 運転1日当たり算出 8.0 1.78 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02345	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 バ ト-給油	29.000	L	142	4,118	
	合計				14,228	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,228	
Y00001	単位					
*** S単 - 4号 ***						
S16002	ダンプトラック[オロ-ド・ディーゼル] ダンプトラック[オロ-ド・ディーゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03001 運転1日当たり算出 8.0 1.29 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03001	ダンプトラック[オロ-ド・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	
P34029	軽油 バ ト-給油	28.000	L	142	3,976	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,097	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,097	
Y00001	単位					
	*** S単 - 5号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	142	19,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				74,835	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		309	
	*** S単 - 6号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類・生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30~50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 加-ラ型油圧ダンプ4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バト-ル給油	65.000	L	142	9,230	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				47,582	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		669	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	山土砂 真砂土(埋戻し及び盛土用)	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	植生シート工		m ²		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	
	合計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,760	
*** S単 - 10号 ***						
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 117N/5cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96004	吸出し防止材 117N/5cm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
*** S単 - 12号 ***						
S02123	建設発生土受入価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96088 土砂 1,440円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96088	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 13号 ***						
S10005	水田整地工(ブルドーザ)		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田整地工(ブルドーザ) 普通ブルドーザ,11t級,表土整地,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業内容区分 4)作業条件	普通ブルドーザ 11t級 表土整地 普通				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M01024	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 11t級	1.000	時間	4,780	4,780	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	11.000	L	142	1,562	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	22,338	4,468	
R01001	土木一般世話役					
		0.020	人	25,296	506	
R01003	普通作業員 補助労務					
		0.250	人	19,176	4,794	
	合計				16,110	算出数量 0.070 ha
	単価		ha		230,143	
	*** S単 - 14号 ***					
S10025	ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾙによる施工)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾙによる施工) 基盤整地,0.06ha,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	基盤整地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)計画平均区画面積(A)	0.06ha		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	51.680	日	6,500	335,920	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1,789.000	L	142	254,038	
R01021	運転手(特殊)					
		28.400	人	22,338	634,399	
R01001	土木一般世話役					
		8.000	人	25,296	202,368	
R01003	普通作業員					
		14.200	人	19,176	272,299	
Y00004	諸雑費 1.0%					
		0.010		1,699,024	16,990	
	合計				1,716,014	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,716,014	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,068	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,248	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【 地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		305	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		941.3	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		262.7	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,231	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)				



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【P地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(120,000) 1,460,000	
・工事原価			(102,000) 1,182,000	
純工事費			(68,000) 789,000	
・直接工事費			(56,000) 661,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(56,000) 661,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(46,000) 521,000	
・共通仮設費			(12,000) 128,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
	(56,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 661,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)		(9,000) 107,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(3,000) 21,000	
・現場環境改善費(率計上)			(56,000 × (7.040)) 661,000 × (3.300)	(3,000) 21,000
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(34,000) 393,000	
・現場管理費(率計上)			(68,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 789,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	(34,000) 393,000
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(102,000 × (23.570*1.000)) 1,182,000 × (23.570*1.000)	(24,000) 278,000
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】（第5回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(56,000) 661,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(56,000) 661,000	
・整備工 西山潤田団地	1.000	式	(56,000) 661,000	
・漏水復旧工 No.2	1.000	式	(0) 12,000	
・漏水復旧工 No.12（1）	1.000	式	(0) 12,000	
・漏水復旧工 No.12（2）	1.000	式	(0) 12,000	
・漏水復旧工 No.62-1	1.000	式	(0) 569,000	
・立上管補修工 No.73	1.000	式	(") 6,000	
・取水口補修工 No.82	1.000	式	(") 10,000	
・止水壁設置工 No.84-1	1.000	式	(") 40,000	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(56,000)	
				661,000	
・整備工 西山潤田団地	1.000	式		(56,000)	
・・漏水復旧工 No.2	1.000	式		661,000	
000005 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.100	m ²	567	1,191	B単 5号
000006 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	2,248	4,271	B単 6号
000007 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	1,533	2,913	B単 7号
000008 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	枚	3,760	3,760	B単 8号
合 計				(0)	
				12,135	
・・漏水復旧工 No.12(1)	1.000	式		(0)	
000009 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.100	m ²	567	1,191	B単 9号
000010 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	2,248	4,271	B単 10号
000011 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	1,533	2,913	B単 11号
000012 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	枚	3,760	3,760	B単 12号
合 計				(0)	
				12,135	
・・漏水復旧工 No.12(2)	1.000	式		(0)	
000013 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.100	m ²	567	1,191	B単 13号
000014 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	2,248	4,271	B単 14号
000015 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.900	m ³	1,533	2,913	B単 15号
000016 止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	枚	3,760	3,760	B単 16号
合 計				(0)	
				12,135	
・・漏水復旧工 No.62-1	1.000	式		(0)	
000017 漏水復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	508,594	508,594	B単 17号
000018 水替工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	6,188	6,188	B単 18号
000019 水替工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	箇所	12,203	24,406	B単 19号
000020 耕起	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1,814.000	m ²	8	14,512	B単 20号
000021 集水渠 VU75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	17.000	m	408	6,936	B単 21号
000022 止水層 鋼土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.900	m ³	9,270	8,343	B単 22号
合 計				(0)	
				568,979	
・・立上管補修工 No.73	1.000	式		(")	
000001 立上管(通気口)	(")		(")	(")	歩A・単A
VU 50(通気口キャップ付)	1.000	箇所	4,857	4,857	B単 1号
000002 既設管撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.000	m	332	664	B単 2号
合 計				(")	
				5,521	
・・取水口補修工 No.82	1.000	式		(")	
000003 取水口補修	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	9,588	9,588	B単 3号
合 計				(")	
				9,588	
・・止水壁設置工 No.84-1	1.000	式		(")	
000004 止水壁設置	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	39,638	39,638	B単 4号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 立上管(通気口)			(")		
	VU 50(通気口キャップ付)		箇所	4,857		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 既設管撤去			(")		
			m	332		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 取水口補修			(")		
			式	9,588		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 止水壁設置			(")		
			式	39,638		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		
			m ²	567		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掘削			(0)		
			m ³	2,248		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻し			(0)		
			m ³	1,533		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 止水壁			(0)		
			枚	3,760		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		
			m ²	567		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 掘削			(0)		
			m ³	2,248		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻し			(0)		
			m ³	1,533		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 止水壁			(0)		
			枚	3,760		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 表土掘削・埋戻し			(0)		
			m ²	567		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 掘削			(0)		
			m ³	2,248		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 埋戻し			(0)		
			m ³	1,533		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 止水壁			(0)		
			枚	3,760		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 漏水復旧工			(0)		
			箇所	508,594		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 水替工			(0)		
			箇所	6,188		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 水替工			(0)		
			箇所	12,203		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 耕起			(0)		
			m ²	8		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 集水渠			(0)		
	VU75		m	408		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 止水層					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	立上管(通気口) VU 50(通気口キャップ付)		箇所		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	1,860	() 7,440	S単 13号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	() 12.000	m	920	() 11,040	S単 8号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	() 1.600	本	3,250	() 5,200	S単 3号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0.1m管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 7.300	m	20	() 146	S単 9号
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,	() 10.000	個	360	() 3,600	S単 4号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,	() 10.000	個	156	() 1,560	S単 5号
S02116	通気口キャップ 50,,	() 10.000	個	404	() 4,040	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 4.400	m3	941.3	() 4,142	S単 12号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタク	() 4.000	m3	2,646	() 10,584	S単 1号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	() 2.100	m ²	389.8	() 819	S単 14号
	合計				() 48,571	
	単価				() 4,857	
*** B単 - 2号 ***						
000002	既設管撤去		m		() 100.000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	() 50.000	m	663	() 33,150	S単 10号
	合計				() 33,150	
	単価				() 332	
*** B単 - 3号 ***						
000003	取水口補修		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	() 0.500	人	19,176	() 9,588	S単 2号
	合計				() 9,588	
	単価				() 9,588	
*** B単 - 4号 ***						
000004	止水壁設置		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	() 1.500	人	19,176	() 28,764	S単 2号
S16002	小型バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	() 0.500	日	14,228	() 7,114	S単 11号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	() 1.000	枚	3,760	() 3,760	S単 7号
	合計				() 39,638	
	単価				() 39,638	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土掘削・埋戻し		m ³		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-, -, -	(0.000) 15.000	m3	2,248	(0) 33,720	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,533	(0) 22,995	S単 23号
	合計				(0) 56,715	
	単価				(0) 567	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	2,248	(0) 2,248	S単 22号
	合 計				(0) 2,248	
	単 価				(0) 2,248	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻し				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,533	(0) 1,533	S単 23号
	合 計				(0) 1,533	
	単 価				(0) 1,533	
*** B単 - 8号 ***						
000008	止水壁				(0.000)枚	歩A
					1.000 枚	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 7号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	
*** B単 - 9号 ***						
000009	表土掘削・埋戻し				(0.000)m ²	歩A
					100.000 m ²	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 15.000	m3	2,248	(0) 33,720	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m3	1,533	(0) 22,995	S単 23号
	合 計				(0) 56,715	
	単 価				(0) 567	
*** B単 - 10号 ***						
000010	掘削				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	2,248	(0) 2,248	S単 22号
	合 計				(0) 2,248	
	単 価				(0) 2,248	
*** B単 - 11号 ***						
000011	埋戻し				(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3	1,533	(0) 1,533	S単 23号
	合 計				(0) 1,533	
	単 価				(0) 1,533	
*** B単 - 12号 ***						
000012	止水壁				(0.000)枚	歩A
					1.000 枚	当たり算出
S02116	塩ビ止水壁 暗渠排水 75,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 15号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 13号 ***						
000013	表土掘削・埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外	(0.000) 15.000	m ³	2,248	(0) 33,720	S単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 15.000	m ³	1,533	(0) 22,995	S単 23号
	合 計				(0) 56,715	
	単 価				(0) 567	
*** B単 - 14号 ***						
000014	掘削		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外	(0.000) 1.000	m ³	2,248	(0) 2,248	S単 22号
	合 計				(0) 2,248	
	単 価				(0) 2,248	
*** B単 - 15号 ***						
000015	埋戻し		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m ³	1,533	(0) 1,533	S単 23号
	合 計				(0) 1,533	
	単 価				(0) 1,533	
*** B単 - 16号 ***						
000016	止水壁		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100, ,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 7号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	
*** B単 - 17号 ***						
000017	漏水復旧工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S16002	ハック材[加圧型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積1.0m ³ (平積0.7m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 7.000	日	45,262	(0) 316,834	S単 18号
S02115	普通作業員	(0.000) 10.000	人	19,176	(0) 191,760	S単 2号
	合 計				(0) 508,594	
	単 価				(0) 508,594	
*** B単 - 18号 ***						
000018	水替工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	6,188	(0) 6,188	S単 20号
	合 計				(0) 6,188	
	単 価				(0) 6,188	
*** B単 - 19号 ***						
000019	水替工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	12,203	(0) 12,203	S単 21号

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 12,203	
	単価				(0) 12,203	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	耕起		m ²		(0.000)m ² 1,814.000 m ²	歩A 当たり算出
S16002	農用トラクタ[乗用・ホイル型] 、四輪駆動 22kw級(30PS)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	14,400	(0) 14,400	S単 19号
	合計				(0) 14,400	
	単価				(0) 8	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	集水渠 VU75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	(0.000) 25.000	本	1,630	(0) 40,750	S単 16号
	合計				(0) 40,750	
	単価				(0) 408	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	止水層 鋼土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	人工鋼土	(0.000) 1.000	m ³	6,550	(0) 6,550	S単 17号
SA0121	SP 土砂等運搬 現場制約あり、人力、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	2,720	(0) 2,720	S単 24号
	合計				(0) 9,270	
	単価				(0) 9,270	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	2,646		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,		本	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ポリエチレン製異種管用DV用ソケット ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,		個	360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,		個	156		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 通気口キャップ 通気口キャップ 50,,		個	404		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,		枚	3,760		歩A・単A
S07021	*** S単 - 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	920		歩A・単A
S10018	*** S単 - 9号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,		m	20		歩A・単A
S10032	*** S単 - 10号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	663		歩A・単A
S16002	*** S単 - 11号 *** 小型バ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 小型バ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック約容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	14,228		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 12号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	941.3		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 13号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,860		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 14号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	389.8		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 塩ビ止水壁 塩ビ止水壁 暗渠排水 75,,		枚	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 人工鋼土 人工鋼土		m3	6,550		歩A・単A
S16002	*** S単 - 18号 *** バ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] バ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック約容量 山積1.0m3(平積0.7m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	45,262		歩A・単A
S16002	*** S単 - 19号 *** 農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	14,400		歩A・単A
S18006	*** S単 - 20号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし		箇所	6,188		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	19,176	26,463	
	合計				26,463	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,646	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1,000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,250	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット		個		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	ポリエチレン製異種管用DV用ソケット 50	1.000	個	360	360	
	合計				360	算出数量 1,000 各単位
	単価				360	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000	歩A 当たり算出
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96041	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 50 90°大曲エルボ	1.000	個	156	156	
	合計				156	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				156	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	通気口キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通気口キャップ 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96060	通気口キャップ 50	1.000	個	404	404	
	合 計				404	算出数量 1,000 各単位
	単 価				404	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単 - 8号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	839	2,047	
Y00004	雑材料費	0.020		2,047	41	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	25,296	1,771	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,440	2,468	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,176	2,876	
	合 計				9,203	算出数量 10,000 m
	単 価		m		920	
	*** S単 - 9号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(φ11管), 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ11管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 バトロ給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	19,176	12,848	
	合計				44,086	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 10号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				96,810	算出数量 146.000 m
	単価		m		663	
	*** S単 - 11号 ***					
S16002	小型バックホウ[加型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02345 運転1日当たり算出 8.0 1.78 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02345	小型バックホウ[加型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 バックホウ給油	29.000	L	142	4,118	
	合計				14,228	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		14,228	
Y00001	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		941.3	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		389.8	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	塩ビ止水壁		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ止水壁 暗渠排水 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	塩ビ止水壁 暗渠排水 75	1,000	枚	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1,000	本	1,630	1,630	
	合 計				1,630	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,630	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	人工鋼土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	人工鋼土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	人工鋼土	1,000	m3	6,550	6,550	
	合 計				6,550	算出数量 1,000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,550	
	*** S単 - 18号 ***					
S16002	バ ックロー[クロー型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[クロー型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積1.0m3(平積0.7m3),交替制補正対象外,運転1 日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械コード 単位が日のみ	M02036				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02036	バ ックロー[クロー型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.500	供用日	17,300	25,950	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	136.000	L	142	19,312	
	合 計				45,262	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,262	
Y00001	単位					
	*** S単 - 19号 ***					
S16002	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS),交替制補正対象外,運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械コード 単位が日のみ	M35062				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	2.200	供用日	5,190	11,418	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	21.000	L	142	2,982	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 20号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)運転日数	1				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.100	日	857	943	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.000	L	154	1,540	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,440	3,142	
Y00004	諸雑費	0.100		5,625	563	
	合 計				6,188	算出数量 1.000 箇所
	単 価				6,188	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【P地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上-6未満,発動発電機,なし		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	2 作業時排水 0以上-6未満 発動発電機 なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	2.200	日	857	1,885	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	154	2,926	
R01002	特殊作業員	0.280	人	22,440	6,283	
Y00004	諸雑費	0.100		11,094	1,109	
	合計				12,203	算出数量 1,000 箇所
	単価				12,203	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3		2,248	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,533	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単価		m3		2,720	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】(第5回変更)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	計上しない
施工地域区分	(") 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	(") 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	(") 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	(") 0.00%
現場環境改善費の計上	(") する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(") 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(") 補正なし

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 1,130,000	
・工事原価			(") 806,000	
純工事費			(") 538,000	
・直接工事費			(") 449,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 449,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 357,000	
・共通仮設費			(") 89,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 73,000	
449,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 73,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 16,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 16,000	
449,000 × (3.710)			(") 16,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 268,000	
・現場管理費(率計上)			(") 268,000	
538,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 268,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 189,000	
806,000 × (23.570*1.000)			(") 189,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 135,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 | 南周防農地整備事業
 工事名 | 伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(")	
				449,000	
・整備工 西田布施・友石	1.000	式		(") 449,000	
・余水管設置工 6号用水路	1.000	式		(") 33,000	
000001 余水管設置	(") 1.000	式	(") 32,665	(") 32,665	歩A・単A B単 1号
合 計				(") 32,665	
・余水管設置工 8号用水路	1.000	式		(") 72,000	
000002 余水管設置	(") 1.000	式	(") 41,325	(") 41,325	歩A・単A B単 2号
000003 余水管設置	(") 1.000	式	(") 30,669	(") 30,669	歩A・単A B単 3号
合 計				(") 71,994	
・用水路改修工 9号用水路	1.000	式		(") 101,000	
000004 用水路改修 9号用水路	(") 1.000	式	(") 63,727	(") 63,727	歩A・単A B単 4号
000005 型枠	(") 3.000	m ²	(") 7,204	(") 21,612	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリート打設	(") 0.430	m ³	(") 36,770	(") 15,811	歩A・単A B単 6号
合 計				(") 101,150	
・既設水路湧水処理工 9号用水路脇	1.000	式		(") 218,000	
000007 湧水処理	(") 1.000	式	(") 217,967	(") 217,967	歩A・単A B単 7号
合 計				(") 217,967	
・用水取水改良工 No.20-1,20-2	1.000	式		(") 25,000	
000008 用水取水改良	(") 1.000	式	(") 24,848	(") 24,848	歩A・単A B単 8号
合 計				(") 24,848	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】(第5回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(")	
				135,000	
・一括計上				(")	
	1.000	式		135,000	
・コンクリートはつり・防塵対策				(")	
	1.000	式		135,000	
000009 コンクリートはつり・防塵対策	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	式	134,903	134,903	B単 9号
				(")	
合 計				134,903	

事業名 南周防農地整備事業
 工事名 伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 余水管設置		式	(") 32,665		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 余水管設置		式	(") 41,325		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 余水管設置		式	(") 30,669		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 用水路改修		式	(") 63,727		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 型枠		m ²	(") 7,204		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** コンクリート打設		m ³	(") 36,770		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 湧水処理		式	(") 217,967		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 用水取水改良		式	(") 24,848		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** コンクリートはつり・防塵対策		式	(") 134,903		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	余水管設置		式		(")	歩A 1.000式 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	(") 0.500	本	5,780	(") 2,890	S単 3号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,176	(") 19,176	S単 2号
S16002	ダンプトラック[わろド・ディーゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	11,097	(") 5,549	S単 13号
S02116	差込式分水栓 150,,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 4号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ 150,,	(") 1.000	個	1,350	(") 1,350	S単 5号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° エルボ 150,,	(") 1.000	個	1,090	(") 1,090	S単 6号
	合 計				(") 32,665	
	単 価				(") 32,665	
*** B単 - 2号 ***						
000002	余水管設置		式		(")	歩A 1.000式 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	(") 0.900	本	5,780	(") 5,202	S単 3号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,176	(") 19,176	S単 2号
S16002	ダンプトラック[わろド・ディーゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	11,097	(") 5,549	S単 13号
S02116	差込式分水栓 150,,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 4号
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ 150,,	(") 1.000	個	1,350	(") 1,350	S単 5号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(") 1.000	本	7,438	(") 7,438	S単 1号
	合 計				(") 41,325	
	単 価				(") 41,325	
*** B単 - 3号 ***						
000003	余水管設置		式		(")	歩A 1.000式 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	(") 0.250	本	5,780	(") 1,445	S単 3号
S02115	普通作業員	(") 1.000	人	19,176	(") 19,176	S単 2号
S02116	差込式分水栓 150,,	(") 1.000	個	2,610	(") 2,610	S単 4号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(") 1.000	本	7,438	(") 7,438	S単 1号
	合 計				(") 30,669	
	単 価				(") 30,669	
*** B単 - 4号 ***						
000004	用水路改修 9号用水路		式		(")	歩A 1.000式 当たり算出
S02115	普通作業員	(") 3.000	人	19,176	(") 57,528	S単 2号
S16002	トラック[クレーン装置付] .4tトラック2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(") 0.500	日	12,397	(") 6,199	S単 14号
	合 計				(") 63,727	
	単 価				(") 63,727	
*** B単 - 5号 ***						
000005	型枠		m ²		(")	歩A 1.000m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,204	(") 7,204	S単 19号
	合 計				(") 7,204	
	単 価				(") 7,204	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 6号 ***					
000006	コンクリート打設				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有り,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,770	36,770	S単 18号
	合計				(")	
	単価				36,770	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	湧水処理				(")	歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")			(")	
	薄肉管VU 径75 長4.0m,,	8,500	本	1,630	13,855	S単 7号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	35,000	m	1,203	42,105	S単 12号
S02116	コンクリート用碎石	(")			(")	
	,40-20mm,,	7,000	m3	4,800	33,600	S単 8号
S16002	小型バックホウ[クワ型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	14,228	14,228	S単 15号
S16002	バックホウ[クワ型・排対型(1次)]	(")			(")	
	,標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	16,619	16,619	S単 16号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]	(")			(")	
	,2t積積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	11,097	11,097	S単 13号
S16002	不整地運搬車[クワ型・油圧ダンプ式]	(")			(")	
	,2.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1,000	日	9,759	9,759	S単 17号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		4,000	人	19,176	76,704	S単 2号
	合計				(")	
	単価				217,967	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	用水取水改良				(")	歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(")			(")	
	薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0,100	本	5,780	578	S単 3号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0,400	人	19,176	7,670	S単 2号
S02116	偏芯ソケット	(")			(")	
	200-150,,	2,000	個	8,300	16,600	S単 9号
	合計				(")	
	単価				24,848	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	コンクリートはつり・防塵対策				(")	歩A
			式		1,000	当たり算出
S02116	用水路はつり	(")			(")	
	9号用水路,,	1,000	式	117,000	117,000	S単 10号
S02116	防塵対策資材	(")			(")	
		1,000	式	17,903	17,903	S単 11号
	合計				(")	
	単価				134,903	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02013	*** S単 - 1号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	7,438		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,		本	5,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 差込式分水栓 差込式分水栓 150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ 150,,		個	1,350		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° エルボ 150,,		個	1,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm,,		m3	4,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 偏芯ソケット 偏芯ソケット 200-150,,		個	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 用水路はつり 用水路はつり 9号用水路,,		式	117,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 防塵対策資材 防塵対策資材		式	17,903		歩A・単A
S07021	*** S単 - 12号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,203		歩A・単A
S16002	*** S単 - 13号 *** ダンプトラック[オホド・ディーゼル] ダンプトラック[オホド・ディーゼル] ,2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	11,097		歩A・単A
S16002	*** S単 - 14号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,クレーン積2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	12,397		歩A・単A
S16002	*** S単 - 15号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] ,標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	14,228		歩A・単A
S16002	*** S単 - 16号 *** バックホウ[加圧型・排対型(1次)] バックホウ[加圧型・排対型(1次)] ,標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	16,619		歩A・単A
S16002	*** S単 - 17号 *** 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] ,2.5t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	9,759		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 18号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,770		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 19号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,204		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役		人			
		0.800		25,296	20,237	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000		22,440	22,440	
R01003	普通作業員		人			
		1.000		19,176	19,176	
M23025	コア採取器(コア-リグ マシン) 100-250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	154	1,016	
	合計				119,002	算出数量 16.000 本
	単価		本		7,438	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		人			
		1.000		19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	5,780	5,780	
	合計				5,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,780	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	差込式分水栓		個		1,000	歩A 当たり算出
	差込式分水栓 150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	差込式分水栓 150	1.000	個	2,610	2,610	
	合計				2,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,610	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 5号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ 150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボ 150	1.000	個	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
*** S単 - 6号 ***						
S02116	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° エルボ 150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° エルボ 150	1.000	個	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090	
*** S単 - 7号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
*** S単 - 8号 ***						
S02116	コンクリート用砕石 .40~20mm,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 9号 ***						
S02116	偏芯ソケット 200-150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	偏芯ソケット 200-150	1.000	個	8,300	8,300	
	合計				8,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,300	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	用水路はつり		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	用水路はつり 9号用水路			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	用水路はつり 9号用水路	1.000	式	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	防塵対策資材		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵対策資材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	防塵対策資材	1.000	式	17,903	17,903	
	合 計				17,903	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,903	
	*** S単 - 12号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	25,296	2,024	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,440	2,693	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,176	3,260	
	合 計				12,034	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,203	
	*** S単 - 13号 ***					
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級 交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	MO3001 運転1日当たり算出 8.0 1.29 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	28.000	L	142	3,976	
	合計				11,097	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,097	
Y00001	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	MO3101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO3101	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊	1.230	供用日	6,500	7,995	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	31.000	L	142	4,402	
	合計				12,397	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,397	
Y00001	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)] 、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)、交替制補正対象外、運転 1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2345				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
MO2345	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	29.000	L	142	4,118	
	合計				14,228	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,228	
Y00001	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
S16002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)] 、標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、交替制補正対象外、運転1 日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	MO2031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【Q地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02031	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	6,630	9,945	
P34029	軽油 バックホウ給油	47.000	L	142	6,674	
	合計				16,619	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,619	
Y00001	単位					
	*** S単 - 17号 ***					
S16002	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] 2.5t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M27962				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27962	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] 2.5t積	1.750	供用日	3,710	6,493	
P34029	軽油 バックホウ給油	23.000	L	142	3,266	
	合計				9,759	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		9,759	
Y00001	単位					
	*** S単 - 18号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m3		36,770	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単価		m ²		7,204	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【R地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【R地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 670,000	
・工事原価			(") 547,000	
純工事費			(") 365,000	
・直接工事費			(") 304,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 304,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 243,000	
・共通仮設費			(") 61,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 49,000	
304,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 49,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 12,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 12,000	
304,000 × (4.190)			(") 12,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 182,000	
・現場管理費(率計上)			(") 182,000	
365,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 182,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 128,000	
547,000 × (23.570*1.000)			(") 128,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【R地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(")	
				304,000	
・整備工				(")	
阿月団地	1.000	式		304,000	
・・整地工				(")	
	1.000	式		95,000	
000001 堆積土撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
30ほ場	20.000	m3	4,753	95,060	B単 1号
合 計				(")	
				95,060	
・・暗渠排水工				(")	
	1.000	式		32,000	
000002 湧水処理工	(")		(")	(")	歩A・単A
30ほ場 吸水渠 75(有効管)	17.700	m	1,783	31,559	B単 2号
合 計				(")	
				31,559	
・・法面復旧工				(")	
	1.000	式		148,000	
000003 法面復旧工	(")		(")	(")	歩A・単A
割栗石敷均 30ほ場	17.700	m	4,692	83,048	B単 3号
000004 法面復旧工	(")		(")	(")	歩A・単A
法面たたき直し 30ほ場	20.000	m	1,886	37,720	B単 4号
000005 管理畦畔設置	(")		(")	(")	歩A・単A
30ほ場	26.000	m	824	21,424	B単 5号
000006 法面復旧工	(")		(")	(")	歩A・単A
水路脇整形 30ほ場	8.000	m	684	5,472	B単 6号
合 計				(")	
				147,664	
・・付帯工				(")	
	1.000	式		29,000	
000007 足場設置工	(")		(")	(")	歩A・単A
張コンクリート加工	2.000	箇所	14,382	28,764	B単 7号
合 計				(")	
				28,764	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【R地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	堆積土撤去工 30ほ場		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 100.000	m3	1,860	(") 186,000	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 100.000	m3	1,533	(") 153,300	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3k m以下	(") 100.000	m3	1,360	(") 136,000	S単 9号
	合 計				(") 475,300	
	単 価				(") 4,753	
*** B単 - 2号 ***						
000002	湧水処理工 30ほ場 吸水渠 75(有効管)		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 100.000	m	729	(") 72,900	S単 5号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(") 100.000	m	425	(") 42,500	S単 2号
S02116	コンクリート用碎石 ,40~20mm【田布施町】,	(") 13.100	m3	4,800	(") 62,880	S単 3号
	合 計				(") 178,280	
	単 価				(") 1,783	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面復旧工 割栗石敷均 30ほ場		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	割栗石 ,15~20cm,,	(") 90.000	m3	4,950	(") 445,500	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(") 90.000	m3	263.5	(") 23,715	S単 7号
	合 計				(") 469,215	
	単 価				(") 4,692	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面復旧工 法面たたき直し 30ほ場		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 65.000	m3	1,533	(") 99,645	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 130.000	m ²	684.3	(") 88,959	S単 10号
	合 計				(") 188,604	
	単 価				(") 1,886	
*** B単 - 5号 ***						
000005	管理畦畔設置 30ほ場		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 22.500	m3	1,533	(") 34,493	S単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 70.000	m ²	684.3	(") 47,901	S単 10号
	合 計				(") 82,394	
	単 価				(") 824	
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面復旧工 水路脇整形 30ほ場		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 100.000	m ²	684.3	(") 68,430	S単 10号
	合 計				(") 68,430	
	単 価				(") 684	

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【R地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1,000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P29203				
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	
	合計				425	算出数量 1,000 各単位
	単価				425	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 .40~20mm【田布施町】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm【田布施町】	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,800	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	割栗石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 .15~20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03502				
J03502	割栗石 15~20cm	1.000	m3	4,950	4,950	
	合計				4,950	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,950	
*** S単 - 5号 ***						
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm				
MO2041	バックホウ[加ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バック給油	34.000	L	142	4,828	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【R地区】(第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,533	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満				
	単価		m3		263.5	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3		1,860	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,1' ヅク山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 1' ヅク山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単価		m3		1,360	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【S地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)

項目名	内容
局名	中国四国農政局
事業(務)所名	南周防農地整備事業所
事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】
施工場所	山口県柳井市伊保庄及び熊毛郡田布施町大字麻郷奥地内他
工事番号	0023
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	山口
地区区分	南周防
工期	(") 16ヶ月
積算体系年月	令和6年10月
単価期適用年月	令和6年10月 A
歩掛期適用年番号	令和6年99号 A
電力会社名	中国電力

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(") 610,000	
・工事原価			(") 497,000	
純工事費			(") 332,000	
・直接工事費			(") 276,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 276,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(") 221,000	
・共通仮設費			(") 56,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～管鋪費等			(") 45,000	
276,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(") 45,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・管鋪費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(") 11,000	
・現場環境改善費(率計上)			(") 11,000	
271,000 × (4.340)			(") 11,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(") 165,000	
・現場管理費(率計上)			(") 165,000	
332,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(") 165,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(") 117,000	
497,000 × (23.570*1.000)			(") 117,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 5,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 南周防農地整備事業
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(")	
				276,000	
・整備工				(")	
伊陵中央第1団地	1.000	式		276,000	
・石礫除去工				(")	
	1.000	式		60,000	
000001 石礫除去工	(")		(")	(")	歩A・単A
5-2-1ほ場	0.130	ha	366,644	47,664	B単 1号
000002 石礫運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A
	2.300	m3	5,408	12,438	B単 2号
合 計				(")	
				60,102	
・法面復旧工				(")	
	1.000	式		216,000	
000003 法面对策工	(")		(")	(")	歩A・単A
1ほ場	1.000	箇所	215,562	215,562	B単 3号
合 計				(")	
				215,562	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	石礫除去工 5-2-1ほ場		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	石礫除去 ストーンピッカ	(") 1.000	ha	366,644	(") 366,644	T単 1号
	合計				(") 366,644	
	単価				(") 366,644	
*** B単 - 2号 ***						
000002	石礫運搬・処理		m3		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 10,000	m3	262.7	(") 2,627	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	(") 10,000	m3	3,165	(") 31,650	S単 12号
S02123	建設発生土処分費 (株)福本工務店	(") 10,000	m3	1,980	(") 19,800	S単 8号
	合計				(") 54,077	
	単価				(") 5,408	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面对策工 1ほ場		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外	(") 0.840	m3	2,248	(") 1,888	S単 10号
S02115	普通作業員	(") 5,000	人	19,176	(") 95,880	S単 4号
S02116	植生土のう袋 幅40 x 60cm 袋のみ	(") 56,000	枚	175	(") 9,800	S単 6号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50 ~ 150mm,不要	(") 60,000	m	984.9	(") 59,094	S単 13号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 100	(") 60,000	m	815	(") 48,900	S単 7号
	合計				(") 215,562	
	単価				(") 215,562	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** 農湯トラク[乗用・刈-ル型] 農湯トラク[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS		日	8,890		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 除礫用機械[けん引式] 除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ		日	26,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,176		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	142		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 植生土のう袋 植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ,,		枚	175		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 100,,		m	815		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 (株)福本工務店		m3	1,980		歩A・単A
S02124	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	22,338		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 10号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,248		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 11号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 12号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3	3,165		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 13号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 掘付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m	984.9		歩A・単A
T00003	*** T単 - 1号 *** 石礫除去 ストーンピッカ		ha	366,644		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	農湯トクク[兼用・ハイL型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農湯トクク[兼用・ハイL型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	四輪駆動 52~59kw級(70~80P		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,890円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	農湯トクク[兼用・ハイL型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	1.000	日	8,890	8,890	
	合計				8,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,890	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	除礫用機械[けん引式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ストーンピッカ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	26,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ	1.000	日	26,700	26,700	
	合計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,700	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H トロ-ル給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 H トロ-ル給油	1.000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位

事業名	南周防農地整備事業				
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				142	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	植生土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	1.000	枚	175	175	
	合 計				175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				175	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 100、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 100	1.000	m	815	815	
	合 計				815	算出数量 1,000 各単位
	単 価				815	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 (株)福本工務店			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96017 (株)福本工務店 1,980円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	建設発生土処分費 (株)福本工務店	1.000	m3	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単 - 9号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1,000 人
	単 価		人		22,338	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	標準以外 - - -				
	単 価		m3		2,248	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		262.7	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3		3,165	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,不要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要				
P96002	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			材変
	単 価		m		984.9	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【S地区】(第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00003	石礫除去		ha		1.900 ha	歩A 当たり算出
S02111	ストーンピッカ					
S02111	農湯トラクタ[乗用・刈-型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS) 70PS	9.000	日	8,890	80,010	S単 1号
S02111	除礫用機械[けん引式] ストーンピッカ	9.000	日	26,700	240,300	S単 2号
S02116	軽油					
S02115	ボトル給油	370.400	L	142	52,597	S単 5号
S02115	土木一般世話役	9.000	人	25,296	227,664	S単 3号
S02124	運転手(特殊)					
		4.300	人	22,338	96,053	S単 9号
	合計				696,624	算出数量 1.900 ha
	単価		ha		366,644	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【T地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 470,000	
・工事原価			(0) 385,000	
純工事費			(0) 257,000	
・直接工事費			(0) 213,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(0) 213,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 172,000	
・共通仮設費			(0) 44,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(0) 35,000	
	(0 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 213,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)		(0) 35,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(0) 9,000	
・現場環境改善費(率計上)			(0) 9,000	
	(0 × (0.000)) 213,000 × (4.670)		(0) 9,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(0) 128,000	
・現場管理費(率計上)			(0) 128,000	
	(0 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 257,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(0) 128,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(0) 90,000	
	(0 × (23.570*1.000)) 385,000 × (23.570*1.000)		(0) 90,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 南周防農地整備事業
工事名 伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0) 213,000	
・整備工 大島坂川団地	1.000	式		(0) 213,000	
・管理畦畔復旧工 7ほ場	1.000	式		(0) 180,000	
000001 表土掘削・埋戻し	(0.000) 264.000	m ²	(0) 133	(0) 35,112	歩A・単A B単 1号
000002 掘削	(0.000) 7.400	m ³	(0) 255	(0) 1,887	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻	(0.000) 7.400	m ³	(0) 9,501	(0) 70,307	歩A・単A B単 3号
000004 法面整形	(0.000) 18.000	m ²	(0) 627	(0) 11,286	歩A・単A B単 4号
000005 作業残土処理 東部環境整備センター	(0.000) 7.400	m ³	(0) 8,247	(0) 61,028	歩A・単A B単 5号
合計				(0) 179,620	
・・法面復旧工 11ほ場	1.000	式		(0) 25,000	
000006 掘削	(0.000) 5.200	m ³	(0) 255	(0) 1,326	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 流用土	(0.000) 5.200	m ³	(0) 2,090	(0) 10,868	歩A・単A B単 7号
000008 法面整形	(0.000) 5.200	m ²	(0) 627	(0) 3,260	歩A・単A B単 8号
000009 植生シート	(0.000) 6.200	m ²	(0) 1,500	(0) 9,300	歩A・単A B単 9号
合計				(0) 24,754	
・・漏水復旧工 11ほ場	1.000	式		(0) 8,000	
000010 表土掘削・埋戻し	(0.000) 2.100	m ²	(0) 133	(0) 279	歩A・単A B単 10号
000011 掘削	(0.000) 1.900	m ³	(0) 255	(0) 485	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 流用土	(0.000) 1.900	m ³	(0) 2,090	(0) 3,971	歩A・単A B単 12号
000013 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	(0.000) 1.000	枚	(0) 3,760	(0) 3,760	歩A・単A B単 13号
合計				(0) 8,495	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削・埋戻し				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土掘削,なし	1.000	m ³	66	66	S単 6号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土埋戻,なし	1.000	m ³	67	67	S単 7号
	合 計				(0)	
					133	
	単 価				(0)	
					133	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	254.8	255	S単 10号
	合 計				(0)	
					255	
	単 価				(0)	
					255	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
S02116	人工鋼土	(0.000)			(0)	
	透水係数 k 1×10-5cm/s, 最大粒径Dmax 20mm,	1.110	m ³	6,940	7,703	S単 2号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³	1,798	1,798	S単 1号
	合 計				(0)	
					9,501	
	単 価				(0)	
					9,501	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面整形				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ³	627.4	627	S単 12号
	合 計				(0)	
					627	
	単 価				(0)	
					627	
*** B単 - 5号 ***						
000005	作業残土処理				(0.000)m ³	歩A
	東部環境整備センター				1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m ³	1,533	1,533	S単 8号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ハ ヲ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0	1.000	m ³	5,274	5,274	S単 11号
	km以下					
S02117	建設発生土受入価格	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m ³	1,440	1,440	S単 5号
	合 計				(0)	
					8,247	
	単 価				(0)	
					8,247	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削				(0.000)m ³	歩A
					1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	254.8	255	S単 10号
	合 計				(0)	
					255	
	単 価				(0)	
					255	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻				(0.000)m ³	歩A
	流用土				1.000 m ³	当たり算出

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110			(0) 292	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(0.000) 1.000	m3	1,798	(0) 1,798	S単 1号
	合計				(0) 2,090	
	単価				(0) 2,090	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	法面整形				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 1.000	m ²	627.4	(0) 627	S単 12号
	合計				(0) 627	
	単価				(0) 627	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	植生シート				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,,	(0.000) 1.000	m ²	1,500	(0) 1,500	S単 3号
	合計				(0) 1,500	
	単価				(0) 1,500	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	表土掘削・埋戻し				(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	66	(0) 66	S単 6号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 7号
	合計				(0) 133	
	単価				(0) 133	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	掘削				(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	254.8	(0) 255	S単 10号
	合計				(0) 255	
	単価				(0) 255	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻 流用土				(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m3	262.7	(0) 292	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(0.000) 1.000	m3	1,798	(0) 1,798	S単 1号
	合計				(0) 2,090	
	単価				(0) 2,090	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100				(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 4号
	合計				(0) 3,760	
	単価				(0) 3,760	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合 計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,798	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	人工鋼土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	人工鋼土 透水性係数 k 1×10-5cm/s、最大粒径Dmax 20mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96502		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96502	人工鋼土 透水性係数 k 1×10-5cm/s、最大粒径Dmax 20mm	1.000	m3	6,940	6,940	算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,940	1.000 各単位
	単 価				6,940	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96501	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,500	1.000 各単位
	単 価				1,500	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96502		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96502	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	算出数量 1.000 各単位
	合 計				3,760	1.000 各単位
	単 価				3,760	
*** S単 - 5号 ***						
S02117	建設発生土受入価格		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設発生土受入価格 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96503		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,440円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96503	建設発生土受入価格 土砂	1.000	m3	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
	*** S単 - 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 7号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		1,533	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		262.7	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【T地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		5,274	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		627.4	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【U地区】

積 算 書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 640,000	
・工事原価			(0) 526,000	
純工事費			(0) 351,000	
・直接工事費			(0) 292,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(0) 292,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 234,000	
・共通仮設費			(0) 59,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
			(0) 292,000 × ((13.280*1.200)*1.000*1.020*1.000)	
			(0) 47,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(0) 12,000	
・現場環境改善費(率計上)			(0) 292,000 × (0.000)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(0) 175,000	
・現場管理費(率計上)			(0) 351,000 × ((43.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(0) 526,000 × (23.570*1.000)	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(0)	
				292,000	
・整備工				(0)	
日積南団地	1.000	式		292,000	
・法面復旧工				(0)	
33ほ場	1.000	式		82,000	
000001 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	18.000	m3	255	4,590	B単 1号
000002 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
流用土	18.000	m3	2,090	37,620	B単 2号
000003 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	18.000	m ²	627	11,286	B単 3号
000004 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	19.000	m ²	1,500	28,500	B単 4号
合 計				(0)	
				81,996	
・漏水復旧工				(0)	
33ほ場	1.000	式		6,000	
000005 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.210	m ²	133	28	B単 5号
000006 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.800	m3	255	204	B単 6号
000007 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
流用土	0.800	m3	2,090	1,672	B単 7号
000008 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	B単 8号
合 計				(0)	
				5,664	
・湧水処理工				(0)	
74ほ場	1.000	式		204,000	
000009 表土掘削・埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	150.000	m ²	133	19,950	B単 9号
000010 吸水渠(湧水処理1型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
田面タイプ 75	56.400	m	1,997	112,631	B単 10号
000011 吸水渠(湧水処理2型)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
管理畦畔タイプ1 75	25.000	m	1,839	45,975	B単 11号
B15102 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
流用土	29	m	884	25,636	B単 12号
合 計				(0)	
				204,192	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	254.8	255	S単 14号
	合計				(0)	
	単価				255	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻 流用土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	262.7	292	S単 12号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,798	1,798	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				2,090	
*** B単 - 3号 ***						
000003	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	627.4	627	S単 15号
	合計				627	
	単価				(0)	
					627	
*** B単 - 4号 ***						
000004	植生シート				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S02116	植生シート工 ワラ付芝,	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	1,500	1,500	S単 2号
	合計				(0)	
	単価				1,500	
*** B単 - 5号 ***						
000005	表土掘削・埋戻し				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	66	66	S単 10号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	m ²	67	67	S単 11号
	合計				(0)	
	単価				133	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	254.8	255	S単 14号
	合計				(0)	
	単価				255	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 流用土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	262.7	292	S単 12号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,798	1,798	S単 1号
	合計				(0)	
	単価				2,090	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,090	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,	(0.000) 1.000	枚	3,760	(0) 3,760	S単 3号
	合 計				(0) 3,760	
	単 価				(0) 3,760	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	表土掘削・埋戻し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000) 1.000	m ²	66	(0) 66	S単 10号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	67	(0) 67	S単 11号
	合 計				(0) 133	
	単 価				(0) 133	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	吸水渠(湧水処理1型) 田面タイプ 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 8号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 6号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 4号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 13.130	m ³	809	(0) 10,622	S単 7号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm, 柳井市,	(0.000) 13.130	m ³	4,800	(0) 63,024	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 6.700	m ³	1,533	(0) 10,271	S単 13号
	合 計				(0) 199,717	
	単 価				(0) 1,997	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	吸水渠(湧水処理2型) 管理畦畔タイプ1 75		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 100.000	m	729	(0) 72,900	S単 8号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 100.000	m	4	(0) 400	S単 6号
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,	(0.000) 100.000	m	425	(0) 42,500	S単 4号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 12.140	m ³	809	(0) 9,821	S単 7号
S02116	コンクリート用砕石 ,40~20mm, 柳井市,	(0.000) 12.140	m ³	4,800	(0) 58,272	S単 5号
	合 計				(0) 183,893	
	単 価				(0) 1,839	
	*** B単 - 12号 ***					
B15102	畦畔復旧 流用土		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	(0.000) 1.000	m	884	(0) 884	S単 9号
	合 計				(0) 884	
	単 価				(0) 884	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク() *** S単 - 2号 ***		m3	1,798		歩A・単A
S02116	植生シート工 植生シート工 ワラ付芝		m ²	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100		枚	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m	425		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 ,40~20mm, 柳井市		m3	4,800		歩A・単A
S10018	*** S単 - 6号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 人力,暗渠排水工(定尺管), .-,50m以下		m	4		歩A・単A
S10020	*** S単 - 7号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下		m3	809		歩A・単A
S10032	*** S単 - 8号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	729		歩A・単A
S15002	*** S単 - 9号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	884		歩A・単A
S15003	*** S単 - 10号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	66		歩A・単A
S15003	*** S単 - 11号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	67		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 12号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	262.7		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 13号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,533		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 14号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	254.8		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 15号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	627.4		歩A・単A

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員		人	22,440	4,488	
R01003	普通作業員	0.200	人	19,176	13,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,488	449	
	合計				17,977	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,798	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	植生シート工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	植生シート工 ワラ付芝,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	植生シート工 ワラ付芝	1.000	m ²	1,500	1,500	算出数量 1.000 各単位
	合計				1,500	
	単価				1,500	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁		枚		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96510		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96510	硬質ポリ塩化ビニル管止水壁 既設管用 100	1.000	枚	3,760	3,760	算出数量 1.000 各単位
	合計				3,760	
	単価				3,760	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1,000	歩A 当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	425	425	算出数量 1.000 各単位
	合計				425	
	単価				425	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	コンクリート用砕石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,40~20mm、柳井市,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J96001	コンクリート用砕石 40~20mm、柳井市	1.000	m3	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力、暗渠排水管(定尺管)、.、.50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.100	人	19,176	21,094	
	合計				21,094	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		4	
	*** S単 - 7号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 バト-ル給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				31,161	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		809	
	*** S単 - 8号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バト-ル給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	25,296	7,589	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,440	11,220	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,176	38,352	
	合計				115,986	算出数量 159.000 m
	単価		m		729	
	*** S単 - 9号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ハック杓【加型・超低・排対型(～3次)】 標準ハック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	6,500	1,235	
P34029	軽油 ハト給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	22,338	2,904	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,176	3,835	
	合計				8,840	算出数量 10.000 m
	単価		m		884	
	*** S単 - 10号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	ハック杓【加型・超低・排対型(～2014)】 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 ハト給油	88.000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				58,186	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 11号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	ハック杓【加型・超低・排対型(～2014)】 標準ハック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油 ハト給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				56,430	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		67	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m ³		262.7	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【U地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,533	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		254.8	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		627.4	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

南周防農地整備事業

伊保庄第1団地他整備工事【V地区】

積算書

(第5回変更)

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【V地区】 (第5回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(0) 440,000	
・工事原価			(0) 359,000	
純工事費			(0) 247,000	
・直接工事費			(0) 210,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(0) 210,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(0) 149,000	
・共通仮設費			(0) 37,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
			(0) 28,000	
			(0) 210,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.020*1.000)	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(0) 9,000	
・現場環境改善費(率計上)			(0) 9,000	
			(0) 210,000 × (0.000)	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(0) 112,000	
・現場管理費(率計上)			(0) 112,000	
			(0) 247,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(0) 84,000	
			(0) 359,000 × (23.570*1.000)	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【V地区】 (第5回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	越水対策 18ほ場		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	生コンクリート(高炉B) .18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	(0.000) 1.200	m ³	21,150	(0) 25,380	S単 2号
S02115	普通作業員	(0.000) 6.000	人	19,176	(0) 115,056	S単 1号
S16002	ダンプトラック[おろ-ド・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 2.000	日	16,826	(0) 33,652	S単 3号
S16002	バックホウ[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	(0.000) 2.000	日	17,954	(0) 35,908	S単 4号
	合計				(0) 209,996	
	単価				(0) 209,996	

事業名	南周防農地整備事業		
工事名	伊保庄第1団地他整備工事【V地区】 (第5回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,176	19,176	
	合計				19,176	算出数量 1.000 人
	単価				19,176	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	生コンクリート(高炉B)		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) .18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	21,150	21,150	
	合計				21,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,150	
*** S単 - 3号 ***						
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03002 運転1日当たり算出 8.0 1.29 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バト-ll給油	43.000	L	142	6,106	
	合計				16,826	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		16,826	
Y00001	単位					
*** S単 - 4号 ***						
S16002	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02041 運転1日当たり算出 8.0 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,520	11,280	
P34029	軽油 バト-ll給油	47.000	L	142	6,674	

