

事業名	地すべり対策事業	予算科目	農地保全事業費補助
事業の主な目的	地すべり防止区域内における地すべりを防止し、農用地、農業用施設並びに周辺農家や公共施設等の被害を減らし、農業経営の安定を図るとともに、地域の住環境を保全し、集落の活性化と地域住民の生活の安定を図ることを目的とする。		

評価担当部局			北陸農政局		北陸農政局		北陸農政局		北陸農政局		北陸農政局		北陸農政局	
都道府県			新潟県		新潟県		新潟県		新潟県		新潟県		新潟県	
地区名			川西三期		柏崎二期		安塚北部		牧中部		今田代二期		清里二期	
受益面積（ha）			695		1,461		502		719		113		206	
主要工事の内容			承水路工540m 排水路工460m 水抜きポンピング工3370m 集水井工1基 土留工325m 排水工500m3 堰堤工1基 法面工100箇所		承水路工380m 排水路工4871m 水抜きポンピング工3800m 集水井工1基 土留工425m 排水工1式 堰堤工2基 護岸工65m		承水路工995m 排水路工1330m 暗渠工250m 水抜きポンピング工3180m 集水井工1基 土留工170m 堰堤工3基		承水路工1355m 排水路工4250m 暗渠工125m 水抜きポンピング工4705m 集水井工2基 土留工638m 排水工1式 堰堤工6基 護岸工81m		承水路工280m 排水路工630m 水抜きポンピング工4660m 集水井工2基 杭打工65本		承水路工870m 排水路工250m 水抜きポンピング工4730m 杭打工225本 土留工470m 堰堤工6基 法面保護工700m2	
総事業費（百万円）			294(3,133)		323(5,191)		387(3,702)		501(5,608)		263(1,441)		347(2,308)	
チェックリストによる評価結果			評価結果		評価結果		評価結果		評価結果		評価結果		評価結果	
必須事項			1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
優先配慮事項			評価結果	評価	評価結果	評価	評価結果	評価	評価結果	評価	評価結果	評価	評価結果	評価
大項目	中項目	小項目												
効率性	事業の経済性・効率性		2	A	2	A	2	A	2	A	2	A	2	A
有効性	食料の安定供給の確保	農業生産性の維持・向上	224.54ha/地区	A	431.26ha/地区	A	216.13ha/地区	A	327.37ha/地区	A	28.6ha/地区	A	205.83ha/地区	A
	農業の持続的発展	農業生産基盤の保全・管理	370.2%	A	326.9%	A	240.2%	A	230.6%	A	82.6%	B	107.1%	B
	農村の振興	農村の生活環境の整備	110.5%	A	68.7%	A	21.9%	B	6.0%	B	60.8%	B	165.0%	A
			66戸	A	39戸	A	13戸	B	0戸	B	10戸	B	60戸	A
	多面的機能の発揮	国土の保全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業の実施環境等	環境への配慮	生態系	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B
		景観	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B	b c b -	B
	関係計画との連携		a	A	a	A	a	A	a	A	a	A	a	A
	関係機関との協議		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	関連事業との調整		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	地元合意		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業推進体制		a a	A	a a	A	c a	B	c a	B	a a	A	a a	A
	維持管理体制		b b	B	b b	B	b b	B	b b	B	b b	B	b b	B
	営農支援体制		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	緊急性		3	A	3	A	3	A	3	A	3	A	3	A
総費用総便益比			4.80		3.95		2.62		2.36		1.43		2.72	
総費用（現在価値化）（百万円）		当該事業による費用	3,133		5,191		3,702		5,608		1,441		2,308	
		その他費用	-		-		-		-		-		-	
評価期間（年）			-		-		-		-		-		-	
総便益額（現在価値化）（百万円）			15,064		20,542		9,710		13,276		2,068		6,284	
年効果額（便益比）（百万円）			-		-		-		-		-		-	
特記事項														