

安曇野地区の事業の効用に関する説明資料

1. 地区の概要

- ① 関係市町村：長野県 松本市（旧南安曇郡梓川村）、安曇野市（旧南安曇郡豊科町、穂高町、三郷村、堀金村）
- ② 受益面積：6,200ha(水田：4,610ha、畑1,590ha)（平成7年）
- ③ 主要工事：排水水門 1箇所、排水路 32.0km
- ④ 事業費：23,548百万円
- ⑤ 事業期間：平成7年度～平成20年度(機能監視：平成18年度～20年度)(完了公告：平成21年度)
- ⑥ 関連事業：県営かんがい排水事業、県営ほ場整備事業、県営土地改良総合整備事業、団体営土地改良総合整備事業、県営中山間総合整備事業

2. 総費用総便益比の算定

(1) 総費用総便益比の総括

(単位：千円)

区 分	算定式	数 値
総費用（現在価値化）	①＝②＋③	103,007,970
当該事業による整備費用	②	47,131,722
その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費）	③	55,876,248
評価期間（当該事業の工事期間＋40年）	④	53年
総便益額（現在価値化）	⑤	839,083,250
総費用総便益比	⑥＝⑤÷①	8.14

(2) 総費用の総括

(単位：千円)

区 分	施 設 名 (又は工種)	事業着工 時 点 の 資産価額 ①	当 該 事 業 費 ②	関 連 事 業 費 ③	評価期間 における 再整備費 ④	評 価 期 間 終了時点の 資産価額 ⑤	総費用 ⑥＝①＋② ＋③＋④－ ⑤
当 該 事 業	本神排水路	—	4,871,216	—	1,100,495	517,385	5,454,326
	あづみ野排水路	427,476	8,062,572	—	1,733,204	1,052,240	9,171,012
	勘左衛門堰排水路	—	516,288	—	101,692	101,899	516,081
	拾ヶ堰排水路	47,123	16,287,979	—	2,218,520	2,229,147	16,324,475
	豊科南排水路	—	3,736,681	—	—	135,843	3,600,838
	新堀堰排水路	—	2,954,576	—	—	94,722	2,859,854
	梓橋排水路	—	3,340,321	—	—	119,612	3,220,709
	小 計	474,599	47,131,722	—	6,965,868	4,964,922	49,607,267
そ の 他	長尾排水路	—	—	92,215	—	5,940	86,275
	小田多井堰排水路	533,469	—	675,201	—	12,806	1,195,864
	横沢堰排水路	492,512	—	745,068	86,095	94,869	1,228,806
	寺沢堰排水路	145,237	—	676,652	—	17,089	804,800
	下沢堰排水路	53,045	—	846,448	105,308	93,983	910,818
	新田堰排水路	229,453	—	1,348,869	168,769	165,339	1,581,752
	矢原堰排水路	739,384	—	885,039	—	31,381	1,593,042
	小 計	14,919,015	—	27,916,187	13,437,719	2,872,218	53,400,703
合 計		15,393,614	47,131,722	27,916,187	20,403,587	7,837,140	103,007,970

※ 表示単位未満の数値を四捨五入したので、数値が一致しない場合がある。

※ 主な施設を事例として示す。その他の施設も含めた詳細については「安曇野地区の事業の効用に関する詳細」を参照。

(3) 年総効果額の総括

(単位：千円)

効果項目	区 分	年総効果 (便益)額	効 果 の 要 因
食料の安定供給に関する効果			
作物生産効果		543,309	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での作物生産量が増減する効果
営農経費節減効果		399,682	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での営農経費が増減する効果
維持管理費節減効果		△39,821	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での施設の維持管理費が増減する効果
農業の持続的発展に関する効果			
災害防止効果 (農業関係資産)		5,777,981	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での洪水による農業関係資産に係る被害額が軽減する効果
農村の振興に関する効果			
災害防止効果 (一般資産)		6,539,863	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での洪水による一般資産に係る被害額が軽減する効果
多面的機能の発揮に関する効果			
災害防止効果 (公共資産)		4,533,205	排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合での洪水による公共資産に係る被害額が軽減する効果
景観・環境保全効果		318,567	排水施設の整備にあたり、周辺の景観へ配慮した設計・構造を合わせもった施設として整備することで発揮する効果
その他の効果			
国産農産物安定供給効果		135,092	排水施設の整備により農業生産性の向上や営農条件等の改善が図られ、国産農産物の安定供給に寄与する効果
合 計		18,207,878	

(4) 総便益額算出表

(単位：千円、%)

評価期間	年 度	割引率 (1+割引率) ¹ ①	経過 年 (t)	作物生産効果						割 引 後 効 果 額 合 計	備考
				更新分 に係る 効 果	新設及び機能向上分 に係る効果			計			
				年効果額 ②	年効果額 ③	効果発生割合 ④	年発生 効果額 ⑤＝③×④	年効果額 ⑥＝②＋⑤	同 左 割引後 ⑦＝⑥÷①		
1	H. 5	0.4220	-22	233,512	309,797	0.0	－	233,512	553,346	29,542,823	着工
2	H. 6	0.4388	-21	233,512	309,797	0.0	－	233,512	532,160	28,411,739	
3	H. 7	0.4564	-20	233,512	309,797	0.0	－	233,512	511,639	27,316,107	
4	H. 8	0.4746	-19	233,512	309,797	0.0	－	233,512	492,019	26,268,586	
5	H. 9	0.4936	-18	233,512	309,797	0.0	－	233,512	473,079	25,257,437	
6	H. 10	0.5134	-17	233,512	309,797	0.0	－	233,512	454,834	24,283,348	
7	H. 11	0.5339	-16	233,512	309,797	0.0	－	233,512	437,370	23,372,572	
8	H. 12	0.5553	-15	233,512	309,797	0.0	－	233,512	420,515	22,615,599	
9	H. 13	0.5775	-14	233,512	309,797	0.0	－	233,512	404,350	21,780,490	
10	H. 14	0.6006	-13	233,512	309,797	0.0	－	233,512	388,798	20,942,779	
11	H. 15	0.6246	-12	233,512	309,797	0.0	－	233,512	373,858	20,138,061	
12	H. 16	0.6496	-11	233,512	309,797	0.0	－	233,512	359,470	19,531,629	
13	H. 17	0.6756	-10	233,512	309,797	0.0	－	233,512	345,636	18,779,967	工事完了
14	H. 18	0.7026	-9	233,512	309,797	95.7	296,476	529,988	754,324	25,447,942	
15	H. 19	0.7307	-8	233,512	309,797	96.1	297,715	531,227	727,011	24,497,183	
16	H. 20	0.7599	-7	233,512	309,797	96.5	298,954	532,466	700,705	23,582,656	
17	H. 21	0.7903	-6	233,512	309,797	97.1	300,813	534,325	676,104	22,714,179	完了公告
18	H. 22	0.8219	-5	233,512	309,797	98.5	305,150	538,662	655,386	21,927,618	
19	H. 23	0.8548	-4	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	635,598	21,173,017	
20	H. 24	0.8890	-3	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	611,146	20,358,486	
21	H. 25	0.9246	-2	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	587,615	19,574,622	
22	H. 26	0.9615	-1	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	565,064	18,823,396	
23	H. 27	1.0000		233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	543,309	18,098,695	評価年
24	H. 28	1.0400	1	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	522,413	17,402,591	
25	H. 29	1.0816	2	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	502,320	16,733,261	
26	H. 30	1.1249	3	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	482,984	16,186,218	
27	H. 31	1.1699	4	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	464,406	15,563,618	
28	H. 32	1.2167	5	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	446,543	14,964,969	
29	H. 33	1.2653	6	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	429,391	14,390,166	
30	H. 34	1.3159	7	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	412,880	13,836,825	
53	H. 57	3.2434	30	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	167,512	5,613,823	
合計（総便益額）									21,598,225	839,083,250	

※経過年は評価年からの年数。

※作物生産効果額を事例として示す。その他の効果も含めた詳細については「安曇野地区の事業の効用に関する詳細」を参照。

※表示単位未満の数値を四捨五入したので、数値が一致しない場合がある。

3. 効果額の算定方法

(1) 作物生産効果

- 効果の考え方
本事業及び関連事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の作物生産量の比較により年効果額を算定した。
- 対象作物
水稻、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、アスパラガス、レタス、ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、きく、カーネーション、牧草、青刈りとうもろこし、飼料用米、りんご、ぶどう、もも
- 年効果額算定式
年効果額＝単収増加年効果額^{※1}＋作付増減年効果額^{※2}
※1 単収増加年効果額＝作付面積×（事業ありせば単収－事業なかりせば単収）×単価×単収増加の純益率
※2 作付増減年効果額＝（事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）×単収×単価×作付増減の純益率

○年効果額の算定

作物名	穀・更新	作付面積			効果要因	単収			生産増減量 ③＝①×② ÷100	生産物 単 価 ④	増加粗 収益額 ⑤＝③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦＝⑤×⑥
		現況	計画	効果発生 面積 ①		事業な かりせ ば単収	事業あ りせば 単収	効果算 定対象 単収 ②					
水稻	新設	ha 3, 161	ha 2, 511	ha 2, 511 △ 650	単収増 (水害防止) 作付減	kg/10a 620 —	kg/10a 631 —	kg/10a 11 620	t 276. 2 △4, 030, 0	円/t 232 232	円 64, 078 △ 934, 960	% 77 —	円 49, 340 —
		3, 161	3, 161	34. 3 3, 161	単収増 (水害防止) (乾田化)	543 602	602 620	59 18	20. 2 569. 0	232 232	4, 686 132, 008	77 77	3, 608 101, 646
				水稻計							△734, 188		154, 594
大豆	新設	256	100	△156	作付減	—	—	217	△338. 5	109	△36, 897	—	—
		256	256	2. 9 256 256	単収増 (水害防止) (田畑輪換) (乾田化)	125 189 164	136 217 217	11 28 53	0. 3 71. 7 135. 7	109 109 109	33 7, 815 14, 791	63 63 63	21 4, 923 9, 318
				大豆計							△14, 258		14, 262
そば	新設	172	104	104 △68	単収増 (水害防止) 作付減	84 —	85 —	1 84	1. 0 △57. 1	261 261	261 △14, 903	72 —	188 —
		172	172	3 172 172	単収増 (水害防止) (田畑輪換) (乾田化)	50 73 63	52 84 84	2 11 21	0. 1 18. 9 36. 1	261 261 261	26 4, 933 9, 422	72 72 72	19 3, 552 6, 784
				そば計							△261		10, 543
新設													
更新													
合計													543, 309

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「安曇野地区の事業の効用に関する詳細」を参照

【新設】
・作付面積：「現況作付面積」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況面積。
「計画作付面積」は、事後評価時点の実態調査等を基に決定した。

- ・単収 : 「事業なかりせば単収」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況単収。
「事業ありせば単収」は、長野農林水産統計年報等による最近5ヶ年の平均単収を基に受益農家、関係機関へ聞き取りを行った。

【更新】

- ・作付面積 : 「現況作付面積」及び「計画作付面積」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況面積。
- ・単収 : 「事業なかりせば単収」は、農業用排水機能の喪失時の単収であり、「事業ありせば単収」に効果要因別の増収率を考慮し決定した。
「事業ありせば単収」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況単収。

【共通】

- ・生産物単価 : 関係機関からの聞き取りによる平成21～25年の直近5ヶ年の平均価格に消費者物価指数を反映した価格。
- ・純益率 : 「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数」による標準値等。
- ・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

(2) 営農経費節減効果

○効果の考え方

本事業及び関連事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の労働費、機械経費等について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定した。

○対象作物

水稻、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、レタス、ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、牧草、青刈りとうもろこし、飼料用米

○年効果額算定式

年効果額 = (事業なかりせば単位面積当り営農経費 - 事業ありせば単位面積当り営農経費) × 効果発生面積

○年効果額の算定

算定例：水稻（区画整理：機械利用効率の向上による経費の増減）

水稻（排水改良・区画整理外：機械利用効率の向上や排水管理作業に要する経費の増減）

小麦（区画整理：機械利用効率の向上による経費の増減）

小麦（排水改良・区画整理外：機械利用効率の向上や排水管理作業に要する経費の増減）

作物名	ha当たり営農経費				ha当たり 経費 節減額 ⑤＝ (①－②) ＋(③－④)	効果 発生 面積 ⑥	年効果額 ⑦＝⑤×⑥
	新設		更新				
	現況 (事業なかりせば) ①	計画 (事業ありせば) ②	事業なかりせば 営農経費 ③	事業ありせば 営農経費 ④			
水稲 (区画整理)	円 1,188,696	円 466,744	円 －	円 －	円 721,952	ha 239	千円 172,547
水稲 (排水改良・区画整理外)	－	－	497,549	466,744	30,805	2,862	88,164
小麦 (区画整理)	446,246	425,615	－	－	20,631	44	908
小麦 (排水改良・区画整理外)	－	－	551,198	402,921	148,277	247	36,624
新 設							216,681
更 新							183,001
合 計							399,682

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「安曇野地区の事業の効用に関する詳細」を参照。

【新設】

- ・事業なかりせば営農経費：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に算定。
- ・事業ありせば営農経費：事後評価時点の営農経費であり、長野県の農業経営指標等を基に、本地区の実態に合わせて算定。

【更新】

- ・事業なかりせば営農経費：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に農業用排水施設の機能が喪失した状況における営農経費を推計し算定。
- ・事業ありせば営農経費：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に算定。
- ・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、施設の維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設

排水門、排水路、水管理施設

○年効果額算定式

年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

区 分	事業なかりせば維持管理費 ①	事業ありせば維持管理費 ②	年効果額 ③＝①－②
	千円	千円	千円
新設整備	302,907	64,582	238,325
更新整備	24,761	302,907	△ 278,146
合 計			△ 39,821

【新設】

- ・事業なかりせば維持管理費（①）：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の維持管理費を基に算定。
- ・事業ありせば維持管理費（②）：施設の管理団体からの聞き取りによる維持管理費の実績値を基に算定。

【更新】

- ・事業なかりせば維持管理費（①）：施設の維持管理実績を基に、施設の機能を失った場合において安全管理等に最低限必要な維持管理費を算定。
- ・事業ありせば維持管理費（②）：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の維持管理費を基に算定。

（４）災害防止効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、洪水等の発生に伴う農作物等の被害が防止又は軽減される年効果額を算定した。

○対象資産

農作物、農地、農業用施設、農漁家、公共土木施設、一般施設

○年効果額算定式

年効果額＝事業なかりせば年被害（想定）額－事業ありせば年被害（想定）額

○年効果額の算定

対象資産項目	事業なかりせば年被害額 ①	事業ありせば年被害額 ②	年効果額 合計 ③=①-②
農業関係資産	千円 5,896,176	千円 118,195	千円 5,777,981
農作物被害	664	46	618
農地被害	1,806,918	36,229	1,770,689
農業用施設被害	4,085,744	81,920	4,003,824
農漁家被害	2,850	—	2,850
公共資産	4,625,957	92,752	4,533,205
公共土木施設被害	4,625,957	92,752	4,533,205
一般資産	6,677,488	137,625	6,539,863
一般資産被害	6,677,488	137,625	6,539,863
新設			4,551,993
更新			12,299,056
合計			16,851,049

- ・事業なかりせば年被害額（①）：事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に湛水シュミレーションにより事業なかりせば想定される年被害額を推定。
- ・事業ありせば年被害額（②）：事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域における資産を対象に湛水シュミレーションにより事業ありせば想定される年被害額を推定。

（５）景観・環境保全効果

○効果の考え方

周辺の景観・環境との調和に配慮した排水施設を整備したことにより、地域住民の生活環境が向上する効果を、地域住民に対してWTP（Willingness To Pay:支払い意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であるCVM（Contingent Valuation Method: 仮想市場法）により効果を算定した。

○対象施設
排水路

○年効果額算定式

$$\text{年効果額} = \text{一戸当たり支払意志額} \times \text{受益範囲世帯数} \times \{C1/(C1+C2)\}$$

ただし

C1：景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分

C2：景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

○年効果額の算定

区分	土地改良 施設名	CVMによる 効果額 ①	景観・環境 保全施設の 資本還元額 ②=③+④	当該土地改 良事業の資 本還元額 ③	その他事業 の資本還元 額 ④	当該土地改良 事業における 効果額 ⑤=①×(③/②)
新設整備	排水路	千円 318,567	千円 430,327	千円 430,327	千円 —	千円 318,567

(6) その他効果（国産農産物安定供給効果）

○効果の考え方

国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対してWTP（Willingness To Pay:支払い意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であるCVM（Contingent Valuation Method: 仮想市場法）により年効果額を算定した。

○対象作物

水稻、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、アスパラガス、レタス、ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、牧草、青刈りとうもろこし、飼料用米、りんご、ぶどう、もも、ブルーベリー

○年効果額算定式

年効果額 = 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定

区 分	増加粗収益額 ①	単位食料生産額当たり効果額 (効果額/食料生産額) ②	当該土地改良事業に おける効果額 ③=①×②
新設整備	1,087,056 千円	97 円/千円	105,444 千円
更新整備	305,654	97	29,648
合 計			135,092

【新設、更新】

増加粗収益額（①）

：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に、事業ありせば増加粗収益額及び事業なかりせば増加粗収益額を整理した。

単位食料生産額当たり効果額（②）：年効果額の算定に用いる単位食料生産額当たり効果額は一般国民に対し国産農産物の安定供給についてWTPを尋ねるCVMにより、97円/千円（原単位）とした。

4. 評価に使用した資料

【共通】

- 農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課（監修）（2007）「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大成出版社（平成26年3月27日一部改正）
- 土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成19年3月28日付け農林水産省農村振興局企画部長通知（平成27年3月27日一部改正））
- 土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成27年3月27日付け農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

【費用】

- 当該事業費及び関連事業費に係る一般に公表されていない諸元については、関東農政局西関東土地改良調査管理事務所調べ（平成26年）

【便益】

- 関東農政局「国営かんがい排水事業安曇野地区土地改良事業計画書説明資料」
- 農林水産省大臣官房統計部「農業物価統計」（平成20～25年）
- 関東農政局統計部「長野農林水産統計年報」（平成21～25年）
- 農林水産省大臣官房統計部「食糧統計年報」（平成15～16, 18～20年）
- 国土交通省河川局河川計画課「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」（平成27年2月改正）
- 便益算定に必要な各種諸元については、関東農政局西関東土地改良調査管理事務所調べ（平成26年）

安曇野地区の事業の効用に関する詳細
2 (2) 総費用の総括－1

区分	施設名 (又は工種)	事業着工時点 の資産価額	当該事業費	関連事業費	評価期間における 予防保全費 ・再整備費	評価期間終了 時点の資産価額	総費用 ⑥＝①＋②＋③＋ ④－⑤
		①	②	③	④	⑤	
国 営 事 業	本神排水路(新設)	-	4,871,216	-	1,100,495	517,385	5,454,326
	あづみ野排水路(改修)	427,476	4,490,861	-	965,397	586,099	5,297,635
	あづみ野排水路(新設)	-	3,571,711	-	767,807	466,141	3,873,377
	勘左衛門堰排水路(新設)	-	516,288	-	101,692	101,899	516,081
	拾ヶ堰排水路(改修)	47,123	16,287,979	-	2,218,520	2,229,147	16,324,475
	豊科南排水路(新設)	-	3,736,681	-	-	135,843	3,600,838
	新堀堰排水路(新設：国営)	-	2,954,576	-	-	94,722	2,859,854
	梓橋排水路(新設)	-	3,340,321	-	-	119,612	3,220,709
	中信左岸排水路(新設)	-	582,977	-	116,785	116,785	582,977
	三田排水路(新設)	-	1,961,160	-	-	71,152	1,890,008
	有明排水路(新設)	-	4,107,931	-	980,414	441,550	4,646,795
	水管理施設(建物)	-	159,731	-	-	3,672	156,059
	水管理施設(空調・電気設備)	-	238,387	-	204,402	16,434	426,355
	水管理施設(監視装置)	-	311,903	-	510,356	64,481	757,778
	計	474,599	47,131,722	-	6,965,868	4,964,922	49,607,267
県 営 事 業	長尾排水路(新設)	-	-	92,215	-	5,940	86,275
	小田多井堰排水路(改修)	533,469	-	675,201	-	12,806	1,195,864
	横沢堰排水路(改修)	492,512	-	627,342	86,095	89,862	1,116,087
	横沢堰排水路(新設)	-	-	117,726	-	5,007	112,719
	寺沢堰排水路(改修)	145,237	-	439,818	-	4,959	580,096
	寺沢堰排水路(新設)	-	-	236,834	-	12,130	224,704
	下沢堰排水路(改修)	53,045	-	846,448	105,308	93,983	910,818
	新田堰排水路(改修)	229,453	-	1,348,869	168,769	165,339	1,581,752
	矢原堰排水路(改修)	739,384	-	780,603	-	23,530	1,496,457
	矢原堰排水路(新設)	-	-	104,436	-	7,851	96,585
	矢原堰白金放水路(改修)	40,097	-	151,722	-	8,914	182,905
	上堀堰排水路(改修)	20,905	-	200,528	31,861	33,347	219,947
	上堀堰排水路(新設)	-	-	675,163	-	28,322	646,841
	新堀堰排水路(改修)	705,948	-	1,067,548	201,789	156,431	1,818,854
	新堀堰排水路(新設：県営)	-	-	411,051	-	8,472	402,579
	新堀排水路(改修)	76,159	-	3,466,361	529,943	450,450	3,622,013
	豊里排水路(新設)	-	-	1,841,305	-	106,576	1,734,729
	富田排水路(新設)	-	-	792,082	-	26,750	765,332
	富士尾排水路(新設)	-	-	744,316	135,739	118,330	761,725
	堀金末端排水路	398,329	-	-	269,383	2,879	664,833

安曇野地区の事業の効用に関する詳細
2 (2) 総費用の総括ー2

区分	施設名 (又は工種)	事業着工時点 の資産価額	当該事業費	関連事業費	評価期間における 予防保全費 ・再整備費	評価期間終了 時点の資産価額	総費用 ⑥=①+②+③+ ④-⑤
		①	②	③	④	⑤	
県営事業	中信左岸末端排水路	904,100	-	-	458,570	4,901	1,357,769
	梓川末端排水路	844,363	-	-	489,452	5,232	1,328,583
	明盛末端排水路	1,448,659	-	-	678,255	15,079	2,111,835
	温末端排水路	746,287	-	-	299,107	14,385	1,031,009
	有明末端排水路	1,283,571	-	-	476,993	29,822	1,730,742
	三田末端排水路	854,007	-	-	317,361	19,842	1,151,526
	大妻末端排水路	204,436	-	-	88,492	3,069	289,859
	三郷南部末端排水路	1,349,531	-	-	465,613	36,329	1,778,815
	南穂高末端排水路	1,038,886	-	-	358,435	27,966	1,369,355
	豊科南部末端排水路	-	-	-	358,334	47,174	311,160
	立石整地工	-	-	1,028,610	-	-	1,028,610
	立足末端排水路(撤去)	-	-	-	-	-	-
	立石末端排水路(更新)	-	-	2,359,355	589,334	202,868	2,745,821
	穂高西部整地工	-	-	1,668,116	-	-	1,668,116
	穂高西部末端排水路(撤去)	-	-	-	-	-	-
	穂高西部末端排水路(更新)	-	-	3,356,308	858,853	354,512	3,860,649
	烏川整地工	-	-	769,602	-	-	769,602
	烏川末端排水路(撤去)	-	-	-	-	-	-
	烏川末端排水路(更新)	-	-	2,320,930	-	46,016	2,274,914
	牧整地工	-	-	252,486	-	-	252,486
	牧末端排水路(撤去)	-	-	-	-	-	-
	牧末端排水路(更新)	-	-	810,854	195,866	60,325	946,395
	岩原整地工	-	-	170,750	-	-	170,750
	岩原末端排水路(撤去)	-	-	-	-	-	-
	岩原末端排水路(更新)	-	-	559,608	141,677	31,518	669,767
	南穂高末端排水路	1,236,464	-	-	495,567	23,834	1,708,197
	高家末端排水路	933,550	-	-	404,095	14,015	1,323,630
	計	14,278,392	-	27,916,187	8,204,891	2,298,765	48,100,705
その他施設	二木末端排水路	28,265	-	-	49,155	525	76,895
	穂高末端排水路	59,941	-	-	66,334	709	125,566
	穂高東部末端排水路	139,218	-	-	44,646	4,226	179,638
	牧北部末端排水路	65,908	-	-	66,858	715	132,051
	有明南部末端排水路	193,500	-	-	196,291	2,098	387,693
	柏原西部末端排水路	153,791	-	-	156,009	1,667	308,133
	安曇野末端排水路	-	-	-	4,653,535	563,513	4,090,022
	計	640,623	-	-	5,232,828	573,453	5,299,998
	合 計	15,393,614	47,131,722	27,916,187	20,403,587	7,837,140	103,007,970

評価期間	年度	割引率(割引率1%)	新設及び機能向上に係る効果				新設及び機能向上に係る効果				新設及び機能向上に係る効果				新設及び機能向上に係る効果				計		
			更新分に係る効果 年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	更新分に係る効果 年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	更新分に係る効果 年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	更新分に係る効果 年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)	年効果額 (千円)			
1	H5	0.4220	-22	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	553,346	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	437,652	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 659,114
2	H6	0.4388	-21	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	562,160	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	447,049	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 633,879
3	H7	0.4564	-20	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	571,639	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	400,966	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 609,435
4	H8	0.4746	-19	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	492,019	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	385,590	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 586,064
5	H9	0.4936	-18	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	473,079	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	370,748	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 563,505
6	H10	0.5124	-17	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	454,834	183,001	216,681	0.0	0.0	183,001	356,449	△ 278,146	13,177	0.0	0.0	△ 278,146	△ 541,772
7	H11	0.5339	-16	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	437,370	183,001	216,681	3.5	7,584	190,585	356,968	△ 278,146	13,177	3.5	3,961	△ 274,385	△ 513,551
8	H12	0.5553	-15	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	420,515	183,001	216,681	27.7	60,021	243,022	437,641	△ 278,146	13,177	27.7	31,350	△ 246,396	△ 444,437
9	H13	0.5775	-14	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	404,350	183,001	216,681	33.7	73,021	256,022	437,328	△ 278,146	13,177	33.7	38,141	△ 225,148	0.0
10	H14	0.6006	-13	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	388,798	183,001	216,681	33.7	73,021	256,022	426,271	△ 278,146	13,177	33.7	38,141	△ 225,148	0.0
11	H15	0.6246	-12	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	373,858	183,001	216,681	33.7	73,021	256,022	409,886	△ 278,146	13,177	33.7	38,141	△ 225,148	0.0
12	H16	0.6486	-11	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	359,470	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	504,861	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	0.0
13	H17	0.6726	-10	233,512	309,797	0.0	0.0	233,512	345,636	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	485,437	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	0.0
14	H18	0.7026	-9	233,512	309,797	95.7	296,476	529,988	754,324	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	466,787	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	95.7
15	H19	0.7307	-8	233,512	309,797	96.1	297,715	531,267	727,011	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	448,831	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	96.1
16	H20	0.7599	-7	233,512	309,797	96.5	298,954	532,466	700,705	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	431,584	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	96.5
17	H21	0.7903	-6	233,512	309,797	97.1	300,813	534,325	676,104	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	414,983	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	97.1
18	H22	0.8219 <td>-5</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>98.5</td> <td>305,150</td> <td>538,662</td> <td>655,366</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>66.9</td> <td>144,960</td> <td>327,961</td> <td>399,620</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>66.9</td> <td>75,715</td> <td>△ 225,148</td> <td>98.5</td>	-5	233,512	309,797	98.5	305,150	538,662	655,366	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	399,620	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	98.5
19	H23	0.8538	-4	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	635,598	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	383,670	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
20	H24	0.8836	-3	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	617,146	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	368,910	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
21	H25	0.9246	-2	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	597,615	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	354,706	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
22	H26	0.9615	-1	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	565,064	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	341,961	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
23	H27	1.0015	0	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	534,309	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	327,961	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
24	H28	1.0400	1	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	502,473	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	315,347	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
25	H29	1.0816	2	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	522,413	183,001	216,681	66.9	144,960	327,961	303,218	△ 278,146	13,177	66.9	75,715	△ 225,148	100.0
26	H30	1.1299	3	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	492,984	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	355,304	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
27	H31	1.1649	4	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	464,406	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	341,638	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
28	H32	1.2167	5	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	449,543	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	328,497	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
29	H33	1.2653 <td>6</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>429,391</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>315,879</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	6	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	429,391	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	315,879	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
30	H34	1.3159 <td>7</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>411,880</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>303,733</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	7	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	411,880	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	303,733	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
31	H35	1.3686 <td>8</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>396,982</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>292,337</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	8	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	396,982	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	292,337	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
32	H36	1.4233 <td>9</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>381,725</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>280,819</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	9	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	381,725	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	280,819	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
33	H37	1.4802 <td>10</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>367,051</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>270,014</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	10	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	367,051	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	270,014	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
34	H38	1.5395 <td>11</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>352,913</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>259,618</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	11	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	352,913	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	259,618	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
35	H39	1.6010 <td>12</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>339,356</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>249,645</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	12	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	339,356	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	249,645	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
36	H40	1.6651 <td>13</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>326,292</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>240,035</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	13	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	326,292	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	240,035	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
37	H41	1.7317 <td>14</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>313,743</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>230,838</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	14	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	313,743	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	230,838	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
38	H42	1.8009 <td>15</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>301,687</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>221,935</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	15	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	301,687	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	221,935	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
39	H43	1.8730 <td>16</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>290,014</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>213,391</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	16	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	290,014	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	213,391	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
40	H44	1.9419 <td>17</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>278,920</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>205,186</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	17	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	278,920	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	205,186	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
41	H45	2.0258 <td>18</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>268,195</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>197,268</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	18	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	268,195	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	197,268	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
42	H46	2.1088 <td>19</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>257,884</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>189,710</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	19	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	257,884	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	189,710	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
43	H47	2.1911 <td>20</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>247,902</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>182,412</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	20	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	247,902	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	182,412	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
44	H48	2.2788 <td>21</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>238,419</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>175,391</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	21	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	238,419	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	175,391	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
45	H49	2.3699 <td>22</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>229,254</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>168,649</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	22	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	229,254	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	168,649	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
46	H50	2.4647 <td>23</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>220,426</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>162,163</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	23	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	220,426	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	162,163	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
47	H51	2.5633 <td>24</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>211,957</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>155,925</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	24	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	211,957	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	155,925	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
48	H52	2.6658 <td>25</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>203,807</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>149,929</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	25	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	203,807	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	149,929	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
49	H53	2.7725 <td>26</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>195,964</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>144,159</td> <td>△ 278,146</td> <td>13,177</td> <td>100.0</td> <td>113,177</td> <td>△ 225,148</td> <td>100.0</td>	26	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	195,964	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	144,159	△ 278,146	13,177	100.0	113,177	△ 225,148	100.0
50	H54	2.8834 <td>27</td> <td>233,512</td> <td>309,797</td> <td>100.0</td> <td>309,797</td> <td>543,309</td> <td>188,427</td> <td>183,001</td> <td>216,681</td> <td>100.0</td> <td>216,681</td> <td>399,682</td> <td>138,6</td>	27	233,512	309,797	100.0	309,797	543,309	188,427	183,001	216,681	100.0	216,681	399,682	138,6						

※経過年は評価年からの年数

安曇野地区の事業の効用に關する詳細
2 (4) 総貸益額算出表-3

評価 年度 期間	割引 率(1 割+割 引率) ①	経 過 年 (t)	更新分に 係る効果				新設及び機能向上分				景観・環境保全効果				新設及び機能向上分 に係る効果				国産畜産物安定供給効果				計	割引後 効果額 合計 (千円)	備考		
			年効果額 (千円) ②	年効果額 (千円) ③	年効果額 割合 (%) ④	年効果額 割合 (%) ⑤	年効果額 (千円) ⑥=(2)+(3) ⑦=(6)÷①	年効果額 (千円) ⑧	年効果額 割合 (%) ⑨	年効果額 割合 (%) ⑩	年効果額 (千円) ⑪	年効果額 割合 (%) ⑫	年効果額 割合 (%) ⑬	年効果額 (千円) ⑭	年効果額 割合 (%) ⑮	年効果額 割合 (%) ⑯	年効果額 (千円) ⑰=(2)+(3) ⑱=(17)÷①	年効果額 割合 (%) ⑲	年効果額 割合 (%) ⑳								
1	H5	0.4220-22	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	70,256	29,542,823	着工	
2	H6	0.4388-21	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	67,566	28,411,739		
3	H7	0.4564-20	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	64,961	27,316,107		
4	H8	0.4746-19	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	62,469	26,268,586		
5	H9	0.4938-18	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	60,065	25,257,437		
6	H10	0.5134-17	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	57,748	24,283,348		
7	H11	0.5339-16	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	55,531	23,372,572		
8	H12	0.5553-15	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	53,391	22,615,599		
9	H13	0.5775-14	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	51,339	21,780,490		
10	H14	0.6006-13	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	49,364	20,942,779		
11	H15	0.6246-12	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	47,467	20,138,061		
12	H16	0.6496-11	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	45,640	19,531,629		
13	H17	0.6756-10	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	43,884	18,779,967	工事完了	
14	H18	0.7026-9	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	42,135	18,047,942		
15	H19	0.7300-8	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	40,487	17,324,497		
16	H20	0.7589-7	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	38,939	16,622,658	完了公告	
17	H21	0.7903-6	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	37,491	15,937,179		
18	H22	0.8219-5	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	36,143	15,272,618		
19	H23	0.8548-4	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	34,895	14,627,071		
20	H24	0.8890-3	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	33,747	14,000,546		
21	H25	0.9246-2	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	32,699	13,400,021		
22	H26	0.9615-1	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	31,757	12,822,506		
23	H27	1.0000	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	30,909	12,275,031		
24	H28	1.0400	1	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,413	11,747,556	
25	H29	1.0816	2	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,165	11,242,081	
26	H30	1.1249	3	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	28,917	10,756,618	
27	H31	1.1699	4	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	28,669	10,281,131	
28	H32	1.2167	5	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	28,421	9,815,618	
29	H33	1.2653	6	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	28,173	9,350,181	
30	H34	1.3159	7	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	27,925	8,884,706	
31	H35	1.3686	8	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	27,677	8,419,231	
32	H36	1.4233	9	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	27,429	7,953,756	
33	H37	1.4802	10	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	27,181	7,488,281	
34	H38	1.5395	11	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	26,933	7,022,806	
35	H39	1.6010	12	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	26,685	6,557,331	
36	H40	1.6651	13	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	26,437	6,091,856	
37	H41	1.7317	14	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	26,189	5,626,381	
38	H42	1.8009	15	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	25,941	5,160,906	
39	H43	1.8730	16	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	25,693	4,695,431	
40	H44	1.9479	17	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	25,445	4,229,956	
41	H45	2.0258	18	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	25,197	3,764,481	
42	H46	2.1068	19	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	24,949	3,298,006	
43	H47	2.1911	20	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	29,648	105,444	0.0	0	24,701	2,832,531	
44	H48	2.2788	21	0	318,567	0.0	0	0	318,567	100.0	0	0	29,648	105,444													

安曇野地区の事業の効用に関する詳細

3 (1) 作物生産効果ー1

作物名	新設・更新	作付面積		効果発生面積 ①	効果要因	単 収			生産増減量 ③= ①×② ÷100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ⑤=③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦= ⑤×⑥
		現況	計画			事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収	効果算定 対象 単収 ②					
水稲	新設	ha 3, 161	ha 2, 511	ha 2, 511	単収増 (水害防止)	kg/10a 620	kg/10a 631	kg/10a 11	t 276. 2	千円 / t 232	千円 64, 078	% 77	千円 49, 340
	更新	3, 161	3, 161	△ 650	作付減	-	-	620	△ 4030. 0	232	△ 934, 960	-	-
				34	単収増 (水害防止)	543	602	59	20. 2	232	4, 686	77	3, 608
				3, 161	単収増 (乾田化)	602	620	18	569. 0	232	132, 008	77	101, 646
大豆					水稲計						△ 734, 188		154, 594
	新設	256	100	△ 156	作付減	-	-	217	△ 338. 5	109	△ 36, 897	-	-
	更新	256	256	3	単収増 (水害防止)	125	136	11	0. 3	109	33	63	21
				256	単収増 (田畑輪換)	189	217	28	71. 7	109	7, 815	63	4, 923
そば				256	単収増 (乾田化)	164	217	53	135. 7	109	14, 791	63	9, 318
					大豆計						△ 14, 258		14, 262
	新設	172	104	104	単収増 (水害防止)	84	85	1	1. 0	261	261	72	188
				△ 68	作付減	-	-	84	△ 57. 1	261	△ 14, 903	-	-
小麦 (表作)				3	単収増 (水害防止)	50	52	2	0. 1	261	26	72	19
	更新	172	172	172	単収増 (田畑輪換)	73	84	11	18. 9	261	4, 933	72	3, 552
				172	単収増 (乾田化)	63	84	21	36. 1	261	9, 422	72	6, 784
					そば計						△ 261		10, 543
小麦 (表作)	新設	0	459	459	作付増	-	-	362	1661. 6	52	86, 403	-	-

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細

3 (1) 作物生産効果 - 2

作物名	新設・更新	作付面積		効果要因	単 収			生産増減量 ③ = ① × ② ÷ 100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ⑤ = ③ × ④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦ = ⑤ × ⑥
		現況	計画		事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収	効果算定 対象 単収 ②					
トマト(生食用)	新設	ha	ha		kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	千円 / t	千円	%	千円
		19	43	作付増	-	-	7,067	1696.1	257	435,898	9	39,231
	更新	19	19	単収増 (水害防止)	6,863	7,067	204	1.0	257	257	81	208
				トマト(生)計						436,155		39,439
トマト(加工用)	新設	-	74	作付増	-	-	8,002	5921.5	46	272,389	6	16,343
さやえんどう	新設	7	-	作付減	-	-	525	△ 36.8	1,752	△ 64,474	9	△ 5,803
		7	7	単収増 (田畑輪換)	457	525	68	4.8	1,752	8,410	81	6,812
				単収増 (乾田化)	401	525	124	8.7	1,752	15,242	81	12,346
				さやえんどう計						△ 40,822		13,355
スイートコーン	新設	13	55	作付増	-	-	849	356.6	162	57,769	9	5,199
				単収増 (田畑輪換)	738	849	111	14.4	162	2,333	81	1,890
				単収増 (乾田化)	648	849	201	26.1	162	4,228	81	3,425
				スイートコーン計						64,330		10,514
セルリー	新設	8	0	作付減	-	-	4,777	△ 382.2	266	△ 101,665	19	△ 19,316
		8	8	単収増 (田畑輪換)	4,154	4,777	623	49.8	266	13,247	79	10,465
				単収増 (乾田化)	3,981	4,777	796	63.7	266	16,944	79	13,386
				セルリー計						△ 71,474		4,535
アスパラガス	新設	0	31	作付増	-	-	300	93.0	805	74,865	19	14,224

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細

3 (1) 作物生産効果－3

作物名	新設・更新	作付面積		効果要因	単 収			生産増減量 ③＝ ①×② ÷100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ⑤＝ ③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦＝ ⑤×⑥
		現況	計画		事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収	効果算定 対象 単収 ②					
レタス	新設	ha	ha	ha	kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	千円 / t	千円	%	千円
		12	4	△ 8	－	－	3, 263	△ 261. 0	104	△ 27, 144	19	△ 5, 157
	更新	12	12	12	2, 837	3, 263	426	51. 1	104	5, 314	79	4, 198
				12	2, 837	3, 263	426	51. 1	104	5, 314	79	4, 198
										△ 16, 516		3, 239
ばれいしょ	新設	18	76	58	－	－	2, 150	1247. 0	88	109, 736	15	16, 460
	更新	18	18	1	1, 631	1, 678	47	0. 2	88	18	82	15
				18	1, 870	2, 150	280	50. 4	88	4, 435	82	3, 637
				18	1, 955	2, 150	195	35. 1	88	3, 089	82	2, 533
										117, 278		22, 645
だいこん	新設	34	－	△ 34	－	－	2, 480	△ 843. 2	64	△ 53, 965	15	△ 8, 095
	更新	34	34	34	2, 157	2, 480	323	109. 8	64	7, 027	82	5, 762
				34	1, 908	2, 480	572	194. 5	64	12, 448	82	10, 207
										△ 34, 490		7, 874

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細

3 (1) 作物生産効果 - 4

作物名	新設・更新	作付面積		効果要因	単収			生産増減量 ③＝ ①×② ÷100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦＝ ⑤×⑥
		現況	計画		効果 発生 面積 ①	事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収					
ねぎ	新設	ha	ha	ha	kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	千円/ t	千円	%	千円
		17	78	17	1,989	2,443	454	77.2	211	16,289	80	13,031
	更新	61			－	－	2,443	1490.2	211	314,432	2	6,289
		17	17	1	1,307	1,401	94	0.5	211	106	80	85
たまねぎ	新設		42	42	－	－	3,456	1451.5	56	81,284	19	15,444
		2	11	61	40,000	40,000	－	3600.0	61	219,600	15	32,940
	新設	－	9	9	－	－	145,000	13050.0	42	548,100	17	93,177
飼料用米	新設	－	73	73	－	－	631	460.6	105	48,363	－	－
小麦（裏作）	新設	273	248	248	339	362	23	57.0	52	2,964	61	1,808
				△ 25	－	339	－	△ 84.8	52	△ 4,410	－	－
	更新	273	273	7	221	253	32	2.2	52	114	61	70
田 計				273	253	339	86	234.8	52	12,210	61	7,448
										10,868		9,326
										1,399,616		498,789
大豆	新設	129	143	14	－	－	217	30.4	109	3,314	－	－

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細

3 (1) 作物生産効果－5

作物名	新設・更新	作付面積		効果発生面積 ①	効果要因	単 収			生産増減量 ③= ①×② ÷100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ⑤=③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦= ⑤×⑥
		現況	計画			事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収	効果算定 対象 単収 ②					
そば	新設	ha	ha	ha		kg/10a	kg/10a	kg/10a	t	千円/t	千円	%	千円
		-	126	126	作付増	-	-	85	107.1	261	27,953	-	-
	新設	38	46	8	作付増	-	-	7,067	565.4	257	145,308	9	13,078
トマト(生食用)	更新	38	38	0.1	単収増 (水害防止)	6,988	7,067	79	0.1	257	26	81	21
					トマト(生)計						145,334		13,099
	新設	15	7	△ 8	作付減	-	-	525	△ 42.0	1,752	△ 73,584	9	△ 6,623
スイートコーン	新設	24	66	42	作付増	-	-	849	356.6	162	57,769	9	5,199
セルリー	新設	16	37	21	作付増	-	-	4,777	1003.2	266	266,851	19	50,702
アスパラガス	新設	27	34	7	作付増	-	-	300	21.0	805	16,905	19	3,212
レタス	新設	24	23	△ 1	作付減	-	-	3,263	△ 32.6	104	△ 3,390	19	△ 644
ばれいしょ	新設	34	-	△ 34	作付減	-	-	2,150	△ 731.0	88	△ 64,328	15	△ 9,649
だいこん	更新	73	73	0.1	単収増 (水害防止)	2,401	2,480	79	0.1	64	6	82	5
ねぎ	新設	30	-	△ 30	作付減	-	-	1,989	△ 596.7	211	△ 125,904	2	△ 2,518
きく	新設	2	-	△ 2	作付減	-	-	40,000	△ 800.0	61	△ 48,800	15	△ 7,320
牧草	新設	319	104	△ 215	作付減	-	-	6,027	△ 12958.1	15	△ 194,372	-	-
	更新	319	319	0.4	単収増 (水害防止)	5,870	6,027	157	0.6	15	9	3	0
					牧草計						△ 194,363		0
青刈りとうもろこし	新設	-	150	150	作付増	-	-	5,211	7816.5	18	140,697	-	-

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細
3 (1) 作物生産効果－6

作物名	新設・更新	作付面積		効果要因	単 収			生産増減量 ③＝ ①×② ÷100	生産物 単価 ④	増加粗 収益額 ⑤＝ ③×④	純 益 率 ⑥	年効果額 ⑦＝ ⑤×⑥
		現況	計画		事業 なかりせ 単収	事業 ありせば 単収	効果算定 対象 単収 ②					
小麦（裏作）	新設	ha 77	ha -	ha △ 77 作付減	kg/10a -	kg/10a -	kg/10a 339	t △ 261.0	千円/t 52	千円 △ 13, 572	% -	千円 -
普通畑計										134, 888		45, 463
りんご	新設	587	670	83 作付増	-	-	3, 430	2, 846. 9	233	663, 328	-	-
ぶどう	新設	29	20	△ 9 作付減	-	-	1, 074	△ 96. 7	469	△ 45, 352	-	-
もも	新設	16	6	△ 10 作付減	-	-	1, 268	△ 126. 8	248	△ 31, 446	3	△ 943
ブルーン	新設	5	-	△ 5 作付減	-	-	555	△ 27. 8	339	△ 9, 424	-	-
桑	新設	59	-	△ 59 作付減	-	-	37	△ 21. 8	1, 894	△ 41, 289	-	-
樹園地計										535, 817		△ 943
新設		5, 496	5, 423							2, 699, 627		309, 797
更新		4, 606	4, 606							△ 629, 306		233, 512
合計										2, 070, 321		543, 309

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

安曇野地区の事業の効用に関する詳細
3 (2) 営農経費節減効果 - 1

作物名	ha当たり営農経費				ha当たり 経費節減額 ⑤＝(①-②) ＋ (③-④)	効果発生面積 ⑥	年効果額 ⑦＝⑤×⑥ 千円
	新設		更新				
	現況 (事業なかりせば) ①	計画 (事業ありせば) ②	事業なかりせば 営農経費 ③	事業ありせば 営農経費 ④			
水稲 (区画整理)	1,188,696	466,744			721,952	239	172,547
水稲 (排水改良・区画整理内)			1,176,921	1,188,696	△ 11,775	299	△ 3,521
水稲 (排水改良・区画整理外)			497,549	466,744	30,805	2,862	88,164
大豆 (区画整理)	485,128	458,045			27,083	24	650
大豆 (排水改良・区画整理内)			539,828	485,128	54,700	24	1,313
大豆 (排水改良・区画整理外)			621,682	458,045	163,637	232	37,964
そば (区画整理)	332,316	180,628			151,688	22	3,337
そば (排水改良・区画整理内)			360,035	332,316	27,719	16	444
そば (排水改良・区画整理外)			258,413	180,628	77,785	156	12,134
小麦(表作) (区画整理)	446,246	425,615			20,631	44	908
トマト(生食用) (区画整理)	6,423,185	5,397,524			1,025,661	8	8,205
トマト(加工用) (区画整理)	2,407,124	1,379,146			1,027,978	7	7,196
さやえんどう (区画整理)	2,281,410	1,756,633			524,777	1	525
スイートコーン (区画整理)	637,578	593,999			43,579	11	479
スイートコーン (排水改良・区画整理内)			681,930	637,578	44,352	1	44
スイートコーン (排水改良・区画整理外)			671,868	570,565	101,303	12	1,216
セロリー (区画整理)	4,638,845	3,757,767			881,078	4	3,524
レタス (区画整理)	1,886,405	1,405,498			480,907	2	962
レタス (排水改良・区画整理内)			2,292,226	1,886,405	405,821	1	406
レタス (排水改良・区画整理外)			1,312,330	1,197,573	114,757	11	1,262

安曇野地区の事業の効用に関する詳細
3 (2) 営農経費節減効果-2

作物名	ha当たり営農経費				ha当たり 経費節減額 ⑤＝①－② ＋ ③－④	効果発生面積 ⑥	年効果額 ⑦＝⑤×⑥
	新設		更新				
	現況 (事業なかりせば) ①	計画 (事業ありせば) ②	事業なかりせば 営農経費 ③	事業ありせば 営農経費 ④			
ばれいしよ (区画整理)	円 942,018	円 771,294	円	円	円 170,724	ha 7	千円 1,195
ばれいしよ (排水改良・区画整理内)			1,021,541	942,018	79,523	2	159
ばれいしよ (排水改良・区画整理外)			925,149	762,020	163,129	16	2,610
だいこん (区画整理)	1,145,617	884,901			260,716	7	1,825
ねぎ (区画整理)	2,492,007	2,165,079			326,928	7	2,288
ねぎ (排水改良・区画整理内)			2,595,525	2,492,007	103,518	2	207
ねぎ (排水改良・区画整理外)			2,266,380	2,122,818	143,562	15	2,153
たまねぎ (区画整理)	2,219,506	1,585,314			634,192	4	2,537
牧草 (区画整理)	875,799	570,957			304,842	10	3,048
青刈りとらもちこし (区画整理)	615,647	440,701			174,946	14	2,449
飼料用米 (区画整理)	1,064,300	419,838			644,462	7	4,511
小麦(裏作) (区画整理)	446,246	425,615			20,631	24	495
小麦(裏作) (排水改良・区画整理内)			516,333	446,246	70,087	26	1,822
小麦(裏作) (排水改良・区画整理外)			551,198	402,921	148,277	247	36,624
新設							216,681
更新							183,001
合計							399,682