官民連携新技術研究開発事業 新技術概要書

			本概要書作	作成年月	平成25年1月25日	
1. 新技術名	フィルダム監査廊の合理化工法					
2. 開発会社	前田建設工業(株)、(株)熊谷組、(株)錢高組、飛島建設(株)、日本国土開発(株)、 フジミエ研(株)、(株)前田製作所					
	会社名 前田建設工業(株)					
	住所 〒179-8903 東京都練馬区部			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
3. 資料請求先	担当課	技術研究所 企画·知財G		担当者	飯島 健	
	電話	03-5372-4953		FAX	03-5372-4766	
	ホームへ゜ーシ゛	http://www.maeda.co.jp/				
	大分類			小分類		
4. 工種区分	13. 農業月	刊ダム		1302. フィ	ィルダム	
5. 新技術の概要	フィルダム監査廊の設置にあたっては、型枠の設置、配筋、コンクリート打設、型枠解体という一連の作業を狭隘な空間で施工する必要があり、盛立工をはじめ、機械化が進んだダム施工の中で、型枠の設置・解体は入力に頼らざるを得ず、低能率な施工方法を余儀なくされている。本工法は、鋼製の型枠を用いて鉄筋コンクリートを打設していたフィルダム監査廊を、コンクリートニ次製品であるプレキャスト部材を監査廊本体の一部として構造上取り扱うこととし、内型枠の組立・解体作業をなくして、フィルダム監査廊の施工面から合理化を図り、工期の短縮や安全性の向上などを実現させ、全体としてダム工事のコスト、縮減を図るものである。					
6. 適用範囲(留意点)	【留意点】 ・プレキャ 来する必・ ・プレキャ ため、慎重に ・プレキャ	ムの監査廊 スト型枠は、現場ご 要がある。 スト型枠は、部材厚 場への搬入、据え付 取り扱う必要があ	さが薄く、下け時等には る。 りには、揚重	方が解放さ 、補強枠等	ため、事前に製造計画を立 された逆U字型の形状である を取り付けるなどの処置を であり、ケーブルクレーンが	

7	7. 従来技術との比較		新技術	比較する従来技術 (当初の工法・標準案)	比較の根拠			
	概要図		(新技術) 繊維機第コンクリー プレキャスト 製物 フレキャスト 型や設置 コンクリート 打設	(従来技術) (従来技術) 鉄筋 製立 対 コンクリート 利立 利立 対 打設 解体	_			
	工法名		プレキャスト型枠 +繊維補強コンクリート 現場打ち鉄筋コンクリート		_			
	経済性(直接工事費)		従来技術とほぼ同等 -		-			
	工程		0.8~0.9		1プロック(6m)当たりの施工サイクルが、 従来工法より2~3日短縮できる。			
	品質		従来技術より向上	_	工場製作のコンケリート2次製品を用いるので、品質が向上する。			
	安全性		従来技術より向上	_	1部材の重量が軽く、狭隘な斜面 の作業でも、安全性が向上する。			
	施工性		従来技術より向上	_	人力施工となる型枠の設置・解体 が不要となり、施工性が向上する。			
	周辺環境への影響		従来技術より向上		一般型枠を使用しないので、廃棄 物の発生が低減できる。			
8	8. 特許		特許第03530656 号					
9	9. 実用新案		なし					
		水省	北陸農政局 日野川用水農業水利事業所 日野川用水(二期)農業水利事業 桝谷ダム第三期建設工事(平成11年) 九州農政局 肝属中部農業水利事業所 肝属中部(一期)農業水利事業 荒瀬ダム第四期建設工事(平成24年)					
	0. 実績 🕌		山形県 債務負担行為工事 綱木川ダム建設事業堤体工事(平成10年)					
	₹0	の他	東京電力(株) 神流川発電所新設工事(I期)のうち土木工事(上部ダム工区)(平成11年) 北海道電力(株) 京極発電所新設工事のうち土木本工事(第4工区)(平成22年)					
1	1. 備考		新技術は、プレキャスト埋設型枠を用いることと、監査廊の鉄筋をなくし鋼繊維コンクリートを用いることで、監査廊の施工を合理化するものである。プレキャスト型枠については上記の現場への適用実績がある。鋼繊維補強コンクリートの適用については、実物大模型の構造実験によって耐荷性能を確認している(現場への適用事例は現時点ではない)。					