



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営施設応急対策事業母畑地区
北幹線水路改修（その3）工事

積 算 書

（当初）

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:北幹線用水路改修(その3)工事

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線水路改修 (その3) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			279,140,000	
・工事原価			239,818,000	
純工事費			183,263,000	
・直接工事費			169,532,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	152,729,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	16,803,000	
・間接工事費			70,286,000	
・共通仮設費			13,731,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$169,532,000 \times ((4.870 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			12,884,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			847,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$169,530,000 \times (0.500)$			847,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			56,555,000	
・現場管理費 (率計上)				
$183,263,000 \times ((25.500 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			56,555,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$239,818,000 \times (16.360 \times 1.000 + 0.04)$			39,330,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			2,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:北幹線用水路改修(その3)工事

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区					
工事名	北幹線用水路改修（その3）工事					
工事別工事名:北幹線用水路改修（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 止水バンド工（区間1-2）					
	φ1800用		箇所	489,509		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 止水バンド工（区間1-3）					
	φ1800用		箇所	508,766		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 止水バンド工（区間1-4）					
	φ1800用		箇所	497,763		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 止水バンド工（区間1-5）					
	φ1800用		箇所	495,532		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 止水バンド工（区間1-6）					
	φ1800用		箇所	517,884		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 止水バンド工（区間1-7）					
	φ1800用		箇所	499,827		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 止水バンド工（区間1-8）					
	φ1800用		箇所	514,272		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 止水バンド工（区間1-9）					
	φ1800用		箇所	498,448		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 止水バンド工（区間1-10）					
	φ1800用		箇所	508,597		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 止水バンド工（区間1-11）					
	φ1800用		箇所	494,668		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 止水バンド工（区間1-12）					
	φ1800用		箇所	510,493		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 止水バンド工（区間1-13）					
	φ1800用		箇所	506,702		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 止水バンド工（区間1-14）					
	φ1800用		箇所	495,532		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 止水バンド工（区間1-15）					
	φ1650用		箇所	396,057		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 止水バンド工（区間1-16）					
	φ1650用		箇所	400,532		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 止水バンド工（区間1-17）					
	φ1650用		箇所	400,532		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 止水バンド工（区間1-18）					
	φ1650用		箇所	397,436		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 止水バンド工（区間1-19）					
	φ1650用		箇所	397,436		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 既設止水バンド搬出撤去					
	処分含む		箇所	29,324		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 管内洗浄工					
			箇所	6,587		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 人孔蓋開閉工					
			箇所	96,090		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 人力小運搬					

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線水路改修（その3）工事

工事別工事名:北幹線水路改修（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	止水バンド工（区間1-2） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	止水バンド工（区間1-2） φ1800用	1.000	箇所	489,509	489,509	T単 1号
	合 計				489,509	
	単 価				489,509	
	*** B単- 2号 ***					
000002	止水バンド工（区間1-3） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00002	止水バンド工（区間1-3） φ1800用	1.000	箇所	508,766	508,766	T単 2号
	合 計				508,766	
	単 価				508,766	
	*** B単- 3号 ***					
000003	止水バンド工（区間1-4） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	止水バンド工（区間1-4） φ1800用	1.000	箇所	497,763	497,763	T単 3号
	合 計				497,763	
	単 価				497,763	
	*** B単- 4号 ***					
000004	止水バンド工（区間1-5） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	止水バンド工（区間1-5） φ1800用	1.000	箇所	495,532	495,532	T単 4号
	合 計				495,532	
	単 価				495,532	
	*** B単- 5号 ***					
000005	止水バンド工（区間1-6） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	止水バンド工（区間1-6） φ1800用	1.000	箇所	517,884	517,884	T単 5号
	合 計				517,884	
	単 価				517,884	
	*** B単- 6号 ***					
000006	止水バンド工（区間1-7） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	止水バンド工（区間1-7） φ1800用	1.000	箇所	499,827	499,827	T単 6号
	合 計				499,827	
	単 価				499,827	
	*** B単- 7号 ***					
000007	止水バンド工（区間1-8） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	止水バンド工（区間1-8） φ1800用	1.000	箇所	514,272	514,272	T単 7号
	合 計				514,272	
	単 価				514,272	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線水路改修（その3）工事

工事別工事名:北幹線水路改修（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	止水バンド工（区間1-9） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	止水バンド工（区間1-9） φ1800用	1.000	箇所	498,448	498,448	T単 8号
	合 計				498,448	
	単 価				498,448	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	止水バンド工（区間1-10） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	止水バンド工（区間1-10） φ1800用	1.000	箇所	508,597	508,597	T単 9号
	合 計				508,597	
	単 価				508,597	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	止水バンド工（区間1-11） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	止水バンド工（区間1-11） φ1800用	1.000	箇所	494,668	494,668	T単 10号
	合 計				494,668	
	単 価				494,668	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	止水バンド工（区間1-12） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00011	止水バンド工（区間1-12） φ1800用	1.000	箇所	510,493	510,493	T単 11号
	合 計				510,493	
	単 価				510,493	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	止水バンド工（区間1-13） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00012	止水バンド工（区間1-13） φ1800用	1.000	箇所	506,702	506,702	T単 12号
	合 計				506,702	
	単 価				506,702	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	止水バンド工（区間1-14） φ1800用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	止水バンド工（区間1-14） φ1800用	1.000	箇所	495,532	495,532	T単 13号
	合 計				495,532	
	単 価				495,532	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	止水バンド工（区間1-15） φ1650用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	止水バンド工（区間1-15） φ1650用	1.000	箇所	396,057	396,057	T単 14号
	合 計				396,057	
	単 価				396,057	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	止水バンド工（区間1-16） φ1650用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修（その3）工事

工事別工事名:北幹線用水路改修（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00015	止水バンド工（区間1-16） φ1650用	1.000	箇所	400,532	400,532	T単 15号
	合 計				400,532	
	単 価				400,532	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	止水バンド工（区間1-17） φ1650用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	止水バンド工（区間1-17） φ1650用	1.000	箇所	400,532	400,532	T単 16号
	合 計				400,532	
	単 価				400,532	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	止水バンド工（区間1-18） φ1650用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	止水バンド工（区間1-18） φ1650用	1.000	箇所	397,436	397,436	T単 17号
	合 計				397,436	
	単 価				397,436	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	止水バンド工（区間1-19） φ1650用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	止水バンド工（区間1-19） φ1650用	1.000	箇所	397,436	397,436	T単 18号
	合 計				397,436	
	単 価				397,436	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	既設止水バンド搬出撤去 処分含む		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00030	既設止水バンド撤去搬出	1.000	箇所	28,554	28,554	T単 19号
S02123	撤去止水バンド処分 運搬処分	1.000	式	770	770	S単 10号
	合 計				29,324	
	単 価				29,324	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	管内洗浄工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00031	管内洗浄工	1.000	箇所	6,587	6,587	T単 20号
	合 計				6,587	
	単 価				6,587	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	人孔蓋開閉工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	人孔蓋開閉工 進入口（排泥工等）	1.000	箇所	96,090	96,090	T単 21号
	合 計				96,090	
	単 価				96,090	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	人力小運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区					
工事名	北幹線用水路改修（その3）工事					
工事別工事名:北幹線用水路改修（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 60m未満	1.600	ton	5,925	9,480	S単 1号
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 120m未満	2.400	ton	8,295	19,908	S単 2号
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満	3.100	ton	5,214	16,163	S単 3号
	合 計				45,551	
	単 価				45,551	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	排水工（区間①）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00040	幹線用水路排水工（区間①）	1.000	式	4,013,247	4,013,247	T単 22号
	合 計				4,013,247	
	単 価				4,013,247	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	排水工（区間②）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00041	幹線用水路排水工（区間②）	1.000	式	1,709,280	1,709,280	T単 23号
	合 計				1,709,280	
	単 価				1,709,280	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	排水工（区間③）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00042	幹線用水路排水工（区間③）	1.000	式	5,105,287	5,105,287	T単 24号
	合 計				5,105,287	
	単 価				5,105,287	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	充水工（区間①～②）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00045	幹線用水路充水工（区間①～②）	1.000	式	2,696,864	2,696,864	T単 25号
	合 計				2,696,864	
	単 価				2,696,864	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	充水工（区間③）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00046	幹線用水路充水工（区間③）	1.000	式	3,033,972	3,033,972	T単 26号
	合 計				3,033,972	
	単 価				3,033,972	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	仮設換気設備 換気ファン, 発電機, ビニール風管		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	82.000	日	162	13,284	S単 11号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	82.000	日	331	27,142	S単 12号
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,	369.000	L	158	58,302	S単 8号
S02116	ビニール風管 φ300, L=5m, 損料,,	1.000	式	18,200	18,200	S単 9号

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)					
	人力小運搬(人肩運搬) 60m未満		ton	5,925		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)					
	人力小運搬(人肩運搬) 120m未満		ton	8,295		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)					
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満		ton	5,214		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,600		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,600		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,700		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	28,700		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンダード		L	158		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ビニール風管					
	ビニール風管 φ300,L=5m,損料,,		式	18,200		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02123	撤去止水バンド処分					
	撤去止水バンド処分 運搬処分		式	770		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	162		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量1kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	331		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	止水バンド工 (区間1-2)					
	φ1800用		箇所	489,509		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	止水バンド工 (区間1-3)					
	φ1800用		箇所	508,766		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	止水バンド工 (区間1-4)					
	φ1800用		箇所	497,763		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	止水バンド工 (区間1-5)					
	φ1800用		箇所	495,532		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	止水バンド工 (区間1-6)					
	φ1800用		箇所	517,884		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	止水バンド工 (区間1-7)					
	φ1800用		箇所	499,827		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	止水バンド工 (区間1-8)					
	φ1800用		箇所	514,272		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	止水バンド工 (区間1-9)					
	φ1800用		箇所	498,448		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	止水バンド工 (区間1-10)					

工事別工事名:北幹線用水路改修(その3)工事

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 60m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	60m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,700	5,925	
	合 計				5,925	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,925	
	*** S単- 2号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 120m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	120m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,700	8,295	
	合 計				8,295	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,295	
	*** S単- 3号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分	40m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.220	人	23,700	5,214	
	合 計				5,214	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,214	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1,000 人
	単 価				32,600	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1,000 人

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,600	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1,000 人
	単 価				23,700	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	28,700	28,700	
	合 計				28,700	算出数量 1,000 人
	単 価				28,700	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,000	L	158	158	
	合 計				158	算出数量 1,000 各単位
	単 価				158	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	ビニール風管		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニール風管 φ 300, L=5m, 損料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	ビニール風管 φ 300, L=5m, 損料	1,000	式	18,200	18,200	
	合 計				18,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,200	
	*** S単- 10号 ***					
S02123	撤去止水バンド処分		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去止水バンド処分 運搬処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96005 運搬処分 770円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

[illegible]

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	止水バンド工 (区間1-2)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	32,600	10,432	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.640	人	30,600	19,584	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		30,016	3,002	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				979,018	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		489,509	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	止水バンド工 (区間1-3)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.690	人	32,600	22,494	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.390	人	30,600	42,534	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		65,028	6,503	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,017,531	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		508,766	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	止水バンド工 (区間1-4)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.480	人	32,600	15,648	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.960	人	30,600	29,376	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		45,024	4,502	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				995,526	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		497,763	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	止水バンド工 (区間1-5)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.440	人	32,600	14,344	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.870	人	30,600	26,622	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		40,966	4,097	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				991,063	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		495,532	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	止水バンド工 (区間1-6)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線水路改修（その3）工事

工事別工事名:北幹線水路改修（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.870	人	32,600	28,362	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.740	人	30,600	53,244	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		81,606	8,161	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,035,767	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		517,884	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	止水バンド工（区間1-7）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.520	人	32,600	16,952	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.040	人	30,600	31,824	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		48,776	4,878	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				999,654	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		499,827	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	止水バンド工（区間1-8）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	32,600	26,080	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.600	人	30,600	48,960	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		75,040	7,504	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,028,544	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		514,272	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	止水バンド工（区間1-9）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	32,600	15,974	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.990	人	30,600	30,294	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		46,268	4,627	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				996,895	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		498,448	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	止水バンド工（区間1-10）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.690	人	32,600	22,494	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.380	人	30,600	42,228	S単 5号
Y00004	雑品	0.100			6,472	

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線水路改修（その3）工事

工事別工事名:北幹線水路改修（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,017,194	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		508,597	
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	止水バンド工（区間1-11）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.420	人	32,600	13,692	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.840	人	30,600	25,704	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		39,396	3,940	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				989,336	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		494,668	
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	止水バンド工（区間1-12）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.730	人	32,600	23,798	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.450	人	30,600	44,370	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		68,168	6,817	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,020,985	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		510,493	
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	止水バンド工（区間1-13）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.650	人	32,600	21,190	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.310	人	30,600	40,086	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		61,276	6,128	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				1,013,404	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		506,702	
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	止水バンド工（区間1-14）		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1800用					
S02115	土木一般世話役	0.440	人	32,600	14,344	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.870	人	30,600	26,622	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		40,966	4,097	
P96001	止水バンド φ1800用	2.000	個	473,000	946,000	
	合 計				991,063	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		495,532	

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 14号 ***					
T00014	止水バンド工 (区間1-15)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1650用					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	32,600	11,410	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.700	人	30,600	21,420	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		32,830	3,283	
P96002	止水バンド φ1650用	2.000	個	378,000	756,000	
	合 計				792,113	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		396,057	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	止水バンド工 (区間1-16)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1650用					
S02115	土木一般世話役	0.440	人	32,600	14,344	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.870	人	30,600	26,622	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		40,966	4,097	
P96002	止水バンド φ1650用	2.000	個	378,000	756,000	
	合 計				801,063	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		400,532	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	止水バンド工 (区間1-17)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1650用					
S02115	土木一般世話役	0.440	人	32,600	14,344	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.870	人	30,600	26,622	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		40,966	4,097	
P96002	止水バンド φ1650用	2.000	個	378,000	756,000	
	合 計				801,063	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		400,532	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	止水バンド工 (区間1-18)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1650用					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	32,600	12,388	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.750	人	30,600	22,950	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		35,338	3,534	
P96002	止水バンド φ1650用	2.000	個	378,000	756,000	
	合 計				794,872	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		397,436	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	止水バンド工 (区間1-19)		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業母畑地区
工事名	北幹線用水路改修 (その3) 工事

工事別工事名:北幹線用水路改修 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1650用					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	32,600	12,388	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.750	人	30,600	22,950	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		35,338	3,534	
P96002	止水バンド φ1650用	2.000	個	378,000	756,000	
	合 計				794,872	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		397,436	
	*** T単一 19号 ***					
T00030	既設止水バンド撤去搬出		箇所		6,500 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	S単 4号
S02115	特殊作業員	5.000	人	30,600	153,000	S単 5号
	合 計				185,600	算出数量 6.500 箇所
	単 価		箇所		28,554	
	*** T単一 20号 ***					
T00031	管内洗浄工		箇所		40,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,600	30,600	S単 5号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,700	118,500	S単 6号
Y00004	雑品	0.450		181,700	81,765	
	合 計				263,465	算出数量 40.000 箇所
	単 価		箇所		6,587	
	*** T単一 21号 ***					
T00032	人孔蓋開閉工		箇所		2,000 箇所	歩A 当たり算出
	進入口 (排泥工等)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	S単 4号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,700	71,100	S単 6号
Y00004	雑品	0.400		103,700	41,480	
P96004	人孔蓋バッキン φ600用	2.000	個	23,500	47,000	
	合 計				192,180	算出数量 2.000 箇所
	単 価		箇所		96,090	
	*** T単一 22号 ***					
T00040	幹線用水路排水工 (区間①)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	21.000	人	32,600	684,600	S単 4号
S02115	配管工	63.000	人	28,700	1,808,100	S単 7号
Y00004	雑品	0.610		2,492,700	1,520,547	
	合 計				4,013,247	算出数量 1.000 式

[illegible]