



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

国営施設応急対策事業母畑地区

北幹線用水路改修（その4）工事

# 積 算 書

（ 当初 ）

東北農政局  
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その４）工事 |

| 項 目 名                | 数 量                            | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|----------------------|--------------------------------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                 |                                |     | 111,700,000 |     |
| ・工事原価                |                                |     | 94,366,000  |     |
|                      |                                |     |             |     |
| 純工事費                 |                                |     | 70,148,000  |     |
| ・・・直接工事費             |                                |     | 62,709,000  |     |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く）     | 1.000                          | 式   | 59,507,000  |     |
| ・・・直接工事費（仮設工）        | 1.000                          | 式   | 3,202,000   |     |
| ・・・間接工事費             |                                |     | 31,657,000  |     |
| ・・・共通仮設費             |                                |     | 7,439,000   |     |
| ・・・・事業損失防止施設費        | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・運搬費～営繕費等         |                                |     | 6,276,000   |     |
| ・・・・運搬費              | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・準備費              | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・安全費              | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・役務費              | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・技術管理費            | 1.000                          | 式   | 686,000     |     |
| ・・・・営繕費等             | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・現場環境改善費          |                                |     | 477,000     |     |
| ・・・・現場環境改善費（率計上）     |                                |     | 477,000     |     |
| ・・・・現場環境改善費（積上）      | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・現場管理費             |                                |     | 24,218,000  |     |
| ・・・・現場管理費（率計上）       |                                |     | 24,218,000  |     |
| ・・・・現場管理費（積上）        | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用  | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（直工）           | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（事業損失防止）       | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）  | 1.000                          | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等              | 93,561,000×(18.490*1.000+0.04) |     | 17,336,000  |     |
| ・一括計上価格              | 1.000                          | 式   | 0           |     |
|                      |                                |     |             |     |
| 支給品費                 |                                |     | 0           |     |
| 支給品費（直工・事業損失防止）      |                                |     | 0           |     |
| 支給品費（直工）             |                                |     | 0           |     |
|                      |                                |     |             |     |
| 処分費等（直接工事費の内数）       |                                |     | 23,000      |     |
| 処分費（準備費の内数）          |                                |     | 0           |     |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）     |                                |     | 0           |     |
| 処分費等（率対象外）           |                                |     | 0           |     |
|                      |                                |     |             |     |
| 共通仮設費算定控除額           |                                |     | 0           |     |

東北農政局

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その４）工事 |

| 項目名                                   | 数量     | 単位 | 金額          | 備考 | 仮想全体        | 対象金額       | 率算定対象金額    | 工事箇所1       | 工事箇所2     |
|---------------------------------------|--------|----|-------------|----|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 工事価格                                  |        |    | 111,700,000 |    | 110,890,000 |            |            | 107,760,000 | 4,370,000 |
| ・工事原価                                 |        |    | 94,366,000  |    | 93,561,000  |            |            | 90,871,000  | 3,495,000 |
|                                       |        |    |             |    |             |            |            |             |           |
| 純工事費                                  |        |    | 70,148,000  |    | 69,785,000  |            |            | 67,728,000  | 2,420,000 |
| ・直接工事費                                |        |    | 62,709,000  |    | 62,709,000  |            |            | 60,804,000  | 1,905,000 |
| ・直接工事費（仮設工を除く）                        | 1.000  | 式  | 59,507,000  |    | 59,507,000  |            |            | 57,602,000  | 1,905,000 |
| ・直接工事費（仮設工）                           | 1.000  | 式  | 3,202,000   |    | 3,202,000   |            |            | 3,202,000   | 0         |
| ・間接工事費                                |        |    | 31,657,000  |    | 30,852,000  |            |            | 30,067,000  | 1,590,000 |
| ・共通仮設費                                |        |    | 7,439,000   |    | 7,076,000   |            |            | 6,924,000   | 515,000   |
| ・事業損失防止施設費                            | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・運搬費～営繕費等                             |        |    | 6,276,000   |    | 5,945,000   | 62,709,000 | 62,709,000 | 5,807,000   | 469,000   |
| ・運搬費                                  | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・準備費                                  | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・安全費                                  | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・役務費                                  | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・技術管理費                                | 1.000  | 式  | 686,000     |    | 686,000     |            |            | 686,000     | 0         |
| ・営繕費等                                 | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・現場環境改善費                              |        |    | 477,000     |    | 445,000     |            |            | 431,000     | 46,000    |
| ・現場環境改善費（率計上）                         |        |    | 477,000     |    | 445,000     | 62,686,000 | 62,686,000 | 431,000     | 46,000    |
| ・現場環境改善費（積上）                          | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・現場管理費                                |        |    | 24,218,000  |    | 23,776,000  |            |            | 23,143,000  | 1,075,000 |
| ・現場管理費（率計上）                           |        |    | 24,218,000  |    | 23,776,000  | 69,785,000 | 68,418,000 | 23,143,000  | 1,075,000 |
| ・現場管理費（積上）                            | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・現場管理費（一般管理費率対象外）                     | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                     | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・官貸額（直工）                              | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・官貸額（事業損失防止）                          | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・官貸額（直工・事業損失防止除く）                     | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| ・一般管理費等93,561,000×(18.490*1.000+0.04) | 18.530 | %  | 17,336,000  |    | 17,336,000  | 93,561,000 | 93,561,000 | 16,892,000  | 879,000   |
| ・一括計上価格                               | 1.000  | 式  | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
|                                       |        |    |             |    |             |            |            |             |           |
| 支給品費                                  |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| 支給品費（直工・事業損失防止）                       |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| 支給品費（直工）                              |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
|                                       |        |    |             |    |             |            |            |             |           |
| 処分費等（直接工事費の内数）                        |        |    | 23,000      |    | 23,000      |            |            | 23,000      | 0         |
| 処分費（準備費の内数）                           |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| 処分費（事業損失防止施設費内数）                      |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| 処分費等（率対象外）                            |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
|                                       |        |    |             |    |             |            |            |             |           |
| 共通仮設費算定控除額                            |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |
| 有価物処分費                                |        |    | 0           |    | 0           |            |            | 0           | 0         |



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度  
国営施設応急対策事業母畑地区  
北幹線水路改修（その4）工事（1工区）

積 算 書  
(当初)

東北農政局  
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |
| 工事名 | 北幹線水路改修(その4)工事(1工区) |

| 項 目 名                                                                                                      | 数 量   | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 工事価格                                                                                                       |       |     | 107,760,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                      |       |     | 90,871,000  |     |
| 純工事費                                                                                                       |       |     | 67,728,000  |     |
| ・直接工事費                                                                                                     |       |     | 60,804,000  |     |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                           | 1.000 | 式   | 57,602,000  |     |
| ・・・直接工事費(仮設工)                                                                                              | 1.000 | 式   | 3,202,000   |     |
| ・間接工事費                                                                                                     |       |     | 30,067,000  |     |
| ・・・共通仮設費                                                                                                   |       |     | 6,924,000   |     |
| ・・・事業損失防止施設費                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・運搬費～営繕費等                                                                                                |       |     |             |     |
| $60,804,000 \times ((6.120 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$                          |       |     | 5,807,000   |     |
| ・・・運搬費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・準備費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・安全費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・役務費                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・技術管理費                                                                                                   | 1.000 | 式   | 686,000     |     |
| ・・・営繕費等                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・現場環境改善費                                                                                                 |       |     | 431,000     |     |
| ・・・現場環境改善費(率計上)                                                                                            |       |     |             |     |
| $60,781,000 \times (0.710)$                                                                                |       |     | 431,000     |     |
| ・・・現場環境改善費(積上)                                                                                             | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・現場管理費                                                                                                   |       |     | 23,143,000  |     |
| ・・・現場管理費(率計上)                                                                                              |       |     |             |     |
| $67,728,000 \times ((28.240 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 23,143,000  |     |
| ・・・現場管理費(積上)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                                                        | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工)                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(事業損失防止)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く)                                                                                          | 1.000 | 式   | 0           |     |
| ・一般管理費等                                                                                                    |       |     |             |     |
| $90,871,000 \times (18.550 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 16,892,000  |     |
| ・一括計上価格                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0           |     |
| 支給品費                                                                                                       |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                            |       |     | 0           |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                   |       |     | 0           |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                             |       |     | 23,000      |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                                |       |     | 0           |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                           |       |     | 0           |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                 |       |     | 0           |     |

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |
| 工事名 | 北幹線用水路改修 (その4) 工事 (1工区) |

| 名 称 (規 格)                              | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額        | 備 考             |
|----------------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                         |         |                |         | 57,602,000 |                 |
| ・ 管水路継手補修工                             | 1.000   | 式              |         | 42,644,000 |                 |
| ・ ・ 止水バンド設置工                           | 1.000   | 式              |         | 42,644,000 |                 |
| 000001 止水バンド設置工 (区間2-1)                | 34.000  | 箇所             | 411,702 | 13,997,868 | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 000002 止水バンド設置工 (区間2-2)                | 42.000  | 箇所             | 411,702 | 17,291,484 | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 000003 止水バンド設置工 (区間2-3)                | 11.000  | 箇所             | 353,518 | 3,888,698  | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 止水バンド設置工 (区間2-4)                | 19.000  | 箇所             | 334,012 | 6,346,228  | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 000005 既設止水バンド撤去撤出                     | 1.000   | 箇所             | 33,424  | 33,424     | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 000006 管内洗浄工                           | 106.000 | 箇所             | 6,587   | 698,222    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 000007 排泥工人孔蓋開閉工                       | 3.000   | 箇所             | 96,090  | 288,270    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| 000008 人力小運搬                           | 1.900   | ton            | 5,925   | 11,258     | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 000009 仮設換気設備                          | 1.000   | 式              | 46,583  | 46,583     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 000010 仮設換気設備設置撤去                      | 3.000   | 箇所             | 14,075  | 42,225     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合 計                                    |         |                |         | 42,644,260 |                 |
| ・ 第10号排泥工 電気防食工                        | 1.000   | 式              |         | 12,418,000 |                 |
| ・ ・ 電気防食工                              | 1.000   | 式              |         | 12,263,000 |                 |
| 000011 ボーリング掘削<br>φ300 定置式             | 28.300  | m              | 262,400 | 7,425,920  | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 照合電極設置孔掘削<br>φ75                | 5.300   | m              | 355,500 | 1,884,150  | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 ボーリング工充填                        | 1.300   | m <sup>3</sup> | 93,600  | 121,680    | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 ボーリングマシン組立・撤去<br>φ300 定置式       | 1.000   | 式              | 418,350 | 418,350    | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 陽極設置<br>3本吊 鉛直縦置き               | 4.000   | 箇所             | 426,648 | 1,706,592  | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 照合電極設置<br>φ40×250mm             | 2.000   | 箇所             | 57,858  | 115,716    | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 000017 ターミナル設置<br>Ⅱ型                   | 1.000   | 箇所             | 80,017  | 80,017     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 000018 ターミナルボックス設置<br>Ⅱ型               | 1.000   | 箇所             | 175,730 | 175,730    | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 000019 配線工<br>CV8sq-1C                 | 37.200  | m              | 933     | 34,708     | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 000020 配線工<br>CV5.5sq-1C               | 4.000   | m              | 862     | 3,448      | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 000021 配管工<br>FEP30                    | 37.100  | m              | 1,035   | 38,399     | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 000022 コンクリート孔あけ・復旧                    | 1.000   | 箇所             | 69,035  | 69,035     | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 000023 埋設表示シート                         | 8.400   | m              | 306     | 2,570      | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| 000024 合成ゴムシート設置<br>加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用 | 0.700   | m <sup>2</sup> | 266,915 | 186,841    | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 合 計                                    |         |                |         | 12,263,156 |                 |
| ・ ・ 撤去復旧工                              | 1.000   | 式              |         | 155,000    |                 |
| 000025 撤去・復旧工                          | 1.000   | 式              | 108,248 | 108,248    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 000026 門扉撤去・復旧工<br>片開き                 | 1.000   | 式              | 46,664  | 46,664     | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 合 計                                    |         |                |         | 154,912    |                 |
| ・ 第7号排気工 空気弁工                          | 1.000   | 式              |         | 635,000    |                 |
| ・ ・ 空気弁工                               | 1.000   | 式              |         | 635,000    |                 |
| 000027 空気弁設置撤去                         | 1.000   | 基              | 634,805 | 634,805    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| 合 計                                    |         |                |         | 634,805    |                 |

東北農政局

東北農政局

東北農政局

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その４）工事（１工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 000001 | *** B単－ 1号 ***<br>止水バンド設置工（区間2-1） |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 411,702 |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単－ 2号 ***<br>止水バンド設置工（区間2-2） |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 411,702 |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単－ 3号 ***<br>止水バンド設置工（区間2-3） |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 353,518 |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単－ 4号 ***<br>止水バンド設置工（区間2-4） |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 334,012 |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単－ 5号 ***<br>既設止水バンド撤去撤出     |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 33,424  |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単－ 6号 ***<br>管内洗淨工           |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 6,587   |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単－ 7号 ***<br>排泥工人孔蓋開閉工       |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 96,090  |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単－ 8号 ***<br>人力小運搬           |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | ton | 5,925   |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単－ 9号 ***<br>仮設換気設備          |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 式   | 46,583  |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単－ 10号 ***<br>仮設換気設備設置撤去     |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | 箇所  | 14,075  |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単－ 11号 ***<br>ボーリング掘削        |     |     |         |     |       |
|        | φ300 定置式                          |     | m   | 262,400 |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単－ 12号 ***<br>照合電極設置孔掘削      |     |     |         |     |       |
|        | φ75                               |     | m   | 355,500 |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単－ 13号 ***<br>ボーリング工充填       |     |     |         |     |       |
|        |                                   |     | m3  | 93,600  |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単－ 14号 ***<br>ボーリングマシン組立・撤去  |     |     |         |     |       |
|        | φ300 定置式                          |     | 式   | 418,350 |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単－ 15号 ***<br>陽極設置           |     |     |         |     |       |
|        | 3本吊 鉛直縦置き                         |     | 箇所  | 426,648 |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単－ 16号 ***<br>照合電極設置         |     |     |         |     |       |
|        | φ40×250mm                         |     | 箇所  | 57,858  |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単－ 17号 ***<br>ターミナル設置        |     |     |         |     |       |
|        | Ⅱ型                                |     | 箇所  | 80,017  |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単－ 18号 ***<br>ターミナルボックス設置    |     |     |         |     |       |
|        | Ⅱ型                                |     | 箇所  | 175,730 |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単－ 19号 ***<br>配線工            |     |     |         |     |       |
|        | CV8sq-1C                          |     | m   | 933     |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単－ 20号 ***<br>配線工            |     |     |         |     |       |
|        | CV5.5sq-1C                        |     | m   | 862     |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単－ 21号 ***<br>配管工            |     |     |         |     |       |
|        | FEP30                             |     | m   | 1,035   |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単－ 22号 ***<br>コンクリート孔あけ・復旧   |     |     |         |     |       |

[illegible]

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|------------------------------------|-------|-----|---------|----------|-------------|
|        | *** B単ー 1号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000001 | 止水バンド設置工（区間2-1）                    |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00030 | 止水バンド設置工（区間2-1）<br>1650mm用、SUS製バンド | 1.000 | 箇所  | 411,702 | 411,702  | T単 16号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 411,702  |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 411,702  |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 2号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000002 | 止水バンド設置工（区間2-2）                    |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00031 | 止水バンド設置工（区間2-2）<br>1650mm用、SUS製バンド | 1.000 | 箇所  | 411,702 | 411,702  | T単 17号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 411,702  |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 411,702  |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 3号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000003 | 止水バンド設置工（区間2-3）                    |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00032 | 止水バンド設置工（区間2-3）<br>1350mm用、SUS製バンド | 1.000 | 箇所  | 353,518 | 353,518  | T単 18号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 353,518  |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 353,518  |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 4号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000004 | 止水バンド設置工（区間2-4）                    |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00033 | 止水バンド設置工（区間2-4）<br>1200mm用、SUS製バンド | 1.000 | 箇所  | 334,012 | 334,012  | T単 19号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 334,012  |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 334,012  |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 5号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000005 | 既設止水バンド撤去搬出                        |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 撤去止水バンド運搬処分                        | 1.000 | 式   | 4,870   | 4,870    | S単 22号      |
| T00038 | 既設止水バンド撤去搬出                        | 1.000 | 箇所  | 28,554  | 28,554   | T単 23号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 33,424   |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 33,424   |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 6号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000006 | 管内洗浄工                              |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00034 | 管内洗浄工                              | 1.000 | 箇所  | 6,587   | 6,587    | T単 20号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 6,587    |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 6,587    |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |
|        | *** B単ー 7号 ***                     |       |     |         |          |             |
| 000007 | 排泥工人孔蓋開閉工                          |       | 箇所  |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00035 | 排泥工人孔蓋開閉工                          | 1.000 | 箇所  | 96,090  | 96,090   | T単 21号      |
|        | 合 計                                |       |     |         | 96,090   |             |
|        | 単 価                                |       |     |         | 96,090   |             |
|        |                                    |       |     |         |          |             |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額     | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------|-------------|
|        | *** B単－ 8号 ***                                                                         |         |     |         |         |             |
| 000008 | 人力小運搬                                                                                  |         | ton |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02042 | 人力小運搬(人肩運搬)<br>60m未満                                                                   | 1,000   | ton | 5,925   | 5,925   | S単 4号       |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 5,925   |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 5,925   |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 9号 ***                                                                         |         |     |         |         |             |
| 000009 | 仮設換気設備                                                                                 |         | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI6002 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>、風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、<br>、交替制補正対象外 | 31,000  | 日   | 162     | 5,022   | S単 39号      |
| SI6002 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>、定格容量1kVA、運転1日当たり算出、機械損料のみ、<br>、交替制補正対象外                          | 31,000  | 日   | 331     | 10,261  | S単 40号      |
| S02116 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド、                                                            | 140,000 | L   | 160     | 22,400  | S単 23号      |
| S02116 | ビニール風管<br>φ300、L=5m、損料、                                                                | 1,000   | 式   | 8,900   | 8,900   | S単 24号      |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 46,583  |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 46,583  |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 10号 ***                                                                        |         |     |         |         |             |
| 000010 | 仮設換気設備設置撤去                                                                             |         | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00039 | 仮設換気設備設置撤去                                                                             | 1,000   | 箇所  | 14,075  | 14,075  | T単 24号      |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 14,075  |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 14,075  |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 11号 ***                                                                        |         |     |         |         |             |
| 000011 | ボーリング掘削<br>φ300 定置式                                                                    |         | m   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00001 | ボーリング掘削<br>φ300 定置式                                                                    | 1,000   | m   | 262,400 | 262,400 | T単 1号       |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 262,400 |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 262,400 |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 12号 ***                                                                        |         |     |         |         |             |
| 000012 | 照合電極設置孔掘削<br>φ75                                                                       |         | m   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00002 | 照合電極設置孔掘削<br>φ75                                                                       | 1,000   | m   | 355,500 | 355,500 | T単 2号       |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 355,500 |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 355,500 |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 13号 ***                                                                        |         |     |         |         |             |
| 000013 | ボーリング工充填                                                                               |         | m3  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 山砂<br>、埋戻し用、                                                                           | 1,000   | m3  | 1,800   | 1,800   | S単 26号      |
| T00006 | ボーリング工充填                                                                               | 1,000   | m3  | 91,800  | 91,800  | T単 4号       |
|        | 合 計                                                                                    |         |     |         | 93,600  |             |
|        | 単 価                                                                                    |         |     |         | 93,600  |             |
|        |                                                                                        |         |     |         |         |             |
|        | *** B単－ 14号 ***                                                                        |         |     |         |         |             |
| 000014 | ボーリングマシン組立・撤去<br>φ300 定置式                                                              |         | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |
| 工事名 | 北幹線用水路改修 (その4) 工事 (1工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                        | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----|---------|----------|-------------|
| T00003 | ボーリングマシン組立・撤去<br>φ300 定置式                        | 1.000 | 式  | 418,350 | 418,350  | T単 3号       |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 418,350  |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 418,350  |             |
|        | *** B単— 15号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000015 | 陽極設置<br>3本吊 鉛直縦置き                                |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00036 | 陽極設置<br>VI型 3本吊 鉛直縦置き                            | 1.000 | 箇所 | 30,648  | 30,648   | T単 22号      |
| S02116 | マグネシウム合金陽極 (3本吊)<br>VI型,,                        | 3.000 | 個  | 132,000 | 396,000  | S単 27号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 426,648  |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 426,648  |             |
|        | *** B単— 16号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000016 | 照合電極設置<br>φ40×250mm                              |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00009 | 照合電極設置<br>φ40×250mm                              | 1.000 | 箇所 | 14,658  | 14,658   | T単 5号       |
| S02116 | 照合電極<br>φ40×250mm,,                              | 1.000 | 個  | 43,200  | 43,200   | S単 28号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 57,858   |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 57,858   |             |
|        | *** B単— 17号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000017 | ターミナル設置<br>II型                                   |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00010 | ターミナル設置<br>II型                                   | 1.000 | 箇所 | 54,717  | 54,717   | T単 6号       |
| S02116 | ターミナル<br>II型,,                                   | 1.000 | 個  | 25,300  | 25,300   | S単 29号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 80,017   |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 80,017   |             |
|        | *** B単— 18号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000018 | ターミナルボックス設置<br>II型                               |       | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00011 | ターミナルボックス設置<br>II型                               | 1.000 | 箇所 | 59,730  | 59,730   | T単 7号       |
| S02116 | ターミナルボックス<br>II型,,                               | 1.000 | 個  | 116,000 | 116,000  | S単 30号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 175,730  |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 175,730  |             |
|        | *** B単— 19号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000019 | 配線工<br>CV8sq-1C                                  |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S42102 | CV8sq-1C<br>管 内,CVケーブル,600V,単心,8mm2,地中・屋外・屋内     | 1.000 | m  | 933     | 933      | S単 42号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 933      |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 933      |             |
|        | *** B単— 20号 ***                                  |       |    |         |          |             |
| 000020 | 配線工<br>CV5.5sq-1C                                |       | m  |         | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
| S42102 | CV5.5sq-1C<br>管 内,CVケーブル,600V,単心,5.5mm2,地中・屋外・屋内 | 1.000 | m  | 862     | 862      | S単 43号      |
|        | 合 計                                              |       |    |         | 862      |             |
|        | 単 価                                              |       |    |         | 862      |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                                         | 数 量    | 単 位            | 単 価     | 金 額     | 備 考    |
|--------|---------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|--------|
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 21号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000021 | 配管工                                               |        | m              |         | 1,000   | 歩A     |
|        | FEP30                                             |        |                |         |         | 当たり算出  |
| S42100 | FEP30                                             | 1,000  | m              | 1,035   | 1,035   | S単 41号 |
|        | 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,          |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 1,035   |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 1,035   |        |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 22号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000022 | コンクリート孔あけ・復旧                                      |        | 箇所             |         | 1,000   | 歩A     |
|        |                                                   |        |                |         |         | 当たり算出  |
| T00012 | コンクリート孔あけ・復旧                                      | 1,000  | 箇所             | 69,035  | 69,035  | T単 8号  |
|        | φ50×300mm程度                                       |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 69,035  |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 69,035  |        |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 23号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000023 | 埋設表示シート                                           |        | m              |         | 1,000   | 歩A     |
|        |                                                   |        |                |         |         | 当たり算出  |
| S42111 | 埋設標識シート・地中埋設標識敷工                                  | 1,000  | m              | 306     | 306     | S単 44号 |
|        | 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φ 反射シクス,,                   |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 306     |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 306     |        |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 24号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000024 | 合成ゴムシート設置                                         |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000   | 歩A     |
|        | 加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用                                |        |                |         |         | 当たり算出  |
| T00018 | 合成ゴムシート設置                                         | 1,000  | m <sup>2</sup> | 216,315 | 216,315 | T単 9号  |
|        | 加硫ゴム系ゴムシート厚さ1.5mm 汎用                              |        |                |         |         |        |
| S02116 | 合成ゴムシート                                           | 1,000  | m <sup>2</sup> | 50,600  | 50,600  | S単 31号 |
|        | 加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用,,                              |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 266,915 |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 266,915 |        |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 25号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000025 | 撤去・復旧工                                            |        | 式              |         | 1,000   | 歩A     |
|        |                                                   |        |                |         |         | 当たり算出  |
| S02017 | ネットフェンス撤去工（本体）                                    | 18,900 | m              | 2,556   | 48,308  | S単 2号  |
|        | 1.2m,7カーブブロック,再利用,なし                              |        |                |         |         |        |
| S02011 | ネットフェンス工（本体）                                      | 18,900 | m              | 1,573   | 29,730  | S単 1号  |
|        | 0,1.2m,無,2.0m                                     |        |                |         |         |        |
| S02721 | コンクリート取壊し                                         | 0,550  | m <sup>3</sup> | 11,310  | 6,221   | S単 37号 |
|        | 無筋,なし,機械,昼間施工,する                                  |        |                |         |         |        |
| SA0221 | 殻運搬処理                                             | 0,550  | m <sup>3</sup> | 1,070   | 589     | S単 45号 |
|        | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,               |        |                |         |         |        |
| S02123 | コンクリート殻処分費                                        | 13,000 | ton            | 1,800   | 23,400  | S単 36号 |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 108,248 |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 108,248 |        |
|        |                                                   |        |                |         |         |        |
|        | *** B単一 26号 ***                                   |        |                |         |         |        |
| 000026 | 門扉撤去・復旧工                                          |        | 式              |         | 1,000   | 歩A     |
|        | 片開き                                               |        |                |         |         | 当たり算出  |
| S02018 | ネットフェンス撤去工（扉）                                     | 1,000  | 組              | 5,111   | 5,111   | S単 3号  |
|        | ネット式片開,再利用                                        |        |                |         |         |        |
| T00023 | ネットフェンス工（扉）                                       | 1,000  | 組              | 22,000  | 22,000  | T単 10号 |
|        | 片開き                                               |        |                |         |         |        |
| SA0311 | コンクリート復旧                                          | 0,550  | m <sup>3</sup> | 35,550  | 19,553  | S単 46号 |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65% |        |                |         |         |        |
|        | 合 計                                               |        |                |         | 46,664  |        |
|        | 単 価                                               |        |                |         | 46,664  |        |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
|--------|----------------------------|-------|----|---------|---------|----------|
|        |                            |       |    |         |         |          |
|        | *** B単一 27号 ***            |       |    |         |         |          |
| 000027 | 空気弁設置撤去                    |       | 基  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり  | 1,000 | 基  | 41,089  | 41,089  | S単 38号   |
| S02116 | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,, | 1,000 | 基  | 533,000 | 533,000 | S単 32号   |
| T00040 | 空気弁人力撤去<br>φ150            | 1,000 | 基  | 20,816  | 20,816  | T単 25号   |
| S02112 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り  | 1,000 | 日  | 9,700   | 9,700   | S単 6号    |
| S02115 | 運転手（特殊）                    | 1,000 | 人  | 30,200  | 30,200  | S単 19号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        |                            |       |    |         |         |          |
|        | *** B単一 28号 ***            |       |    |         |         |          |
| 000028 | 空気弁設置撤去                    |       | 基  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり  | 1,000 | 基  | 41,089  | 41,089  | S単 38号   |
| S02116 | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,, | 1,000 | 基  | 533,000 | 533,000 | S単 32号   |
| T00040 | 空気弁人力撤去<br>φ150            | 1,000 | 基  | 20,816  | 20,816  | T単 25号   |
| S02112 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り  | 1,000 | 日  | 9,700   | 9,700   | S単 6号    |
| S02115 | 運転手（特殊）                    | 1,000 | 人  | 30,200  | 30,200  | S単 19号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        |                            |       |    |         |         |          |
|        | *** B単一 29号 ***            |       |    |         |         |          |
| 000029 | 空気弁設置撤去                    |       | 基  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり  | 1,000 | 基  | 41,089  | 41,089  | S単 38号   |
| S02116 | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,, | 1,000 | 基  | 533,000 | 533,000 | S単 32号   |
| T00040 | 空気弁人力撤去<br>φ150            | 1,000 | 基  | 20,816  | 20,816  | T単 25号   |
| S02112 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り  | 1,000 | 日  | 9,700   | 9,700   | S単 6号    |
| S02115 | 運転手（特殊）                    | 1,000 | 人  | 30,200  | 30,200  | S単 19号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        |                            |       |    |         |         |          |
|        | *** B単一 30号 ***            |       |    |         |         |          |
| 000030 | 空気弁設置撤去                    |       | 基  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |
| T00040 | 空気弁人力撤去<br>φ150            | 1,000 | 基  | 20,816  | 20,816  | T単 25号   |
| S07093 | 空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり  | 1,000 | 基  | 41,089  | 41,089  | S単 38号   |
| S02116 | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,, | 1,000 | 基  | 533,000 | 533,000 | S単 32号   |
| S02112 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り  | 1,000 | 日  | 9,700   | 9,700   | S単 6号    |
| S02115 | 運転手（特殊）                    | 1,000 | 人  | 30,200  | 30,200  | S単 19号   |
|        | 合 計                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        | 単 価                        |       |    |         | 634,805 |          |
|        |                            |       |    |         |         |          |
|        | *** B単一 31号 ***            |       |    |         |         |          |
| 000031 | 排水工                        |       | 式  |         | 1,000   | 歩A 当たり算出 |

[illegible]

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |
| 工事名 | 北幹線水路改修 (その4) 工事 (1 工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02011 | ネットフェンス工(本体)                           |     |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス工(本体)<br>0.1.2m,無,2.0m          |     | m   | 1,573  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体)                         |     |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス撤去工(本体)<br>1.2m,7ヶ所,ブロック,再利用,なし |     | m   | 2,556  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02018 | ネットフェンス撤去工(扉)                          |     |     |        |     |       |
|        | ネットフェンス撤去工(扉)<br>ネット式片開,再利用            |     | 組   | 5,111  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02042 | 人力小運搬(人肩運搬)                            |     |     |        |     |       |
|        | 人力小運搬(人肩運搬)<br>60m未満                   |     | ton | 5,925  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02112 | バックホウ                                  |     |     |        |     |       |
|        | バックホウ<br>0.45m3 2.9t吊                  |     | 日   | 11,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02112 | クレーン装置付トラック                            |     |     |        |     |       |
|        | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り              |     | 日   | 9,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                                |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                |     | 人   | 32,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                  |     |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                  |     | 人   | 30,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                         |     |     |        |     |       |
| S02115 | 土木一般世話役                                |     |     |        |     |       |
|        | 土木一般世話役                                |     | 人   | 32,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 特殊作業員                                  |     |     |        |     |       |
|        | 特殊作業員                                  |     | 人   | 30,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                  |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                  |     | 人   | 23,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                  |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                  |     | 人   | 23,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 地質調査技師                                 |     |     |        |     |       |
|        | 地質調査技師                                 |     | 人   | 58,300 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 主任地質調査員                                |     |     |        |     |       |
|        | 主任地質調査員                                |     | 人   | 45,500 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 地質調査員                                  |     |     |        |     |       |
|        | 地質調査員                                  |     | 人   | 35,200 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 電工                                     |     |     |        |     |       |
|        | 電工                                     |     | 人   | 29,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 溶接工                                    |     |     |        |     |       |
|        | 溶接工                                    |     | 人   | 32,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 塗装工                                    |     |     |        |     |       |
|        | 塗装工                                    |     | 人   | 33,300 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 運転手(特殊)                                |     |     |        |     |       |
|        | 運転手(特殊)                                |     | 人   | 30,200 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 配管工                                    |     |     |        |     |       |
|        | 配管工                                    |     | 人   | 28,700 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02115 | 主任技師                                   |     |     |        |     |       |
|        | 主任技師                                   |     | 人   | 70,900 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 22号 ***                        |     |     |        |     |       |
| S02116 | 撤去止水バンド運搬処分                            |     |     |        |     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |
| 工事名 | 北幹線水路改修 (その4) 工事 (1 工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 撤去止水バンド運搬処分                                                                                                              |     | 式              | 4,870   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 23号 ***<br>ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,                                                                          |     | L              | 160     |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 24号 ***<br>ビニール風管<br>φ300,L=5m,損料,,                                                                              |     | 式              | 8,900   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 25号 ***<br>大口径ボーリングマシン<br>19kw,,                                                                                 |     | 日              | 23,520  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 26号 ***<br>山砂<br>山砂<br>,埋戻し用,,                                                                                   |     | m3             | 1,800   |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 27号 ***<br>マグネシウム合金陽極 (3本吊)<br>マグネシウム合金陽極 (3本吊)<br>VI型,,                                                         |     | 個              | 132,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 28号 ***<br>照合電極<br>照合電極<br>φ40×250mm,,                                                                           |     | 個              | 43,200  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 29号 ***<br>ターミナル<br>ターミナル<br>II型,,                                                                               |     | 個              | 25,300  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 30号 ***<br>ターミナルボックス<br>ターミナルボックス<br>II型,,                                                                       |     | 個              | 116,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 31号 ***<br>合成ゴムシート<br>合成ゴムシート<br>加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用,,                                                            |     | m <sup>2</sup> | 50,600  |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 32号 ***<br>空気弁<br>空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,,                                                                     |     | 基              | 533,000 |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 33号 ***<br>足場パイプ<br>足場パイプ<br>φ48.6mm L=4m,,                                                                      |     | 本              | 78      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 34号 ***<br>クランプ<br>クランプ<br>φ48.6mm用,,                                                                            |     | 個              | 51      |     | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単ー 35号 ***<br>床板<br>床板<br>4m×3.6cm×20cm,,                                                                           |     | m3             | 15,750  |     | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単ー 36号 ***<br>コンクリート殻処分費<br>コンクリート殻処分費                                                                              |     | ton            | 1,800   |     | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単ー 37号 ***<br>コンクリート取壊し<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                                             |     | m3             | 11,310  |     | 歩A・単A |
| S07093 | *** S単ー 38号 ***<br>空気弁人力据付<br>空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり                                                                  |     | 基              | 41,089  |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 39号 ***<br>軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>,風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 |     | 日              | 162     |     | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単ー 40号 ***<br>発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>,定格容量1kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外                        |     | 日              | 331     |     | 歩A・単A |
| S42100 | *** S単ー 41号 ***<br>FEP30<br>電線管敷設工<br>波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,,                                          |     | m              | 1,035   |     | 歩A・単A |
| S42102 | *** S単ー 42号 ***<br>CV8sq-1C<br>低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内,CVケーブル#,600V,単心,8mm2,地中・屋外・屋内                                  |     | m              | 933     |     | 歩A・単A |
| S42102 | *** S単ー 43号 ***<br>CV5.5sq-1C                                                                                            |     |                |         |     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |
| 工事名 | 北幹線水路改修 (その4) 工事 (1 工区) |

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内、CVケーブル、600V、単心、5.5mm2、地中・屋外・屋内<br>*** S単ー 44号 ***            |     | m              | 862     |     | 歩A・単A |
| S42111 | 埋設標識シート・地中埋設標識敷工<br>埋設標識シート・地中埋設標識敷工<br>埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φ 反射材、<br>*** S単ー 45号 *** |     | m              | 306     |     | 歩A・単A |
| SA0221 | 搬運搬処理<br>SP 搬運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、1.6km以下、<br>*** S単ー 46号 ***               |     | m3             | 1,070   |     | 歩A・単A |
| SA0311 | コンクリート復旧<br>SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(普通) W/C65%               |     | m3             | 35,550  |     | 歩A・単A |
|        |                                                                                         |     |                |         |     |       |
| T00001 | *** T単ー 1号 ***<br>ボーリング掘削                                                               |     |                |         |     |       |
|        | φ300 定置式<br>*** T単ー 2号 ***                                                              |     | m              | 262,400 |     | 歩A・単A |
| T00002 | 照合電極設置孔掘削                                                                               |     |                |         |     |       |
|        | φ75<br>*** T単ー 3号 ***                                                                   |     | m              | 355,500 |     | 歩A・単A |
| T00003 | ボーリングマシン組立・撤去                                                                           |     |                |         |     |       |
|        | φ300 定置式<br>*** T単ー 4号 ***                                                              |     | 式              | 418,350 |     | 歩A・単A |
| T00006 | ボーリング工充填                                                                                |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                         |     | m3             | 91,800  |     | 歩A・単A |
| T00009 | *** T単ー 5号 ***<br>照合電極設置                                                                |     |                |         |     |       |
|        | φ40×250mm<br>*** T単ー 6号 ***                                                             |     | 箇所             | 14,658  |     | 歩A・単A |
| T00010 | ターミナル設置                                                                                 |     |                |         |     |       |
|        | Ⅱ型<br>*** T単ー 7号 ***                                                                    |     | 箇所             | 54,717  |     | 歩A・単A |
| T00011 | ターミナルボックス設置                                                                             |     |                |         |     |       |
|        | Ⅱ型<br>*** T単ー 8号 ***                                                                    |     | 箇所             | 59,730  |     | 歩A・単A |
| T00012 | コンクリート孔あけ・復旧                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | φ50×300mm程度<br>*** T単ー 9号 ***                                                           |     | 箇所             | 69,035  |     | 歩A・単A |
| T00018 | 合成ゴムシート設置                                                                               |     |                |         |     |       |
|        | 加硫ゴム系ゴムシート厚さ1.5mm 汎用<br>*** T単ー 10号 ***                                                 |     | m <sup>2</sup> | 216,315 |     | 歩A・単A |
| T00023 | ネットフェンス工 (扉)                                                                            |     |                |         |     |       |
|        | 片開き<br>*** T単ー 11号 ***                                                                  |     | 組              | 22,000  |     | 歩A・単A |
| T00024 | ボーリングマシン足場                                                                              |     |                |         |     |       |
|        | 平坦<br>*** T単ー 12号 ***                                                                   |     | 箇所             | 217,774 |     | 歩A・単A |
| T00025 | 完成測定                                                                                    |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                         |     | 施設             | 282,964 |     | 歩A・単A |
| T00026 | *** T単ー 13号 ***<br>完成報告書作成                                                              |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                         |     | 施設             | 402,584 |     | 歩A・単A |
| T00028 | *** T単ー 14号 ***<br>排水工                                                                  |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                         |     | 式              | 925,860 |     | 歩A・単A |
| T00029 | *** T単ー 15号 ***<br>充水工                                                                  |     |                |         |     |       |
|        |                                                                                         |     | 式              | 968,592 |     | 歩A・単A |
| T00030 | *** T単ー 16号 ***<br>止水バンド設置工 (区間2-1)                                                     |     |                |         |     |       |
|        | 1650mm用、SUS製バンド<br>*** T単ー 17号 ***                                                      |     | 箇所             | 411,702 |     | 歩A・単A |
| T00031 | 止水バンド設置工 (区間2-2)                                                                        |     |                |         |     |       |
|        | 1650mm用、SUS製バンド<br>*** T単ー 18号 ***                                                      |     | 箇所             | 411,702 |     | 歩A・単A |
| T00032 | 止水バンド設置工 (区間2-3)                                                                        |     |                |         |     |       |

東北農政局

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修 (その4) 工事 (1工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                    | 数 量      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------|----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                         |          |     |                          |                       |                   |
| S02011 | ネットフェンス工(本体)                           |          | m   |                          | 20,000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス工(本体)<br>0.1.2m,無,2.0m          |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)                 | 0.000    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)柵高(m)                                | 1.2m     |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)ブロック基礎区分                             | 無        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)支柱間隔(m)                              | 2.0m     |     |                          |                       |                   |
| P22331 | ネットフェンス                                | 20.000   | m   | 0                        | 0                     |                   |
| R01001 | 土木一般世話役<br>設置                          | 0.250    | 人   | 32,600                   | 8,150                 |                   |
| R01003 | 普通作業員<br>設置                            | 0.970    | 人   | 23,700                   | 22,989                |                   |
| Y00004 | 諸雑費                                    | 0.010    |     | 31,139                   | 311                   |                   |
|        | 合 計                                    |          |     |                          | 31,450                | 算出数量<br>20.000 m  |
|        | 単 価                                    |          | m   |                          | 1,573                 |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                         |          |     |                          |                       |                   |
| S02017 | ネットフェンス撤去工(本体)                         |          | m   |                          | 20,000 m              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス撤去工(本体)<br>1.2m,アーカーブロック,再利用,なし |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)柵高                                   | 1.2m     |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)基礎区分                                 | アーカーブロック |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)撤去区分                                 | 再利用      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                       | なし       |     |                          |                       |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                | 0.450    | 人   | 32,600                   | 14,670                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                  | 1.220    | 人   | 23,700                   | 28,914                |                   |
| F08013 | バックホ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)]              |          |     |                          |                       |                   |
|        | バックホ容量0.5m3                            | 0.180    | 日   | 10,400                   | 1,872                 |                   |
| P34029 | 軽油                                     |          |     |                          |                       |                   |
|        | バックホ給油                                 | 5.300    | L   | 155                      | 822                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                | 0.160    | 人   | 30,200                   | 4,832                 |                   |
|        | 合 計                                    |          |     |                          | 51,110                | 算出数量<br>20.000 m  |
|        | 単 価                                    |          | m   |                          | 2,556                 |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                         |          |     |                          |                       |                   |
| S02018 | ネットフェンス撤去工(扉)                          |          | 組   |                          | 10,000 組              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ネットフェンス撤去工(扉)<br>ネット式片開,再利用            |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)規格区分                                 | ネット式片開   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)撤去区分                                 | 再利用      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                        |          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                | 0.710    | 人   | 32,600                   | 23,146                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                  | 1.180    | 人   | 23,700                   | 27,966                |                   |
|        | 合 計                                    |          |     |                          | 51,112                | 算出数量<br>10.000 組  |
|        | 単 価                                    |          | 組   |                          | 5,111                 |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                         |          |     |                          |                       |                   |
| S02042 | 人力小運搬(人肩運搬)                            |          | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力小運搬(人肩運搬)<br>60m未満                   |          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)運搬距離区分                               | 60m未満    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        |                                        |          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        |                                        |          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                  | 0.250    | 人   | 23,700                   | 5,925                 |                   |
|        | 合 計                                    |          |     |                          | 5,925                 | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                    |          | ton |                          | 5,925                 |                   |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                | 数 量                               | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | *** S単－ 5号 ***                     |                                   |    |                                  |                                 |                   |
| S02112 | バックホウ                              |                                   | 日  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バックホウ<br>0.45m3 2.9t吊              |                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力 | F96002<br>0.45m3 2.9t吊<br>11,000円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| F96002 | バックホウ<br>0.45m3 2.9t吊              | 1.000                             | 日  | 11,000                           | 11,000                          |                   |
|        | 合 計                                |                                   |    |                                  | 11,000                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                                   |    |                                  | 11,000                          |                   |
|        | *** S単－ 6号 ***                     |                                   |    |                                  |                                 |                   |
| S02112 | クレーン装置付トラック                        |                                   | 日  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り          |                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力 | F96001<br>2t車 2.9t吊り<br>9,700円    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| F96001 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り          | 1.000                             | 日  | 9,700                            | 9,700                           |                   |
|        | 合 計                                |                                   |    |                                  | 9,700                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                |                                   |    |                                  | 9,700                           |                   |
|        | *** S単－ 7号 ***                     |                                   |    |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                            |                                   | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                            |                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分              | R01001<br>基(B)                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                            | 1.000                             | 人  | 32,600                           | 32,600                          |                   |
|        | 合 計                                |                                   |    |                                  | 32,600                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                |                                   |    |                                  | 32,600                          |                   |
|        | *** S単－ 8号 ***                     |                                   |    |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 特殊作業員                              |                                   | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 特殊作業員                              |                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分              | R01002<br>基(B)                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01002 | 特殊作業員                              | 1.000                             | 人  | 30,600                           | 30,600                          |                   |
|        | 合 計                                |                                   |    |                                  | 30,600                          | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                |                                   |    |                                  | 30,600                          |                   |
|        | *** S単－ 9号 ***                     |                                   |    |                                  |                                 |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                            |                                   | 人  |                                  | 1,000 人                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 土木一般世話役                            |                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分              | R01001<br>基(C)                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                            | 1.000                             | 人  | 32,600                           | 32,600                          |                   |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 32,600                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 32,600                          |                 |
|        | *** S単－ 10号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                | 人  |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(C) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000          | 人  | 30,600                           | 30,600                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 30,600                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 30,600                          |                 |
|        | *** S単－ 11号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |                | 人  |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1.000          | 人  | 23,700                           | 23,700                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 23,700                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 23,700                          |                 |
|        | *** S単－ 12号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 普通作業員                 |                | 人  |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 普通作業員                 |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(C) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R01003 | 普通作業員                 | 1.000          | 人  | 23,700                           | 23,700                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 23,700                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 23,700                          |                 |
|        | *** S単－ 13号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 地質調査技師                |                | 人  |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地質調査技師                |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04041<br>基(C) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
| R04041 | 地質調査技師                | 1.000          | 人  | 58,300                           | 58,300                          |                 |
|        | 合 計                   |                |    |                                  | 58,300                          | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |    |                                  | 58,300                          |                 |
|        | *** S単－ 14号 ***       |                |    |                                  |                                 |                 |
| S02115 | 主任地質調査員               |                | 人  |                                  | 1.000 人                         | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 主任地質調査員               |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04042<br>基(C) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                 |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                   | 数 量            | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        |                       |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R04042 | 主任地質調査員               | 1.000          | 人   | 45,500                   | 45,500                |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                          | 45,500                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                          | 45,500                |                 |
|        | *** S単－ 15号 ***       |                |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 地質調査員                 |                | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 地質調査員                 |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R04043<br>基(C) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R04043 | 地質調査員                 | 1.000          | 人   | 35,200                   | 35,200                |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                          | 35,200                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                          | 35,200                |                 |
|        | *** S単－ 16号 ***       |                |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 電工                    |                | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電工                    |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01013<br>基(C) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01013 | 電工                    | 1.000          | 人   | 29,600                   | 29,600                |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                          | 29,600                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                          | 29,600                |                 |
|        | *** S単－ 17号 ***       |                |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 溶接工                   |                | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 溶接工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(C) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R01011 | 溶接工                   | 1.000          | 人   | 32,700                   | 32,700                |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                          | 32,700                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                          | 32,700                |                 |
|        | *** S単－ 18号 ***       |                |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 塗装工                   |                | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 塗装工                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R02003<br>基(C) |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                       |                |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| R02003 | 塗装工                   | 1.000          | 人   | 33,300                   | 33,300                |                 |
|        | 合 計                   |                |     |                          | 33,300                | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                |     |                          | 33,300                |                 |
|        | *** S単－ 19号 ***       |                |     |                          |                       |                 |
| S02115 | 運転手（特殊）               |                | 人   |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 運転手（特殊）                                                        |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01021<br>基(C)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R01021 | 運転手（特殊）                                                        | 1.000                | 人  | 30,200                   | 30,200                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                          | 30,200                | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                          | 30,200                |                   |
|        | *** S単一 20号 ***                                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 配管工                                                            |                      | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 配管工                                                            |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R02006<br>基(C)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R02006 | 配管工                                                            | 1.000                | 人  | 28,700                   | 28,700                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                          | 28,700                | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                          | 28,700                |                   |
|        | *** S単一 21号 ***                                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02115 | 主任技師                                                           |                      | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 主任技師                                                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R04003<br>基(C)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| R04003 | 主任技師                                                           | 1.000                | 人  | 70,900                   | 70,900                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                          | 70,900                | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                          | 70,900                |                   |
|        | *** S単一 22号 ***                                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 撤去止水バンド運搬処分                                                    |                      | 式  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 撤去止水バンド運搬処分                                                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96025 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96025 | 撤去止水バンド運搬処分                                                    | 1.000                | 式  | 4,870                    | 4,870                 |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                          | 4,870                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                          | 4,870                 |                   |
|        | *** S単一 23号 ***                                                |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ガソリン                                                           |                      | L  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド,,                                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P34001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                                                                |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                                     | 1.000                | L  | 160                      | 160                   |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                          | 160                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                          | 160                   |                   |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区         |
| 工事名 | 北幹線水路改修 (その4) 工事 (1工区) |

| コード    | 名 称                       | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 24号 ***           |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ビニール風管                    |             | 式  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ビニール風管<br>φ300,L=5m,損料,,  |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                    | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)           | P96013      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)           |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)         |             |    |                          |                       |                   |
| P96013 | ビニール風管<br>φ300,L=5m,損料    | 1,000       | 式  | 8,900                    | 8,900                 |                   |
|        | 合 計                       |             |    |                          | 8,900                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                       |             |    |                          | 8,900                 |                   |
|        |                           |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 25号 ***           |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 大口径ボーリングマシン               |             | 日  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大口径ボーリングマシン<br>19kw,,     |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                    | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)           | P96001      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)           |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)         |             |    |                          |                       |                   |
| P96001 | 大口径ボーリングマシン<br>19kw       | 1,000       | 日  | 23,520                   | 23,520                |                   |
|        | 合 計                       |             |    |                          | 23,520                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                       |             |    |                          | 23,520                |                   |
|        |                           |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 26号 ***           |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 山砂                        |             | m3 |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 山砂<br>,埋戻し用,,             |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                    | 地区資材 (Jコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)           |             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)           | J03202      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)         |             |    |                          |                       |                   |
| J03202 | 山砂<br>埋戻し用                | 1,000       | m3 | 1,800                    | 1,800                 |                   |
|        | 合 計                       |             |    |                          | 1,800                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                       |             |    |                          | 1,800                 |                   |
|        |                           |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 27号 ***           |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | マグネシウム合金陽極 (3本吊)          |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | マグネシウム合金陽極 (3本吊)<br>VI型,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                    | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)           | P96098      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)           |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)         |             |    |                          |                       |                   |
| P96098 | マグネシウム合金陽極 (3本吊)<br>VI型   | 1,000       | 個  | 132,000                  | 132,000               |                   |
|        | 合 計                       |             |    |                          | 132,000               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                       |             |    |                          | 132,000               |                   |
|        |                           |             |    |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 28号 ***           |             |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 照合電極                      |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 照合電極<br>φ40×250mm,,       |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                    | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)           | P96126      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)           |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)         |             |    |                          |                       |                   |
| P96126 | 照合電極<br>φ40×250mm         | 1,000       | 個  | 43,200                   | 43,200                |                   |
|        | 合 計                       |             |    |                          | 43,200                | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 単 価                                  |                       |                |                          | 43,200                |                   |
|        | *** S単一 29号 ***                      |                       |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ターミナル                                |                       | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ターミナル<br>II型,,                       |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96019 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96019 | ターミナル<br>II型                         | 1.000                 | 個              | 25,300                   | 25,300                |                   |
|        | 合 計                                  |                       |                |                          | 25,300                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |                |                          | 25,300                |                   |
|        | *** S単一 30号 ***                      |                       |                |                          |                       |                   |
| S02116 | ターミナルボックス                            |                       | 個              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ターミナルボックス<br>II型,,                   |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96050 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96050 | ターミナルボックス<br>II型                     | 1.000                 | 個              | 116,000                  | 116,000               |                   |
|        | 合 計                                  |                       |                |                          | 116,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |                |                          | 116,000               |                   |
|        | *** S単一 31号 ***                      |                       |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 合成ゴムシート                              |                       | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 合成ゴムシート<br>加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用,,      |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96147 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96147 | 合成ゴムシート<br>加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用        | 1.000                 | m <sup>2</sup> | 50,600                   | 50,600                |                   |
|        | 合 計                                  |                       |                |                          | 50,600                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |                |                          | 50,600                |                   |
|        | *** S単一 32号 ***                      |                       |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 空気弁                                  |                       | 基              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付,,           |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96010 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96010 | 空気弁<br>樹脂製、7.5K、φ150、副弁付             | 1.000                 | 基              | 533,000                  | 533,000               |                   |
|        | 合 計                                  |                       |                |                          | 533,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |                |                          | 533,000               |                   |
|        | *** S単一 33号 ***                      |                       |                |                          |                       |                   |
| S02116 | 足場パイプ                                |                       | 本              |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 足場パイプ<br>φ48.6mm L=4m,,              |                       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96002 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                           | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| P96002 | 足場パイプ<br>φ48.6mm L=4m         | 1.000       | 本   | 78                       | 78                    |                   |
|        | 合 計                           |             |     |                          | 78                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                           |             |     |                          | 78                    |                   |
|        | *** S単一 34号 ***               |             |     |                          |                       |                   |
| S02116 | クランプ                          |             | 個   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | クランプ<br>φ48.6mm用,,            |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                        | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)               | P96003      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)               |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)             |             |     |                          |                       |                   |
| P96003 | クランプ<br>φ48.6mm用              | 1.000       | 個   | 51                       | 51                    |                   |
|        | 合 計                           |             |     |                          | 51                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                           |             |     |                          | 51                    |                   |
|        | *** S単一 35号 ***               |             |     |                          |                       |                   |
| S02116 | 床板                            |             | m3  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 床板<br>4m×3.6cm×20cm,,         |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分                        | 地域資材 (Pコード) |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)               | P96004      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)               |             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)             |             |     |                          |                       |                   |
| P96004 | 床板<br>4m×3.6cm×20cm           | 1.000       | m3  | 15,750                   | 15,750                |                   |
|        | 合 計                           |             |     |                          | 15,750                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                           |             |     |                          | 15,750                |                   |
|        | *** S単一 36号 ***               |             |     |                          |                       |                   |
| S02123 | コンクリート殻処分費                    |             | ton |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート殻処分費                    |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                   | P96008      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                        |             |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                       | 0円          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96008 | コンクリート殻処分費                    | 1.000       | ton | 1,800                    | 1,800                 |                   |
|        | 合 計                           |             |     |                          | 1,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                           |             |     |                          | 1,800                 |                   |
|        | *** S単一 37号 ***               |             |     |                          |                       |                   |
| S02721 | コンクリート取壊し                     |             | m3  |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する  |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)作業区分                        | 無筋          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)時間的制約                       | なし          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)施工区分Ⅰ                       | 機械          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 4)施工区分Ⅱ                       | 昼間施工        |     |                          |                       |                   |
|        | 5)低騒音・低振動対策                   | する          |     |                          |                       |                   |
| A73501 | 構造物とこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間 | 1.000       | m3  | 11,310                   | 11,310                |                   |
|        | 合 計                           |             |     |                          | 11,310                | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単 価                           |             | m3  |                          | 11,310                |                   |
|        | *** S単一 38号 ***               |             |     |                          |                       |                   |
| S07093 | 空気弁人力据付                       |             | 基   |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                                                   | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 空気弁人力据付<br>150mm,急排空気弁,あり                                                             |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)口径区分(mm)                                                                            | 150mm     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)種別区分                                                                                |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)単価0円区分(空気弁)                                                                         | あり        |     |                          |                       |                   |
| P09312 | 水道用急速空気弁                                                                              |           |     |                          |                       |                   |
|        | FC製 7.5K 径150 ㍉-㍉式補修弁含む 合成樹脂塗装                                                        | 1.000     | 個   | 0                        | 0                     |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                               | 0.320     | 人   | 32,600                   | 10,432                |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                 | 0.390     | 人   | 30,600                   | 11,934                |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                                                 | 0.790     | 人   | 23,700                   | 18,723                |                   |
|        | 合 計                                                                                   |           |     |                          | 41,089                | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価                                                                                   |           | 基   |                          | 41,089                |                   |
|        | *** S単一 39号 ***                                                                       |           |     |                          |                       |                   |
| SI6002 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]                                                                       |           | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,<br>機械損料のみ,,交替制補正対象外 |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                       |           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》                                                                       | M18181    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 2)機械損料算出区分                                                                            | 運転1日当たり算出 |     |                          |                       |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                      | 0.0       |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                   | 1.46      |     |                          |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分                                                                              | 機械損料のみ    |     |                          |                       |                   |
|        | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                                        | 0.0       |     |                          |                       |                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                                           | 交替制補正対象外  |     |                          |                       |                   |
| M18181 | 軸流ファン[軸流式・定風量型]<br>風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa                                | 1.460     | 供用日 | 111                      | 162                   |                   |
|        | 合 計                                                                                   |           |     |                          | 162                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                   |           | 各単位 |                          | 162                   |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                    |           |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 40号 ***                                                                       |           |     |                          |                       |                   |
| SI6002 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]                                                                     |           | 日   |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>定格容量1kVA,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対<br>象外                          |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                       |           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)機械コード《単位が日のみ》                                                                       | M21351    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 2)機械損料算出区分                                                                            | 運転1日当たり算出 |     |                          |                       |                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                                      | 0.0       |     |                          |                       |                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                   | 1.44      |     |                          |                       |                   |
|        | 5)単価計上区分                                                                              | 機械損料のみ    |     |                          |                       |                   |
|        | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                                        | 0.0       |     |                          |                       |                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                                           | 交替制補正対象外  |     |                          |                       |                   |
| M21351 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>定格容量1kVA                                                         | 1.440     | 供用日 | 230                      | 331                   |                   |
|        | 合 計                                                                                   |           |     |                          | 331                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                                   |           | 各単位 |                          | 331                   |                   |
| Y00001 | 単位                                                                                    |           |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 41号 ***                                                                       |           |     |                          |                       |                   |
| S42100 | FEP30                                                                                 |           | m   |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電線管敷設工<br>波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無,                                    |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)管種別                                                                                 | 波付硬質合成樹脂管 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 2)細別規格                                                                                | -         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|        | 3)サイズ(mm)                                                                             | 30        |     |                          |                       |                   |
|        | 4)施工区分                                                                                | 地 中 (構内)  |     |                          |                       |                   |
|        | 5)その他の時の電線管1m当り単価選択                                                                   |           |     |                          |                       |                   |
|        | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                                                 | 0.00      |     |                          |                       |                   |
|        | 7)その他の場合の諸資材率                                                                         | 0.00      |     |                          |                       |                   |
|        | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                                       | 無         |     |                          |                       |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修 (その4) 工事 (1工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                   | 単位    | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                  | 無                     |       |                            |                         |                       |
|        | 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分                                           | 無                     |       |                            |                         |                       |
|        | 11)その他の場合の管種別、サイズ等                                             |                       |       |                            |                         |                       |
| P27437 | 波付硬質合成樹脂管                                                      |                       |       |                            |                         |                       |
|        | 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30                                          | 100.000               | m     | 265                        | 26,500                  |                       |
| R01013 | 電工                                                             |                       |       |                            |                         |                       |
|        |                                                                | 2.600                 | 人     | 29,600                     | 76,960                  |                       |
|        | 合 計                                                            |                       |       |                            | 103,460                 | 算出数量<br>100.000 m     |
|        | 単 価                                                            |                       | m     |                            | 1,035                   |                       |
|        | *** S単一 42号 ***                                                |                       |       |                            |                         |                       |
| S42102 | CV8sq-1C                                                       |                       | m     |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出           |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 600V, 単心, 8mm2, 地中・屋外・屋内   |                       |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 施工区分 1                                                      | 管 内                   |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 2) 種別                                                          | CVケーブル                |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        | 3) 電圧                                                          | 600V                  |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                       |
|        | 4) 心数                                                          | 単心                    |       |                            |                         |                       |
|        | 5) サイズ(mm2)                                                    | 8mm2                  |       |                            |                         |                       |
|        | 6) 施工区分 2                                                      | 地中・屋外・屋内              |       |                            |                         |                       |
| P27040 | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)<br>単心 断面積8.0                          | 100.000               | m     | 252                        | 25,200                  |                       |
| R01013 | 電工                                                             |                       |       |                            |                         |                       |
|        |                                                                | 2.300                 | 人     | 29,600                     | 68,080                  |                       |
|        | 合 計                                                            |                       |       |                            | 93,280                  | 算出数量<br>100.000 m     |
|        | 単 価                                                            |                       | m     |                            | 933                     |                       |
|        | *** S単一 43号 ***                                                |                       |       |                            |                         |                       |
| S42102 | CV5.5sq-1C                                                     |                       | m     |                            | 100.000 m               | 歩A<br>当たり算出           |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)<br>管 内, CVケーブル, 600V, 単心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 |                       |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 施工区分 1                                                      | 管 内                   |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 2) 種別                                                          | CVケーブル                |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        | 3) 電圧                                                          | 600V                  |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                       |
|        | 4) 心数                                                          | 単心                    |       |                            |                         |                       |
|        | 5) サイズ(mm2)                                                    | 5.5mm2                |       |                            |                         |                       |
|        | 6) 施工区分 2                                                      | 地中・屋外・屋内              |       |                            |                         |                       |
| P27039 | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)<br>単心 断面積5.5                          | 100.000               | m     | 181                        | 18,100                  |                       |
| R01013 | 電工                                                             |                       |       |                            |                         |                       |
|        |                                                                | 2.300                 | 人     | 29,600                     | 68,080                  |                       |
|        | 合 計                                                            |                       |       |                            | 86,180                  | 算出数量<br>100.000 m     |
|        | 単 価                                                            |                       | m     |                            | 862                     |                       |
|        | *** S単一 44号 ***                                                |                       |       |                            |                         |                       |
| S42111 | 埋設標識シート・地中埋設標識設工                                               |                       | m     |                            | 100.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出           |
|        | 埋設標識シート・地中埋設標識設工<br>埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍φ 反射クロス, ,          |                       |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                       |
|        | 1) 作業種別                                                        | 埋設標識シート               |       | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                       |
|        | 3) 規格                                                          | 幅150mm、50m巻、2倍φ 反射クロス |       | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                       |
|        | 4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択                                         |                       |       | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                       |
|        | 5) 地中埋設標1.0個当たり単価の選択                                           |                       |       |                            |                         |                       |
|        | 6) その他の埋設シート又は埋設標の規格                                           |                       |       |                            |                         |                       |
| P39101 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス                               | 2.000                 | 巻     | 9,400                      | 18,800                  |                       |
| R01013 | 電工                                                             |                       |       |                            |                         |                       |
|        |                                                                | 0.400                 | 人     | 29,600                     | 11,840                  |                       |
|        | 合 計                                                            |                       |       |                            | 30,640                  | 算出数量<br>100.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                            |                       | [各単位] |                            | 306                     |                       |
| Y00001 | 埋設標識シート                                                        |                       |       |                            |                         |                       |
|        |                                                                |                       |       |                            |                         |                       |
|        | *** S単一 45号 ***                                                |                       |       |                            |                         |                       |
| SA0221 | 最運搬処理                                                          |                       | m3    |                            | 1.000 m3                | 歩A<br>当たり算出           |

東北農政局

東北農政局

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その4）工事（1工区） |

| コード    | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考              |
|--------|-----------------------|-------|-----|---------|----------|------------------|
|        | *** T単- 1号 ***        |       |     |         |          |                  |
| T00001 | ボーリング掘削               |       | m   |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | φ300 定置式              |       |     |         |          |                  |
| S02115 | 地質調査技師                | 1.000 | 人   | 58,300  | 58,300   | S単 13号           |
| S02115 | 主任地質調査員               | 2.000 | 人   | 45,500  | 91,000   | S単 14号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.600 |     | 149,300 | 89,580   |                  |
| S02116 | 大口径ボーリングマシン<br>19kw,, | 1.000 | 日   | 23,520  | 23,520   | S単 25号           |
|        | 合 計                   |       |     |         | 262,400  | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                   |       | m   |         | 262,400  |                  |
|        |                       |       |     |         |          |                  |
|        | *** T単- 2号 ***        |       |     |         |          |                  |
| T00002 | 照合電極設置孔掘削             |       | m   |         | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | φ75                   |       |     |         |          |                  |
| S02115 | 地質調査技師                | 1.500 | 人   | 58,300  | 87,450   | S単 13号           |
| S02115 | 主任地質調査員               | 2.500 | 人   | 45,500  | 113,750  | S単 14号           |
| Y00004 | 雑品                    | 0.650 |     | 201,200 | 130,780  |                  |
| P96001 | 大口径ボーリングマシン<br>19kw   | 1.000 | 日   | 23,520  | 23,520   |                  |
|        | 合 計                   |       |     |         | 355,500  | 算出数量<br>1.000 m  |
|        | 単 価                   |       | m   |         | 355,500  |                  |
|        |                       |       |     |         |          |                  |
|        | *** T単- 3号 ***        |       |     |         |          |                  |
| T00003 | ボーリングマシン組立・撤去         |       | 式   |         | 1,000 式  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | φ300 定置式              |       |     |         |          |                  |
| S02115 | 地質調査技師                | 1.500 | 人   | 58,300  | 87,450   | S単 13号           |
| S02115 | 主任地質調査員               | 2.500 | 人   | 45,500  | 113,750  | S単 14号           |
| S02115 | 地質調査員                 | 3.500 | 人   | 35,200  | 123,200  | S単 15号           |
| S02115 | 普通作業員                 | 3.500 | 人   | 23,700  | 82,950   | S単 12号           |
| S02112 | バックホウ<br>0.45m3 2.9t吊 | 1.000 | 日   | 11,000  | 11,000   | S単 5号            |
|        | 合 計                   |       |     |         | 418,350  | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価                   |       | 式   |         | 418,350  |                  |
|        |                       |       |     |         |          |                  |
|        | *** T単- 4号 ***        |       |     |         |          |                  |
| T00006 | ボーリング工充填              |       | m3  |         | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出      |
|        |                       |       |     |         |          |                  |
| S02115 | 特殊作業員                 | 3.000 | 人   | 30,600  | 91,800   | S単 10号           |
|        | 合 計                   |       |     |         | 91,800   | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                   |       | m3  |         | 91,800   |                  |
|        |                       |       |     |         |          |                  |
|        | *** T単- 5号 ***        |       |     |         |          |                  |
| T00009 | 照合電極設置                |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | φ40×250mm             |       |     |         |          |                  |
| S02115 | 電工                    | 0.250 | 人   | 29,600  | 7,400    | S単 16号           |
| S02115 | 普通作業員                 | 0.250 | 人   | 23,700  | 5,925    | S単 12号           |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区          |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修 (その4) 工事 (1工区) |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考                          |
|--------|-------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|------------------------------|
| Y00004 | 雑品                            | 0.100 |                | 13,325  | 1,333                |                              |
|        | 合 計                           |       |                |         | 14,658               | 算出数量<br>1.000 箇所             |
|        | 単 価                           |       | 箇所             |         | 14,658               |                              |
|        | *** T単－ 6号 ***                |       |                |         |                      |                              |
| T00010 | ターミナル設置                       |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | II型                           |       |                |         |                      |                              |
| S02115 | 溶接工                           | 0.500 | 人              | 32,700  | 16,350               | S単 17号                       |
| S02115 | 塗装工                           | 0.500 | 人              | 33,300  | 16,650               | S単 18号                       |
| S02115 | 普通作業員                         | 0.500 | 人              | 23,700  | 11,850               | S単 12号                       |
| Y00004 | 雑品                            | 0.220 |                | 44,850  | 9,867                |                              |
|        | 合 計                           |       |                |         | 54,717               | 算出数量<br>1.000 箇所             |
|        | 単 価                           |       | 箇所             |         | 54,717               |                              |
|        | *** T単－ 7号 ***                |       |                |         |                      |                              |
| T00011 | ターミナルボックス設置                   |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | II型                           |       |                |         |                      |                              |
| S02115 | 特殊作業員                         | 1.000 | 人              | 30,600  | 30,600               | S単 10号                       |
| S02115 | 普通作業員                         | 1.000 | 人              | 23,700  | 23,700               | S単 12号                       |
| Y00004 | 雑品                            | 0.100 |                | 54,300  | 5,430                |                              |
|        | 合 計                           |       |                |         | 59,730               | 算出数量<br>1.000 箇所             |
|        | 単 価                           |       | 箇所             |         | 59,730               |                              |
|        | *** T単－ 8号 ***                |       |                |         |                      |                              |
| T00012 | コンクリート孔あけ・復旧                  |       | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | φ50×300mm程度                   |       |                |         |                      |                              |
| S02115 | 特殊作業員                         | 0.800 | 人              | 30,600  | 24,480               | S単 10号                       |
| S02115 | 普通作業員                         | 1.500 | 人              | 23,700  | 35,550               | S単 12号                       |
| Y00004 | 雑品                            | 0.150 |                | 60,030  | 9,005                |                              |
|        | 合 計                           |       |                |         | 69,035               | 算出数量<br>1.000 箇所             |
|        | 単 価                           |       | 箇所             |         | 69,035               |                              |
|        | *** T単－ 9号 ***                |       |                |         |                      |                              |
| T00018 | 合成ゴムシート設置                     |       | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 加硫ゴム系ゴムシート厚さ1.5mm 汎用          |       |                |         |                      |                              |
| S02115 | 土木一般世話役                       | 1.000 | 人              | 32,600  | 32,600               | S単 9号                        |
| S02115 | 特殊作業員                         | 1.000 | 人              | 30,600  | 30,600               | S単 10号                       |
| S02115 | 普通作業員                         | 1.000 | 人              | 23,700  | 23,700               | S単 12号                       |
| P96147 | 合成ゴムシート<br>加硫ゴム系シート厚さ1.5mm 汎用 | 2.000 | m <sup>2</sup> | 50,600  | 101,200              |                              |
| Y00004 | 雑品                            | 0.150 |                | 188,100 | 28,215               |                              |
|        | 合 計                           |       |                |         | 216,315              | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単 価                           |       | m <sup>2</sup> |         | 216,315              |                              |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)               | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考              |
|--------|-------------------------|---------|-----|---------|---------|------------------|
|        | *** T単ー 10号 ***         |         |     |         |         |                  |
| T00023 | ネットフェンス工（扉）             |         | 組   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 片開き                     |         |     |         |         |                  |
| S02115 | 土木一般世話役                 | 0.250   | 人   | 32,600  | 8,150   | S単 9号            |
| S02115 | 普通作業員                   | 0.500   | 人   | 23,700  | 11,850  | S単 12号           |
| Y00004 | 雑品                      | 0.100   |     | 20,000  | 2,000   |                  |
|        | 合 計                     |         |     |         | 22,000  | 算出数量<br>1.000 組  |
|        | 単 価                     |         | 組   |         | 22,000  |                  |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
|        | *** T単ー 11号 ***         |         |     |         |         |                  |
| T00024 | ボーリングマシン足場              |         | 箇所  |         | 1,000   | 歩A<br>箇所当たり算出    |
|        | 平坦                      |         |     |         |         |                  |
| S02116 | 足場パイプ<br>φ48.6mm L=4m,, | 50.000  | 本   | 78      | 3,900   | S単 33号           |
| S02116 | クランプ<br>φ48.6mm用,,      | 150.000 | 個   | 51      | 7,650   | S単 34号           |
| S02116 | 床板<br>4m×3.6cm×20cm,,   | 0.720   | m3  | 15,750  | 11,340  | S単 35号           |
| Y00004 | 雑品                      | 0.150   |     | 22,890  | 3,434   |                  |
| S02115 | 主任地質調査員                 | 1.500   | 人   | 45,500  | 68,250  | S単 14号           |
| S02115 | 地質調査員                   | 3.500   | 人   | 35,200  | 123,200 | S単 15号           |
|        | 合 計                     |         |     |         | 217,774 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                     |         | 箇所  |         | 217,774 |                  |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
|        | *** T単ー 12号 ***         |         |     |         |         |                  |
| T00025 | 完成測定                    |         | 施設  |         | 1,000   | 歩A<br>施設当たり算出    |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
| S02115 | 地質調査技師                  | 2.000   | 人   | 58,300  | 116,600 | S単 13号           |
| S02115 | 地質調査員                   | 3.500   | 人   | 35,200  | 123,200 | S単 15号           |
| Y00004 | 雑品                      | 0.180   |     | 239,800 | 43,164  |                  |
|        | 合 計                     |         |     |         | 282,964 | 算出数量<br>1.000 施設 |
|        | 単 価                     |         | 施設  |         | 282,964 |                  |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
|        | *** T単ー 13号 ***         |         |     |         |         |                  |
| T00026 | 完成報告書作成                 |         | 施設  |         | 1,000   | 歩A<br>施設当たり算出    |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
| S02115 | 主任技師                    | 1.500   | 人   | 70,900  | 106,350 | S単 21号           |
| S02115 | 地質調査技師                  | 2.000   | 人   | 58,300  | 116,600 | S単 13号           |
| S02115 | 主任地質調査員                 | 3.000   | 人   | 45,500  | 136,500 | S単 14号           |
| Y00004 | 雑品                      | 0.120   |     | 359,450 | 43,134  |                  |
|        | 合 計                     |         |     |         | 402,584 | 算出数量<br>1.000 施設 |
|        | 単 価                     |         | 施設  |         | 402,584 |                  |
|        |                         |         |     |         |         |                  |
|        | *** T単ー 14号 ***         |         |     |         |         |                  |
| T00028 | 排水工                     |         | 式   |         | 1,000   | 歩A<br>式当たり算出     |
|        |                         |         |     |         |         |                  |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区      |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)       | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考              |
|--------|-----------------|--------|-----|---------|-----------|------------------|
| S02115 | 土木一般世話役         | 5.000  | 人   | 32,600  | 163,000   | S単 9号            |
| S02115 | 配管工             | 15.000 | 人   | 28,700  | 430,500   | S単 20号           |
| Y00004 | 雑品              | 0.560  |     | 593,500 | 332,360   |                  |
|        | 合 計             |        |     |         | 925,860   | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価             |        | 式   |         | 925,860   |                  |
|        | *** T単ー 15号 *** |        |     |         |           |                  |
| T00029 | 充水工             |        | 式   |         | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出      |
| S02115 | 土木一般世話役         | 6.000  | 人   | 32,600  | 195,600   | S単 9号            |
| S02115 | 配管工             | 18.000 | 人   | 28,700  | 516,600   | S単 20号           |
| Y00004 | 雑品              | 0.360  |     | 712,200 | 256,392   |                  |
|        | 合 計             |        |     |         | 968,592   | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価             |        | 式   |         | 968,592   |                  |
|        | *** T単ー 16号 *** |        |     |         |           |                  |
| T00030 | 止水バンド設置工（区間2-1） |        | 箇所  |         | 2.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1650mm用、SUS製バンド |        |     |         |           |                  |
| S02115 | 土木一般世話役         | 0.650  | 人   | 32,600  | 21,190    | S単 7号            |
| S02115 | 特殊作業員           | 1.310  | 人   | 30,600  | 40,086    | S単 8号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.100  |     | 61,276  | 6,128     |                  |
| P96160 | 止水バンド<br>φ1650用 | 2.000  | 箇所  | 378,000 | 756,000   |                  |
|        | 合 計             |        |     |         | 823,404   | 算出数量<br>2.000 箇所 |
|        | 単 価             |        | 箇所  |         | 411,702   |                  |
|        | *** T単ー 17号 *** |        |     |         |           |                  |
| T00031 | 止水バンド設置工（区間2-2） |        | 箇所  |         | 2.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1650mm用、SUS製バンド |        |     |         |           |                  |
| S02115 | 土木一般世話役         | 0.650  | 人   | 32,600  | 21,190    | S単 7号            |
| S02115 | 特殊作業員           | 1.310  | 人   | 30,600  | 40,086    | S単 8号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.100  |     | 61,276  | 6,128     |                  |
| P96160 | 止水バンド<br>φ1650用 | 2.000  | 箇所  | 378,000 | 756,000   |                  |
|        | 合 計             |        |     |         | 823,404   | 算出数量<br>2.000 箇所 |
|        | 単 価             |        | 箇所  |         | 411,702   |                  |
|        | *** T単ー 18号 *** |        |     |         |           |                  |
| T00032 | 止水バンド設置工（区間2-3） |        | 箇所  |         | 3.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1350mm用、SUS製バンド |        |     |         |           |                  |
| S02115 | 土木一般世話役         | 0.280  | 人   | 32,600  | 9,128     | S単 7号            |
| S02115 | 特殊作業員           | 0.550  | 人   | 30,600  | 16,830    | S単 8号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.100  |     | 25,958  | 2,596     |                  |
| P96161 | 止水バンド<br>φ1350用 | 3.000  | 箇所  | 344,000 | 1,032,000 |                  |
|        | 合 計             |        |     |         | 1,060,554 | 算出数量<br>3.000 箇所 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |  |  |  |  |
| 工事名 | 北幹線用水路改修（その4）工事（1工区） |  |  |  |  |

| コード    | 名 称 (規 格)       | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考               |
|--------|-----------------|-------|----|---------|-----------|-------------------|
|        | 単 価             |       | 箇所 |         | 353,518   |                   |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 19号 *** |       |    |         |           |                   |
| T00033 | 止水バンド設置工（区間2-4） |       | 箇所 |         | 3.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1200mm用、SUS製バンド |       |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役         | 0.640 | 人  | 32,600  | 20,864    | S単 7号             |
| S02115 | 特殊作業員           | 1.280 | 人  | 30,600  | 39,168    | S単 8号             |
| Y00004 | 雑品              | 0.100 |    | 60,032  | 6,003     |                   |
| P96162 | 止水バンド<br>φ1200用 | 3.000 | 箇所 | 312,000 | 936,000   |                   |
|        | 合 計             |       |    |         | 1,002,035 | 算出数量<br>3.000 箇所  |
|        | 単 価             |       | 箇所 |         | 334,012   |                   |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 20号 *** |       |    |         |           |                   |
| T00034 | 管内洗浄工           |       | 箇所 |         | 40.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役         | 1.000 | 人  | 32,600  | 32,600    | S単 7号             |
| S02115 | 特殊作業員           | 1.000 | 人  | 30,600  | 30,600    | S単 8号             |
| S02115 | 普通作業員           | 5.000 | 人  | 23,700  | 118,500   | S単 11号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.450 |    | 181,700 | 81,765    |                   |
|        | 合 計             |       |    |         | 263,465   | 算出数量<br>40.000 箇所 |
|        | 単 価             |       | 箇所 |         | 6,587     |                   |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 21号 *** |       |    |         |           |                   |
| T00035 | 排泥工人孔蓋開閉工       |       | 箇所 |         | 2.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
| S02115 | 土木一般世話役         | 1.000 | 人  | 32,600  | 32,600    | S単 7号             |
| S02115 | 普通作業員           | 3.000 | 人  | 23,700  | 71,100    | S単 11号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.400 |    | 103,700 | 41,480    |                   |
| P96009 | 人口蓋バックン         | 2.000 | 個  | 23,500  | 47,000    |                   |
|        | 合 計             |       |    |         | 192,180   | 算出数量<br>2.000 箇所  |
|        | 単 価             |       | 箇所 |         | 96,090    |                   |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 22号 *** |       |    |         |           |                   |
| T00036 | 陽極設置            |       | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | VI型 3本吊 鉛直縦置き   |       |    |         |           |                   |
| S02115 | 電工              | 0.500 | 人  | 29,600  | 14,800    | S単 16号            |
| S02115 | 普通作業員           | 0.500 | 人  | 23,700  | 11,850    | S単 12号            |
| Y00004 | 雑品              | 0.150 |    | 26,650  | 3,998     |                   |
|        | 合 計             |       |    |         | 30,648    | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単 価             |       | 箇所 |         | 30,648    |                   |
|        |                 |       |    |         |           |                   |
|        | *** T単一 23号 *** |       |    |         |           |                   |
| T00038 | 既設止水バンド撤去搬出     |       | 箇所 |         | 6.500 箇所  | 歩A<br>当たり算出       |

東北農政局



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 8 年度  
国営施設応急対策事業母畑地区  
北幹線用水路改修（その 4）工事 （2 工区）

積 算 書  
(当初)

東北農政局  
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区       |
| 工事名 | 北幹線水路改修(その4)工事 (2工区) |

| 項 目 名                                                                                                     | 数 量   | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----|
| 工事価格                                                                                                      |       |     | 4,370,000 |     |
| ・工事原価                                                                                                     |       |     | 3,495,000 |     |
| 純工事費                                                                                                      |       |     | 2,420,000 |     |
| ・直接工事費                                                                                                    |       |     | 1,905,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)                                                                                            | 1.000 | 式   | 1,905,000 |     |
| ・直接工事費(仮設工)                                                                                               | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・間接工事費                                                                                                    |       |     | 1,590,000 |     |
| ・共通仮設費                                                                                                    |       |     | 515,000   |     |
| ・事業損失防止施設費                                                                                                | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・運搬費～営繕費等                                                                                                 |       |     |           |     |
| $1,905,000 \times ((15.770 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$                         |       |     | 469,000   |     |
| ・運搬費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・準備費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・安全費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・役務費                                                                                                      | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・技術管理費                                                                                                    | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・営繕費等                                                                                                     | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・現場環境改善費                                                                                                  |       |     | 46,000    |     |
| ・現場環境改善費(率計上)                                                                                             |       |     |           |     |
| $1,905,000 \times (2.420)$                                                                                |       |     | 46,000    |     |
| ・現場環境改善費(積上)                                                                                              | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・現場管理費                                                                                                    |       |     | 1,075,000 |     |
| ・現場管理費(率計上)                                                                                               |       |     |           |     |
| $2,420,000 \times ((36.710 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 1,075,000 |     |
| ・現場管理費(積上)                                                                                                | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)                                                                                         | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用                                                                                          | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官賃額(直工)                                                                                                  | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官賃額(事業損失防止)                                                                                              | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く)                                                                                         | 1.000 | 式   | 0         |     |
| ・一般管理費等                                                                                                   |       |     |           |     |
| $3,495,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$                                                           |       |     | 879,000   |     |
| ・一括計上価格                                                                                                   | 1.000 | 式   | 0         |     |
| 支給品費                                                                                                      |       |     | 0         |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)                                                                                           |       |     | 0         |     |
| 支給品費(直工)                                                                                                  |       |     | 0         |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                                            |       |     | 0         |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                               |       |     | 0         |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                                          |       |     | 0         |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                                |       |     | 0         |     |

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営施設応急対策事業母畑地区         |
| 工事名 | 北幹線水路改修 (その4) 工事 (2工区) |

| コード    | 名 称                                      | 数 量                            | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                           |                                |    |                                                              |                                                          |                   |
| S02112 | クレーン装置付トラック<br>クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り |                                | 日  |                                                              | 1,000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力       | F96001<br>2t車 2.9t吊り<br>9,700円 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| F96001 | クレーン装置付トラック<br>2t車 2.9t吊り                | 1.000                          | 日  | 9,700                                                        | 9,700                                                    |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                                                              | 9,700                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                      |                                |    |                                                              | 9,700                                                    |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                           |                                |    |                                                              |                                                          |                   |
| S02115 | 土木一般世話役<br>土木一般世話役                       |                                | 人  |                                                              | 1,000 人                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                    | R01001<br>基(C)                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01001 | 土木一般世話役                                  | 1.000                          | 人  | 32,600                                                       | 32,600                                                   |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                                                              | 32,600                                                   | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                      |                                |    |                                                              | 32,600                                                   |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                           |                                |    |                                                              |                                                          |                   |
| S02115 | 特殊作業員<br>特殊作業員                           |                                | 人  |                                                              | 1,000 人                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                    | R01002<br>基(C)                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                    | 1.000                          | 人  | 30,600                                                       | 30,600                                                   |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                                                              | 30,600                                                   | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                      |                                |    |                                                              | 30,600                                                   |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                           |                                |    |                                                              |                                                          |                   |
| S02115 | 普通作業員<br>普通作業員                           |                                | 人  |                                                              | 1,000 人                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                    | R01003<br>基(C)                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01003 | 普通作業員                                    | 1.000                          | 人  | 23,700                                                       | 23,700                                                   |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                                                              | 23,700                                                   | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価                                      |                                |    |                                                              | 23,700                                                   |                   |
|        | *** S単- 5号 ***                           |                                |    |                                                              |                                                          |                   |
| S02115 | 運転手 (特殊)<br>運転手 (特殊)                     |                                | 人  |                                                              | 1,000 人                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                    | R01021<br>基(C)                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                 | 1.000                          | 人  | 30,200                                                       | 30,200                                                   |                   |
|        | 合 計                                      |                                |    |                                                              | 30,200                                                   | 算出数量<br>1.000 人   |

東北農政局

東北農政局

東北農政局