

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 12 日に契約した八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路（その 4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別紙の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 6 月 27 日

発注者 住所 秋田県南秋田郡大潟村東 1 － 1
氏名 分任支出負担行為担当官
 東北農政局八郎潟農業水利事業所長 佐々木 世界幸

受注者 住所 秋田県横手市大雄字八柏中村東 9 番地
氏名 株式会社柏建設 代表取締役 鈴木 賢一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,123,600	
消費税相当額		式	1.000				12,647,600	
工事価格		式	1.000				126,476,000	
・工事原価		式	1.000				108,090,000	
・直接工事費		式	1.000				78,141,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				75,056,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,941,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,941,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	270,844	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	560.000	560.000	428	0	239,680	
B3・・・整形工		式	1.000			0	11,530	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	467,657	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	401,670	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	77,943	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	487,430	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	2,316	
B3・・・流用土運搬	仮置場へ	m ³	1,100.000	1,100.000	1,668	0	1,834,800	
B3・・・流用土運搬	仮置場から	m ³	1,100.000	1,100.000	1,043	0	1,147,300	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				9,988,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				9,988,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	15.000	15.000	17,992	0	269,880	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	89.000	89.000	10,323	0	918,747	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	6,402	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	39,748	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	8,472	
B3・・・殻運搬	有筋コンクリート	m ³	15.000	15.000	2,756	0	41,340	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殺処理	有筋コンクリート	ton	37.250	37.250	1,824	0	67,944	
B3・・・・・・殺運搬	無筋コンクリート	m3	89.000	89.000	2,250	0	200,250	
B3・・・・・・殺処理	無筋コンクリート	ton	209.860	209.860	1,368	0	287,088	
B3・・・・・・コルゲートフリューム撤去、 積み込み	B3.5×H1.4	m	266.500	266.500	9,022	0	2,404,363	
B3・・・・・・コルゲートフリューム運搬、 積卸し	B3.5×H1.4 仮置場へ L=13.8km	m	266.500	266.500	9,252	0	2,465,658	
B3・・・・・・既設分水管撤去	SP, φ300	m	27.600	27.600	1,238	0	34,169	
B3・・・・・・既設分水管撤去	SP, φ400	m	18.200	18.200	1,901	0	34,598	
B3・・・・・・鋼材運搬	鋼管	ton	9.190	9.190	4,624	0	42,495	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート 撤去工	混合廃棄物	m	266.500	266.500	9,875	0	2,631,688	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート 運搬	混合廃棄物	m3	2.800	2.800	3,892	0	10,898	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート 処分	混合廃棄物	ton	3.400	3.400	150,469	0	511,595	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC-40, t=10cm	m ²	16.000	16.000	761	0	12,176	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				7,054,000	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				7,054,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	690.000	690.000	409	0	282,210	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	803.000	803.000	6,125	0	4,918,375	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	37.000	37.000	5,294	0	195,878	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	493.000	493.000	2,706	0	1,334,058	
B3・・・・・・管水路基礎整形	人力荒仕上げ	m ²	1,320.000	1,320.000	245	0	323,400	
B1・・・管体工		式	1.000				51,853,000	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				51,853,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	1500mm、5種	m	271.300	271.300	157,602	0	42,757,423	
B3・・・・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, φ1500, STW400	本	1.000	1.000	2,161,281	0	2,161,281	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ600×1000L, 両受1フランジ	本	1.000	1.000	2,682,821	0	2,682,821	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ400×1000L, 両受	本	2.000	2.000	2,125,986	0	4,251,972	
B1・・・付帯工		式	1.000				67,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				67,000	
B3・・・・・・埋設物表示テープ	W150mm, 2倍	m	275.000	275.000	245	0	67,375	
B1・・・通気施設工		式	1.000				1,153,000	
B2・・・・第5通気施設		式	1.000				1,153,000	
B3・・・・・・空気弁	急排, 樹脂製φ150, 補修弁付7.5K	基	1.000	1.000	477,867	0	477,867	
B3・・・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	個	1.000	1.000	274,483	0	274,483	
B3・・・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	220,625	0	220,625	
B3・・・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	179,651	0	179,651	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,085,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,085,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				291,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土	式	1.000			0	47,537	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	10,834	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	37,276	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去 t=22mm	m ²	149.000	149.000	1,310	0	195,190	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				529,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	0以上～7未満, 管水路工, 作業時	箇所	6.000	6.000	77,011	0	462,066	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	0以上～7未満, 管水路工(工事用道路横断部), 作業時	箇所	1.000	1.000	67,317	0	67,317	
B2・・・・暫定接続工		式	1.000				187,000	
B3・・・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	8,125	
B3・・・・・・暫定接続工撤去	S4346×H2770×L5000	箇所	1.000	1.000	173,166	0	173,166	
B3・・・・・・暫定接続工運搬	S4346×H2770×L5000	式	1.000			0	5,493	
B2・・・・仮設ヤード		式	1.000				175,000	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	135,550	
B3・・・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	39,396	
B2・・・・資材置場		式	1.000				322,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・安定シート	設置～撤去,PP系,980N/5cm	㎡	1,187.000	1,187.000	250	0	296,750	
B3・・・・産業廃棄物処分	廃プラスチック	m3	3.600	3.600	6,902	0	24,847	
B2・・・・除雪工		式	1.000				1,164,000	
B3・・・・機械除雪	工事用道路	m3	11,700.000	11,700.000	89	0	1,041,300	
B3・・・・機械除雪	土工部	m3	280.000	280.000	177	0	49,560	
B3・・・・機械除雪	仮設ヤード	m3	150.000	150.000	101	0	15,150	
B3・・・・人力除雪	構造物周辺	m3	120.000	120.000	482	0	57,840	
B2・・・・道路補修工		式	1.000				374,000	
B3・・・・工事用道路補修工	左岸側(施工区間)	㎡	550.000	550.000	117	0	64,350	
B3・・・・工事用道路補修工	右岸側(施工区間)	㎡	550.000	550.000	117	0	64,350	
B3・・・・工事用道路補修工	左岸側(堤防～施工始点)	㎡	2,094.000	2,094.000	117	0	244,998	
B2・・・・流用土仮置場		式	1.000				43,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 t=22mm	㎡	37.000	37.000	1,162	0	42,994	
・・間接工事費		式	1.000				29,949,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,289,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,533,000	
・・・・運搬費		式	1.000				306,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				306,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				306,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	305,829	
・・・・技術管理費		式	1.000				833,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				833,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				833,000	
B3・・・・雑目試験	FRPM管	箇所	73.000	73.000	11,406	0	832,638	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				617,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				617,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				21,660,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,660,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,128,000	
・一括計上価格		式	1.000				258,000	
B1・・・一括計上		式	1.000				258,000	
B2・・・土質試験		式	1.000				255,000	
B3・・・土質試験		式	1.000			0	255,341	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				3,000	
B3・・・産業廃棄物税		ton	3.510	3.510	912	0	3,201	