

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 23 日に請負契約した八郎潟農業水利事業 F2 幹線用水路（その 6）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 7 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 仙台市青葉区本町 3 丁目 5 番 2 2 号
氏名 アイサワ工業株式会社 東北支店 支店長 三浦 武彦

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				415,360,000	
消費税相当額		式	1.000				37,760,000	
工事価格		式	1.000				377,600,000	
・工事原価		式	1.000				329,730,000	
・直接工事費		式	1.000				244,994,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				236,594,000	
B1・・・土工		式	1.000				14,567,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				14,567,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	1,090,554	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	177,793	
B3・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	1,188,585	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	1,033,713	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	42,610	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	31,397	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	2,107,671	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	27,980	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	740.000	740.000	431	0	318,940	
B3・・・・流用土運搬	仮置場へ	m ³	2,400.000	2,400.000	1,931	0	4,634,400	
B3・・・・流用土運搬	仮置場へ	m ³	2,100.000	2,100.000	405	0	850,500	
B3・・・・流用土運搬	仮置場から	m ³	2,400.000	2,400.000	710	0	1,704,000	
B3・・・・流用土運搬	仮置場から	m ³	2,100.000	2,100.000	647	0	1,358,700	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				25,909,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				25,909,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	13.000	13.000	18,112	0	235,456	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	0.600	0.600	54,500	0	32,700	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	209.000	209.000	10,391	0	2,171,719	
B3・・・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	14.000	14.000	7,879	0	110,306	
B3・・・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	209.000	209.000	5,902	0	1,233,518	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	47,092	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	206,552	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	85,463	
B3・・・・・・コンクリート切断	t=150mm	m	23.100	23.100	1,181	0	27,281	
B3・・・・・・コンクリート切断	t=155mm	m	3.600	3.600	3,071	0	11,056	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム撤去、積込み	B3.5×H1.4	m	684.000	684.000	9,089	0	6,216,876	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム撤去、積込み	B3.9×H1.4	m	18.900	18.900	9,998	0	188,962	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム運搬、積卸し	B3.5×H1.4仮置場へ L=14.6km	m	684.000	684.000	9,326	0	6,378,984	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム運搬、積卸し	B3.9×H1.4仮置場へ L=14.6km	m	18.900	18.900	9,326	0	176,261	
B3・・・・・・既設分水工撤去	SPφ300	m	42.100	42.100	1,245	0	52,415	
B3・・・・・・既設分水工・放流管撤去	SPφ400	m	103.100	103.100	2,117	0	218,263	
B3・・・・・・鋼材運搬	鋼管・鋼製水槽	ton	11.780	11.780	4,654	0	54,824	
B3・・・・・・鋼板切断		m	38.600	38.600	1,855	0	71,603	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート撤去工		m	702.900	702.900	9,944	0	6,989,638	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬	混合廃棄物	m3	7.400	7.400	3,925	0	29,045	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	混合廃棄物	ton	8.930	8.930	151,466	0	1,352,591	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	24.000	24.000	766	0	18,384	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				15,718,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				15,718,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1,750.000	1,750.000	412	0	721,000	
B3・・・・・・管水路基礎整形	人力荒仕上げ	m ²	3,250.000	3,250.000	247	0	802,750	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	605.000	605.000	3,561	0	2,154,405	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	1,273.000	1,273.000	2,725	0	3,468,925	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	1,390.000	1,390.000	6,166	0	8,570,740	
B1・・・・管体工		式	1.000				161,653,000	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				100,645,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	1500mm, 5種	m	496.900	496.900	158,721	0	78,868,465	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ600×1000L, 両受1F	本	2.000	2.000	2,700,610	0	5,401,220	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1500×φ400×1000L, 両受	本	4.000	4.000	2,140,085	0	8,560,340	
B3・・・・・・異形管	鋼製片落管、φ1500×φ1350×1660L	本	1.000	1.000	3,463,291	0	3,463,291	
B3・・・・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, STW400, φ1500	本	2.000	2.000	2,175,601	0	4,351,202	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				53,769,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	1350mm, 5種	m	184.300	184.300	140,464	0	25,887,515	
B3・・・・・・異形管	F R P 製同質曲管, φ1350×4000L, 9° 23' 52" 受挿	本	1.000	1.000	1,486,027	0	1,486,027	
B3・・・・・・異形管	F R P 製同質曲管, φ1350×2000L, 9° 16' 59" 受挿	本	1.000	1.000	1,265,493	0	1,265,493	
B3・・・・・・異形管	F R P 製同質曲管, φ1350×2400L, 10° 07' 41" 受挿	本	1.000	1.000	1,265,493	0	1,265,493	
B3・・・・・・異形管	F R P 製同質曲管, φ1350×4000L, 10° 00' 10" 受挿	本	1.000	1.000	1,486,027	0	1,486,027	
B3・・・・・・異形管	FRP製排水T字管, φ1350×φ400×610L, 両受	本	1.000	1.000	2,423,298	0	2,423,298	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1350×φ600×860L, 両受1F	本	3.000	3.000	2,450,865	0	7,352,595	
B3・・・・・・異形管	伸縮可とう管, φ1350×12t×1400L, 偏心率200mm	本	2.000	2.000	6,301,026	0	12,602,052	
B2・・・・管路更生工 (鞘管工法)		式	1.000				7,239,000	
B3・・・・・・接合用滑剤	ゴム輪接続用、2 k g 缶	缶	2.000	2.000	3,984	0	7,968	
B3・・・・・・裏込材	エアモルタル、1 N/mm2以上	m3	57.000	57.000	12,499	0	712,443	
B3・・・・・・既設管内洗浄工		m	16.000	16.000	1,520	0	24,320	
B3・・・・・・配管設備工		m	16.000	16.000	3,061	0	48,976	
B3・・・・・・FRPM管配管工	1350mm, 5 種, L=2m	本	8.000	8.000	456,377	0	3,651,016	
B3・・・・・・FRPM管浮上防止工	φ1350	箇所	9.000	9.000	25,640	0	230,760	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・間仕切壁設置工		箇所	2.000	2.000	124,019	0	248,038	
B3・・・・注入プラント設備工	車上プラント	組	1.000	1.000	444,218	0	444,218	
B3・・・・裏込材注入塩ビ管設置工	外面注入方式	m	16.000	16.000	2,260	0	36,160	
B3・・・・裏込材注入工	車上プラント	m3	57.000	57.000	17,927	0	1,021,839	
B3・・・・機械器具損料		式	1.000			0	305,172	
B3・・・・型枠（固定壁）		m ²	12.000	12.000	12,659	0	151,908	
B3・・・・コンクリート（固定壁）	18-8-25, BB	m3	2.800	2.800	37,464	0	104,899	
B3・・・・コンクリート（調整コンクリート）	18-8-25, BB	m3	6.700	6.700	37,464	0	251,009	
B1・・・・付帯工		式	1.000				173,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				173,000	
B3・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	702.000	702.000	247	0	173,394	
B1・・・・通気施設工		式	1.000				6,053,000	
B2・・・・第7号通気施設		式	1.000				1,160,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	481,033	0	481,033	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	276,311	0	276,311	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	222,097	0	222,097	
B3・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	180,841	0	180,841	
B2・・・・第8号通気施設		式	1.000				1,160,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	481,033	0	481,033	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	276,311	0	276,311	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	222,097	0	222,097	
B3・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	180,841	0	180,841	
B2・・・・第9号通気施設		式	1.000				1,160,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	481,033	0	481,033	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	276,311	0	276,311	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	222,097	0	222,097	
B3・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	180,841	0	180,841	
B2・・・・第10号通気施設		式	1.000				1,413,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	481,033	0	481,033	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	276,311	0	276,311	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×1750L	本	1.000	1.000	474,792	0	474,792	
B3・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	180,841	0	180,841	
B2・・・・第11号通気施設		式	1.000				1,160,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ150, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	481,033	0	481,033	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ150	本	1.000	1.000	276,311	0	276,311	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	222,097	0	222,097	
B3・・・・木製保護工	φ150用	基	1.000	1.000	180,841	0	180,841	
B1・・・・分水施設工		式	1.000				10,143,000	
B2・・・・F13南分木工		式	1.000				2,521,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	m3	51.000	51.000	248	0	12,648	
B3・・・・人力荒仕上げ		m ²	45.000	45.000	247	0	11,115	
B3・・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	412	0	4,944	
B3・・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	6.000	6.000	412	0	2,472	
B3・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	9.000	9.000	247	0	2,223	
B3・・・・埋戻	砂質土	m3	5.000	5.000	2,243	0	11,215	
B3・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,247	0	13,482	
B3・・・・埋戻		m3	12.000	12.000	2,243	0	26,916	
B3・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,243	0	13,458	
B3・・・・埋戻		m3	11.000	11.000	2,108	0	23,188	
B3・・・・埋戻		m3	2.000	2.000	855	0	1,710	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m ³	3.100	3.100	3,561	0	11,039	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	14.700	14.700	16,640	0	244,608	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管	φ400, θ=3° 25' 12"	本	1.000	1.000	143,204	0	143,204	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ400	本	1.000	1.000	171,661	0	171,661	
B3・・・・・・板フランジ短管	7.5k、φ400	枚	1.000	1.000	106,485	0	106,485	
B3・・・・・・型枠（基礎コンクリート）		m ²	1.600	1.600	4,833	0	7,733	
B3・・・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m ³	0.600	0.600	30,717	0	18,430	
B3・・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	7.000	7.000	57,478	0	402,346	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	8.000	8.000	247	0	1,976	
B3・・・・・・コンクリート（固定壁）	21-12-25, BB	m ³	0.300	0.300	47,342	0	14,203	
B3・・・・・・型枠（固定壁）		m ²	3.000	3.000	8,506	0	25,518	
B3・・・・・・鉄筋（固定壁）	SD295, D13	ton	0.030	0.030	178,625	0	5,359	
B3・・・・・・差筋アンカー	あと施工アンカー, D13, L=200	本	4.000	4.000	636	0	2,544	
B3・・・・・・弁類	制水弁, 400mm	基	1.000	1.000	1,186,518	0	1,186,518	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.7m	個	1.000	1.000	26,805	0	26,805	
B3・・・・・・コンクリート（バルブ台）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	36,941	0	3,694	
B3・・・・・・型枠（バルブ台）		m ²	0.300	0.300	8,506	0	2,552	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	30.000	30.000	766	0	22,980	
B2・・・・・・G 1 8 南分水工		式	1.000				2,520,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	m ³	53.000	53.000	248	0	13,144	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	47.000	47.000	247	0	11,609	
B3・・・・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	412	0	4,944	
B3・・・・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	6.000	6.000	412	0	2,472	
B3・・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	9.000	9.000	247	0	2,223	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	m ³	5.000	5.000	2,243	0	11,215	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻		m3	5.000	5.000	2,247	0	11,235	
B3・・・・・・埋戻		m3	11.000	11.000	2,243	0	24,673	
B3・・・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,243	0	13,458	
B3・・・・・・埋戻		m3	9.000	9.000	2,108	0	18,972	
B3・・・・・・埋戻		m3	5.000	5.000	855	0	4,275	
B3・・・・・・埋戻		m3	4.000	4.000	233	0	932	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	3.000	3.000	3,561	0	10,683	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	14.500	14.500	16,640	0	241,280	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管	φ400, θ=2° 59' 28"	本	1.000	1.000	143,204	0	143,204	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ400	本	1.000	1.000	171,661	0	171,661	
B3・・・・・・板フランジ短管	7.5k、φ400	枚	1.000	1.000	106,485	0	106,485	
B3・・・・・・型枠（基礎コンクリート）		m ²	1.600	1.600	4,833	0	7,733	
B3・・・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m3	0.600	0.600	30,717	0	18,430	
B3・・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	7.000	7.000	57,478	0	402,346	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	8.000	8.000	247	0	1,976	
B3・・・・・・コンクリート（固定壁）	21-12-25, BB	m3	0.300	0.300	47,342	0	14,203	
B3・・・・・・型枠（固定壁）		m ²	3.500	3.500	8,506	0	29,771	
B3・・・・・・鉄筋（固定壁）	SD295, D13	ton	0.035	0.035	178,625	0	6,252	
B3・・・・・・差筋アンカー	あと施工アンカー, D13, L=200	本	4.000	4.000	636	0	2,544	
B3・・・・・・弁類	制水弁, 400mm	基	1.000	1.000	1,186,518	0	1,186,518	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.7m	個	1.000	1.000	26,805	0	26,805	
B3・・・・・・コンクリート（バルブ台）	18-8-25, BB	m3	0.200	0.200	36,941	0	7,388	
B3・・・・・・型枠（バルブ台）		m ²	0.300	0.300	8,506	0	2,552	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	27.000	27.000	766	0	20,682	
B2・・・・・・F 1 3 北分水工		式	1.000				2,560,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・床掘り	砂質土	m3	49.000	49.000	248	0	12,152	
B3・・・・・人力荒仕上げ		m ²	44.000	44.000	247	0	10,868	
B3・・・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	412	0	4,944	
B3・・・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	6.000	6.000	412	0	2,472	
B3・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	9.000	9.000	247	0	2,223	
B3・・・・・埋戻	砂質土	m3	5.000	5.000	2,243	0	11,215	
B3・・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,247	0	13,482	
B3・・・・・埋戻		m3	11.000	11.000	2,243	0	24,673	
B3・・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,243	0	13,458	
B3・・・・・埋戻		m3	10.000	10.000	2,108	0	21,080	
B3・・・・・埋戻		m3	3.000	3.000	855	0	2,565	
B3・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	3.100	3.100	3,561	0	11,039	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	14.800	14.800	16,640	0	246,272	
B3・・・・・FRP製自由角曲管	φ400, θ=7° 36' 44"	本	1.000	1.000	148,712	0	148,712	
B3・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ400	本	1.000	1.000	171,661	0	171,661	
B3・・・・・板フランジ短管	7.5k、φ400	枚	1.000	1.000	106,485	0	106,485	
B3・・・・・型枠（基礎コンクリート）		m ²	1.600	1.600	4,833	0	7,733	
B3・・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m3	0.600	0.600	30,717	0	18,430	
B3・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	7.000	7.000	57,478	0	402,346	
B3・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	8.000	8.000	247	0	1,976	
B3・・・・・コンクリート（固定壁）	21-12-25, BB	m3	0.400	0.400	47,342	0	18,937	
B3・・・・・型枠（固定壁）		m ²	4.500	4.500	8,506	0	38,277	
B3・・・・・鉄筋（固定壁）	SD295, D13	ton	0.042	0.042	178,625	0	7,502	
B3・・・・・差筋アンカー	あと施工アンカー, D13, L=200	本	4.000	4.000	636	0	2,544	
B3・・・・・弁類	制水弁, 400mm	基	1.000	1.000	1,186,518	0	1,186,518	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・開栓キー	H=0.7m	個	1.000	1.000	26,805	0	26,805	
B3・・・・・・コンクリート（バルブ台）	18-8-25, BB	m3	0.400	0.400	36,941	0	14,776	
B3・・・・・・型枠（バルブ台）		m ²	0.800	0.800	8,506	0	6,805	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	31.000	31.000	766	0	23,746	
B2・・・・・・G 1 8 北分水工		式	1.000				2,542,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	m3	50.000	50.000	248	0	12,400	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	45.000	45.000	247	0	11,115	
B3・・・・・・基面整正		m ²	12.000	12.000	412	0	4,944	
B3・・・・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	6.000	6.000	412	0	2,472	
B3・・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	8.000	8.000	247	0	1,976	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	m3	4.000	4.000	2,243	0	8,972	
B3・・・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,247	0	13,482	
B3・・・・・・埋戻		m3	11.000	11.000	2,243	0	24,673	
B3・・・・・・埋戻		m3	6.000	6.000	2,243	0	13,458	
B3・・・・・・埋戻		m3	10.000	10.000	2,108	0	21,080	
B3・・・・・・埋戻		m3	4.000	4.000	855	0	3,420	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m3	2.900	2.900	3,561	0	10,327	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	14.300	14.300	16,640	0	237,952	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管	φ 400, θ =4° 19′ 38°	本	1.000	1.000	143,204	0	143,204	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ 400	本	1.000	1.000	171,661	0	171,661	
B3・・・・・・板フランジ短管	7.5k、φ 400	枚	1.000	1.000	106,485	0	106,485	
B3・・・・・・型枠（基礎コンクリート）		m ²	1.600	1.600	4,833	0	7,733	
B3・・・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m3	0.600	0.600	30,717	0	18,430	
B3・・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ 600	m	7.000	7.000	57,478	0	402,346	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	7.000	7.000	247	0	1,729	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート (固定壁)	21-12-25, BB	m ³	0.500	0.500	47,342	0	23,671	
B3・・・・・・型枠 (固定壁)		m ²	4.600	4.600	8,506	0	39,128	
B3・・・・・・鉄筋 (固定壁)	SD295, D13	ton	0.042	0.042	178,625	0	7,502	
B3・・・・・・差筋アンカー	あと施工アンカー, D13, L=200	本	4.000	4.000	636	0	2,544	
B3・・・・・・弁類	制水弁, 400mm	基	1.000	1.000	1,186,518	0	1,186,518	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.7m	個	1.000	1.000	26,805	0	26,805	
B3・・・・・・コンクリート (バルブ台)	18-8-25, BB	m ³	0.300	0.300	36,941	0	11,082	
B3・・・・・・型枠 (バルブ台)		m ²	0.500	0.500	8,506	0	4,253	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	29.000	29.000	766	0	22,214	
B1・・・・排泥施設工		式	1.000				2,378,000	
B2・・・・第1号排泥施設工		式	1.000				2,378,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	m ³	53.000	53.000	248	0	13,144	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	47.000	47.000	247	0	11,609	
B3・・・・・・基面整正		m ²	16.000	16.000	412	0	6,592	
B3・・・・・・管水路基礎整形 (基面)	基面整正	m ²	9.000	9.000	412	0	3,708	
B3・・・・・・管水路基礎整形 (法面)		m ²	12.000	12.000	247	0	2,964	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	m ³	4.000	4.000	2,243	0	8,972	
B3・・・・・・埋戻		m ³	3.000	3.000	2,247	0	6,741	
B3・・・・・・埋戻		m ³	13.000	13.000	2,243	0	29,159	
B3・・・・・・埋戻		m ³	8.000	8.000	2,243	0	17,944	
B3・・・・・・埋戻		m ³	10.000	10.000	2,108	0	21,080	
B3・・・・・・埋戻		m ³	3.000	3.000	855	0	2,565	
B3・・・・・・砂基礎	現場流用土	m ³	4.300	4.300	3,561	0	15,312	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 400mm	m	19.000	19.000	14,676	0	278,844	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)	φ400	本	2.000	2.000	171,661	0	343,322	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・板フランジ短管	7.5k、φ400	枚	1.000	1.000	106,485	0	106,485	
B3・・・・エルボ		本	1.000	1.000	89,503	0	89,503	
B3・・・・型枠(基礎コンクリート)		m ²	2.000	2.000	4,833	0	9,666	
B3・・・・コンクリート(基礎コンクリート)	18-8-25, BB	m ³	0.700	0.700	30,717	0	21,502	
B3・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	9.000	9.000	54,363	0	489,267	
B3・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	10.000	10.000	247	0	2,470	
B3・・・・弁類	制水弁, 400mm	基	1.000	1.000	698,155	0	698,155	
B3・・・・開栓キー	H=0.7m	個	1.000	1.000	26,805	0	26,805	
B3・・・・弁筐		個	1.000	1.000	86,290	0	86,290	
B3・・・・再生PE座台		個	1.000	1.000	9,180	0	9,180	
B3・・・・蛇籠設置		m	10.000	10.000	5,265	0	52,650	
B3・・・・コンクリート(保護コンクリート)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	36,941	0	3,694	
B3・・・・型枠(保護コンクリート)		m ²	0.200	0.200	8,506	0	1,701	
B3・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	24.000	24.000	766	0	18,384	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				8,400,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				8,400,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				1,068,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	130.000	130.000	333	0	43,290	
B3・・・・床掘り	砂質土	m ³	130.000	130.000	248	0	32,240	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	599.000	599.000	1,570	0	940,430	
B3・・・・埋戻	砂質土	m ³	35.000	35.000	855	0	29,925	
B3・・・・埋戻		m ³	93.000	93.000	233	0	21,669	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,000,000	
B3・・・・軽量鋼矢板打込	軽量鋼矢板Ⅲ型, L=2.5m, 存置	枚	12.000	12.000	2,681	0	32,172	
B3・・・・軽量鋼矢板打込	軽量鋼矢板Ⅲ型, L=4.5m, 存置	枚	62.000	62.000	4,285	0	265,670	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・軽量鋼矢板打込	軽量鋼矢板Ⅲ型, L=5.0m, 存置	枚	50.000	50.000	4,285	0	214,250	
B3・・・・・・軽量鋼矢板存置（中古品）		ton	12.070	12.070	201,955	0	2,437,597	
B3・・・・・・切梁式支保工	水圧サポート、腹起し材（アルミ製）等	式	1.000			0	50,486	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,037,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満, 管水路工, 作業時	箇所	12.000	12.000	87,332	0	1,047,984	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満, 管水路工（工事用道路横断部）, 作業時	箇所	2.000	2.000	67,902	0	135,804	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満, 分水工, 常時	箇所	4.000	4.000	115,497	0	461,988	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満, 排泥工, 常時	箇所	1.000	1.000	115,497	0	115,497	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満, 管路更生工程施工部, 常時	箇所	2.000	2.000	137,804	0	275,608	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				433,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	33.000	33.000	13,109	0	432,597	
B2・・・・・・仮設ヤード		式	1.000				172,000	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	m ³	150.000	150.000	855	0	128,250	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	m ³	150.000	150.000	293	0	43,950	
B2・・・・・・資材置場		式	1.000				734,000	
B3・・・・・・安定シート	設置～撤去, PP系, 980N/5cm	m ²	2,691.000	2,691.000	252	0	678,132	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	廃プラスチック	m ³	8.100	8.100	6,955	0	56,336	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				581,000	
B3・・・・・・機械除雪	工事用道路	m ³	2,700.000	2,700.000	90	0	243,000	
B3・・・・・・機械除雪	土工部	m ³	1,100.000	1,100.000	179	0	196,900	
B3・・・・・・人力除雪	構造物周辺	m ³	290.000	290.000	485	0	140,650	
B2・・・・・・道路補修工		式	1.000				327,000	
B3・・・・・・道路補修工	RC-40	m ²	2,772.000	2,772.000	118	0	327,096	
B2・・・・・・流用土仮置場		式	1.000				48,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	37.000	37.000	1,292	0	47,804	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ 間接工事費		式	1.000				84,736,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				22,319,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				17,051,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,707,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				1,707,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,707,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	1.000	652,528	0	652,528	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	109.870	109.870	9,597	0	1,054,422	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				2,274,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				2,274,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				2,274,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 継目試験	FRPM管, φ1500mm	箇所	134.000	134.000	11,482	0	1,538,588	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 継目試験	FRPM管, φ1350mm	箇所	61.000	61.000	12,048	0	734,928	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				1,287,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				1,287,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				62,417,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				62,417,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				47,375,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				495,000	
B1 ・ ・ ・ 土質試験		式	1.000				487,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 土質試験		式	1.000				487,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験		式	1.000			0	486,527	
B1 ・ ・ ・ 産業廃棄物税		式	1.000				8,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 産業廃棄物税		式	1.000				8,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 産業廃棄物税		ton	9.200	9.200	918	0	8,446	