

単 価 合 意 書

令和6年6月13日に契約した岩手山麓農業水利事業 南北分木工改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年7月4日

発注者	住所	岩手県滝沢市篠木待場80
		分任支出負担行為担当官
	氏名	東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 増尾 学

受注者	住所	岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内9-11-3
		株式会社 佐藤建設
	氏名	代表取締役社長 佐藤 孝司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				108,181,700	
消費税相当額		式	1.000				9,834,700	
工事価格		式	1.000				98,347,000	
・工事原価		式	1.000				83,567,000	
・直接工事費		式	1.000				49,206,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				44,877,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				7,819,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				5,008,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート取壊し	有筋	m3	75.000	75.000	51,214	0	3,841,050	
B3・・・・小運搬(越流壁)		式	1.000			0	692,718	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	75.000	75.000	6,328	0	474,600	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,144,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート取壊し	有筋	m3	17.000	17.000	51,214	0	870,638	
B3・・・・小運搬(整流壁)		式	1.000			0	165,698	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	17.000	17.000	6,328	0	107,576	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				805,000	
B3・・・・底版はつり	無筋	m ²	245.000	245.000	2,791	0	683,795	
B3・・・・小運搬(底版)		式	1.000			0	105,844	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	3.000	3.000	5,249	0	15,747	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				862,000	
B3・・・・越流壁ゲート撤去工	北部主幹線側	式	1.000			0	285,300	
B3・・・・越流壁ゲート操作台撤去工	北部主幹線側	式	1.000			0	145,911	
B3・・・・越流壁ゲート撤去工	南部主幹線側	式	1.000			0	285,300	
B3・・・・越流壁ゲート操作台撤去工	南部主幹線側	式	1.000			0	145,911	
B1・・・整流壁改修工		式	1.000				10,824,000	
B2・・・・整流壁(柱)据付工		式	1.000				6,124,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・整流壁（柱）据付工		個	20.000	20.000	306,185	0	6,123,700	
B2・・・整流壁（梁）据付工		式	1.000				4,700,000	
B3・・・整流壁（梁）据付工		個	10.000	10.000	469,987	0	4,699,870	
B1・・・越流壁改修工		式	1.000				18,713,000	
B2・・・越流壁据付工		式	1.000				18,713,000	
B3・・・越流壁据付工		個	33.000	33.000	567,051	0	18,712,683	
B1・・・調整コンクリート工		式	1.000				277,000	
B2・・・調整コンクリート工		式	1.000				277,000	
B3・・・調整コンクリート工		m ³	10.000	10.000	27,671	0	276,710	
B1・・・底版補修工		式	1.000				4,673,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				472,000	
B3・・・高圧洗浄工, 30.0Mpa		m ²	353.000	353.000	1,336	0	471,608	
B2・・・コンクリート増し打ち		式	1.000				3,303,000	
B3・・・プライマー塗布		m ²	353.000	353.000	3,575	0	1,261,975	
B3・・・コンクリート		m ³	25.000	25.000	24,266	0	606,650	
B3・・・メッシュ筋設置工	メッシュ筋 (D6 150mm×150mm)	m ²	353.000	353.000	4,063	0	1,434,239	
B2・・・目地補修工		式	1.000				898,000	
B3・・・充填工		m	14.700	14.700	8,246	0	121,216	
B3・・・成型ゴム挿入工法		m	45.200	45.200	17,194	0	777,169	
B1・・・導水路補修工		式	1.000				2,571,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				257,000	
B3・・・高圧洗浄工, 30.0Mpa		m ²	192.000	192.000	1,336	0	256,512	
B2・・・表面処理工		式	1.000				2,193,000	
B3・・・表面被覆工 (吹付)		m ²	192.000	192.000	11,420	0	2,192,640	
B2・・・目地補修工		式	1.000				86,000	
B3・・・充填工		m	10.400	10.400	8,246	0	85,758	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・注入		m	2.000	2.000	14,742	0	29,484	
B2・・・・・・断面修復工		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・防錆処理	鉄筋防錆処理	m	0.300	0.300	5,875	0	1,763	
B3・・・・・・断面修復工		m ²	0.700	0.700	5,575	0	3,903	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				4,329,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				857,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				857,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	66.000	66.000	12,988	0	857,208	
B1・・・工事用道路		式	1.000				421,000	
B2・・・・・・導水路進入路		式	1.000				421,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	312.000	312.000	1,348	0	420,576	
B1・・・作業ヤード		式	1.000				1,080,000	
B2・・・・・・作業ヤード①		式	1.000				143,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	108.000	108.000	1,321	0	142,668	
B2・・・・・・作業ヤード②		式	1.000				937,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	709.000	709.000	1,321	0	936,589	
B1・・・仮設工(整流壁据付)		式	1.000				637,000	
B2・・・・・・仮設工		式	1.000				637,000	
B3・・・・・・仮設工		式	1.000			0	637,367	
B1・・・足場工		式	1.000				1,334,000	
B2・・・・・・足場工		式	1.000				1,334,000	
B3・・・・・・足場工	(越流壁取壊し)	式	1.000			0	464,606	
B3・・・・・・足場工	(整流壁取壊し)	式	1.000			0	869,133	
・・・間接工事費		式	1.000				34,361,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,691,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				6,618,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				4,588,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,588,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				4,588,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	197.000	197.000	10,982	0	2,163,454	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械運搬	クローラクレーン100t吊り	台	1.000	1.000	2,424,387	0	2,424,387	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				1,071,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,071,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				1,071,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 噴射圧力試験		箇所	1.000	1.000	365,425	0	365,425	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	下地処理	式	1.000			0	223,191	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	表面被覆後	式	1.000			0	223,191	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 圧縮強度試験	表面被覆部	箇所	3.000	3.000	43,203	0	129,609	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 圧縮強度試験	断面修復部	箇所	3.000	3.000	43,203	0	129,609	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				414,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				414,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				21,670,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				21,670,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				14,454,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				326,000	
B1 ・ ・ ・ 試験費		式	1.000				326,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 環境測定（騒音振動調査）		式	1.000				326,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 騒音測定		回	2.000	2.000	79,773	0	159,546	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 振動測定		回	2.000	2.000	83,085	0	166,170	