

単 価 合 意 書

令和6年7月11日に契約した岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6 年 7 月 19 日

発注者	住所	岩手県滝沢市篠木待場80
		分任支出負担行為担当官
	氏名	東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 増尾 学

受注者	住所	岩手県盛岡市高松四丁目20番20号
		梨子建設株式会社
	氏名	代表取締役 梨子 洋和

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				93,984,000	
消費税相当額		式	1.000				8,544,000	
工事価格		式	1.000				85,440,000	
・工事原価		式	1.000				72,650,000	
・直接工事費		式	1.000				42,995,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				41,609,000	
B1・・・補修工		式	1.000				41,609,000	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				2,600,000	
B3・・・ひび割れ注入工	アクリル樹脂	m	188.600	188.600	13,786	0	2,600,040	
B2・・・裏込注入工		式	1.000				33,518,000	
B3・・・注入孔削孔	φ32mm	孔	457.000	457.000	15,793	0	7,217,401	
B3・・・注入管設置		孔	457.000	457.000	8,099	0	3,701,243	
B3・・・裏込注入	ウレタン注入材(40倍)	m ³	268.000	268.000	66,668	0	17,867,024	
B3・・・注入管目詰	ポリマーセメントモルタル	孔	457.000	457.000	10,356	0	4,732,692	
B2・・・直接経費		式	1.000				5,491,000	
B3・・・機械経費	ラフテレーンクレーン16 t 吊り	式	1.000			0	3,382,948	
B3・・・機械経費	不整地運搬車1.7 t、1 t 吊り	式	1.000			0	2,108,275	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,386,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,386,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				972,000	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	774.000	774.000	1,256	0	972,144	
B2・・・トンネル仮設備工		式	1.000				414,000	
B3・・・トンネル換気設備		式	1.000			0	414,390	
・・・間接工事費		式	1.000				29,655,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,369,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,357,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,514,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,514,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,514,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,514,152	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				120,000	
B1 ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				120,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 圧縮強度試験		式	1.000				120,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 圧縮強度試験	裏込注入工	回	1.000	1.000	120,058	0	120,058	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				378,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				378,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				20,286,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				20,286,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				12,790,000	