

単 価 合 意 書

令和6年7月30日に契約した岩手山麓農業水利事業 導水路（その3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月30日

発注者	住所	岩手県滝沢市篠木待場80
		分任支出負担行為担当官
	氏名	東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 増尾 学

受注者	住所	岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内9-11-3
		株式会社 佐藤建設
	氏名	代表取締役社長 佐藤 孝司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				60,342,700	
消費税相当額		式	1.000				5,485,700	
工事価格		式	1.000				54,857,000	
・工事原価		式	1.000				46,343,000	
・直接工事費		式	1.000				28,316,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				18,507,000	
B1・・・川前サイホン呑口水槽補修工		式	1.000				844,000	
B2・・・呑口水槽コンクリート補修工		式	1.000				844,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工		m ²	60.000	60.000	1,334	0	80,040	
B3・・・・・・表面被覆工	t=5mm	m ²	60.000	60.000	8,091	0	485,460	
B3・・・・・・表面被覆工	t=10mm	m ²	25.000	25.000	11,143	0	278,575	
B1・・・川前サイホン鋼管補修工		式	1.000				7,944,000	
B2・・・・・・鋼管塗料塗装工		式	1.000				5,750,000	
B3・・・・・・素地調整工	鋼管外面	m ²	873.000	873.000	1,117	0	975,141	
B3・・・・・・塗装工	鋼管外面	m ²	873.000	873.000	5,470	0	4,775,310	
B2・・・・支台コンクリート補修工		式	1.000				2,194,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊し		m ³	1.200	1.200	19,170	0	23,004	
B3・・・・・・般運搬		m ³	1.200	1.200	2,032	0	2,438	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.200	1.200	2,756	0	3,307	
B3・・・・・・差筋		本	108.000	108.000	976	0	105,408	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25, BB	m ³	1.600	1.600	74,221	0	118,754	
B3・・・・・・高圧洗浄工		m ²	206.000	206.000	1,334	0	274,804	
B3・・・・・・表面被覆工	t=5mm	m ²	206.000	206.000	8,091	0	1,666,746	
B1・・・既設鋼管撤去工		式	1.000				5,947,000	
B2・・・・・・鋼管撤去工		式	1.000				5,947,000	
B3・・・・・・鋼管切断		m	352.000	352.000	2,391	0	841,632	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼管吊り込み工		式	1.000			0	1,789,897	
B3・・・・・・発生材運搬	鋼管	ton	93.500	93.500	4,429	0	414,112	
B3・・・・・・コンクリート取壊し		m3	196.000	196.000	10,013	0	1,962,548	
B3・・・・・・殻運搬		m3	196.000	196.000	2,032	0	398,272	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	196.000	196.000	2,756	0	540,176	
B1・・・・Ａ型橋梁撤去工		式	1.000				2,512,000	
B2・・・・Ａ型橋梁撤去工		式	1.000				2,512,000	
B3・・・・・・構造物取壊し		m3	74.000	74.000	17,429	0	1,289,746	
B3・・・・・・殻運搬		m3	74.000	74.000	2,489	0	184,186	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	74.000	74.000	3,834	0	283,716	
B3・・・・・・掘削		m3	383.000	383.000	1,101	0	421,683	
B3・・・・・・土砂運搬		m3	383.000	383.000	730	0	279,590	
B3・・・・・・残土処理		m3	383.000	383.000	138	0	52,854	
B1・・・・仮設道路・仮設ヤード復旧工		式	1.000				1,260,000	
B2・・・・舗装撤去工		式	1.000				950,000	
B3・・・・・・舗装版切断		m	3.500	3.500	471	0	1,649	
B3・・・・・・舗装版破碎		m ²	1,056.000	1,056.000	591	0	624,096	
B3・・・・・・殻運搬		m3	42.000	42.000	3,478	0	146,076	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	42.000	42.000	4,240	0	178,080	
B2・・・・ヤード撤去		式	1.000				310,000	
B3・・・・・・掘削		m3	499.000	499.000	318	0	158,682	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	1,247.000	1,247.000	65	0	81,055	
B3・・・・・・廃プラ運搬		ton	1.300	1.300	3,375	0	4,388	
B3・・・・・・廃プラ運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	3.700	3.700	17,726	0	65,586	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,809,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,809,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,072,000	
B3・・・・安定シート		m	955.000	955.000	248	0	236,840	
B3・・・・掘削		m ³	223.000	223.000	318	0	70,914	
B3・・・・土砂等運搬		m ³	223.000	223.000	730	0	162,790	
B3・・・・路床盛土		m ³	223.000	223.000	378	0	84,294	
B3・・・・砂利舗装工	RC-40, t=20cm	m ²	564.000	564.000	917	0	517,188	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				776,000	
B3・・・・掘削		m ³	335.000	335.000	318	0	106,530	
B3・・・・土砂等運搬		m ³	335.000	335.000	730	0	244,550	
B3・・・・整地		m ³	335.000	335.000	138	0	46,230	
B3・・・・殻運搬		m ³	42.000	42.000	3,478	0	146,076	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	42.000	42.000	4,240	0	178,080	
B3・・・・廃プラ運搬		ton	1.000	1.000	3,375	0	3,375	
B3・・・・廃プラ運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	2.900	2.900	17,726	0	51,405	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,570,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	121.000	121.000	12,974	0	1,569,854	
B2・・・・足場工		式	1.000				6,391,000	
B3・・・・足場工	川前サイホン（鋼管外面）	式	1.000			0	2,898,257	
B3・・・・廃プラ運搬		ton	2.100	2.100	3,375	0	7,088	
B3・・・・廃プラ運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	5.900	5.900	17,726	0	104,583	
B3・・・・足場工	既設鋼管撤去	式	1.000			0	3,380,702	
・・間接工事費		式	1.000				18,027,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				5,204,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,028,000	
・・・技術管理費		式	1.000				902,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				902,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・技術管理費		式	1.000				902,000	
B3・・・・・・噴射圧力試験	下地処理工	箇所	1.000	1.000	365,025	0	365,025	
B3・・・・・・付着強度試験	下地処理工、表面被覆工	箇所	2.000	2.000	74,315	0	148,630	
B3・・・・・・圧縮強度試験	表面被覆工	回	3.000	3.000	129,467	0	388,401	
・・・現場環境改善費		式	1.000				274,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				274,000	
・・・現場管理費		式	1.000				12,823,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				12,823,000	
・一般管理費等		式	1.000				8,508,000	
・一括計上価格		式	1.000				6,000	
B1・・・・試験費		式	1.000				6,000	
B2・・・・・・試験費		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・含有量試験	鉛	試料	2.000	2.000	3,202	0	6,404	