



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

赤井堀排水路（その5）工事

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			62,800,000	
・工事原価			53,182,000	
純工事費			41,036,000	
・直接工事費			30,015,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	8,517,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	21,498,000	
・間接工事費			23,167,000	
・共通仮設費			11,021,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
$28,671,000 \times ((9.680 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.040 \times 1.000)$			3,753,000	
・運搬費	1.000	式	6,941,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			327,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$27,771,000 \times (1.180)$			327,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			12,146,000	
・現場管理費(率計上)				
$39,692,000 \times ((26.490 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			12,146,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$51,838,000 \times (18.520 \times 1.000 + 0.04)$			9,621,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,244,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,344,000	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,517,000	
・土工				6,559,000	
・掘削工	1.000	式		3,177,000	
BA0101 掘削	580	m3	1,384	802,720	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬	580	m3	1,071	621,180	歩A・単A B単 2号
BA0110 整地	580	m3	142	82,360	歩A・単A B単 3号
000004 堆積土掘削 排水路内-工用道路	580.000	m3	2,345	1,360,100	歩A・単A B単 4号
000005 土砂等運搬 排水路内-工用道路	580.000	m3	535	310,300	歩A・単A B単 5号
合 計				3,176,660	
・作業残土処理工	1.000	式		3,382,000	
BA0105 土砂等運搬	580	m3	4,073	2,362,340	歩A・単A B単 6号
BA0102 積込(ルーズ)	580	m3	258	149,640	歩A・単A B単 7号
B01210 作業残土処理	580	m3	1,500	870,000	歩A・単A B単 8号
合 計				3,381,980	
・構造物撤去工	1.000	式		637,000	
・構造物取壊し工 2号橋	1.000	式		330,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.1	m3	8,775	878	歩A・単A B単 9号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	12	m3	17,580	210,960	歩A・単A B単 10号
BA0202 舗装版破碎 舗装モルタル	38	m ²	230	8,740	歩A・単A B単 11号
BA0104 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装モルタル	1	m ²	1,977	1,977	歩A・単A B単 12号
BA0201 殻運搬	0.1	m3	2,358	236	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬	12	m3	2,889	34,668	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬	1.0	m3	2,358	2,358	歩A・単A B単 15号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	0.1	m3	2,350	235	歩A・単A B単 16号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	12	m3	2,500	30,000	歩A・単A B単 17号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	1.0	m3	2,350	2,350	歩A・単A B単 18号
000019 金属くず運搬	2.60	ton	4,910	12,766	歩A・単A B単 19号
000020 コンクリートパイル切断	4.000	本	6,298	25,192	歩A・単A B単 20号
合 計				330,360	
・構造物取壊し工 3号橋	1.000	式		307,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.1	m3	8,775	878	歩A・単A B単 21号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	11	m3	17,580	193,380	歩A・単A B単 22号
BA0202 舗装版破碎 舗装モルタル	38	m ²	230	8,740	歩A・単A B単 23号
BA0104 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装モルタル	1	m ²	1,977	1,977	歩A・単A B単 24号
BA0201 殻運搬	0.1	m3	2,358	236	歩A・単A B単 25号
BA0201 殻運搬	11	m3	2,889	31,779	歩A・単A B単 26号
BA0201 殻運搬	1.0	m3	2,358	2,358	歩A・単A B単 27号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	0.1	m3	2,350	235	歩A・単A B単 28号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート	11	m3	2,500	27,500	歩A・単A B単 29号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 舗装モルタル	1.0	m3	2,350	2,350	歩A・単A B単 30号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				21,498,000	
・仮設工				21,498,000	
・安全費	1.000	式		1,469,000	
B19021 交通誘導警備員	77	人	19,074	1,468,698	歩A・単A B単 37号
合計				1,468,698	
・工事用進入路				6,399,000	
000038 敷鉄板 設置-賃料-撤去	3,047	m ²	2,100	6,398,700	歩A・単A B単 38号
合計				6,398,700	
・工事用道路工 2号橋撤去用	1.000	式		3,127,000	
000039 仮設盛土	167.000	m ³	2,459	410,653	歩A・単A B単 39号
000040 大型土のう 河床撤去ヤード 製作-設置-撤去(再利用)	110.000	袋	8,280	910,800	歩A・単A B単 40号
000041 大型土のう スロープ部 製作-設置-撤去(再利用)	46.000	袋	8,280	380,880	歩A・単A B単 41号
000042 大型土のう 回転場 製作-設置-撤去(再利用)	21.000	袋	8,280	173,880	歩A・単A B単 42号
000043 中詰土	177.000	m ³	960	169,920	歩A・単A B単 43号
000044 敷鉄板 河床撤去ヤード 設置-賃料-撤去	242.000	m ²	622	150,524	歩A・単A B単 44号
000045 敷鉄板 設置-賃料-撤去(2・3号橋梁撤去工事用道路)	18.000	m ²	622	11,196	歩A・単A B単 45号
000046 敷鉄板 スロープ部 設置-賃料-撤去	390.000	m ²	701	273,390	歩A・単A B単 46号
000047 敷鉄板 回転場 設置-賃料-撤去	84.000	m ²	701	58,884	歩A・単A B単 47号
000048 仮排水管設置・撤去	24.000	m	24,451	586,824	歩A・単A B単 48号
合計				3,126,951	
・工事用道路工 3号橋撤去用	1.000	式		3,083,000	
000049 仮設盛土	143.000	m ³	2,459	351,637	歩A・単A B単 49号
000050 仮設盛土 小運搬	167.000	m ³	1,027	171,509	歩A・単A B単 50号
000051 仮設盛土撤去	122.000	m ³	5,928	723,216	歩A・単A B単 51号
000052 大型土のう 河床撤去ヤード 設置-撤去	99.000	袋	3,004	297,396	歩A・単A B単 52号
000053 大型土のう スロープ部 設置-撤去(再利用)	45.000	袋	2,789	125,505	歩A・単A B単 53号
000054 大型土のう スロープ部 設置-撤去(再設置・撤去)	11.000	袋	3,004	33,044	歩A・単A B単 54号
000055 大型土のう スロープ部 製作-設置-撤去	33.000	袋	8,495	280,335	歩A・単A B単 55号
000056 大型土のう 回転場 設置-撤去(再利用)	22.000	袋	2,789	61,358	歩A・単A B単 56号
000057 大型土のう 回転場 撤去	1.000	袋	1,084	1,084	歩A・単A B単 57号
000058 中詰土	33.000	m ³	960	31,680	歩A・単A B単 58号
000059 中詰土撤去	144.000	m ³	5,928	853,632	歩A・単A B単 59号
000060 大型土のう袋処分	0.820	m ³	8,358	6,854	歩A・単A B単 60号
000061 敷鉄板 スロープ部 設置-賃料-撤去	93.000	m ²	656	61,008	歩A・単A B単 61号
000062 仮排水管設置・撤去 再利用	24.000	m	3,451	82,824	歩A・単A B単 62号
000063 仮排水管処分	0.300	m ³	7,000	2,100	歩A・単A B単 63号
合計				3,083,182	
・工事用道路工 4号橋付近(宅地区間施工)	1.000	式		1,900,000	
000064 仮設盛土 小運搬	188.000	m ³	1,027	193,076	歩A・単A B単 64号

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065 仮設盛土撤去	188.000	m3	5,928	1,114,464	歩A・単A B単 65号
000066 大型土のう スロープ部 設置～撤去	45.000	袋	3,004	135,180	歩A・単A B単 66号
000067 大型土のう 回転場 設置～撤去	21.000	袋	3,004	63,084	歩A・単A B単 67号
000068 中詰土撤去	66.000	m3	5,928	391,248	歩A・単A B単 68号
000069 大型土のう袋処分	0.380	m3	8,358	3,176	歩A・単A B単 69号
合 計				1,900,228	
・・仮設ヤード 2号橋梁付近	1.000	式		2,027,000	
000070 仮設盛土 仮設ヤード部	154.000	m3	2,459	378,686	歩A・単A B単 70号
000071 仮設盛土撤去	154.000	m3	5,928	912,912	歩A・単A B単 71号
000072 土木シート 設置～撤去 980N/3cm	520	m ²	528	274,560	歩A・単A B単 72号
000073 土木シート運搬・処分	1.56	m3	8,358	13,038	歩A・単A B単 73号
000074 敷鉄板 ヤード 設置～賃料～撤去	121	m ²	2,009	243,089	歩A・単A B単 74号
000075 敷鉄板 市道乗り入れ部 設置～賃料～撤去	102	m ²	2,009	204,918	歩A・単A B単 75号
合 計				2,027,203	
・・仮設ヤード 3号橋梁付近	1.000	式		2,392,000	
000076 隅切部 土のう工	0.300	m3	34,719	10,416	歩A・単A B単 76号
000077 敷鉄板 隅切部 設置～賃料～撤去	5	m ²	1,595	7,975	歩A・単A B単 77号
000078 土木シート 隅切部 設置～撤去 980N/3cm	36	m ²	528	19,008	歩A・単A B単 78号
000079 土木シート運搬・処分 隅切部	0.11	m3	8,358	919	歩A・単A B単 79号
000080 仮設盛土 隅切部	19.000	m3	2,459	46,721	歩A・単A B単 80号
000081 仮設盛土撤去 隅切部	19.000	m3	5,928	112,632	歩A・単A B単 81号
000082 大型土のう 端部法止 製作～設置～撤去	4.000	袋	8,495	33,980	歩A・単A B単 82号
000083 中詰土	4.000	m3	960	3,840	歩A・単A B単 83号
000084 中詰土撤去	4.000	m3	5,928	23,712	歩A・単A B単 84号
000085 大型土のう袋処分	0.020	m3	8,358	167	歩A・単A B単 85号
000086 仮設盛土 市道乗り入れ部	19.000	m3	2,459	46,721	歩A・単A B単 86号
000087 仮設盛土撤去 市道乗り入れ部	19.000	m3	5,928	112,632	歩A・単A B単 87号
000088 敷鉄板 市道乗り入れ部 設置～賃料～撤去	93	m ²	1,595	148,335	歩A・単A B単 88号
000089 土木シート 市道乗り入れ部 設置～撤去 980N/3cm	81	m ²	528	42,768	歩A・単A B単 89号
000090 土木シート運搬・処分 市道乗り入れ部	0.24	m3	8,358	2,006	歩A・単A B単 90号
000091 仮設盛土 仮設ヤード部	151.000	m3	2,459	371,309	歩A・単A B単 91号
000092 仮設盛土撤去	151.000	m3	5,928	895,128	歩A・単A B単 92号
000093 敷鉄板 ヤード 設置～賃料～撤去	139	m ²	1,595	221,705	歩A・単A B単 93号
000094 土木シート 仮設ヤード部 設置～撤去 980N/3cm	528	m ²	528	278,784	歩A・単A B単 94号
000095 土木シート運搬・処分 仮設ヤード部	1.58	m3	8,358	13,206	歩A・単A B単 95号
合 計				2,391,964	
・・排水処理工 水替工 2号橋梁撤去	1.000	式		171,000	
000096 排水ポンプ用釜場設置～撤去 2号橋梁撤去地点	1.000	式	19,486	19,486	歩A・単A B単 96号
000097 排水ポンプ設置～撤去 2号橋梁撤去地点	1.000	式	151,227	151,227	歩A・単A B単 97号
合 計				170,713	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	1,384		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 2号 *** 土砂等運搬		m3	1,071		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 3号 *** 整地		m3	142		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 堆積土掘削		m3	2,345		歩A・単A
000005	排水路内~工用道路 *** B単 - 5号 *** 土砂等運搬		m3	535		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 6号 *** 土砂等運搬		m3	4,073		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 7号 *** 積込(ルーズ)		m3	258		歩A・単A
B01210	*** B単 - 8号 *** 作業残土処理		m3	1,500		歩A・単A
B02162	*** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	8,775		歩A・単A
B02162	*** B単 - 10号 *** 無筋コンクリート コンクリート構造物取壊し		m3	17,580		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 11号 *** 舗装版破碎		m ²	230		歩A・単A
BA0104	*** B単 - 12号 *** 舗装モルタル 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	1,977		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 13号 *** 殻運搬		m3	2,358		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 14号 *** 殻運搬		m3	2,889		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 15号 *** 殻運搬		m3	2,358		歩A・単A
B02315	*** B単 - 16号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,350		歩A・単A
B02315	*** B単 - 17号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,500		歩A・単A
B02315	*** B単 - 18号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	2,350		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 金属くず運搬		ton	4,910		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリートバイル切断		本	6,298		歩A・単A
B02162	*** B単 - 21号 *** コンクリート構造物取壊し		m3	8,775		歩A・単A
B02162	*** B単 - 22号 *** 無筋コンクリート コンクリート構造物取壊し		m3			

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	有筋コンクリート *** B単 - 23号 ***		m ³	17,580		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	舗装モルタル *** B単 - 24号 ***		m ³	230		歩A・単A
BA0104	舗装版破砕種込(小規模土工)					
	舗装モルタル *** B単 - 25号 ***		m ²	1,977		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 26号 ***		m ³	2,358		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 27号 ***		m ³	2,889		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 28号 ***		m ³	2,358		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート *** B単 - 29号 ***		m ³	2,350		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート *** B単 - 30号 ***		m ³	2,500		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	舗装モルタル *** B単 - 31号 ***		m ³	2,350		歩A・単A
000031	金属くず運搬					
	*** B単 - 32号 ***		ton	4,910		歩A・単A
000032	コンクリートパイル切断					
	*** B単 - 33号 ***		本	6,298		歩A・単A
000033	既設護岸補修工					
	55.5箇所		箇所	5,953		歩A・単A
000034	既設護岸補修工					
	欠損部 18箇所		箇所	52,802		歩A・単A
000035	高圧洗浄					
	間詰コンクリート部 14.7Mpa *** B単 - 36号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
000036	高圧洗浄					
	間詰コンクリート部 14.7Mpa *** B単 - 37号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単 - 38号 ***		人	19,074		歩A・単A
000038	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 39号 ***		m ²	2,100		歩A・単A
000039	仮設盛土					
	*** B単 - 40号 ***		m ³	2,459		歩A・単A
000040	大型土のう					
	河床撤去ヤード 製作～設置～撤去(再利用) *** B単 - 41号 ***		袋	8,280		歩A・単A
000041	大型土のう					
	スロープ部 製作～設置～撤去(再利用) *** B単 - 42号 ***		袋	8,280		歩A・単A
000042	大型土のう					
	回転場 製作～設置～撤去(再利用) *** B単 - 43号 ***		袋	8,280		歩A・単A
000043	中詰土					
			m ³	960		歩A・単A

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	敷鉄板 *** B単 - 44号 ***					
	河床撤去ヤード 設置～賃料～撤去		m	622		歩A・単A
000045	敷鉄板 *** B単 - 45号 ***					
	設置～賃料～撤去(2・3号橋梁撤去工事用道路)		m	622		歩A・単A
000046	敷鉄板 *** B単 - 46号 ***					
	スロープ部 設置～賃料～撤去		m ²	701		歩A・単A
000047	敷鉄板 *** B単 - 47号 ***					
	回転場 設置～賃料～撤去		m ²	701		歩A・単A
000048	仮排水管設置・撤去 *** B単 - 48号 ***					
			m	24,451		歩A・単A
000049	仮設盛土 *** B単 - 49号 ***					
			m ³	2,459		歩A・単A
000050	仮設盛土 *** B単 - 50号 ***					
	小運搬		m ³	1,027		歩A・単A
000051	仮設盛土撤去 *** B単 - 51号 ***					
			m ³	5,928		歩A・単A
000052	大型土のう *** B単 - 52号 ***					
	河床撤去ヤード 設置～撤去		袋	3,004		歩A・単A
000053	大型土のう *** B単 - 53号 ***					
	スロープ部 設置～撤去(再利用)		袋	2,789		歩A・単A
000054	大型土のう *** B単 - 54号 ***					
	スロープ部 設置～撤去(再設置・撤去)		袋	3,004		歩A・単A
000055	大型土のう *** B単 - 55号 ***					
	スロープ部 製作～設置～撤去		袋	8,495		歩A・単A
000056	大型土のう *** B単 - 56号 ***					
	回転場 設置～撤去(再利用)		袋	2,789		歩A・単A
000057	大型土のう *** B単 - 57号 ***					
	回転場 撤去		袋	1,084		歩A・単A
000058	中詰土 *** B単 - 58号 ***					
			m ³	960		歩A・単A
000059	中詰土撤去 *** B単 - 59号 ***					
			m ³	5,928		歩A・単A
000060	大型土のう袋処分 *** B単 - 60号 ***					
			m ³	8,358		歩A・単A
000061	敷鉄板 *** B単 - 61号 ***					
	スロープ部 設置～賃料～撤去		m ²	656		歩A・単A
000062	仮排水管設置・撤去 *** B単 - 62号 ***					
	再利用		m	3,451		歩A・単A
000063	仮排水管処分 *** B単 - 63号 ***					
			m ³	7,000		歩A・単A
000064	仮設盛土 *** B単 - 64号 ***					
	小運搬		m ³	1,027		歩A・単A
000065	仮設盛土撤去 *** B単 - 65号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 大型土のう		m3	5,928		歩A・単A
000067	スロープ部 設置~撤去 *** B単 - 67号 *** 大型土のう		袋	3,004		歩A・単A
000068	回転場 設置~撤去 *** B単 - 68号 *** 中詰土撤去		袋	3,004		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 大型土のう袋処分		m3	5,928		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 仮設盛土		m3	8,358		歩A・単A
000071	仮設ヤード部 *** B単 - 71号 *** 仮設盛土撤去		m3	2,459		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 土木シート		m3	5,928		歩A・単A
000073	設置~撤去 980N/3cm *** B単 - 73号 *** 土木シート運搬・処分		m ²	528		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 敷鉄板		m3	8,358		歩A・単A
000075	ヤード 設置~賃料~撤去 *** B単 - 75号 *** 敷鉄板		m ²	2,009		歩A・単A
000076	市道乗り入れ部 設置~賃料~撤去 *** B単 - 76号 *** 隅切部		m ²	2,009		歩A・単A
000077	土のう工 *** B単 - 77号 *** 敷鉄板		m3	34,719		歩A・単A
000078	隅切部 設置~賃料~撤去 *** B単 - 78号 *** 土木シート		m ²	1,595		歩A・単A
000079	隅切部 設置~撤去 980N/3cm *** B単 - 79号 *** 土木シート運搬・処分		m ²	528		歩A・単A
000080	隅切部 *** B単 - 80号 *** 仮設盛土		m3	8,358		歩A・単A
000081	隅切部 *** B単 - 81号 *** 仮設盛土撤去		m3	2,459		歩A・単A
000082	隅切部 *** B単 - 82号 *** 大型土のう		m3	5,928		歩A・単A
000083	端部法止 製作~設置~撤去 *** B単 - 83号 *** 中詰土		袋	8,495		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 中詰土撤去		m3	960		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 大型土のう袋処分		m3	5,928		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 仮設盛土		m3	8,358		歩A・単A
	市道乗り入れ部		m3	2,459		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	1.000	m3	1,384	1,384	S単 49号
	合 計				1,384	
	単 価				1,384	
*** B単 - 2号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	工事用道路 掘削土運搬 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	1.000	m3	1,071	1,071	S単 1号
	合 計				1,071	
	単 価				1,071	
*** B単 - 3号 ***						
BA0110	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	141.5	142	S単 57号
	合 計				142	
	単 価				142	
*** B単 - 4号 ***						
000004	堆積土掘削 排水路内~工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00006	堆積土砂掘削工 山積0.022m3(平積0.015m3)	1.000	m3	2,345	2,345	T単 3号
	合 計				2,345	
	単 価				2,345	
*** B単 - 5号 ***						
000005	土砂等運搬 排水路内~工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00007	不整地運搬工 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]	1.000	m3	535	535	T単 4号
	合 計				535	
	単 価				535	
*** B単 - 6号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
	合 計				4,073	
	単 価				4,073	
*** B単 - 7号 ***						
BA0102	積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	258	258	S単 51号
	合 計				258	
	単 価				258	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
B01210	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
*** B単 - 9号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,775	8,775	S単 21号
	合計				8,775	
	単価				8,775	
*** B単 - 10号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,580	17,580	S単 22号
	合計				17,580	
	単価				17,580	
*** B単 - 11号 ***						
BA0202	舗装版破碎 舗装モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	229.9	230	S単 63号
	合計				230	
	単価				230	
*** B単 - 12号 ***						
BA0104	舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	1.000	m ²	1,977	1,977	S単 52号
	合計				1,977	
	単価				1,977	
*** B単 - 13号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	殻運搬 無筋コンクリート コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,358	2,358	S単 58号
	合計				2,358	
	単価				2,358	
*** B単 - 14号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	殻運搬 有筋コンクリート コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,889	2,889	S単 59号
	合計				2,889	
	単価				2,889	
*** B単 - 15号 ***						

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	殻運搬 舗装モルタル エンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,358	2,358	S単 60号
	合計				2,358	
	単価				2,358	
	*** B単 - 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	S単 17号
	合計				2,350	
	単価				2,350	
	*** B単 - 17号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 有筋コンクリート	1.000	m3	2,500	2,500	S単 18号
	合計				2,500	
	単価				2,500	
	*** B単 - 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	S単 17号
	合計				2,350	
	単価				2,350	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	金属くず運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 47号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	コンクリートパイル切断		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S04005	コンクリート杭カットオフ工 300 - 450mm	1.000	本	6,298	6,298	S単 23号
	合計				6,298	
	単価				6,298	
	*** B単 - 21号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,775	8,775	S単 21号
	合計				8,775	
	単価				8,775	
	*** B単 - 22号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	17,580	17,580	S単 22号
	合計				17,580	
	単価				17,580	
	*** B単 - 23号 ***					
BA0202	舗装版破碎 舗装モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	229.9	230	S単 63号
	合計				230	
	単価				230	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0104	舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	1,000	m ²	1,977	1,977	S単 52号
	合計				1,977	
	単価				1,977	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	無筋コンクリート コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,358	2,358	S単 61号
	合計				2,358	
	単価				2,358	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	有筋コンクリート コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,889	2,889	S単 62号
	合計				2,889	
	単価				2,889	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	殻運搬 舗装モルタル コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,358	2,358	S単 60号
	合計				2,358	
	単価				2,358	
	*** B単 - 28号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1,000	m ³	2,350	2,350	S単 17号
	合計				2,350	
	単価				2,350	
	*** B単 - 29号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	コンクリート殻処分費 有筋コンクリート	1.000	m3	2,500	2,500	S単 18号
	合計				2,500	
	単価				2,500	
	*** B単 - 30号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 舗装モルタル		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	S単 17号
	合計				2,350	
	単価				2,350	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	金属くず運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 47号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	コンクリートパイル切断		本		1,000	歩A 当たり算出
S04005	コンクリート杭カットオフ工 300~450mm	1.000	本	6,298	6,298	S単 23号
	合計				6,298	
	単価				6,298	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	既設護岸補修工 55.5箇所		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00004	無収縮モルタル 55.5箇所	1.000	箇所	5,953	5,953	T単 1号
	合計				5,953	
	単価				5,953	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	既設護岸補修工 欠損部 18箇所		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00005	無収縮モルタル 欠損部 18箇所	1.000	箇所	52,802	52,802	T単 2号
	合計				52,802	
	単価				52,802	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	高圧洗浄 間詰コンクリート部 14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 55.5箇所 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 25号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	高圧洗浄 間詰コンクリート部 14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 欠損部 18箇所 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 26号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
	*** B単 - 37号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	19,074	19,074	S単 9号
	合計				19,074	
	単価				19,074	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,163.1,あり	1.000	m ²	2,100	2,100	S単 40号
	合計				2,100	
	単価				2,100	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	仮設盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 埋戻し用,	1.000	m ³	2,200	2,200	S単 14号
	合計				2,459	
	単価				2,459	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	大型土のう 河床撤去ヤード 製作~設置~撤去(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,1t ³ 納,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	7,411	7,411	S単 29号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),1t ³ 納,,1m ³ ,,あり	1.000	袋	869	869	S単 30号
	合計				8,280	
	単価				8,280	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	大型土のう スロープ部 製作~設置~撤去(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,1t ³ 納,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	7,411	7,411	S単 29号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),1t ³ 納,,1m ³ ,,あり	1.000	袋	869	869	S単 30号
	合計				8,280	
	単価				8,280	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	大型土のう 回転場 製作~設置~撤去(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,1t ³ 納,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	7,411	7,411	S単 29号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),1t ³ 納,,1m ³ ,,あり	1.000	袋	869	869	S単 30号
	合計				8,280	
	単価				8,280	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 43号 ***					
000043	中詰土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1,000	m ³	960.4	960	S単 56号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	敷鉄板 河床撤去ヤード 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 39, 2, あり	1,000	m ²	622	622	S単 41号
	合 計				622	
	単 価				622	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	敷鉄板 設置～賃料～撤去(2・3号橋梁撤去工用道路)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 39, 2, あり	1,000	m ²	622	622	S単 41号
	合 計				622	
	単 価				622	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	敷鉄板 スロープ部 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 85, 3, あり	1,000	m ²	701	701	S単 42号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	敷鉄板 回転場 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 85, 3, あり	1,000	m ²	701	701	S単 42号
	合 計				701	
	単 価				701	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	仮排水管設置・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管 設置 高密度ポリエチレン管, 600mm, あり	1,000	m	2,301	2,301	S単 24号
T00008	高密度ポリエチレン管 撤去	1,000	m	1,150	1,150	T単 5号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 600, ,	1,000	m	21,000	21,000	S単 15号
	合 計				24,451	
	単 価				24,451	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	仮設盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	1,000	m ³	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 埋戻し用,	1,000	m ³	2,200	2,200	S単 14号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,459	
	単価				2,459	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	仮設盛土 小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	258	258	S単 51号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	769	769	S単 2号
	合計				1,027	
	単価				1,027	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	大型土のう 河床撤去ヤード 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 32号
	合計				3,004	
	単価				3,004	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	大型土のう スロープ部 設置～撤去(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	869	869	S単 33号
	合計				2,789	
	単価				2,789	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	大型土のう スロープ部 設置～撤去(再設置・撤去)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 32号
	合計				3,004	
	単価				3,004	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	大型土のう スロープ部 製作～設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	7,411	7,411	S単 29号

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 撤去,ハ' ヲ納,,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 34号
	合計				8,495	
	単価				8,495	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	大型土のう 回転場 設置~撤去(再利用)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハ' ヲ納,,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ハ' ヲ納,,1m3,,あり	1.000	袋	869	869	S単 33号
	合計				2,789	
	単価				2,789	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	大型土のう 回転場 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハ' ヲ納,,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 32号
	合計				1,084	
	単価				1,084	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	中詰土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	960.4	960	S単 56号
	合計				960	
	単価				960	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	中詰土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブ' ヲカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
S02123	廃プラスチック 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	S単 19号
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	敷鉄板 スロープ部 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,20.1,あり	1.000	m ²	656	656	S単 43号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				656	
	単価				656	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	仮排水管設置・撤去 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管 設置 高密度ポリエチレン管,600mm,あり	1.000	m	2,301	2,301	S単 24号
T00008	高密度ポリエチレン管 撤去	1.000	m	1,150	1,150	T単 5号
	合計				3,451	
	単価				3,451	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	仮排水管処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	S単 19号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	仮設盛土 小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	258	258	S単 51号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	769	769	S単 2号
	合計				1,027	
	単価				1,027	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	大型土のう スロープ部 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハック約,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,ハック約,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 32号
	合計				3,004	
	単価				3,004	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	大型土のう 回転場 設置～撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ハック約,1m3,,あり	1.000	袋	1,920	1,920	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,ハック約,1m3,,あり	1.000	袋	1,084	1,084	S単 32号

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,004	
	単価				3,004	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	中詰土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
S02123	廃プラスチック 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	S単 19号
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	仮設盛土 仮設ヤード部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 14号
	合計				2,459	
	単価				2,459	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	土木シート 設置~撤去 980N/3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 46号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 73号 ***					

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000073	土木シート運搬・処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
P96004	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	敷鉄板 ヤード 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,154,1,あり	1.000	m ²	2,009	2,009	S単 44号
	合計				2,009	
	単価				2,009	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	敷鉄板 市道乗り入れ部 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,154,1,あり	1.000	m ²	2,009	2,009	S単 44号
	合計				2,009	
	単価				2,009	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	隅切部 土のう工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 28号
	合計				34,719	
	単価				34,719	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板 隅切部 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,113,1,あり	1.000	m ²	1,595	1,595	S単 45号
	合計				1,595	
	単価				1,595	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	土木シート 隅切部 設置~撤去 980N/3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 46号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	土木シート運搬・処分 隅切部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
P96004	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				8,358	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				8,358	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	仮設盛土 隅切部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 埋戻し用,	1,000	m3	2,200	2,200	S単 14号
	合 計				2,459	
	単 価				2,459	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	仮設盛土撤去 隅切部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1,000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1,000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合 計				5,928	
	単 価				5,928	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	大型土のう 端部法止 製作~設置~撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1,000	袋	7,411	7,411	S単 29号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ,1m3,,あり	1,000	袋	1,084	1,084	S単 34号
	合 計				8,495	
	単 価				8,495	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	中詰土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	960.4	960	S単 56号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	中詰土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1,000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1,000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合 計				5,928	
	単 価				5,928	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	大型土のう袋処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以	1,000	m3	1,358	1,358	S単 54号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
S02123	廃プラスチック 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	S単 19号
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	仮設盛土 市道乗り入れ部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 埋戻し用,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 14号
	合計				2,459	
	単価				2,459	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	仮設盛土撤去 市道乗り入れ部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	敷鉄板 市道乗り入れ部 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,113,1,あり	1.000	m ²	1,595	1,595	S単 45号
	合計				1,595	
	単価				1,595	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	土木シート 市道乗り入れ部 設置~撤去 980N/3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 46号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	土木シート運搬・処分 市道乗り入れ部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
P96004	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮設盛土 仮設ヤード部		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 55号
S02116	山砂 埋戻し用,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 14号
	合計				2,459	
	単価				2,459	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	仮設盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	354.6	355	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3	4,073	4,073	S単 53号
S02123	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	S単 16号
	合計				5,928	
	単価				5,928	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	敷鉄板 ヤード 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,113.1,あり	1.000	m ²	1,595	1,595	S単 45号
	合計				1,595	
	単価				1,595	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	土木シート 仮設ヤード部 設置~撤去 980N/3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 46号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	土木シート運搬・処分 仮設ヤード部		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3	1,358	1,358	S単 54号
P96004	廃プラスチック 土木シート	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				8,358	
	単価				8,358	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	排水ポンプ用釜場設置・撤去 2号橋梁撤去地点		式		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,011	9,011	S単 36号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,475	10,475	S単 37号
	合計				19,486	
	単価				19,486	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	排水ポンプ設置・撤去 2号橋梁撤去地点		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 11,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	56,640	56,640	S単 38号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	94,587	94,587	S単 35号
	合計				151,227	
	単価				151,227	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	排水ポンプ用釜場設置・撤去 3号橋梁撤去地点		式		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,011	9,011	S単 36号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,475	10,475	S単 37号
	合計				19,486	
	単価				19,486	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	排水ポンプ設置・撤去 3号橋梁撤去地点		式		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 12,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	61,907	61,907	S単 39号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	94,587	94,587	S単 35号
	合計				156,494	
	単価				156,494	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	耕地復旧 耕起2回、雑物除去含む		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	S単 27号
	合計				92	
	単価				92	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	既設道路補修 幅員3.5m t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1.000	m ²	186.9	187	S単 64号
	合計				187	
	単価				187	
	*** B単 - 102号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,340	10,340	S単 48号
	合計				10,340	
	単価				10,340	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 赤井堀排水路(その5)工事						
工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** 工事用道路 掘削土運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通		m3	1,071		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 400m以下		m3	769		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 小型バックホウ[加型] 小型バックホウ[加型] 標準バケット容量 山積0.022m3(平積0.015m3)		日	1,830		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** 不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式] 2.0t積		日	3,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 *** バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	6,830		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	34,170		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	19,074		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,558		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 軽油 軽油 バックホウ給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル 標準混和量1,900kg/m ³ パッド用,,		kg	120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 不織布 長繊維 200g/m ² t=2mm,,		m ²	560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 山砂 山砂 ,埋戻し用,,		m3	2,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 600,,		m	21,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 16号 *** 建設発生土処分 建設発生土処分		m3	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 無筋コンクリート		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 有筋コンクリート		m3	2,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 廃プラスチック 廃プラスチック 土木シート以外		m3	7,000		歩A・単A
S02124	*** S単 - 20号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	34,170		歩A・単A
S02721	*** S単 - 21号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,775		歩A・単A
S02721	*** S単 - 22号 *** 【構造物取壊し】					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 23号 ***		m3	17,580		歩A・単A
S04005	コンクリート杭カットオフ工 コンクリート杭カットオフ工 300-450mm *** S単 - 24号 ***		本	6,298		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管 設置 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり *** S単 - 25号 ***		m	2,301		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 55.5箇所 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 26号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 欠損部 18箇所 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 27号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 28号 ***		m ²	46		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 29号 ***		m3	34,719		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ杓,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単 - 30号 ***		袋	7,411		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バツ杓,1m3,,あり *** S単 - 31号 ***		袋	869		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バツ杓,1m3,,あり *** S単 - 32号 ***		袋	1,920		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ杓,1m3,,あり *** S単 - 33号 ***		袋	1,084		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バツ杓,1m3,,あり *** S単 - 34号 ***		袋	869		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ杓,1m3,,あり *** S単 - 35号 ***		袋	1,084		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1-5台,あり *** S単 - 36号 ***		箇所	94,587		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 37号 ***		箇所	9,011		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 38号 ***		箇所	10,475		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 11,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 39号 ***		箇所	56,640		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 12,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 40号 ***		箇所	61,907		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,163,1,あり *** S単 - 41号 ***		m ²	2,100		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,39,2,あり *** S単 - 42号 ***		m ²	622		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,85,3,あり *** S単 - 43号 ***		m ²	701		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,20,1,あり		m ²	656		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業							
工事名 赤井堀排水路(その5)工事							
工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S18054	*** S単 - 44号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,154,1,あり		m	2,009		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 45号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり		m	1,595		歩A・単A	
S18062	*** S単 - 46号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	528		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 47号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 48号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	10,340		歩A・単A	
SA0101	*** S単 - 49号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m ³	1,384		歩A・単A	
SA0101	*** S単 - 50号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-		m ³	354.6		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 51号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	258		歩A・単A	
SA0104	*** S単 - 52号 *** SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²	1,977		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 53号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,片割約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m ³	4,073		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,片割約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m ³	1,358		歩A・単A	
SA0141	*** S単 - 55号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり		m ³	259.1		歩A・単A	
SA0141	*** S単 - 56号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m ³	960.4		歩A・単A	
SA0161	*** S単 - 57号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m ³	141.5		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 58号 *** 殻運搬 無筋コンクリート SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,358		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 59号 *** 殻運搬 有筋コンクリート SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,889		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 60号 *** 殻運搬 舗装モルタル SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,358		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 61号 *** 無筋コンクリート SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,358		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 62号 *** 有筋コンクリート SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³	2,889		歩A・単A	
SA0222	*** S単 - 63号 *** SP 舗装版破砕						

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	赤井堀排水路(その5)工事				

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	工事用道路 掘削土運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	普通				
MO3002	ダンプトラック[オールド・タイプ] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	421	118	
P34029	軽油 バトロ給油	7.900	L	138	1,090	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	29,886	7,173	
	合計				10,708	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,071	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離	400m以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトロ給油	140.000	L	138	19,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				86,107	算出数量 112,000 m3
	単価		m3		769	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	小型バックホウ[加-ラ型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[加-ラ型] 標準バケット容量 山積0.022m3(平積0.015m3)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	MO2321				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.022m3(平積0.015m3)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	1,830円				
MO2321	小型バックホウ[加-ラ型] 標準バケット容量 山積0.022m3(平積0.015m3)	1.000	日	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,830	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 2.0t積					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M27961				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	2.0t積				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	3,800円				
M27961	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 2.0t積	1.000	日	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,800	
*** S単 - 5号 ***						

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	6,830	6,830	
	合計				6,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,830	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				34,170	算出数量 1.000 人
	単価				34,170	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	19,074	19,074	
	合計				19,074	算出数量 1.000 人
	単価				19,074	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1,000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-ル給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 バト-ル給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1,000 各単位
	単価				138	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル 標準混和量1,900kg/m ³ パッド用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96006	無収縮モルタル 標準混和量1,900kg/m ³ パッド用	1.000	kg	120	120	
	合計				120	算出数量 1,000 各単位
	単価				120	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 不織布 長繊維 200g/m ² t=2mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96007	吸出し防止材 不織布 長繊維 200g/m ² t=2mm	1.000	m ²	560	560	
	合計				560	算出数量 1,000 各単位
	単価				560	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	山砂		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03202				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 600..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 600	1.000	m	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02123	建設発生土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設発生土処分	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 有筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	コンクリート殻処分費 有筋コンクリート	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 土シート以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土シート以外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	7,000円			深夜時間:0.0	週休:月単位
P96005	廃プラスチック 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				34,170	算出数量 1.000 人
	単 価		人		34,170	
	*** S単 - 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,775	8,775	
	合計				8,775	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,775	
	*** S単 - 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,580	17,580	
	合計				17,580	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,580	
	*** S単 - 23号 ***					
S04005	コンクリート杭カットオフ工 コンクリート杭カットオフ工 300 - 450mm		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	1)杭径区分	300 - 450mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.700	人	29,886	50,806	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		50,806	9,145	
M05451	杭破砕機 杭径300 - 600mm	0.500	日	5,850	2,925	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.700	L	151	106	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				62,982	算出数量 10.000 本
	単価		本		6,298	
	*** S単 - 24号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管 設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	33,558	27,518	
R01002	特殊作業員	2.050	人	29,886	61,266	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,358	69,607	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	6,830	13,797	
P34029	軽油	43.000	L	138	5,934	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	34,170	51,938	
	合計				230,060	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,301	
	*** S単 - 25号 ***					
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 55.5箇所		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 26号 ***					
S14601	高圧洗浄工 既設護岸補修 欠損部 18箇所		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 27号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	有				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.070	人	23,358	1,635	
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バト-ル給油	0.800	L	138	110	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	29,886	1,793	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,579	361	
	合計				4,575	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		46	
	*** S単 - 28号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		34,719	
	*** S単 - 29号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作・設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	バツ約				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)	2,200.000				
	5)購入土材数量(m ³ /袋)	1.000m ³				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
Y00004	諸雑費	0.010		86,802	868	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m ³	2,200	74,800	
F08064	バツ約[加-型・後方超小旋回・ル-ン・~超低・排(~2014)] 標準バツ約容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.280	日	7,220	9,242	
P34029	軽油 バト-ル給油	63.000	L	138	8,694	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				251,976	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,411	
	*** S単 - 30号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バ ック,1m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,200.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	0.000	人	23,358	0	
Y00004	諸雑費	0.005		63,444	317	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.380	日	10,600	14,628	
P34029	軽油					
	バ トル給油	110.000	L	138	15,180	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				127,739	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		869	
	*** S単 - 31号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),バ ック,1m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
Y00004	諸雑費	0.002		86,802	174	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.230	日	10,600	13,038	
P34029	軽油					
	バ トル給油	99.000	L	138	13,662	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				147,846	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,920	
	*** S単 - 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,1m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.004		63,444	254	
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,600	12,826	
P34029	軽油 バトリル給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				124,632	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,084	
	*** S単 - 33号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用) バックホ,,1m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	0.000	人	23,358	0	
Y00004	諸雑費	0.005		63,444	317	
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.380	日	10,600	14,628	
P34029	軽油 バトリル給油	110.000	L	138	15,180	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				127,739	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		869	
	*** S単 - 34号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,200.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
Y00004	諸雑費	0.004		63,444	254	
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,600	12,826	
P34029	軽油 バトリル給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				124,632	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,084	
	*** S単 - 35号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 赤井堀排水路(その5)工事						
工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	10,600	7,844	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,558	16,779	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,886	2,989	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	23.000	L	138	3,174	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	34,170	17,085	
	合計				94,587	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		94,587	
	*** S単 - 36号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,358	2,336	
Y00004	諸雑費	0.130		3,678	478	
M02031	ハ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	34,170	3,417	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	3.400	L	138	469	
	合計				9,011	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,011	
	*** S単 - 37号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,886	1,494	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,358	4,438	
Y00004	諸雑費	0.030		7,274	218	
M02031	ハ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	34,170	2,050	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	2.200	L	138	304	
	合計				10,475	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,475	
	*** S単 - 38号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 11.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	11		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日	553	9,429	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	102.000	L	151	15,402	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	33,558	14,766	
R01003	普通作業員	0.550	人	23,358	12,847	
Y00004	諸雑費	0.080		52,444	4,196	
	合計				56,640	算出数量 1.000 箇所
	単価				56,640	
	*** S単 - 39号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 12.作業時排水.0以上~7未満.発動発電機.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	12		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	18.600	日	553	10,286	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	112.000	L	151	16,912	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	33,558	16,108	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,358	14,015	
Y00004	諸雑費	0.080		57,321	4,586	
	合計				61,907	算出数量 1.000 箇所
	単価				61,907	
	*** S単 - 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,163,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	163		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,646	1,646,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	ハックル[クレーン・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 ハト給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				2,100,196	算出数量 1,000.000 m ²
	単価				2,100	
	*** S単 - 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,39,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	39		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	394	197,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				621,696	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		622	
	*** S単 - 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85.3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	85		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	859	286,047	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				700,831	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		701	
	*** S単 - 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	20		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	202	202,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				656,196	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		656	
	*** S単 - 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,154.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 154 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,555	1,555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				2,009,196	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		2,009	
	*** S単 - 45号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,113,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 113 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,141	1,141,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,600	35,086	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				1,595,196	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,595	
	*** S単 - 46号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設~撤去 400		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合計				52,812	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		528	
	*** S単 - 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,384	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		354.6	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,977	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,073	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,358	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
工事別工事名		赤井堀排水路(その5)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		259.1	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		960.4	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受け入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		141.5	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0221	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,358	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0221	殻運搬 有筋コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,889	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	殻運搬 舗装モルタル		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	赤井堀排水路(その5)工事

工事別工事名:赤井堀排水路(その5)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,358	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,358	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0221	有筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,889	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		229.9	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		186.9	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
工事別工事名	赤井堀排水路(その5)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00004	無収縮モルタル		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	55.5箇所					
S02115	普通作業員	0.054	人	23,358	1,261	S単 8号
Y00004	雑品	0.090		1,261	113	
S02116	無収縮モルタル 標準混和量1,900kg/m ³ パッド用,,	31.160	kg	120	3,739	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		3,739	748	
S02116	吸出し防止材 不織布 長繊維 200g/m ² t=2mm,,	0.164	m ²	560	92	S単 13号
	合計				5,953	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,953	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00005	無収縮モルタル		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	欠損部 18箇所					
S02115	普通作業員	0.167	人	23,358	3,901	S単 8号
Y00004	雑品	0.090		3,901	351	
S02116	無収縮モルタル 標準混和量1,900kg/m ³ パッド用,,	333.560	kg	120	40,027	S単 12号
Y00004	雑品	0.200		40,027	8,005	
S02116	吸出し防止材 不織布 長繊維 200g/m ² t=2mm,,	0.925	m ²	560	518	S単 13号
	合計				52,802	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,802	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00006	堆積土砂掘削工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	山積0.022m ³ (平積0.015m ³)					
S02111	小型ハック杓[加-ラ型] 標準ハック容量 山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	0.088	日	1,830	161	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.066	人	29,886	1,972	S単 6号
S02116	軽油 ハト-#給油,,	1.533	L	138	212	S単 11号
	合計				2,345	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		2,345	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00007	不整地運搬工		m ³		112.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]					
S02111	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 2.0t積	1.690	日	3,800	6,422	S単 4号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	S単 7号
S02116	軽油 ハト-#給油,,	140.000	L	138	19,320	S単 11号
	合計				59,912	算出数量 112.000 m ³
	単 価		m ³		535	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00008	高密度ポリエチレン管 撤去		m		100.000	歩A 当たり算出

