

令和7年度
河南二期農業水利事業
矢本幹線用水路（その3）工事

積 算 書

（ 当初 ）

事業名	河南二期農業水利事業		
工事名	矢本幹線用水路（その3）工事 矢本1工区		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			61,030,000	
・工事原価			51,855,000	
純工事費			37,689,000	
・直接工事費			31,690,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	25,877,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,813,000	
・間接工事費			20,165,000	
・共通仮設費			5,999,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			4,253,000	
・運搬費	1.000	式	530,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	674,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			542,000	
・現場環境改善費（率計上）			542,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			14,166,000	
・現場管理費（率計上）			14,166,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等			49,183,000 × (18.630 * 1.000 + 0.04)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			4,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路（その3）工事 矢本1工区

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名 河南二期農業水利事業				
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			19,290,000	
・工事原価			15,932,000	
純工事費			11,562,000	
・直接工事費			10,040,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	8,026,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,014,000	
・間接工事費			5,892,000	
・共通仮設費			1,522,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
10,040,000 × ((9.970*1.000)*1.300*1.040*1.000)			1,353,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			169,000	
・現場環境改善費(率計上)				
10,038,000 × (1.690)			169,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,370,000	
・現場管理費(率計上)				
11,562,000 × ((32.730*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,370,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
15,932,000 × (21.070*1.000 + 0.04)			3,363,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 河南二期農業水利事業

工事名 矢本幹線用水路（その3）工事 矢本1工区

工事別工事名：矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			8,026,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,026,000	
・構造物撤去工	1.000	式	836,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	836,000	
・補修工	1.000	式	7,190,000	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式	198,000	
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式	1,408,000	
・ ・ 断面修復工	1.000	式	1,177,000	
・ ・ 目地補修工	1.000	式	4,407,000	

事業名 河南二期農業水利事業

工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1丁区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1丁区

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			2,014,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,014,000	
・仮設工	1.000	式	2,014,000	
・ 開渠工仮設 目地補修 水替工	1.000	式	226,000	
・ 開渠工仮設 目地補修 土のう工	1.000	式	49,000	
・ 開渠 足場工	1.000	式	333,000	
・ 1号サイホン仮設工	1.000	式	170,000	
・ 2号サイホン仮設工	1.000	式	173,000	
・ 3号サイホン仮設工	1.000	式	173,000	
・ 4号サイホン仮設工	1.000	式	173,000	
・ 5号サイホン仮設工	1.000	式	173,000	
・ 6号サイホン仮設工	1.000	式	339,000	
・ 1号サイホン 土のう工	1.000	式	26,000	
・ 2号サイホン 土のう工	1.000	式	26,000	
・ 3号サイホン 土のう工	1.000	式	26,000	
・ 4号サイホン 土のう工	1.000	式	26,000	
・ 5号サイホン 土のう工	1.000	式	26,000	
・ 6号サイホン 土のう工	1.000	式	49,000	
・ 廃プラスチック処分 プラスチック(シート類)	1.000	式	5,000	
・ 建設発生土運搬	1.000	式	21,000	

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,026,000	
・ 構造物撤去工				836,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		836,000	
000001 カッター切断工	396.300	m	1,904	754,555	歩A・単A B単 1号
000002 はつり工 t 3cm	9.700	m ²	3,272	31,738	歩A・単A B単 2号
000003 はつり工 3cm<t 6cm	5.400	m ²	7,255	39,177	歩A・単A B単 3号
000004 般運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下	0.700	m ³	14,524	10,167	歩A・単A B単 4号
合 計				835,637	
・ 補修工				7,190,000	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		198,000	
000005 高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa	15.000	m ²	1,561	23,415	歩A・単A B単 5号
000006 高圧洗浄工 目地補修箇所、14.7Mpa	112.000	m ²	1,561	174,832	歩A・単A B単 6号
合 計				198,247	
・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式		1,408,000	
B14201 注入 注入工 珪砂樹脂系注入材 高圧洗浄	77.1	m	16,465	1,269,452	歩A・単A B単 7号
B14211 充填 充填工 シュウソクシーリング材(3成分型)	17.0	m	8,131	138,227	歩A・単A B単 8号
合 計				1,407,679	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		1,177,000	
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=5cm	5.000	m ²	66,437	332,185	歩A・単A B単 9号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=6cm	2.900	m ²	72,331	209,760	歩A・単A B単 10号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=7cm	1.700	m ²	78,258	133,039	歩A・単A B単 11号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=8cm	2.500	m ²	84,152	210,380	歩A・単A B単 12号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=9cm	2.900	m ²	90,080	261,232	歩A・単A B単 13号
000014 防錆剤塗布 鉄筋錆止め	4.300	m ²	7,077	30,431	歩A・単A B単 14号
000015 機械小運搬	0.100	ton	347	35	歩A・単A B単 15号
合 計				1,177,062	
・ ・ 目地補修工	1.000	式		4,407,000	
B14502 充填工 シュウソクシーリング材(3成分型)	507.0	m	6,612	3,352,284	歩A・単A B単 16号
B14501 成型ゴム挿入工 50×50	52.0	m	20,275	1,054,300	歩A・単A B単 17号
000018 機械小運搬	0.100	ton	3,474	347	歩A・単A B単 18号
合 計				4,406,931	

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,014,000	
・仮設工				2,014,000	
・・開渠工仮設 目地補修 水替工	1.000	式		226,000	
000019 開渠工仮設 目地補修水替工 作業時 0m3/hr以上~40m3/hr未満	4.000	箇所	56,413	225,652	歩A・単A B単 19号
合 計				225,652	
・・開渠工仮設 目地補修 土のう工	1.000	式		49,000	
000020 土のう 仕拵え~設置~撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 20号
000021 土のう 設置~撤去	1.080	m3	21,489	23,208	歩A・単A B単 21号
000022 土木シート 設置~撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 22号
合 計				49,480	
・・開渠 足場工	1.000	式		333,000	
000023 足場工	68.200	掛m ²	4,886	333,225	歩A・単A B単 23号
合 計				333,225	
・・1号サイホン仮設工	1.000	式		170,000	
000024 水替工 常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 24号
000025 水替工 作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	23,364	23,364	歩A・単A B単 25号
000026 換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	27.000	m	1,955	52,785	歩A・単A B単 26号
000027 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	1.500	日	5,346	8,019	歩A・単A B単 27号
000028 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	27.000	m	264	7,128	歩A・単A B単 28号
000029 作業照明設置・撤去 投光器 2基	2.000	日	1,709	3,418	歩A・単A B単 29号
000030 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	27.000	m	27	729	歩A・単A B単 30号
000031 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛m ²	5,438	48,942	歩A・単A B単 31号
合 計				170,186	
・・2号サイホン仮設工	1.000	式		173,000	
000032 水替工 常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 32号
000033 水替工 作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	23,364	23,364	歩A・単A B単 33号
000034 換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	27.000	m	1,955	52,785	歩A・単A B単 34号
000035 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	2.000	日	5,346	10,692	歩A・単A B単 35号
000036 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	27.000	m	264	7,128	歩A・単A B単 36号
000037 作業照明設置・撤去 投光器 2基	2.000	日	1,709	3,418	歩A・単A B単 37号
000038 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	27.000	m	27	729	歩A・単A B単 38号
000039 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛m ²	5,438	48,942	歩A・単A B単 39号
合 計				172,859	
・・3号サイホン仮設工	1.000	式		173,000	
000040 水替工 常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 40号
000041 水替工 作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	23,364	23,364	歩A・単A B単 41号
000042 換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	27.000	m	1,955	52,785	歩A・単A B単 42号
000043 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	2.000	日	5,346	10,692	歩A・単A B単 43号

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	27.000	m	264	7,128	歩A・単A B単 44号
000045 作業照明設置・撤去 投光器 2基	2.000	日	1,709	3,418	歩A・単A B単 45号
000046 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	27.000	m	27	729	歩A・単A B単 46号
000047 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛㎡	5,438	48,942	歩A・単A B単 47号
合計				172,859	
・・・4号サイホン仮設工					
	1.000	式		173,000	
000048 水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 48号
000049 水替工 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	23,364	23,364	歩A・単A B単 49号
000050 換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	27.000	m	1,955	52,785	歩A・単A B単 50号
000051 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	2.000	日	5,346	10,692	歩A・単A B単 51号
000052 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	27.000	m	264	7,128	歩A・単A B単 52号
000053 作業照明設置・撤去 投光器 2基	2.000	日	1,709	3,418	歩A・単A B単 53号
000054 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	27.000	m	27	729	歩A・単A B単 54号
000055 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛㎡	5,438	48,942	歩A・単A B単 55号
合計				172,859	
・・・5号サイホン仮設工					
	1.000	式		173,000	
000056 水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 56号
000057 水替工 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	23,364	23,364	歩A・単A B単 57号
000058 換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	27.000	m	1,955	52,785	歩A・単A B単 58号
000059 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	2.000	日	5,346	10,692	歩A・単A B単 59号
000060 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	27.000	m	264	7,128	歩A・単A B単 60号
000061 作業照明設置・撤去 投光器 2基	2.000	日	1,709	3,418	歩A・単A B単 61号
000062 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	27.000	m	27	729	歩A・単A B単 62号
000063 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛㎡	5,438	48,942	歩A・単A B単 63号
合計				172,859	
・・・6号サイホン仮設工					
	1.000	式		339,000	
000064 水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	25,801	25,801	歩A・単A B単 64号
000065 水替工 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	2.000	箇所	23,364	46,728	歩A・単A B単 65号
000066 換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	85.900	m	1,955	167,935	歩A・単A B単 66号
000067 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	3.000	日	2,673	8,019	歩A・単A B単 67号
000068 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	85.900	m	381	32,728	歩A・単A B単 68号
000069 作業照明設置・撤去 投光器 2基	3.000	日	2,564	7,692	歩A・単A B単 69号
000070 仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	85.900	m	14	1,203	歩A・単A B単 70号
000071 足場工 鋼製足場(単管足場)	9.000	掛㎡	5,438	48,942	歩A・単A B単 71号
合計				339,048	
・・・1号サイホン 土のう工					
	1.000	式		26,000	
000072 土のう 仕揃え～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 72号
000073 土木シート 設置～撤去	12.000	㎡	528	6,336	歩A・単A B単 73号
合計				26,272	

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・2号サイホン 土のう工	1.000	式		26,000	
000074 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 74号
000075 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 75号
合 計				26,272	
・・3号サイホン 土のう工	1.000	式		26,000	
000076 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 76号
000077 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 77号
合 計				26,272	
・・4号サイホン 土のう工	1.000	式		26,000	
000078 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 78号
000079 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 79号
合 計				26,272	
・・5号サイホン 土のう工	1.000	式		26,000	
000080 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 80号
000081 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 81号
合 計				26,272	
・・6号サイホン 土のう工	1.000	式		49,000	
000082 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.540	m3	36,919	19,936	歩A・単A B単 82号
000083 土のう 設置～撤去	1.080	m3	21,489	23,208	歩A・単A B単 83号
000084 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 84号
合 計				49,480	
・・廃プラスチック処分 プラスチック(シート類)	1.000	式		5,000	
000085 廃プラスチック処分 土木シート、運搬距離7.5km以下、各工区一括	0.600	m3	8,552	5,131	歩A・単A B単 85号
合 計				5,131	
・・建設発生土運搬	1.000	式		21,000	
000086 建設発生土運搬 運搬距離12km以下	3.000	m3	7,113	21,339	歩A・単A B単 86号
合 計				21,339	

事業名 河南二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** カッター切断工		m	1,904		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** はつり工 t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** はつり工 3cm < t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)		m ³	14,524		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 無筋コンクリート、運搬距離13km以下 高圧洗浄工		m ²	1,561		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 断面修復箇所、14.7Mpa 高圧洗浄工		m ²	1,561		歩A・単A
B14201	*** B単 - 7号 *** 注入		m	16,465		歩A・単A
B14211	*** B単 - 8号 *** 注入工 I ^ホ 杉樹脂系注入材 高圧洗浄 充填		m	8,131		歩A・単A
B14602	*** B単 - 9号 *** 充填工 シリコン系シリカ材(3成分型) 断面修復工		m ²	66,437		歩A・単A
B14602	*** B単 - 10号 *** 無機系繊維入り被覆材 t = 5cm 断面修復工		m ²	72,331		歩A・単A
B14602	*** B単 - 11号 *** 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm 断面修復工		m ²	78,258		歩A・単A
B14602	*** B単 - 12号 *** 無機系繊維入り被覆材 t = 7cm 断面修復工		m ²	84,152		歩A・単A
B14602	*** B単 - 13号 *** 無機系繊維入り被覆材 t = 8cm 断面修復工		m ²	90,080		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 無機系繊維入り被覆材 t = 9cm 防錆剤塗布		m ²	7,077		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 鉄筋錆止め 機械小運搬		ton	347		歩A・単A
B14502	*** B単 - 16号 *** 充填工 シリコン系シリカ材(3成分型)		m	6,612		歩A・単A
B14501	*** B単 - 17号 *** 成型ゴム挿入工		m	20,275		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 50×50 機械小運搬		ton	3,474		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 開渠工仮設		箇所	56,413		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 目地補修水替工 作業時 0m ³ /hr以上 - 40m ³ /hr未満 土のう		m ³	36,919		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 仕拵え～設置～撤去 土のう		m ³	21,489		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 設置～撤去 土木シート		m ³			

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設置~撤去 *** B単 - 23号 ***		m ²	528		歩A・単A
000023	足場工		掛m ²	4,886		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***					
000024	水替工		箇所	25,801		歩A・単A
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 25号 ***					
000025	水替工		箇所	23,364		歩A・単A
	作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 26号 ***					
000026	換気管布設・撤去		m	1,955		歩A・単A
	布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm) *** B単 - 27号 ***					
000027	換気装置運転		日	5,346		歩A・単A
	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min) *** B単 - 28号 ***					
000028	照明設備設置・撤去		m	264		歩A・単A
	照明設備 1箇所/4m *** B単 - 29号 ***					
000029	作業照明設置・撤去		日	1,709		歩A・単A
	投光器 2基 *** B単 - 30号 ***					
000030	仮設電気		m	27		歩A・単A
	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去 *** B単 - 31号 ***					
000031	足場工		掛m ²	5,438		歩A・単A
	鋼製足場(単管足場) *** B単 - 32号 ***					
000032	水替工		箇所	25,801		歩A・単A
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 33号 ***					
000033	水替工		箇所	23,364		歩A・単A
	作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 34号 ***					
000034	換気管布設・撤去		m	1,955		歩A・単A
	布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm) *** B単 - 35号 ***					
000035	換気装置運転		日	5,346		歩A・単A
	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min) *** B単 - 36号 ***					
000036	照明設備設置・撤去		m	264		歩A・単A
	照明設備 1箇所/4m *** B単 - 37号 ***					
000037	作業照明設置・撤去		日	1,709		歩A・単A
	投光器 2基 *** B単 - 38号 ***					
000038	仮設電気		m	27		歩A・単A
	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去 *** B単 - 39号 ***					
000039	足場工		掛m ²	5,438		歩A・単A
	鋼製足場(単管足場) *** B単 - 40号 ***					
000040	水替工		箇所	25,801		歩A・単A
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 41号 ***					
000041	水替工		箇所	23,364		歩A・単A
	作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日 *** B単 - 42号 ***					
000042	換気管布設・撤去		m	1,955		歩A・単A
	布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm) *** B単 - 43号 ***					
000043	換気装置運転		日	5,346		歩A・単A
	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)					

事業名 河南二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 照明設備設置・撤去					
	照明設備 1箇所/4m		m	264		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 作業照明設置・撤去					
	投光器 2基		日	1,709		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 仮設電気					
	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m	27		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 足場工					
	鋼製足場(単管足場)		掛㎡	5,438		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水替工					
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所	25,801		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 水替工					
	作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所	23,364		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 換気管布設・撤去					
	布設~損料~撤去 七〇風管(厚0.4mm 300mm)		m	1,955		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 換気装置運転					
	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日	5,346		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 照明設備設置・撤去					
	照明設備 1箇所/4m		m	264		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 作業照明設置・撤去					
	投光器 2基		日	1,709		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 仮設電気					
	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m	27		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 足場工					
	鋼製足場(単管足場)		掛㎡	5,438		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 水替工					
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所	25,801		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 水替工					
	作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所	23,364		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 換気管布設・撤去					
	布設~損料~撤去 七〇風管(厚0.4mm 300mm)		m	1,955		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 換気装置運転					
	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日	5,346		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 照明設備設置・撤去					
	照明設備 1箇所/4m		m	264		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 作業照明設置・撤去					
	投光器 2基		日	1,709		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 仮設電気					
	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m	27		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 足場工					
	鋼製足場(単管足場)		掛㎡	5,438		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 水替工					
	常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所	25,801		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 水替工					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日 *** B単 - 66号 *** 換気管布設・撤去		箇所	23,364		歩A・単A
000067	布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm) *** B単 - 67号 *** 換気装置運転		m	1,955		歩A・単A
000068	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min) *** B単 - 68号 *** 照明設備設置・撤去		日	2,673		歩A・単A
000069	照明設備 1箇所/4m *** B単 - 69号 *** 作業照明設置・撤去		m	381		歩A・単A
000070	投光器 2基 *** B単 - 70号 *** 仮設電気		日	2,564		歩A・単A
000071	3相、8mm2、発動発電機、設置・損料～撤去 *** B単 - 71号 *** 足場工		m	14		歩A・単A
000072	鋼製足場(単管足場) *** B単 - 72号 *** 土のう		掛m ²	5,438		歩A・単A
000073	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 73号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000074	設置～撤去 *** B単 - 74号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000075	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 75号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000076	設置～撤去 *** B単 - 76号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000077	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 77号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000078	設置～撤去 *** B単 - 78号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000079	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 79号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000080	設置～撤去 *** B単 - 80号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000081	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 81号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000082	設置～撤去 *** B単 - 82号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000083	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 83号 *** 土のう		m ³	36,919		歩A・単A
000084	設置～撤去 *** B単 - 84号 *** 土木シート		m ³	21,489		歩A・単A
000085	設置～撤去 *** B単 - 85号 *** 廃プラスチック処分		m ²	528		歩A・単A
000086	土木シート、運搬距離7.5km以下、各工区一括 *** B単 - 86号 *** 建設発生土運搬		m ³	8,552		歩A・単A
	運搬距離12km以下		m ³	7,113		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	カッター切断工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00017	コンクリートカッター 深さ10mm	1.000	m	1,904	1,904	T単 2号
	合計				1,904	
	単価				1,904	
*** B単 - 2号 ***						
000002	はつり工 t 3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,272	3,272	S単 23号
	合計				3,272	
	単価				3,272	
*** B単 - 3号 ***						
000003	はつり工 3cm < t 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3 < t 6cm	1.000	m ²	7,255	7,255	S単 24号
	合計				7,255	
	単価				7,255	
*** B単 - 4号 ***						
000004	殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m ³),20m未満	1.000	m ³	4,905	4,905	S単 1号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m ³	3,271	3,271	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m ³	3,998	3,998	S単 44号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m ³	2,350	2,350	S単 22号
	合計				14,524	
	単価				14,524	
*** B単 - 5号 ***						
000005	高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 29号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
*** B単 - 6号 ***						
000006	高圧洗浄工 目地補修箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 29号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
*** B単 - 7号 ***						
B14201	注入 注入工 球状樹脂系注入材 高圧洗浄		m		1,000	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.224,養生なし,0.4130,養生なし	1.000	m	16,465	16,465	S単 25号

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,465	
	単価				16,465	
	*** B単 - 8号 ***					
B14211	充填 充填工 シュート系シーリング材(3成分型)		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生無し,表面仕上げ無し	1.000	m	8,131	8,131	S単 26号
	合計				8,131	
	単価				8,131	
	*** B単 - 9号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,888.00kg	1.000	m ²	66,437	66,437	S単 30号
	合計				66,437	
	単価				66,437	
	*** B単 - 10号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg	1.000	m ²	72,331	72,331	S単 31号
	合計				72,331	
	単価				72,331	
	*** B単 - 11号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=7cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,243.00kg	1.000	m ²	78,258	78,258	S単 32号
	合計				78,258	
	単価				78,258	
	*** B単 - 12号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=8cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,420.00kg	1.000	m ²	84,152	84,152	S単 33号
	合計				84,152	
	単価				84,152	
	*** B単 - 13号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=9cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,598.00kg	1.000	m ²	90,080	90,080	S単 34号
	合計				90,080	
	単価				90,080	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	防錆剤塗布 鉄筋錆止め		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00006	防錆剤塗布	1.000	m ²	7,077	7,077	T単 1号
	合計				7,077	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,077	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	機械小運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満	0.100	ton	3,474	347	S単 2号
	合 計				347	
	単 価				347	
	*** B単 - 16号 ***					
B14502	充填工 シユン系セ-リツグ材(3成分型)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シユン系セ-リツグ材(3成分型),0.61,バックアップ材有り	1.000	m	6,612	6,612	S単 28号
	合 計				6,612	
	単 価				6,612	
	*** B単 - 17号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m	20,275	20,275	S単 27号
	合 計				20,275	
	単 価				20,275	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	機械小運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満	1.000	ton	3,474	3,474	S単 2号
	合 計				3,474	
	単 価				3,474	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	開渠工仮設 目地補修水替工 作業時 0m3/hr以上~40m3/hr未満		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	4.000	箇所	17,762	71,048	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	154,603	154,603	S単 36号
	合 計				225,651	
	単 価				56,413	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	土のう 仕拵え~設置~撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	土のう 設置~撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置~撤去	1.000	m3	21,489	21,489	T単 3号

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				21,489	
	単価				21,489	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 42号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	足場工		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛m ²	4,886	4,886	S単 40号
	合計				4,886	
	単価				4,886	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	水替工 常時、0m ³ /hr以上~6m ³ /hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合計				25,801	
	単価				25,801	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水替工 作業時、0m ³ /hr以上~6m ³ /hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合計				23,364	
	単価				23,364	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	換気管布設~撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00019	換気管布設~撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,955	1,955	T単 4号
	合計				1,955	
	単価				1,955	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	換気装置運転 軸流ファン(風量50m ³ /min) 遠心ファン(風量115m ³ /min)		日		1,000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	2.000	日	2,673	5,346	T単 5号
	合計				5,346	
	単価				5,346	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	照明設備設置~撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00021	照明設置・撤去					
		9.000	m	689	6,201	T単 6号
S02116	照明用電球 60W, ,	25.000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き, ,	25.000	個	556	13,900	S単 17号
	合 計				26,351	
	単 価				264	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18,000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2.000	基	14,573	29,146	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	2.000	基	760	1,520	S単 18号
S02116	投光器 損料	2.000	日	48	96	S単 19号
	合 計				30,762	
	単 価				1,709	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376,000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	2.000	日	5,100	10,200	T単 8号
	合 計				10,200	
	単 価				27	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛m ²	5,438	5,438	S単 41号
	合 計				5,438	
	単 価				5,438	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合 計				25,801	
	単 価				25,801	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	水替工 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合 計				23,364	
	単 価				23,364	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニール風管(厚0.4mm 300mm)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00019	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニール風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,955	1,955	T単 4号

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,955	
	単価				1,955	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日		1,000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	2,000	日	2,673	5,346	T単 5号
	合計				5,346	
	単価				5,346	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100,000	歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	9,000	m	689	6,201	T単 6号
S02116	照明用電球 60W,,	25,000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,	25,000	個	556	13,900	S単 17号
	合計				26,351	
	単価				264	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18,000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2,000	基	14,573	29,146	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	2,000	基	760	1,520	S単 18号
S02116	投光器 損料	2,000	日	48	96	S単 19号
	合計				30,762	
	単価				1,709	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376,000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	2,000	日	5,100	10,200	T単 8号
	合計				10,200	
	単価				27	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛m ²	5,438	5,438	S単 41号
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合計				25,801	
	単価				25,801	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 41号 ***						
000041	水替工 作業時、0m3/hr以上 - 6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし	1,000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水、0以上 - 7未満、発動発電機、なし	1,000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合 計				23,364	
	単 価				23,364	
*** B単 - 42号 ***						
000042	換気管布設・撤去 布設 - 損料 - 撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00019	換気管布設・撤去 布設 - 損料 - 撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	1,000	m	1,955	1,955	T単 4号
	合 計				1,955	
	単 価				1,955	
*** B単 - 43号 ***						
000043	換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日		1,000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	2,000	日	2,673	5,346	T単 5号
	合 計				5,346	
	単 価				5,346	
*** B単 - 44号 ***						
000044	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100,000	歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	9,000	m	689	6,201	T単 6号
S02116	照明用電球 60W、	25,000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き、	25,000	個	556	13,900	S単 17号
	合 計				26,351	
	単 価				264	
*** B単 - 45号 ***						
000045	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18,000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2,000	基	14,573	29,146	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	2,000	基	760	1,520	S単 18号
S02116	投光器 損料	2,000	日	48	96	S単 19号
	合 計				30,762	
	単 価				1,709	
*** B単 - 46号 ***						
000046	仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376,000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	2,000	日	5,100	10,200	T単 8号
	合 計				10,200	
	単 価				27	
*** B単 - 47号 ***						

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛㎡		1.000	掛㎡ 歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛㎡	5,438	5,438	S単 41号
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水替工 常時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合計				25,801	
	単価				25,801	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	水替工 作業時、0m3/hr以上~6m3/hr未満、1日		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合計				23,364	
	単価				23,364	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 七ニ風管(厚0.4mm 300mm)		m		1.000	m 歩A 当たり算出
T00019	換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 七ニ風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,955	1,955	T単 4号
	合計				1,955	
	単価				1,955	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日		1.000	日 歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	2.000	日	2,673	5,346	T単 5号
	合計				5,346	
	単価				5,346	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100.000	m 歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	9.000	m	689	6,201	T単 6号
S02116	照明用電球 60W,,	25.000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,	25.000	個	556	13,900	S単 17号
	合計				26,351	
	単価				264	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18.000	日 歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2.000	基	14,573	29,146	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	2.000	基	760	1,520	S単 18号

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	投光器 損料	2.000	日	48	96	S単 19号
	合計				30,762	
	単価				1,709	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	仮設電気 3相、8mm ² 、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376.000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	2.000	日	5,100	10,200	T単 8号
	合計				10,200	
	単価				27	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛m ²	5,438	5,438	S単 41号
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	水替工 常時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、1日		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合計				25,801	
	単価				25,801	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	水替工 作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、1日		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合計				23,364	
	単価				23,364	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)		m		1.000	歩A 当たり算出
T00019	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,955	1,955	T単 4号
	合計				1,955	
	単価				1,955	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	換気装置運転 軸流ファン(風量50m ³ /min) 遠心ファン(風量115m ³ /min)		日		1.000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	2.000	日	2,673	5,346	T単 5号
	合計				5,346	
	単価				5,346	
	*** B単 - 60号 ***					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000060	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100,000	歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	9,000	m	689	6,201	T単 6号
S02116	照明用電球 60W,...	25,000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き...	25,000	個	556	13,900	S単 17号
	合計				26,351	
	単価				264	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18,000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2,000	基	14,573	29,146	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	2,000	基	760	1,520	S単 18号
S02116	投光器 損料	2,000	日	48	96	S単 19号
	合計				30,762	
	単価				1,709	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376,000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	2,000	日	5,100	10,200	T単 8号
	合計				10,200	
	単価				27	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛㎡	5,438	5,438	S単 41号
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	水替工 常時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	8,039	8,039	S単 37号
	合計				25,801	
	単価				25,801	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	水替工 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	17,762	17,762	S単 39号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	5,602	5,602	S単 38号
	合計				23,364	
	単価				23,364	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去とニル風管(厚0.4mm 300mm)		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00019	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,955	1,955	T単 4号
	合計				1,955	
	単価				1,955	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日		1.000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	1.000	日	2,673	2,673	T単 5号
	合計				2,673	
	単価				2,673	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100.000	歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	26.000	m	689	17,914	T単 6号
S02116	照明用電球 60W,,	25.000	各単位	250	6,250	S単 16号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,	25.000	個	556	13,900	S単 17号
	合計				38,064	
	単価				381	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		18.000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	3.000	基	14,573	43,719	T単 7号
S02116	投光器 基本料金	3.000	基	760	2,280	S単 18号
S02116	投光器 損料	3.000	日	48	144	S単 19号
	合計				46,143	
	単価				2,564	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	仮設電気 3相、8mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		376.000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	1.000	日	5,100	5,100	T単 8号
	合計				5,100	
	単価				14	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛m ²	5,438	5,438	S単 41号
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	土のう 仕揃え～設置～撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				36,919	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,919	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	土木シート 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	528	528	S単 42号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	土のう 仕揃え～設置～撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m ³	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	土木シート 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	528	528	S単 42号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	土のう 仕揃え～設置～撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m ³	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	土木シート 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	528	528	S単 42号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	土のう 仕揃え～設置～撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m ³	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m ³	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	土木シート 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 42号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	土のう 仕揃え～設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	土木シート 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 42号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	土のう 仕揃え～設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 35号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	土のう 設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置～撤去	1.000	m ³	21,489	21,489	T単 3号
	合計				21,489	
	単価				21,489	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	土木シート 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 42号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	廃プラスチック処分 土木シート、運搬距離7.5km以下、各工区一括		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ 鈔山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	1,552	1,552	S単 45号
S02116	廃プラ 土木シート,,	1.000	m ³	7,000	7,000	S単 21号
	合計				8,552	
	単価				8,552	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線水路(その3) 工事 矢本1工区						
工事別工事名: 矢本幹線水路(その3) 工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02041	*** S単 - 1号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満		m3	4,905		歩A・単A
S02047	*** S単 - 2号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満		ton	3,474		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** コンクリートカッター[手動式・湿式] コンクリートカッター[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード径20cm		日	281		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa		日	96		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** 遠心ファン[ターボ遠心式] 遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)		日	1,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva		日	1,720		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** はつり工 はつり工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 電工 電工		人	28,764		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 防錆剤 防錆剤		L	1,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ビニール風管 ビニール風管 厚0.4mm 口径300,,		m	1,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 照明用電球 照明用電球 60W,,		各単位	250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 照明用ソケット 照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,		個	556		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 投光器 基本料金 投光器 基本料金		基	760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 投光器 損料 投光器 損料		日	48		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 軽油 軽油 ハトル給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 廃ブラ 廃ブラ 土木シート,,		m3	7,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** コンクリート殻処分費					

事業名 河南二期農業水利事業		工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区		工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート *** S単 - 23号 ***		m3	2,350		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 24号 ***		m ²	3,272		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm *** S単 - 25号 ***		m ²	7,255		歩A・単A
S14202	ひび割れ低圧注入工 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.224,養生なし,0.4130,養生なし *** S単 - 26号 ***		m	16,465		歩A・単A
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生無し,表面仕上げ無し *** S単 - 27号 ***		m	8,131		歩A・単A
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50 *** S単 - 28号 ***		m	20,275		歩A・単A
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シヨウ系シ-ラケ材(3成分型),0.61,バックアップ材有り *** S単 - 29号 ***		m	6,612		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 30号 ***		m ²	1,561		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,888.00kg *** S単 - 31号 ***		m ²	66,437		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,065.00kg *** S単 - 32号 ***		m ²	72,331		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,243.00kg *** S単 - 33号 ***		m ²	78,258		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,420.00kg *** S単 - 34号 ***		m ²	84,152		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,598.00kg *** S単 - 35号 ***		m ²	90,080		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単 - 36号 ***		m3	34,719		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 30,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単 - 37号 ***		箇所	154,603		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 38号 ***		箇所	8,039		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 39号 ***		箇所	5,602		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 40号 ***		箇所	17,762		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし *** S単 - 41号 ***		掛m ²	4,886		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,単管,なし *** S単 - 42号 ***		掛m ²	5,438		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 43号 ***		m ²	528		歩A・単A
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	3,271		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3	3,998		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,552		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下		m3	7,113		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00006	防錆剤塗布		m ²	7,077		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	コンクリートカッター 深さ10mm		m	1,904		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	土のう工設置・撤去 設置～撤去		m3	21,489		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00019	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去と2風管(厚0.4mm 300mm)		m	1,955		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00020	換気装置運転		日	2,673		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00021	照明設置・撤去		m	689		歩A・単A
	*** T単 - 7号 ***					
T00022	作業照明設置・撤去 投光器		基	14,573		歩A・単A
	*** T単 - 8号 ***					
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)		日	5,100		歩A・単A
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	コンクリートカッター運転		日	729		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) ,20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 20m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,358	4,905	
	合計				4,905	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,905	
Y00001	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 セメント類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.600	人	29,886	17,932	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,358	14,015	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ'式・ク-ン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハ ト-ル給油	30.000	L	138	4,140	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				94,827	算出数量 27.300 ton
	単価		ton		3,474	
	*** S単 - 3号 ***					
S02111	コンクリートカッタ[手動式・湿式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M16421 切削深5cm級 ブレード 径20cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M16421	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm	1.000	日	281	281	
	合計				281	算出数量 1.000 各単位
	単価				281	
	*** S単 - 4号 ***					
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M18181 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.000	日	96	96	
	合計				96	算出数量 1.000 各単位
	単価				96	
	*** S単 - 5号 ***					
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M18223		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.000	日	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	F02055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25kva		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	1,720円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02007	はつり工	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	
*** S単 - 11号 ***						
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
*** S単 - 12号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 人
	単価				28,764	
*** S単 - 13号 ***						
S02116	ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
*** S単 - 14号 ***						
S02116	防錆剤 防錆剤		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	防錆剤	1.000	L	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,610	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ビニール風管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニール風管 厚0.4mm 口径300, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P49101			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	1.000	m	1,010	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,010	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	照明用電球		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明用電球 60W, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96017	照明用電球 60W	1.000	各単位	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	照明用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き, ,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96018	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き	1.000	個	556	556	
	合 計				556	算出数量 1.000 各単位
	単 価				556	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	投光器 基本料金		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 基本料金				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96013	投光器 基本料金	1.000	基	760	760	
	合 計				760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	投光器 損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 損料				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96014	投光器 損料	1.000	日	48	48	
	合計				48	算出数量 1.000 各単位
	単価				48	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-ル給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バト-ル給油	1.000	L		138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	廃ブラ		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	廃ブラ 土木シート	1.000	m3		7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 無筋コンクリート 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3		2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 23号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人		23,358	18,686
R02007	はつり工	1.300	人		29,886	38,852
Y00004	諸雑費 16%	0.160			57,538	9,206
	合計					算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²			3,272
	*** S単 - 24号 ***					

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合計				66,744	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,255	
	*** S単 - 25号 ***					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10,000	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.224,養生なし,0.4130,養生なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m) 3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生 5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当り単価(円/kg) 7)注入器1本当り単価(円/本) 8)注入材の養生	注入工 1.224 3,350.000 養生なし 0.4130 4,270 420 養生なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.410	人	33,558	47,317	
R01002	特殊作業員	1.570	人	29,886	46,921	
R01003	普通作業員	1.890	人	23,358	44,147	
P25203	シール材	1.400	kg	3,350	4,690	
P25202	注入材	0.400	kg	4,270	1,708	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	420	18,480	
Y00004	諸雑費	0.010		138,385	1,384	
	合計				164,647	算出数量 10.000 m
	単価		m		16,465	
	*** S単 - 26号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生無し,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m) 3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg) 5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分 7)表面仕上げ実施区分	充填工 0.06kg 1.98kg 6,000 3,886 養生無し 表面仕上げ無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.550	人	33,558	18,457	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,886	26,300	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,358	25,227	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	6,000	600	
P25204	充填材	2.400	kg	3,886	9,326	
Y00004	諸雑費	0.020		69,984	1,400	
	合計				81,310	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,131	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格	50×50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)成型ゴム目地単価(円/m)	7.880		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg)	4,320		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	9,450				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	33,558	97,318	
R01002	特殊作業員	8.100	人	29,886	242,077	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,358	119,126	
P37210	コンクリートカッター用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		458,521	82,534	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	33,558	73,828	
R01002	特殊作業員	6.800	人	29,886	203,225	
R01003	普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	7,880	819,520	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	4,320	164,160	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	9,450	12,285	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		393,843	23,631	
	合 計				2,027,454	算出数量 100.000 m
	単 価		m		20,275	
	*** S単 - 28号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シリコン系シーリング材(3成分型),0.61,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	人力はつり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	30.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格	シリコン系シーリング材(3成分型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	5,920				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.61				
	6)プライマー単価(円/L)	5,940				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	33,558	40,270	
R01002	特殊作業員	0.000	人	29,886	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	23,358	98,104	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,374	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,558	50,337	
R01002	特殊作業員	5.800	人	29,886	173,339	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,358	51,388	
P25013	目地材(充填材) シリコン系シーリング材(3成分型)	36.000	L	5,920	213,120	
P25210	プライマー 充填目地用	0.730	L	5,940	4,336	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		275,064	30,257	
	合 計				661,151	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,612	
	*** S単 - 29号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 30号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 888.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	888.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン系	985.680	kg	300	295,704	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				664,366	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		66,437	
	*** S単 - 31号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,065.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,065.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン系	1,182.150	kg	300	354,645	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				723,307	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		72,331	
	*** S単 - 32号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,243.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,243.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P32205	水路補修材 ※ リアセメント外列	1,379.730	kg	300	413,919	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				782,581	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		78,258	
	*** S単 - 33号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,420.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,420.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ※ リアセメント外列	1,576.200	kg	300	472,860	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				841,522	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		84,152	
	*** S単 - 34号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,598.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,598.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ※ リアセメント外列	1,773.780	kg	300	532,134	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				900,796	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		90,080	
	*** S単 - 35号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		34,719	
	*** S単 - 36号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 30.作業時排水.0以上~7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	30		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0以上~7未満 発動発電機 あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	46.500	日	553	25,715	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	279.000	L	151	42,129	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	33,558	40,270	
R01003	普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	
Y00004	諸雑費	0.080		143,151	11,452	
	合計				154,603	算出数量 1.000 箇所
	単価				154,603	
	*** S単 - 37号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	1 常時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.080	日	850	918	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	28.000	L	151	4,228	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.050	人	23,358	1,168	
Y00004	諸雑費	0.050		7,656	383	
	合計				8,039	算出数量 1.000 箇所
	単価				8,039	
	*** S単 - 38号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	850	1,318	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	9.000	L	151	1,359	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.050	人	23,358	1,168	
Y00004	諸雑費	0.080		5,187	415	
	合計				5,602	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,602	
	*** S単 - 39号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区				
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,558	7,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,358	10,044	
	合計				17,762	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,762	
	*** S単 - 40号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	6.900	人	32,946	227,327	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	ワル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.290		378,731	109,832	
	合計				488,563	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,886	
	*** S単 - 41号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	8.400	人	32,946	276,746	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	ワル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.270		428,150	115,601	
	合計				543,751	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,438	
	*** S単 - 42号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	㎡	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合計				52,812	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		528	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		3,271	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヱ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ' ヱ'約山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3		3,998	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヱ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,7.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ' ヱ'約山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,552	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヱ'約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,12.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ' ヱ'約山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下				
	単 価		m3		7,113	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00006	防錆剤塗布		m ²		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.110	人	33,558	37,249	S単 8号
S02115	普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	S単 9号
Y00004	雑品	0.030		63,176	1,895	
S02116	防錆剤	3.540	L	1,610	5,699	S単 14号
	合計				70,770	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		7,077	
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	コンクリートカッター		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	深さ10mm はつり工	0.050	人	29,886	1,494	S単 7号
Y00004	雑品	0.250		1,494	374	
C00001	コンクリートカッター運転	0.050	日	729	36	C単 1号
	合計				1,904	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,904	
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	土のう工設置・撤去		m ³		10,000	歩A 当たり算出
S02115	設置～撤去 普通作業員	9.200	人	23,358	214,894	S単 10号
	合計				214,894	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		21,489	
	*** T単 - 4号 ***					
T00019	換気管布設・撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	布設～損料～撤去 ビニール風管(厚0.4mm 300mm)	100.000	m	1,010	101,000	S単 15号
Y00002	損料	0.480		101,000	48,480	
P96020	雑品	0.100		48,480	4,848	
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,886	89,658	S単 11号
S02115	普通作業員	2.250	人	23,358	52,556	S単 9号
	合計				195,542	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,955	
	*** T単 - 5号 ***					
T00020	換気装置運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	日	96	135	S単 4号
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m ³ /min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	日	1,800	2,538	S単 5号
	合計				2,673	算出数量 1.000 日

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本1工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		2,673	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00021	照明設置・撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,558	16,779	S単 8号
S02115	電工	1.000	人	28,764	28,764	S単 12号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 9号
	合 計				68,901	算出数量 100.000 m
	単 価		m		689	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00022	作業照明設置・撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
	投光器					
S02115	土木一般世話役	0.160	人	33,558	5,369	S単 8号
S02115	電工	0.320	人	28,764	9,204	S単 12号
	合 計				14,573	算出数量 1.000 基
	単 価		基		14,573	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00024	発動発電機		日		1.000	歩A 当たり算出
	D駆動・～超低・排対型(～3次)					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.200	日	1,720	2,064	S単 6号
S02116	軽油 Aノール給油,,	22.000	L	138	3,036	S単 20号
	合 計				5,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,100	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路（その3）工事 矢本2工区

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名 河南二期農業水利事業				
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			17,500,000	
・工事原価			14,427,000	
純工事費			10,439,000	
・直接工事費			8,231,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	7,113,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,118,000	
・間接工事費			6,196,000	
・共通仮設費			2,208,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
8,231,000 × ((10.280*1.000)*1.300*1.040*1.000)			1,144,000	
・運搬費	1.000	式	530,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	385,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			149,000	
・現場環境改善費(率計上)				
8,229,000 × (1.820)			149,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			3,988,000	
・現場管理費(率計上)				
10,439,000 × ((33.070*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			3,988,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
14,427,000 × (21.280*1.000 + 0.04)			3,075,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			2,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	河南二期農業水利事業			
工事名	矢本幹線用水路（その3）工事 矢本2丁区			
工事別工事名	矢本幹線用水路（その3）工事 矢本2丁区			
	工 種 名 称	数 量	単 位	金 額
直接工事費（仮設工）内訳				1,118,000
直接工事費（仮設工）		1.000	式	1,118,000
・仮設工		1.000	式	1,118,000
・・仮設道路 敷鉄板設置撤去		1.000	式	152,000
・・開渠工仮設 目地補修 水替工		1.000	式	111,000
・・開渠工仮設 目地補修 土のう工		1.000	式	430,000
・・19号サイホン仮設工		1.000	式	337,000
・・19号サイホン 目地補修 土のう工		1.000	式	60,000
・建設発生土運搬		1.000	式	28,000

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				7,113,000	
・ 構造物撤去工				1,185,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		1,185,000	
000001 カッター切断工	560.400	m	1,904	1,067,002	歩A・単A B単 1号
000002 はつり工 t 3cm	0.900	m ²	3,272	2,945	歩A・単A B単 2号
000003 はつり工 3cm < t ≤ 6cm	14.300	m ²	7,255	103,747	歩A・単A B単 3号
000004 搬運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下	0.800	m ³	14,524	11,619	歩A・単A B単 4号
合 計				1,185,313	
・ 補修工				5,928,000	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		483,000	
000005 高圧洗浄工 表面被覆工、30Mpa、バレル162~165	192.000	m ²	1,569	301,248	歩A・単A B単 5号
000006 高圧洗浄工 表面被覆工、50Mpa、下小松分水工	40.000	m ²	1,661	66,440	歩A・単A B単 6号
000007 高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa	40.000	m ²	1,561	62,440	歩A・単A B単 7号
000008 高圧洗浄工 目地補修箇所、14.7Mpa	34.000	m ²	1,561	53,074	歩A・単A B単 8号
合 計				483,202	
・ ・ 表面処理工	1.000	式		2,351,000	
B14603 表面被覆工(左官) 無機系繊維入り被覆材、施工厚8cm	95.000	m ²	9,467	899,365	歩A・単A B単 9号
B14603 表面被覆工(左官) 無機系繊維入り被覆材、施工厚13cm	40.000	m ²	12,496	499,840	歩A・単A B単 10号
B14604 表面被覆工(吹付) 無機系繊維入り被覆材	97.000	m ²	9,813	951,861	歩A・単A B単 11号
合 計				2,351,066	
・ ・ 断面修復工	1.000	式		1,200,000	
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 9cm	0.800	m ²	90,080	72,064	歩A・単A B単 12号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm	14.000	m ²	72,331	1,012,634	歩A・単A B単 13号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 5cm	0.400	m ²	66,437	26,575	歩A・単A B単 14号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 3cm	0.400	m ²	54,615	21,846	歩A・単A B単 15号
000016 防錆剤塗布 鉄筋錆止め	9.400	m ²	7,077	66,524	歩A・単A B単 16号
合 計				1,199,643	
・ ・ 目地補修工	1.000	式		1,894,000	
B14502 充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)	108.9	m	6,612	720,047	歩A・単A B単 17号
000018 成型ゴム挿入工 目地規格 30mm × 30mm	47.900	m	18,704	895,922	歩A・単A B単 18号
B14501 成型ゴム挿入工 目地規格 50mm × 50mm	13.7	m	20,275	277,768	歩A・単A B単 19号
合 計				1,893,737	

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				1,118,000	
・仮設工					
1.000 式				1,118,000	
・・仮設道路 敷鉄板設置撤去	1.000	式		152,000	
000020 敷鉄板 11号サイホン付近 t=22mm	273.600	m ²	554	151,574	歩A・単A B単 20号
合 計				151,574	
・・開渠工仮設 目地補修 水替工	1.000	式		111,000	
000021 開渠工仮設 目地補修水替工 作業時 0m3/hr以上~40m3/hr未満	1.000	箇所	110,979	110,979	歩A・単A B単 21号
合 計				110,979	
・・開渠工仮設 目地補修 土のう工	1.000	式		430,000	
000022 土のう 仕拵え~設置~撤去	2.100	m ³	36,919	77,530	歩A・単A B単 22号
000023 土のう 設置~撤去	16.100	m ³	21,489	345,973	歩A・単A B単 23号
000024 土木シート 設置~撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 24号
合 計				429,839	
・・19号サイホン仮設工	1.000	式		337,000	
000025 水替工 常時 0m3/hr以上~40m3/hr未満	1.000	箇所	128,424	128,424	歩A・単A B単 25号
000026 水替工 作業時 0m3/hr以上~40m3/hr未満	1.000	箇所	40,332	40,332	歩A・単A B単 26号
000027 足場工 鋼製足場(単管足場)	6.000	掛m ²	5,438	32,628	歩A・単A B単 27号
000028 換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	40.000	m	1,935	77,400	歩A・単A B単 28号
000029 換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)	12.000	日	2,673	32,076	歩A・単A B単 29号
000030 照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m	88.700	m	208	18,450	歩A・単A B単 30号
000031 作業照明設置・撤去 投光器 2基	10.000	日	724	7,240	歩A・単A B単 31号
000032 発動発電機 3相、14mm2、発動発電機、設置・損料・撤去	1.000	台	101	101	歩A・単A B単 32号
合 計				336,651	
・・19号サイホン 目地補修 土のう工	1.000	式		60,000	
000033 土のう 仕拵え~設置~撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 33号
000034 土のう 設置~撤去	1.620	m ³	21,489	34,812	歩A・単A B単 34号
000035 土木シート 設置~撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 35号
合 計				59,608	
・・建設発生土運搬	1.000	式		28,000	
000036 建設発生土運搬 運搬距離12km以下	4.000	m ³	7,113	28,452	歩A・単A B単 36号
合 計				28,452	

事業名 河南二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区						
工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** カッター切断工		m	1,904		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** はつり工		m ²	3,272		歩A・単A
	t 3cm					
000003	*** B単 - 3号 *** はつり工		m ²	7,255		歩A・単A
	3cm < t 6cm					
000004	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)		m ³	14,524		歩A・単A
	無筋コンクリート、運搬距離13km以下					
000005	*** B単 - 5号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,569		歩A・単A
	表面被覆工、30Mpa、バレル162~165					
000006	*** B単 - 6号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,661		歩A・単A
	表面被覆工、50Mpa、下小松分水工					
000007	*** B単 - 7号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,561		歩A・単A
	断面修復箇所、14.7Mpa					
000008	*** B単 - 8号 *** 高圧洗浄工		m ²	1,561		歩A・単A
	目地補修箇所、14.7Mpa					
B14603	*** B単 - 9号 *** 表面被覆工(左官)		m ²	9,467		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材、施工厚8cm					
B14603	*** B単 - 10号 *** 表面被覆工(左官)		m ²	12,496		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材、施工厚13cm					
B14604	*** B単 - 11号 *** 表面被覆工(吹付)		m ²	9,813		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材					
B14602	*** B単 - 12号 *** 断面修復工		m ²	90,080		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材 t = 9cm					
B14602	*** B単 - 13号 *** 断面修復工		m ²	72,331		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材 t = 6cm					
B14602	*** B単 - 14号 *** 断面修復工		m ²	66,437		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材 t = 5cm					
B14602	*** B単 - 15号 *** 断面修復工		m ²	54,615		歩A・単A
	無機系繊維入り被覆材 t = 3cm					
000016	*** B単 - 16号 *** 防錆剤塗布		m ²	7,077		歩A・単A
	鉄筋錆止め					
B14502	*** B単 - 17号 *** 充填工		m	6,612		歩A・単A
	シリコン系シーリング材(3成分型)					
000018	*** B単 - 18号 *** 成型ゴム挿入工		m	18,704		歩A・単A
	目地規格 30mm x 30mm					
B14501	*** B単 - 19号 *** 成型ゴム挿入工		m	20,275		歩A・単A
	目地規格 50mm x 50mm					
000020	*** B単 - 20号 *** 敷鉄板		m ²	554		歩A・単A
	11号サイホン付近 t=22mm					
000021	*** B単 - 21号 *** 開渠工仮設		箇所	110,979		歩A・単A
	目地補修水替工 作業時 0m ³ /hr以上 ~ 40m ³ /hr未満					
000022	*** B単 - 22号 *** 土のう					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 23号 *** 土のう		m3	36,919		歩A・単A
000024	設置～撤去 *** B単 - 24号 *** 土木シート		m3	21,489		歩A・単A
000025	設置～撤去 *** B単 - 25号 *** 水替工		m ²	528		歩A・単A
000026	常時 0m3/hr以上～40m3/hr未満 *** B単 - 26号 *** 水替工		箇所	128,424		歩A・単A
000027	作業時 0m3/hr以上～40m3/hr未満 *** B単 - 27号 *** 足場工		箇所	40,332		歩A・単A
000028	鋼製足場(単管足場) *** B単 - 28号 *** 換気管布設・撤去		掛m ²	5,438		歩A・単A
000029	布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm) *** B単 - 29号 *** 換気装置運転		m	1,935		歩A・単A
000030	軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min) *** B単 - 30号 *** 照明設備設置・撤去		日	2,673		歩A・単A
000031	照明設備 1箇所/4m *** B単 - 31号 *** 作業照明設置・撤去		m	208		歩A・単A
000032	投光器 2基 *** B単 - 32号 *** 発動発電機		日	724		歩A・単A
000033	3相、14mm2、発動発電機、設置・損料・撤去 *** B単 - 33号 *** 土のう		台	101		歩A・単A
000034	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 34号 *** 土のう		m3	36,919		歩A・単A
000035	設置～撤去 *** B単 - 35号 *** 土木シート		m3	21,489		歩A・単A
000036	設置～撤去 *** B単 - 36号 *** 建設発生土運搬		m ²	528		歩A・単A
000037	運搬距離12km以下 *** B単 - 37号 *** 仮設材輸送		m3	7,113		歩A・単A
000038	敷鉄板 *** B単 - 38号 *** 単軸引張試験		ton	10,340		歩A・単A
			箇所	96,323		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	カッター切断工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00017	コンクリートカッター	1.000	m	1,904	1,904	T単 4号
	合計				1,904	
	単価				1,904	
*** B単 - 2号 ***						
000002	はつり工 t 3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,272	3,272	S単 25号
	合計				3,272	
	単価				3,272	
*** B単 - 3号 ***						
000003	はつり工 3cm<t 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm	1.000	m ²	7,255	7,255	S単 26号
	合計				7,255	
	単価				7,255	
*** B単 - 4号 ***						
000004	殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m3),20m未満	1.000	m ³	4,905	4,905	S単 1号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m ³	3,271	3,271	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m ³	3,998	3,998	S単 50号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m ³	2,350	2,350	S単 24号
	合計				14,524	
	単価				14,524	
*** B単 - 5号 ***						
000005	高圧洗浄工 表面被覆工、30Mpa、バレル162~165		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,569	1,569	S単 29号
	合計				1,569	
	単価				1,569	
*** B単 - 6号 ***						
000006	高圧洗浄工 表面被覆工、50Mpa、下小松分水工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,50Mpa	1.000	m ²	1,661	1,661	S単 30号
	合計				1,661	
	単価				1,661	
*** B単 - 7号 ***						
000007	高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 31号

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,561	
	単価				1,561	
	*** B単 - 8号 ***					
00008	高圧洗浄工 目地補修箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 31号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
	*** B単 - 9号 ***					
B14603	表面被覆工(左官) 無機系繊維入り被覆材、施工厚8cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14605	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,360.00kg	1.000	m ²	9,467	9,467	S単 36号
	合計				9,467	
	単価				9,467	
	*** B単 - 10号 ***					
B14603	表面被覆工(左官) 無機系繊維入り被覆材、施工厚13cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14605	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),2,210.00kg	1.000	m ²	12,496	12,496	S単 37号
	合計				12,496	
	単価				12,496	
	*** B単 - 11号 ***					
B14604	表面被覆工(吹付) 無機系繊維入り被覆材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,360.00kg	1.000	m ²	9,813	9,813	S単 38号
	合計				9,813	
	単価				9,813	
	*** B単 - 12号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 9cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,598.00kg	1.000	m ²	90,080	90,080	S単 32号
	合計				90,080	
	単価				90,080	
	*** B単 - 13号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg	1.000	m ²	72,331	72,331	S単 33号
	合計				72,331	
	単価				72,331	
	*** B単 - 14号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,888.00kg	1.000	m ²	66,437	66,437	S単 34号
	合計				66,437	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				66,437	
	*** B単 - 15号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t=3cm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,533.00kg	1.000	m ²	54,615	54,615	S単 35号
	合 計				54,615	
	単 価				54,615	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	防錆剤塗布 鉄筋錆止め		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	防錆剤塗布	1.000	m ²	7,077	7,077	T単 2号
	合 計				7,077	
	単 価				7,077	
	*** B単 - 17号 ***					
B14502	充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シリコン系シーリング材(3成分型),0.61,バックアップ材有り	1.000	m	6,612	6,612	S単 28号
	合 計				6,612	
	単 価				6,612	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	成型ゴム挿入工 目地規格 30mm×30mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00007	成型ゴム挿入工 目地規格 30mm×30mm	1.000	m	18,704	18,704	T単 3号
	合 計				18,704	
	単 価				18,704	
	*** B単 - 19号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工 目地規格 50mm×50mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14501	目地規格 30mm×30mm 50×50	1.000	m	20,275	20,275	S単 27号
	合 計				20,275	
	単 価				20,275	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	敷鉄板 11号サイホン付近 t=22mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし	1.000	m ²	554	554	S単 46号
	合 計				554	
	単 価				554	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	開渠工仮設 目地補修水替工 作業時 0m3/hr以上～40m3/hr未満		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	19.000	箇所	17,762	337,478	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	19.000	箇所	5,602	106,438	S単 42号
	合 計				443,916	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				110,979	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	土のう 仕揃え~設置~撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	1,000	m3	34,719	34,719	S単 39号
J03202	山砂 埋戻し用	1,000	m3	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	土のう 設置~撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置~撤去	1,000	m3	21,489	21,489	T単 5号
	合 計				21,489	
	単 価				21,489	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	m ²	528	528	S単 47号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水替工 常時 0m3/hr以上~40m3/hr未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1,000	箇所	98,805	98,805	S単 41号
S18003	排水ポンプ運転 1,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	29,619	29,619	S単 40号
	合 計				128,424	
	単 価				128,424	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	水替工 作業時 0m3/hr以上~40m3/hr未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1,000	箇所	17,762	17,762	S単 44号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	22,570	22,570	S単 43号
	合 計				40,332	
	単 価				40,332	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1,000	掛m ²	5,438	5,438	S単 45号
	合 計				5,438	
	単 価				5,438	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	換気管布設・撤去 布設~損料~撤去 ビール風管(厚0.4mm 300mm)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区						
工事別工事名:矢本幹線水路(その3)工事 矢本2工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00019	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)	1.000	m	1,935	1,935	T単 6号
	合計				1,935	
	単価				1,935	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	換気装置運転 軸流ファン(風量50m3/min) 遠心ファン(風量115m3/min)		日		1.000	歩A 当たり算出
T00020	換気装置運転	1.000	日	2,673	2,673	T単 7号
	合計				2,673	
	単価				2,673	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	照明設備設置・撤去 照明設備 1箇所/4m		m		100.000	歩A 当たり算出
T00021	照明設置・撤去	1.000	m	689	689	T単 8号
S02116	照明用電球 60W,,	25.000	各単位	250	6,250	S単 19号
S02116	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,	25.000	個	556	13,900	S単 20号
	合計				20,839	
	単価				208	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	作業照明設置・撤去 投光器 2基		日		43.000	歩A 当たり算出
T00022	作業照明設置・撤去 投光器	2.000	基	14,573	29,146	T単 9号
S02116	投光器 基本料金	2.000	基	760	1,520	S単 21号
S02116	投光器 損料	10.000	日	48	480	S単 22号
	合計				31,146	
	単価				724	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	発動発電機 3相、14mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		台		504.000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)	10.000	日	5,100	51,000	T単 10号
	合計				51,000	
	単価				101	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	土のう 仕揃え～設置～撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 39号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	土のう 設置～撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置～撤去	1.000	m3	21,489	21,489	T単 5号
	合計				21,489	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,489	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	m ²	528	528	S単 47号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	建設発生土運搬 運搬距離12km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツカ山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0 km以下	1,000	m ³	7,113	7,113	S単 51号
	合 計				7,113	
	単 価				7,113	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	10,340	10,340	S単 48号
	合 計				10,340	
	単 価				10,340	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	単軸引張試験		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	単軸引張試験 箇所当り3回	1,000	箇所	96,323	96,323	T単 1号
	合 計				96,323	
	単 価				96,323	

事業名 河南二期農業水利事業		工事名 矢本幹線用水路(その3) 工事 矢本2工区		工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3) 工事 矢本2工区		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02041	*** S単 - 1号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満		m3	4,905		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** コンクリートカット[手動式・湿式] コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm		日	281		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa		日	96		歩A・単A
S02111	*** S単 - 4号 *** 遠心ファン[ターボ遠心式] 遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)		日	1,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	1,720		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** はつり工 はつり工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 電工 電工		人	28,764		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 防錆剤 防錆剤		L	1,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** コンクリートカット用ブレード コンクリートカット用ブレード 径200mm,,		枚	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 目地補修用成型ゴム材 目地補修用成型ゴム材 B30mm x H30mm,,		m	6,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 成型ゴム目地用接着剤 成型ゴム目地用接着剤 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上,,		kg	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 成型ゴム目地用プライマー 成型ゴム目地用プライマー		kg	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ビニール風管 ビニール風管 厚0.4mm 口径300,,		m	1,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 照明用電球 照明用電球 60W,,		各単位	250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 照明用ソケット 照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き,,		個	556		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 投光器 基本料金 投光器 基本料金		基	760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 投光器 損料					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	投光器 損料		日	48		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油		L	138		歩A・単A
S02123	*** S単 - 24号 *** コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート		m3	2,350		歩A・単A
S03020	*** S単 - 25号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
S03020	*** S単 - 26号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
S14501	*** S単 - 27号 *** 目地規格 30mm x 30mm					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50 x 50		m	20,275		歩A・単A
S14502	*** S単 - 28号 *** 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シユン系シ-リツク材(3成分型),0.61,バックアップ材有り		m	6,612		歩A・単A
S14601	*** S単 - 29号 *** 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,569		歩A・単A
S14601	*** S単 - 30号 *** 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,50Mpa		m ²	1,661		歩A・単A
S14601	*** S単 - 31号 *** 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
S14603	*** S単 - 32号 *** 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,598.00kg		m ²	90,080		歩A・単A
S14603	*** S単 - 33号 *** 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg		m ²	72,331		歩A・単A
S14603	*** S単 - 34号 *** 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,888.00kg		m ²	66,437		歩A・単A
S14603	*** S単 - 35号 *** 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,533.00kg		m ²	54,615		歩A・単A
S14605	*** S単 - 36号 *** 表面被覆工(左官)					
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,360.00kg		m ²	9,467		歩A・単A
S14605	*** S単 - 37号 *** 表面被覆工(左官)					
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),2,210.00kg		m ²	12,496		歩A・単A
S14606	*** S単 - 38号 *** 表面被覆工(吹付)					
	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付),1,360.00kg		m ²	9,813		歩A・単A
S18001	*** S単 - 39号 *** 土のう工					
	土のう工 仕拵え-設置-撤去		m3	34,719		歩A・単A
S18003	*** S単 - 40号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 1,常時排水,0以上-120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	29,619		歩A・単A
S18004	*** S単 - 41号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1-5台,なし		箇所	98,805		歩A・単A
S18006	*** S単 - 42号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし		箇所	5,602		歩A・単A
S18006	*** S単 - 43号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし		箇所	22,570		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	*** S単 - 44号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	17,762		歩A・単A
S18031	*** S単 - 45号 *** 足場工 足場工 あり,単管,なし		掛㎡	5,438		歩A・単A
S18054	*** S単 - 46号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,8,1,なし		㎡	554		歩A・単A
S18062	*** S単 - 47号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	528		歩A・単A
S19003	*** S単 - 48号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	10,340		歩A・単A
SA0106	*** S単 - 49号 *** SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	3,271		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 50号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下		m3	3,998		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 51号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下		m3	7,113		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 単軸引張試験 箇所当り3回		箇所	96,323		歩A・単A
T00006	*** T単 - 2号 *** 防錆剤塗布		㎡	7,077		歩A・単A
T00007	*** T単 - 3号 *** 成型ゴム挿入工法 目地規格 30mm×30mm		m	18,704		歩A・単A
T00017	*** T単 - 4号 *** コンクリートカッター		m	1,904		歩A・単A
T00018	*** T単 - 5号 *** 土のう工設置・撤去 設置～撤去		m3	21,489		歩A・単A
T00019	*** T単 - 6号 *** 換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管(厚0.4mm 300mm)		m	1,935		歩A・単A
T00020	*** T単 - 7号 *** 換気装置運転		日	2,673		歩A・単A
T00021	*** T単 - 8号 *** 照明設置・撤去		m	689		歩A・単A
T00022	*** T単 - 9号 *** 作業照明設置・撤去 投光器		基	14,573		歩A・単A
T00024	*** T単 - 10号 *** 発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)		日	5,100		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** コンクリートカッター運転		日	729		歩A・単A

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) .20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 20m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,358	4,905	
	合計				4,905	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,905	
Y00001	単位					
*** S単 - 2号 ***						
S02111	コンクリートカッタ[手動式・湿式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード径20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M16421 切削深5cm級 ブレード径20cm 281円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M16421	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード径20cm	1.000	日	281	281	
	合計				281	算出数量 1.000 各単位
	単価				281	
*** S単 - 3号 ***						
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M18181 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風・ 96円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.000	日	96	96	
	合計				96	算出数量 1.000 各単位
	単価				96	
*** S単 - 4号 ***						
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M18223 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,・ 1,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.000	日	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
*** S単 - 5号 ***						
S02112	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02055 定格容量25kva 1,720円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量25kva	1.000	日	1,720	1,720	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	はつり工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02007	はつり工	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 人
	単価				28,764	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	防錆剤		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防錆剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	防錆剤	1.000	L	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	コンクリートカッタ用ブレード		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P37207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37207	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	1.000	枚	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	目地補修用成型ゴム材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	目地補修用成型ゴム材 B30mm×H30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	目地補修用成型ゴム材 B30mm×H30mm	1.000	m	6,270	6,270	
	合計				6,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,270	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	成型ゴム目地用接着剤 成型ゴム目地用接着剤 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	成型ゴム目地用接着剤 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上	1.000	kg	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	成型ゴム目地用プライマー 成型ゴム目地用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	成型ゴム目地用プライマー	1.000	kg	9,450	9,450	
	合計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,450	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ビニール風管 ビニール風管 厚0.4mm 口径300,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P49101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	1.000	m	1,010	1,010	
	合計				1,010	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,010	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	照明用電球 照明用電球 60W,,		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96017	照明用電球 60W	1.000	各単位	250	250	
	合計				250	算出数量 1.000 各単位
	単価				250	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S02116	照明用ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96018	照明用ソケット 防水ソケット、30cmリード付き	1.000	個		556	556
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					556
*** S単 - 21号 ***						
S02116	投光器 基本料金		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 基本料金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	投光器 基本料金	1.000	基		760	760
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					760
*** S単 - 22号 ***						
S02116	投光器 損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	投光器 損料	1.000	日		48	48
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					48
*** S単 - 23号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H T-II給油、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H T-II給油	1.000	L		138	138
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					138
*** S単 - 24号 ***						
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 無筋コンクリート 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3		2,350	2,350
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					2,350

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,350	
	*** S単 - 25号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	日 歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合 計				66,744	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,272	
	*** S単 - 26号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000	日 歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合 計				66,744	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,255	
	*** S単 - 27号 ***					
S14501	目地規格 30mm×30mm		m		100,000	m 歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50 7,880				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)	4,320 9,450				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	33,558	97,318	
R01002	特殊作業員	8.100	人	29,886	242,077	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,358	119,126	
P37210	コンクリートカット用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		458,521	82,534	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	33,558	73,828	
R01002	特殊作業員	6.800	人	29,886	203,225	
R01003	普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	7,880	819,520	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	4,320	164,160	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	9,450	12,285	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		393,843	23,631	
	合 計				2,027,454	算出数量 100.000 m
	単 価		m		20,275	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり、30.00.シリコン系シーリング材(3成分型)、0.61.バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 30.00				
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	シリコン系シーリング材(3成分型) 5,920				
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	0.61 5,940				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	33,558	40,270	
R01002	特殊作業員	0.000	人	29,886	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	23,358	98,104	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,374	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,558	50,337	
R01002	特殊作業員	5.800	人	29,886	173,339	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,358	51,388	
P25013	目地材(充填材) シリコン系シーリング材(3成分型)	36.000	L	5,920	213,120	
P25210	プライマー 充填目地用	0.730	L	5,940	4,336	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		275,064	30,257	
	合計				661,151	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,612	
	*** S単 - 29号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa				
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28413	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	25.000	L	151	3,775	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,911	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,569	
	*** S単 - 30号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,50Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 50Mpa				
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28414	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 50Mpa	0.870	供用日	13,400	11,658	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	47.000	L	151	7,097	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				166,097	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,661	
	*** S単 - 31号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工専用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 32号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,598.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 300円 1,598.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,773.780	kg	300	532,134	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				900,796	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		90,080	
	*** S単 - 33号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,065.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 300円 1,065.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,182.150	kg	300	354,645	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				723,307	算出数量 10.000 m ²

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		72,331	
	*** S単 - 34号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,888.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	888.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	985.680	kg	300	295,704	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合 計				664,366	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		66,437	
	*** S単 - 35号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,533.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	533.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	591.630	kg	300	177,489	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合 計				546,151	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		54,615	
	*** S単 - 36号 ***					
S14605	表面被覆工(左官)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,360.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆工(左官)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	330円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	1,360.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	33,558	51,679	
R01002	特殊作業員	1.540	人	29,886	46,024	
R01003	普通作業員	4.620	人	23,358	107,914	
R02005	左官	6.150	人	37,434	230,219	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,468.800	kg	330	484,704	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		435,836	26,150	
	合 計				946,690	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		9,467	
	*** S単 - 37号 ***					
S14605	表面被覆工(左官)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),2,210.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg) 3)被覆材設計量(kg/100㎡)	表面被覆工(左官) 330円 2,210.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	33,558	51,679	
R01002	特殊作業員	1.540	人	29,886	46,024	
R01003	普通作業員	4.620	人	23,358	107,914	
R02005	左官	6.150	人	37,434	230,219	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	2,386.800	kg	330	787,644	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		435,836	26,150	
	合計				1,249,630	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		12,496	
	*** S単 - 38号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,360.00kg 1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg) 3)被覆材設計量(kg/100㎡)	表面被覆(吹付) 330円 1,360.00kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	33,558	29,195	
R01002	特殊作業員	4.350	人	29,886	130,004	
R01003	普通作業員	3.480	人	23,358	81,286	
R02005	左官	4.350	人	37,434	162,838	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,604.800	kg	330	529,584	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		403,323	48,399	
	合計				981,306	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		9,813	
	*** S単 - 39号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去 1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		34,719	
	*** S単 - 40号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 1.常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,なし 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1 常時排水 0以上~120未満 10m 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	1.100	日	735	809	
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA	1.100	日	3,600	3,960	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 H-D-#給油	137.000	L	138	18,906	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,886	5,081	
Y00004	諸雑費	0.030		28,756	863	
	合計				29,619	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,619	
	*** S単 - 41号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	H ッカ納[カ-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	16,300	12,062	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,558	16,779	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,886	2,989	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	
P34029	軽油 H-D-#給油	23.000	L	138	3,174	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	34,170	17,085	
	合計				98,805	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		98,805	
	*** S単 - 42号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	850	1,318	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L	151	1,359	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.050	人	23,358	1,168	
Y00004	諸雑費	0.080		5,187	415	
	合計				5,602	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,602	
	*** S単 - 43号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 4.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	4 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	850	5,270	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	37.000	L	151	5,587	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	33,558	5,369	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.200	人	23,358	4,672	
Y00004	諸雑費	0.080		20,898	1,672	
	合計				22,570	算出数量 1.000 箇所
	単価				22,570	
	*** S単 - 44号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm. なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,558	7,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,358	10,044	
	合計				17,762	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,762	
	*** S単 - 45号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	8.400	人	32,946	276,746	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~ 2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.270		428,150	115,601	
	合計				543,751	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,438	
	*** S単 - 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 8.1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 8 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	81	81,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	バックホウ[加-ラ型-クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	16,300	53,953	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				554,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		554	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	400		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合計				52,812	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		528	
	*** S単 - 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質等区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	深夜時間:0.0			週休:月単位		
	単価		m ³		3,271	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックの山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場	小規模		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)積込機種・規格	ハックの山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
	単価		m ³		3,998	
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	単軸引張試験		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	箇所当り3回					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	S単 9号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,358	11,679	S単 8号
P96027	単軸引張試験資材 軸力試験器、アタッチメント、接着剤	1.000	箇所	21,200	21,200	
	合計				96,323	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		96,323	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	防錆剤塗布		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.110	人	33,558	37,249	S単 7号
S02115	普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	S単 8号
Y00004	雑品	0.030		63,176	1,895	
S02116	防錆剤	3.540	L	1,610	5,699	S単 13号
	合計				70,770	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		7,077	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	成型ゴム挿入工法		m		100.000	歩A 当たり算出
	目地規格 30mm×30mm					
S02115	土木一般世話役	2.900	人	33,558	97,318	S単 7号
S02115	特殊作業員	8.100	人	29,886	242,077	S単 9号
S02115	普通作業員	5.100	人	23,358	119,126	S単 8号
Y00004	雑品	0.180		458,521	82,534	
S02115	土木一般世話役	2.500	人	33,558	83,895	S単 7号
S02115	特殊作業員	7.000	人	29,886	209,202	S単 9号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,358	140,148	S単 8号
Y00004	雑品	0.196		433,245	84,916	
S02116	コンクリートカッター用ブレード 径200mm,,	5.700	枚	14,800	84,360	S単 14号
S02116	目地補修用成型ゴム材 B30mm×H30mm,,	104.000	m	6,270	652,080	S単 15号
S02116	成型ゴム目地用接着剤 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上,,	16.000	kg	4,320	69,120	S単 16号
S02116	成型ゴム目地用プライマー	0.600	kg	9,450	5,670	S単 17号
	合計				1,870,446	算出数量 100.000 m
	単価		m		18,704	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00017	コンクリートカッター		m		1.000	歩A 当たり算出
S02115	はつり工	0.050	人	29,886	1,494	S単 6号
Y00004	雑品	0.250		1,494	374	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 矢本2工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00001	コンクリートカッタ運転	0.050	日	729	36	C単 1号 算出数量 1.000 m
	合計				1,904	
	単価		m		1,904	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00018	土のう工設置・撤去		m ³		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	9.200	人	23,358	214,894	S単 10号 算出数量 10.000 m ³
	合計				214,894	
	単価		m ³		21,489	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00019	換気管布設・撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02116	布設～損料～撤去 ビニール風管(厚0.4mm 300mm)	100.000	m	1,010	101,000	S単 18号
Y00002	損料	0.460		101,000	46,460	
P96020	雑品	0.100		48,480	4,848	
S02115	特殊作業員	3.000	人	29,886	89,658	S単 9号
S02115	普通作業員	2.250	人	23,358	52,556	S単 8号 算出数量 100.000 m
	合計				193,522	
	単価		m		1,935	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00020	換気装置運転		日		1.000	歩A 当たり算出
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m ³ /min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	日	96	135	S単 3号
S02111	遠心ファン[ターボ遠心式] 風量115m ³ /min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	日	1,800	2,538	S単 4号 算出数量 1.000 日
	合計				2,673	
	単価		日		2,673	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00021	照明設置・撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	33,558	16,779	S単 7号
S02115	電工	1.000	人	28,764	28,764	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 8号 算出数量 100.000 m
	合計				68,901	
	単価		m		689	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00022	作業照明設置・撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.160	人	33,558	5,369	S単 7号



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路（その3）工事 新田工区

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

項目名	内容
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	コンクリート補修工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正(共通仮設費)	1.300
被災地補正(現場管理費)	1.100
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名 河南二期農業水利事業				
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 新田工区				
工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 新田工区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			1,040,000	
・工事原価			848,000	
純工事費			592,000	
・直接工事費			489,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	195,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	294,000	
・間接工事費			359,000	
・共通仮設費			103,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~管鋪費等				
489,000 × ((12.010*1.000)*1.300*1.040*1.000)			79,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			24,000	
・現場環境改善費(率計上)				
489,000 × (4.930)			24,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			256,000	
・現場管理費(率計上)				
592,000 × ((37.490*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			256,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
848,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			200,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線水路(その3)工事 新田工区

工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 新田工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				195,000	
・構造物撤去工				63,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		63,000	
000001 はつり工 t < 3cm	0.500	m ²	3,272	1,636	歩A・単A B単 1号
000002 はつり工 3cm < t < 6cm	1.600	m ²	7,255	11,608	歩A・単A B単 2号
000003 カッター切断工	26.300	m	1,904	50,075	歩A・単A B単 3号
合 計				63,319	
・補修工				132,000	
・ ・高圧洗浄工	1.000	式		5,000	
000004 高圧洗浄工 ひび割れ補修箇所、14.7Mpa	1.200	m ²	1,561	1,873	歩A・単A B単 4号
000005 高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa	2.000	m ²	1,561	3,122	歩A・単A B単 5号
合 計				4,995	
・ ・ひび割れ補修工	1.000	式		94,000	
B14201 注入 注人工 珪矽樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨	5.0	m	17,392	86,960	歩A・単A B単 6号
B14211 充填 充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)	0.8	m	8,695	6,956	歩A・単A B単 7号
合 計				93,916	
・ ・断面修復工	1.000	式		33,000	
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm	0.450	m ²	72,331	32,549	歩A・単A B単 8号
合 計				32,549	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** はつり工					
	t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** はつり工					
	3cm < t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** カッター切断工					
			m	1,904		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 高圧洗浄工					
	ひび割れ補修箇所、14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 高圧洗浄工					
	断面修復箇所、14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
B14201	*** B単 - 6号 *** 注入					
	注入工 球状樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨		m	17,392		歩A・単A
B14211	*** B単 - 7号 *** 充填					
	充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)		m	8,695		歩A・単A
B14602	*** B単 - 8号 *** 断面修復工					
	無機系繊維入り被覆材 t = 6cm		m ²	72,331		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 開渠工仮設					
	目地補修水替工 作業時 0m ³ /hr以上 - 6m ³ /hr未満		箇所	29,129		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 発動発電機					
			台	10,200		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 土のう					
	仕捲え - 設置 - 撤去		m ³	36,919		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 土のう					
	設置 - 撤去		m ³	21,489		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 土木シート					
	設置 - 撤去		m ²	528		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 枠組足場					
			掛m ²	4,886		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	はつり工 t 3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,272	3,272	S単 7号
	合計				3,272	
	単価				3,272	
*** B単 - 2号 ***						
000002	はつり工 3cm < t 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3 < t 6cm	1.000	m ²	7,255	7,255	S単 8号
	合計				7,255	
	単価				7,255	
*** B単 - 3号 ***						
000003	カッター切断工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00017	コンクリートカッター	1.000	m	1,904	1,904	T単 1号
	合計				1,904	
	単価				1,904	
*** B単 - 4号 ***						
000004	高圧洗浄工 ひび割れ補修箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 11号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
*** B単 - 5号 ***						
000005	高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 11号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
*** B単 - 6号 ***						
B14201	注入 注入工 球 抄樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨		m		1,000	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.76,養生なし,1.984,養生なし	1.000	m	17,392	17,392	S単 9号
	合計				17,392	
	単価				17,392	
*** B単 - 7号 ***						
B14211	充填 充填工 シュウソクシリカ材(3成分型)		m		1,000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,695	8,695	S単 10号
	合計				8,695	
	単価				8,695	
*** B単 - 8号 ***						

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工, 1,065.00kg	1.000	m ²	72,331	72,331	S単 12号
	合計				72,331	
	単価				72,331	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	開渠工仮設 目地補修水替工 作業時 0m3/hr以上~6m3/hr未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 15号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	11,367	11,367	S単 14号
	合計				29,129	
	単価				29,129	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	発動発電機		台		1,000	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・~超低・排対型(~3次)	2.000	日	5,100	10,200	T単 3号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	土のう 仕揃え~設置~撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 13号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	土のう 設置~撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置~撤去	1.000	m ³	21,489	21,489	T単 2号
	合計				21,489	
	単価				21,489	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 17号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	枠組足場		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, なし	1.000	掛m ²	4,886	4,886	S単 16号
	合計				4,886	
	単価				4,886	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** コンクリートカッタ[手動式・湿式] コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード径20cm		日	281		歩A・単A
S02112	*** S単 - 2号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	1,720		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** はつり工 はつり工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,,		L	138		歩A・単A
S03020	*** S単 - 7号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
S03020	*** S単 - 8号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
S14202	*** S単 - 9号 *** ひび割れ低圧注入工 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.76,養生なし,1.984,養生なし		m	17,392		歩A・単A
S14211	*** S単 - 10号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	8,695		歩A・単A
S14601	*** S単 - 11号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
S14603	*** S単 - 12号 *** 断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,065.00kg		m ²	72,331		歩A・単A
S18001	*** S単 - 13号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m ³	34,719		歩A・単A
S18006	*** S単 - 14号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	11,367		歩A・単A
S18007	*** S単 - 15号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,762		歩A・単A
S18031	*** S単 - 16号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,886		歩A・単A
S18062	*** S単 - 17号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	528		歩A・単A
T00017	*** T単 - 1号 *** コンクリートカッター		m	1,904		歩A・単A
T00018	*** T単 - 2号 *** 土のう工設置・撤去 設置～撤去		m ³	21,489		歩A・単A
T00024	*** T単 - 3号 *** 発動発電機 D駆動・～超低・排対型(～3次)		日	5,100		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** コンクリートカッタ運転					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02111	コンクリートカット[手動式・湿式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	M16421		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	切削深5cm級 プレート径20cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	281円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M16421	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径20cm	1.000	日	281	281	
	合計				281	算出数量 1.000 各単位
	単価				281	
	*** S単-2号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02055		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量25kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,720円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単-3号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02007	はつり工	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単-4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 人
	単価				23,358	
	*** S単-5号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000	歩A 当たり算出
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				151	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-ル給油				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 バト-ル給油	1.000	L	138	138	
	合 計				138	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138	
	*** S単 - 7号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合 計				66,744	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,272	
	*** S単 - 8号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合 計				66,744	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,255	
	*** S単 - 9号 ***					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.76,養生なし,1.984,養生なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m) 3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	注入工 1.760 3,350.000 養生なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当り単価(円/kg) 7)注入器1本当り単価(円/本) 8)注入材の養生	1.984 4,270 420 養生なし				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	33,558	47,317	
R01002	特殊作業員	1.570	人	29,886	46,921	
R01003	普通作業員	1.890	人	23,358	44,147	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P25203	シール材	2.000	kg	3,350	6,700	
P25202	注入材	2.100	kg	4,270	8,967	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	420	18,480	
Y00004	諸雑費	0.010		138,385	1,384	
	合計				173,916	算出数量 10.000 m
	単価		m		17,392	
	*** S単 - 10号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.06kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.98kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	6,000				
	5)充填材単価(円/kg)	3,886				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	33,558	18,457	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,886	26,300	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,358	25,227	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	6,000	600	
P25204	充填材	2.400	kg	3,886	9,326	
Y00004	諸雑費	0.020		69,984	1,400	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,558	1,678	
R01002	特殊作業員	0.070	人	29,886	2,092	
R01003	普通作業員	0.080	人	23,358	1,869	
	合計				86,949	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,695	
	*** S単 - 11号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 12号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1.065.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)修復材単価(円/kg)	300円				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,065.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		3.330 人	33,558	111,748	
R02005	左官		6.670 人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリセメント塊		1,182.150 kg	300	354,645	
Y00004	諸雑費 2%		0.020	361,433	7,229	
	合計				723,307	算出数量 10.000 ㎡
	単価				72,331	
	*** S単 - 13号 ***					
S18001	土のう工				10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm		500.000 枚	17	8,500	
R01003	普通作業員		14.500 人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10.000 m3
	単価				34,719	
	*** S単 - 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)				1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		3.100 日	850	2,635	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		19.000 L	151	2,869	
R01001	土木一般世話役		0.080 人	33,558	2,685	
R01003	普通作業員		0.100 人	23,358	2,336	
Y00004	諸雑費		0.080	10,525	842	
	合計				11,367	算出数量 1.000 箇所
	単価				11,367	
	*** S単 - 15号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)				1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役		0.230 人	33,558	7,718	
R01003	普通作業員		0.430 人	23,358	10,044	
	合計				17,762	算出数量 1.000 箇所
	単価				17,762	

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 16号 ***						
S18031	足場工 足場工 なし, 単管, なし		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	1)足場区分	単管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	6.900	人	32,946	227,327	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.290		378,731	109,832	
	合 計				488,563	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		4,886	
*** S単 - 17号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設~撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合 計				52,812	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		528	

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 新田工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00017	コンクリートカッター		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	はつり工	0.050	人	29,886	1,494	S単 3号
Y00004	雑品	0.250		1,494	374	
C00001	コンクリートカッタ運転	0.050	日	729	36	C単 1号
	合計				1,904	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,904	
*** T単 - 2号 ***						
T00018	土のう工設置・撤去		m3		10,000	歩A 当たり算出
S02115	設置～撤去 普通作業員	9.200	人	23,358	214,894	S単 4号
	合計				214,894	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		21,489	
*** T単 - 3号 ***						
T00024	発動発電機		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	D駆動・～超低・排対型(～3次) 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.200	日	1,720	2,064	S単 2号
S02116	軽油 パト-M給油,,	22.000	L	138	3,036	S単 6号
	合計				5,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,100	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路（その3）工事 前谷地工区

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名 河南二期農業水利事業				
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区				
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			24,890,000	
・工事原価			20,648,000	
純工事費			15,096,000	
・直接工事費			12,930,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	10,543,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,387,000	
・間接工事費			7,718,000	
・共通仮設費			2,166,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~管鋪費等				
12,930,000 × ((9.590*1.000)*1.300*1.040*1.000)			1,677,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	289,000	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			200,000	
・現場環境改善費(率計上)				
12,930,000 × (1.550)			200,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,552,000	
・現場管理費(率計上)				
15,096,000 × ((31.840*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			5,552,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
20,648,000 × (20.510*1.000 + 0.04)			4,243,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 | 河南二期農業水利事業
 工事名 | 矢本幹線用水路（その3）工事 前谷地区
 工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			2,387,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,387,000	
・仮設工	1.000	式	2,387,000	
・水替え工 仮設 目地補修 水替工	1.000	式	68,000	
・土のう工 仮設 導水路 土のう工	1.000	式	85,000	
・土のう工 仮設 1号ポンプ給水槽 土のう工	1.000	式	25,000	
・土のう工 仮設 2号ポンプ給水槽 土のう工	1.000	式	25,000	
・土のう工 仮設 円筒分水工越流壁及び壁内底板 土のう工	1.000	式	48,000	
・土のう工 仮設 名鱒南郷分水ゲート 土のう工	1.000	式	25,000	
・土のう工 仮設 西谷地分水ゲート 土のう工	1.000	式	25,000	
・土のう工 仮設 赤羽根分水ゲート 土のう工	1.000	式	25,000	
・土のう工 仮設 円筒分水工減勢板 土のう工	1.000	式	46,000	
・導水路 仮設工 足場工等	1.000	式	767,000	
・給水槽 仮設工 足場工等	1.000	式	1,163,000	
・建設発生土運搬	1.000	式	85,000	

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,543,000	
・構造物撤去工				75,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		75,000	
000001 はつり工 t < 3cm	7.400	m ²	3,272	24,213	歩A・単A B単 1号
000002 はつり工 3cm < t < 6cm	0.600	m ²	7,255	4,353	歩A・単A B単 2号
000003 カッター切断工	23.000	m	1,904	43,792	歩A・単A B単 3号
000004 般運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下	0.200	m ³	14,524	2,905	歩A・単A B単 4号
合 計				75,263	
・補修工				10,468,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		852,000	
B14601 高圧洗浄工 50Mpa	510.000	m ²	1,661	847,110	歩A・単A B単 5号
000006 高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa	3.000	m ²	1,561	4,683	歩A・単A B単 6号
合 計				851,793	
・・表面処理工				5,680,000	
B14604 表面被覆工(吹付) 無機系繊維入り被覆材、施工厚10cm	510.000	m ²	11,137	5,679,870	歩A・単A B単 7号
合 計				5,679,870	
・・ひび割れ補修工				614,000	
B14201 注入 注入工 球状樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨	10.0	m	17,392	173,920	歩A・単A B単 8号
B14211 充填 充填工 可とう性エポキシ樹脂	44.0	m	10,002	440,088	歩A・単A B単 9号
合 計				614,008	
・・断面修復工				917,000	
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm	6.100	m ²	72,331	441,219	歩A・単A B単 10号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 7cm	0.200	m ²	78,258	15,652	歩A・単A B単 11号
B14602 断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 8cm	2.100	m ²	84,152	176,719	歩A・単A B単 12号
000013 防錆剤塗布 鉄筋錆止め	40.000	m ²	7,077	283,080	歩A・単A B単 13号
合 計				916,670	
・・目地補修工				2,405,000	
B14502 充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)	54.0	m	6,612	357,048	歩A・単A B単 14号
000015 機械小運搬	0.100	ton	3,474	347	歩A・単A B単 15号
B14501 成型ゴム挿入工 目地規格 50mm x 50mm	101.0	m	20,275	2,047,775	歩A・単A B単 16号
合 計				2,405,170	

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,387,000	
・仮設工				2,387,000	
・水替え工 仮設 目地補修 水替工	1.000	式		68,000	
000017 水替え工 導水路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	8,683	8,683	歩A・単A B単 17号
000018 水替え工 1号ポンプ給水槽 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	5,841	5,841	歩A・単A B単 18号
000019 水替え工 2号ポンプ給水槽 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	5,841	5,841	歩A・単A B単 19号
000020 水替え工 円筒分水工越流壁及び壁内底板 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、3日	1.000	箇所	8,683	8,683	歩A・単A B単 20号
000021 水替え工 名鱸南郷分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、3日	1.000	箇所	8,683	8,683	歩A・単A B単 21号
000022 水替え工 西谷地分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日	1.000	箇所	7,282	7,282	歩A・単A B単 22号
000023 水替え工 赤羽根分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日	1.000	箇所	7,282	7,282	歩A・単A B単 23号
000024 水替え工 円筒分水工減勢板 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、4日	1.000	箇所	10,083	10,083	歩A・単A B単 24号
000025 水替え工 送水路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日	1.000	箇所	5,841	5,841	歩A・単A B単 25号
合 計				68,219	
・土のう工 仮設 導水路 土のう工	1.000	式		85,000	
000026 大型土のう設置撤去	9.000	袋	8,701	78,309	歩A・単A B単 26号
000027 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 27号
合 計				84,645	
・土のう工 仮設 1号ポンプ給水槽 土のう工	1.000	式		25,000	
000028 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 28号
000029 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 29号
合 計				24,796	
・土のう工 仮設 2号ポンプ給水槽 土のう工	1.000	式		25,000	
000030 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 30号
000031 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 31号
合 計				24,796	
・土のう工 仮設 円筒分水工越流壁及び壁内底板 土のう工	1.000	式		48,000	
000032 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 32号
000033 土のう 設置～撤去	1.080	m ³	21,489	23,208	歩A・単A B単 33号
000034 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 34号
合 計				48,004	
・土のう工 仮設 名鱸南郷分水ゲート 土のう工	1.000	式		25,000	
000035 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 35号
000036 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 36号
合 計				24,796	
・土のう工 仮設 西谷地分水ゲート 土のう工	1.000	式		25,000	
000037 土のう 仕入れ～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 37号
000038 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 38号

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区				
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				24,796	
・ ・ 土のう工 仮設 赤羽根分水ゲート 土のう工	1.000	式		25,000	
000039 土のう 仕揃え～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 39号
000040 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 40号
合 計				24,796	
・ ・ 土のう工 仮設 円筒分木工減勢板 土のう工	1.000	式		46,000	
000041 土のう 仕揃え～設置～撤去	0.500	m ³	36,919	18,460	歩A・単A B単 41号
000042 土のう 設置～撤去	1.000	m ³	21,489	21,489	歩A・単A B単 42号
000043 土木シート 設置～撤去	12.000	m ²	528	6,336	歩A・単A B単 43号
合 計				46,285	
・ ・ 導水路 仮設工 足場工等	1.000	式		767,000	
000044 足場工 鋼製足場(単管足場)	133.000	掛m ²	5,438	723,254	歩A・単A B単 44号
000045 仮設電気 3相、14mm ² 、発動発電機、設置・損料・撤去	100.000	m	435	43,500	歩A・単A B単 45号
合 計				766,754	
・ ・ 給水槽 仮設工 足場工等	1.000	式		1,163,000	
000046 足場工 鋼製足場(単管足場)	62.000	掛m ²	5,438	337,156	歩A・単A B単 46号
000047 手すり付き足場工	142.000	掛m ²	5,815	825,730	歩A・単A B単 47号
合 計				1,162,886	
・ ・ 建設発生土運搬	1.000	式		85,000	
000048 建設発生土運搬 運搬距離12km以下	12.000	m ³	7,113	85,356	歩A・単A B単 48号
合 計				85,356	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** はつり工					
	t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** はつり工					
	3cm < t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** カッター切断工					
			m	1,904		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分)					
	無筋コンクリート、運搬距離13km以下		m ³	14,524		歩A・単A
B14601	*** B単 - 5号 *** 高圧洗浄工					
	50Mpa		m ²	1,661		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 高圧洗浄工					
	断面修復箇所、14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
B14604	*** B単 - 7号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系繊維入り被覆材、施工厚10cm		m ²	11,137		歩A・単A
B14201	*** B単 - 8号 *** 注入					
	注入工 珪砂樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨		m	17,392		歩A・単A
B14211	*** B単 - 9号 *** 充填					
	充填工 可とう性エポキシ樹脂		m	10,002		歩A・単A
B14602	*** B単 - 10号 *** 断面修復工					
	無機系繊維入り被覆材 t=6cm		m ²	72,331		歩A・単A
B14602	*** B単 - 11号 *** 断面修復工					
	無機系繊維入り被覆材 t=7cm		m ²	78,258		歩A・単A
B14602	*** B単 - 12号 *** 断面修復工					
	無機系繊維入り被覆材 t=8cm		m ²	84,152		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 防錆剤塗布					
	鉄筋錆止め		m ²	7,077		歩A・単A
B14502	*** B単 - 14号 *** 充填工					
	シリコン系シーリング材(3成分型)		m	6,612		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 機械小運搬					
			ton	3,474		歩A・単A
B14501	*** B単 - 16号 *** 成型ゴム挿入工					
	目地規格 50mm×50mm		m	20,275		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 水替え工 導水路					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、1日		箇所	8,683		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 水替え工 1号ポンプ給水槽					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、1日		箇所	5,841		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 水替え工 2号ポンプ給水槽					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、1日		箇所	5,841		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水替え工 円筒分水工越流壁及び壁内底板					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、3日		箇所	8,683		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 水替え工 名鱒南郷分水ゲート側壁路					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、3日		箇所	8,683		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水替え工 西谷地分水ゲート側壁路					
	作業時、0m ³ /hr以上～6m ³ /hr未満、3日		箇所	8,683		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日 *** B単 - 23号 *** 水替え工 赤羽根分水ゲート側壁路		箇所	7,282		歩A・単A
000024	作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日 *** B単 - 24号 *** 水替え工 円筒分水工減勢板		箇所	7,282		歩A・単A
000025	作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、4日 *** B単 - 25号 *** 水替え工 送水路		箇所	10,083		歩A・単A
000026	作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日 *** B単 - 26号 *** 大型土のう設置撤去		箇所	5,841		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 土木シート		袋	8,701		歩A・単A
000028	設置～撤去 *** B単 - 28号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000029	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 29号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000030	設置～撤去 *** B単 - 30号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000031	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 31号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000032	設置～撤去 *** B単 - 32号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000033	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 33号 *** 土のう		m ³	36,919		歩A・単A
000034	設置～撤去 *** B単 - 34号 *** 土木シート		m ³	21,489		歩A・単A
000035	設置～撤去 *** B単 - 35号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000036	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 36号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000037	設置～撤去 *** B単 - 37号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000038	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 38号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000039	設置～撤去 *** B単 - 39号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000040	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 40号 *** 土木シート		m ³	36,919		歩A・単A
000041	設置～撤去 *** B単 - 41号 *** 土のう		m ²	528		歩A・単A
000042	仕入れ～設置～撤去 *** B単 - 42号 *** 土のう		m ³	36,919		歩A・単A
000043	設置～撤去 *** B単 - 43号 *** 土木シート		m ³	21,489		歩A・単A
	設置～撤去		m ²	528		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	はつり工 t 3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,272	3,272	S単 14号
	合計				3,272	
	単価				3,272	
*** B単 - 2号 ***						
000002	はつり工 3cm < t 6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3 < t 6cm	1.000	m ²	7,255	7,255	S単 15号
	合計				7,255	
	単価				7,255	
*** B単 - 3号 ***						
000003	カッター切断工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00017	コンクリートカッター	1.000	m	1,904	1,904	T単 3号
	合計				1,904	
	単価				1,904	
*** B単 - 4号 ***						
000004	殻運搬・処理(産業廃棄物処分) 無筋コンクリート、運搬距離13km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02041	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等(m ³),20m未満	1.000	m ³	4,905	4,905	S単 1号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m ³	3,271	3,271	S単 37号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m ³	3,998	3,998	S単 38号
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m ³	2,350	2,350	S単 13号
	合計				14,524	
	単価				14,524	
*** B単 - 5号 ***						
B14601	高圧洗浄工 50Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	表面被覆工箇所、50Mpa 高圧洗浄工,50Mpa	1.000	m ²	1,661	1,661	S単 20号
	合計				1,661	
	単価				1,661	
*** B単 - 6号 ***						
000006	高圧洗浄工 断面修復箇所、14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,561	1,561	S単 21号
	合計				1,561	
	単価				1,561	
*** B単 - 7号 ***						
B14604	表面被覆工(吹付) 無機系繊維入り被覆材、施工厚10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,700.00kg	1.000	m ²	11,137	11,137	S単 25号

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,137	
	単価				11,137	
	*** B単 - 8号 ***					
B14201	注入 注入工 球状樹脂系注入材 ひび割れ表面研磨		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.76,養生なし,1.984,養生なし	1.000	m	17,392	17,392	S単 16号
	合計				17,392	
	単価				17,392	
	*** B単 - 9号 ***					
B14211	充填 充填工 可とう性エポキシ樹脂		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生有り,表面仕上げ有り	1.000	m	10,002	10,002	S単 17号
	合計				10,002	
	単価				10,002	
	*** B単 - 10号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 6cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg	1.000	m ²	72,331	72,331	S単 22号
	合計				72,331	
	単価				72,331	
	*** B単 - 11号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 7cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,243.00kg	1.000	m ²	78,258	78,258	S単 23号
	合計				78,258	
	単価				78,258	
	*** B単 - 12号 ***					
B14602	断面修復工 無機系繊維入り被覆材 t = 8cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,1,420.00kg	1.000	m ²	84,152	84,152	S単 24号
	合計				84,152	
	単価				84,152	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	防錆剤塗布 鉄筋錆止め		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00006	防錆剤塗布	1.000	m ²	7,077	7,077	T単 2号
	合計				7,077	
	単価				7,077	
	*** B単 - 14号 ***					
B14502	充填工 シリコン系シーリング材(3成分型)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シリコン系シーリング材(3成分型),0.61,バックアップ材有り	1.000	m	6,612	6,612	S単 19号
	合計				6,612	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,612	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	機械小運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満	1.000	ton	3,474	3,474	S単 2号
	合 計				3,474	
	単 価				3,474	
	*** B単 - 16号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工 目地規格 50mm x 50mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14501	目地規格 50mm x 50mm 50 x 50	1.000	m	20,275	20,275	S単 18号
	合 計				20,275	
	単 価				20,275	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	水替え工 導水路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,969	16,969	S単 29号
	合 計				34,731	
	単 価				8,683	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	水替え工 1号ポンプ給水槽 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 30号
	合 計				23,364	
	単 価				5,841	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	水替え工 2号ポンプ給水槽 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 30号
	合 計				23,364	
	単 価				5,841	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	水替え工 円筒分水工越流壁及び壁内底板 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、3日		箇所		4,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,969	16,969	S単 29号
	合 計				34,731	
	単 価				8,683	
	*** B単 - 21号 ***					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	水替え工 名鯖南郷分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、3日		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	16,969	16,969	S単 29号
	合計				34,731	
	単価				8,683	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水替え工 西谷地分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,367	11,367	S単 31号
	合計				29,129	
	単価				7,282	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	水替え工 赤羽根分水ゲート側壁路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、2日		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,367	11,367	S単 31号
	合計				29,129	
	単価				7,282	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	水替え工 円筒分水工減勢板 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、4日		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 4.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	22,570	22,570	S単 32号
	合計				40,332	
	単価				10,083	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	水替え工 送水路 作業時、0m3/hr以上～6m3/hr未満、1日		箇所		4,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 33号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,602	5,602	S単 30号
	合計				23,364	
	単価				5,841	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	大型土のう設置撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	製作・設置 製作・設置,バ ック,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	7,557	7,557	S単 27号
S18002	撤去 撤去,バ ック,,0m3,,なし	1.000	袋	1,144	1,144	S単 28号
	合計				8,701	
	単価				8,701	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	土木シート 設置～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	土のう 仕捲え～設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え～設置～撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	土木シート 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	土のう 仕捲え～設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え～設置～撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	土木シート 設置～撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	土のう 仕捲え～設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え～設置～撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	土のう 設置～撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置～撤去	1.000	m ³	21,489	21,489	T単 4号
	合計				21,489	
	単価				21,489	

事業名 河南二期農業水利事業
 工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区

工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
*** B単 - 35号 ***						
000035	土のう 仕捲え~設置~撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
*** B単 - 36号 ***						
000036	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
*** B単 - 37号 ***						
000037	土のう 仕捲え~設置~撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
*** B単 - 38号 ***						
000038	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	
	単価				528	
*** B単 - 39号 ***						
000039	土のう 仕捲え~設置~撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	1.000	m ³	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	2,200	2,200	
	合計				36,919	
	単価				36,919	
*** B単 - 40号 ***						
000040	土木シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合計				528	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				528	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	土のう 仕揃え~設置~撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 26号
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				36,919	
	単 価				36,919	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	土のう 設置~撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00018	土のう工設置・撤去 設置~撤去	1.000	m3	21,489	21,489	T単 4号
	合 計				21,489	
	単 価				21,489	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	土木シート 設置~撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	528	528	S単 36号
	合 計				528	
	単 価				528	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛m ²	5,438	5,438	S単 34号
	合 計				5,438	
	単 価				5,438	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	仮設電気 3相、14mm2、発動発電機、設置・損料・撤去		m		504.000 m	歩A 当たり算出
T00024	発動発電機 D駆動・~超低・排対型(~3次)	43.000	日	5,100	219,300	T単 5号
	合 計				219,300	
	単 価				435	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	足場工 鋼製足場(単管足場)		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	1.000	掛m ²	5,438	5,438	S単 34号
	合 計				5,438	
	単 価				5,438	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	手すり付き足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²	5,815	5,815	S単 35号
	合 計				5,815	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,815	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	建設発生土運搬 運搬距離12km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0 km以下	1,000	m3	7,113	7,113	S単 39号
	合 計				7,113	
	単 価				7,113	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	単軸引張試験		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00001	単軸引張試験 箇所当り3回	1,000	箇所	96,323	96,323	T単 1号
	合 計				96,323	
	単 価				96,323	

事業名 河南二期農業水利事業		工事名 矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区		工事別工事名: 矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02041	*** S単 - 1号 *** 人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3),20m未満		m3	4,905		歩A・単A
S02047	*** S単 - 2号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満		ton	3,474		歩A・単A
S02111	*** S単 - 3号 *** コンクリートカッター[手動式・湿式] コンクリートカッター[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレード径20cm		日	281		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva		日	1,720		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** はつり工 はつり工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	29,886		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 防錆剤 防錆剤		L	1,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 バルブ給油,,		L	138		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 無筋コンクリート		m3	2,350		歩A・単A
S03020	*** S単 - 14号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,272		歩A・単A
S03020	*** S単 - 15号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,3<t 6cm		m ²	7,255		歩A・単A
S14202	*** S単 - 16号 *** ひび割れ低圧注入工 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.76,養生なし,1.984,養生なし		m	17,392		歩A・単A
S14211	*** S単 - 17号 *** ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.06kg,1.98kg,養生有り,表面仕上げ有り		m	10,002		歩A・単A
S14501	*** S単 - 18号 *** 目地規格 50mm×50mm 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50		m	20,275		歩A・単A
S14502	*** S単 - 19号 *** 開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シリコン系シーリング材(3成分型),0.61,バックアップ材有り		m	6,612		歩A・単A
S14601	*** S単 - 20号 *** 表面被覆工箇所、50Mpa 高圧洗浄工 高圧洗浄工,50Mpa		m ²	1,661		歩A・単A
S14601	*** S単 - 21号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,561		歩A・単A
S14603	*** S単 - 22号 *** 断面修復工					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3) 工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3) 工事 前谷地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg *** S単 - 23号 ***		m ²	72,331		歩A・単A
	断面修復工 断面修復工,1,243.00kg *** S単 - 24号 ***		m ²	78,258		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工,1,420.00kg *** S単 - 25号 ***		m ²	84,152		歩A・単A
	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付),1,700.00kg *** S単 - 26号 ***		m ²	11,137		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単 - 27号 ***		m ³	34,719		歩A・単A
	製作・設置 大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 28号 ***		袋	7,557		歩A・単A
S18002	撤去 大型土のう工 撤去,バツ約,,0m ³ ,,なし *** S単 - 29号 ***		袋	1,144		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 30号 ***		箇所	16,969		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 31号 ***		箇所	5,602		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 32号 ***		箇所	11,367		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 33号 ***		箇所	22,570		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 34号 ***		箇所	17,762		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり,単管,なし *** S単 - 35号 ***		掛m ²	5,438		歩A・単A
	足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 36号 ***		掛m ²	5,815		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 37号 ***		m ²	528		歩A・単A
	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂 *** S単 - 38号 ***		m ³	3,271		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下 *** S単 - 39号 ***		m ³	3,998		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0 km以下 *** T単 - 1号 ***		m ³	7,113		歩A・単A
T00001	単軸引張試験 筒所当り3回 *** T単 - 2号 ***		箇所	96,323		歩A・単A
	防錆剤塗布 *** T単 - 3号 ***		m ²	7,077		歩A・単A
T00017	コンクリートカッター					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名	矢本幹線水路(その3)工事 前谷地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、砕石等 (m3) ,20m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、砕石等 (m3) 20m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,358	4,905	
	合計				4,905	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,905	
Y00001	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類,300m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離区分 2)材料	300m未満 セメント類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.600	人	29,886	17,932	
R01003	普通作業員	0.600	人	23,358	14,015	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	11,700	24,570	
P34029	軽油 ハ ト-ル給油	30.000	L	138	4,140	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				94,827	算出数量 27.300 ton
	単価		ton		3,474	
	*** S単 - 3号 ***					
S02111	コンクリートカッタ[手動式・湿式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M16421 切削深5cm級 ブレード 径20cm 281円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M16421	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード 径20cm	1.000	日	281	281	
	合計				281	算出数量 1.000 各単位
	単価				281	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02055 定格容量25kva 1,720円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	1,720	1,720	
	合計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,720	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	はつり工					
	1)労務コード	R02007				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(D2)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R02007	はつり工		1.000	人	29,886	29,886
	合計					29,886
	単価					29,886
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					1.000 人
	土木一般世話役					歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役		1.000	人	33,558	33,558
	合計					33,558
	単価					33,558
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員					1.000 人
	普通作業員					歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員		1.000	人	23,358	23,358
	合計					23,358
	単価					23,358
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員					1.000 人
	普通作業員					歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(D2)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員		1.000	人	23,358	23,358
	合計					23,358
	単価					23,358
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員					1.000 人
	特殊作業員					歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01002				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員		1.000	人	29,886	29,886
	合計					29,886
	単価					29,886

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	防錆剤		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防錆剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	防錆剤	1.000	L	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,610	
*** S単 - 12号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H ト-I給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 H ト-I給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138	
*** S単 - 13号 ***						
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
*** S単 - 14号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	壁		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工厚(cm)	t 3cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合計				66,744	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,272	
	*** S単 - 15号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t 6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t 6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,358	18,686	
R02007	はつり工	1.300	人	29,886	38,852	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		57,538	9,206	
	合計				66,744	算出数量 9.200 m ²
	単価		m ²		7,255	
	*** S単 - 16号 ***					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工, 1.76, 養生なし, 1.984, 養生なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.760		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg)	3,350.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)シール材の養生	養生なし				
	5)注入材設計量(kg/10m)	1.984				
	6)注入材1kg当り単価(円/kg)	4,270				
	7)注入器1本当り単価(円/本)	420				
	8)注入材の養生	養生なし				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	33,558	47,317	
R01002	特殊作業員	1.570	人	29,886	46,921	
R01003	普通作業員	1.890	人	23,358	44,147	
P25203	シール材	2.000	kg	3,350	6,700	
P25202	注入材	2.100	kg	4,270	8,967	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	420	18,480	
Y00004	諸雑費	0.010		138,385	1,384	
	合計				173,916	算出数量 10.000 m
	単価		m		17,392	
	*** S単 - 17号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.06kg, 1.98kg, 養生有り, 表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.06kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.98kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	6,000				
	5)充填材単価(円/kg)	3,886				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	33,558	18,457	
R01002	特殊作業員	0.880	人	29,886	26,300	
R01003	普通作業員	1.080	人	23,358	25,227	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	6,000	600	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P25204	充填材	2.400	kg	3,886	9,326	
Y00004	諸雑費	0.020		69,984	1,400	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,558	1,678	
R01002	特殊作業員	0.070	人	29,886	2,092	
R01003	普通作業員	0.080	人	23,358	1,869	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,558	3,356	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,886	5,977	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,358	3,737	
	合計				100,019	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,002	
	*** S単 - 18号 ***					
S14501	目地規格 50mm×50mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地規格	50×50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)成型ゴム目地単価(円/m)	7,880		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg)	4,320		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	9,450				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	33,558	97,318	
R01002	特殊作業員	8.100	人	29,886	242,077	
R01003	普通作業員	5.100	人	23,358	119,126	
P37210	コンクリートカッター用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		458,521	82,534	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	33,558	73,828	
R01002	特殊作業員	6.800	人	29,886	203,225	
R01003	普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	7,880	819,520	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	4,320	164,160	
P25208	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	9,450	12,285	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		393,843	23,631	
	合計				2,027,454	算出数量 100.000 m
	単価		m		20,275	
	*** S単 - 19号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,30.00,シユン系シーリング材(3成分型),0.61,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	人力はつり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	30.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格	シユン系シーリング材(3成分型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	5,920				
	5)プライマー設計量(L/100m)	0.61				
	6)プライマー単価(円/L)	5,940				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	33,558	40,270	
R01002	特殊作業員	0.000	人	29,886	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	23,358	98,104	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		138,374	0	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名: 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.500	人	33,558	50,337	
R01002	特殊作業員	5.800	人	29,886	173,339	
R01003	普通作業員	2.200	人	23,358	51,388	
P25013	目地材(充填材) シリコン系シーリング材(3成分型)	36.000	L	5,920	213,120	
P25210	プライマー 充填目地用	0.730	L	5,940	4,336	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		275,064	30,257	
	合計				661,151	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,612	
	*** S単 - 20号 ***					
S14601	表面被覆工箇所、50Mpa		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,50Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 50Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28414	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 50Mpa	0.870	供用日	13,400	11,658	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	47.000	L	151	7,097	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				166,097	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,661	
	*** S単 - 21号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	33,558	23,826	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,886	42,438	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,358	49,753	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		116,017	31,325	
	合計				156,079	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,561	
	*** S単 - 22号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,065.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg) 3)修復材設計量(kg/10m ²)	断面修復工 300円 1,065.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセトレン	1,182.150	kg	300	354,645	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				723,307	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		72,331	
	*** S単 - 23号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,243.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,243.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセトレン	1,379.730	kg	300	413,919	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				782,581	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		78,258	
	*** S単 - 24号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,420.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,420.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	33,558	111,748	
R02005	左官	6.670	人	37,434	249,685	
P32205	水路補修材 ポリアセトレン	1,576.200	kg	300	472,860	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		361,433	7,229	
	合計				841,522	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		84,152	
	*** S単 - 25号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付), 1,700.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	330円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	1,700.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	33,558	29,195	
R01002	特殊作業員	4.350	人	29,886	130,004	
R01003	普通作業員	3.480	人	23,358	81,286	
R02005	左官	4.350	人	37,434	162,838	
P32205	水路補修材 ポリアセトレン	2,006.000	kg	330	661,980	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		403,323	48,399	
	合計				1,113,702	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		11,137	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 1)施工区分		m3		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		34,719	
	*** S単 - 27号 ***					
S18002	製作・設置 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,200.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
Y00004	諸雑費	0.010		86,802	868	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	2,200	74,800	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,100	14,208	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	63.000	L	138	8,694	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				256,942	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,557	
	*** S単 - 28号 ***					
S18002	撤去 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
Y00004	諸雑費	0.004		63,444	254	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	16,300	19,723	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				131,529	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,144	
	*** S単 - 29号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	850	3,953	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	151	4,228	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	33,558	4,027	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,358	3,504	
Y00004	諸雑費	0.080		15,712	1,257	
	合計				16,969	算出数量 1.000 箇所
	単価				16,969	
	*** S単 - 30号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	850	1,318	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.000	L	151	1,359	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.050	人	23,358	1,168	
Y00004	諸雑費	0.080		5,187	415	
	合計				5,602	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,602	
	*** S単 - 31号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	850	2,635	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	151	2,869	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,558	2,685	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,358	2,336	
Y00004	諸雑費	0.080		10,525	842	
	合計				11,367	算出数量 1.000 箇所

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
工事別工事名:矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				11,367	
	*** S単 - 32号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 4.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	4 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	850	5,270	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	151	5,587	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	33,558	5,369	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,358	4,672	
Y00004	諸雑費	0.080		20,898	1,672	
	合 計				22,570	算出数量 1.000 箇所
	単 価				22,570	
	*** S単 - 33号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,558	7,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,358	10,044	
	合 計				17,762	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,762	
	*** S単 - 34号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	8.400	人	32,946	276,746	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	フールソルレソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.270		428,150	115,601	
	合 計				543,751	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,438	
	*** S単 - 35号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
工事別工事名		矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,558	53,693	
R01012	とび工	8.500	人	32,946	280,041	
R01003	普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	
F01086	フフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	57,000	79,800	
Y00004	諸雑費	0.310		443,899	137,609	
	合計				581,508	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,815	
	*** S単 - 36号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合計				52,812	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		528	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質等区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		3,271	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		3,998	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,12.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
工事別工事名	矢本幹線用水路(その3)工事 前谷地区					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	単軸引張試験		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	箇所当り3回					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	S単 9号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,358	11,679	S単 7号
P96024	単軸引張試験資材 軸力試験器、アタッチメント、接着剤	1.000	箇所	21,200	21,200	
	合計				96,323	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		96,323	
	*** T単 - 2号 ***					
T00006	防錆剤塗布		m ²		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.110	人	33,558	37,249	S単 6号
S02115	普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	S単 7号
Y00004	雑品	0.030		63,176	1,895	
S02116	防錆剤	3.540	L	1,610	5,699	S単 11号
	合計				70,770	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		7,077	
	*** T単 - 3号 ***					
T00017	コンクリートカッター		m		1.000	歩A 当たり算出
S02115	はつり工	0.050	人	29,886	1,494	S単 5号
Y00004	雑品	0.250		1,494	374	
C00001	コンクリートカッタ運転	0.050	日	729	36	C単 1号
	合計				1,904	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,904	
	*** T単 - 4号 ***					
T00018	土のう工設置・撤去		m ³		10.000	歩A 当たり算出
S02115	設置～撤去 普通作業員	9.200	人	23,358	214,894	S単 8号
	合計				214,894	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		21,489	
	*** T単 - 5号 ***					
T00024	発動発電機		日		1.000	歩A 当たり算出
S02112	D駆動・～超低・排対型(～3次) 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.200	日	1,720	2,064	S単 4号
S02116	軽油 1ℓ=0.14給油,,	22.000	L	138	3,036	S単 12号
	合計				5,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,100	

