

令和7年度  
河南二期農業水利事業  
矢本幹線用水路ゲート改修その他工事

# 積 算 書

( 当初 )

東北農政局  
河南二期農業水利事業所





事業(務)所名	河南二期農業水利事業所
事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事

	領域	年度	全体工事名	工事別工事名	積算区分	工種区分	積算体系コード	積算体系年月	積算体系バージョン	積算書管理番号	通算積算回数	工事連番	枝番
工事箇所1	管理領域	令和7年	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水)	小形水門設備製作据付工事	当初	小形水門設備製作据付工事	1003	202506	202502	31da2554-29c4-46a4-9d78-de181746859b	1	1	0
工事箇所2	管理領域	令和7年	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地掘)	小形水門設備製作据付工事	当初	小形水門設備製作据付工事	1003	202506	202502	a473a2f1-b752-42b2-bb3b-5175d45057cf	1	1	0
工事箇所3													
工事箇所4													
工事箇所5													
工事箇所6													
工事箇所7													
工事箇所8													
工事箇所9													
工事箇所10													
工事箇所11													
工事箇所12													
工事箇所13													
工事箇所14													
工事箇所15													
工事箇所16													
工事箇所17													
工事箇所18													
工事箇所19													
工事箇所20													
工事箇所21													
工事箇所22													
工事箇所23													
工事箇所24													
工事箇所25													
工事箇所26													
工事箇所27													
工事箇所28													
工事箇所29													
工事箇所30													

工事別条件	施工地域区分	補正なし
	電力区分	低圧・業者待・1年未満
	冬期補正	なし
	冬期補正(現場管理費)	0
	豪雪補正	なし
	亜熱帯補正	なし
	被災地補正(共通仮設費)	1
	被災地補正(現場管理費)	1
	週休2日補正	4週8休以上(月単位)
	熱中症対策補正(現場管理費)	0
	現場環境改善費の計上	しない
	3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
	3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

契約保証費	あり	0.04 率加算
-------	----	----------

工事内容	積算書管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
------	---------	----	----	----	----	----





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1（新田分水工）

# 積算書

（当初）

東北農政局  
河南二期農業水利事業所









事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			38,032,000	
直接製作費	1.000	式	38,032,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 幹線ゲート	1.000	式	9,293,000	
・ 扉体工	1.000	式	1,514,000	
・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	870,000	
・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	644,000	
・ 戸当り工	1.000	式	701,000	
・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	388,000	
・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	313,000	
・ 開閉装置工	1.000	式	7,078,000	
・ 開閉装置 (機器単体費・ス'ﾝﾄﾞﾙ式) - 小形水門 -	1.000	式	7,078,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 分水ゲート	1.000	式	1,697,000	
・ 扉体工	1.000	式	292,000	
・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	93,000	
・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	199,000	
・ 開閉装置工	1.000	式	1,405,000	
・ 開閉装置 (機器単体費・ﾗｯｸ式)	1.000	式	1,405,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 放流ゲート	1.000	式	4,428,000	
・ 扉体工	1.000	式	489,000	
・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	221,000	
・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	268,000	
・ 開閉装置工	1.000	式	3,939,000	
・ 開閉装置 (機器単体費・ﾗｯｸ式)	1.000	式	3,939,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 制水ゲート	1.000	式	5,980,000	
・ 扉体工	1.000	式	1,049,000	
・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	559,000	
・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	490,000	
・ 戸当り工	1.000	式	591,000	
・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	310,000	
・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	281,000	
・ 開閉装置工	1.000	式	4,340,000	
・ 開閉装置 (機器単体費・ﾗｯｸ式)	1.000	式	4,340,000	
・電気設備工 新田分水工	1.000	式	11,408,000	
・ 受変電設備工	1.000	式	11,408,000	
・ 低圧電気盤工	1.000	式	11,408,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式	5,226,000	



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			13,505,000	
直接工事費	1.000	式	13,505,000	
・輸送費 新田分水工	1.000	式	653,000	
・ ・輸送費	1.000	式	653,000	
・ ・ ・輸送費(小形水門)	1.000	式	653,000	
・小形水門扉据付工 新田分水工	1.000	式	6,252,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式	2,659,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 全面更新	1.000	式	1,430,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門) 扉体・開閉装置更新	1.000	式	1,182,000	
・ ・ ・水門扉据付工(仮設費)	1.000	式	47,000	
・ ・小型水門扉撤去工	1.000	式	3,167,000	
・ ・ ・小型水門扉撤去工	1.000	式	3,167,000	
・ ・敷鉄板設置・撤去工	1.000	式	426,000	
・ ・ ・敷鉄板設置・撤去工	1.000	式	426,000	
・電気盤据付工(用排水機以外) 新田分水工	1.000	式	2,395,000	
・ ・受電盤据付工	1.000	式	687,000	
・ ・ ・受電盤据付工	1.000	式	458,000	
・ ・ ・受電盤撤去工	1.000	式	229,000	
・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	1,708,000	
・ ・ ・配管工	1.000	式	483,000	
・ ・ ・配線工	1.000	式	736,000	
・ ・ ・配線機器等設置工(用排水機以外)	1.000	式	207,000	
・ ・ ・建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	248,000	
・ ・ ・接地工(用排水機以外)	1.000	式	34,000	
・鋼製付属設備据付工 新田分水工	1.000	式	4,052,000	
・ ・鋼製付属設備据付工 防護柵・管理階段・スクリーン	1.000	式	538,000	
・ ・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式	538,000	
・ ・場内設備据付工	1.000	式	1,703,000	
・ ・ ・場内設備据付工 外灯・水位計保護管固定バンド・制水ゲート支柱	1.000	式	1,703,000	
・ ・鋼製付属設備・場内設備撤去工	1.000	式	1,811,000	
・ ・ ・鋼製付属設備・場内設備撤去工 防護柵・管理階段・スクリーン・外灯・水位計保護管	1.000	式	1,811,000	
・標準外設備据付・整備工	1.000	式	153,000	
・ ・標準外設備据付・整備工 新田分水工 通気ステッキ塗替工	1.000	式	153,000	
・ ・ ・水門設備・鋼製付属設備据付工(塗装)	1.000	式	27,000	
・ ・ ・素地調整工 ステッキ	1.000	式	9,000	
・ ・ ・仮設工	1.000	式	117,000	



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				38,032,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 幹線ゲート	1.000	式		9,293,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		1,514,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	870,000	870,000	1 式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.24,3.0 m ~ 12.0m	1.000	門	635,028	635,028	歩A・単A S単 71号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	1.000	式	57,153	57,153	歩A・単A X単 13号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	1.000	式	31,751	31,751	歩A・単A X単 19号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレーン系)	9.400	kg	4,300	40,420	歩A・単A S単 76号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)	3.800	kg	4,190	15,922	歩A・単A S単 77号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	89,984	89,984	歩A・単A X単 1号
合 計				870,258	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	644,000	644,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,3.2,0.00,1門	1.000	門	590,928	590,928	歩A・単A S単 65号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	354,557	354,557	歩A・単A X単 25号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	53,184	53,184	歩A・単A X単 46号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	249,667	249,667	歩A・単A X単 34号
合 計				1,248,336	
計(1)(直接費対象分)				644,112	
計(2)(間接費対象分)				604,224	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		701,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	388,000	388,000	1 式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,11.2,3.0 ~ 12.0m	1.000	門	321,578	321,578	歩A・単A S単 74号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6...	1.000	式	19,295	19,295	歩A・単A X単 14号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...	1.000	式	3,216	3,216	歩A・単A X単 20号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	44,313	44,313	歩A・単A X単 2号
合 計				388,402	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	313,000	313,000	1 式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,11.2,0.00,1門	1.000	門	289,536	289,536	歩A・単A S単 66号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	173,722	173,722	歩A・単A X単 26号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り	1.000	式	23,163	23,163	歩A・単A X単 47号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	121,605	121,605	歩A・単A X単 35号
合 計				608,026	
計(1)(直接費対象分)				312,699	
計(2)(間接費対象分)				295,327	
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		7,078,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ス'ノ'ル式) - 小形水門 -	1.000	式	7,078,000	7,078,000	1 式当たり
S40006 スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) 2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭載型、1本吊り	1.000	台	6,033,000	6,033,000	歩A・単A S単 44号
S40006 スピンドル(ネジ加工部) 径90mm SUS304	4.000	m	188,000	752,000	歩A・単A S単 45号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40006 スピンドルカバー SUS、90用	2.200	m	125,000	275,000	歩A・単A S単 46号
S40006 吊りピン SUS304N2、56	1.000	個	18,000	18,000	歩A・単A S単 47号
合計				7,078,000	
・小形水門扉製作工 新田分水工 分水ゲート	1.000	式		1,697,000	
・扉体工	1.000	式		292,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	1.000	式	93,000	93,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm-7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	45.300	kg	639	28,947	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32-75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	1.900	kg	1,024	1,946	歩A・単A S単 25号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	27.400	kg	1,112	30,469	歩A・単A S単 26号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	1.000	式	5,523	5,523	歩A・単A X単 15号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	1.000	式	3,068	3,068	歩A・単A X単 21号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	3.300	kg	4,300	14,190	歩A・単A S単 76号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	8,695	8,695	歩A・単A X単 3号
合計				92,838	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	199,000	199,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,0.6,0.00,1門	1.000	門	182,832	182,832	歩A・単A S単 67号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	109,699	109,699	歩A・単A X単 27号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	16,455	16,455	歩A・単A X単 48号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	77,247	77,247	歩A・単A X単 36号
合計				386,233	
計(1)(直接費対象分)				199,287	
計(2)(間接費対象分)				186,946	
・・・開閉装置工	1.000	式		1,405,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	1,405,000	1,405,000	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN	1.000	台	1,010,000	1,010,000	歩A・単A S単 48号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN-40kN用	4.000	m	88,800	355,200	歩A・単A S単 49号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN-40kN用	1.000	個	40,000	40,000	歩A・単A S単 50号
合計				1,405,200	
・小形水門扉製作工 新田分水工 放流ゲート	1.000	式		4,428,000	
・扉体工	1.000	式		489,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	1.000	式	221,000	221,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m未 満	1.000	門	172,636	172,636	歩A・単A S単 72号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	1.000	式	15,537	15,537	歩A・単A X単 16号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	1.000	式	8,632	8,632	歩A・単A X単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	24,462	24,462	歩A・単A X単 4号
合計				221,267	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	268,000	268,000	1式当たり

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分土工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40017 扉体製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,1.0.0.00,1門	1.000	門	245,856	245,856	歩A・単A S単 68号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	147,514	147,514	歩A・単A X単 28号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	22,127	22,127	歩A・単A X単 49号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	103,874	103,874	歩A・単A X単 37号
合計				519,371	
計(1)(直接費対象分)				267,983	
計(2)(間接費対象分)				251,388	
・・開閉装置工					
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	3,939,000	3,939,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	1.000	台	3,650,000	3,650,000	歩A・単A S単 51号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	2.800	m	88,800	248,640	歩A・単A S単 49号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	個	40,000	40,000	歩A・単A S単 50号
合計				3,938,640	
・小形水門扉製作工 新田分土工 制水ゲート	1.000	式		5,980,000	
・・扉体工	1.000	式		1,049,000	
・・・扉体工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	559,000	559,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.25,3.0 m未満	1.000	門	403,742	403,742	歩A・単A S単 73号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	36,337	36,337	歩A・単A X単 17号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	20,187	20,187	歩A・単A X単 23号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	7.100	kg	4,300	30,530	歩A・単A S単 76号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	2.700	kg	4,190	11,313	歩A・単A S単 77号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	57,210	57,210	歩A・単A X単 5号
合計				559,319	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	490,000	490,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,2.3.0.00,1門	1.000	門	449,904	449,904	歩A・単A S単 69号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	269,942	269,942	歩A・単A X単 29号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	40,491	40,491	歩A・単A X単 50号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	190,084	190,084	歩A・単A X単 38号
合計				950,421	
計(1)(直接費対象分)				490,395	
計(2)(間接費対象分)				460,026	
・・戸当り工					
・・・戸当り工(材料費) - 小形水門 -	1.000	式	310,000	310,000	1式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,9.6,3.0m未満	1.000	門	256,588	256,588	歩A・単A S単 75号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	15,395	15,395	歩A・単A X単 18号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	2,566	2,566	歩A・単A X単 24号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	35,358	35,358	歩A・単A X単 6号
合計				309,907	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式	281,000	281,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門、スライドゲート(4方水密)、、、戸当り、9.6.0.00、1門	1.000	門	259,896	259,896	歩A・単A S単 70号
X40014 間接労務費 小形水門設備、60%	1.000	式	155,938	155,938	歩A・単A X単 30号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門、戸当り	1.000	式	20,792	20,792	歩A・単A X単 51号
X40015 工場管理費 小形水門設備、25%	1.000	式	109,157	109,157	歩A・単A X単 39号
合計				545,783	
計(1)(直接費対象分)				280,688	
計(2)(間接費対象分)				265,095	
・・・開閉装置工	1.000	式		4,340,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,340,000	4,340,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	歩A・単A S単 52号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	3.600	m	117,000	421,200	歩A・単A S単 53号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	歩A・単A S単 54号
合計				4,340,400	
・電気設備工 新田分木工	1.000	式		11,408,000	
・・・受変電設備工	1.000	式		11,408,000	
・・・低圧電気盤工	1.000	式	11,408,000	11,408,000	1式当たり
S40006 引込開閉器盤	1.000	面	455,000	455,000	歩A・単A S単 55号
S40006 非常用発電機	1.000	台	10,500,000	10,500,000	歩A・単A S単 56号
S40006 分電盤	1.000	面	453,000	453,000	歩A・単A S単 57号
合計				11,408,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		5,226,000	
・・・鋼製付属設備製作工 新田分木工 防護柵	1.000	式		849,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式	784,000	784,000	1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829、鋼板、スチールカット鋼板、A' - H 1, 12	11.200	kg	195	2,184	歩A・単A S単 27号
S40001 SGP管 25A、鋼管、A' - H 1, 10	62.400	kg	421	26,270	歩A・単A S単 28号
S40001 SGP管 40A、鋼管、A' - H 1, 10	79.900	kg	399	31,880	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829、鋼板、スチールカット鋼板、A' - H 1, 12	8.100	kg	195	1,580	歩A・単A S単 27号
S40001 SGP管 25A、鋼管、A' - H 1, 10	41.200	kg	421	17,345	歩A・単A S単 28号
S40001 SGP管 40A、鋼管、A' - H 1, 10	55.900	kg	399	22,304	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829、鋼板、スチールカット鋼板、A' - H 1, 12	10.200	kg	195	1,989	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000、鋼板、スチールカット鋼板、A' - H 1, 12	91.600	kg	195	17,862	歩A・単A S単 30号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、スチールカット鋼板、A' - H 1, 12	28.900	kg	155	4,480	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 150mm×12~15mm、形鋼、平鋼、A' - H 1, 10	47.800	kg	142	6,788	歩A・単A S単 32号
S40001 SGP管 25A、鋼管、A' - H 1, 10	51.000	kg	421	21,471	歩A・単A S単 28号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 SGP管 40A, 鋼管, ㏒'-H 1, 10	69.900	kg	399	27,890	歩A・単A S単 29号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板、ステンレス鋼板, ㏒'-H 1, 12	29.200	kg	195	5,694	歩A・単A S単 27号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000, 鋼板、ステンレス鋼板, ㏒'-H 1, 12	6.900	kg	195	1,346	歩A・単A S単 30号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンレス鋼板, ㏒'-H 1, 12	10.200	kg	155	1,581	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用不等辺山形鋼 SS400 125mm x 75mm x 7~13mm, 形鋼、平鋼, ㏒'-H 1, 10	22.400	kg	154	3,450	歩A・単A S単 33号
S40001 SGP管 25A, 鋼管, ㏒'-H 1, 10	40.500	kg	421	17,051	歩A・単A S単 28号
S40001 SGP管 40A, 鋼管, ㏒'-H 1, 10	59.800	kg	399	23,860	歩A・単A S単 29号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%	1.000	式	30,553	30,553	歩A・単A X単 7号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 40A	5.000	個	430	2,150	歩A・単A S単 58号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 25A	9.000	個	412	3,708	歩A・単A S単 59号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル, R-12N	44.000	本	236	10,384	歩A・単A S単 60号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	5.800	kg	1,850	10,730	歩A・単A S単 61号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 40A	5.000	個	430	2,150	歩A・単A S単 58号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 25A	9.000	個	412	3,708	歩A・単A S単 59号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル, R-12N	32.000	本	236	7,552	歩A・単A S単 60号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	4.200	kg	1,850	7,770	歩A・単A S単 61号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 40A	5.000	個	430	2,150	歩A・単A S単 58号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 25A	9.000	個	412	3,708	歩A・単A S単 59号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル, R-12N	32.000	本	236	7,552	歩A・単A S単 60号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	0.600	kg	1,850	1,110	歩A・単A S単 61号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 40A	5.000	個	430	2,150	歩A・単A S単 58号
S40013 エルボ SGP, 90°, ショート, 25A	4.000	個	412	1,648	歩A・単A S単 59号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル, R-12N	4.000	本	236	944	歩A・単A S単 60号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	3.200	kg	1,850	5,920	歩A・単A S単 61号
S40013 旗蝶番	2.000	個	1,210	2,420	歩A・単A S単 62号
S40013 南京錠	1.000	個	1,025	1,025	歩A・単A S単 63号
X40003 鋼製付属製作 防護柵, 0.1 x 5.0, 0.00, 1.00, 1基, 1.00, 727.1	1.000	基	442,104	442,104	歩A・単A X単 10号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%	1.000	式	265,262	265,262	歩A・単A X単 31号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%	1.000	式	176,842	176,842	歩A・単A X単 40号
合計				1,226,565	
計(1)(直接費対象分)				784,461	
計(2)(間接費対象分)				442,104	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式	65,000	65,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	727.100	kg	89	64,712	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%	1.000	式	16,178	16,178	歩A・単A X単 41号
合計				80,890	
計(1)(直接費対象分)				64,712	
計(2)(間接費対象分)				16,178	
・・・鋼製付属設備製作工 新田分木工 制水ゲート部 管理階段	1.000	式		415,000	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・鋼製付属設備工(製作費)					1式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,スチールカット 鋼板,㏍'-H 1,12	1.000	式	376,000	376,000	歩A・単A S単 34号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm,形鋼,平鋼,㏍'-H 1,10	36.900	kg	198	7,306	歩A・単A S単 35号
S40001 編鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板,スチールカット 鋼板,㏍'-H 1,12	0.300	kg	138	41	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼,平鋼,㏍'-H 1,10	174.300	kg	155	27,017	歩A・単A S単 36号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼,平鋼,㏍'-H 1,10	2.100	kg	126	265	歩A・単A S単 37号
S40001 SGP管 25A,鋼管,㏍'-H 1,10	90.200	kg	123	11,095	歩A・単A S単 28号
S40001 SGP管 40A,鋼管,㏍'-H 1,10	51.600	kg	421	21,724	歩A・単A S単 29号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	81.100	kg	399	32,359	歩A・単A X単 8号
S40013 エルボ SGP,90°,ショート,40A	1.000	式	12,975	12,975	歩A・単A S単 58号
S40013 エルボ SGP,90°,ショート,25A	6.000	個	430	2,580	歩A・単A S単 59号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	12.000	個	412	4,944	歩A・単A S単 61号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル,R-12N	4.900	kg	1,850	9,065	歩A・単A S単 60号
S40013 ケミカルアンカー レジックセル,R-16N	28.000	本	236	6,608	歩A・単A S単 64号
X40003 鋼製付属製作 階段・螺旋階段,0.4 × 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,436.5	4.000	本	401	1,604	歩A・単A X単 11号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	238,056	238,056	歩A・単A X単 32号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	95,223	95,223	歩A・単A X単 42号
合 計				613,696	
計(1)(直接費対象分)				375,639	
計(2)(間接費対象分)				238,057	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)					1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	1.000	式	39,000	39,000	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	436.500	kg	89	38,849	歩A・単A X単 43号
合 計				48,561	
計(1)(直接費対象分)				38,849	
計(2)(間接費対象分)				9,712	
・・鋼製付属設備製作工 9号サイホン呑口部・鹿島沢トンネル入口部スクリーン	1.000	式		3,962,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)					1式当たり
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×90mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	1.000	式	3,612,000	3,612,000	歩A・単A S単 38号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	1,735.400	kg	1,030	1,787,462	歩A・単A S単 39号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 20A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	25.100	kg	903	22,665	歩A・単A S単 40号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	14.300	kg	1,074	15,358	歩A・単A S単 41号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	3.600	kg	1,027	3,697	歩A・単A S単 42号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	81.800	kg	834	68,221	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 90mm×12mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	27.300	kg	639	17,445	歩A・単A S単 43号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	636.700	kg	1,030	655,801	歩A・単A S単 39号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 20A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	19.700	kg	903	17,789	歩A・単A S単 40号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	12.200	kg	1,074	13,103	歩A・単A S単 42号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	64.400	kg	834	53,710	歩A・単A S単 24号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	27.000	kg	639	17,253	歩A・単A X単 9号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	式	347,426	347,426	歩A・単A S単 61号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	5.600	kg	1,850	10,360	



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				13,505,000	
・輸送費 新田分木工	1.000	式		653,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		653,000	
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式	653,000	653,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (小形水門扉)新田分木工 ゲート設備 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造,ゲート,スライドゲート,...,7.13[各単位], 36km	1.000	式	217,000	217,000	歩A・単A S単 81号
S41002 輸送費 (鋼製付属)スクリーン輸送費 工場 鹿島沢 鋼製付属設備,...,2.648[各単位],36km	1.000	式	84,000	84,000	歩A・単A S単 82号
S41040 輸送費 (修繕工事)鹿島沢 大曲機場 河川・水路用水門設備,8.14ton,10km	1.000	式	67,000	67,000	歩A・単A S単 90号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	37.600	ton	7,570	284,632	歩A・単A S単 23号
合 計				652,632	
・小形水門扉据付工 新田分木工	1.000	式		6,252,000	
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		2,659,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 全面更新	1.000	式	1,430,000	1,430,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 (新田分木工 幹線ゲート) 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,3.24.0.00,電動式開閉装置,4門,0.90,	1.000	門	524,108	524,108	歩A・単A S単 83号
S41009 水門設備据付工 (新田分木工 制水ゲート) 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,2.25.0.00,電動式開閉装置,4門,0.90,	1.000	門	432,437	432,437	歩A・単A S単 84号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%	1.000	式	643,587	643,587	歩A・単A X単 65号
X41003 据付材料費 小形水門設備,...,0kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	98,468	98,468	歩A・単A X単 58号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	14,067	14,067	歩A・単A X単 52号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型 ~ 低騒音 排対型 (~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,なし	7.000	日	50,500	353,500	歩A・単A S単 20号
X41005 雑器具損料	1.000	式	7,070	7,070	歩A・単A X単 64号
合 計				2,073,237	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				1,429,650	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				643,587	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門) 扉体・開閉装置更新	1.000	式	1,182,000	1,182,000	1 式当たり
S41009 水門設備据付工 (新田分木工 分水ゲート) その他,...,0.64.5.31,,4門,0.90,戸当り既設利用	1.000	門	140,485	140,485	歩A・単A S単 85号
S41009 水門設備据付工 (新田分木工 放流ゲート) その他,...,1.00.6.59,,4門,0.90,戸当り既設利用	1.000	門	174,290	174,290	歩A・単A S単 86号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%	1.000	式	211,644	211,644	歩A・単A X単 66号
X41003 据付材料費 小形水門設備,...,0kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	32,403	32,403	歩A・単A X単 59号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	4,629	4,629	歩A・単A X単 53号
S02116 無収縮モルタル	3,381.000	kg	150	507,150	歩A・単A S単 1号
S41021 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 1.5m3	1.000	門	189,656	189,656	歩A・単A S単 88号
S41021 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 0.4m3	1.000	門	123,802	123,802	歩A・単A S単 89号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.420	m3	22,180	9,316	歩A・単A S単 130号
合 計				1,393,375	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				1,181,731	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				211,644	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・水門扉据付工(仮設費)					1式当たり
S18031 足場工 なし,単管,なし	1.000	式	47,000	47,000	歩A・単A
	9.600	掛㎡	4,886	46,906	S単 21号
合計				46,906	
・・・小型水門扉撤去工				3,167,000	
・・・小型水門扉撤去工	1.000	式	3,167,000	3,167,000	1式当たり
T00013 幹線ゲート設備 撤去工	1.000	門	1,375,910	1,375,910	歩A・単A T単 5号
T00014 分水ゲート設備 撤去工	1.000	門	336,549	336,549	歩A・単A T単 6号
T00015 放流ゲート設備 撤去工	1.000	門	440,436	440,436	歩A・単A T単 7号
T00016 制水ゲート設備 撤去工	1.000	門	1,012,767	1,012,767	歩A・単A T単 8号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,.80%	1.000	式	1,965,622	1,965,622	歩A・単A X単 67号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,.1.5%	1.000	式	1,204	1,204	歩A・単A X単 54号
合計				5,132,488	
計(1)(直接費対象分)				3,166,866	
計(2)(間接費対象分)				1,965,622	
・・・敷鉄板設置・撤去工				426,000	
・・・敷鉄板設置・撤去工	1.000	式	426,000	426,000	1式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～資料～撤去,120,1,なし	252.000	㎡	1,689	425,628	歩A・単A S単 22号
合計				425,628	
・電気盤据付工(用排水機以外) 新田分水工	1.000	式		2,395,000	
・・・受電盤据付工	1.000	式		687,000	
・・・受電盤据付工	1.000	式	458,000	458,000	1式当たり
S42034 配電盤据付工 引込開閉器盤,低圧配電盤,受電盤,無	1.000	面	152,796	152,796	歩A・単A S単 94号
S42034 配電盤据付工 分電盤,低圧配電盤,分岐盤,無	1.000	面	152,796	152,796	歩A・単A S単 95号
S42034 配電盤据付工 非常用発電機,低圧配電盤,分岐盤,無	1.000	面	152,796	152,796	歩A・単A S単 96号
合計				458,388	
・・・受電盤撤去工				229,000	1式当たり
S42034 配電盤据付工 引込開閉器盤,その他,その他,無	1.000	面	76,398	76,398	歩A・単A S単 97号
S42034 配電盤据付工 分電盤,その他,その他,無	1.000	面	76,398	76,398	歩A・単A S単 98号
S42034 配電盤据付工 非常用発電機,その他,その他,無	1.000	面	76,398	76,398	歩A・単A S単 99号
合計				229,194	
・・・電気共通設備工(用排水機以外)				1,708,000	
・・・配管工	1.000	式	483,000	483,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.800	m	3,520	16,896	歩A・単A S単 100号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	16.200	m	5,782	93,668	歩A・単A S単 101号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	19.900	m	6,033	120,057	歩A・単A S単 102号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	7.600	m	9,075	68,970	歩A・単A S単 103号
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-.30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無	41.500	m	1,007	41,791	歩A・単A S単 104号
S42100 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-.40,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無	25.700	m	1,032	26,522	歩A・単A S単 105号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、50、地中(構内)、0.00、0.00、無、無、無	11.800	m	1,088	12,838	歩A・単A S単 106号
S42100 電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、16、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無	1.200	m	1,680	2,016	歩A・単A S単 107号
S42100 電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、16、地中(構内)、0.00、0.00、無、無、無	6.000	m	1,536	9,216	歩A・単A S単 108号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、24、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無	1.400	m	743	1,040	歩A・単A S単 109号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無	4.400	m	933	4,105	歩A・単A S単 110号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、38、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無	0.700	m	1,160	812	歩A・単A S単 111号
S02116 厚鋼電線管用ノーマルバンド G22、	3.000	個	429	1,287	歩A・単A S単 2号
S02116 厚鋼電線管用ノーマルバンド G28、	7.000	個	649	4,543	歩A・単A S単 3号
S02116 厚鋼電線管用ノーマルバンド G36、	6.000	個	1,034	6,204	歩A・単A S単 4号
S02116 厚鋼電線管用ノーマルバンド G42、	2.000	個	1,390	2,780	歩A・単A S単 5号
S02116 厚鋼電線管用ノーマルバンド G54、	4.000	個	2,340	9,360	歩A・単A S単 6号
S02116 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド 16mm、	1.000	個	126	126	歩A・単A S単 7号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍がリフレクティ	27.500	m	294	8,085	歩A・単A S単 122号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 、地中埋設標識、コンクリート製、	4.000	個	13,253	53,012	歩A・単A S単 123号
合計				483,328	
・・・配線工					1式当たり
	1.000	式	736,000	736,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、1V、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内	26.900	m	456	12,266	歩A・単A S単 112号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、3心、2mm2、地中・屋外・屋内	51.000	m	1,754	89,454	歩A・単A S単 113号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、3心、2mm2、屋外・屋内	1.000	m	2,703	2,703	歩A・単A S単 114号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内	106.300	m	1,773	188,470	歩A・単A S単 115号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内	21.400	m	1,853	39,654	歩A・単A S単 116号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内	18.300	m	1,963	35,923	歩A・単A S単 117号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内	3.100	m	2,417	7,493	歩A・単A S単 118号
S42113 ケーブル配線工(標準外) VVR、2心、5.5mm2、管内配線、20mm以下	6.200	m	1,857	11,513	歩A・単A S単 124号
S42113 ケーブル配線工(標準外) VVR、3心、5.5mm2、管内配線、20mm以下	6.200	m	1,969	12,208	歩A・単A S単 125号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CV、4心、3.5mm2、管内配線、20mm以下	122.500	m	1,934	236,915	歩A・単A S単 126号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CV、2心、3.5mm2、管内配線、20mm以下	16.200	m	1,773	28,723	歩A・単A S単 127号
S42105 架空配線工 、メッセンジャー付ケーブル、3心、...、38mm2以下、0.00	1.000	径間	62,418	62,418	歩A・単A S単 119号
S02116 600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5、	15.400	m	191	2,941	歩A・単A S単 8号
S02116 CVケーブル 4心、3.5mm2、	15.400	m	352	5,421	歩A・単A S単 9号
合計				736,102	
・・・配線機器等設置工(用排水機以外)					1式当たり
	1.000	式	207,000	207,000	
S42109 ボックス類取付工 SUS製プルボックス、その他、400×400×200mm、0.00	2.000	個	51,132	102,264	歩A・単A S単 120号
S42109 ボックス類取付工 SUS製プルボックス、その他、300×300×200mm、0.00	1.000	個	35,706	35,706	歩A・単A S単 121号
S02116 エントランスキャップ G28、	2.000	個	1,775	3,550	歩A・単A S単 10号
S02116 エントランスキャップ G36、	2.000	個	2,615	5,230	歩A・単A S単 11号
S02116 自在バンド IBT-312、	7.000	個	827	5,789	歩A・単A S単 12号
S02116 ベルマウス FEP30、	5.000	個	498	2,490	歩A・単A S単 13号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 ベルマウス FEP40,.	3.000	個	516	1,548	歩A・単A S単 14号
S02116 ベルマウス FEP50,.	4.000	個	533	2,132	歩A・単A S単 15号
S02116 異種管接続材 FEP30,.	5.000	個	4,840	24,200	歩A・単A S単 16号
S02116 異種管接続材 FEP40,.	3.000	個	5,355	16,065	歩A・単A S単 17号
S02116 エフレックスランブ FEP50,.	2.000	個	3,920	7,840	歩A・単A S単 18号
合 計				206,814	
・・・ 建柱及び支線設置工(用排水機以外)	1.000	式	248,000	248,000	1式当たり
S42023 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,10m	1.000	箇所	183,224	183,224	歩A・単A S単 91号
S42024 支線取付工 低圧,巻付ケリッブ取付,ｽﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄ付),3号 700×350,1.07,0.70,0.91	1.000	本	64,368	64,368	歩A・単A S単 92号
合 計				247,592	
・・・ 接地工(用排水機以外)	1.000	式	34,000	34,000	1式当たり
S42028 接地設置工 ,D種接地,土工有,0.0	2.000	種	17,056	34,112	歩A・単A S単 93号
合 計				34,112	
・鋼製付属設備据付工 新田分水工	1.000	式		4,052,000	
・・・鋼製付属設備据付工 防護柵・管理階段・スクリーン	1.000	式		538,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	538,000	538,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 新田分水工防護柵 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,727.1	1.000	基	145,821	145,821	歩A・単A X単 60号
X41004 鋼製付属設備据付工 新田分水工管理階段 階段・螺旋階段,0.4 x 5.0,0.00,1基,1.00,,436.5	1.000	基	108,767	108,767	歩A・単A X単 61号
X41004 鋼製付属設備据付工 9号サイホンスクリーン スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,9号サイホンスクリーン,764.8	1.000	基	113,176	113,176	歩A・単A X単 62号
X41004 鋼製付属設備据付工 鹿島沢スクリーン スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,鹿島沢スクリーン,1893.1	1.000	基	164,620	164,620	歩A・単A X単 63号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,.80%	1.000	式	358,262	358,262	歩A・単A X単 68号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	5,324	5,324	歩A・単A X単 55号
合 計				895,970	
計(1)(直接費対象分)				537,708	
計(2)(間接費対象分)				358,262	
・・・場内設備据付工	1.000	式		1,703,000	
・・・場内設備据付工 外灯・水位計保護管固定バンド・制水ゲート支柱	1.000	式	1,703,000	1,703,000	1式当たり
T00018 新田分水工 場内設備整備工 外灯設置	2.000	箇所	529,596	1,059,192	歩A・単A T単 10号
T00020 新田分水工 場内設備整備工 水位計保護管固定バンド更新	1.000	箇所	116,076	116,076	歩A・単A T単 12号
T00021 新田分水工 場内設備整備工 制水ゲート部支柱設置	1.000	箇所	523,604	523,604	歩A・単A T単 13号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,.80%	1.000	式	346,147	346,147	歩A・単A X単 69号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	4,167	4,167	歩A・単A X単 56号
合 計				2,049,186	
計(1)(直接費対象分)				1,703,039	
計(2)(間接費対象分)				346,147	
・・・鋼製付属設備・場内設備撤去工	1.000	式		1,811,000	
・・・鋼製付属設備・場内設備撤去工 防護柵・管理階段・スクリーン・外灯・水位計保護管	1.000	式	1,811,000	1,811,000	1式当たり
T00004 鋼製付属設備撤去工 新田分水工防護柵	1.000	式	72,910	72,910	歩A・単A T単 1号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00005 鋼製付属設備撤去工 新田分水工管理階段	1.000	式	54,383	54,383	歩A・単A T単 2号
T00006 9号サイホンスクリーン 撤去工	1.000	式	425,850	425,850	歩A・単A T単 3号
T00007 鹿島沢トンネル入口部スクリーン 撤去工	1.000	式	398,718	398,718	歩A・単A T単 4号
T00017 新田分水工 場内設備整備工 外灯撤去	3.000	箇所	249,084	747,252	歩A・単A T単 9号
T00019 新田分水工 場内設備整備工 水位計保護管撤去	1.000	箇所	85,170	85,170	歩A・単A T単 11号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】..80%	1.000	式	839,778	839,778	歩A・単A X単 70号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備..1.5%	1.000	式	26,764	26,764	歩A・単A X単 57号
合計				2,650,825	
計(1)(直接費対象分)				1,811,047	
計(2)(間接費対象分)				839,778	
・標準外設備据付・整備工	1.000	式		153,000	
・標準外設備据付・整備工 新田分水工 通気ステッキ塗替工	1.000	式		153,000	
・水門設備・鋼製付属設備据付工(塗装)	1.000	式	27,000	27,000	1式当たり
S41017 塗装費(水門設備)現場 ステッキ Eポ 杉樹脂系,淡彩系,開放部	3.560	m <sup>2</sup>	7,444	26,501	歩A・単A S単 87号
合計				26,501	
・素地調整工 ステッキ	1.000	式	9,000	9,000	1式当たり
S43045 【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い,清掃・水洗い,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし	3.560	m <sup>2</sup>	175	623	歩A・単A S単 128号
S43045 【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 素地調整,3種ケレンA,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし	3.560	m <sup>2</sup>	2,343	8,341	歩A・単A S単 129号
合計				8,964	
・仮設工	1.000	式	117,000	117,000	1式当たり
S18031 足場工 なし,単管,なし	24.000	掛m <sup>2</sup>	4,886	117,264	歩A・単A S単 21号
合計				117,264	



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		kg	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 厚鋼電線管用ノーマルバンド 厚鋼電線管用ノーマルバンド G22,,		個	429		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 厚鋼電線管用ノーマルバンド 厚鋼電線管用ノーマルバンド G28,,		個	649		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 厚鋼電線管用ノーマルバンド 厚鋼電線管用ノーマルバンド G36,,		個	1,034		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 厚鋼電線管用ノーマルバンド 厚鋼電線管用ノーマルバンド G42,,		個	1,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 厚鋼電線管用ノーマルバンド 厚鋼電線管用ノーマルバンド G54,,		個	2,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド 16mm,,		個	126		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5,,		m	191		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** CVケーブル CVケーブル 4心,3.5m2,,		m	352		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G28,,		個	1,775		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ G36,,		個	2,615		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-312,,		個	827		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ベルマウス ベルマウス FEP30,,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ベルマウス ベルマウス FEP40,,		個	516		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ベルマウス ベルマウス FEP50,,		個	533		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 異種管接続材 異種管接続材 FEP30,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 異種管接続材 異種管接続材 FEP40,,		個	5,355		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** エフレックスクランプ エフレックスクランプ FEP50,,		個	3,920		歩A・単A
S02721	*** S単 - 19号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	36,450		歩A・単A
S16004	*** S単 - 20号 *** ワフレ-ンケ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレ-ンケ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレ-ンケ-ン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	50,500		歩A・単A
S18031	*** S単 - 21号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m <sup>2</sup>	4,886		歩A・単A
S18054	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし *** S単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	1,689		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0,0,0,0 *** S単 - 24号 ***		ton	7,570		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 *** S単 - 25号 ***		kg	639		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 *** S単 - 26号 ***		kg	1,024		歩A・単A
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 *** S単 - 27号 ***		kg	1,112		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829,鋼板,ステンレスラット'鋼板,AL'-H 1,12 *** S単 - 28号 ***		kg	195		歩A・単A
S40001	SGP管 SGP管 25A,鋼管,AL'-H 1,10 *** S単 - 29号 ***		kg	421		歩A・単A
S40001	SGP管 SGP管 40A,鋼管,AL'-H 1,10 *** S単 - 30号 ***		kg	399		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000,鋼板,ステンレスラット'鋼板,AL'-H 1,12 *** S単 - 31号 ***		kg	195		歩A・単A
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板,ステンレスラット'鋼板,AL'-H 1,12 *** S単 - 32号 ***		kg	155		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 150mm×12～15mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10 *** S単 - 33号 ***		kg	142		歩A・単A
S40001	一般構造用不等辺山形鋼 一般構造用不等辺山形鋼 SS400 125mm×75mm×7～13mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10 *** S単 - 34号 ***		kg	154		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,ステンレスラット'鋼板,AL'-H 1,12 *** S単 - 35号 ***		kg	198		歩A・単A
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10 *** S単 - 36号 ***		kg	138		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10 *** S単 - 37号 ***		kg	126		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼,平鋼,AL'-H 1,10 *** S単 - 38号 ***		kg	123		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×90mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 *** S単 - 39号 ***		kg	1,030		歩A・単A
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20 *** S単 - 40号 ***		kg	903		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 20A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10 *** S単 - 41号 ***		kg	1,074		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 *** S単 - 42号 ***		kg	1,027		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 *** S単 - 43号 ***		kg	834		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス平鋼 SUS304 90mm×12mm、スリルス形鋼、スリルス平鋼、スリルス新断、10 *** S単 - 44号 ***		kg	1,030		歩A・単A
S40006	スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) 2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭載型、1本吊り *** S単 - 45号 ***		台	6,033,000		歩A・単A
S40006	スピンドル(ネジ加工部) スピンドル(ネジ加工部) 径90mm SUS304 *** S単 - 46号 ***		m	188,000		歩A・単A
S40006	スピンドルカバー スピンドルカバー SUS、90用 *** S単 - 47号 ***		m	125,000		歩A・単A
S40006	吊りピン 吊りピン SUS304N2、56 *** S単 - 48号 ***		個	18,000		歩A・単A
S40006	ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN *** S単 - 49号 ***		台	1,010,000		歩A・単A
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用 *** S単 - 50号 ***		m	88,800		歩A・単A
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用 *** S単 - 51号 ***		個	40,000		歩A・単A
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN *** S単 - 52号 ***		台	3,650,000		歩A・単A
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN *** S単 - 53号 ***		台	3,860,000		歩A・単A
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用 *** S単 - 54号 ***		m	117,000		歩A・単A
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用 *** S単 - 55号 ***		個	59,200		歩A・単A
S40006	引込開閉器盤 引込開閉器盤 *** S単 - 56号 ***		面	455,000		歩A・単A
S40006	非常用発電機 非常用発電機 *** S単 - 57号 ***		台	10,500,000		歩A・単A
S40006	分電盤 分電盤 *** S単 - 58号 ***		面	453,000		歩A・単A
S40013	エルボ エルボ SGP、90°、ショート、40A *** S単 - 59号 ***		個	430		歩A・単A
S40013	エルボ エルボ SGP、90°、ショート、25A *** S単 - 60号 ***		個	412		歩A・単A
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー レジンカプセル、R-12N *** S単 - 61号 ***		本	236		歩A・単A
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304 *** S単 - 62号 ***		kg	1,850		歩A・単A
S40013	旗蝶番 旗蝶番 *** S単 - 63号 ***		個	1,210		歩A・単A
S40013	南京錠 南京錠 *** S単 - 64号 ***		個	1,025		歩A・単A
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N		本	401		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40017	*** S単 - 65号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,3.2.0.00,1門		門	590,928		歩A・単A
S40017	*** S単 - 66号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,11.2.0.00,1門		門	289,536		歩A・単A
S40017	*** S単 - 67号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,0.6.0.00,1門		門	182,832		歩A・単A
S40017	*** S単 - 68号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,1.0.0.00,1門		門	245,856		歩A・単A
S40017	*** S単 - 69号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,2.3.0.00,1門		門	449,904		歩A・単A
S40017	*** S単 - 70号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,9.6.0.00,1門		門	259,896		歩A・単A
S40034	*** S単 - 71号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.24,3.0m ~ 12.0m		門	635,028		歩A・単A
S40034	*** S単 - 72号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1,3.0m未満		門	172,636		歩A・単A
S40034	*** S単 - 73号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.25,3.0m未満		門	403,742		歩A・単A
S40035	*** S単 - 74号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,11.2,3.0~12.0m		門	321,578		歩A・単A
S40035	*** S単 - 75号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,9.6,3.0m未満		門	256,588		歩A・単A
S40040	*** S単 - 76号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレーン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 77号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)		kg	4,190		歩A・単A
S41001	*** S単 - 78号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 79号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S41001	*** S単 - 80号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工		人	28,764		歩A・単A
S41002	*** S単 - 81号 *** 輸送費(小形水門扉)新田分木工 ゲート設備 輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造0-ラゲートスライドゲート,,7.13[各単位],36km		式	217,000		歩A・単A
S41002	*** S単 - 82号 *** 輸送費(鋼製付属)スクリーン輸送費 工場 鹿島沢 輸送費 鋼製付属設備,,2.648[各単位],36km		式	84,000		歩A・単A
S41009	*** S単 - 83号 *** 水門設備据付工(新田分木工 幹線ゲート) 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,3.24.0.00,電動式開閉装置,4門,0.90,		門	524,108		歩A・単A
S41009	*** S単 - 84号 *** 水門設備据付工(新田分木工 制水ゲート) 水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,2.25.0.00,電動式開閉装置,4門,0.90,		門	432,437		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41009	*** S単 - 85号 *** 水門設備据付工 (新田分木工 分水ゲート) 水門設備据付工 その他, . . . 0.64, 5.31, . . . 4門, 0.90, 戸当り既設利用		門	140,485		歩A・単A
S41009	*** S単 - 86号 *** 水門設備据付工 (新田分木工 放流ゲート) 水門設備据付工 その他, . . . 1.00, 6.59, . . . 4門, 0.90, 戸当り既設利用		門	174,290		歩A・単A
S41017	*** S単 - 87号 *** 塗装費(水門設備)現場 ステッキ 塗装費(水門設備)現場接合部 I* 杉樹脂系, 淡彩系, 開放部		m <sup>2</sup>	7,444		歩A・単A
S41021	*** S単 - 88号 *** 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 1.5m <sup>3</sup>		門	189,656		歩A・単A
S41021	*** S単 - 89号 *** 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 二次コンクリート及び型枠施工工数 (小形水門設備) 0.4m <sup>3</sup>		門	123,802		歩A・単A
S41040	*** S単 - 90号 *** 輸送費 (修繕工事) 鹿島沢 大曲機場 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備, 8.14ton, 10km		式	67,000		歩A・単A
S42023	*** S単 - 91号 *** 引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 低圧, 動力引込用, -, 10m		箇所	183,224		歩A・単A
S42024	*** S単 - 92号 *** 支線取付工 支線取付工 低圧, 巻付ゲリッパ 取付, ｽﾀﾝ-ﾌﾞｯｸ(ｼｯﾄﾞ 付), 3号 700×350, 1.07, 0.70, 0.91		本	64,368		歩A・単A
S42028	*** S単 - 93号 *** 接地設置工 接地設置工 .D種接地, 土工有, 0.0		極	17,056		歩A・単A
S42034	*** S単 - 94号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 引込開閉器盤, 低圧配電盤, 受電盤, 無		面	152,796		歩A・単A
S42034	*** S単 - 95号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 分電盤, 低圧配電盤, 分岐盤, 無		面	152,796		歩A・単A
S42034	*** S単 - 96号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 非常用発電機, 低圧配電盤, 分岐盤, 無		面	152,796		歩A・単A
S42034	*** S単 - 97号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 引込開閉器盤, その他, その他, 無		面	76,398		歩A・単A
S42034	*** S単 - 98号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 分電盤, その他, その他, 無		面	76,398		歩A・単A
S42034	*** S単 - 99号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 非常用発電機, その他, その他, 無		面	76,398		歩A・単A
S42100	*** S単 - 100号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	3,520		歩A・単A
S42100	*** S単 - 101号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	5,782		歩A・単A
S42100	*** S単 - 102号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	6,033		歩A・単A
S42100	*** S単 - 103号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	9,075		歩A・単A
S42100	*** S単 - 104号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	1,007		歩A・単A
S42100	*** S単 - 105号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	1,032		歩A・単A
S42100	*** S単 - 106号 *** 電線管敷設工					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.50,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-107号 ***		m	1,088		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 硬質ビニル管,-.16,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-108号 ***		m	1,680		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 硬質ビニル管,-.16,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-109号 ***		m	1,536		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-110号 ***		m	743		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-111号 ***		m	933		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単-112号 ***		m	1,160		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-113号 ***		m	456		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-114号 ***		m	1,754		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,3心,2mm2,屋外・屋内 *** S単-115号 ***		m	2,703		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-116号 ***		m	1,773		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-117号 ***		m	1,853		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-118号 ***		m	1,963		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内 *** S単-119号 ***		m	2,417		歩A・単A
S42105	架空配線工 架空配線工 メッセンジャー付ケーブル,,3心,,,,,38mm2以下,,0.00 *** S単-120号 ***		径間	62,418		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 SUS製プルボックス,その他,400×400×200mm,0.00 *** S単-121号 ***		個	51,132		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 SUS製プルボックス,その他,300×300×200mm,0.00 *** S単-122号 ***		個	35,706		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ホリ刃フレンド *** S単-123号 ***		m	294		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 地中埋設標識,コンクリート製 *** S単-124号 ***		個	13,253		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) VVR,2心,5.5mm2,管内配線,20mm以下 *** S単-125号 ***		m	1,857		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) VVR,3心,5.5mm2,管内配線,20mm以下 *** S単-126号 ***		m	1,969		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外)					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CV,4心,3.5mm2,管内配線,20mm以下 *** S単 - 127号 ***		m	1,934		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) CV,2心,3.5mm2,管内配線,20mm以下 *** S単 - 128号 ***		m	1,773		歩A・単A
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い,清掃・水洗い,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし *** S単 - 129号 ***		m <sup>2</sup>	175		歩A・単A
	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 素地調整,3種ケレンA,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし *** S単 - 130号 ***		m <sup>2</sup>	2,343		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	22,180		歩A・単A
	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作)					
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 2号 ***		式	89,984		歩A・単A
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 3号 ***		式	44,313		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 4号 ***		式	8,695		歩A・単A
	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 5号 ***		式	24,462		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 6号 ***		式	57,210		歩A・単A
	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 7号 ***		式	35,358		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13% *** X単 - 8号 ***		式	30,553		歩A・単A
	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13% *** X単 - 9号 ***		式	12,975		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13% *** X単 - 10号 ***		式	347,426		歩A・単A
	X40003 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,727.1 *** X単 - 11号 ***		基	442,104		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,436.5 *** X単 - 12号 ***		基	238,056		歩A・単A
	X40003 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,2647.5 *** X単 - 13号 ***		基	568,152		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,, *** X単 - 14号 ***		式	57,153		歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,, *** X単 - 15号 ***		式	19,295		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,, *** X単 - 16号 ***		式	5,523		歩A・単A
	X40007 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,, *** X単 - 16号 ***		式	15,537		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分木工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40007	*** X単 - 17号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...		式	36,337		歩A・単A
X40007	*** X単 - 18号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6...		式	15,395		歩A・単A
X40011	*** X単 - 19号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...		式	31,751		歩A・単A
X40011	*** X単 - 20号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...		式	3,216		歩A・単A
X40011	*** X単 - 21号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...		式	3,068		歩A・単A
X40011	*** X単 - 22号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...		式	8,632		歩A・単A
X40011	*** X単 - 23号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...		式	20,187		歩A・単A
X40011	*** X単 - 24号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...		式	2,566		歩A・単A
X40014	*** X単 - 25号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	354,557		歩A・単A
X40014	*** X単 - 26号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	173,722		歩A・単A
X40014	*** X単 - 27号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	109,699		歩A・単A
X40014	*** X単 - 28号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	147,514		歩A・単A
X40014	*** X単 - 29号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	269,942		歩A・単A
X40014	*** X単 - 30号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	155,938		歩A・単A
X40014	*** X単 - 31号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	265,262		歩A・単A
X40014	*** X単 - 32号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	142,834		歩A・単A
X40014	*** X単 - 33号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	340,891		歩A・単A
X40015	*** X単 - 34号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	249,667		歩A・単A
X40015	*** X単 - 35号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	121,605		歩A・単A
X40015	*** X単 - 36号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	77,247		歩A・単A
X40015	*** X単 - 37号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	103,874		歩A・単A
X40015	*** X単 - 38号 *** 工場管理費					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分木工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 39号 ***		式	190,084		歩A・単A
	工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 40号 ***		式	109,157		歩A・単A
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 41号 ***		式	176,842		歩A・単A
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 42号 ***		式	16,178		歩A・単A
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 43号 ***		式	95,223		歩A・単A
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 44号 ***		式	9,712		歩A・単A
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 45号 ***		式	227,261		歩A・単A
	工場管理費 鋼製付属設備,,25% *** X単 - 46号 ***		式	87,483		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 47号 ***		式	53,184		歩A・単A
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単 - 48号 ***		式	23,163		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 49号 ***		式	16,455		歩A・単A
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 50号 ***		式	22,127		歩A・単A
X40016	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS) *** X単 - 51号 ***		式	40,491		歩A・単A
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り *** X単 - 52号 ***		式	20,792		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5% *** X単 - 53号 ***		式	14,067		歩A・単A
	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5% *** X単 - 54号 ***		式	4,629		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5% *** X単 - 55号 ***		式	1,204		歩A・単A
	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1% *** X単 - 56号 ***		式	5,324		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5% *** X単 - 57号 ***		式	4,167		歩A・単A
	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5% *** X単 - 58号 ***		式	26,764		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有 *** X単 - 59号 ***		式	98,468		歩A・単A
	据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有		式	32,403		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41004	*** X単 - 60号 *** 鋼製付属設備据付工 新田分水工防護柵 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,727.1		基	145,821		歩A・単A
X41004	*** X単 - 61号 *** 鋼製付属設備据付工 新田分水工管理階段 階段・螺旋階段,0.4 x 5.0,0.00,1基,1.00,,436.5		基	108,767		歩A・単A
X41004	*** X単 - 62号 *** 鋼製付属設備据付工 9号サイホンスクリーン スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,9号サイホンスクリーン,,764.8		基	113,176		歩A・単A
X41004	*** X単 - 63号 *** 鋼製付属設備据付工 鹿島沢スクリーン スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,鹿島沢スクリーン,,1893.1		基	164,620		歩A・単A
X41005	*** X単 - 64号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	7,070		歩A・単A
X41006	*** X単 - 65号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	643,587		歩A・単A
X41006	*** X単 - 66号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	211,644		歩A・単A
X41006	*** X単 - 67号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	1,965,622		歩A・単A
X41006	*** X単 - 68号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	358,262		歩A・単A
X41006	*** X単 - 69号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	346,147		歩A・単A
X41006	*** X単 - 70号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%		式	839,778		歩A・単A
T00004	*** T単 - 1号 *** 鋼製付属設備撤去工 新田分水工防護柵		式	72,910		歩A・単A
T00005	*** T単 - 2号 *** 鋼製付属設備撤去工 新田分水工管理階段		式	54,383		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 9号サイホンスクリーン 撤去工		式	425,850		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** 鹿島沢トンネル入口部スクリーン 撤去工		式	398,718		歩A・単A
T00013	*** T単 - 5号 *** 幹線ゲート設備 撤去工		門	1,375,910		歩A・単A
T00014	*** T単 - 6号 *** 分水ゲート設備 撤去工		門	336,549		歩A・単A
T00015	*** T単 - 7号 *** 放流ゲート設備 撤去工		門	440,436		歩A・単A
T00016	*** T単 - 8号 *** 制水ゲート設備 撤去工		門	1,012,767		歩A・単A
T00017	*** T単 - 9号 *** 新田分水工 場内設備整備工 外灯撤去		箇所	249,084		歩A・単A
T00018	*** T単 - 10号 *** 新田分水工 場内設備整備工 外灯設置		箇所	529,596		歩A・単A



事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32204				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	150	150	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G22,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27477				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P27477	厚鋼電線管用ノーマルバンド G22	1.000	個	429	429	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合計				429	算出数量 1.000 各単位
	単価				429	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G28,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27478				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P27478	厚鋼電線管用ノーマルバンド G28	1.000	個	649	649	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合計				649	算出数量 1.000 各単位
	単価				649	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G36,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27479				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P27479	厚鋼電線管用ノーマルバンド G36	1.000	個	1,034	1,034	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合計				1,034	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,034	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G42,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27480				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
P27480	厚鋼電線管用ノーマルバンド G42	1.000	個	1,390	1,390	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合計				1,390	算出数量 1.000 各単位

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,390	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	厚鋼電線管用ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	厚鋼電線管用ノーマルバンド G54, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27481				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P27481	厚鋼電線管用ノーマルバンド G54	1.000	個	2,340	2,340	
	合 計				2,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,340	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド 16mm, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27487				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P27487	硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド 16mm	1.000	個	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P27051				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	1.000	m	191	191	
	合 計				191	算出数量 1.000 各単位
	単 価				191	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	CVケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 4心,3.5m2, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96003	CVケーブル 4心,3.5m2	1.000	m	352	352	
	合 計				352	算出数量 1.000 各単位
	単 価				352	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ G28, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96006	エントランスキャップ G28	1.000	個	1,775	1,775	
	合計				1,775	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,775	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ G36,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	エントランスキャップ G36	1.000	個	2,615	2,615	
	合計				2,615	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,615	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-312,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	自在バンド IBT-312	1.000	個	827	827	
	合計				827	算出数量 1.000 各単位
	単価				827	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP30,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	ベルマウス FEP30	1.000	個	498	498	
	合計				498	算出数量 1.000 各単位
	単価				498	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP40,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ベルマウス FEP40	1.000	個	516	516	
	合計				516	算出数量 1.000 各単位
	単価				516	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ベルマウス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルマウス FEP50,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ベルマウス FEP50	1.000	個	533	533	
	合計				533	算出数量 1.000 各単位
	単価				533	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	異種管接続材 異種管接続材 FEP30		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	異種管接続材 FEP30	1.000	個	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	異種管接続材 異種管接続材 FEP40		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	異種管接続材 FEP40	1.000	個	5,355	5,355	
	合計				5,355	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,355	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	エフレックスランブ エフレックスランブ FEP50		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	エフレックスランブ FEP50	1.000	個	3,920	3,920	
	合計				3,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,920	
	*** S単 - 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	36,450	36,450	
	合計				36,450	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		36,450	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フアレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フアレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01084	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	50,500	50,500	
	合計				50,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		50,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管,なし		掛㎡		100,000	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	6.900	人	32,946	227,327	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.290		378,731	109,832	
	合計				488,563	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,886	
	*** S単 - 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,212	1,212,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,886	86,669	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,358	67,738	
F08063	ハックル[加-ラ型-クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	16,300	53,953	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,170	99,093	
	合計				1,688,513	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,689	
	*** S単 - 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合計				7,570	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,570	
	*** S単 - 24号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm~7mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	639	639	算出数量 1.000 kg
	合計				639	
	単価		kg		639	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 25号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06272		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 6mm×32~75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	1.000	kg	1,024	1,024	算出数量 1.000 kg
	合計				1,024	
	単価		kg		1,024	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 26号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 80mm×40mm×5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96018	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm	1.000	kg	1,112	1,112	算出数量 1.000 kg
	合計				1,112	
	単価		kg		1,112	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 27号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 ( 新田分土工 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	一般構造用圧延鋼板 ( 厚板 ) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スチールスクラップ 鋼板、 $\Delta$ レ -H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01072 SS400 厚さ8mm~11mm 1500 . . 鋼板、スチールスクラップ 鋼板 $\Delta$ レ-H 1 12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 ( 厚板 ) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 28号 ***					
S40001	SGP管 SGP管 25A,鋼管, $\Delta$ レ-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96008 25A 鋼管 $\Delta$ レ-H 1 10.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	SGP管 25A	1.000	kg	421	421	
	合計				421	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		421	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 29号 ***					
S40001	SGP管 SGP管 40A,鋼管, $\Delta$ レ-H 1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K96007 40A 鋼管 $\Delta$ レ-H 1 10.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	SGP管 40A	1.000	kg	399	399	
	合計				399	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		399	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 30号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 ( 厚板 ) 一般構造用圧延鋼板 ( 厚板 ) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,鋼板、スチールスクラップ 鋼板, $\Delta$ レ -H 1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01073 SS400 厚さ12mm~25mm 1500 . . 鋼板、スチールスクラップ 鋼板 $\Delta$ レ-H 1 12.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01073	一般構造用圧延鋼板 ( 厚板 ) SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
S40001	編鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	編鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm、鋼板、ステンレス鋼 鋼板、A <sub>1</sub> -H 1,12					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K15112				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	鋼板、ステンレス鋼 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A <sub>1</sub> -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	編鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	155	155	算出数量 1.000 kg
	合計				155	
	単価		kg		155	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 32号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 150mm×12-15mm、形鋼、平鋼、A <sub>1</sub> -H 1,10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01146				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400 150mm×12-15mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	A <sub>1</sub> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01146	一般構造用等辺山形鋼 SS400 150mm×12-15mm	1.000	kg	142	142	算出数量 1.000 kg
	合計				142	
	単価		kg		142	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 33号 ***					
S40001	一般構造用不等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 125mm×75mm×7-13mm、形鋼、平鋼、A <sub>1</sub> -H 1,10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01173				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400 125mm×75mm×7-13mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	A <sub>1</sub> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01173	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 125mm×75mm×7-13mm	1.000	kg	154	154	算出数量 1.000 kg
	合計				154	
	単価		kg		154	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 34号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000、鋼板、ステンレス鋼 鋼板、A <sub>1</sub> -H 1,12					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01071				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	鋼板、ステンレス鋼 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	A <sub>1</sub> -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	198	198	算出数量 1.000 kg
	合計				198	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		kg		198	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 35号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 6mm×50～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg	138	138	
	合 計				138	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		138	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 36号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 40mm×5mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01134	一般構造用等辺山形鋼 SS400 40mm×5mm	1.000	kg	126	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		126	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 37号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼,㏒'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01192		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 100mm×50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	㏒'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	123	123	
	合 計				123	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 38号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×90mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼、ｽﾃﾝﾚｽ新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 12mm×90mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ｽﾃﾝﾚｽ新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96016	ステンレス平鋼 SUS304 150mm×16mm	1.000	kg	1,030	1,030	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分木工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,030	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		1,030	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 39号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 径24mm以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	903	903	
	合計				903	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		903	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 40号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼管		kg		1,000	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP Sch20 20A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304TP Sch20 20A		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼管				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14065	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP Sch20 20A	1.000	kg	1,074	1,074	
	合計				1,074	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		1,074	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 41号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38-75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06274		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 12mm×38-75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06274	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38-75mm	1.000	kg	1,027	1,027	
	合計				1,027	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		1,027	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 42号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm-14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 厚さ10mm-14mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	834	834	
	合計				834	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		834	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 43号 ***					
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 90mm×12mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 90mm×12mm				
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96017	ステンレス平鋼 SUS304 90mm×12mm	1.000	kg	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,030	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 44号 ***					
S40006	スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) 2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭載型、1本吊り		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)規格	2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭				
K96001	スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) 2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭載型、1本吊り	1.000	台	6,033,000	6,033,000	
	合計				6,033,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,033,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S40006	スピンドル(ネジ加工部) スピンドル(ネジ加工部) 径90mm SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K22007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)規格	径90mm SUS304				
K22007	スピンドル(ネジ加工部) 径90mm SUS304	1.000	m	188,000	188,000	
	合計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				188,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S40006	スピンドルカバー スピンドルカバー SUS、90用		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード	K96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)規格	SUS、90用				
K96002	スピンドルカバー SUS、90用	1.000	m	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S40006	吊りピン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吊りピン SUS304N2、 56			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 SUS304N2、 56		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	吊りピン SUS304N2、 56	1.000	個	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
*** S単 - 48号 ***						
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26102 巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26102	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 20kN	1.000	台	1,010,000	1,010,000	
	合計				1,010,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,010,000	
*** S単 - 49号 ***						
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26222 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	m	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,800	
*** S単 - 50号 ***						
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26312 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	個	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
*** S単 - 51号 ***						
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K26021 巻上能力 20kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26021	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 20kN	1.000	台	3,650,000	3,650,000	
	合計				3,650,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,650,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26022 巻上能力 30kN		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26022	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	
	合 計				3,860,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,860,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26223 単動30kN用 連動50kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K26313 単動30kN用 連動50kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	
	合 計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,200	
	*** S単 - 55号 ***					
S40006	引込開閉器盤 引込開閉器盤		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	引込開閉器盤	1.000	面	455,000	455,000	
	合 計				455,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				455,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S40006	非常用発電機 非常用発電機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96014	非常用発電機	1.000	台	10,500,000	10,500,000	
	合計				10,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S40006	分電盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	分電盤	1.000	面	453,000	453,000	
	合計				453,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				453,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S40013	エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エルボ SGP、90°、ショート、40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 SGP、90°、ショート、40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	エルボ SGP、90°、ショート、40A	1.000	個	430	430	
	合計				430	算出数量 1.000 各単位
	単価				430	
	*** S単 - 59号 ***					
S40013	エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エルボ SGP、90°、ショート、25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 SGP、90°、ショート、25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	エルボ SGP、90°、ショート、25A	1.000	個	412	412	
	合計				412	算出数量 1.000 各単位
	単価				412	
	*** S単 - 60号 ***					
S40013	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-12N			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 レジンカプセル、R-12N		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-12N	1.000	本	236	236	
	合計				236	算出数量 1.000 各単位
	単価				236	
	*** S単 - 61号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 62号 ***					
S40013	旗蝶番 旗蝶番		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	旗蝶番	1.000	個	1,210	1,210	
	合計				1,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,210	
	*** S単 - 63号 ***					
S40013	南京錠 南京錠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	南京錠	1.000	個	1,025	1,025	
	合計				1,025	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,025	
	*** S単 - 64号 ***					
S40013	ケミカルアンカー ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96012 レジンカプセル、R-16N		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N	1.000	本	401	401	
	合計				401	算出数量 1.000 各単位
	単価				401	
	*** S単 - 65号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(4方水密)、扉体、3.2.0.00、1門		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 3.2 0.00 1.00 - - 1門 1.00 幹線ゲート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	18.940	人	31,200	590,928	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				590,928	算出数量 1.000 門
	単価		門		590,928	
	*** S単 - 66号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,11.2,0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	11.2				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称	幹線ゲート				
R03001	製作工	9.280	人	31,200	289,536	
	合計				289,536	算出数量 1.000 門
	単価		門		289,536	
	*** S単 - 67号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,0.6,0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	0.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	5.860	人	31,200	182,832	
	合計				182,832	算出数量 1.000 門
	単価		門		182,832	
	*** S単 - 68号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,1.0,0.00, 1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	1.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	7.880	人	31,200	245,856	
	合計				245,856	算出数量 1.000 門
	単価		門		245,856	
	*** S単 - 69号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体,,2.3.0.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	2.3				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	14.420	人	31,200	449,904	
	合計				449,904	算出数量 1.000 門
	単価		門		449,904	
	*** S単 - 70号 ***					
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,9.6.0.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	戸当り		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量	9.6				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	8.330	人	31,200	259,896	
	合計				259,896	算出数量 1.000 門
	単価		門		259,896	
	*** S単 - 71号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,3.24,3.0m~12.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	スライドゲート		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)詳細区分	(4方水密),SUS製		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	3.240				
	6)設計水深	3.0m~12.0m				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06224				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06028				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	12.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シープ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	240.000	kg	639	153,360	
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	378.000	kg	1,118	422,604	
K06028	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm~40mm	69.000	kg	856	59,064	
	合計				635,028	算出数量 1,000 門
	単価		門		635,028	
	*** S単 - 72号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1, 3.0m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(4方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	1.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06222				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06024				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	67.000	kg	639	42,813	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	106.000	kg	1,112	117,872	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	19.000	kg	629	11,951	
	合計				172,636	算出数量 1,000 門
	単価		門		172,636	
	*** S単 - 73号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2, 25.3.0m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(4方水密),SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2.250				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06222				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06024				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス鋼板				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分土工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	12.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	157.000	kg	639	100,323	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	247.000	kg	1,112	274,664	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	45.000	kg	639	28,755	
	合計				403,742	算出数量 1.000 門
	単 価		門		403,742	
	*** S単 - 74号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門...スライドゲート,25m未満,11.2,3.0~12.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)形式区分(2)	スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	11.200				
	7)設計水深	3.0~12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K01251				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	15)詳細(2)	-				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01251	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=100mm	47.000	kg	124	5,828	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	421.000	kg	750	315,750	
	合計				321,578	算出数量 1.000 門
	単 価		門		321,578	
	*** S単 - 75号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門...スライドゲート,25m未満,9.6,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)形式区分(2)	スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	9.600				
	7)設計水深	3.0m未満				
	8)鋼材コード(SS材)	K01251				
	9)材料(割増区分)(1)	形鋼、平鋼				
	10)詳細(1)	-				
	11)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	12)材料割増率(%) (1)	10.000				
	13)鋼材コード(SUS材)	K06025				
	14)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	15)詳細(2)	-				
	16)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	17)材料割増率(%) (2)	12.000				
K01251	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H=100mm	37.000	kg	124	4,588	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	336.000	kg	750	252,000	
	合計				256,588	算出数量 1.000 門
	単 価		門		256,588	

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分土工)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 76号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K33023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 77号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K33021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
*** S単 - 78号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
*** S単 - 79号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,358	
*** S単 - 80号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,764	
	*** S単 - 81号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)新田分水工 ゲート設備		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲ-構造ロ-ラ-トスライドゲ-ト,...7.13[各単位],36km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 7.130[各単位] 36.000km 小形水門 プレートゲ-構造ロ-ラ-トスライドゲ-ト				深夜時間:0.0 週休:月単位
K79213	輸送費	1.000	式	217,000	217,000	
	合 計				217,000	算出数量 1.000 式
	単 価				217,000	
	*** S単 - 82号 ***					
S41002	輸送費(鋼製付属)スクリーン輸送費 工場 鹿島沢		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,...2.648[各単位],36km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	鋼製付属設備 2.648[各単位] 36.000km				深夜時間:0.0 週休:月単位
K79213	輸送費	1.000	式	84,000	84,000	
	合 計				84,000	算出数量 1.000 式
	単 価				84,000	
	*** S単 - 83号 ***					
S41009	水門設備据付工(新田分水工 幹線ゲート)		門		1,000	門 歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,..スライドゲート(4方水密),..3.24,0.00,電動式開閉装置, 4門,0.90,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 3.24 0.00 電動式開閉装置 4門 0.90				深夜時間:0.0 週休:月単位
R03002	据付工	14.260	人	30,906	440,720	
R01003	普通作業員	3.570	人	23,358	83,388	
	合 計				524,108	算出数量 1.000 門
	単 価		門		524,108	
	*** S単 - 84号 ***					
S41009	水門設備据付工(新田分水工 制水ゲート)		門		1,000	門 歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,..スライドゲート(4方水密),..2.25,0.00,電動式開閉装置, 4門,0.90,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 2.25 0.00 電動式開閉装置				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)据付数	4 門				
	12)補正係数(K n)	0.90				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	11.770	人	30,906	363,764	
R01003	普通作業員	2.940	人	23,358	68,673	
	合計				432,437	算出数量 1.000 門
	単 価		門		432,437	
	*** S単 - 85号 ***					
S41009	水門設備据付工(新田分水工 分水ゲート)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.64,5.31,,4門,0.90,戸当り既設利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.64		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	5.31		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	4 門				
	12)補正係数(K n)	0.90				
	13)水門扉形式及び名称	戸当り既設利用				
R03002	据付工	3.820	人	30,906	118,061	
R01003	普通作業員	0.960	人	23,358	22,424	
	合計				140,485	算出数量 1.000 門
	単 価		門		140,485	
	*** S単 - 86号 ***					
S41009	水門設備据付工(新田分水工 放流ゲート)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,1.00,6.59,,4門,0.90,戸当り既設利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	6.59		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	4 門				
	12)補正係数(K n)	0.90				
	13)水門扉形式及び名称	戸当り既設利用				
R03002	据付工	4.740	人	30,906	146,494	
R01003	普通作業員	1.190	人	23,358	27,796	
	合計				174,290	算出数量 1.000 門
	単 価		門		174,290	
	*** S単 - 87号 ***					
S41017	塗装費(水門設備)現場 ステッキ		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)現場接合部 I球 杉樹脂系,淡彩系,開放部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	I球 杉樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	淡彩系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	開放部		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78354	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	18.000	kg	1,740	31,320	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.600	kg	748	1,197	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	17.000	kg	1,740	29,580	

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.500	kg	748	1,122	
R01053	橋りょう塗装工	14.000	人	38,658	541,212	
Y00004	諸雑費	0.050		541,212	27,061	
	合計				744,430	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,444	
	*** S単 - 88号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)		門		1,000	歩A 当たり算出
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 1.5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コンクリート打設量(m3)	1.5m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	4.350	人	33,558	145,977	
R01003	普通作業員	1.870	人	23,358	43,679	
	合計				189,656	算出数量 1.000 門
	単価				189,656	
	*** S単 - 89号 ***					
S41021	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備)		門		1,000	歩A 当たり算出
	二次コンクリート及び型枠施工工数(小形水門設備) 0.4m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)コンクリート打設量(m3)	0.4m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.840	人	33,558	95,305	
R01003	普通作業員	1.220	人	23,358	28,497	
	合計				123,802	算出数量 1.000 門
	単価				123,802	
	*** S単 - 90号 ***					
S41040	輸送費(修繕工事)鹿島沢 大曲機場		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,8.14ton,10km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)対象要素(x)の数量	8.140ton				
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 式
	単価				67,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高低圧区分	低圧		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)装柱区分	動力引込用				
	3)型区分	-				
	4)電柱規格(m)	10m				
	5)1箇所当りの諸資材率	0.25				
	6)1箇所当りの電工労務(人)	1.80				
	7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	3.00				
P27605	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	49,100	49,100	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸資材	0.250		49,100	12,275	
R01013	電工	1.800	人	28,764	51,775	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	
	合計				183,224	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		183,224	
	*** S単 - 92号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 低圧巻付ケーブル取付,ステップブロック(ロッド付),3号 700×350,1.07,0.70, 0.91					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)設備区分	低圧				
	2)取付区分	巻付ケーブル取付				
	3)支線区分	ステップブロック(ロッド付)				
	4)規格区分	3号 700×350				
	5)その他の場合の支線基礎材単価選択					
	6)1本当りの諸資材率	1.07				
	7)1本当りの電工労務	0.70				
	8)1本当りの普通作業員労務	0.91				
P27682	ステップブロック(ロッド付) N○3 長700mm 幅350mm 厚90mm	1.000	組	11,100	11,100	
Y00005	諸資材	1.070		11,100	11,877	
R01013	電工	0.700	人	28,764	20,135	
R01003	普通作業員	0.910	人	23,358	21,256	
	合計				64,368	算出数量 1.000 本
	単価		本		64,368	
	*** S単 - 93号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 .D種接地,土工有,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)接地区分	D種接地				
	2)施工条件	土工有				
	3)補助棒の本数	0.0				
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	28,764	7,191	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,358	8,175	
	合計				17,056	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,056	
	*** S単 - 94号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 引込開閉器盤,低圧配電盤,受電盤,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)盤区分	低圧配電盤				
	2)盤名称	受電盤				
	3)1面当りの技術者労務	0.00				
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文	引込開閉器盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R01013	電工	3.000	人	28,764	86,292	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				152,796	算出数量 1.000 面
	単価		面		152,796	
	*** S単 - 95号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤, 低圧配電盤, 分岐盤, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 盤名称	分岐盤		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00				
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文	分電盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R01013	電工	3.000	人	28,764	86,292	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	
	合計				152,796	算出数量 1.000 面
	単価		面		152,796	
	*** S単 - 96号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 非常用発電機, 低圧配電盤, 分岐盤, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	低圧配電盤		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 盤名称	分岐盤		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00				
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文	非常用発電機				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R01013	電工	3.000	人	28,764	86,292	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	
	合計				152,796	算出数量 1.000 面
	単価		面		152,796	
	*** S単 - 97号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 引込開閉器盤, その他, その他, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	その他		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 盤名称	その他		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 1面当りの技術者労務	0.25				
	4) 1面当りの電工労務	1.50				
	5) 1面当りの普通作業員労務	1.00				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文	引込開閉器盤				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	39,576	9,894	
R01013	電工	1.500	人	28,764	43,146	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				76,398	算出数量 1.000 面
	単価		面		76,398	
	*** S単 - 98号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分木工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42034	配電盤据付工		面		1.000	面 歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤,その他,その他,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)盤区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務	0.25		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)1面当りの電工労務	1.50				
	5)1面当りの普通作業員労務	1.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文	分電盤				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	39,576	9,894	
R01013	電工	1.500	人	28,764	43,146	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				76,398	算出数量 1.000 面
	単 価		面		76,398	
	*** S単 - 99号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000	面 歩A 当たり算出
	配電盤据付工 非常用発電機,その他,その他,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)盤名称	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1面当りの技術者労務	0.25		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)1面当りの電工労務	1.50				
	5)1面当りの普通作業員労務	1.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文	非常用発電機				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	39,576	9,894	
R01013	電工	1.500	人	28,764	43,146	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				76,398	算出数量 1.000 面
	単 価		面		76,398	
	*** S単 - 100号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	m 歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	10.000	人	28,764	287,640	
	合計				352,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,520	
	*** S単 - 101号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	m 歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0.00 0.00 無 無 無				
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	28,764	488,988	
	合計				578,150	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,782	
	*** S単 - 102号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 36 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0.00 0.00 無 無 無				
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,640	99,372	
Y00005	諸資材	0.150		99,372	14,906	
R01013	電工	17.000	人	28,764	488,988	
	合計				603,266	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,033	
	*** S単 - 103号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 54 屋外・屋内(露出)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0.00 0.00 無 無 無				
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	6,000	163,800	
Y00005	諸資材	0.150		163,800	24,570	
R01013	電工	25.000	人	28,764	719,100	
	合計				907,470	算出数量 100.000 m
	単価		m		9,075	
	*** S単 - 104号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	28,764	74,786	
	合計				100,686	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,007	
	*** S単 - 105号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.40,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	40		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	2.600	人	28,764	74,786	
	合計				103,186	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,032	
	*** S単 - 106号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-.50,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	50		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	100.000	m	340	34,000	
R01013	電工	2.600	人	28,764	74,786	
	合計				108,786	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,088	
	*** S単 - 107号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 硬質ビニル管、-、16、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	硬質ビニル管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(mm)	16				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管(V E ) 16mm 長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				167,977	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,680	
	*** S単 - 108号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 硬質ビニル管、-、16、地中(構内)、0.00、0.00、無、無、無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	硬質ビニル管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)細別規格	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	16		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27429	硬質ビニル電線管(V E ) 16mm 長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.000	人	28,764	143,820	
	合計				153,595	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,536	
	*** S単 - 109号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、24、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	金属可とう電線管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	24		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				74,300	算出数量 100.000 m
	単価		m		743	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 110号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				週休:月単位
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				93,300	算出数量 100.000 m
	単価		m		933	
*** S単 - 111号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				週休:月単位
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	38				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 38mm	100.000	m	1,160	116,000	
R01013	電工	0.000	人	28,764	0	
	合計				116,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,160	
*** S単 - 112号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				週休:月単位
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	111	11,100	
R01013	電工	1.200	人	28,764	34,517	
	合計				45,617	算出数量 100.000 m
	単価		m		456	
*** S単 - 113号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,3心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積2.0	100.000	m	172	17,200	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				175,402	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,754	
	*** S単 - 114号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,3心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積2.0	100.000	m	172	17,200	
R01013	電工	8.800	人	28,764	253,123	
	合計				270,323	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,703	
	*** S単 - 115号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				177,302	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,773	
	*** S単 - 116号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	271	27,100	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				185,302	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,853	
	*** S単 - 117号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	381	38,100	
	3心 断面積5.5					
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				196,302	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,963	
	*** S単 - 118号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	835	83,500	
	3心 断面積14					
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				241,702	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,417	
	*** S単 - 119号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 メッセンジャー付ケーブル,3心,,,38mm2以下,,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル区分	電力ケーブル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	メッセンジャー付ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)心数	3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)公称断面積	38mm2以下				
	10)その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11)その他の場合の補助文					
R01013	電工	2.170	人	28,764	62,418	
	合計				62,418	算出数量 1.000 径間
	単価		径間		62,418	
	*** S単 - 120号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS製プルボックス,その他,400×400×200mm,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	400×400×200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96004		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合の1個当り電工労務(人)	0.00				
	5)その他の場合の補助文	SUS製プルボックス				
P96004	プルボックス(SUS製)	1.000	個	36,750	36,750	
	400mm×400mm×200mm					
R01013	電工	0.500	人	28,764	14,382	
	合計				51,132	算出数量 1.000 個
	単価		個		51,132	
	*** S単 - 121号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42109	ボックス類取付工		個		1.000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS製プルボックス,その他,300×300×200mm,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 300×300×200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	P96005 0.00 SUS製プルボックス		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	プルボックス(SUS製) 300mm×300mm×200mm	1.000	個	24,200	24,200	
R01013	電工	0.400	人	28,764	11,506	
	合計				35,706	算出数量 1.000 個
	単価		個		35,706	
	*** S単 - 122号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φ リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm,50m巻,2倍φ リフレクタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレクタ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	28,764	11,506	
	合計				29,406	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		294	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 123号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		個		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φ リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)材料区分	地中埋設標 コンクリート製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	地中埋設標 コンクリート製	100.000	本	7,500	750,000	
R01013	電工	20.000	人	28,764	575,280	
	合計				1,325,280	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		13,253	
Y00001	地中埋設標					
	*** S単 - 124号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) VVR,2心,5.5mm2,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 VVR,2心,5.5mm2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	VVRケーブル 2心,5.5mm2	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				185,702	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,857	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 125号 ***						
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) VVR,3心,5.5mm2,管内配線,20mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)ケーブル種別	P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業種別	管内配線				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)補助文	VVR,3心,5.5mm2				
P96002	VVRケーブル					
	3心,5.5m2	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工					
		5.500	人	28,764	158,202	
	合計				196,902	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,969	
*** S単 - 126号 ***						
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CV,4心,3.5mm2,管内配線,20mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)ケーブル種別	P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業種別	管内配線				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)補助文	CV,4心,3.5mm2				
P96003	CVケーブル					
	4心,3.5m2	100.000	m	352	35,200	
R01013	電工					
		5.500	人	28,764	158,202	
	合計				193,402	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,934	
*** S単 - 127号 ***						
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CV,2心,3.5mm2,管内配線,20mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)ケーブル種別	P27051				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)作業種別	管内配線				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)補助文	CV,2心,3.5mm2				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工					
		5.500	人	28,764	158,202	
	合計				177,302	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,773	
*** S単 - 128号 ***						
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い,清掃・水洗い,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)区分	清掃・水洗い				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格・仕様区分	清掃・水洗い				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分	一般鋼橋				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)箱桁構造の密閉部(K1)	補正しない				
	5)作業制約区分	昼 制約なし				
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装					
	清掃水洗い 機労 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	175.30	175	
	合計				175	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		175	
*** S単 - 129号 ***						
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分木工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 素地調整, 3種ケレンA, 一般鋼橋, 補正しない, 昼 制約なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分	素地調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格・仕様区分	3種ケレンA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	一般鋼橋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)箱桁構造の密閉部(K1)	補正しない				
	5)作業制約区分	昼 制約なし				
A78207	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 機労材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	2,343	2,343	
	合計				2,343	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,343	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m3		22,180	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分木工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	635,028.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	57,153.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	692,181	89,984	
	合計				89,984	算出数量 1.000 式
	単価		式		89,984	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	321,578.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	19,295.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	340,873	44,313	
	合計				44,313	算出数量 1.000 式
	単価		式		44,313	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	61,362.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	5,523.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	66,885	8,695	
	合計				8,695	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,695	
*** X単 - 4号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	172,636.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	15,537.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	188,173	24,462	
	合計				24,462	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,462	
*** X単 - 5号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	403,742.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	36,337.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	440,079	57,210	
	合計				57,210	算出数量 1.000 式
	単価		式		57,210	
	*** X単 - 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	256,588.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	15,395.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	271,983	35,358	
	合計				35,358	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,358	
	*** X単 - 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	235,025.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	235,025	30,553	
	合計				30,553	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,553	
	*** X単 - 8号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	99,807.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	99,807	12,975	
	合計				12,975	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,975	
	*** X単 - 9号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	2,672,504.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,672,504	347,426	
	合計				347,426	算出数量 1.000 式
	単価		式		347,426	
	*** X単 - 10号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1.00,1基,1.00,,727.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	1.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	727.100				
R03001	製作工	14.170	人	31,200	442,104	
	合計				442,104	算出数量 1.000 基
	単価		基		442,104	
	*** X単 - 11号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 階段・螺旋階段,0.4 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,436.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	階段・螺旋階段		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.4 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	436.500				
R03001	製作工	7.630	人	31,200	238,056	
	合計				238,056	算出数量 1.000 基
	単価		基		238,056	
	*** X単 - 12号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,2647.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.2 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	2,647.500				
R03001	製作工	18.210	人	31,200	568,152	
	合計				568,152	算出数量 1.000 基
	単価		基		568,152	
	*** X単 - 13号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	635,028.000				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79431	副部材費	0.090	式	635,028	57,153	
	合計				57,153	算出数量 1.000 式
	単価		式		57,153	
	*** X単 - 14号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	321,578.000				
K79431	副部材費	0.060	式	321,578	19,295	
	合計				19,295	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,295	
	*** X単 - 15号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	61,362.000				
K79431	副部材費	0.090	式	61,362	5,523	
	合計				5,523	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,523	
	*** X単 - 16号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	172,636.000				
K79431	副部材費	0.090	式	172,636	15,537	
	合計				15,537	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,537	
	*** X単 - 17号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	403,742.000				
K79431	副部材費	0.090	式	403,742	36,337	
	合計				36,337	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,337	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 18号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	256,588.000				
K79431	副部材費		0.060	式	256,588	15,395
	合計					15,395 算出数量 1.000 式
	単価			式		15,395
	*** X単 - 19号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	扉体(SUS)				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	635,028.000				
K79451	部品費		0.050	式	635,028	31,751
	合計					31,751 算出数量 1.000 式
	単価			式		31,751
	*** X単 - 20号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	戸当り				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	321,578.000				
K79451	部品費		0.010	式	321,578	3,216
	合計					3,216 算出数量 1.000 式
	単価			式		3,216
	*** X単 - 21号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作区分	扉体(SUS)				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	61,362.000				
K79451	部品費		0.050	式	61,362	3,068
	合計					3,068 算出数量 1.000 式
	単価			式		3,068
	*** X単 - 22号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	172,636.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	172,636	8,632	
	合計				8,632	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,632	
	*** X単 - 23号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	403,742.000				
K79451	部品費					
		0.050	式	403,742	20,187	
	合計				20,187	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,187	
	*** X単 - 24号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	1.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	256,588.000				
K79451	部品費					
		0.010	式	256,588	2,566	
	合計				2,566	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,566	
	*** X単 - 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	590,928.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	590,928	354,557	
	合計				354,557	算出数量 1.000 式
	単価				354,557	
	*** X単 - 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	289,536.000円				
K79311	間接労務費					
		0.600	式	289,536	173,722	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				173,722	算出数量 1.000 式
	単価				173,722	
	*** X単 - 27号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	182,832.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	182,832	109,699	
	合計				109,699	算出数量 1.000 式
	単価				109,699	
	*** X単 - 28号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	245,856.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	245,856	147,514	
	合計				147,514	算出数量 1.000 式
	単価				147,514	
	*** X単 - 29号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	449,904.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	449,904	269,942	
	合計				269,942	算出数量 1.000 式
	単価				269,942	
	*** X単 - 30号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	259,896.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	259,896	155,938	
	合計				155,938	算出数量 1.000 式
	単価				155,938	
	*** X単 - 31号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	442,104.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.600	式	442,104	265,262	
	合計				265,262	算出数量 1.000 式
	単価				265,262	
	*** X単 - 32号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	238,056.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.600	式	238,056	142,834	
	合計				142,834	算出数量 1.000 式
	単価				142,834	
	*** X単 - 33号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	568,152.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.600	式	568,152	340,891	
	合計				340,891	算出数量 1.000 式
	単価				340,891	
	*** X単 - 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	998,669.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	998,669	249,667	
	合計				249,667	算出数量 1.000 式
	単価		式		249,667	
	*** X単 - 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	486,421.000円		深夜時間:0.0		週休:補正なし
K79331	工場管理費	0.250	式	486,421	121,605	
	合計				121,605	算出数量 1.000 式
	単価		式		121,605	
	*** X単 - 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	308,986.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	308,986	77,247
	合計					77,247
	単価			式		77,247
	*** X単 - 37号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	415,497.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	415,497	103,874
	合計					103,874
	単価			式		103,874
	*** X単 - 38号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	760,337.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	760,337	190,084
	合計					190,084
	単価			式		190,084
	*** X単 - 39号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	436,626.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	436,626	109,157
	合計					109,157
	単価			式		109,157
	*** X単 - 40号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000
	工場管理費 鋼製付属設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	707,366.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	707,366	176,842
	合計					176,842
	単価			式		176,842

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分土工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 41号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	64,712,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	64,712	16,178
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			16,178
*** X単 - 42号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	380,890,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	380,890	95,223
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			95,223
*** X単 - 43号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	38,849,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	38,849	9,712
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			9,712
*** X単 - 44号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	909,043,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	909,043	227,261
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			227,261
*** X単 - 45号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	349,930,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	349,930	87,483
	合計					算出数量 1,000 式
	単価		式			87,483

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		87,483	
	*** X単 - 46号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	590,928.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	590,928	53,184	
	合 計				53,184	算出数量 1.000 式
	単 価				53,184	
	*** X単 - 47号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	戸当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	289,536.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	289,536	23,163	
	合 計				23,163	算出数量 1.000 式
	単 価				23,163	
	*** X単 - 48号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	182,832.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	182,832	16,455	
	合 計				16,455	算出数量 1.000 式
	単 価				16,455	
	*** X単 - 49号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	245,856.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	245,856	22,127	
	合 計				22,127	算出数量 1.000 式
	単 価				22,127	
	*** X単 - 50号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	449,904.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79501	塗装費	0.090	式	449,904	40,491	
	合計				40,491	算出数量 1.000 式
	単価				40,491	
	*** X単 - 51号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	戸当り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	259,896.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.080	式	259,896	20,792	
	合計				20,792	算出数量 1.000 式
	単価				20,792	
	*** X単 - 52号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	937,788.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	937,788	14,067	
	合計				14,067	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,067	
	*** X単 - 53号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	308,603.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	308,603	4,629	
	合計				4,629	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,629	
	*** X単 - 54号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	80,295.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	80,295	1,204	
	合計				1,204	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,204	
	*** X単 - 55号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	532,384.000円				
		0.010	式	532,384	5,324	
	合計				5,324	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,324	
	*** X単 - 56号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	277,796.000円				
		0.015	式	277,796	4,167	
	合計				4,167	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,167	
	*** X単 - 57号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	1,784,283.000円				
		0.015	式	1,784,283	26,764	
	合計				26,764	算出数量 1.000 式
	単価		式		26,764	
	*** X単 - 58号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	937,788.000円				
		0.105	式	937,788	98,468	
	合計				98,468	算出数量 1.000 式
	単価		式		98,468	
	*** X単 - 59号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管有 10.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	308,603.000円				
		0.105	式	308,603	32,403	
	合計				32,403	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,403	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 60号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工 新田分水工防護柵		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,727.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	727.100				
R03002	据付工 80%	3.970	人	30,906	122,697	
R01003	普通作業員 20%	0.990	人	23,358	23,124	
	合計				145,821	算出数量 1.000 基
	単価		基		145,821	
	*** X単 - 61号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工 新田分水工管理階段		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 階段・螺旋階段,0.4 x 5.0,0.00,1基,1.00,,436.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	階段・螺旋階段		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.4 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	436.500				
R03002	据付工 80%	2.960	人	30,906	91,482	
R01003	普通作業員 20%	0.740	人	23,358	17,285	
	合計				108,767	算出数量 1.000 基
	単価		基		108,767	
	*** X単 - 62号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工 9号サイホンスクリーン		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,9号サイホンスクリーン,764.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.2 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	9号サイホンスクリーン				
	7)据付対象質量(kg/基)	764.800				
R03002	据付工 80%	3.080	人	30,906	95,190	
R01003	普通作業員 20%	0.770	人	23,358	17,986	
	合計				113,176	算出数量 1.000 基
	単価		基		113,176	
	*** X単 - 63号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工 鹿島沢スクリーン		基		1.000	基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン,0.2 x 5.0,0.00,1基,1.00,鹿島沢スクリーン,1893.1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	スクリーン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.2 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1 (新田分土工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称	鹿島沢スクリーン				
	7)据付対象質量(kg/基)	1,893.100				
R03002	据付工 80%	4.480	人	30,906	138,459	
R01003	普通作業員 20%	1.120	人	23,358	26,161	
	合計				164,620	算出数量 1.000 基
	単価		基		164,620	
	*** X単 - 64号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	353,500.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	353,500	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,070	
	*** X単 - 65号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	804,484.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	804,484	643,587	
	合計				643,587	算出数量 1.000 式
	単価		式		643,587	
	*** X単 - 66号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	264,555.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	264,555	211,644	
	合計				211,644	算出数量 1.000 式
	単価		式		211,644	
	*** X単 - 67号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【新設】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(Y)	80.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	2,457,027.000				
K79251	据付間接費	0.800	式	2,457,027	1,965,622	
	合計				1,965,622	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,965,622	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 68号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	447,828.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	447,828	358,262
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		358,262
	*** X単 - 69号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	432,684.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	432,684	346,147
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		346,147
	*** X単 - 70号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【新設】,,80%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【新設】				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	80.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	1,049,722.000				
K79251	据付間接費		0.800	式	1,049,722	839,778
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		839,778

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K78621	溶融亜鉛メッキ		kg	89		割増等を含まない
K96001	溶融亜鉛メッキ スピンドル電動開閉機(幹線ゲート用) 2.2kW、ブレーキ付、操作盤搭載型、1本吊り		台	6,033,000		割増等を含まない
K96002	スピンドルカバー SUS、90用		m	125,000		割増等を含まない
K96003	吊りピン SUS304N2、56		個	18,000		割増等を含まない
K96005	エルボ SGP、90°、ショート、40A		個	430		割増等を含まない
K96006	エルボ SGP、90°、ショート、25A		個	412		割増等を含まない
K96007	SGP管 40A		kg	365		割増等を含まない
K96008	SGP管 25A		kg	385		割増等を含まない
K96009	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-12N		本	236		割増等を含まない
K96010	旗蝶番		個	1,210		割増等を含まない
K96011	南京錠		個	1,025		割増等を含まない
K96012	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N		本	401		割増等を含まない
K96013	引込開閉器盤		面	455,000		割増等を含まない
K96014	非常用発電機		台	10,500,000		割増等を含まない
K96015	分電盤		面	453,000		割増等を含まない
K96016	ステンレス平鋼 SUS304 150mm×16mm		kg	945		割増等を含まない
K96017	ステンレス平鋼 SUS304 90mm×12mm		kg	945		割増等を含まない
K96018	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm×5mm		kg	1,020		割増等を含まない
P27479	厚鋼電線管用 ノーマルバンド G36		個	1,034		
P27487	硬質ビニール電線管用 VE ノーマルバンド 16mm		個	126		
P32204	無収縮モルタル		kg	150		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクティブ		巻	8,950		
P96001	VVRケーブル 2心、5.5m2		m	275		
P96002	VVRケーブル 3心、5.5m2		m	387		
P96003	CVケーブル 4心、3.5m2		m	352		
P96004	ブルボックス (SUS製) 400mm×400mm×200mm		個	36,750		
P96005	ブルボックス (SUS製) 300mm×300mm×200mm		個	24,200		
P96006	エントランスキャップ G28		個	1,775		
P96007	エントランスキャップ G36		個	2,615		
P96008	自在バンド IBT-312		個	827		
P96009	ベルマウス FEP30		個	498		
P96010	ベルマウス FEP40		個	516		
P96011	ベルマウス FEP50		個	533		
P96012	異種管接続材 FEP30		個	4,840		
P96013	異種管接続材 FEP40		個	5,355		
P96014	エフレックスクランプ FEP50		個	3,920		
P96015	地中埋設票 コンクリート製		本	7,500		
P96016	含有量試験 鉛		検体	4,000		
P96017	含有量試験 六価クロム		検体	4,000		
P96018	含有量試験 PCB		検体	23,050		
P96019	鋼管ポール SS製(溶融亜鉛メッキ)、5.0m		本	350,000		
P96020	外灯 LED、照明器具		個	165,000		
P96021	外灯ポール		本	79,200		

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00004	鋼製付属設備撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
	新田分水工防護柵					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	1.985	人	30,906	61,348	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.495	人	23,358	11,562	S単 79号
	合計				72,910	算出数量 1.000 式
	単価		式		72,910	
*** T単 - 2号 ***						
T00005	鋼製付属設備撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
	新田分水工管理階段					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	1.480	人	30,906	45,741	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.370	人	23,358	8,642	S単 79号
	合計				54,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		54,383	
*** T単 - 3号 ***						
T00006	9号サイホンスクリーン 撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	10.000	人	30,906	309,060	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	5.000	人	23,358	116,790	S単 79号
	合計				425,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		425,850	
*** T単 - 4号 ***						
T00007	鹿島沢トンネル入口部スクリーン 撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	9.500	人	30,906	293,607	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	4.500	人	23,358	105,111	S単 79号
	合計				398,718	算出数量 1.000 式
	単価		式		398,718	
*** T単 - 5号 ***						
T00013	幹線ゲート設備 撤去工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	34.500	人	30,906	1,066,257	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	8.500	人	23,358	198,543	S単 79号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	2.000	人	28,764	57,528	S単 80号
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工、	1.470	m3	36,450	53,582	S単 19号
	合計				1,375,910	算出数量 1.000 門
	単価		門		1,375,910	
*** T単 - 6号 ***						

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	分水ゲート設備 撤去工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	9.000	人	30,906	278,154	S単 78号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.500	人	23,358	58,395	S単 79号
	合計				336,549	算出数量 1.000 門
	単価		門		336,549	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00015	放流ゲート設備 撤去工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	10.500	人	30,906	324,513	S単 78号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.500	人	23,358	58,395	S単 79号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	2.000	人	28,764	57,528	S単 80号
	合計				440,436	算出数量 1.000 門
	単価		門		440,436	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00016	制水ゲート設備 撤去工		門		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	25.500	人	30,906	788,103	S単 78号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	6.500	人	23,358	151,827	S単 79号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	2.000	人	28,764	57,528	S単 80号
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工、	0.420	m3	36,450	15,309	S単 19号
	合計				1,012,767	算出数量 1.000 門
	単価		門		1,012,767	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00017	新田分水工 場内設備整備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	外灯撤去					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	30,906	92,718	S単 78号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3.000	人	23,358	70,074	S単 79号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	3.000	人	28,764	86,292	S単 80号
	合計				249,084	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		249,084	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00018	新田分水工 場内設備整備工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	外灯設置					
P96020	外灯 LED、照明器具	1.000	個	165,000	165,000	
P96021	外灯ポール	1.000	本	79,200	79,200	
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.000	人	30,906	123,624	S単 78号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	S単 79号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	4.000	人	28,764	115,056	S単 80号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事1(新田分水工)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				529,596	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		529,596	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00019	新田分水工 場内設備整備工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	水位計保護管撤去					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	30,906	61,812	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 79号
	合計				85,170	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		85,170	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00020	新田分水工 場内設備整備工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	水位計保護管固定バンド更新					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	30,906	92,718	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 79号
	合計				116,076	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		116,076	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00021	新田分水工 場内設備整備工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	制水ゲート部支柱設置					
P96019	鋼管ボール SS製(溶融亜鉛メッキ)、5.0m	1.000	本	350,000	350,000	
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	30,906	92,718	S単 78号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 79号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電工	2.000	人	28,764	57,528	S単 80号
	合計				523,604	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		523,604	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2（前谷地揚水機場）

# 積算書

（当初）

東北農政局  
河南二期農業水利事業所















事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				14,947,000	
・小形水門扉製作工 前谷地揚水機場 赤羽根ゲート	1.000	式		4,784,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		537,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	5.700	kg	639	3,642	歩A・単A S単 3号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm, ステンレス鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	14.200	kg	931	13,220	歩A・単A S単 4号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	8.100	kg	845	6,845	歩A・単A S単 5号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	5.300	kg	4,300	22,790	歩A・単A S単 20号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	4.700	kg	4,190	19,693	歩A・単A S単 21号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	5.800	kg	1,850	10,730	歩A・単A S単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, .13%	1.000	式	3,082	3,082	歩A・単A X単 1号
合 計				80,002	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	457,000	457,000	1 式当たり
T00001 前谷地機場 赤羽根ゲート 整備工	1.000	門	280,800	280,800	歩A・単A T単 1号
X40014 間接労務費 小形水門設備, .60%	1.000	式	168,480	168,480	歩A・単A X単 6号
S40025 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), 工機 樹脂リッチライナー(無機)	9.800	m <sup>2</sup>	5,161	50,578	歩A・単A S単 16号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 淡彩色	9.800	m <sup>2</sup>	12,787	125,313	歩A・単A S単 18号
X40015 工場管理費 小形水門設備, .25%	1.000	式	156,293	156,293	歩A・単A X単 10号
合 計				781,464	
計(1) (直接費対象分)				456,691	
計(2) (間接費対象分)				324,773	
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		4,247,000	
・ ・ ・ 開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,247,000	4,247,000	1 式当たり
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30KN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	歩A・単A S単 11号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30KN用 連動50KN用	2.800	m	117,000	327,600	歩A・単A S単 12号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30KN用 連動50KN用	1.000	個	59,200	59,200	歩A・単A S単 13号
合 計				4,246,800	
・小形水門扉製作工 前谷地揚水機場 西谷地ゲート	1.000	式		4,753,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		489,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	5.100	kg	639	3,259	歩A・単A S単 3号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm, ステンレス鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	12.500	kg	931	11,638	歩A・単A S単 4号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	8.100	kg	845	6,845	歩A・単A S単 5号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	4.700	kg	4,300	20,210	歩A・単A S単 20号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	4.200	kg	4,190	17,598	歩A・単A S単 21号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	5.400	kg	1,850	9,990	歩A・単A S単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, .13%	1.000	式	2,826	2,826	歩A・単A X単 2号
合 計				72,366	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	417,000	417,000	1 式当たり

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T0002 前谷地機場 西谷地ゲート 整備工					
	1.000	門	249,600	249,600	歩A・単A T単 2号
X40014 間接労務費 小形水門設備, .60%	1.000	式	149,760	149,760	歩A・単A X単 7号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),I.B. キジシツリツツライマ-(無機)	8.500	m <sup>2</sup>	5,502	46,767	歩A・単A S単 17号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,淡彩色	8.500	m <sup>2</sup>	14,151	120,284	歩A・単A S単 19号
X40015 工場管理費 小形水門設備, .25%	1.000	式	141,603	141,603	歩A・単A X単 11号
合 計				708,014	
計(1)(直接費対象分)				416,651	
計(2)(間接費対象分)				291,363	
・・開閉装置工	1.000	式		4,264,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,264,000	4,264,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	歩A・単A S単 11号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	2.950	m	117,000	345,150	歩A・単A S単 12号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	歩A・単A S単 13号
合 計				4,264,350	
・小形水門扉製作工 前谷地揚水機場 名鱒南郷ゲート	1.000	式		4,864,000	
・・扉体工	1.000	式		600,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	1.000	式	90,000	90,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm,ステン鋼板,ステン新断,12	7.000	kg	639	4,473	歩A・単A S単 3号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10	13.500	kg	931	12,569	歩A・単A S単 4号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm~25mm,ステン鋼板,ステン新断,12	12.600	kg	845	10,647	歩A・単A S単 5号
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレーン系)	6.600	kg	4,300	28,380	歩A・単A S単 20号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)	4.500	kg	4,190	18,855	歩A・単A S単 21号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.000	kg	1,850	11,100	歩A・単A S単 22号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備, .13%	1.000	式	3,600	3,600	歩A・単A X単 3号
合 計				89,624	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式	510,000	510,000	1式当たり
T00003 前谷地機場 名鱒南郷ゲート 整備工					
	1.000	門	343,200	343,200	歩A・単A T単 3号
X40014 間接労務費 小形水門設備, .60%	1.000	式	205,920	205,920	歩A・単A X単 8号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),I.B. キジシツリツツライマ-(無機)	8.500	m <sup>2</sup>	5,502	46,767	歩A・単A S単 17号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,淡彩色	8.500	m <sup>2</sup>	14,151	120,284	歩A・単A S単 19号
X40015 工場管理費 小形水門設備, .25%	1.000	式	179,043	179,043	歩A・単A X単 12号
合 計				895,214	
計(1)(直接費対象分)				510,251	
計(2)(間接費対象分)				384,963	
・・開閉装置工	1.000	式		4,264,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	1.000	式	4,264,000	4,264,000	1式当たり
S40006 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	歩A・単A S単 11号
S40006 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	2.950	m	117,000	345,150	歩A・単A S単 12号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	歩A・単A S単 13号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				4,264,350	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		546,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 前谷地揚水機場 円筒分水工防護柵	1.000	式		546,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	501,000	501,000	1式当たり
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A~125A, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	58.300	kg	338	19,705	歩A・単A S単 6号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A~125A, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	51.300	kg	338	17,339	歩A・単A S単 6号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A~125A, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	52.500	kg	338	17,745	歩A・単A S単 6号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	45.200	kg	355	16,046	歩A・単A S単 7号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	38.400	kg	355	13,632	歩A・単A S単 7号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	38.500	kg	355	13,668	歩A・単A S単 7号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	40.100	kg	355	14,236	歩A・単A S単 7号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	33.500	kg	355	11,893	歩A・単A S単 7号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ㏍'-H 1, 10	42.300	kg	355	15,017	歩A・単A S単 7号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板, スルスカラッド 鋼板, ㏍'-H 1, 1 2	6.900	kg	195	1,346	歩A・単A S単 8号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板, スルスカラッド 鋼板, ㏍'-H 1, 1 2	6.200	kg	195	1,209	歩A・単A S単 8号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, 鋼板, スルスカラッド 鋼板, ㏍'-H 1, 1 2	6.200	kg	195	1,209	歩A・単A S単 8号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	15.200	kg	161	2,447	歩A・単A S単 9号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	15.200	kg	161	2,447	歩A・単A S単 9号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	12.200	kg	161	1,964	歩A・単A S単 9号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, ㏍'-H 1, 10	11.000	kg	138	1,518	歩A・単A S単 10号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, ㏍'-H 1, 10	11.000	kg	138	1,518	歩A・単A S単 10号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, ㏍'-H 1, 10	8.300	kg	138	1,145	歩A・単A S単 10号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%	1.000	式	20,031	20,031	歩A・単A X単 4号
S40013 ケミカルアンカー レジンカプセル, R-16N	26.000	本	401	10,426	歩A・単A S単 14号
S40013 ケミカルアンカー レジンカプセル, R-16N	22.000	本	401	8,822	歩A・単A S単 14号
S40013 ケミカルアンカー レジンカプセル, R-16N	22.000	本	401	8,822	歩A・単A S単 14号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	8.000	kg	1,850	14,800	歩A・単A S単 15号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.800	kg	1,850	12,580	歩A・単A S単 15号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	6.800	kg	1,850	12,580	歩A・単A S単 15号
X40003 鋼製付属製作 防護柵, 0.1 × 5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, 492.3	1.000	基	258,960	258,960	歩A・単A X単 5号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%	1.000	式	155,376	155,376	歩A・単A X単 9号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%	1.000	式	103,584	103,584	歩A・単A X単 13号
合 計				760,065	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				501,105	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				258,960	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 ( 塗装費 )	1.000	式	45,000	45,000	1式当たり
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	179.500	kg	89	15,976	歩A・単A
K78621 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ	166.800	kg	89	14,845	歩A・単A



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				4,234,000	
・輸送費 前谷地揚水機場	1.000	式		289,000	
・ ・輸送費	1.000	式		289,000	
・ ・ ・輸送費(小形水門)	1.000	式	289,000	289,000	1式当たり
S41002 輸送費(小形水門扉)工場 前谷地 前谷地機場 ゲ 河川・水路用水門設備,プレートゲ-構造D-ゲ-ト,スライドゲ-ト,,5.115[各単位 ,36km	1.000	式	216,000	216,000	歩A・単A S単 27号
S41040 輸送費(修繕工事)前谷地機場 大曲機場 河川・水路用水門設備,2.58ton,15km	1.000	式	38,000	38,000	歩A・単A S単 32号
S41040 輸送費(修繕工事)前谷地機場 工場 河川・水路用水門設備,0.97ton,36km	1.000	式	35,000	35,000	歩A・単A S単 33号
合 計				289,000	
・小形水門扉据付工 前谷地揚水機場	1.000	式		1,620,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式		1,162,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	1,133,000	1,133,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工(前谷地機場 赤羽根ゲ-ト) その他,,2.10,8.71,,3門,0.92,戸当り既設利用	1.000	門	235,480	235,480	歩A・単A S単 28号
S41009 水門設備据付工(前谷地機場 西谷地ゲ-ト) その他,,1.58,7.71,,3門,0.92,戸当り既設利用	1.000	門	208,405	208,405	歩A・単A S単 29号
S41009 水門設備据付工(前谷地機場 名鱸南郷ゲ-ト) その他,,3.04,10.51,,3門,0.92,戸当り既設利用	1.000	門	284,293	284,293	歩A・単A S単 30号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	551,300	551,300	歩A・単A X単 22号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	66,423	66,423	歩A・単A X単 18号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	9,489	9,489	歩A・単A X単 15号
S16004 ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ソ-ブ型・~低騒・排対型(~2011)] ラフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ソ-ブ型),35ton吊り,なし	4.000	日	80,500	322,000	歩A・単A S単 1号
X41005 雑器具損料	1.000	式	6,440	6,440	歩A・単A X単 21号
合 計				1,683,830	
計(1)(直接費対象分)				1,132,530	
計(2)(間接費対象分)				551,300	
・ ・ ・水門扉据付工(仮設費)	1.000	式	29,000	29,000	1式当たり
S18031 足場工 なし,単管,なし	6.000	掛m <sup>2</sup>	4,886	29,316	歩A・単A S単 2号
合 計				29,316	
・ ・小型水門扉撤去工	1.000	式		458,000	
・ ・ ・小型水門扉撤去工	1.000	式	458,000	458,000	1式当たり
T00007 前谷地機場 赤羽根ゲ-ト 撤去工	1.000	門	146,472	146,472	歩A・単A T単 5号
T00008 前谷地機場 西谷地ゲ-ト 撤去工	1.000	門	146,472	146,472	歩A・単A T単 6号
T00009 前谷地機場 名鱸南郷ゲ-ト 撤去工	1.000	門	158,151	158,151	歩A・単A T単 7号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	208,616	208,616	歩A・単A X単 23号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有	1.000	式	6,363	6,363	歩A・単A X単 19号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	909	909	歩A・単A X単 16号
合 計				666,983	
計(1)(直接費対象分)				458,367	
計(2)(間接費対象分)				208,616	
・電気盤類据付工(用排水機以外) 前谷地揚水機場	1.000	式		2,087,000	
・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		1,718,000	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・配線工					1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.000	式	1,718,000	1,718,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	83.500	m	1,845	154,058	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	109.500	m	1,845	202,028	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	103.600	m	1,845	191,142	歩A・単A S単 34号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	83.500	m	2,074	173,179	歩A・単A S単 35号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	109.500	m	2,074	227,103	歩A・単A S単 35号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	103.600	m	2,074	214,866	歩A・単A S単 35号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	83.500	m	1,782	148,797	歩A・単A S単 36号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	109.500	m	1,782	195,129	歩A・単A S単 36号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	103.600	m	1,782	184,615	歩A・単A S単 36号
S42105 架空配線工 ワイヤ吊り,FCPEV,,,0.65mm,10P以下,,,0.00	1.000	径間	27,326	27,326	歩A・単A S単 37号
合計				1,718,243	
・・・配線撤去工					
・・・配線撤去工	1.000	式		369,000	
T00010 管内配線撤去工 20mm以下、再利用なし	1.000	式	369,000	369,000	1式当たり
T00010 管内配線撤去工 20mm以下、再利用なし	83.500	m	805	67,218	歩A・単A T単 8号
T00010 管内配線撤去工 20mm以下、再利用なし	109.500	m	805	88,148	歩A・単A T単 8号
T00010 管内配線撤去工 20mm以下、再利用なし	103.600	m	805	83,398	歩A・単A T単 8号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	83.500	m	173	14,446	歩A・単A T単 9号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	109.500	m	173	18,944	歩A・単A T単 9号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	103.600	m	173	17,923	歩A・単A T単 9号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	83.500	m	173	14,446	歩A・単A T単 9号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	109.500	m	173	18,944	歩A・単A T単 9号
T00011 管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし	103.600	m	173	17,923	歩A・単A T単 9号
T00012 架空配線撤去工 再利用あり	1.000	径間	27,326	27,326	歩A・単A T単 10号
合計				368,716	
・鋼製付属設備据付工 前谷地揚水機場	1.000	式		238,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式		118,000	
・・・鋼製付属設備据付工	1.000	式	118,000	118,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 前谷地揚水機場防護柵 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,492.3	1.000	基	116,425	116,425	歩A・単A X単 20号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	88,175	88,175	歩A・単A X単 24号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,164	1,164	歩A・単A X単 17号
合計				205,764	
計(1)(直接費対象分)				117,589	
計(2)(間接費対象分)				88,175	
・・・鋼製付属設備撤去工	1.000	式		58,000	
・・・鋼製付属設備撤去工	1.000	式	58,000	58,000	1式当たり
T00006 鋼製付属設備撤去工 前谷地揚水機場防護柵	1.000	式	58,212	58,212	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	44,087	44,087	歩A・単A X単 25号
合計				102,299	
計(1)(直接費対象分)				58,212	





事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	*** S単 - 1号 *** フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2011)] フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2011)] フアレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型],35ton吊り.なし		日	80,500		歩A・単A
S18031	*** S単 - 2号 *** 足場工 足場工 なし.単管.なし		掛㎡	4,886		歩A・単A
S40001	*** S単 - 3号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,スレス鋼板,スレス新断,12		kg	639		歩A・単A
S40001	*** S単 - 4号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,スレス鋼,スレス平鋼,スレス新断,10		kg	931		歩A・単A
S40001	*** S単 - 5号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,スレス鋼板,スレス新断,12		kg	845		歩A・単A
S40001	*** S単 - 6号 *** 配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 40A～125A,鋼管,△t'-H 1,10		kg	338		歩A・単A
S40001	*** S単 - 7号 *** 配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 32A以下,鋼管,△t'-H 1,10		kg	355		歩A・単A
S40001	*** S単 - 8号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829,鋼板,スレススラット 鋼板,△t'-H 1,12		kg	195		歩A・単A
S40001	*** S単 - 9号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm,棒鋼,鋼グライ粉A,20		kg	161		歩A・単A
S40001	*** S単 - 10号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm,形鋼,平鋼,△t'-H 1,10		kg	138		歩A・単A
S40006	*** S単 - 11号 *** ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN		台	3,860,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 12号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用		m	117,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 13号 *** ラック継手・吊りピン SCS13 ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用		個	59,200		歩A・単A
S40013	*** S単 - 14号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー レジンカプセル, R-16N		本	401		歩A・単A
S40013	*** S単 - 15号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40025	*** S単 - 16号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),珪矽リッチプライマ(無機)		㎡	5,161		歩A・単A
S40025	*** S単 - 17号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),珪矽リッチプライマ(無機)		㎡	5,502		歩A・単A
S40026	*** S単 - 18号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,淡彩色		㎡	12,787		歩A・単A
S40026	*** S単 - 19号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系,淡彩色		㎡	14,151		歩A・単A
S40040	*** S単 - 20号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 21号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 22号 *** ステンレスボルト・ナット					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスボルト・ナット SUS304 *** S単 - 23号 ***		kg	1,850		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工 *** S単 - 24号 ***		人	31,200		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工 *** S単 - 25号 ***		人	30,906		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員 *** S単 - 26号 ***		人	23,358		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工 *** S単 - 27号 ***		人	28,764		歩A・単A
S41002	輸送費 (小形水門扉) 工場 前谷地 前谷地機場 ゲ 輸送費 河川・水路用水門設備、プレートゲート構造ラゲートスライドゲート、,5.115[各単位]、3 6km		式	216,000		歩A・単A
S41009	*** S単 - 28号 *** 水門設備据付工 (前谷地機場 赤羽根ゲート) 水門設備据付工 その他、,2.10、8.71、,3門、0.92、戸当り既設利用		門	235,480		歩A・単A
S41009	*** S単 - 29号 *** 水門設備据付工 (前谷地機場 西谷地ゲート) 水門設備据付工 その他、,1.58、7.71、,3門、0.92、戸当り既設利用		門	208,405		歩A・単A
S41009	*** S単 - 30号 *** 水門設備据付工 (前谷地機場 名鱈南郷ゲート) 水門設備据付工 その他、,3.04、10.51、,3門、0.92、戸当り既設利用		門	284,293		歩A・単A
S41017	*** S単 - 31号 *** 塗装費 (水門設備) 現場 赤羽根・西谷地・名鱈南郷G 塗装費 (水門設備) 現場接合部 I* 杉樹脂系、淡彩系、開放部		m <sup>2</sup>	7,444		歩A・単A
S41040	*** S単 - 32号 *** 輸送費 (修繕工事) 前谷地機場 大曲機場 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備、2.58ton、15km		式	38,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 33号 *** 輸送費 (修繕工事) 前谷地機場 工場 輸送費 (修繕工事) 河川・水路用水門設備、0.97ton、36km		式	35,000		歩A・単A
S42102	*** S単 - 34号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内		m	1,845		歩A・単A
S42103	*** S単 - 35号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVケーブル、10心、2mm2、地中・屋外・屋内		m	2,074		歩A・単A
S42103	*** S単 - 36号 *** 制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内		m	1,782		歩A・単A
S42105	*** S単 - 37号 *** 架空配線工 架空配線工 、ワイヤ吊り、FCPEV、,0.65mm、10P以下、,0.00		径間	27,326		歩A・単A
S43045	*** S単 - 38号 *** 【清掃・水洗い 素地調整 (鋼橋塗替塗装)】 【清掃・水洗い 素地調整 (鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い、清掃・水洗い、一般鋼橋、補正しない、昼 制約なし		m <sup>2</sup>	175		歩A・単A
S43045	*** S単 - 39号 *** 【清掃・水洗い 素地調整 (鋼橋塗替塗装)】 【清掃・水洗い 素地調整 (鋼橋塗替塗装)】 素地調整、3種ケレンA、一般鋼橋、補正しない、昼 制約なし		m <sup>2</sup>	2,343		歩A・単A
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費 (製作) 補助材料費 (製作) 小形水門設備、,13%		式	3,082		歩A・単A
X40001	*** X単 - 2号 *** 補助材料費 (製作) 補助材料費 (製作) 小形水門設備、,13%		式	2,826		歩A・単A
X40001	*** X単 - 3号 *** 補助材料費 (製作) 補助材料費 (製作) 小形水門設備、,13%		式	3,600		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	*** X単 - 4号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%		式	20,031		歩A・単A
X40003	*** X単 - 5号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,492.3		基	258,960		歩A・単A
X40014	*** X単 - 6号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	168,480		歩A・単A
X40014	*** X単 - 7号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	149,760		歩A・単A
X40014	*** X単 - 8号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	205,920		歩A・単A
X40014	*** X単 - 9号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60%		式	155,376		歩A・単A
X40015	*** X単 - 10号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	156,293		歩A・単A
X40015	*** X単 - 11号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	141,603		歩A・単A
X40015	*** X単 - 12号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	179,043		歩A・単A
X40015	*** X単 - 13号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	103,584		歩A・単A
X40015	*** X単 - 14号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,,25%		式	11,254		歩A・単A
X41002	*** X単 - 15号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	9,489		歩A・単A
X41002	*** X単 - 16号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	909		歩A・単A
X41002	*** X単 - 17号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	1,164		歩A・単A
X41003	*** X単 - 18号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有		式	66,423		歩A・単A
X41003	*** X単 - 19号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管有		式	6,363		歩A・単A
X41004	*** X単 - 20号 *** 鋼製付属設備据付工 前谷地揚水機場防護柵 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,492.3		基	116,425		歩A・単A
X41005	*** X単 - 21号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	6,440		歩A・単A
X41006	*** X単 - 22号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	551,300		歩A・単A
X41006	*** X単 - 23号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	208,616		歩A・単A
X41006	*** X単 - 24号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	88,175		歩A・単A
X41006	*** X単 - 25号 *** 据付間接費					



事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S16004	フワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フワレソルソ(油圧伸縮ジブ型),35ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	フワレソルソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	35ton吊り		基本給時間:8.0	冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00			超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし			週休:月単位	
F01087	フワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊	1.000	日	80,500	80,500	
	合計				80,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		80,500	
*** S単 - 2号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	33,558	63,760	
R01012	とび工	6.900	人	32,946	227,327	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	
F01086	フワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	57,000	45,600	
Y00004	諸雑費	0.290		378,731	109,832	
	合計				488,563	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,886	
*** S単 - 3号 ***						
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	639	639	
	合計				639	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		639	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
*** S単 - 4号 ***						
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06183		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	931	931	
	合計				931	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		931	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 5号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	845	845	
	合計				845	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		845	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	142.50	143	
	*** S単 - 6号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 40A～125A, 鋼管, A <sup>1</sup> -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13074		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP(白管ねじなし) 40A～125A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	A <sup>1</sup> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13074	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 40A～125A	1.000	kg	338	338	
	合計				338	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		338	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 7号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 32A以下, 鋼管, A <sup>1</sup> -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP(白管ねじなし) 32A以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	A <sup>1</sup> -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13073	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	355	355	
	合計				355	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		355	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 8号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829, 鋼板, ステンレスコート 鋼板, A <sup>1</sup> -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01072		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンレスコート 鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	A <sup>1</sup> -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 W<1829	1.000	kg	195	195	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				195	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 9号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径16mm~25mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	1.000	kg	161	161	
	合計				161	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		161	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	26.20	26	
	*** S単 - 10号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, A'-H1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01325		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 9mm×50~75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼, 平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	A'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm	1.000	kg	138	138	
	合計				138	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		138	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	31.70	32	
	*** S単 - 11号 ***					
S40006	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型		台		1,000	歩A 当たり算出
	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	巻上能力 30kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26022	ラック電動開閉機 単動 盤搭載型 巻上能力 30kN	1.000	台	3,860,000	3,860,000	
	合計				3,860,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,860,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K26223		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動30kN用 連動50kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26223	ラック棒 SUS304 単動30kN用 連動50kN用	1.000	m	117,000	117,000	
	合計				117,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				117,000	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データコード 2)規格	K26313 単動30kN用 連動50kN用				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K26313	ラック継手・吊りピン SCS13 単動30kN用 連動50kN用	1.000	個	59,200	59,200	
	合計				59,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,200	
*** S単 - 14号 ***						
S40013	ケミカルアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データコード 2)規格	K96012 レジンカプセル、R-16N				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96012	ケミカルアンカー レジンカプセル、R-16N	1.000	本	401	401	
	合計				401	算出数量 1.000 各単位
	単価				401	
*** S単 - 15号 ***						
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データコード 2)規格	K35021 SUS304				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
*** S単 - 16号 ***						
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),E <sup>2</sup> キジ <sup>2</sup> ソクリッチ <sup>2</sup> プライマ(無機)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)素地調整区分 2)プライマ区分 3)施工面積 (m <sup>2</sup> )	1種(製品) E <sup>2</sup> キジ <sup>2</sup> ソクリッチ <sup>2</sup> プライマ(無機) 9.8m <sup>2</sup>				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	37,900	208,450	
K78102	ジソクリッチプライマ 無機系	20.000	kg	1,560	31,200	
K78593	シンナー					
	ジソクリッチプライマ用〔無機〕	1.800	kg	802	1,444	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマ)	6.900	人	37,900	261,510	
	合計				516,104	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価				5,161	
*** S単 - 17号 ***						
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、1種「ジソリッチプライマー(無機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積 (㎡)	1種(製品) 1種「ジソリッチプライマー(無機) 8.5㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	37,900	208,450	
K78102	ジソリッチプライマー 無機系	20.000	kg	1,560	31,200	
K78593	シンナー ジソリッチプライマー用〔無機〕	1.800	kg	802	1,444	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	7.800	人	37,900	295,620	
	合計				550,214	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		5,502	
	*** S単 - 18号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積 (㎡)	エポキシ樹脂系 淡彩色 9.8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78354	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	22.000	kg	1,740	38,280	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	20.000	kg	1,740	34,800	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	27.600	人	37,900	1,046,040	
	合計				1,278,694	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		12,787	
	*** S単 - 19号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積 (㎡)	エポキシ樹脂系 淡彩色 8.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78354	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	22.000	kg	1,740	38,280	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	20.000	kg	1,740	34,800	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	31.200	人	37,900	1,182,480	
	合計				1,415,134	算出数量 100.000 ㎡

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		14,151	
	*** S単 - 20号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33023 P形(クロロプレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形(クロロプレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合 計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	
	*** S単 - 22号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 23号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製 作 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製 作 工	1.000	人	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				31,200	
	*** S単 - 24号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
	*** S単 - 25号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
	合計				23,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,358	
	*** S単 - 26号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電 工	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,764	
	*** S単 - 27号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)工場 前谷地 前谷地機場 ゲ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備、プレートガ-グ構造ラ-ゲ-ト・スライドゲ-ト、,、5.115 [各単位],36km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 5.115[各単位] 36.000km 小形水門 プレートガ-グ構造ラ-ゲ-ト・スライドゲ-ト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	216,000	216,000	
	合計				216,000	算出数量 1.000 式
	単価				216,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41009	水門設備据付工(前谷地機場 赤羽根ゲート)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他、,、2.10,8.71,,3門,0.92,戸当り既設利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 2.10 8.71 3門 0.92 戸当り既設利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	6.410	人	30,906	198,107	
R01003	普通作業員	1.600	人	23,358	37,373	
	合計				235,480	算出数量 1.000 門
	単価		門		235,480	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
S41009	水門設備据付工 (前谷地機場 西谷地ゲート)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,1.58,7.71,,3門,0.92,戸当り既設利用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 1.58				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	7.71 3門				深夜時間:0.0 週休:月単位
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	0.92 戸当り既設利用				
R03002	据付工					
		5.670	人	30,906	175,237	
R01003	普通作業員					
		1.420	人	23,358	33,168	
	合計				208,405	算出数量 1.000 門
	単価		門		208,405	
	*** S単 - 30号 ***					
S41009	水門設備据付工 (前谷地機場 名鱸南郷ゲート)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,3.04,10.51,,3門,0.92,戸当り既設利用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 3.04				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	10.51 3門				深夜時間:0.0 週休:月単位
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	0.92 戸当り既設利用				
R03002	据付工					
		7.740	人	30,906	239,212	
R01003	普通作業員					
		1.930	人	23,358	45,081	
	合計				284,293	算出数量 1.000 門
	単価		門		284,293	
	*** S単 - 31号 ***					
S41017	塗装費(水門設備)現場 赤羽根・西谷地・名鱸南郷G		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)現場接合部 球 杉樹脂系,淡彩系,開放部					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)作業条件	球 杉樹脂系 淡彩系 開放部				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	24.000	kg	1,500	36,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	2.200	kg	748	1,646	
K78354	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	18.000	kg	1,740	31,320	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.600	kg	748	1,197	
K78357	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	17.000	kg	1,740	29,580	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.500	kg	748	1,122	
R01053	橋りょう塗装工	14.000	人	38,658	541,212	
Y00004	諸雑費	0.050		541,212	27,061	
	合計				744,430	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		7,444	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
S41040	輸送費(修繕工事)前谷地機場 大曲機場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,2.58ton,15km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	2.580ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	15.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 式
	単価				38,000	
*** S単 - 33号 ***						
S41040	輸送費(修繕工事)前谷地機場 工場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.97ton,36km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.970ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	36.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 式
	単価				35,000	
*** S単 - 34号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	263	26,300	
	3心 断面積3.5					
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				184,502	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,845	
*** S単 - 35号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,10心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	10心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27181	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	100.000	m	492	49,200	
	10心 断面積2.0					
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				207,402	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,074	
*** S単 - 36号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	管内 CVV-Sケ-ブ Ⅱ 2心 2mm2 地中・屋外・屋内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	200	20,000	
R01013	電工	5.500	人	28,764	158,202	
	合計				178,202	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,782	
	*** S単 - 37号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 ワイヤ吊り,FCPEV,,,0.65mm,10P以下,,,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル区分 2)作業区分 3)種別 6)導体径 7)対数 10)その他の1径間当り電工労務(人) 11)その他の場合の補助文	通信ケーブル ワイヤ吊り FCPEV 0.65mm 10P以下 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	0.950	人	28,764	27,326	
	合計				27,326	算出数量 1.000 径間
	単価		径間		27,326	
	*** S単 - 38号 ***					
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い,清掃・水洗い,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)規格・仕様区分 3)施工区分 4)箱桁構造の密閉部(K1) 5)作業制約区分	清掃・水洗い 清掃・水洗い 一般鋼橋 補正しない 昼 制約なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	175.30	175	
	合計				175	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		175	
	*** S単 - 39号 ***					
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 素地調整,3種ケレンA,一般鋼橋,補正しない,昼 制約なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分 2)規格・仕様区分 3)施工区分 4)箱桁構造の密閉部(K1) 5)作業制約区分	素地調整 3種ケレンA 一般鋼橋 補正しない 昼 制約なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A78207	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ケレンA 機労材 昼 制約無	1.000	m <sup>2</sup>	2,343	2,343	
	合計				2,343	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,343	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	23,707,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	23,707	3,082	
	合計				3,082	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,082	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	21,742,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	21,742	2,826	
	合計				2,826	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,826	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	27,689,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	27,689	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,600	
*** X単 - 4号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	154,084,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	154,084	20,031	
	合計				20,031	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,031	
*** X単 - 5号 ***						
X40003	鋼製付属製作		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,492.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0				
	3)その他の製作工数 (人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数 (K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量 (kg/基)	492.300				
R03001	製作工		8.300 人	31,200	258,960	
	合計				258,960	算出数量 1.000 基
	単価		基		258,960	
	*** X単 - 6号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率 (Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計 (円)	280,800.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	280,800	168,480	
	合計				168,480	算出数量 1.000 式
	単価				168,480	
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率 (Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計 (円)	249,600.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	249,600	149,760	
	合計				149,760	算出数量 1.000 式
	単価				149,760	
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率 (Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計 (円)	343,200.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	343,200	205,920	
	合計				205,920	算出数量 1.000 式
	単価				205,920	
	*** X単 - 9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率 (Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計 (円)	258,960.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	258,960	155,376	
	合計				155,376	算出数量 1.000 式
	単価				155,376	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	625,171.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	625,171	156,293	
	合計				156,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		156,293	
	*** X単 - 11号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	566,411.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	566,411	141,603	
	合計				141,603	算出数量 1.000 式
	単価		式		141,603	
	*** X単 - 12号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	716,171.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	716,171	179,043	
	合計				179,043	算出数量 1.000 式
	単価		式		179,043	
	*** X単 - 13号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	414,336.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	414,336	103,584	
	合計				103,584	算出数量 1.000 式
	単価		式		103,584	
	*** X単 - 14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	45,017.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	45,017	11,254	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,254	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,254	
	*** X単 - 15号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	632,599.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015 式	632,599	9,489	
	合計				9,489	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,489	
	*** X単 - 16号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	60,600.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015 式	60,600	909	
	合計				909	算出数量 1.000 式
	単価		式		909	
	*** X単 - 17号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	116,425.000円				
K79391	据付補助材料費		0.010 式	116,425	1,164	
	合計				1,164	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,164	
	*** X単 - 18号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	632,599.000円				
K79371	据付材料費		0.105 式	632,599	66,423	
	合計				66,423	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,423	
	*** X単 - 19号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	小形水門設備 0.000kW 2次側電気配線配管有 10.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79371	据付材料費		0.105 式	60,600	6,363	
	合計				6,363	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,363	
	*** X単 - 20号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工 前谷地揚水機場防護柵		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,492.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設地区分 2)適用範囲(ton/基)	防護柵 0.1 x 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1基				
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称 7)据付対象質量(kg/基)	1.00 492.300				
R03002	据付工 80%		3.170 人	30,906	97,972	
R01003	普通作業員 20%		0.790 人	23,358	18,453	
	合計				116,425	算出数量 1.000 基
	単価		基		116,425	
	*** X単 - 21号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	322,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料		0.020 式	322,000	6,440	
	合計				6,440	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,440	
	*** X単 - 22号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	612,556.000				
K79251	据付間接費		0.900 式	612,556	551,300	
	合計				551,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		551,300	
	*** X単 - 23号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	231,795.000				
K79251	据付間接費		0.900 式	231,795	208,616	

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2 (前谷地揚水機場)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				208,616	算出数量 1.000 式
	単価		式		208,616	
	*** X単 - 24号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	97,972.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	97,972	88,175	
	合計				88,175	算出数量 1.000 式
	単価		式		88,175	
	*** X単 - 25号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	48,986.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	48,986	44,087	
	合計				44,087	算出数量 1.000 式
	単価		式		44,087	



事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	前谷地機場 赤羽根ゲート 整備工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	9.000	人	31,200	280,800	S単 23号 算出数量 1.000 門
	合 計				280,800	
	単 価		門		280,800	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	前谷地機場 西谷地ゲート 整備工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	8.000	人	31,200	249,600	S単 23号 算出数量 1.000 門
	合 計				249,600	
	単 価		門		249,600	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	前谷地機場 名鱈南郷ゲート 整備工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	11.000	人	31,200	343,200	S単 23号 算出数量 1.000 門
	合 計				343,200	
	単 価		門		343,200	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	鋼製付属設備撤去工		式		1.000	歩A 当たり算出
	前谷地揚水機場防護柵					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	1.585	人	30,906	48,986	S単 24号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.395	人	23,358	9,226	S単 25号 算出数量 1.000 式
	合 計				58,212	
	単 価		式		58,212	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	前谷地機場 赤羽根ゲート 撤去工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	2.500	人	30,906	77,265	S単 24号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.500	人	23,358	11,679	S単 25号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.000	人	28,764	57,528	S単 26号 算出数量 1.000 門
	合 計				146,472	
	単 価		門		146,472	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00008	前谷地機場 西谷地ゲート 撤去工		門		1.000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	2.500	人	30,906	77,265	S単 24号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.500	人	23,358	11,679	S単 25号

事業名	河南二期農業水利事業				
工事名	矢本幹線用水路ゲート改修その他工事2(前谷地揚水機場)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.000	人	28,764	57,528	S単 26号 算出数量
	合 計				146,472	1.000 門
	単 価		門		146,472	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00009	前谷地機場 名鱈南郷ゲート 撤去工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	2.500	人	30,906	77,265	S単 24号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	S単 25号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.000	人	28,764	57,528	S単 26号 算出数量
	合 計				158,151	1.000 門
	単 価		門		158,151	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00010	管内配線撤去工 20mm以下、再利用なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	0.028	人	28,764	805	S単 26号 算出数量
	合 計				805	1.000 m
	単 価		m		805	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00011	管内配線撤去工 5mm以下、再利用なし		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	0.006	人	28,764	173	S単 26号 算出数量
	合 計				173	1.000 m
	単 価		m		173	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00012	架空配線撤去工 再利用あり		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	0.950	人	28,764	27,326	S単 26号 算出数量
	合 計				27,326	1.000 径間
	単 価		径間		27,326	