

令和 8 年度

河南二期農業水利事業

三郡幹線用水路（その 1）工事

積 算 書

（ 当初 ）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			77,150,000	
・工事原価			64,682,000	
純工事費			50,902,000	
・・直接工事費			43,782,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	35,999,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,783,000	
・・間接工事費			20,900,000	
・・・共通仮設費			7,120,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			5,285,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,343,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	101,000	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			391,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			391,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			13,780,000	
・・・現場管理費（率計上）			13,780,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等64,196,000×(19.340*1.000+0.04)			12,441,000	
・一括計上価格	1.000	式	28,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			7,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業(部)名称	四国 建設業本部事業所
事業名	四国 単独事業所事業
事業名	一般財団法人水防(その1) 工事

	領域	年度	全体工事名	工事別工事名	種別区分	工事区分	種別体系コード	種別体系年月	種別体系バージョン	種別管理種別名	種別種別区分	工事関係	得意
工事管理1	作業領域	全年度	一般財団法人水防(その1) 工事 (一部工事)	四国 一般財団法人水防(その1) 工事 (一部工事)	管水防工事	管水防工事	1001	202007	202001	483b88e4070e1f6d2996b23872e012128	1	1	0
工事管理2	作業領域	全年度	一般財団法人水防(その1) 工事 (一部工事)	一般財団法人水防(その1) 工事 (一部工事)	管水防工事	管水防工事	1001	202007	202001	483b88e4070e1f6d2996b23872e012128	1	1	0
工事管理3													
工事管理4													
工事管理5													
工事管理6													
工事管理7													
工事管理8													
工事管理9													
工事管理10													
工事管理11													
工事管理12													
工事管理13													
工事管理14													
工事管理15													
工事管理16													
工事管理17													
工事管理18													
工事管理19													
工事管理20													
工事管理21													
工事管理22													
工事管理23													
工事管理24													
工事管理25													
工事管理26													
工事管理27													
工事管理28													
工事管理29													
工事管理30													

工事別条件	施工段階区分	補正なし
	電力区分	低圧・高圧時・1年未満
	水質補正	なし
	水質補正(設備管理費)	0
	水質補正	なし
	水質補正	なし
	水質補正(設備管理費)	1,300
	水質補正(設備管理費)	1,100
	水質補正	補正なし
	水質補正(設備管理費)	0
	水質補正(設備管理費)	する
	3次元出力管理補正(設備管理費)	補正なし
	3次元出力管理補正(設備管理費)	補正なし
	3次元出力管理補正(設備管理費)	補正なし

契約保証費	あり	0.04 率加算
-------	----	----------

工事内容	経路管理番号	行番	名称	契約	製品	単位
------	--------	----	----	----	----	----

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			77,150,000	
・工事原価			64,682,000	
純工事費			50,902,000	
・直接工事費			43,782,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	35,999,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,783,000	
・間接工事費			20,900,000	
・共通仮設費			7,120,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			5,285,000	
・運搬費	1.000	式	1,343,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	101,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			391,000	
・現場環境改善費（率計上）			391,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			13,780,000	
・現場管理費（率計上）			13,780,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理费率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	64,196,000 × (19,340 ÷ 1,000 + 0.04)	19.380	%	12,441,000
・一括計上価格	1.000	式	28,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			7,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

河南二期農業水利事業

三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路(その1)工事(三郡工区)

東北農政局

事業名 河南二期農業水利事業

工事名 三郡幹線用水路(その1)工事(三郡工区)

工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路(その1)工事(三郡工区)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			72,850,000	
・工事原価			60,946,000	
純工事費			48,076,000	
・直接工事費			41,429,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	34,387,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,042,000	
・間接工事費			19,517,000	
・・・共通仮設費			6,647,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$41,429,000 \times ((9.030 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			4,864,000	
・・・運搬費	1.000	式	1,343,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	101,000	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			339,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$41,422,000 \times (0.820)$			339,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			12,870,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$48,076,000 \times ((24.340 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			12,870,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$60,946,000 \times (19.460 \times 1.000 + 0.04)$			11,884,000	
・一括計上価格	1.000	式	28,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			7,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				34,387,000	
・土工					
	1.000	式		877,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		480,000	
000001 床掘					歩A・単A B単 1号
	1.000	式	193,866	193,866	
000002 土砂小運搬					歩A・単A B単 2号
	79.000	m3	3,623	286,217	
合 計				480,083	
・ ・ 盛土工					
	1.000	式		397,000	
000003 土砂小運搬					歩A・単A B単 3号
	79.000	m3	4,321	341,359	
000004 埋戻 構造物より50cm程度まで（既設PC管）					歩A・単A B単 4号
	1.000	式	10,242	10,242	
000005 埋戻 管頂60cmまで（既設PC管）					歩A・単A B単 5号
	1.000	式	4,083	4,083	
000006 埋戻 管頂60cm以上（既設PC管）					歩A・単A B単 6号
	1.000	式	24,607	24,607	
000007 埋戻 管頂30cmまで（可とう管）					歩A・単A B単 7号
	1.000	式	6,560	6,560	
000008 埋戻 管頂60cmまで（可とう管）					歩A・単A B単 8号
	1.000	式	1,391	1,391	
000009 埋戻 管頂60cm以上（可とう管）					歩A・単A B単 9号
	1.000	式	8,800	8,800	
合 計				397,042	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		131,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		131,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし					歩A・単A B単 10号
	3.1	m3	20,780	64,418	
B02315 搬運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A・単A B単 11号
	3.1	m3	4,891	15,162	
000012 コンクリートカッター工					歩A・単A B単 12号
	2.000	m	808	1,616	
000013 はつり工 壁、t ≤ 3cm					歩A・単A B単 13号
	0.130	m ²	3,306	430	
000014 鉄くず					歩A・単A B単 14号
	1.000	式	49,000	49,000	
合 計				130,626	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		124,000	
・ ・ 砂基礎工					
	1.000	式		124,000	
B07301 砂基礎 その他購入土					歩A・単A B単 15号
	3.3	m3	5,379	17,751	
B07301 砂基礎 その他購入土					歩A・単A B単 16号
	13	m3	5,379	69,927	
000017 購入土 山砂					歩A・単A B単 17号
	3.300	m3	2,200	7,260	
000018 購入土 山砂					歩A・単A B単 18号
	13.000	m3	2,200	28,600	
合 計				123,538	
・ 管体工					
	1.000	式		10,781,000	
・ ・ 可とう管更新 2号サイホン末端					
	1.000	式		10,781,000	
000019 可とう管撤去工 φ1800					歩A・単A B単 19号
	1.000	個	710,880	710,880	
000020 鉄筋工 2号サイホン末端吐出水槽					歩A・単A B単 20号
	0.046	ton	418,591	19,255	
000021 型枠 2号サイホン末端吐出水槽					歩A・単A B単 21号
	1.000	式	170,240	170,240	
000022 コンクリート打設工 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%					歩A・単A B単 22号
	3.200	m3	22,890	73,248	
000023 可とう管設置工 φ1800					歩A・単A B単 23号
	1.000	個	9,679,630	9,679,630	
000024 無収縮モルタル注入工					歩A・単A B単 24号
	1.000	孔	78,304	78,304	
000025 有価物運搬 可とう管					歩A・単A B単 25号
	1.000	式	49,000	49,000	

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業					
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				7,042,000	
・仮設工	1.000	式		7,042,000	
・矢板打設工 2号サイホン末端	1.000	式		1,421,000	
000042 矢板打設工 IV型、L=11.5m	30.000	枚	34,074	1,022,220	歩A・単A B単 42号
000043 矢板引き工 IV型、L=11.5m	30.000	枚	6,894	206,820	歩A・単A B単 43号
000044 腹起し切梁設置撤去工 H形鋼：H300	1.500	ton	127,710	191,565	歩A・単A B単 44号
合 計				1,420,605	
・仮設道路 2号サイホン末端	1.000	式		4,293,000	
000045 盛土 2号サイホン末端改修進入用仮設道路	543.000	m3	299	162,357	歩A・単A B単 45号
000046 購入土 山砂	543.000	m3	2,200	1,194,600	歩A・単A B単 46号
000047 土木シート	1,132.100	m ²	529	598,881	歩A・単A B単 47号
000048 盛土撤去	504.300	m3	1,474	743,338	歩A・単A B単 48号
000049 現場発生土搬出 2号サイホン末端	543.300	m3	1,262	685,645	歩A・単A B単 49号
000050 敷鉄板敷設	437.000	m ²	2,079	908,523	歩A・単A B単 50号
合 計				4,293,344	
・仮設工 2号サイホン末端改修 仮設工	1.000	式		55,000	
000051 足場工 鋼製足場（単管足場）	1.000	式	55,328	55,328	歩A・単A B単 51号
合 計				55,328	
・耕地復旧工 2号サイホン末端改修借地部	1.000	式		29,000	
000052 耕地復旧	1,132.100	m ²	26	29,435	歩A・単A B単 52号
合 計				29,435	
・サイホン内仮設工 1号サイホン、2号サイホン	1.000	式		1,217,000	
000053 水替え工 作業時排水（残留水）	1.000	箇所	173,719	173,719	歩A・単A B単 53号
000054 水替え工 作業時排水（湧水）	1.000	箇所	406,499	406,499	歩A・単A B単 54号
000055 土のう工 大型土のう	15.000	袋	5,502	82,530	歩A・単A B単 55号
000056 土のう工 小型土のう	0.500	m3	35,070	17,535	歩A・単A B単 56号
000057 土木シート設置撤去工	12.000	m ²	529	6,348	歩A・単A B単 57号
000058 足場工 鋼製足場（単管足場）	1.000	式	109,991	109,991	歩A・単A B単 58号
000059 換気管布設・撤去 布設～損壊～撤去 ビニル風管（厚さ0.4mm、φ300mm）	119.000	m	2,702	321,538	歩A・単A B単 59号
000060 換気装置運転 軸流ファン（風量50m3/min）遠心ファン（風量115m3/min）	20.000	日	3,583	71,660	歩A・単A B単 60号
000061 照明設備設置撤去 照明設備 1箇所/4m、1号サイホン内	1.000	式	26,708	26,708	歩A・単A B単 61号
合 計				1,216,528	
・産業廃棄物処理費	1.000	式		27,000	
000062 土木シート産業廃棄物処理	3.400	m3	7,000	23,800	歩A・単A B単 62号
000063 廃プラスチック運搬費	1.000	式	2,775	2,775	歩A・単A B単 63号
合 計				26,575	

工事別工事名: 河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路 (その1) 工事(三郡工区)

東北農政局

工事別工事名: 河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路 (その1) 工事(三郡工区)

東北農政局

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
			式	193,866		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	土砂小運搬					
			m3	3,623		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	土砂小運搬					
			m3	4,321		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	埋戻					
	構造物より50cm程度まで（既設PC管）		式	10,242		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻					
	管頂60cmまで（既設PC管）		式	4,083		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻					
	管頂60cm以上（既設PC管）		式	24,607		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻					
	管頂30cmまで（可とう管）		式	6,560		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻					
	管頂60cmまで（可とう管）		式	1,391		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻					
	管頂60cm以上（可とう管）		式	8,800		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	20,780		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
B02315	般運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	4,891		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	コンクリートカッター工					
			m	808		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	はつり工					
	壁、t ≤ 3cm		m ²	3,306		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	鉄くず					
			式	49,000		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
B07301	砂基礎					
	その他購入土		m3	5,379		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
B07301	砂基礎					
	その他購入土		m3	5,379		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	購入土					
	山砂		m3	2,200		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	購入土					
	山砂		m3	2,200		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	可とう管撤去工					
	φ1800		個	710,880		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	鉄筋工					
	2号サイホン末端吐出水槽		ton	418,591		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	型枠					
	2号サイホン末端吐出水槽		式	170,240		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	コンクリート打設工					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%		㎥	22,890		歩A・単A
	*** B単一 23号 ***					
000023	可とう管設置工					
	φ1800		個	9,679,630		歩A・単A
	*** B単一 24号 ***					
000024	無収縮モルタル注工					
			孔	78,304		歩A・単A
	*** B単一 25号 ***					
000025	有価物運搬					
	可とう管		式	49,000		歩A・単A
	*** B単一 26号 ***					
000026	止水バンド設置工					
	φ1800、300型		個	382,870		歩A・単A
	*** B単一 27号 ***					
000027	止水バンド設置工					
	φ1800、390型		個	420,870		歩A・単A
	*** B単一 28号 ***					
000028	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から100mまで		基	11,957		歩A・単A
	*** B単一 29号 ***					
000029	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から200mまで		基	20,581		歩A・単A
	*** B単一 30号 ***					
000030	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から300mまで		基	32,538		歩A・単A
	*** B単一 31号 ***					
000031	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から400mまで		基	41,162		歩A・単A
	*** B単一 32号 ***					
000032	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から500mまで		基	49,786		歩A・単A
	*** B単一 33号 ***					
000033	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から600mまで		基	58,410		歩A・単A
	*** B単一 34号 ***					
000034	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から700mまで		基	72,325		歩A・単A
	*** B単一 35号 ***					
000035	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から800mまで		基	78,991		歩A・単A
	*** B単一 36号 ***					
000036	資材小運搬					
	φ1800パイプライン内、進入口から940mまで		基	86,240		歩A・単A
	*** B単一 37号 ***					
000037	可とう継手撤去工					
	□2000B×2000H 矩形一体型製品		基	196,900		歩A・単A
	*** B単一 38号 ***					
000038	可とう継手設置工					
	□2000B×2000H 矩形一体型製品		基	1,842,250		歩A・単A
	*** B単一 39号 ***					
000039	断面修復工					
	t=3cm		㎡	55,490		歩A・単A
	*** B単一 40号 ***					
000040	タラップ撤去工					
			個	3,546		歩A・単A
	*** B単一 41号 ***					
000041	タラップ設置工					
	W=400		個	11,736		歩A・単A
	*** B単一 42号 ***					
000042	矢板打設工					
	IV型、L=11.5m		枚	34,074		歩A・単A
	*** B単一 43号 ***					
000043	矢板引抜き工					
	IV型、L=11.5m		枚	6,894		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 腹起し切梁設置撤去工					
	H形鋼：H300		ton	127,710		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 盛土					
	2号サイホン末端改修進入用仮設道路		m3	299		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 購入土					
	山砂		m3	2,200		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 土木シート					
			m ²	529		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 盛土撤去					
			m3	1,474		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 現場発生土搬出					
	2号サイホン末端		m3	1,262		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 敷鉄板敷設					
			m ²	2,079		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 足場工					
	鋼製足場（単管足場）		式	55,328		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 耕地復旧					
			m ²	26		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 水替え工					
	作業時排水（残留水）		箇所	173,719		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 水替え工					
	作業時排水（湧水）		箇所	406,499		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 土のう工					
	大型土のう		袋	5,502		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 土のう工					
	小型土のう		m3	35,070		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 土木シート設置撤去工					
			m ²	529		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 足場工					
	鋼製足場（単管足場）		式	109,991		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 換気管布設・撤去					
	布設～損料～撤去 ビニル風管（厚さ0.4mm、φ300mm）		m	2,702		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 換気装置運転					
	軸流ファン（風量50m3/min）遠心ファン（風量115m3/min）		日	3,583		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 照明設備設置撤去					
	照明設備 1箇所/4m、1号サイホン内		式	26,708		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 土木シート産業廃棄物処理					
			m3	7,000		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 廃プラスチック運搬費					
			式	2,775		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	12,720		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 仮設材輸送					

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	79,000	m3	2,454	193,866	S単 46号
	合 計				193,866	
	単 価				193,866	
	*** B単一 2号 ***					
000002	土砂小運搬		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	960	960	S単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m3	2,663	2,663	S単 47号
	合 計				3,623	
	単 価				3,623	
	*** B単一 3号 ***					
000003	土砂小運搬		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1,110	m3	960	1,066	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	269.2	299	S単 45号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,110	m3	2,663	2,956	S単 47号
	合 計				4,321	
	単 価				4,321	
	*** B単一 4号 ***					
000004	埋戻 構造物より50cm程度まで（既設PC管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3,300	m3	269.2	888	S単 45号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	2,980	m3	3,139	9,354	S単 1号
	合 計				10,242	
	単 価				10,242	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 管頂60cmまで（既設PC管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S01082	締固工(振動σ-ﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	4,100	m3	694	2,845	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	4,600	m3	269.2	1,238	S単 45号
	合 計				4,083	
	単 価				4,083	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 管頂60cm以上（既設PC管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S01082	締固工(振動σ-ﾗ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	28,980	m3	550	15,939	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	32,200	m3	269.2	8,668	S単 45号
	合 計				24,607	
	単 価				24,607	
	*** B単一 7号 ***					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	埋戻 管頂30cmまで（可とう管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.100	m3	269.2	565	S単 45号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.910	m3	3,139	5,995	S単 1号
	合 計				6,560	
	単 価				6,560	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻 管頂60cmまで（可とう管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.190	m3	694	826	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.100	m3	269.2	565	S単 45号
	合 計				1,391	
	単 価				1,391	
	*** B単一 9号 ***					
000009	埋戻 管頂60cm以上（可とう管）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし	10.370	m3	550	5,704	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.500	m3	269.2	3,096	S単 45号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
	*** B単一 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,780	20,780	S単 19号
	合 計				20,780	
	単 価				20,780	
	*** B単一 11号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	S単 18号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,541	2,541	S単 50号
	合 計				4,891	
	単 価				4,891	
	*** B単一 12号 ***					
000012	コンクリートカッター工		m		1,000	歩A m 当たり算出
T00023	コンクリートカッター工 深さ10cm	1.000	m	808	808	T単 21号
	合 計				808	
	単 価				808	
	*** B単一 13号 ***					
000013	はつり工 壁、t ≤3cm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t ≤3cm	1.000	m ²	3,306	3,306	S単 20号
	合 計				3,306	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,306	
	*** B単一 14号 ***					
000014	鉄くず		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	S単 28号
	合 計				49,000	
	単 価				49,000	
	*** B単一 15号 ***					
B07301	砂基礎 その他購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎（不とう性管部分） 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分II,あり,なし	1.000	m3	5,379	5,379	S単 22号
	合 計				5,379	
	単 価				5,379	
	*** B単一 16号 ***					
B07301	砂基礎 その他購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎（とう性管部分） 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分II,あり,なし	1.000	m3	5,379	5,379	S単 23号
	合 計				5,379	
	単 価				5,379	
	*** B単一 17号 ***					
000017	購入土 山砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 13号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 18号 ***					
000018	購入土 山砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 13号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 19号 ***					
000019	可とう管撤去工 φ1800		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T00001	可とう管撤去工 φ1800	1.000	個	202,950	202,950	T単 1号
T00002	可とう管切断 φ1800	1.000	個	507,930	507,930	T単 2号
	合 計				710,880	
	単 価				710,880	
	*** B単一 20号 ***					
000020	鉄筋工 2号サイホン末端吐出水槽		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし	1.000	ton	418,591	418,591	S単 21号
	合 計				418,591	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				418,591	
	*** B単一 21号 ***					
000021	型枠					歩A
	2号サイホン末端吐出水槽		式		1,000	式 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.000	m ²	12,160	170,240	S単 52号
	合 計				170,240	
	単 価				170,240	
	*** B単一 22号 ***					
000022	コンクリート打設工					歩A
	21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	22,890	22,890	S単 51号
	合 計				22,890	
	単 価				22,890	
	*** B単一 23号 ***					
000023	可とう管設置工					歩A
	φ1800		個		1,000	個 当たり算出
T00003	可とう管設置工					
	φ1800	1.000	個	9,679,630	9,679,630	T単 3号
	合 計				9,679,630	
	単 価				9,679,630	
	*** B単一 24号 ***					
000024	無収縮モルタル注入工					歩A
			孔		1,000	孔 当たり算出
T00013	無収縮モルタル注入工					
	可とう管受け口	1.000	孔	78,304	78,304	T単 11号
	合 計				78,304	
	単 価				78,304	
	*** B単一 25号 ***					
000025	有価物運搬					歩A
	可とう管		式		1,000	式 当たり算出
SI6004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	S単 28号
	合 計				49,000	
	単 価				49,000	
	*** B単一 26号 ***					
000026	止水バンド設置工					歩A
	φ1800、300型		個		1,000	個 当たり算出
T00006	止水バンド設置工					
	φ1800、300型	1.000	個	382,870	382,870	T単 6号
	合 計				382,870	
	単 価				382,870	
	*** B単一 27号 ***					
000027	止水バンド設置工					歩A
	φ1800、390型		個		1,000	個 当たり算出
T00007	止水バンド設置工					
	φ1800、390型	1.000	個	420,870	420,870	T単 7号
	合 計				420,870	

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）				
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				420,870	
	*** B単一 28号 ***					
000028	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から100mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00014	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から100mまで	1.000	基	11,957	11,957	T単 12号
	合 計				11,957	
	単 価				11,957	
	*** B単一 29号 ***					
000029	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から200mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00015	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から200mまで	1.000	基	20,581	20,581	T単 13号
	合 計				20,581	
	単 価				20,581	
	*** B単一 30号 ***					
000030	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から300mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00016	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から300mまで	1.000	基	32,538	32,538	T単 14号
	合 計				32,538	
	単 価				32,538	
	*** B単一 31号 ***					
000031	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から400mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00017	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から400mまで	1.000	基	41,162	41,162	T単 15号
	合 計				41,162	
	単 価				41,162	
	*** B単一 32号 ***					
000032	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から500mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00018	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から500mまで	1.000	基	49,786	49,786	T単 16号
	合 計				49,786	
	単 価				49,786	
	*** B単一 33号 ***					
000033	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から600mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00019	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から600mまで	1.000	基	58,410	58,410	T単 17号
	合 計				58,410	
	単 価				58,410	
	*** B単一 34号 ***					
000034	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から700mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00020	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から700mまで	1.000	基	72,325	72,325	T単 18号
	合 計				72,325	
	単 価				72,325	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 35号 ***					
000035	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から800mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00021	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から800mまで	1.000	基	78,991	78,991	T単 19号
	合 計				78,991	
	単 価				78,991	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から940mまで		基		1,000	歩A 当たり算出
T00022	資材小運搬 φ1800パイプライン内、進入口から940mまで	1.000	基	86,240	86,240	T単 20号
	合 計				86,240	
	単 価				86,240	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	可とう継手撤去工 □2000B×2000H 矩形一体型製品		基		1,000	歩A 当たり算出
T00005	可とう継手撤去工 □2000H×2000B 矩形一体型製品	1.000	基	196,900	196,900	T単 5号
	合 計				196,900	
	単 価				196,900	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	可とう継手設置工 □2000B×2000H 矩形一体型製品		基		1,000	歩A 当たり算出
T00004	可とう継手設置工 □2000H×2000B 矩形一体型製品	1.000	基	1,842,250	1,842,250	T単 4号
	合 計				1,842,250	
	単 価				1,842,250	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	断面修復工 t=3 cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14603	断面修復工 断面修復工,533.00kg	1.000	m ²	55,490	55,490	S単 26号
	合 計				55,490	
	単 価				55,490	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	タラップ撤去工		個		1,000	歩A 当たり算出
T00011	タラップ撤去工 W=400	1.000	個	3,546	3,546	T単 9号
	合 計				3,546	
	単 価				3,546	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	タラップ設置工 W=400		個		1,000	歩A 当たり算出
T00012	タラップ設置工 W=400	1.000	個	11,736	11,736	T単 10号
	合 計				11,736	
	単 価				11,736	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 42号 ***					
000042	矢板打設工 IV型、L=11.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
SI8161	パイクのママ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式、12m以下、60kW、鋼矢板打設、IV型、11.5、あり	1,000	枚	13,324	13,324	S単 40号
SI7001	鋼矢板 鋼矢板、4型、有、133日、1回	0,900	ton	23,056	20,750	S単 29号
	合 計				34,074	
	単 価				34,074	
	*** B単一 43号 ***					
000043	矢板引抜き工 IV型、L=11.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
SI8163	パイクのママ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き、電動式、12m以下	1,000	枚	6,894	6,894	S単 41号
	合 計				6,894	
	単 価				6,894	
	*** B単一 44号 ***					
000044	腹起し切梁設置撤去工 H形鋼：H300		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300、133日、1回、なし	1,000	ton	127,710	127,710	S単 36号
	合 計				127,710	
	単 価				127,710	
	*** B単一 45号 ***					
000045	盛土 2号サイホン末端改修進入用仮設道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	1,000	m3	298.6	299	S単 49号
	合 計				299	
	単 価				299	
	*** B単一 46号 ***					
000046	購入土 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 、埋戻し用、	1,000	m3	2,200	2,200	S単 13号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 47号 ***					
000047	土木シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	529	529	S単 39号
	合 計				529	
	単 価				529	
	*** B単一 48号 ***					
000048	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-、-	1,000	m3	1,474	1,474	S単 44号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 49号 ***					
000049	現場発生土搬出					歩A
	2号サイホン末端		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バ ック紗 バ ッケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,262	1,262	S単 48号
	合 計				1,262	
	単 価				1,262	
	*** B単一 50号 ***					
000050	敷鉄板敷設		m ²		1,000	歩A
						当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,158,1,なし	1,000	m ²	2,079	2,079	S単 38号
	合 計				2,079	
	単 価				2,079	
	*** B単一 51号 ***					
000051	足場工					歩A
	鋼製足場(単管足場)		式		1,000	式 当たり算出
S18031	足場工					
	なし,単管,なし	10,800	掛m ²	5,123	55,328	S単 37号
	合 計				55,328	
	単 価				55,328	
	*** B単一 52号 ***					
000052	耕地復旧		m ²		1,000	歩A
						当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)					
	無	1,000	m ²	26	26	S単 27号
	合 計				26	
	単 価				26	
	*** B単一 53号 ***					
000053	水替え工					歩A
	作業時排水(残留水)		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,なし	1,000	箇所	101,363	101,363	S単 33号
S18003	排水ポンプ運転					
	3,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし	1,000	箇所	72,356	72,356	S単 32号
	合 計				173,719	
	単 価				173,719	
	*** B単一 54号 ***					
000054	水替え工					歩A
	作業時排水(湧水)		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	67,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	388,163	388,163	S単 34号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,なし	1,000	箇所	18,336	18,336	S単 35号
	合 計				406,499	
	単 価				406,499	
	*** B単一 55号 ***					
000055	土のう工					歩A
	大型土のう		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,バ ック紗,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	5,502	5,502	S単 31号
	合 計				5,502	
	単 価				5,502	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 56号 ***					
000056	土のう工 小型土のう		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1,000	m3	35,070	35,070	S単 30号
	合 計				35,070	
	単 価				35,070	
	*** B単一 57号 ***					
000057	土木シート設置撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	529	529	S単 39号
	合 計				529	
	単 価				529	
	*** B単一 58号 ***					
000058	足場工 鋼製足場（単管足場）		式		1,000	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管,なし	21,470	掛m ²	5,123	109,991	S単 37号
	合 計				109,991	
	単 価				109,991	
	*** B単一 59号 ***					
000059	換気管布設・撤去 布設～損料～撤去 ビニル風管（厚さ0.4mm、φ300mm）		m		1,000	歩A 当たり算出
SI2037	換気管布設・撤去(トンネル) 布設～損料～撤去,ビニル風管,全体工事分単価,トンネル掘削期間(Td),20日,0日	1,000	m	2,702	2,702	S単 24号
	合 計				2,702	
	単 価				2,702	
	*** B単一 60号 ***					
000060	換気装置運転 軸流ファン（風量50m3/min）遠心ファン（風量115m3/min）		日		1,000	歩A 当たり算出
SI2039	換気装置運転(トンネル) 排気式(局所ファン付),発動発電機	1,000	日	3,583	3,583	S単 25号
	合 計				3,583	
	単 価				3,583	
	*** B単一 61号 ***					
000061	照明設備設置撤去 照明設備 1箇所/4m、1号サイホン内		式		1,000	歩A 当たり算出
T00009	仮設照明器具設置・撤去 (歩行用)	22,000	m	1,214	26,708	T単 8号
	合 計				26,708	
	単 価				26,708	
	*** B単一 62号 ***					
000062	土木シート産業廃棄物処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック処分費	1,000	m3	7,000	7,000	S単 14号
	合 計				7,000	
	単 価				7,000	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単— 63号 ***						
000063	廃プラスチック運搬費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
P96017	廃プラスチック運搬費	1,000	式	2,775	2,775	
	合 計				2,775	
	単 価				2,775	
*** B単— 64号 ***						
000064	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	12,720	12,720	S単 42号
	合 計				12,720	
	単 価				12,720	
*** B単— 65号 ***						
000065	仮設材輸送 鋼矢板、切梁・腹起し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	14,220	14,220	S単 43号
	合 計				14,220	
	単 価				14,220	
*** B単— 66号 ***						
000066	安全管理員 交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,800	16,800	S単 12号
	合 計				16,800	
	単 価				16,800	
*** B単— 67号 ***						
000067	含有量試験（溶出試験） 鉛		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量調査（溶出試験） 鉛,,	1,000	検体	3,500	3,500	S単 15号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
*** B単— 68号 ***						
000068	含有量試験（溶出試験） 六価クロム		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量調査（溶出試験） 六価クロム,,	1,000	検体	3,500	3,500	S単 16号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
*** B単— 69号 ***						
000069	含有量試験（溶出試験） PCB		検体		1,000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量調査（溶出試験） PCB,,	1,000	検体	21,000	21,000	S単 17号
	合 計				21,000	
	単 価				21,000	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,139		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3	694		歩A・単A
	埋戻,0.8～1.1ton,なし					
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3	550		歩A・単A
	路体・築堤,3～4ton,なし					
	*** S単－ 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3	960		歩A・単A
	砂・砂利・栗石,30～50m					
	*** S単－ 5号 ***					
S02111	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式]					
	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式]		日	1,820		歩A・単A
	吐出量15～30L/min					
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※		日	3,800		歩A・単A
	定格容量37/45kVA(50/60Hz)					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	35,600		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,300		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,600		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	32,900		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	29,900		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,800		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	山砂					
	山砂		m3	2,200		歩A・単A
	,埋戻し用,					
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	含有量調査(溶出試験)					
	含有量調査(溶出試験)		検体	3,500		歩A・単A
	鉛,,					
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	含有量調査(溶出試験)					
	含有量調査(溶出試験)		検体	3,500		歩A・単A
	六価クロム,,					
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	含有量調査(溶出試験)					
	含有量調査(溶出試験)		検体	21,000		歩A・単A
	PCB,,					
	*** S単－ 18号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費					
	コンクリート殻処分費		m3	2,350		歩A・単A
	無筋コンクリート					
	*** S単－ 19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】		m3	20,780		歩A・単A
	有筋,なし,機械,昼間施工,する					
	*** S単－ 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)		m ²	3,306		歩A・単A
	壁,t≤3cm					
	*** S単－ 21号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	鉄筋工(加工・組立)		ton	418,591		歩A・単A
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし					
	*** S単－ 22号 ***					
S07001	パイプライン基礎(不とう性管部分)					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分II,あり,なし *** S単－ 23号 ***		m3	5,379		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 (とう性管部分)					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.45m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分II,あり,なし *** S単－ 24号 ***		m3	5,379		歩A・単A
S12037	換気管布設・撤去(ﾄﾝﾈﾙ)					
	換気管布設・撤去(ﾄﾝﾈﾙ) 布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ堀削期間(Td),20日,0日 *** S単－ 25号 ***		m	2,702		歩A・単A
S12039	換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ)					
	換気装置運転(ﾄﾝﾈﾙ) 排気式(局所ﾌｧﾝ付),発動発電機 *** S単－ 26号 ***		日	3,583		歩A・単A
S14603	断面修復工					
	断面修復工 断面修復工,533.00kg *** S単－ 27号 ***		m ²	55,490		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無 *** S単－ 28号 ***		m ²	26		歩A・単A
S16004	トラックレーズ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	トラックレーズ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーズ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし *** S単－ 29号 ***		日	49,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,133日,1回 *** S単－ 30号 ***		ton	23,056		歩A・単A
S18001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単－ 31号 ***		m3	35,070		歩A・単A
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単－ 32号 ***		袋	5,502		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 3,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし *** S単－ 33号 ***		箇所	72,356		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単－ 34号 ***		箇所	101,363		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 67,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単－ 35号 ***		箇所	388,163		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単－ 36号 ***		箇所	18,336		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H300,133日,1回,なし *** S単－ 37号 ***		ton	127,710		歩A・単A
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管,なし *** S単－ 38号 ***		掛m ²	5,123		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,なし *** S単－ 39号 ***		m ²	2,079		歩A・単A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単－ 40号 ***		m ²	529		歩A・単A
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,11.5,あり *** S単－ 41号 ***		枚	13,324		歩A・単A
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,電動式,12m以下 *** S単－ 42号 ***		枚	6,894		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単－ 43号 ***		ton	12,720		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0		ton	14,220		歩A・単A

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.0,0.0					
	*** S単一 44号 ***					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,		m3	1,474		歩A・単A
	*** S単一 45号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	269.2		歩A・単A
	*** S単一 46号 ***					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,454		歩A・単A
	*** S単一 47号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,663		歩A・単A
	*** S単一 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,262		歩A・単A
	*** S単一 49号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	298.6		歩A・単A
	*** S単一 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,541		歩A・単A
	*** S単一 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	22,890		歩A・単A
	*** S単一 52号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	12,160		歩A・単A
	*** T単一 1号 ***					
T00001	可とう管撤去工 φ1800		個	202,950		歩A・単A
	*** T単一 2号 ***					
T00002	可とう管切断 φ1800		個	507,930		歩A・単A
	*** T単一 3号 ***					
T00003	可とう管設置工 φ1800		個	9,679,630		歩A・単A
	*** T単一 4号 ***					
T00004	可とう継手設置工 □2000H×2000B 矩形一体型製品		基	1,842,250		歩A・単A
	*** T単一 5号 ***					
T00005	可とう継手撤去工 □2000H×2000B 矩形一体型製品		基	196,900		歩A・単A
	*** T単一 6号 ***					
T00006	止水バンド設置工 φ1800、300型		個	382,870		歩A・単A
	*** T単一 7号 ***					
T00007	止水バンド設置工 φ1800、390型		個	420,870		歩A・単A
	*** T単一 8号 ***					
T00009	仮設照明器具設置・撤去 (歩行用)		m	1,214		歩A・単A
	*** T単一 9号 ***					
T00011	タラップ撤去工 W=400		個	3,546		歩A・単A
	*** T単一 10号 ***					
T00012	タラップ設置工 W=400		個	11,736		歩A・単A
	*** T単一 11号 ***					
T00013	無収縮モルタル注入工		孔	78,304		歩A・単A
	可とう管受け口					

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その１）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その１）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,300	10,302	
R01003	普通作業員	0.850	人	23,600	20,060	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,302	1,030	
	合 計				31,392	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,139	
	*** S単－ 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 ハッドガイト給油	5.700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				34,689	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		694	
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	5,900	9,440	
P34029	軽油 ハッドガイト給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,300	35,300	
	合 計				47,307	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		550	
	*** S単－ 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30～50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28064	不整地運搬車[クローラ型・油圧タフ式・排対型(2次)] クローラ型油圧タフ式通称4～5t積載	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 ハッドガイト給油	84.000	L	151	12,684	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	35,300	35,300	
	合 計				68,237	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		960	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S02111	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量15～30L/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M10081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出量15～30L/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,820円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M10081	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量15～30L/min	1,000	日	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単－ 6号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※ 定格容量37/45kVA(50/60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21406		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量37/45kVA(50/60Hz)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]※ 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1,000	日	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1,000 人
	単 価				35,600	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1,000 人
	単 価				30,300	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	23,600	23,600	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23,600	算出数量 1.000 人
	単 価				23,600	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	32,900	32,900	
	合 計				32,900	算出数量 1.000 人
	単 価				32,900	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01013	電工	1.000	人	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 人
	単 価				29,900	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 人
	単 価				16,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 埋戻し用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） J03202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	廃プラスチック処分費	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
*** S単－ 15号 ***						
S02116	含有量調査（溶出試験）		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量調査（溶出試験） 鉛,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96010	含有量調査（溶出試験） 鉛	1.000	検体	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
*** S単－ 16号 ***						
S02116	含有量調査（溶出試験）		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量調査（溶出試験） 六価クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96011	含有量調査（溶出試験） 六価クロム	1.000	検体	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
*** S単－ 17号 ***						
S02116	含有量調査（溶出試験）		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量調査（溶出試験） PCB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96012		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96012	含有量調査（溶出試験） PCB	1.000	検体	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
*** S単－ 18号 ***						
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	0円				
P96013	コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
*** S単－ 19号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,780	20,780	
	合 計				20,780	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,780	
	*** S単一 20号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,600	18,880	
R02007	はつり工	1.300	人	30,200	39,260	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		58,140	9,302	
	合 計				67,442	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,306	
	*** S単一 21号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,なし		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD345 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	116,000	119,480	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,600	7,120	
R01010	鉄筋工	2.300	人	39,200	90,160	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,600	4,720	
Y00004	諸雑費	0.120		102,000	12,240	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	
R01010	鉄筋工	3.500	人	39,200	137,200	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,600	7,080	
Y00004	諸雑費	0.080		162,080	12,966	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				418,591	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		418,591	
	*** S単一 22号 ***					
S07001	パイプライン基礎（不とう性管部分） パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,h ² ケット容量0.45m3,振動コ ² h ² タ,区分Ⅱ,あり,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	35,600	11,392	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,600	25,724	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,300	10,302	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,302	1,236	
F08012	バケット[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	0.140	日	8,920	1,249	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.700	L	151	710	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	35,300	3,177	
	合 計				53,790	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,379	
	*** S単一 23号 ***					
S07001	パイプライン基礎（とう性管部分）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケット容量0.45m3,振動コンパクタ,区分II,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バケット規格	バケット容量0.45m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	35,600	11,392	
R01003	普通作業員	1.090	人	23,600	25,724	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,300	10,302	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,302	1,236	
F08012	バケット[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	0.140	日	8,920	1,249	
P34029	軽油 バトロ-給油	4.700	L	151	710	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	35,300	3,177	
	合 計				53,790	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,379	
	*** S単一 24号 ***					
S12037	換気管布設・撤去(ﾄﾝﾈﾙ)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	換気管布設・撤去(ﾄﾝﾈﾙ) 布設～損料～撤去,ﾋﾞﾆｰﾙ風管,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ掘削期間(Td),20日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	布設～損料～撤去				
	2)管種区分	ﾋﾞﾆｰﾙ風管				
	3)単価算出区分	全体工事分単価				
	4)期間区分	ﾄﾝﾈﾙ掘削期間(Td)				
	5)ﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間	20.000日				
	6)前回までのﾄﾝﾈﾙ掘削期間又は損耗期間	0.000日				
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	100.000	m	1,010	101,000	
Y00002	損料	0.480		101,000	48,480	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	継手その他	0.100		48,480	4,848	
R01062	トンネル特殊工					
		3.000	人	47,400	142,200	
R01063	トンネル作業員					
		2.250	人	33,200	74,700	
	合 計				270,228	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,702	
	*** S単一 25号 ***					
S12039	換気装置運転(トンネル)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	換気装置運転(トンネル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	排気式(局所ファン付),発動発電機			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)換気方式	排気式(局所ファン付)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)動力区分	発動発電機				
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型]					
	風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.410	供用日	111	157	
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式]					
	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	1.410	供用日	2,430	3,426	
	合 計				3,583	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,583	
	*** S単一 26号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	断面修復工,533.00kg			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	断面修復工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)修復材単価(円/kg)	300円				
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	533.00kg				
R01001	土木一般世話役					
		3.330	人	35,600	118,548	
R02005	左官					
		6.670	人	37,700	251,459	
P32205	水路補修材					
	ポリマーセメントモルタル	591.630	kg	300	177,489	
Y00004	諸雑費					
	2%	0.020		370,007	7,400	
	合 計				554,896	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		55,490	
	*** S単一 27号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)石礫、雑物除去	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次]					
	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油					
	トラック給油	0.800	L	151	121	
R01022	運転手（一般）					
		0.050	人	30,100	1,505	
Y00004	諸雑費					
	14%	0.140		2,287	320	
	合 計				2,607	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単一 28号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	3.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単一 29号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,有,133日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	有		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	133日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,566	13,566	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				23,056	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,056	
	*** S単一 30号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,600	342,200	
	合 計				350,700	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,070	
	*** S単一 31号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	
Y00004	諸雑費	0.010		89,500	895	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,300	14,464	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	151	9,513	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,300	35,300	
	合 計				187,072	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,502	
	*** S単一 32号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 3.作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	3.600	日	550	1,980	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	7.200	日	740	5,328	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	3.600	日	5,020	18,072	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	204.000	L	151	30,804	
R01002	特殊作業員	0.420	人	30,300	12,726	
Y00004	諸雑費	0.050		68,910	3,446	
	合 計				72,356	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		72,356	
	*** S単一 33号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,500	12,210	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,300	3,030	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,600	47,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	151	3,473	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	35,300	17,650	
	合 計				101,363	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,363	
	*** S単一 34号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 67.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	67		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	103.850	日	875	90,869	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	623.000	L	151	94,073	
R01001	土木一般世話役	2.680	人	35,600	95,408	
R01003	普通作業員	3.350	人	23,600	79,060	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		359,410	28,753	
	合 計				388,163	算出数量 1.000 箇所
	単 価				388,163	
	*** S単一 35号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	35,600	8,188	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,600	10,148	
	合 計				18,336	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,336	
	*** S単一 36号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし、設置～賃料～撤去、H300、133日、1回、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置～賃料～撤去 H300 133.000日 1.000回 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G02022	H形鋼（山留材） 300型 〔賃料〕	1.000	t 供用日	17,290	17,290	
G15032	H形鋼（山留材） 300型 〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 〔賃料〕	0.220	t 供用日	51,178	11,259	
G15041	H形鋼（山留材） 部品 〔整備費〕	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H形鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	333,300	13,332	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	35,600	12,104	
R01012	とび工	0.640	人	34,000	21,760	
R01011	溶接工	0.340	人	32,900	11,186	
R01003	普通作業員	0.340	人	23,600	8,024	
Y00004	諸雑費	0.057		53,074	3,025	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.340	日	65,500	22,270	
	合 計				127,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		127,710	
	*** S単一 37号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし、単管、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	35,600	67,640	
R01012	とび工	6.900	人	34,000	234,600	
R01003	普通作業員	1.800	人	23,600	42,480	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	65,500	52,400	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.290		397,120	115,165	
	合 計				512,285	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,123	
	*** S単一 38号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,158,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	158		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,596	1,596,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,300	87,870	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,600	68,440	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,300	102,370	
	合 計				2,079,390	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,079	
	*** S単一 39号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	400		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	400	41,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,600	11,328	
	合 計				52,928	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		529	
	*** S単一 40号 ***					
SI8161	ﾊﾞｯｸﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,11.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｯｸﾞﾛﾝﾏ区分	電動式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾞﾛﾝﾏ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IV型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	11.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18006	鋼矢板 IV型	8.752	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.380	人	35,600	13,528	
R01012	とび工	0.770	人	34,000	26,180	
R01003	普通作業員	0.380	人	23,600	8,968	
M05048	ﾊﾞｯｸﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.500	供用日	21,700	10,850	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ｸﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.500	供用日	69,300	34,650	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	29.000	L	151	4,379	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		0.380	人	35,300	13,414	
Y00004	諸雑費					
19		0.190		111,969	21,274	
	合 計				133,243	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		13,324	
Y00001	単位					
	*** S単一 41号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板引抜,電動式,12m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	鋼矢板引抜		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)パイプロンマ区分	電動式				
	3)引抜き長(m)	12m以下				
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	35,600	7,120	
R01012	とび工					
		0.400	人	34,000	13,600	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	23,600	4,720	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kw	0.260	供用日	21,700	5,642	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	最大吊上能力50～55t吊	0.260	供用日	69,300	18,018	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	15.000	L	151	2,265	
R01021	運転手（特殊）					
		0.200	人	35,300	7,060	
Y00004	諸雑費					
18		0.180		58,425	10,517	
	合 計				68,942	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,894	
Y00001	単位					
	*** S単一 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	60kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金					
	60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単一 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	60kmまで				
	3)計上方法	往復計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				14,220	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,220	
	*** S単－ 44号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -				
	単 価		m3		1,474	
	*** S単－ 45号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		269.2	
	*** S単－ 46号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,454	
	*** S単－ 47号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,663	
	*** S単一 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,262	
	*** S単一 49号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		298.6	
	*** S単一 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,541	
	*** S単一 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 養生無し 60m以下 - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		22,890	
	*** S単一 52号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）					
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	可とう管撤去工		個		1.000	歩A 当たり算出
	φ1800					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,600	47,200	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		113,100	11,310	
P96018	ラフテレーンクレーン 最大25 t 吊り（オペレーター含む）	1.000	日	68,000	68,000	
P96020	チェーンブロック 3 t	2.000	台・日	520	1,040	
P96022	4t台車 ダンプトラック（4t積）	1.000	台	9,500	9,500	
	合 計				202,950	算出数量 1.000 個
	単 価		個		202,950	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	可とう管切断		個		1.000	歩A 当たり算出
	φ1800					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	35,600	106,800	S単 7号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,600	70,800	S単 9号
S02115	溶接工	3.000	人	32,900	98,700	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		276,300	27,630	
P96018	ラフテレーンクレーン 最大25 t 吊り（オペレーター含む）	3.000	日	68,000	204,000	
	合 計				507,930	算出数量 1.000 個
	単 価		個		507,930	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	可とう管設置工		個		1.000	歩A 当たり算出
	φ1800					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	35,600	106,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	3.000	人	30,300	90,900	S単 8号
S02115	普通作業員	6.000	人	23,600	141,600	S単 9号
S02115	溶接工	2.000	人	32,900	65,800	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		405,100	40,510	
P96018	ラフテレーンクレーン 最大25 t 吊り（オペレーター含む）	3.000	日	68,000	204,000	
P96020	チェーンブロック 3 t	1.000	台・日	520	520	
P96022	4t台車 ダンプトラック（4t積）	1.000	台	9,500	9,500	
P96001	可とう管 φ1800	1.000	個	9,020,000	9,020,000	
	合 計				9,679,630	算出数量 1.000 個
	単 価		個		9,679,630	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	可とう継手設置工		基		1.000	歩A 当たり算出
	□2000H×2000B 矩形一体型製品					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	35,600	178,000	S単 7号

事業名		河南二期農業水利事業				
工事名		三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）				
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	5.000	人	30,300	151,500	S単 8号
S02115	普通作業員	5.000	人	23,600	118,000	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		447,500	44,750	
P96004	後付け式ゴム伸縮可とう継手 2000×2000、矩形一体製品	1.000	基	1,350,000	1,350,000	
	合 計				1,842,250	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,842,250	
	*** T単— 5号 ***					
T00005	可とう継手撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	□2000H×2000B 矩形一体型製品					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	35,600	71,200	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	30,300	60,600	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,600	47,200	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		179,000	17,900	
	合 計				196,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		196,900	
	*** T単— 6号 ***					
T00006	止水バンド設置工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	φ1800、300型					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		71,700	7,170	
P96002	止水バンド φ1800用、300型	1.000	個	304,000	304,000	
	合 計				382,870	算出数量 1.000 個
	単 価		個		382,870	
	*** T単— 7号 ***					
T00007	止水バンド設置工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	φ1800、390型					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	S単 8号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		71,700	7,170	
P96003	止水バンド φ1800用、390型	1.000	個	342,000	342,000	
	合 計				420,870	算出数量 1.000 個
	単 価		個		420,870	
	*** T単— 8号 ***					
T00009	仮設照明器具設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	(歩行用)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	S単 7号

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	S単 9号
S02115	電工	2.000	人	29,900	59,800	S単 11号
Y00004	雑品	0.020		119,000	2,380	
	合 計				121,380	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,214	
	*** T単－ 9号 ***					
T00011	タラップ撤去工		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	W=400					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	35,600	12,460	S単 7号
S02115	普通作業員	0.350	人	23,600	8,260	S単 9号
S02115	溶接工	0.350	人	32,900	11,515	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		32,235	3,224	
	合 計				35,459	算出数量 10.000 個
	単 価		個		3,546	
	*** T単－ 10号 ***					
T00012	タラップ設置工		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	W=400					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	35,600	11,748	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.330	人	30,300	9,999	S単 8号
S02115	普通作業員	0.660	人	23,600	15,576	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		37,323	3,732	
P96015	タラップ W=400	10.000	個	7,630	76,300	
	合 計				117,355	算出数量 10.000 個
	単 価		個		11,736	
	*** T単－ 11号 ***					
T00013	無収縮モルタル注入工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	可とう管受け口					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	S単 8号
S02115	普通作業員	0.500	人	23,600	11,800	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		59,900	3,594	
S02111	ゲラトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量15～30L/min	0.500	日	1,820	910	S単 5号
S02111	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ※ 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	0.500	日	3,800	1,900	S単 6号
P96019	無収縮モルタル	75.000	kg	160	12,000	
	合 計				78,304	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		78,304	
	*** T単－ 12号 ***					
T00014	資材小運搬		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800パイプライン内、進入口から100mまで					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.050	人	35,600	1,780	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.300	人	30,300	9,090	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		10,870	1,087	
	合 計				11,957	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,957	
	*** T単一 13号 ***					
T00015	資材小運搬		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800パイプライン内、進入口から200mまで					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	35,600	3,560	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.500	人	30,300	15,150	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		18,710	1,871	
	合 計				20,581	算出数量 1.000 基
	単 価		基		20,581	
	*** T単一 14号 ***					
T00016	資材小運搬		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800パイプライン内、進入口から300mまで					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	35,600	5,340	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.800	人	30,300	24,240	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		29,580	2,958	
	合 計				32,538	算出数量 1.000 基
	単 価		基		32,538	
	*** T単一 15号 ***					
T00017	資材小運搬		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800パイプライン内、進入口から400mまで					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	35,600	7,120	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		37,420	3,742	
	合 計				41,162	算出数量 1.000 基
	単 価		基		41,162	
	*** T単一 16号 ***					
T00018	資材小運搬		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ1800パイプライン内、進入口から500mまで					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	35,600	8,900	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.200	人	30,300	36,360	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		45,260	4,526	
	合 計				49,786	算出数量 1.000 基
	単 価		基		49,786	
	*** T単一 17号 ***					

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（三郡工区）						
工事別工事名:河南二期農業水利事業 三郡幹線用水路（その1）工事(三郡工区)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00019	資材小運搬		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ1800バイブライン内、進入口から600mまで					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	35,600	10,680	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.400	人	30,300	42,420	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		53,100	5,310	
	合 計				58,410	算出数量 1.000 基
	単 価		基		58,410	
	*** T単一 18号 ***					
T00020	資材小運搬		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ1800バイブライン内、進入口から700mまで					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	35,600	14,240	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.700	人	30,300	51,510	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		65,750	6,575	
	合 計				72,325	算出数量 1.000 基
	単 価		基		72,325	
	*** T単一 19号 ***					
T00021	資材小運搬		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ1800バイブライン内、進入口から800mまで					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	35,600	14,240	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.900	人	30,300	57,570	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		71,810	7,181	
	合 計				78,991	算出数量 1.000 基
	単 価		基		78,991	
	*** T単一 20号 ***					
T00022	資材小運搬		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	φ1800バイブライン内、進入口から940mまで					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	S単 7号
S02115	特殊作業員	2.000	人	30,300	60,600	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		78,400	7,840	
	合 計				86,240	算出数量 1.000 基
	単 価		基		86,240	
	*** T単一 21号 ***					
T00023	コンクリートカッター工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	深さ10cm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	35,600	214	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.006	人	30,300	182	S単 8号
Y00004	雑品	1.040		396	412	
	合 計				808	算出数量 1.000 m
	単 価		m		808	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

河南二期農業水利事業

三郡幹線用水路（その1）工事（中埜工区）

積 算 書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業

工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）

工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			4,670,000	
・工事原価			3,736,000	
純工事費			2,826,000	
・直接工事費			2,353,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,612,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	741,000	
・間接工事費			1,383,000	
・共通仮設費			473,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$2,353,000 \times ((13.780 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			421,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			52,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$2,353,000 \times (2.250)$			52,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			910,000	
・現場管理費（率計上）				
$2,826,000 \times ((29.270 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			910,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$3,736,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			940,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** はつり工					
	嵩上、増打部分接合箇所、t ≤ 3cm		m ¹	3,306		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 高圧洗浄工					
	14.7MPa		m ¹	1,599		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 型枠					
			式	211,584		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 削孔工					
			式	43,134		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 鉄筋工					
			ton	413,441		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** ケミカルアンカー工					
			個	1,278		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** コンクリート打設工					
			m ³	22,570		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 型枠					
			式	32,832		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 削孔工					
			式	54,636		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 鉄筋工					
			ton	413,441		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** ケミカルアンカー工					
			個	1,278		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** コンクリート打設工					
			m ³	22,570		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** タラップ撤去工					
			個	3,546		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** タラップ設置工					
			個	11,266		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** リアガード設置工					
			箇所	391,230		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** ハンドレール設置工					
			個	97,537		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 水替え工					
	作業時（残留水）		箇所	118,705		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 水替え工					
	作業時（湧水）		箇所	53,131		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 土のう工					
	小型土のう		m ³	35,070		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 土木シート設置撤去					
			m ²	529		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 足場工					
			式	349,389		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** グレーチング撤去工					

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）					
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	はつり工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	嵩上、増打部分接合箇所、t ≤3cm コンクリートはつり(人力) 床,t ≤3cm	1,000	m ²	3,306	3,306	S単 11号
	合 計				3,306	
	単 価				3,306	
	*** B単一 2号 ***					
000002	高圧洗浄工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	14.7MPa 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7MPa	1,000	m ²	1,599	1,599	S単 13号
	合 計				1,599	
	単 価				1,599	
	*** B単一 3号 ***					
000003	型枠		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17,400	m ²	12,160	211,584	S単 22号
	合 計				211,584	
	単 価				211,584	
	*** B単一 4号 ***					
000004	削孔工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]	60,000	孔	718.9	43,134	S単 10号
	合 計				43,134	
	単 価				43,134	
	*** B単一 5号 ***					
000005	鉄筋工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	413,441	413,441	S単 12号
	合 計				413,441	
	単 価				413,441	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ケミカルアンカー工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー R-16-N,,	1,000	個	1,278	1,278	S単 7号
	合 計				1,278	
	単 価				1,278	
	*** B単一 7号 ***					
000007	コンクリート打設工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 60m以下,-,-,,21-12-40(普通) W/C55%	1,000	m ³	22,570	22,570	S単 21号
	合 計				22,570	
	単 価				22,570	

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）					
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	型枠		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2,700	m ²	12,160	32,832	S単 22号
	合 計				32,832	
	単 価				32,832	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	削孔工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]	76,000	孔	718.9	54,636	S単 10号
	合 計				54,636	
	単 価				54,636	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	鉄筋工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1,000	ton	413,441	413,441	S単 12号
	合 計				413,441	
	単 価				413,441	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	ケミカルアンカー工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー R-16-N,,	1,000	個	1,278	1,278	S単 7号
	合 計				1,278	
	単 価				1,278	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	コンクリート打設工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 60m以下,-,-,,21-12-40(普通) W/C55%	1,000	m ³	22,570	22,570	S単 21号
	合 計				22,570	
	単 価				22,570	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	タラップ撤去工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T00003	タラップ撤去工 ガス切断,W=300	1,000	個	3,546	3,546	T単 3号
	合 計				3,546	
	単 価				3,546	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	タラップ設置工		個		1,000 個	歩A 当たり算出
T00004	タラップ設置工 削孔工（φ30）は含まない、W=300	1,000	個	11,266	11,266	T単 4号
	合 計				11,266	
	単 価				11,266	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 15号 ***						
000015	リアガード設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	リヤガード設置工	1.000	箇所	391,230	391,230	T単 5号
	合 計				391,230	
	単 価				391,230	
*** B単一 16号 ***						
000016	ハンドレール設置工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
T00006	ハンドレール設置工	1.000	個	97,537	97,537	T単 6号
	合 計				97,537	
	単 価				97,537	
*** B単一 17号 ***						
000017	水替え工 作業時（残留水）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	101,363	101,363	S単 16号
S18003	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	17,342	17,342	S単 15号
	合 計				118,705	
	単 価				118,705	
*** B単一 18号 ***						
000018	水替え工 作業時（湧水）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,336	18,336	S単 18号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	34,795	34,795	S単 17号
	合 計				53,131	
	単 価				53,131	
*** B単一 19号 ***						
000019	土のう工 小型土のう		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	35,070	35,070	S単 14号
	合 計				35,070	
	単 価				35,070	
*** B単一 20号 ***						
000020	土木シート設置撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	529	529	S単 20号
	合 計				529	
	単 価				529	
*** B単一 21号 ***						
000021	足場工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	68.200	掛m ²	5,123	349,389	S単 19号
	合 計				349,389	
	単 価				349,389	

[illegible]

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単ー 1号 ***						
S02111	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t		時間	40,800		歩A・単A
*** S単ー 2号 ***						
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	35,600		歩A・単A
*** S単ー 3号 ***						
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,600		歩A・単A
*** S単ー 4号 ***						
S02115	溶接工					
	溶接工		人	32,900		歩A・単A
*** S単ー 5号 ***						
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,300		歩A・単A
*** S単ー 6号 ***						
S02115	とび工					
	とび工		人	34,000		歩A・単A
*** S単ー 7号 ***						
S02116	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー R-16-N,,		個	1,278		歩A・単A
*** S単ー 8号 ***						
S02116	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費		m3	7,000		歩A・単A
*** S単ー 9号 ***						
S02116	廃プラスチック運搬費					
	廃プラスチック運搬費		式	2,775		歩A・単A
*** S単ー 10号 ***						
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]					
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		孔	718.9		歩A・単A
*** S単ー 11号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²	3,306		歩A・単A
*** S単ー 12号 ***						
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	413,441		歩A・単A
*** S単ー 13号 ***						
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,599		歩A・単A
*** S単ー 14号 ***						
S18001	土のう工					
	土のう工 仕拵え〜設置〜撤去		m3	35,070		歩A・単A
*** S単ー 15号 ***						
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 1,作業時排水,0以上〜120未満,10m,発動発電機,なし		箇所	17,342		歩A・単A
*** S単ー 16号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,なし		箇所	101,363		歩A・単A
*** S単ー 17号 ***						
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 6,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,なし		箇所	34,795		歩A・単A
*** S単ー 18号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	18,336		歩A・単A
*** S単ー 19号 ***						
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管,なし		掛m ²	5,123		歩A・単A
*** S単ー 20号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去		m ²	529		歩A・単A
*** S単ー 21号 ***						
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 60m以下,-,-,-,21-12-40(普通) W/C5%		m3	22,570		歩A・単A

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（中埴工区）					
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埴工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02111	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M03104 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t 40,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	40,800	40,800	
	合 計				40,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,800	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1,000 人
	単 価				35,600	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1,000 人
	単 価				23,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	32,900	32,900	
	合 計				32,900	算出数量 1,000 人
	単 価				32,900	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1,000 人

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,300	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人		34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 人
	単 価				34,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー R-16-N,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	ケミカルアンカー R-16-N	1.000	個		1,278	
	合 計				1,278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,278	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	廃プラスチック処分費	1.000	m3		7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	廃プラスチック運搬費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	廃プラスチック運搬費	1.000	式		2,775	
	合 計				2,775	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,775	
	*** S単- 10号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線水路（その1）工事（中埤工区）						
工事別工事名:三郡幹線水路（その1）工事（中埤工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		孔		718.9	
	*** S単ー 11号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	床,t≤3cm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	床		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工厚(cm)	t≤3cm				
R01003	普通作業員					
		0.800	人	23,600	18,880	
R02007	はつり工					
		1.300	人	30,200	39,260	
Y00004	諸雑費					
	16%	0.160		58,140	9,302	
	合 計				67,442	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,306	
	*** S単ー 12号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	35,600	7,120	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	39,200	90,160	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	23,600	4,720	
Y00004	諸雑費					
		0.120		102,000	12,240	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	35,600	17,800	
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	39,200	137,200	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	23,600	7,080	
Y00004	諸雑費					
		0.080		162,080	12,966	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				413,441	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		413,441	
	*** S単ー 13号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	高圧洗浄工,14.7Mpa			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	高圧洗浄工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)吐出圧力	14.7Mpa				
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	35,600	25,276	
R01002	特殊作業員					
		1.420	人	30,300	43,026	
R01003	普通作業員					
		2.130	人	23,600	50,268	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]					
	14.7Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	151	3,473	

事業名 河南二期農業水利事業						
工事名 三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埤工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 27%	0.270		118,570	32,014	
	合 計				159,851	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		1,599	
	*** S単一 14号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,600	342,200	
	合 計				350,700	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		35,070	
	*** S単一 15号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 1.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1 作業時排水 0以上～120未満 10m 発動発電機 なし	箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	1.200	日	740	888	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	1.200	日	3,700	4,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	46.000	L	151	6,946	
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,300	4,242	
Y00004	諸雑費	0.050		16,516	826	
	合 計				17,342	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,342	
	*** S単一 16号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし 1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし	箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	16,500	12,210	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,600	17,800	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,300	3,030	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,600	47,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	151	3,473	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	35,300	17,650	
	合 計				101,363	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		101,363	
	*** S単一 17号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）					
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埵工区）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	6				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	9.300	日	875	8,138	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	151	8,456	
R01001	土木一般世話役					
		0.240	人	35,600	8,544	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	23,600	7,080	
Y00004	諸雑費					
		0.080		32,218	2,577	
	合 計				34,795	算出数量 1.000 箇所
	単 価				34,795	
	*** S単一 18号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	口径 50mm,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	35,600	8,188	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,600	10,148	
	合 計				18,336	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,336	
	*** S単一 19号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,単管,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	単管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.900	人	35,600	67,640	
R01012	とび工					
		6.900	人	34,000	234,600	
R01003	普通作業員					
		1.800	人	23,600	42,480	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.800	日	65,500	52,400	
Y00004	諸雑費					
		0.290		397,120	115,165	
	合 計				512,285	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,123	
	*** S単一 20号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	敷設～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	400				
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	㎡	400	41,600	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	23,600	11,328	

[illegible]

[illegible]

事業名	河南二期農業水利事業					
工事名	三郡幹線用水路（その1）工事（中埜工区）					
工事別工事名:三郡幹線用水路（その1）工事（中埜工区）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	グレーチング撤去工		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.020	人	35,600	712	S単 2号
S02115	とび工	0.040	人	34,000	1,360	S単 6号
S02115	普通作業員	0.020	人	23,600	472	S単 3号
S02111	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	0.480	時間	40,800	19,584	S単 1号
	合 計				22,128	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		22,128	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	グレーチング設置工		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.030	人	35,600	1,068	S単 2号
S02115	とび工	0.070	人	34,000	2,380	S単 6号
S02115	普通作業員	0.030	人	23,600	708	S単 3号
S02111	トラック[クレーン装置付] 通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t	0.030	時間	40,800	1,224	S単 1号
	合 計				5,380	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		5,380	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	タラップ撤去工		個		10,000 個	歩A 当たり算出
	ガス切断,W=300					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	35,600	12,460	S単 2号
S02115	普通作業員	0.350	人	23,600	8,260	S単 3号
S02115	溶接工	0.350	人	32,900	11,515	S単 4号
Y00004	雑品	0.100		32,235	3,224	
	合 計				35,459	算出数量 10,000 個
	単 価		個		3,546	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	タラップ設置工		個		10,000 個	歩A 当たり算出
	削孔工（φ30）は含まない、W=300					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	35,600	11,748	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.330	人	30,300	9,999	S単 5号
S02115	普通作業員	0.660	人	23,600	15,576	S単 3号
Y00004	雑品	0.100		37,323	3,732	
P96002	タラップ W=300	10.000	個	7,160	71,600	
	合 計				112,655	算出数量 10,000 個
	単 価		個		11,266	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	リヤガード設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

[illegible]