

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 2 3 日に契約締結した令和 7 年度 山王海葛丸農業水利事業 稲荷幹線用水路分水槽他整備（その 2）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 4 日

発注者	住所	岩手県紫波郡紫波町桜町字才土地 70-3 分任支出負担行為担当官
	氏名	東北農政局山王海葛丸農業水利事業所長 藤田 新二郎

受注者	住所	岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内 9-11-3 株式会社佐藤建設
	氏名	代表取締役社長 佐藤 孝司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				53,258,700	
消費税相当額		式	1.000				4,841,700	
工事価格		式	1.000				48,417,000	
・工事原価		式	1.000				40,741,000	
・・・直接工事費		式	1.000				26,690,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				20,771,000	
B1・・・北幹線分水槽		式	1.000				4,944,000	
B2・・・土工		式	1.000				415,000	
B3・・・掘削工	床掘 人力 クレーン吊上げ	式	1.000			0	102,956	
B3・・・土砂引き上げ		式	1.000			0	310,717	
B3・・・大型土のう袋		枚	1.000	1.000	994	0	994	
B3・・・廃プラスチック運搬・処理	堆積土砂撤去 土のう袋 運搬+処分費 L=38.7km	m3	0.007	0.007	24,146	0	169	
B2・・・土工		式	1.000				19,000	
B3・・・掘削工	侵入防止柵設置 砂質土 BH0.28m3	式	1.000			0	10,416	
B3・・・埋戻	侵入防止柵設置 発生土 砂質土	式	1.000			0	8,631	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				205,000	
B3・・・コンクリートはつり	壁 t≦3cm	m ²	3.650	3.650	2,986	0	10,899	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻 有筋 運搬+処分費 L=20.4km	m3	0.018	0.018	8,475	0	153	
B3・・・侵入防止柵撤去	H=1.5m(忍返しあり) 支柱 間隔2.0m アンカーボルト 廃棄	m	33.400	33.400	1,551	0	51,803	
B3・・・侵入防止柵撤去	H=1.5m 片開き アンカーボルト 廃棄	組	1.000	1.000	3,371	0	3,371	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻 無筋 運搬+処分費 L=20.4km	m3	0.390	0.390	7,082	0	2,762	
B3・・・現場発生材運搬	北幹線分水槽→山王海ダム発生材置場 L=4.4km	ton	0.590	0.590	4,438	0	2,618	
B3・・・リアサークル撤去工①	サイドポール7.2m リアサークル4.8m	組	1.000	1.000	49,580	0	49,580	
B3・・・リアサークル撤去工②	サイドポール8.1m リアサークル6.0m	組	1.000	1.000	59,173	0	59,173	
B3・・・廃プラスチック運搬・処理	リアサークル撤去工 運搬+処分費 L=38.7km	m3	1.000	1.000	24,146	0	24,146	
B2・・・補修工		式	1.000				1,865,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	970.880	970.880	1,392	0	1,351,465	
B3・・・・・・断面修復工	コンクリート砂利左官 t=40mm m プライマー含む	m ²	3.660	3.660	110,128	0	403,068	
B3・・・・・・ひび割れ補修工(注入工法)	B=0.5mm 注入器低圧ゴム圧式 シーリング材	m	7.150	7.150	15,420	0	110,253	
B2・・・・・・水路附帯工		式	1.000				2,440,000	
B3・・・・・・転落防止柵再塗装	亜鉛メッキ 2回塗り ハケ 塗り	m	199.500	199.500	3,452	0	688,674	
B3・・・・・・侵入防止柵設置	H=1.5m(忍返しあり) 亜鉛メ ッキ 支柱間隔1.5m	m	33.400	33.400	19,503	0	651,400	
B3・・・・・・侵入防止柵扉設置	H=1.5m 亜鉛メッキ 片開き	組	1.000	1.000	48,170	0	48,170	
B3・・・・・・リアサークル設置工①	サイドポール7.2m リアサー クル4.8m	組	1.000	1.000	474,740	0	474,740	
B3・・・・・・リアサークル設置工②	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	577,155	0	577,155	
B1・・・・第1号減圧水槽		式	1.000				8,133,000	
B2・・・・・・土工		式	1.000				404,000	
B3・・・・・・掘削工	床掘 人力 クレーン吊上げ	式	1.000			0	85,245	
B3・・・・・・土砂引き上げ		式	1.000			0	317,948	
B3・・・・・・大型土のう袋		枚	1.000	1.000	994	0	994	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬・処理	堆積土砂撤去 土のう袋 運 搬+処分費 L=39.0km	m ³	0.007	0.007	24,146	0	169	
B2・・・・・・土工		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・床掘	侵入防止柵設置 砂質土 BH 0.28m ³	式	1.000			0	2,319	
B3・・・・・・埋戻	侵入防止柵設置 発生土 砂 質土	式	1.000			0	7,645	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				433,000	
B3・・・・・・コンクリートはつり	壁 t≦3cm	m ²	3.318	3.318	2,986	0	9,908	
B3・・・・・・コンクリートはつり	床 t≦3cm	m ²	4.976	4.976	2,986	0	14,858	
B3・・・・・・コンクリートはつり	床 3<t≦6	m ²	0.040	0.040	6,621	0	265	
B3・・・・・・構造物取壊し	有筋 なし 人力 昼間施工 6<t	m ³	1.909	1.909	53,795	0	102,695	
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻 有筋 運搬 +処分費 L=20.6km	m ³	0.994	0.994	8,475	0	8,424	
B3・・・・・・侵入防止柵撤去工	水路附帯工 ネットフェンス	m	58.200	58.200	1,551	0	90,268	
B3・・・・・・侵入防止柵扉撤去	H=1.5m 片開き アンチブロック 廃 棄	組	1.000	1.000	3,371	0	3,371	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬・処理	コンクリート設 無筋 運搬+ 処分費 L=20.6km	m3	0.470	0.470	7,082	0	3,329	
B3・・・・・・現場発生材運搬	第1号減圧分水槽→山王海ダ ム発生材置場 L=4.6km	ton	0.992	0.992	4,438	0	4,402	
B3・・・・・・リアサークル撤去工①	サイドポール6.2m リアサー クル3.0m	組	1.000	1.000	36,281	0	36,281	
B3・・・・・・リアサークル撤去工②	サイドポール9.3m リアサー クル7.2m	組	1.000	1.000	65,371	0	65,371	
B3・・・・・・リアサークル撤去工③	サイドポール9.0m リアサー クル6.6m	組	1.000	1.000	69,700	0	69,700	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬・処理	リアサークル 運搬+処分費 L=39.0km	m3	1.000	1.000	24,146	0	24,146	
B2・・・・・・補修工		式	1.000				4,908,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	1,012.000	1,012.000	1,392	0	1,408,704	
B3・・・・・・断面修復工	コンクリート t=40m m プラマー含む	m ²	27.360	27.360	110,128	0	3,013,102	
B3・・・・・・ひび割れ補修工（注入工）	B=0.5mm 注入器低圧ゴム圧式 シーリング材	m	31.500	31.500	15,420	0	485,730	
B2・・・・・・水路附帯工		式	1.000				2,378,000	
B3・・・・・・転落防止柵再塗装	亜鉛メッキ 2回塗り ハケ 塗り	m	158.400	158.400	3,452	0	546,797	
B3・・・・・・侵入防止柵設置	H=1.5m(忍返しあり) 亜鉛メ ッキ 支柱間隔1.5m	m	4.500	4.500	19,503	0	87,764	
B3・・・・・・侵入防止柵扉設置	H=1.5m 亜鉛メッキ 片開き	組	1.000	1.000	48,170	0	48,170	
B3・・・・・・リアサークル設置工①	サイドポール6.2m リアサー クル3.0m	組	1.000	1.000	407,797	0	407,797	
B3・・・・・・リアサークル設置工②	サイドポール9.3m リアサー クル7.2m	組	1.000	1.000	662,322	0	662,322	
B3・・・・・・リアサークル設置工③	サイドポール9.0m リアサー クル6.6m	組	1.000	1.000	625,538	0	625,538	
B1・・・・第1号分水槽		式	1.000				7,694,000	
B2・・・・・・土工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・掘削工	侵入防止柵設置 砂質土 BH 0.28m3	式	1.000			0	3,479	
B3・・・・・・埋戻	侵入防止柵設置 発生土 砂 質土	式	1.000			0	3,843	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				463,000	
B3・・・・・・コンクリートはつり	壁 t≦3cm	m ²	1.633	1.633	2,986	0	4,876	
B3・・・・・・コンクリートはつり	床 t≦3cm	m ²	0.802	0.802	2,986	0	2,395	
B3・・・・・・コンクリートはつり	壁 3<t≦6	m ²	0.360	0.360	6,621	0	2,384	
B3・・・・・・構造物取壊し	有筋 なし 人力 昼間施工 6<t	m3	2.510	2.510	53,795	0	135,025	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻 有筋 運搬 +処分費 L=20.2km	m3	1.280	1.280	8,475	0	10,848	
B3・・・・・・侵入防止柵撤去	H=1.5m(忍返しあり) 支柱 間隔2.0m アンカーボルト 廃棄	m	61.000	61.000	1,551	0	94,611	
B3・・・・・・侵入防止柵門扉撤去	H=1.5m 片開き アンカーボルト 廃 棄	組	1.000	1.000	3,371	0	3,371	
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻 無筋 運搬+ 処分費 L=20.2km	m3	0.480	0.480	7,082	0	3,399	
B3・・・・・・現場発生材運搬	第1号分水槽→山王海ダム発 生材置場 L=4.2km	ton	1.037	1.037	4,438	0	4,602	
B3・・・・・・リアサークル撤去工①	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	59,173	0	59,173	
B3・・・・・・リアサークル撤去工②	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	59,173	0	59,173	
B3・・・・・・リアサークル撤去工③	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	59,173	0	59,173	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬・処理	リアサークル撤去工 運搬+ 処分費 L=39.2km	m3	1.000	1.000	24,146	0	24,146	
B2・・・・・・補修工		式	1.000				4,578,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7MPa	m ²	1,076.720	1,076.720	1,392	0	1,498,794	
B3・・・・・・断面修復工	コンクリート左官 t=40mm プライマー含む	m ²	27.270	27.270	110,128	0	3,003,191	
B3・・・・・・ひび割れ補修工(注入工法)	B=0.5mm 注入器低圧ゴム圧式 シーリング材	m	4.900	4.900	15,420	0	75,558	
B2・・・・・・水路附帯工		式	1.000				2,646,000	
B3・・・・・・転落防止柵再塗装	亜鉛メッキ 2回塗り ハケ 塗り	m	204.550	204.550	3,452	0	706,107	
B3・・・・・・侵入防止柵設置	H=1.5m(忍返しあり) 亜鉛メ ッキ 支柱間隔1.5m	m	8.200	8.200	19,503	0	159,925	
B3・・・・・・侵入防止柵扉設置	H=1.5m 亜鉛メッキ 片開き	組	1.000	1.000	48,170	0	48,170	
B3・・・・・・リアサークル設置工①	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	577,155	0	577,155	
B3・・・・・・リアサークル設置工②	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	577,155	0	577,155	
B3・・・・・・リアサークル設置工③	サイドポール8.1m リアサー クル6.0m	組	1.000	1.000	577,155	0	577,155	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				5,919,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,559,000	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				200,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 t=22mm 使用1回 供用70日	m ²	139.350	139.350	1,041	0	145,063	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去 ポリプロピレン 糸織布 厚さ0.37mm	m ²	196.563	196.563	253	0	49,730	
B3・・・・・・耕地復旧費		m ²	196.563	196.563	25	0	4,914	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・足場工		式	1.000				1,359,000	
B3・・・・足場工	手摺先行型 枠組	掛㎡	311.000	311.000	4,268	0	1,327,348	
B3・・・・足場工	単管	掛㎡	8.000	8.000	4,010	0	32,080	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,341,000	
B2・・・・進入路工		式	1.000				15,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 t=22mm 使用1回 供用43日	㎡	18.580	18.580	794	0	14,753	
B2・・・・足場工		式	1.000				2,326,000	
B3・・・・足場工	手摺先行型 枠組	掛㎡	545.000	545.000	4,268	0	2,326,060	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,019,000	
B2・・・・進入路工		式	1.000				12,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 t=22mm 使用2回 供用60日	㎡	18.580	18.580	649	0	12,058	
B2・・・・足場工		式	1.000				2,007,000	
B3・・・・足場工	手摺先行型 枠組	掛㎡	443.000	443.000	4,268	0	1,890,724	
B3・・・・足場工	単管	掛㎡	29.000	29.000	4,010	0	116,290	
・・・間接工事費		式	1.000				14,051,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				3,616,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,045,000	
・・・運搬費		式	1.000				258,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				258,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				204,000	
B3・・・・廃プラスチック運搬・処理	堆積土砂撤去 土木シート 運搬+処分費 L=38.7km	m3	0.130	0.130	24,146	0	3,139	
B3・・・・仮設材運搬	往復 横込～取卸 基地～北幹 線分水槽 22.4km	ton	24.100	24.100	8,315	0	200,392	
B2・・・・運搬費		式	1.000				27,000	
B3・・・・仮設材運搬	往復 横込～取卸 基地～第1 号減圧水槽 23.2km	ton	3.200	3.200	8,315	0	26,608	
B2・・・・運搬費		式	1.000				27,000	
B3・・・・仮設材運搬	往復 横込～取卸 基地～第1 号分水槽 22.6km	ton	3.200	3.200	8,315	0	26,608	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				4,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				4,000	
B3・・・試験施工	高圧洗浄 14.7MPa	m ²	1.000	1.000	1,392	0	1,392	
B3・・・試験施工	高圧洗浄 30MPa	m ²	1.000	1.000	1,399	0	1,399	
B3・・・試験施工	高圧洗浄 50MPa	m ²	1.000	1.000	1,485	0	1,485	
・・・現場環境改善費		式	1.000				309,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				309,000	
・・・現場管理費		式	1.000				10,435,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				10,435,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				7,676,000	