



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度～令和10年度
山王海葛丸農業水利事業
山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
山王海葛丸農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			705,590,000	
・製作工事価格			542,990,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	542,992,000	
・据付工事価格			162,600,000	
純工事費(据付)			74,362,000	
・ ・ 据付工事原価			139,684,000	
・ ・ ・ 直接工事費			64,863,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	64,578,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	285,000	
・ ・ ・ 間接工事費			74,821,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			9,499,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
64,578,000 × ((10.230*1.000)*1.300*1.040)			8,931,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			568,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
64,577,000 × (0.880)			568,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
74,362,000 × ((28.390*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			24,383,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			40,939,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			12,649,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			9,887,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)			2,762,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
542,992,000 × 5.210			28,290,000	
・ ・ 一般管理費等				
139,684,000 × (16.370*1.000+0.04)			22,922,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			1,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
162,600,000 × 3.850			6,260,000	

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			64,578,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	64,578,000	
・運搬工	1.000	式	950,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	950,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	950,000	
・水管理設備据付工	1.000	式	14,926,000	
・ ・ 電源設備工	1.000	式	215,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	215,000	
・ ・ 水管理設備工	1.000	式	409,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式	409,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	14,301,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	709,000	
・ ・ ・ 配線機器等設置工	1.000	式	527,000	
・ ・ ・ 接地工	1.000	式	417,000	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	1,731,000	
・ ・ ・ 架空配線・建柱設置工	1.000	式	7,139,000	
・ ・ ・ 二次コンクリート工	1.000	式	3,364,000	
・ ・ ・ 配管土工	1.000	式	151,000	
・ ・ ・ 光ケーブル配線工（労務費）	1.000	式	263,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式	1,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費（施設機械）	1.000	式	1,000	
・計測設備据付工	1.000	式	52,000	
・ ・ 計測設備工	1.000	式	52,000	
・ ・ ・ 計測設備工（電気通信）	1.000	式	52,000	
・CCTV設備据付工	1.000	式	228,000	
・ ・ CCTV設備工	1.000	式	228,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	228,000	
・受変電設備据付工	1.000	式	699,000	
・ ・ 高圧受変電設備工	1.000	式	699,000	
・ ・ ・ 高圧受変電設備工	1.000	式	699,000	
・標準外設備据付・調整工	1.000	式	7,773,000	
・ ・ 標準外設備据付・調整工	1.000	式	7,773,000	
・ ・ ・ 標準外設備据付・調整工	1.000	式	7,773,000	
・TM/TC設備据付工	1.000	式	435,000	
・ ・ TM/TC設備据付工	1.000	式	435,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				542,992,000	
・受変電設備工	1.000	式		542,992,000	
・ ・ 受変電設備工	1.000	式		542,992,000	
・ ・ ・ 受変電設備工 (機器単体費)	1.000	式	196,398,000	196,398,000	1 式当たり
S40012 柱上気中開閉器 7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵	2.000	台	1,510,000	3,020,000	歩A・単A S単 30号
S40012 計器継電器収納箱 屋外ステンレス製装柱形	1.000	面	1,030,000	1,030,000	歩A・単A S単 31号
S40012 接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	850,000	850,000	歩A・単A S単 32号
S40012 高圧系統連系盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	16,400,000	16,400,000	歩A・単A S単 33号
S40012 発電機盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	28,500,000	28,500,000	歩A・単A S単 34号
S40012 所内変圧器盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	10,800,000	10,800,000	歩A・単A S単 35号
S40012 直流電源盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	16,900,000	16,900,000	歩A・単A S単 36号
S40012 発電機制御盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	45,900,000	45,900,000	歩A・単A S単 37号
S40012 遠方監視制御盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,300,000	11,300,000	歩A・単A S単 38号
S40012 小水力発電監視盤 (ダム管理所) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,600,000	6,600,000	歩A・単A S単 39号
S40012 小水力発電監視盤 (用水管理センター) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,600,000	6,600,000	歩A・単A S単 40号
S40012 小水力発電制御装置 (ダム管理所) デスクトップ形、F Aパソコン	1.000	式	15,900,000	15,900,000	歩A・単A S単 41号
S40012 小水力発電制御装置 (用水管理センター) デスクトップ形、F Aパソコン	1.000	式	15,900,000	15,900,000	歩A・単A S単 42号
S40012 Webカメラ PTZカメラ	1.000	台	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単 43号
S40012 カメラ制御装置 屋内鋼板製自立形、O Aパソコン	1.000	式	7,200,000	7,200,000	歩A・単A S単 44号
S40012 予備品・付属品 受配電・送電機器 予備品・付属品	1.000	式	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単 45号
S40012 作業用動力コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	78,000	78,000	歩A・単A S単 46号
S40012 作業用電灯コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	72,000	72,000	歩A・単A S単 47号
S40012 超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ1200mm 流速検出端 変換器	1.000	台	6,070,000	6,070,000	歩A・単A S単 48号
S40012 超音波式流量計 (管路用) 専用ケーブル	40.000	m	1,020	40,800	歩A・単A S単 49号
S40012 超音波式流量計 (管路用) 結合材 (樹脂製モールド材)	4.000	個	9,350	37,400	歩A・単A S単 50号
合 計				196,398,200	
・ ・ ・ 機械設備工	1.000	式	331,600,000	331,600,000	1 式当たり
S40012 水車 横軸フランシス水車, Q=2.6m3/s, H=47.5m	1.000	台	181,200,000	181,200,000	歩A・単A S単 51号
S40012 発電機 三相誘導発電機, 6.6kV, 8極, 995kw程度	1.000	台	76,200,000	76,200,000	歩A・単A S単 52号
S40012 入口弁 φ1000, バタフライ弁	1.000	台	31,341,000	31,341,000	歩A・単A S単 53号
S40012 调速機 電動式Z級	1.000	台	8,200,000	8,200,000	歩A・単A S単 54号
S40012 天井クレーン 手動式トロリ形, 10t吊	1.000	基	24,500,000	24,500,000	歩A・単A S単 55号
S40012 予備品・付属品 水車・発電機予備品・付属品	1.000	式	8,159,000	8,159,000	歩A・単A S単 56号
S40012 配線用ビット金物 緑金物、抑え金物、蓋、メッキ仕上げ	1.000	式	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単 57号
合 計				331,600,000	
・ ・ ・ 配管製作工	1.000	式	14,994,000	14,994,000	1 式当たり
S40012 片落ち管 φ1350×φ1200×2088L	1.000	本	1,590,000	1,590,000	歩A・単A S単 58号
S40012 調整短管 φ1200×3000L	1.000	本	650,000	650,000	歩A・単A S単 59号
S40012 曲管 φ1200×90°	2.000	本	1,020,000	2,040,000	歩A・単A S単 60号
S40012 短管 φ1200×2643L	1.000	本	890,000	890,000	歩A・単A S単 61号
S40012 1FT字管 φ1200×2000L	1.000	本	830,000	830,000	歩A・単A S単 62号

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				64,578,000	
・運搬工	1.000	式		950,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		950,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	950,000	950,000	1 式当たり
S41020 輸送費・水車 (電気通信設備) 18ton, 218km	1.000	式	265,000	265,000	歩A・単A S単 71号
S41020 輸送費・発電機 (電気通信設備) 9ton, 218km	1.000	式	214,000	214,000	歩A・単A S単 72号
S41020 輸送費・盤類 (電気通信設備) 8.3ton, 218km	1.000	式	209,000	209,000	歩A・単A S単 73号
S41020 輸送費・配管等 (電気通信設備) 17.2ton, 218km	1.000	式	262,000	262,000	歩A・単A S単 74号
合 計				950,000	
・水管理設備据付工	1.000	式		14,926,000	
・ ・ 電源設備工	1.000	式		215,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	215,000	215,000	1 式当たり
S42040 直流電源装置据付工 無停電電源装置据付, 7.5kVA以上, 無	1.000	台	84,048	84,048	歩A・単A S単 94号
S42041 直流電源装置調整工 7.5kVA以上台, 無	1.000	台	33,099	33,099	歩A・単A S単 95号
S42044 蓄電池設置工 100AH以下	54.000	セル	1,814	97,956	歩A・単A S単 96号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 無停電・直流電源装置	1.000	式	9,894	9,894	歩A・単A X単 12号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) , 無停電・直流電源装置	1.000	式	6,656	6,656	歩A・単A X単 18号
合 計				231,653	
計 (1) (直接費対象分)				215,103	
計 (2) (間接費対象分)				16,550	
・ ・ 水管理設備工	1.000	式		409,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式	409,000	409,000	1 式当たり
S42049 小水力発電制御装置据付 (ダム管理所, 中央管理センター) 情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	2.000	台	26,622	53,244	歩A・単A S単 104号
S42050 小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター) 情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	2.000	台	19,788	39,576	歩A・単A S単 105号
S42050 小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター) 情報処理設備(総合), 通信機能確認調整, -, 無	2.000	式	79,152	158,304	歩A・単A S単 106号
S42050 小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター) 情報処理設備(総合), 分散システム確認調整, -, 無	2.000	式	79,152	158,304	歩A・単A S単 107号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 情報処理設備	1.000	式	605,513	605,513	歩A・単A X単 13号
合 計				1,014,941	
計 (1) (直接費対象分)				409,428	
計 (2) (間接費対象分)				605,513	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		14,301,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	709,000	709,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管 104mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 35.00, 0.15, 無, 無, 無	2.500	m	15,592	38,980	歩A・単A S単 115号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	6.600	m	12,761	84,223	歩A・単A S単 116号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1.700	m	8,667	14,734	歩A・単A S単 117号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	10.000	m	8,098	80,980	歩A・単A S単 118号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	7.500	m	5,755	43,163	歩A・単A S単 119号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	27.700	m	5,504	152,461	歩A・単A S単 120号
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	24.900	m	3,357	83,589	歩A・単A S単 121号
S42100 電線管敷設工 一種金属可とう電線管KIC 28mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00,	0.500	m	967	484	歩A・単A S単 122号

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無, 無, 無					
S42100 電線管敷設工 難燃FEPφ100, その他, -, -, 地 中 (構内), 6.00, 0.00, 無, 無, 無	21.500	m	2,988	64,242	歩A・単A S単 123号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 有, 無	98.500	m	964	94,954	歩A・単A S単 124号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	4.900	m	964	4,724	歩A・単A S単 125号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設シート W150 2倍長, 埋設標識シート, , その他	56.100	m	288	16,157	歩A・単A S単 157号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設シート W300 2倍長, 埋設標識シート, , その他	20.900	m	467	9,760	歩A・単A S単 158号
S02116 異種管接続材 H型 FEP 30φ用, ,	1.000	個	4,840	4,840	歩A・単A S単 6号
S02116 異種管接続材 H-1型 難燃FEP100φ, ,	1.000	個	15,050	15,050	歩A・単A S単 7号
S02116 コンビネーションカップリング [※] KIC28用, ,	1.000	個	585	585	歩A・単A S単 8号
合 計				708,926	
・ ・ ・ 配線機器等設置工	1.000	式	527,000	527,000	1 式当たり
S42020 計器継電器収納箱 分電盤, 前面 0.8㎡以下, 露出	1.000	面	48,838	48,838	歩A・単A S単 75号
S42020 作業用動力コンセント盤 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	面	35,272	35,272	歩A・単A S単 76号
S42020 作業用電灯コンセント盤 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	面	35,272	35,272	歩A・単A S単 77号
S42020 接地端子盤 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	面	35,272	35,272	歩A・単A S単 78号
S42109 ボックス類取付工 SUS 800×800×500, その他, その他, 1.05	1.000	個	220,239	220,239	歩A・単A S単 155号
S42109 ボックス類取付工 SUS 200×200×200, その他, その他, 0.30	1.000	個	21,640	21,640	歩A・単A S単 156号
S42112 ハンドホール設置工 900×900×900, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり, ,	1.000	基	130,457	130,457	歩A・単A S単 159号
合 計				526,990	
・ ・ ・ 接地工	1.000	式	417,000	417,000	1 式当たり
S42028 接地設置工 , A種接地, 土工有, 0.0	3.000	極	100,156	300,468	歩A・単A S単 83号
S42028 接地設置工 , B種接地, 土工有, 0.0	1.000	極	100,156	100,156	歩A・単A S単 84号
S42028 接地設置工 , D種接地, 土工有, 0.0	1.000	極	16,720	16,720	歩A・単A S単 85号
合 計				417,344	
・ ・ ・ 配線工	1.000	式	1,731,000	1,731,000	1 式当たり
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 6.6kV CVT 38mm2, ビット配線, 50mm以下	16.800	m	7,092	119,146	歩A・単A S単 160号
S42101 高圧電力ケーブル配線工 (標準) ビット, CVケーブルφ, 6kV, 単心, 38mm2, 屋外・屋内	6.200	m	3,524	21,849	歩A・単A S単 126号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 6.6kV SN-OC 38mm2, ビット配線, 40mm以下	21.000	m	3,070	64,470	歩A・単A S単 161号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内	9.800	m	1,729	16,944	歩A・単A S単 127号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 5.5mm2, 屋外・屋内	20.500	m	1,585	32,493	歩A・単A S単 128号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内	13.900	m	1,462	20,322	歩A・単A S単 129号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブルφ, 600V, 3 心, 2mm2, 屋外・屋内	3.200	m	1,369	4,381	歩A・単A S単 130号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CV 2mm2-4C, ビット配線, 20mm以下	6.500	m	1,420	9,230	歩A・単A S単 162号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブルφ, 8心, 2mm2, 屋外・屋内	6.500	m	1,601	10,407	歩A・単A S単 140号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブルφ, 4心, 2mm2, 屋外・屋内	7.000	m	1,411	9,877	歩A・単A S単 141号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブルφ, 3心, 2mm2, 屋外・屋内	58.200	m	1,356	78,919	歩A・単A S単 142号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブルφ, 2心, 2mm2, 屋外・屋内	50.300	m	1,310	65,893	歩A・単A S単 143号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブルφ, 10心, 2mm2, 屋外・屋内	9.800	m	1,834	17,973	歩A・単A S単 144号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブルφ, 3心, 2mm2, 屋外・屋内	52.000	m	1,447	75,244	歩A・単A S単 145号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 屋外LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下	5.700	m	798	4,549	歩A・単A S単 163号

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42113 ケーブル配線工 (標準外) LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下	15. 500	m	536	8, 308	歩A・単A S単 164号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 専用ケーブル (労務費のみ), ビット配線, 20mm以下	55. 800	m	1, 194	66, 625	歩A・単A S単 165号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 38mm2, 屋外・屋内	62. 100	m	1, 928	119, 729	歩A・単A S単 131号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内	19. 900	m	927	18, 447	歩A・単A S単 132号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5. 5mm2, 屋外・屋内	39. 800	m	374	14, 885	歩A・単A S単 133号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 6. 6kV CVT 38mm2, 管内配線, 50mm以下	35. 100	m	7, 906	277, 501	歩A・単A S単 166号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル #, 600V, 3 心, 5. 5mm2, 地中・屋外・屋内	7. 100	m	1, 883	13, 369	歩A・単A S単 134号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル #, 600V, 3 心, 3. 5mm2, 地中・屋外・屋内	1. 400	m	1, 760	2, 464	歩A・単A S単 135号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CV 2mm2-4C, 管内配線, 20mm以下	4. 900	m	1, 718	8, 418	歩A・単A S単 167号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル #, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	4. 900	m	1, 899	9, 305	歩A・単A S単 146号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル #, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	1. 700	m	1, 709	2, 905	歩A・単A S単 147号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル #, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	38. 400	m	1, 654	63, 514	歩A・単A S単 148号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル #, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	13. 400	m	1, 608	21, 547	歩A・単A S単 149号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル #, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	8. 500	m	1, 745	14, 833	歩A・単A S単 150号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 屋外LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下	64. 700	m	663	42, 896	歩A・単A S単 168号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下	1. 400	m	536	750	歩A・単A S単 164号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 専用ケーブル (労務費のみ), 管内配線, 20mm以下	32. 200	m	1, 492	48, 042	歩A・単A S単 169号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 38mm2, 地中・屋外・屋内	47. 400	m	2, 226	105, 512	歩A・単A S単 136号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内	18. 300	m	1, 063	19, 453	歩A・単A S単 137号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5. 5mm2, 地中・屋外・屋内	24. 100	m	440	10, 604	歩A・単A S単 138号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル #, 600V, 3 心, 3. 5mm2, 屋 内	24. 200	m	1, 163	28, 145	歩A・単A S単 139号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下	26. 900	m	401	10, 787	歩A・単A S単 170号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) PDC 高圧引下電線5. 5mm2, 露出配線, 10mm以下	12. 000	m	1, 191	14, 292	歩A・単A S単 171号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 14mm2, 露出配線, 10mm以下	13. 000	m	1, 292	16, 796	歩A・単A S単 172号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 5. 5mm2, 露出配線, 10mm以下	39. 000	m	1, 109	43, 251	歩A・単A S単 173号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心, 38mm2, 屋内 (6kV)	2. 000	箇所	37, 219	74, 438	歩A・単A S単 152号
S42106 電力ケーブル端末処理工 単心, 38mm2, 屋内 (6kV)	2. 000	箇所	19, 651	39, 302	歩A・単A S単 153号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心, 38mm2, 屋外 (6kV)	2. 000	箇所	41, 419	82, 838	歩A・単A S単 154号
合 計				1, 730, 653	
・・・ 架空配線・建柱設置工					1 式当たり
S42105 架空配線工 架空配線 SN-OC 38mm2, , , , 60mm2以下, , , , , 0. 00	1. 000	式	7, 139, 000	7, 139, 000	歩A・単A S単 151号
S02116 架橋* リーチン絶縁電線 SN-OC 38mm2, ,	1, 458. 900	m	791	1, 153, 990	歩A・単A S単 9号
S42025 コンクリート柱等設置工 コンクリート柱, 10m以下	16. 000	本	119, 524	1, 912, 384	歩A・単A S単 82号
S42023 引込柱設置工 (高低圧) 高圧, 気中開閉器避雷器付, 一般型, 10m	1. 000	箇所	387, 848	387, 848	歩A・単A S単 79号
S42023 引込柱設置工 (高低圧) 高圧, 気中開閉器避雷器計器用変成器付, 一般型, 12m	1. 000	箇所	470, 241	470, 241	歩A・単A S単 80号
S42024 支線取付工 高圧, 巻付* リップ 取付, チョアンカー, 3号 3, 000kg, 2. 30, 0. 18, 0. 11	4. 000	本	26, 880	107, 520	歩A・単A S単 81号
S02116 コンクリートポール (送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg, ,	16. 000	本	49, 100	785, 600	歩A・単A S単 10号
S02116 〆*底板 丸型No. 2 500mm, ,	16. 000	個	3, 195	51, 120	歩A・単A S単 11号
S02116 支持金具 PF-19, ,	4. 000	個	12, 350	49, 400	歩A・単A S単 12号
S02116 コンクリート根かせ B型 バンド* 付, ,	24. 000	個	5, 940	142, 560	歩A・単A S単 13号
S02116 軽腕金 75x75x3. 2-1900, ,	14. 000	個	11, 500	161, 000	歩A・単A S単 14号
S02116 アームタイラス* バンド* SABD-19S-DW, ,	14. 000	個	5, 865	82, 110	歩A・単A S単 15号

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116 耐張ストラップ Y型 3t×40×220,,	30.000	個	2,455	73,650	歩A・単A S単 16号
S02116 高圧耐張碍子 普通型,,	60.000	個	2,610	156,600	歩A・単A S単 17号
S02116 高圧ピン碍子 普通型 大,,	36.000	個	1,505	54,180	歩A・単A S単 18号
S02116 足場ボルト CP用,,	168.000	本	217	36,456	歩A・単A S単 19号
S02116 亜鉛めっきボルト W1/2×120,,	16.000	本	162	2,592	歩A・単A S単 20号
S02116 引留クランプ 38mm2用,,	30.000	個	2,265	67,950	歩A・単A S単 21号
S02116 引留クランプカバー A2型,,	30.000	個	621	18,630	歩A・単A S単 22号
S02116 蓄力コネクタ 38mm2用分岐カバー共,,	15.000	個	1,156	17,340	歩A・単A S単 23号
S02116 電柱番号札	12.000	枚	3,350	40,200	歩A・単A S単 24号
合 計				7,138,807	
・・・ 二次コンクリート工	1.000	式	3,364,000	3,364,000	1 式当たり
SA0311 シンダーコンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,~,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	93.200	m3	33,890	3,158,548	歩A・単A S単 188号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.500	m ²	11,080	204,980	歩A・単A S単 189号
合 計				3,363,528	
・・・ 配管土工	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~	24.000	m3	2,333	55,992	歩A・単A S単 183号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	16.400	m3	3,239	53,120	歩A・単A S単 1号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	2.100	m ²	471.3	990	歩A・単A S単 184号
J03202 山砂 埋戻し用	5.700	m3	3,000	17,100	歩A・単A
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,~,~	12.300	m	715.3	8,798	歩A・単A S単 187号
SA0222 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,~,~,有り,なし	2.600	m ²	242	629	歩A・単A S単 186号
SA0221 SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	0.100	m3	3,896	390	歩A・単A S単 185号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート各種,,再生密粒度アスコン(13)	2.600	m ²	2,416	6,282	歩A・単A S単 192号
SA0841 SP 基層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,20mm,細粒度アスコン(13),プライムコート各種,	2.600	m ²	2,240	5,824	歩A・単A S単 191号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,1層施工,砕石,なし,再生グラッサラン RC-40	1.400	m ²	1,251	1,751	歩A・単A S単 190号
合 計				150,876	
・・・ 光ケーブル配線工(労務費)	1.000	式	263,000	263,000	1 式当たり
S42121 光ケーブル配線工 ビット,11mm以下,屋外・屋内,	3.600	m	380	1,368	歩A・単A S単 175号
S42121 光ケーブル配線工 管 内,11mm以下,屋外・屋内,	17.900	m	488	8,735	歩A・単A S単 176号
S42121 光ケーブル配線工 ラック,11mm以下,屋外・屋内,	3.600	m	624	2,246	歩A・単A S単 177号
S42121 光ケーブル配線工 ころがし,11mm以下,屋 内,	4.900	m	298	1,460	歩A・単A S単 178号
S42121 光ケーブル配線工 管 内,11mm以下,地 中,	409.000	m	298	121,882	歩A・単A S単 179号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,	2.000	箇所	32,437	64,874	歩A・単A S単 180号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験,,,,,20心以下	2.000	方向	18,535	37,070	歩A・単A S単 181号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下	1.000	対向	25,818	25,818	歩A・単A S単 182号
合 計				263,453	
・・・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		1,000	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費(施設機械)					1 式当たり
	1.0	式	1,000	1,000	
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	0.200	m3	4,370	874	歩A・単A S単 25号
合 計				874	
・ 計測設備据付工					
	1.000	式		52,000	
・ ・ 計測設備工					
	1.000	式		52,000	
・ ・ ・ 計測設備工(電気通信)					1 式当たり
	1.000	式	52,000	52,000	
S42053 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	51,913	51,913	歩A・単A S単 112号
合 計				51,913	
・ C C T V設備据付工					
	1.000	式		228,000	
・ ・ C C T V設備工					
	1.000	式		228,000	
・ ・ ・ C C T V設備工					1 式当たり
	1.000	式	228,000	228,000	
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有	1.000	台	27,953	27,953	歩A・単A S単 108号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,監視制御装置,一,無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 109号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有	1.000	台	27,703	27,703	歩A・単A S単 110号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,監視制御装置,一,無	1.000	架	79,152	79,152	歩A・単A S単 111号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 移動通信・CCTV設備	1.000	式	85,484	85,484	歩A・単A X単 14号
合 計				313,112	
計(1)(直接費対象分)				227,628	
計(2)(間接費対象分)				85,484	
・ 受変電設備据付工					
	1.000	式		699,000	
・ ・ 高压受変電設備工					
	1.000	式		699,000	
・ ・ ・ 高压受変電設備工					1 式当たり
	1.000	式	699,000	699,000	
S42034 配電盤据付工 高压系統連系盤,高压配電盤,引込受電盤,無	1.000	面	175,440	175,440	歩A・単A S単 86号
S42034 配電盤据付工 発電機盤,継電器盤類,自立形制御盤,有	1.000	面	141,801	141,801	歩A・単A S単 87号
S42034 配電盤据付工 所内変圧器盤,高压配電盤,変圧器盤,有	1.000	面	122,809	122,809	歩A・単A S単 88号
S42034 配電盤据付工 発電機制御盤,継電器盤類,自立形制御盤,有	1.000	面	141,801	141,801	歩A・単A S単 89号
S42035 配電盤調整工 高压系統連系盤,高压配電盤,引込受電盤,有	1.000	面	8,311	8,311	歩A・単A S単 90号
S42035 配電盤調整工 発電機盤,継電器盤,自立形制御盤,無	1.000	面	59,364	59,364	歩A・単A S単 91号
S42035 配電盤調整工 所内変圧器盤,高压配電盤,変圧器盤,有	1.000	面	8,311	8,311	歩A・単A S単 92号
S42035 配電盤調整工 発電機制御盤,継電器盤,自立形制御盤,有	1.000	面	41,555	41,555	歩A・単A S単 93号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 高压受変電設備	1.000	式	141,049	141,049	歩A・単A X単 15号
合 計				840,441	
計(1)(直接費対象分)				699,392	
計(2)(間接費対象分)				141,049	
・ 標準外設備据付・調整工					
	1.000	式		7,773,000	
・ ・ 標準外設備据付・調整工					
	1.000	式		7,773,000	
・ ・ ・ 標準外設備据付・調整工					1 式当たり
	1.000	式	7,773,000	7,773,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,90.00,45.00,単体調整	1.000	式	4,759,830	4,759,830	歩A・単A S単 113号
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,60.00,24.00,総合試運転調整	1.000	式	3,013,488	3,013,488	歩A・単A S単 114号

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 、水力発電設備	1.000	式	8,904,600	8,904,600	歩A・単A X単 16号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) 、水力発電設備	1.000	式	2,755,377	2,755,377	歩A・単A X単 19号
合 計				19,433,295	
計 (1) (直接費対象分)				7,773,318	
計 (2) (間接費対象分)				11,659,977	
・ TM/TC設備据付工	1.000	式		435,000	
・ ・ TM/TC設備据付工	1.000	式		435,000	
・ ・ ・ TM/TC設備据付工	1.000	式	435,000	435,000	1 式当たり
S42045 TM/TC設備据付工 TM/TC設備, TM/TC親局装置(標準形), , 無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 97号
S42045 小水力発電監視盤 (山王海ダム管理所) 据付 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), , 無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 98号
S42045 小水力発電監視盤 (用水管理センター) 据付 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), , 無	1.000	架	92,820	92,820	歩A・単A S単 99号
S42046 TM/TC設備調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, , 標準形, 1 対向, 有線	1.000	架	39,576	39,576	歩A・単A S単 100号
S42046 TM/TC設備調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, , 標準形, 2 対向以降, 有線	1.000	対向	13,852	13,852	歩A・単A S単 101号
S42046 小水力発電監視盤 (山王海ダム管理所) 調整 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, , 標準形, 1 架, 有線	1.000	架	51,449	51,449	歩A・単A S単 102号
S42046 小水力発電監視盤 (用水管理センター) 調整 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, , 標準形, 1 架, 有線	1.000	架	51,449	51,449	歩A・単A S単 103号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 、テレメータ・放流警報設備	1.000	式	140,693	140,693	歩A・単A X単 17号
合 計				575,479	
計 (1) (直接費対象分)				434,786	
計 (2) (間接費対象分)				140,693	
・ 据付工	1.000	式		39,515,000	
・ ・ 水車据付工	1.000	式		19,506,000	
・ ・ ・ 水車据付工 (労務費)	1.000	式	13,073,000	13,073,000	1 式当たり
S02115 機械工	320.000	人	29,886	9,563,520	歩A・単A S単 2号
S02115 普通作業員	82.000	人	23,562	1,932,084	歩A・単A S単 3号
X41003 据付材料費 その他, , , , , 0kW, 一	1.000	式	1,352,424	1,352,424	歩A・単A X単 5号
X41002 補助材料費(据付) その他, , 2%	1.000	式	225,404	225,404	歩A・単A X単 1号
合 計				13,073,432	
・ ・ ・ 水車据付工 (機械経費)	1.000	式	1,503,000	1,503,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出	149.000	日	212	31,588	歩A・単A S単 26号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1 日当たり算出	149.000	日	2,090	311,410	歩A・単A S単 27号
S16004 発動発電機[D 駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり	149.000	日	7,585	1,130,165	歩A・単A S単 28号
X41005 雑器具損料	1.000	式	29,463	29,463	歩A・単A X単 9号
合 計				1,502,626	
・ ・ ・ 水車据付工 (電気据付労務費)	1.000	式	4,930,000	4,930,000	1 式当たり
S02115 電気通信技術者	60.000	人	39,576	2,374,560	歩A・単A S単 4号
S02115 電気通信技術員	96.000	人	26,622	2,555,712	歩A・単A S単 5号
合 計				4,930,272	
・ ・ 発電機据付工	1.000	式		9,533,000	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 発電機据付工 (労務費)	1.000	式	8,777,000	8,777,000	1 式当たり
S02115 機械工	192.000	人	29,886	5,738,112	歩A・単A S単 2号
S02115 普通作業員	84.000	人	23,562	1,979,208	歩A・単A S単 3号
X41003 据付材料費 その他,.....0kW,ー	1.000	式	907,920	907,920	歩A・単A X単 6号
X41002 補助材料費(据付) その他,,2%	1.000	式	151,320	151,320	歩A・単A X単 2号
合 計				8,776,560	
・・・ 発電機据付工 (機械経費)	1.000	式	756,000	756,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	75.000	日	212	15,900	歩A・単A S単 26号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	75.000	日	2,090	156,750	歩A・単A S単 27号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり	75.000	日	7,585	568,875	歩A・単A S単 28号
X41005 雑器具損料	1.000	式	14,831	14,831	歩A・単A X単 10号
合 計				756,356	
・・・ 配線用ビット金物据付	1.000	式		1,180,000	
・・・ 配線用ビット金物据付 (労務費)	1.000	式	1,069,000	1,069,000	1 式当たり
S02115 機械工	22.000	人	29,886	657,492	歩A・単A S単 2号
S02115 普通作業員	12.000	人	23,562	282,744	歩A・単A S単 3号
X41003 据付材料費 その他,.....0kW,ー	1.000	式	110,616	110,616	歩A・単A X単 7号
X41002 補助材料費(据付) その他,,2%	1.000	式	18,436	18,436	歩A・単A X単 3号
合 計				1,069,288	
・・・ 配線用ビット金物据付 (機械経費)	1.000	式	111,000	111,000	1 式当たり
S16002 電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	11.000	日	212	2,332	歩A・単A S単 26号
S16002 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	11.000	日	2,090	22,990	歩A・単A S単 27号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり	11.000	日	7,585	83,435	歩A・単A S単 28号
X41005 雑器具損料	1.000	式	2,175	2,175	歩A・単A X単 11号
合 計				110,932	
・・・ 付帯設備据付工	1.000	式		9,296,000	
・・・ 鋼管据付 (労務費)	1.000	式	7,366,000	7,366,000	1 式当たり
S02115 機械工	130.000	人	29,886	3,885,180	歩A・単A S単 2号
S02115 普通作業員	110.000	人	23,562	2,591,820	歩A・単A S単 3号
X41003 据付材料費 その他,.....0kW,ー	1.000	式	762,000	762,000	歩A・単A X単 8号
X41002 補助材料費(据付) その他,,2%	1.000	式	127,000	127,000	歩A・単A X単 4号
合 計				7,366,000	
・・・ 鋼管据付 (機械経費)	1.000	式	1,076,000	1,076,000	1 式当たり
T00001 鋼管据付 (機械経費)	1.000	式	1,076,018	1,076,018	歩A・単A T単 1号
合 計				1,076,018	
・・・ 天井クレーン設置	1.000	式	854,000	854,000	1 式当たり
S41004 天井クレーン据付工 、手動式クレーン, 10.0ton, 29.00人	1.000	基	853,679	853,679	歩A・単A S単 70号

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,239		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 機械工					
	機械工		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	39,576		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 異種管接続材					
	異種管接続材 H型 FEP 30φ用,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 異種管接続材					
	異種管接続材 H-1型 難燃FEP100φ,,		個	15,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** コンビネーションカップ リンク					
	コンビネーションカップ リンク KIC28用,,		個	585		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 架橋ポリエチレン絶縁電線					
	架橋ポリエチレン絶縁電線 SN-OC 38mm2,,		m	791		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** コンクリートポール (送配電線用)					
	コンクリートポール (送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg,,		本	49,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** ポール底板					
	ポール底板 丸型No.2 500mm,,		個	3,195		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 支持金具					
	支持金具 PF-19,,		個	12,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** コンクリート根かせ					
	コンクリート根かせ B型 バンド付,,		個	5,940		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 軽腕金					
	軽腕金 75x75x3.2-1900,,		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** アームタイレスバンド					
	アームタイレスバンド SABD-19S-DW,,		個	5,865		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 耐張ストラップ					
	耐張ストラップ Y型 3t×40×220,,		個	2,455		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 高圧耐張罫子					
	高圧耐張罫子 普通型,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 高圧ビン罫子					
	高圧ビン罫子 普通型 大,,		個	1,505		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 足場ボルト					
	足場ボルト CP用,,		本	217		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 亜鉛めっきボルト					
	亜鉛めっきボルト W1/2×120,,		本	162		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 引留クランプ					
	引留クランプ 38mm2用,,		個	2,265		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 引留クランプカバー					

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事					
工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引留クランプカバー A2型,,		個	621		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	蓄力コネクタ					
	蓄力コネクタ 38mm2用分岐カバー共,,		個	1,156		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	電柱番号札					
	電柱番号札		枚	3,350		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,370		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	212		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]					
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] , 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	2,090		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA, あり		日	7,585		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり		日	45,600		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S40012	柱上気中開閉器					
	柱上気中開閉器 7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵		台	1,510,000		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S40012	計器継電器収納箱					
	計器継電器収納箱 屋外ステンレス製装柱形		面	1,030,000		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S40012	接地端子盤					
	接地端子盤 屋内鋼板製壁掛形		面	850,000		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S40012	高圧系統連系盤					
	高圧系統連系盤 屋内鋼板製自立形		面	16,400,000		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S40012	発電機盤					
	発電機盤 屋内鋼板製自立形		面	28,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S40012	所内変圧器盤					
	所内変圧器盤 屋内鋼板製自立形		面	10,800,000		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S40012	直流電源盤					
	直流電源盤 屋内鋼板製自立形		面	16,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S40012	発電機制御盤					
	発電機制御盤 屋内鋼板製自立形		面	45,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S40012	遠方監視制御盤					
	遠方監視制御盤 屋内鋼板製自立形		面	11,300,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S40012	小水力発電監視盤 (ダム管理所)					
	小水力発電監視盤 (ダム管理所) 屋内鋼板製自立形		面	6,600,000		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S40012	小水力発電監視盤 (用水管理センター)					
	小水力発電監視盤 (用水管理センター) 屋内鋼板製自立形		面	6,600,000		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S40012	小水力発電制御装置 (ダム管理所)					
	小水力発電制御装置 (ダム管理所) デスクトップ形、F Aパソコン		式	15,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S40012	小水力発電制御装置 (用水管理センター)					
	小水力発電制御装置 (用水管理センター) デスクトップ形、F Aパソコン		式	15,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S40012	Webカメラ					
	Webカメラ PTZカメラ		台	2,000,000		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S40012	カメラ制御装置					
	カメラ制御装置					
	屋内鋼板製自立形、OAパソコン		式	7,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S40012	予備品・付属品					
	予備品・付属品					
	受配電・送電機器 予備品・付属品		式	1,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S40012	作業用動力コンセント盤					
	作業用動力コンセント盤					
	屋内鋼板製壁掛形		面	78,000		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S40012	作業用電灯コンセント盤					
	作業用電灯コンセント盤					
	屋内鋼板製壁掛形		面	72,000		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用) 2測線					
	超音波式流量計 (管路用) 2測線					
	φ1200mm 流速検出端 変換器		台	6,070,000		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用)					
	専用ケーブル		m	1,020		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用)					
	結合材 (樹脂製モールド材)		個	9,350		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S40012	水車					
	水車					
	横軸フランシス水車,Q=2.6m3/s,H=47.5m		台	181,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S40012	発電機					
	発電機					
	三相誘導発電機,6.6kV,8極,995kw程度		台	76,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S40012	入口弁					
	入口弁					
	φ1000,バタフライ弁		台	31,341,000		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S40012	调速機					
	调速機					
	電動式Z級		台	8,200,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S40012	天井クレーン					
	天井クレーン					
	手動式トロリ形,10t吊		基	24,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S40012	予備品・付属品					
	予備品・付属品					
	水車・発電機予備品・付属品		式	8,159,000		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S40012	配線用ビット金物					
	配線用ビット金物					
	縁金物、抑え金物、蓋、メッキ仕上げ		式	2,000,000		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S40012	片落ち管					
	片落ち管					
	φ1350×φ1200×2088L		本	1,590,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S40012	調整短管					
	調整短管					
	φ1200×3000L		本	650,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S40012	曲管					
	曲管					
	φ1200×90°		本	1,020,000		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S40012	短管					
	短管					
	φ1200×2643L		本	890,000		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S40012	1FT字管					
	1FT字管					
	φ1200×2000L		本	830,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S40012	直管					
	直管					
	φ1200×6000L		本	1,800,000		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S40012	S付直管					
	S付直管					
	φ1200×7935L		本	2,480,000		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S40012	1F片落ち管GF					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1F片落ち管GF φ1200×1000×1346L *** S単ー 66号 ***		本	1,480,000		歩A・単A
S40012	F15空気弁用フランジ蓋 F15空気弁用フランジ蓋 φ600×150L *** S単ー 67号 ***		本	290,000		歩A・単A
S40012	急速空気弁 急速空気弁 φ150,補修弁付 *** S単ー 68号 ***		台	900,000		歩A・単A
S40012	鋼管固定用架台 鋼管固定用架台 φ1350用 *** S単ー 69号 ***		組	196,000		歩A・単A
S40012	鋼管固定用架台 鋼管固定用架台 φ1200用 *** S単ー 70号 ***		組	168,000		歩A・単A
S41004	天井クレーン据付工 天井クレーン据付工 ,手動式クレーン,10.0ton,29.00人 *** S単ー 71号 ***		基	853,679		歩A・単A
S41020	輸送費・水車(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 18ton,218km *** S単ー 72号 ***		式	265,000		歩A・単A
S41020	輸送費・発電機(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 9ton,218km *** S単ー 73号 ***		式	214,000		歩A・単A
S41020	輸送費・盤類(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 8.3ton,218km *** S単ー 74号 ***		式	209,000		歩A・単A
S41020	輸送費・配管等(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 17.2ton,218km *** S単ー 75号 ***		式	262,000		歩A・単A
S42020	計器継電器収納箱 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出 *** S単ー 76号 ***		面	48,838		歩A・単A
S42020	作業用動力コンセント盤 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単ー 77号 ***		面	35,272		歩A・単A
S42020	作業用電灯コンセント盤 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単ー 78号 ***		面	35,272		歩A・単A
S42020	接地端子盤 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単ー 79号 ***		面	35,272		歩A・単A
S42023	引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 高圧,気中開閉器避雷器付,一般型,10m *** S単ー 80号 ***		箇所	387,848		歩A・単A
S42023	引込柱設置工(高低圧) 引込柱設置工(高低圧) 高圧,気中開閉器避雷器計器用変成器付,一般型,12m *** S単ー 81号 ***		箇所	470,241		歩A・単A
S42024	支線取付工 支線取付工 高圧,巻付ゲリッパ取付,チョークカー,3号 3,000kg,2.30,0.18,0.11 *** S単ー 82号 ***		本	26,880		歩A・単A
S42025	コンクリート柱等設置工 コンクリート柱等設置工 コンクリート柱,10m以下 *** S単ー 83号 ***		本	119,524		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 ,A種接地,土工有,0.0 *** S単ー 84号 ***		極	100,156		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 ,B種接地,土工有,0.0 *** S単ー 85号 ***		極	100,156		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 ,D種接地,土工有,0.0 *** S単ー 86号 ***		極	16,720		歩A・単A
S42034	配電盤据付工 配電盤据付工 高圧系統連系盤,高圧配電盤,引込受電盤,無		面	175,440		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S42034	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	発電機盤, 継電器盤類, 自立形制御盤, 有		面	141,801		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S42034	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	所内変圧器盤, 高压配電盤, 変圧器盤, 有		面	122,809		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S42034	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	発電機制御盤, 継電器盤類, 自立形制御盤, 有		面	141,801		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S42035	配電盤調整工					
	配電盤調整工					
	高压系統連系盤, 高压配電盤, 引込受電盤, 有		面	8,311		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S42035	配電盤調整工					
	配電盤調整工					
	発電機盤, 継電器盤, 自立形制御盤, 無		面	59,364		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S42035	配電盤調整工					
	配電盤調整工					
	所内変圧器盤, 高压配電盤, 変圧器盤, 有		面	8,311		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S42035	配電盤調整工					
	配電盤調整工					
	発電機制御盤, 継電器盤, 自立形制御盤, 有		面	41,555		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S42040	直流電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付, 7.5kVA以上, 無		台	84,048		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S42041	直流電源装置調整工					
	無停電電源装置調整工					
	7.5kVA以上台, 無		台	33,099		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S42044	蓄電池設置工					
	蓄電池設置工					
	100AH以下		セル	1,814		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S42045	TM/TC設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備, TM/TC親局装置(標準形),, 無		架	92,820		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S42045	小水力発電監視盤 (山王海ダム管理所) 据付					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),, 無		架	92,820		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S42045	小水力発電監視盤 (用水管理センター) 据付					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),, 無		架	92,820		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S42046	TM/TC設備調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備, TM/TC親局装置,, 標準形, 1 対向, 有線		架	39,576		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S42046	TM/TC設備調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備, TM/TC親局装置,, 標準形, 2 対向以降, 有線		対向	13,852		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S42046	小水力発電監視盤 (山王海ダム管理所) 調整					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線		架	51,449		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S42046	小水力発電監視盤 (用水管理センター) 調整					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線		架	51,449		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S42049	小水力発電制御装置据付 (ダム管理所, 中央管理センター)					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備, 表示記録端末装置,-, 無		台	26,622		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター)					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置,-, 無		台	19,788		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター)					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合), 通信機能確認調整,-, 無		式	79,152		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター)					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合), 分散システム確認調整,-, 無		式	79,152		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工					
	C C T V装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有		台	27,953		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工					
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工					
	C C T V制御装置, 監視制御装置, 一, 無		架	92,820		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工					
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工					
	C C T V装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有		台	27,703		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工					
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工					
	C C T V制御装置, 監視制御装置, 一, 無		架	79,152		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	超音波式流量計(管路用), 無		台	51,913		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00, 0.00, 90.00, 45.00, 単体調整		式	4,759,830		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00, 0.00, 60.00, 24.00, 総合試運転調整		式	3,013,488		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	厚鋼電線管 104mm, その他, ー, ー, 屋外・屋内(露出), 35.00, 0.15, 無, 無, 無		m	15,592		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	12,761		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	8,667		歩A・単A
	*** S単ー 118号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	8,098		歩A・単A
	*** S単ー 119号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	5,755		歩A・単A
	*** S単ー 120号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	5,504		歩A・単A
	*** S単ー 121号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 厚鋼電線管, ー, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	3,357		歩A・単A
	*** S単ー 122号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	一種金属可とう電線管KIC 28mm, その他, ー, ー, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	967		歩A・単A
	*** S単ー 123号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	難燃FEP φ100, その他, ー, ー, 地 中 (構内), 6.00, 0.00, 無, 無, 無		m	2,988		歩A・単A
	*** S単ー 124号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 波付硬質合成樹脂管, ー, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 有, 無		m	964		歩A・単A
	*** S単ー 125号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	, 波付硬質合成樹脂管, ー, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無		m	964		歩A・単A
	*** S単ー 126号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工 (標準)					
	高圧電力ケーブル配線工 (標準)					
	ビット, CVケーブル #, 6kV, 単心, 38mm2, 屋外・屋内		m	3,524		歩A・単A
	*** S単ー 127号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, CVケーブル #, 600V, 3 心, 8mm2, 屋外・屋内		m	1,729		歩A・単A
	*** S単ー 128号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, CVケーブル #, 600V, 3 心, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	1,585		歩A・単A
	*** S単ー 129号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					

事業名	山王海菟丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 130号 ***		m	1,462		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 131号 ***		m	1,369		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 38mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 132号 ***		m	1,928		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 133号 ***		m	927		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 134号 ***		m	374		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 135号 ***		m	1,883		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 136号 ***		m	1,760		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 38mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 137号 ***		m	2,226		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 138号 ***		m	1,063		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 139号 ***		m	440		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内 *** S単ー 140号 ***		m	1,163		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル Ⅱ, 8心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 141号 ***		m	1,601		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル Ⅱ, 4心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 142号 ***		m	1,411		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル Ⅱ, 3心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 143号 ***		m	1,356		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル Ⅱ, 2心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 144号 ***		m	1,310		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブル Ⅱ, 10心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 145号 ***		m	1,834		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブル Ⅱ, 3心, 2mm2, 屋外・屋内 *** S単ー 146号 ***		m	1,447		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル Ⅱ, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 147号 ***		m	1,899		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル Ⅱ, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 148号 ***		m	1,709		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル Ⅱ, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 149号 ***		m	1,654		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル Ⅱ, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内 *** S単ー 150号 ***		m	1,608		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-Sケーブル Ⅱ, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,745		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 151号 ***					
S42105	架空配線工					
	架空配線工					
	架空配線 SN-OC 38mm2,,, 60mm2以下,,,, 0.00		径間	32,558		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工					
	3心, 38mm2, 屋内 (6kV)		箇所	37,219		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工					
	単心, 38mm2, 屋内 (6kV)		箇所	19,651		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工					
	3心, 38mm2, 屋外 (6kV)		箇所	41,419		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS 800×800×500, その他, その他, 1.05		個	220,239		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS 200×200×200, その他, その他, 0.30		個	21,640		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設シート W150 2倍長, 埋設標識シート,, その他		m	288		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設シート W300 2倍長, 埋設標識シート,, その他		m	467		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S42112	ハンドホール設置工					
	ハンドホール設置工					
	900×900×900, 2000kg以下, 1.0m未満, あり, あり,		基	130,457		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	6.6kV CVT 38mm2, ビット配線, 50mm以下		m	7,092		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	6.6kV SN-OC 38mm2, ビット配線, 40mm以下		m	3,070		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CV 2mm2-4C, ビット配線, 20mm以下		m	1,420		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	屋外LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下		m	798		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下		m	536		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	専用ケーブル (労務費のみ), ビット配線, 20mm以下		m	1,194		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	6.6kV CVT 38mm2, 管内配線, 50mm以下		m	7,906		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CV 2mm2-4C, 管内配線, 20mm以下		m	1,718		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	屋外LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下		m	663		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	専用ケーブル (労務費のみ), 管内配線, 20mm以下		m	1,492		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下		m	401		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	PDC 高圧引下電線5.5mm2, 露出配線, 10mm以下		m	1,191		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事					
工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 14mm2, 露出配線, 10mm以下 *** S単ー 173号 ***		m	1,292		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 5.5mm2, 露出配線, 10mm以下 *** S単ー 174号 ***		m	1,109		歩A・単A
S42120	光ケーブル 光ケーブル SM-4C *** S単ー 175号 ***		m	650		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ビット, 11mm以下, 屋外・屋内, *** S単ー 176号 ***		m	380		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内, 11mm以下, 屋外・屋内, *** S単ー 177号 ***		m	488		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ラック, 11mm以下, 屋外・屋内, *** S単ー 178号 ***		m	624		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ころがし, 11mm以下, 屋 内, *** S単ー 179号 ***		m	298		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内, 11mm以下, 地 中, *** S単ー 180号 ***		m	298		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端, 成端, 5テープ(心)以下, , , *** S単ー 181号 ***		箇所	32,437		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験, , , , 20心以下 *** S単ー 182号 ***		方向	18,535		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験, , , , 20心以下 *** S単ー 183号 ***		対向	25,818		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, *** S単ー 184号 ***		m3	2,333		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 185号 ***		m ²	471.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, *** S単ー 186号 ***		m3	3,896		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単ー 187号 ***		m ²	242		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単ー 188号 ***		m	715.3		歩A・単A
SA0311	シンダーコンクリート打設 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単ー 189号 ***		m3	33,890		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 190号 ***		m ²	11,080		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40 *** S単ー 191号 ***		m ²	1,251		歩A・単A
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 細粒度アスコン(13), プライムコート各種, *** S単ー 192号 ***		m ²	2,240		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), プライムコート 各 種, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,416		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,,2%		式	225,404		歩A・単A
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,,2%		式	151,320		歩A・単A
	*** X単一 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,,2%		式	18,436		歩A・単A
	*** X単一 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,,2%		式	127,000		歩A・単A
	*** X単一 5号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,0kW,ー		式	1,352,424		歩A・単A
	*** X単一 6号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,0kW,ー		式	907,920		歩A・単A
	*** X単一 7号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,0kW,ー		式	110,616		歩A・単A
	*** X単一 8号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,0kW,ー		式	762,000		歩A・単A
	*** X単一 9号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	29,463		歩A・単A
	*** X単一 10号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	14,831		歩A・単A
	*** X単一 11号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	2,175		歩A・単A
	*** X単一 12号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電・直流電源装置		式	9,894		歩A・単A
	*** X単一 13号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	605,513		歩A・単A
	*** X単一 14号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,移動通信・CCTV設備		式	85,484		歩A・単A
	*** X単一 15号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,高压受変電設備		式	141,049		歩A・単A
	*** X単一 16号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,水力発電設備		式	8,904,600		歩A・単A
	*** X単一 17号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,テレメタ・放流警報設備		式	140,693		歩A・単A
	*** X単一 18号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電・直流電源装置		式	6,656		歩A・単A
	*** X単一 19号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,水力発電設備		式	2,755,377		歩A・単A
	*** T単一 1号 ***					
T00001	鋼管据付 (機械経費)					
			式	1,076,018		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,356	5,671	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	23,562	26,154	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,671	567	
	合 計				32,392	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,239	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(D3)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03005	機械工					
		1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				29,886	算出数量 1,000 人
	単 価				29,886	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1,000 人
	単 価				23,562	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1,000 人
	単 価				39,576	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 人
	単 価				26,622	
	*** S単一 6号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 H型 FEP 30φ用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	異種管接続材 H型 FEP 30φ用	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	異種管接続材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続材 H-1型 難燃FEP100φ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	異種管接続材 H-1型 難燃FEP100φ	1.000	個	15,050	15,050	
	合 計				15,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,050	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	コンビネーションカップ リンク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンビネーションカップ リンク KIC28用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	コンビネーションカップ リンク KIC28用	1.000	個	585	585	
	合 計				585	算出数量 1.000 各単位
	単 価				585	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	架橋ポリエチレン絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架橋ポリエチレン絶縁電線 SN-OC 38mm2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	架橋ポリエチレン絶縁電線 SN-OC 38mm2	1.000	m	791	791	
	合 計				791	算出数量 1.000 各単位
	単 価				791	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	コンクリートポール (送配電線用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポール (送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P27605		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P27605	コンクリートボール (送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	49,100	49,100	
	合 計				49,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,100	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	ボ-ル底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボ-ル底板 丸型No.2 500mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96051	ボ-ル底板 丸型No.2 500mm	1.000	個	3,195	3,195	
	合 計				3,195	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,195	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	支持金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支持金具 PF-19, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96052	支持金具 PF-19	1.000	個	12,350	12,350	
	合 計				12,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,350	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	コンクリート根かせ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート根かせ B型 バント付, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96053	コンクリート根かせ B型 バント付	1.000	個	5,940	5,940	
	合 計				5,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,940	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	軽腕金		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽腕金 75x75x3.2-1900, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96054	軽腕金 75x75x3.2-1900	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アームタイレスパント アームタイレスパント SABD-19S-DW,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96055		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96055	アームタイレスパント SABD-19S-DW	1.000	個	5.865	5.865	
	合 計				5.865	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5.865	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	耐張スラップ 耐張スラップ Y型 3t×40×220,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96056		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96056	耐張スラップ Y型 3t×40×220	1.000	個	2.455	2.455	
	合 計				2.455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2.455	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	高圧耐張碁子 高圧耐張碁子 普通型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96057		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96057	高圧耐張碁子 普通型	1.000	個	2.610	2.610	
	合 計				2.610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2.610	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	高圧ビソ碁子 高圧ビソ碁子 普通型 大,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96058		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96058	高圧ビソ碁子 普通型 大	1.000	個	1.505	1.505	
	合 計				1.505	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1.505	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	足場ボルト 足場ボルト CP用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96059		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96059	足場ボルト CP用	1.000	本	217	217	
	合 計				217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S02116	亜鉛めっきボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	亜鉛めっきボルト W1/2×120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96060	亜鉛めっきボルト W1/2×120	1.000	本	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	引留クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引留クランプ 38mm2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96061	引留クランプ 38mm2用	1.000	個	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,265	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	引留クランプカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引留クランプカバー A2型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96062		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96062	引留クランプカバー A2型	1.000	個	621	621	
	合 計				621	算出数量 1.000 各単位
	単 価				621	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	蓄力コネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	蓄力コネクタ 38mm2用分岐カバー共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96063		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96063	蓄力コネクタ 38mm2用分岐カバー共	1.000	個	1,156	1,156	
	合 計				1,156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,156	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	電柱番号札		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電柱番号札			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96064		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96064	電柱番号札	1.000	枚	3,350	3,350	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単一 25号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P52003		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	4,370円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,370	4,370	
	合 計				4,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,370	
	*** S単一 26号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M27384		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27384	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1.440	供用日	147	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		212	
Y00001	単位					
	*** S単一 27号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa、交替制補正対象外、運転1日当 たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M18132		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18132	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	1,340	2,090	
	合 計				2,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,090	
Y00001	単位					
	*** S単一 28号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	45KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 定格容量45kva	1.180	日	2,340	2,761	
P34029	軽油 バトロ&給油	36.000	L	134	4,824	
	合 計				7,585	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,585	
	*** S単一 29号 ***					
S16004	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)〕 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F01086	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)〕 吊上能力25t吊	1.000	日	45,600	45,600	
	合 計				45,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,600	
	*** S単一 30号 ***					
S40012	柱上気中開閉器 柱上気中開閉器 7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96007 7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96007	柱上気中開閉器 7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵	1.000	台	1,510,000	1,510,000	
	合 計				1,510,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,510,000	
	*** S単一 31号 ***					
S40012	計器継電器収納箱 計器継電器収納箱 屋外ステンレス製装柱形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96008 屋外ステンレス製装柱形		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96008	計器継電器収納箱 屋外ステンレス製装柱形	1.000	面	1,030,000	1,030,000	
	合 計				1,030,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,030,000	
	*** S単一 32号 ***					
S40012	接地端子盤 接地端子盤 屋内銅板製壁掛形		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96009 屋内銅板製壁掛形		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
K96009	接地端子盤 屋内銅板製壁掛形	1.000	面	850,000	850,000	
	合 計				850,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				850,000	
	*** S単一 33号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40012	高圧系統連系盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	高圧系統連系盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デークオート 2) 規格	K96010		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製自立形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96010	高圧系統連系盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	16,400,000	16,400,000	
	合 計				16,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				16,400,000	
	*** S 単一 34号 ***					
S40012	発電機盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	発電機盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デークオート 2) 規格	K96011		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製自立形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96011	発電機盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	28,500,000	28,500,000	
	合 計				28,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,500,000	
	*** S 単一 35号 ***					
S40012	所内変圧器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	所内変圧器盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デークオート 2) 規格	K96012		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製自立形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96012	所内変圧器盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	10,800,000	10,800,000	
	合 計				10,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,800,000	
	*** S 単一 36号 ***					
S40012	直流電源盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デークオート 2) 規格	K96013		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製自立形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96013	直流電源盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	16,900,000	16,900,000	
	合 計				16,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				16,900,000	
	*** S 単一 37号 ***					
S40012	発電機制御盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	発電機制御盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デークオート 2) 規格	K96016		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		屋内鋼板製自立形		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96016	発電機制御盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	45,900,000	45,900,000	
	合 計				45,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				45,900,000	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S40012	遠方監視制御盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠方監視制御盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	遠方監視制御盤 屋内鋼板製自立形	1,000	面	11,300,000	11,300,000	
	合 計				11,300,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				11,300,000	
	*** S単一 39号 ***					
S40012	小水力発電監視盤 (ダム管理所)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	小水力発電監視盤 (ダム管理所) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	小水力発電監視盤 (ダム管理所) 屋内鋼板製自立形	1,000	面	6,600,000	6,600,000	
	合 計				6,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				6,600,000	
	*** S単一 40号 ***					
S40012	小水力発電監視盤 (用水管理センター)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	小水力発電監視盤 (用水管理センター) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96019 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	小水力発電監視盤 (用水管理センター) 屋内鋼板製自立形	1,000	面	6,600,000	6,600,000	
	合 計				6,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				6,600,000	
	*** S単一 41号 ***					
S40012	小水力発電制御装置 (ダム管理所)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	小水力発電制御装置 (ダム管理所) デスクトップ形、F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020 デスクトップ形、F Aパソコン		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	小水力発電制御装置 (ダム管理所) FAパソコン (ソフトウェア込み)	1,000	式	15,900,000	15,900,000	
	合 計				15,900,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				15,900,000	
	*** S単一 42号 ***					
S40012	小水力発電制御装置 (用水管理センター)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	小水力発電制御装置 (用水管理センター) デスクトップ形、F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96021 デスクトップ形、F Aパソコン		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	小水力発電制御装置 (用水管理センター) FAパソコン (ソフトウェア込み)	1,000	式	15,900,000	15,900,000	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,900,000	
	*** S 単一 43号 ***					
S40012	Webカメラ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	Webカメラ PTZカメラ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96022 PTZカメラ		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96022	Webカメラ PTZカメラ	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S 単一 44号 ***					
S40012	カメラ制御装置		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ制御装置 屋内鋼板製自立形、OAパソコン			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96023 屋内鋼板製自立形、OAパソコン		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96023	カメラ制御装置 OAパソコン (ソフトウェア込み)	1.000	式	7,200,000	7,200,000	
	合 計				7,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				7,200,000	
	*** S 単一 45号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品 受配電・送電機器 予備品・付属品			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96024 受配電・送電機器 予備品・付属品		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96024	予備品・付属品 受配電・送電機器 予備品・付属品	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
	合 計				1,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,200,000	
	*** S 単一 46号 ***					
S40012	作業用動力コンセント盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	作業用動力コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96014 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96014	作業用動力コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				78,000	
	*** S 単一 47号 ***					
S40012	作業用電灯コンセント盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	作業用電灯コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96015 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	作業用電灯コンセント盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				72,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用) 2測線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ1200mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K76542 φ1200mm 流速検出端 変換器		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76542	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ1200mm 流速検出端 変換器	1.000	台	6,070,000	6,070,000	
	合 計				6,070,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,070,000	
	*** S単ー 49号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K76550 専用ケーブル		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76550	超音波式流量計 (管路用) 専用ケーブル	1.000	m	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,020	
	*** S単ー 50号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 結合材 (樹脂製モールド材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K76502 結合材 (樹脂製モールド材)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76502	超音波式流量計 (管路用) 結合材 (樹脂製モールド材)	1.000	個	9,350	9,350	
	合 計				9,350	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,350	
	*** S単ー 51号 ***					
S40012	水車		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水車 横軸フランシス水車, Q=2.6m ³ /s, H=47.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96001 横軸フランシス水車, Q=2.6m ³ /s		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	水車 横軸フランシス水車	1.000	台	181,200,000	181,200,000	
	合 計				181,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				181,200,000	
	*** S単ー 52号 ***					
S40012	発電機		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発電機 三相誘導発電機, 6. 6kV, 8極, 995kw程度			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96002 三相誘導発電機, 6. 6kV, 8極, 995 . .		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K96002	発電機 三相誘導発電機, 6. 6kV, 8極, 995kw程度	1. 000	台	76, 200, 000	76, 200, 000	
	合 計				76, 200, 000	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				76, 200, 000	
	*** S単一 53号 ***					
S40012	入口弁		台		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入口弁 φ1000, バタフライ弁			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96003 φ1000, バタフライ弁		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K96003	入口弁 φ1000, バタフライ弁	1. 000	台	31, 341, 000	31, 341, 000	
	合 計				31, 341, 000	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				31, 341, 000	
	*** S単一 54号 ***					
S40012	調速機		台		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	調速機 電動式Z級			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96004 電動式Z級		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K96004	調速機 電動式Z級	1. 000	台	8, 200, 000	8, 200, 000	
	合 計				8, 200, 000	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				8, 200, 000	
	*** S単一 55号 ***					
S40012	天井クレーン		基		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	天井クレーン 手動式トロリ形, 10t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96005 手動式トロリ形, 10t吊		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K96005	天井クレーン 手動式トロリ形, 10t吊	1. 000	基	24, 500, 000	24, 500, 000	
	合 計				24, 500, 000	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				24, 500, 000	
	*** S単一 56号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品 水車・発電機予備品・付属品			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96006 水車・発電機予備品・付属品		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
K96006	予備品・付属品 水車・発電機予備品・付属品	1. 000	式	8, 159, 000	8, 159, 000	
	合 計				8, 159, 000	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				8, 159, 000	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 57号 ***					
S40012	配線用ビット金物		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	配線用ビット金物 緑金物、抑え金物、蓋、メッキ仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96025 緑金物、抑え金物、蓋、メッキ・・		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	配線用ビット金物 緑金物、抑え金物、蓋、メッキ仕上げ	1,000	式	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単一 58号 ***					
S40012	片落ち管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	片落ち管 φ1350×φ1200×2088L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96026 φ1350×φ1200×2088L		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	片落ち管 φ1350×φ1200×2088L	1,000	本	1,590,000	1,590,000	
	合 計				1,590,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,590,000	
	*** S単一 59号 ***					
S40012	調整短管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	調整短管 φ1200×3000L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96027 φ1200×3000L		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	調整短管 φ1200×3000L	1,000	本	650,000	650,000	
	合 計				650,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				650,000	
	*** S単一 60号 ***					
S40012	曲管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	曲管 φ1200×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96028 φ1200×90°		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96028	曲管 φ1200×90°	1,000	本	1,020,000	1,020,000	
	合 計				1,020,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,020,000	
	*** S単一 61号 ***					
S40012	短管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	短管 φ1200×2643L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96029 φ1200×2643L		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	短管 φ1200×2643L	1,000	本	890,000	890,000	
	合 計				890,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				890,000	
	*** S単ー 62号 ***					
S40012	1FT字管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1FT字管 φ1200×2000L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96030 φ1200×2000L		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	1FT字管 φ1200×2000L	1,000	本		830,000	
	合 計				830,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				830,000	
	*** S単ー 63号 ***					
S40012	直管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直管 φ1200×6000L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96031 φ1200×6000L		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96031	直管 φ1200×6000L	1,000	本		1,800,000	
	合 計				1,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,800,000	
	*** S単ー 64号 ***					
S40012	S付直管		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	S付直管 φ1200×7935L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96032 φ1200×7935L		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96032	S付直管 φ1200×7935L	1,000	本		2,480,000	
	合 計				2,480,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,480,000	
	*** S単ー 65号 ***					
S40012	1F片落ち管GF		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1F片落ち管GF φ1200×1000×1346L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96033 φ1200×1000×1346L		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96033	1F片落ち管GF φ1200×1000×1346L	1,000	本		1,480,000	
	合 計				1,480,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,480,000	
	*** S単ー 66号 ***					
S40012	F15空気弁用フランジ 蓋		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	F15空気弁用フランジ 蓋 φ600×150L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96034 φ600×150L		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96034	F15空気弁用フランジ 蓋 φ 600×150L	1.000	本	290,000	290,000	
	合 計				290,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				290,000	
	*** S単一 67号 ***					
S40012	急速空気弁		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ 150, 補修弁付			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96035 φ 150, 補修弁付		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96035	急速空気弁 φ 150, 補修弁付	1.000	台	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S単一 68号 ***					
S40012	鋼管固定用架台		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	鋼管固定用架台 φ 1350用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96036 φ 1350用		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96036	鋼管固定用架台 φ 1350用	1.000	組	196,000	196,000	
	合 計				196,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				196,000	
	*** S単一 69号 ***					
S40012	鋼管固定用架台		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	鋼管固定用架台 φ 1200用			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96037 φ 1200用		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96037	鋼管固定用架台 φ 1200用	1.000	組	168,000	168,000	
	合 計				168,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				168,000	
	*** S単一 70号 ***					
S41004	天井クレーン据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	天井クレーン据付工 , 手動式クレーン, 10.0ton, 29.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 形式区分 2) 定格荷重区分 3) その他の据付工数 4) その他の補助文	手動式クレーン 10.0ton 29.00人		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03002	据付工	23.200	人	30,906	717,019	
R01003	普通作業員	5.800	人	23,562	136,660	
	合 計				853,679	算出数量 1.000 基
	単 価		基		853,679	
	*** S単一 71号 ***					
S41020	輸送費・水車 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費（電気通信設備） 18ton, 218km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	18.000ton 218.000km		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	265,000	265,000	
	合 計				265,000	算出数量 1.000 式
	単 価				265,000	
	*** S単一 72号 ***					
S41020	輸送費・発電機（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 9ton, 218km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	9.000ton 218.000km		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 式
	単 価				214,000	
	*** S単一 73号 ***					
S41020	輸送費・盤類（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 8.3ton, 218km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	8.300ton 218.000km		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	209,000	209,000	
	合 計				209,000	算出数量 1.000 式
	単 価				209,000	
	*** S単一 74号 ***					
S41020	輸送費・配管等（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 17.2ton, 218km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量(X) (ton) 2) 想定輸送距離(D) (km)	17.200ton 218.000km		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	262,000	262,000	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 式
	単 価				262,000	
	*** S単一 75号 ***					
S42020	計器継電器収納箱		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤, 前面 0.8㎡以下, 露出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	露出		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
	合 計				48,838	算出数量 1.000 面
	単 価		面		48,838	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 76号 ***					
S42020	作業用動力コンセント盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.4㎡以下		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.300	人	27,132	35,272	
	合 計				35,272	算出数量 1.000 面
	単 価		面		35,272	
	*** S単一 77号 ***					
S42020	作業用電灯コンセント盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.4㎡以下		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.300	人	27,132	35,272	
	合 計				35,272	算出数量 1.000 面
	単 価		面		35,272	
	*** S単一 78号 ***					
S42020	接地端子盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.4㎡以下		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.300	人	27,132	35,272	
	合 計				35,272	算出数量 1.000 面
	単 価		面		35,272	
	*** S単一 79号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 高圧,気中開閉器避雷器付,一般型,10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高低圧区分 2)装柱区分	高圧 気中開閉器避雷器付		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)型区分 4)電柱規格(m)	一般型 10m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)1箇所当りの諸資材率 6)1箇所当りの電工労務(人) 7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	0.43 4.30 3.85				
P27605	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	49,100	49,100	
P27837	高圧カットアウト 7.2KV 30A 取付金具含む	3.000	個	11,300	33,900	
P27818	避雷器(配電線路用) 一般型 8.4KV	3.000	個	14,400	43,200	
Y00004	諸資材	0.430		126,200	54,266	
R01013	電工	4.300	人	27,132	116,668	
R01003	普通作業員	3.850	人	23,562	90,714	
	合 計				387,848	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		387,848	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 80号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 高圧, 気中開閉器避雷器計器用変成器付, 一般型, 12m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 高低圧区分	高圧		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 装柱区分	気中開閉器避雷器計器用変成器付		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 型区分	一般型		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 電柱規格(m)	12m				
	5) 1 箇所当りの諸資材率	0.49				
	6) 1 箇所当りの電工労務(人)	5.40				
	7) 1 箇所当りの普通作業員労務(人)	5.00				
P27607	コンクリートポール (送配電線用) 長12m 末口19cm 荷重350kg	1.000	本	61,100	61,100	
P27837	高圧カットアウト 7.2KV 30A 取付金具含む	3.000	個	11,300	33,900	
P27818	避雷器 (配電線路用) 一般型 8.4KV	3.000	個	14,400	43,200	
Y00004	諸資材	0.490		138,200	67,718	
R01013	電工	5.400	人	27,132	146,513	
R01003	普通作業員	5.000	人	23,562	117,810	
	合 計				470,241	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		470,241	
	*** S単ー 81号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	支線取付工 高圧, 巻付ｸﾞﾗｯﾌﾟ 取付, チョｰﾌﾟﾝｶｰ, 3号 3,000kg, 2.30, 0.18, 0.11			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	高圧		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 取付区分	巻付ｸﾞﾗｯﾌﾟ 取付		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 支線区分	チョｰﾌﾟﾝｶｰ		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 規格区分	3号 3,000kg				
	5) その他の場合の支線基礎材単価選択					
	6) 1本当りの諸資材率	2.30				
	7) 1本当りの電工労務	0.18				
	8) 1本当りの普通作業員労務	0.11				
P27627	チコーアンカー 3号 支線ﾌﾟﾝｶｰすき形 3000k g f	1.000	個	5,880	5,880	
Y00005	諸資材	2.300		5,880	13,524	
R01013	電工	0.180	人	27,132	4,884	
R01003	普通作業員	0.110	人	23,562	2,592	
	合 計				26,880	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,880	
	*** S単ー 82号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱, 10m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 電柱区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	10m以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,562	70,686	
	合 計				119,524	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				119,524	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	*** S単ー 83号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接地設置工 、A種接地, 土工有, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 接地区分 2) 施工条件	A 種接地 土工有		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助棒の本数 4) 電工労務(人)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 普通作業員労務(人) 6) 補助文	0.00				
P27822	接地銅板 リード付(テルミット2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900	
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
	合 計				100,156	算出数量 1.000 極
	単 価		極		100,156	
	*** S 単一 84号 ***					
S42028	接地設置工 接地設置工 、B種接地, 土工有, 0.0		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	1) 接地区分 2) 施工条件	B 種接地 土工有		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 補助棒の本数 4) 電工労務(人)	0.0 0.00		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 普通作業員労務(人) 6) 補助文	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P27822	接地銅板 リード付(テルミット2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900	
R01013	電工	1.000	人	27,132	27,132	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
	合 計				100,156	算出数量 1.000 極
	単 価		極		100,156	
	*** S 単一 85号 ***					
S42028	接地設置工 接地設置工 、D種接地, 土工有, 0.0		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	1) 接地区分 2) 施工条件	D 種接地 土工有		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 補助棒の本数 4) 電工労務(人)	0.0 0.00		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 普通作業員労務(人) 6) 補助文	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	27,132	6,783	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,562	8,247	
	合 計				16,720	算出数量 1.000 極
	単 価		極		16,720	
	*** S 単一 86号 ***					
S42034	配電盤据付工 配電盤据付工 高圧系統連系盤, 高圧配電盤, 引込受電盤, 無		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	1) 盤区分 2) 盤名称	高圧配電盤 引込受電盤		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 1面当りの技術者労務 4) 1面当りの電工労務	0.00 0.00		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 1面当りの普通作業員労務 6) 歩掛補正区分	0.00 無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	7) その他の場合の補助文	高圧系統連系盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R01013	電工	4.000	人	27,132	108,528	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	23,562	47,124	
	合 計				175,440	算出数量 1.000 面
	単 価		面		175,440	
	*** S単一 87号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 発電機盤, 継電器盤類, 自立形制御盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤類		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	自立形制御盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文	発電機盤				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
R01013	電工	3.500	人	27,132	94,962	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,562	32,987	
	合 計				141,801	算出数量 1.000 面
	単 価		面		141,801	
	*** S単一 88号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 所内変圧器盤, 高圧配電盤, 変圧器盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	変圧器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文	所内変圧器盤				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
R01013	電工	2.800	人	27,132	75,970	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,562	32,987	
	合 計				122,809	算出数量 1.000 面
	単 価		面		122,809	
	*** S単一 89号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 発電機制御盤, 継電器盤類, 自立形制御盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤類		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	自立形制御盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの電工労務	0.00				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6) 歩掛補正区分	有				
	7) その他の場合の補助文	発電機制御盤				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
R01013	電工	3.500	人	27,132	94,962	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,562	32,987	
	合 計				141,801	算出数量 1.000 面
	単 価		面		141,801	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 90号 ***					
S42035	配電盤調整工		面		1.000	歩A 面 当たり算出
	配電盤調整工 高圧系統連系盤, 高圧配電盤, 引込受電盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	引込受電盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) その他の場合の補助文	高圧系統連系盤				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	39,576	8,311	
	合 計				8,311	算出数量 1.000 面
	単 価		面		8,311	
	*** S単ー 91号 ***					
S42035	配電盤調整工		面		1.000	歩A 面 当たり算出
	配電盤調整工 発電機盤, 継電器盤, 自立形制御盤, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	自立形制御盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	無				
	6) その他の場合の補助文	発電機盤				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	39,576	59,364	
	合 計				59,364	算出数量 1.000 面
	単 価		面		59,364	
	*** S単ー 92号 ***					
S42035	配電盤調整工		面		1.000	歩A 面 当たり算出
	配電盤調整工 所内変圧器盤, 高圧配電盤, 変圧器盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	高圧配電盤		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	変圧器盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) その他の場合の補助文	所内変圧器盤				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	39,576	8,311	
	合 計				8,311	算出数量 1.000 面
	単 価		面		8,311	
	*** S単ー 93号 ***					
S42035	配電盤調整工		面		1.000	歩A 面 当たり算出
	配電盤調整工 発電機制御盤, 継電器盤, 自立形制御盤, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 盤区分	継電器盤		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 盤名称	自立形制御盤		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 1面当りの調整技術者労務	0.00				
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) その他の場合の補助文	発電機制御盤				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	39,576	41,555	
	合 計				41,555	算出数量 1.000 面
	単 価		面		41,555	
	*** S単ー 94号 ***					
S42040	直流電源装置据付工		台		1.000	歩A 面 当たり算出
	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付, 7.5kVA以上, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 作業種別	無停電電源装置据付		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別	7. 5kVA以上		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 歩掛補正区分	無		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	0. 500	人	39, 576	19, 788	
R01013	電工	1. 500	人	27, 132	40, 698	
R01003	普通作業員	1. 000	人	23, 562	23, 562	
	合 計				84, 048	算出数量 1. 000 台
	単 価				84, 048	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S単一 95号 ***					
S42041	直流電源装置調整工		台		1. 000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置調整工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	7. 5kVA以上台, 無			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
	1) 細別規格	7. 5kVA以上台		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 歩掛補正区分	無		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	0. 500	人	39, 576	19, 788	
R03004	電気通信技術員	0. 500	人	26, 622	13, 311	
	合 計				33, 099	算出数量 1. 000 台
	単 価		台		33, 099	
	*** S単一 96号 ***					
S42044	蓄電池設置工		セル		10. 000 セル	歩A 当たり算出
	蓄電池設置工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	100AH以下			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
	1) 作業種別	100AH以下		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
R03004	電気通信技術員	0. 210	人	26, 622	5, 591	
R01013	電工	0. 280	人	27, 132	7, 597	
R01003	普通作業員	0. 210	人	23, 562	4, 948	
	合 計				18, 136	算出数量 10. 000 セル
	単 価		セル		1, 814	
	*** S単一 97号 ***					
S42045	TM/TC設備据付工		架		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	TM/TC設備, TM/TC親局装置(標準形), , 無			夜間制約作業時間: 0. 0	冬期補正: なし	
	1) 設備区分	TM/TC設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 機器区分 1	TM/TC親局装置(標準形)		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	4) 歩掛補正区分	無		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	1. 000	人	39, 576	39, 576	
R03004	電気通信技術員	2. 000	人	26, 622	53, 244	
	合 計				92, 820	算出数量 1. 000 [各単位]
	単 価				92, 820	
Y00001	TM/TC親局装置(標準形)					
	*** S単一 98号 ***					
S42045	小水力発電監視盤(山王海ダム管理所) 据付		架		1. 000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), , 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分 1	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 歩掛補正区分	無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				92,820	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単ー 99号 ***					
S42045	小水力発電監視盤(用水管理センター) 据付		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), , 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分 1	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 歩掛補正区分	無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				92,820	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単ー 100号 ***					
S42046	TM/TC設備調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, , 標準形, 1 対向, 有線			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分 1	TM/TC設備 TM/TC親局装置		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 細別 1 5) 台・対向区分 6) 伝送区分	標準形 1 対向 有線		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				39,576	
Y00001	1 対向					
	*** S単ー 101号 ***					
S42046	TM/TC設備調整工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, , 標準形, 2 対向以降, 有線			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分 1	TM/TC設備 TM/TC親局装置		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 細別 1 5) 台・対向区分 6) 伝送区分	標準形 2 対向以降 有線		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	39,576	13,852	
	合 計				13,852	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,852	
Y00001	2 対向以降					
	*** S単ー 102号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42046	小水力発電監視盤（山王海ダム管理所）調整		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	TM/TC設備				
	2) 機器区分 1	TM/TC子(孫)局装置				
	4) 細別 1	標準形		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 台・対向区分	1 架				
	6) 伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者					
		1.300	人	39,576	51,449	
	合 計				51,449	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				51,449	
Y00001	1 架					
	*** S単ー 103号 ***					
S42046	小水力発電監視盤（用水管理センター）調整		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	TM/TC設備				
	2) 機器区分 1	TM/TC子(孫)局装置				
	4) 細別 1	標準形		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 台・対向区分	1 架				
	6) 伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者					
		1.300	人	39,576	51,449	
	合 計				51,449	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				51,449	
Y00001	1 架					
	*** S単ー 104号 ***					
S42049	小水力発電制御装置据付（ダム管理所, 中央管理センター）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	情報処理設備				
	2) 機器区分	表示記録端末装置				
	3) 細別	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単ー 105号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整（ダム管理所, 中央管理センター）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分	情報処理設備(単体)				
	2) 機器区分	表示記録端末装置				
	3) 細別	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	39,576	19,788	
	合 計				19,788	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,788	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単ー 106号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整（ダム管理所, 中央管理センター）		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合), 通信機能確認調整, -, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分	情報処理設備(総合) 通信機能確認調整		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	- 無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
	合 計				79,152	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				79,152	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単- 107号 ***					
S42050	小水力発電制御装置調整 (ダム管理所, 中央管理センター)		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合), 分散システム確認調整, -, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 機器区分	情報処理設備(総合) 分散システム確認調整		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	- 無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
	合 計				79,152	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				79,152	
Y00001	分散システム確認調整					
	*** S単- 108号 ***					
S42051	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業区分	CCTV装置 カメラ装置		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	巡回式IPカメラ装置 有		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	26,622	27,953	
	合 計				27,953	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,953	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単- 109号 ***					
S42051	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV制御装置, 監視制御装置, -, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業区分	CCTV制御装置 監視制御装置		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別 4) 歩掛補正区分	- 無		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				92,820	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単- 110号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業区分	CCTV装置 カメラ装置		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	39,576	27,703	
	合 計				27,703	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				27,703	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単ー 111号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置, 監視制御装置, 一, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV制御装置 監視制御装置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	一 無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
	合 計				79,152	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				79,152	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単ー 112号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	26,622	51,913	
	合 計				51,913	算出数量 1.000 台
	単 価		台		51,913	
	*** S単ー 113号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 90.00, 45.00, 単体調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	90.00 45.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)作業種別(機器名称)	単体調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	90.000	人	39,576	3,561,840	
R03004	電気通信技術員	45.000	人	26,622	1,197,990	
	合 計				4,759,830	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,759,830	
	*** S単ー 114号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 60.00, 24.00, 総合試運転調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)調整技術者人数(X)	60.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	24.00				
	5)作業種別(機器名称)	総合試運転調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	60.000	人	39,576	2,374,560	
R03004	電気通信技術員	24.000	人	26,622	638,928	
	合 計				3,013,488	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,013,488	
	*** S単ー 115号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管 104mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 35.00, 0.15, 無, 無, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P96016				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	35.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 104mm				
P96016	厚鋼電線管 厚鋼電線管 104mm	100.000	m	5,301	530,100	
Y00005	諸資材	0.150		530,100	79,515	
R01013	電工	35.000	人	27,132	949,620	
	合 計				1,559,235	算出数量 100.000 m
	単 価		m		15,592	
	*** S単ー 116号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	82		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管 G82 長3.66m ねじつき	27.300	本	10,400	283,920	
Y00005	諸資材	0.150		283,920	42,588	
R01013	電工	35.000	人	27,132	949,620	
	合 計				1,276,128	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,761	
	*** S単ー 117号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0. 00				
	7)その他の場合の諸資材率	0. 00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管					
	G54 長3. 66m ねじつき	27. 300	本	6, 000	163, 800	
Y00005	諸資材	0. 150		163, 800	24, 570	
R01013	電工	25. 000	人	27, 132	678, 300	
	合 計				866, 670	算出数量 100. 000 m
	単 価		m		8, 667	
	*** S単ー 118号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100. 000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0. 00, 0. 00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3)サイズ(mm)	42		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0. 00				
	7)その他の場合の諸資材率	0. 00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管					
	G42 長3. 66m ねじつき	27. 300	本	4, 190	114, 387	
Y00005	諸資材	0. 150		114, 387	17, 158	
R01013	電工	25. 000	人	27, 132	678, 300	
	合 計				809, 845	算出数量 100. 000 m
	単 価		m		8, 098	
	*** S単ー 119号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100. 000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0. 00, 0. 00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3)サイズ(mm)	36		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0. 00				
	7)その他の場合の諸資材率	0. 00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管					
	G36 長3. 66m ねじつき	27. 300	本	3, 640	99, 372	
Y00005	諸資材	0. 150		99, 372	14, 906	
R01013	電工	17. 000	人	27, 132	461, 244	
	合 計				575, 522	算出数量 100. 000 m
	単 価		m		5, 755	
	*** S単ー 120号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	28		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	27,132	461,244	
	合 計				550,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,504	
	*** S単ー 121号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	22		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	10.000	人	27,132	271,320	
	合 計				335,680	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,357	
	*** S単ー 122号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 一種金属可とう電線管KIC 28mm, その他、-, -, 屋外・屋内(露出), 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	, 0.00, 無, 無, 無			豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	1) 管種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択	P96017				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	一種金属可とう電線管KIC 28mm				
P96017	一種金属可とう電線管					
	一種金属可とう電線管KIC 28mm	100.000	m	967	96,700	
Y00005	諸資材	0.000		96,700	0	
R01013	電工	0.000	人	27,132	0	
	合 計				96,700	算出数量 100.000 m

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		967	
	*** S単ー 123号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 難燃FEP φ100, その他, -, -, 地 中 (構内), 6.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択	P96018				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	6.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	難燃FEP φ100				
P96018	波付硬質ポリエチレン管 難燃FEP φ100	100.000	m	1,360	136,000	
Y00005	諸資材	0.000		136,000	0	
R01013	電工	6.000	人	27,132	162,792	
	合 計				298,792	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,988	
	*** S単ー 124号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	30		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	27,132	70,543	
	合 計				96,443	算出数量 100.000 m
	単 価		m		964	
	*** S単ー 125号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	30		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分	地 中 (構内)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	27,132	70,543	
	合 計				96,443	算出数量 100.000 m

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		964	
	*** S単ー 126号 ***					
S42101	高圧電力ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧電力ケーブル配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 6kV, 単心, 38mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 電圧	6kV				
	4) 心数	単心				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27098	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 単心 断面積38	100.000	m	1,245	124,500	
R01013	電工	8.400	人	27,132	227,909	
	合 計				352,409	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,524	
	*** S単ー 127号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 8mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	8mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	535	53,500	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				172,881	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,729	
	*** S単ー 128号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 5.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	391	39,100	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				158,481	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,585	
	*** S単ー 129号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	268	26,800	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				146,181	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,462	
	*** S単ー 130号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	2mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積2.0	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				136,881	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,369	
	*** S単ー 131号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 38mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27018	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積38	100.000	m	734	73,400	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				192,781	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,928	
	*** S単ー 132号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	100.000	m	439	43,900	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
	合 計				92,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		927	
	*** S単ー 133号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ビット		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	IV		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	100.000	m	114	11,400	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.960	人	27,132	26,047	
	合 計				37,447	算出数量 100.000 m
	単 価		m		374	
	*** S単一 134号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	391	39,100	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				188,326	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,883	
	*** S単一 135号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	268	26,800	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				176,026	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,760	
	*** S単一 136号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 38mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	38mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27018	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積38	100.000	m	734	73,400	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				222,626	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,226	
	*** S単一 137号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: 10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積22	100.000	m	439	43,900	
R01013	電工	2.300	人	27,132	62,404	
	合 計				106,304	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,063	
	*** S単ー 138号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 1 2) 種別	管 内 IV		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V -		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) サイズ (mm2) 6) 施工区分 2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積5.5	100.000	m	114	11,400	
R01013	電工	1.200	人	27,132	32,558	
	合 計				43,958	算出数量 100.000 m
	単 価		m		440	
	*** S単ー 139号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 1 2) 種別	ころがし (天井・床下) CVケーブル		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 電圧 4) 心数	600V 3 心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) サイズ (mm2) 6) 施工区分 2	3.5mm2 屋 内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル (CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	268	26,800	
R01013	電工	3.300	人	27,132	89,536	
	合 計				116,336	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,163	
	*** S単ー 140号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 1 2) 種別	ビット CVVケーブル		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ (mm2) 5) 施工区分 2	8心 2mm2 屋外・屋内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P27178	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 8心 断面積2.0	100.000	m	407	40,700	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				160,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,601	
	*** S単ー 141号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル, 4心, 2mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 1 2) 種別	ビット CVVケーブル		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 心数 4) サイズ (mm2)	4心 2mm2		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 施工区分 2					
P27162	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 4心 断面積2.0	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				141,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,411	
	*** S単ー 142号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル 4, 3心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1			豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	ビット CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 3心 断面積2.0	100.000	m	162	16,200	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				135,581	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,356	
	*** S単ー 143号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVVケーブル 4, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1			豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	ビット CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ビニルシースケーブル (CVV) 2心 断面積2.0	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				130,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,310	
	*** S単ー 144号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブル 4, 10心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1			豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	ビット CVV-Sケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	10心		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) サイズ (mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS) 静電遮蔽付 10心 断面積2.0	100.000	m	640	64,000	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				183,381	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,834	
	*** S単ー 145号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-Sケーブル 4, 3心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1			豪雪補正: 10%	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	ビット CVV-Sケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 心数	3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	屋外・屋内				
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 3心 断面積2.0	100.000	m	253	25,300	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				144,681	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,447	
	*** S単ー 146号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 心数	8心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27178	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 8心 断面積2.0	100.000	m	407	40,700	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				189,926	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,899	
	*** S単ー 147号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 心数	4心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27162	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 4心 断面積2.0	100.000	m	217	21,700	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				170,926	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,709	
	*** S単ー 148号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 3心 断面積2.0	100.000	m	162	16,200	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				165,426	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,654	
	*** S単ー 149号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分 1					
	2) 種別	管 内 CVVケーブル		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27154	制御用絶縁ビニルケーブル (CVV)					
	2心 断面積2. 0	100. 000	m	116	11, 600	
R01013	電工	5. 500	人	27, 132	149, 226	
	合 計				160, 826	算出数量 100. 000 m
	単 価		m		1, 608	
	*** S単ー 150号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100. 000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVV-ケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27192	制御用絶縁ビニルケーブル (CVVS)					
	静電遮蔽付 3心 断面積2. 0	100. 000	m	253	25, 300	
R01013	電工	5. 500	人	27, 132	149, 226	
	合 計				174, 526	算出数量 100. 000 m
	単 価		m		1, 745	
	*** S単ー 151号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1. 000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 架空配線 SN-OC 38mm2, , , , 60mm2以下, , , , 0. 00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル区分	絶縁電線 (OW)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	5) 規格	60mm2以下		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	10) その他の1径間当り電工労務 (人)	0. 00		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
	11) その他の場合の補助文	架空配線 SN-OC 38mm2				
R01013	電工	1. 200	人	27, 132	32, 558	
	合 計				32, 558	算出数量 1. 000 径間
	単 価		径間		32, 558	
	*** S単ー 152号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心, 38mm2, 屋内 (6kV)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 心区分	3心		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	38mm2		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 施工区分	屋内 (6kV)		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
P27333	端末処理材料 (6 K V 屋内用) テープ巻工法 半田方式 6CI3 3心 断面積38	1. 000	組	12, 800	12, 800	
R01013	電工	0. 900	人	27, 132	24, 419	
	合 計				37, 219	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		37, 219	
	*** S単ー 153号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 単心, 38mm2, 屋内 (6kV)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 心区分	単心		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	38mm2		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 施工区分	屋内 (6kV)		深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27327	端末処理材料 (6 K V屋内用)テープ巻工法 半田方式 6CI1 単心 断面積38	1.000	組	5,000	5,000	
R01013	電工	0.540	人	27,132	14,651	
	合 計				19,651	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,651	
	*** S単ー 154号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心,38mm2,屋外 (6kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)心区分 2)規格区分	3心 38mm2		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	屋外 (6kV)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P27321	端末処理材料 (6 K V屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	17,000	17,000	
R01013	電工	0.900	人	27,132	24,419	
	合 計				41,419	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		41,419	
	*** S単ー 155号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS 800×800×500,その他,その他,1.05			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96023 1.05		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	SUS 800×800×500				
P96023	ﾌﾞｯｸｽ SUS 800*800*500	1.000	個	191,750	191,750	
R01013	電工	1.050	人	27,132	28,489	
	合 計				220,239	算出数量 1.000 個
	単 価		個		220,239	
	*** S単ー 156号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS 200×200×200,その他,その他,0.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96004 0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の場合の補助文	SUS 200×200×200				
P96004	ﾌﾞｯｸｽ SUS 200*200*200	1.000	個	13,500	13,500	
R01013	電工	0.300	人	27,132	8,140	
	合 計				21,640	算出数量 1.000 個
	単 価		個		21,640	
	*** S単ー 157号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設シート W150 2倍長,埋設標識シート,,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート その他		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択	P96025		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設シート W150 2倍長				

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96025	ケーブル埋設シート W150 2倍長	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	0.400	人	27,132	10,853	
	合 計				28,753	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 158号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設シート W300 2倍長,埋設標識シート,,その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択	P96026		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)地中埋設標1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設シート W300 2倍長				
P96026	ケーブル埋設シート W300 2倍長	100.000	m	358	35,800	
R01013	電工	0.400	人	27,132	10,853	
	合 計				46,653	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		467	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 159号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハンドホール区分(W×D×H)	900×900×900		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)その他の時のハンドホールの1基単価選択			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)1基当たり質量(kg/基)	2000kg以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)内径(m)	1.0m未満				
	5)基礎碎石	あり				
	6)敷材	あり				
	7)その他の場合の補助文					
P27815	ハンドホール (鉄蓋付) H2-9 900×900×900 (国交省型)	10.000	組	98,500	985,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,558	53,693	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,356	8,507	
R01003	普通作業員	3.800	人	23,562	89,536	
M02093	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,800	41,720	
R01021	運転手 (特殊)	2.530	人	32,640	82,579	
P34029	軽油 バトリール給油	128.000	L	134	17,152	
Y00004	基礎碎石費	0.080		293,187	23,455	
Y00004	雑品 1%	0.010		293,187	2,932	
	合 計				1,304,574	算出数量 10.000 基
	単 価		基		130,457	
	*** S単一 160号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 6.6kV CVT 38mm2,ビット配線,50mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96001		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	50mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)補助文	6.6kV CVT 38mm2				
P96001	高圧ケーブル6.6kV CVT 38mm2	100.000	m	3,565	356,500	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	13.000	人	27,132	352,716	
	合 計				709,216	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,092	
	*** S単ー 161号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 6.6kV SN-OC 38mm2, ビット配線, 40mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96003		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ビット配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	40mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文	6.6kV SN-OC 38mm2				
P96003	架橋ホリシチン絶縁電線 SN-OC 38mm2	100.000	m	791	79,100	
R01013	電工	8.400	人	27,132	227,909	
	合 計				307,009	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,070	
	*** S単ー 162号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 600V CV 2mm2-4C, ビット配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96008		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ビット配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文	600V CV 2mm2-4C				
P96008	CVケーブル 600V CV 2mm2-4c	100.000	m	226	22,600	
R01013	電工	4.400	人	27,132	119,381	
	合 計				141,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,420	
	*** S単ー 163号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 屋外LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96010		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ビット配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	10mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文	屋外LANケーブルCAT-5E-4P				
P96010	LANケーブル CAT-5E-4P (屋外)	100.000	m	310	31,000	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
	合 計				79,838	算出数量 100.000 m
	単 価		m		798	
	*** S単ー 164号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) LANケーブルCAT-5E-4P, ビット配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別	P96011		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業種別	ビット配線		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	10mm以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 補助文	LANケーブルCAT-5E-4P				
P96011	LANケーブル CAT-5E-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
	合 計				53,638	算出数量 100.000 m
	単 価		m		536	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 165号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 専用ケーブル (労務費のみ), ビット配線, 20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル種別	P96012		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 補助文	専用ケーブル (労務費のみ)				
P96012	専用ケーブル					
		100,000	m	0	0	
R01013	電工					
		4,400	人	27,132	119,381	
	合 計				119,381	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,194	
	*** S単ー 166号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 6.6kV CVT 38mm2, 管内配線, 50mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル種別	P96001		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	50mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 補助文	6.6kV CVT 38mm2				
P96001	高压ケーブル6.6kV CVT 38mm2					
		100,000	m	3,565	356,500	
R01013	電工					
		16,000	人	27,132	434,112	
	合 計				790,612	算出数量 100,000 m
	単 価		m		7,906	
	*** S単ー 167号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 600V CV 2mm2-4C, 管内配線, 20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル種別	P96008		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 補助文	600V CV 2mm2-4C				
P96008	CVケーブル 600V CV 2mm2-4c					
		100,000	m	226	22,600	
R01013	電工					
		5,500	人	27,132	149,226	
	合 計				171,826	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,718	
	*** S単ー 168号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 屋外LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ケーブル種別	P96010		豪雪補正: 1.0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径)	10mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 補助文	屋外LANケーブルCAT-5E-4P				
P96010	LANケーブル CAT-5E-4P (屋外)					
		100,000	m	310	31,000	
R01013	電工					
		1,300	人	27,132	35,272	
	合 計				66,272	算出数量 100,000 m
	単 価		m		663	
	*** S単ー 169号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル配線工 (標準外) 専用ケーブル (労務費のみ), 管内配線, 20mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別 2) 作業種別	P96012 管内配線		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径) 4) 補助文	20mm以下 専用ケーブル (労務費のみ)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96012	専用ケーブル					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工	5.500	人	27,132	149,226	
	合 計				149,226	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,492	
	*** S単ー 170号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) LANケーブルCAT-5E-4P, トラフ・ころがし配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別 2) 作業種別	P96011 トラフ・ころがし配線		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径) 4) 補助文	10mm以下 LANケーブルCAT-5E-4P		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96011	LANケーブル CAT-5E-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	1.300	人	27,132	35,272	
	合 計				40,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		401	
	*** S単ー 171号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) PDC 高圧引下電線5.5mm2, 露出配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別 2) 作業種別	P96013 露出配線		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径) 4) 補助文	10mm以下 PDC 高圧引下電線5.5mm2		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96013	PDC 高圧引下電線 5.5mm2	100.000	m	214	21,400	
R01013	電工	3.600	人	27,132	97,675	
	合 計				119,075	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,191	
	*** S単ー 172号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 14mm2, 露出配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別 2) 作業種別	P96014 露出配線		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径) 4) 補助文	10mm以下 EM-IE 14mm2		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96014	IE電線 EM-IE 14mm2	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	3.600	人	27,132	97,675	
	合 計				129,175	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,292	
	*** S単ー 173号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) EM-IE 5.5mm2, 露出配線, 10mm以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル種別 2) 作業種別	P96015 露出配線		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別規格 (仕上外径) 4) 補助文	10mm以下 EM-IE 5.5mm2		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96015	IE電線 EM-IE 5.5mm2	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.600	人	27,132	97,675	
	合 計				110,875	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,109	
	*** S単ー 174号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)光ケーブルコード 2)光ケーブル規格	P96009 SM-4C		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	光ケーブル SM-4C	1.000	m	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 m
	単 価				650	
	*** S単ー 175号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ビット,11mm以下,屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	ビット 11mm以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.400	人	27,132	37,985	
	合 計				37,985	算出数量 100.000 m
	単 価		m		380	
	*** S単ー 176号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,11mm以下,屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	管 内 11mm以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.800	人	27,132	48,838	
	合 計				48,838	算出数量 100.000 m
	単 価		m		488	
	*** S単ー 177号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ラック,11mm以下,屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	ラック 11mm以下		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	2.300	人	27,132	62,404	
	合 計				62,404	算出数量 100.000 m
	単 価		m		624	
	*** S単ー 178号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	光ケーブル配線工 ころがし, 11mm以下, 屋 内,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 細別規格	ころがし 11mm以下		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 2 4) ケーブル規格	屋 内		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01013	電工	1.100	人	27,132	29,845	
	合 計				29,845	算出数量 100.000 m
	単 価		m		298	
	*** S単ー 179号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内, 11mm以下, 地 中,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1 2) 細別規格	管 内 11mm以下		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 2 4) ケーブル規格	地 中		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01013	電工	1.100	人	27,132	29,845	
	合 計				29,845	算出数量 100.000 m
	単 価		m		298	
	*** S単ー 180号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端, 成端, 5テープ(心)以下,...			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル接続 2) 作業種別 1	光ケーブル直線接続・成端 成端		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	39,576	19,392	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	26,622	13,045	
	合 計				32,437	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		32,437	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単ー 181号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		方向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験, ..., 20心以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル接続 6) 細別規格 2	光ケーブル伝送損失試験 20心以下		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R03003	電気通信技術者	0.280	人	39,576	11,081	
R03004	電気通信技術員	0.280	人	26,622	7,454	
	合 計				18,535	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		18,535	
Y00001	光ケーブル伝送損失試験					
	*** S単ー 182号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験, ..., 20心以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル接続 6) 細別規格 2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.390	人	39,576	15,435	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	26,622	10,383	
	合 計				25,818	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		25,818	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	*** S単－ 183号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外 (小規模) - -				
	単 価		m3		2,333	
	*** S単－ 184号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		471.3	
	*** S単－ 185号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込 (舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,896	
	*** S単－ 186号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (ｶﾊﾞｰ) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		242	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 187号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m		715.3	
	*** S 単ー 188号 ***					
SA0311	シンダーコンクリート打設		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	, 一般養生, 60m以下, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	60m以下				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,890	
	*** S 単ー 189号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,080	
	*** S 単ー 190号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	250mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚	250mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,251	
	*** S 単ー 191号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 20mm, 細粒度アスコン(13), プライムコト各種,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	11,270,200.000円				
		0.020	式	11,270,200	225,404	
	合 計				225,404	算出数量 1,000 式
	単 価		式		225,404	
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	7,566,000.000円				
		0.020	式	7,566,000	151,320	
	合 計				151,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		151,320	
	*** X単一 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	921,800.000円				
		0.020	式	921,800	18,436	
	合 計				18,436	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,436	
	*** X単一 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	6,350,000.000円				
		0.020	式	6,350,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		127,000	
	*** X単一 5号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW, —			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力 7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	その他 0.000kW — 12.000%		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	11,270,200.000円				
		0.120	式	11,270,200	1,352,424	

事業名	山王海葛丸農業水利事業				
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事				

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,352,424	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,352,424	
	*** X単一 6号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	ー 12.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	7,566,000.000円				
		0.120	式	7,566,000	907,920	
	合 計				907,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		907,920	
	*** X単一 7号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	ー 12.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	921,800.000円				
		0.120	式	921,800	110,616	
	合 計				110,616	算出数量 1.000 式
	単 価		式		110,616	
	*** X単一 8号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 0.000kW		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	ー 12.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	6,350,000.000円				
		0.120	式	6,350,000	762,000	
	合 計				762,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		762,000	
	*** X単一 9号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,473,163.000		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	1,473,163	29,463	
	合 計				29,463	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,463	
	*** X単一 10号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	741, 525. 000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	741, 525	14, 831	
	合 計				14, 831	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14, 831	
	*** X単一 11号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計 (円)	108, 757. 000		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	108, 757	2, 175	
	合 計				2, 175	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2, 175	
	*** X単一 12号 ***					
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費 (電気通信技術者) , 無停電・直流電源装置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技術者間接費率	50.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設備区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 調整技術者 (X)	0.500				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	0.250	式	39, 576	9, 894	
	合 計				9, 894	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9, 894	
	*** X単一 13号 ***					
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費 (電気通信技術者) , 情報処理設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	情報処理設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技術者間接費率	170.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設備区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 調整技術者 (X)	9.000				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	15.300	式	39, 576	605, 513	
	合 計				605, 513	算出数量 1.000 式
	単 価		式		605, 513	
	*** X単一 14号 ***					
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費 (電気通信技術者) , 移動通信・CCTV設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 技術者間接費率	80.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設備区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 調整技術者 (X)	2.700				
K79271	間接費 (据付・調整技術者)	2.160	式	39, 576	85, 484	
	合 計				85, 484	算出数量 1.000 式
	単 価		式		85, 484	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 15号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 、高圧受変電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	高圧受変電設備 120.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	2.970		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79271	間接費 (据付・調整技術者)					
		3.564	式	39,576	141,049	
	合 計				141,049	算出数量 1.000 式
	単 価		式		141,049	
	*** X単一 16号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 、水力発電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	水力発電設備 150.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	150.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79271	間接費 (据付・調整技術者)					
		225.000	式	39,576	8,904,600	
	合 計				8,904,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,904,600	
	*** X単一 17号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 、レレータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	レレータ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	3.950		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79271	間接費 (据付・調整技術者)					
		3.555	式	39,576	140,693	
	合 計				140,693	算出数量 1.000 式
	単 価		式		140,693	
	*** X単一 18号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 、無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電・直流電源装置 50.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	0.500		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79291	間接費 (据付・調整技術員)					
		0.250	式	26,622	6,656	
	合 計				6,656	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,656	
	*** X単一 19号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 、水力発電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	水力発電設備 150.0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	69.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79291	間接費 (据付・調整技術員)					
		103.500	式	26,622	2,755,377	

工事別工事名:山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

東北農政局

事業名	山王海葛丸農業水利事業
工事名	山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

工事別工事名: 山王海ダム小水力発電施設製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水車					
K96001	横軸フランシス水車		台	181,200,000		割増等を含まない
	発電機					
K96002	三相誘導発電機, 6.6kV, 8極, 995kw程度		台	76,200,000		割増等を含まない
	入口弁					
K96003	φ1000, バタフライ弁		台	31,341,000		割増等を含まない
	調速機					
K96004	電動式Z級		台	8,200,000		割増等を含まない
	天井クレーン					
K96005	手動式トロリ形, 10t吊		基	24,500,000		割増等を含まない
	予備品・付属品					
K96006	水車・発電機予備品・付属品		式	8,159,000		割増等を含まない
	柱上気中開閉器					
K96007	7.2kV, 200A, 方向性GR付VT内蔵		台	1,510,000		割増等を含まない
	計器継電器収納箱					
K96008	屋外ステンレス製装柱形		面	1,030,000		割増等を含まない
	接地端子盤					
K96009	屋内鋼板製壁掛形		面	850,000		割増等を含まない
	高圧系統連系盤					
K96010	屋内鋼板製自立形		面	16,400,000		割増等を含まない
	発電機盤					
K96011	屋内鋼板製自立形		面	28,500,000		割増等を含まない
	所内変圧器盤					
K96012	屋内鋼板製自立形		面	10,800,000		割増等を含まない
	直流電源盤					
K96013	屋内鋼板製自立形		面	16,900,000		割増等を含まない
	作業用動力コンセント盤					
K96014	屋内鋼板製壁掛形		面	78,000		割増等を含まない
	作業用電灯コンセント盤					
K96015	屋内鋼板製壁掛形		面	72,000		割増等を含まない
	発電機制御盤					
K96016	屋内鋼板製自立形		面	45,900,000		割増等を含まない
	遠方監視制御盤					
K96017	屋内鋼板製自立形		面	11,300,000		割増等を含まない
	小水力発電監視盤 (ダム管理所)					
K96018	屋内鋼板製自立形		面	6,600,000		割増等を含まない
	小水力発電監視盤 (用水管理センター)					
K96019	屋内鋼板製自立形		面	6,600,000		割増等を含まない
	小水力発電制御装置 (ダム管理所)					
K96020	FAバ'コン (ソフトウェア込み)		式	15,900,000		割増等を含まない
	小水力発電制御装置 (用水管理センター)					
K96021	FAバ'コン (ソフトウェア込み)		式	15,900,000		割増等を含まない
	Webカメラ					
K96022	PTZカメラ		台	2,000,000		割増等を含まない
	カメラ制御装置					
K96023	OAバ'コン (ソフトウェア込み)		式	7,200,000		割増等を含まない
	予備品・付属品					
K96024	受配電・送電機器 予備品・付属品		式	1,200,000		割増等を含まない
	配線用ビット金物					
K96025	縁金物、抑え金物、蓋、メッキ仕上げ		式	2,000,000		割増等を含まない
	片落ち管					
K96026	φ1350×φ1200×2088L		本	1,590,000		割増等を含まない
	調整短管					
K96027	φ1200×3000L		本	650,000		割増等を含まない
	曲管					
K96028	φ1200×90°		本	1,020,000		割増等を含まない
	短管					
K96029	φ1200×2643L		本	890,000		割増等を含まない
	IFT字管					
K96030	φ1200×2000L		本	830,000		割増等を含まない
	直管					
K96031	φ1200×6000L		本	1,800,000		割増等を含まない
	S付直管					
K96032	φ1200×7935L		本	2,480,000		割増等を含まない
	1F片落ち管GF					
K96033	φ1200×1000×1346L		本	1,480,000		割増等を含まない
	F15空気弁用フランジ'蓋					
K96034	φ600×150L		本	290,000		割増等を含まない
	急速空気弁					
K96035	φ150, 補修弁付		台	900,000		割増等を含まない
	鋼管固定用架台					
K96036	φ1350用		組	196,000		割増等を含まない
	鋼管固定用架台					
K96037	φ1200用		組	168,000		割増等を含まない
	高圧ケーブル6.6kV CVT 38mm2					
P96001			m	3,565		
	架橋'リ'エチレン絶縁電線					
P96003	SN-OC 38mm2		m	791		
	ケーブルボックス					
P96004	SUS 200*200*200		個	13,500		
	CVケーブル					
P96008	600V CV 2mm2-4c		m	226		
	光ケーブル					
P96009	SM-4C		m	650		
	LANケーブル					
P96010	CAT-5E-4P (屋外)		m	310		

[illegible]

[illegible]