

単 価 合 意 書

令和6年6月17日に請負契約した和賀中央農業水利事業 村崎野幹線用水路（その1）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月 1日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 前島 明成

受注者 住所 秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原96番地の9
氏名 株式会社佐藤建設 代表取締役 佐藤 清次

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				212,850,000	
消費税相当額		式	1.000				19,350,000	
工事価格		式	1.000				193,500,000	
・工事原価		式	1.000				167,037,000	
・・直接工事費		式	1.000				115,015,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				105,488,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,496,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				67,000	
B3・・・・床掘り	粘性土	式	1.000			0	16,491	
B3・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	13,010	
B3・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	36,585	
B3・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	681	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				1,429,000	
B3・・・・作業残土処理工	岩手県北上市和賀町藤根6地割	式	1.000			0	1,428,663	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				969,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				729,000	
B3・・・・1号直接分水土工撤去	φ450 鋼製簡易スルースゲート	基	1.000	1.000	93,050	0	93,050	
B3・・・・2号直接分水土工撤去	φ400 鋼製簡易スルースゲート	基	1.000	1.000	93,050	0	93,050	
B3・・・・分水土工撤去(No.36+14.00)	φ400 鋼製簡易スルースゲート	基	1.000	1.000	93,050	0	93,050	
B3・・・・ガードパイプ撤去	コンクリート建込	m	199.000	199.000	1,570	0	312,430	
B3・・・・転落防止柵	コンクリート建込	m	83.000	83.000	1,242	0	103,086	
B3・・・・ステップ撤去	φ16	個	52.000	52.000	182	0	9,464	
B3・・・・現場発生材運搬	運搬距離10kmまで	ton	5.490	5.490	4,496	0	24,683	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				240,000	
B3・・・・1号落差工旧流入工施設撤去工	有筋コンクリート	m3	11.000	11.000	15,512	0	170,632	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリート設置搬・処分	有筋コンクリート	m3	11.000	11.000	6,285	0	69,135	
B1・・・開渠工(補強区間)		式	1.000				71,254,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				5,535,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	4,112.000	4,112.000	1,346	0	5,534,752	
B2・・・プレキャスト開渠工(1工区)		式	1.000				34,978,000	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工	標準品L=2000	m	57.900	57.900	65,146	0	3,771,953	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工(97台車)	標準品L=2000 平均搬送距離50m以下	m	222.200	222.200	70,629	0	15,693,764	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工(97台車)	標準品L=2000 平均搬送距離50mを超え～80m以下	m	121.000	121.000	71,512	0	8,652,952	
B3・・・目地材取付(コンクリート二次製品水路)	施工継目(直線) シリコン系 ハックアップ材18×15	m	935.000	935.000	1,201	0	1,122,935	
B3・・・充填コンクリート	18N-18-25BB	m3	118.000	118.000	24,038	0	2,836,484	
B3・・・側壁ウィーブホール	φ50 打込み式	本	200.000	200.000	14,341	0	2,868,200	
B3・・・底版ウィーブホール	φ50 伸長式L=200	本	40.000	40.000	788	0	31,520	
B2・・・プレキャスト開渠工(2工区)		式	1.000				30,741,000	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工	標準品L=2000	m	167.100	167.100	55,678	0	9,303,794	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工(97台車)	標準品L=2000 平均搬送距離80mを超え～120m以下	m	186.400	186.400	63,757	0	11,884,305	
B3・・・鉄筋コンクリート大型フリーウム内挿工(97台車)	標準品L=2000 平均搬送距離50m以下	m	46.100	46.100	61,865	0	2,851,977	
B3・・・目地材取付(コンクリート二次製品水路)	施工継目(直線) シリコン系 ハックアップ材18×15	m	792.000	792.000	1,201	0	951,192	
B3・・・充填コンクリート	18N-18-25BB	m3	118.000	118.000	24,038	0	2,836,484	
B3・・・充填コンクリート冬期割増		m3	43.000	43.000	641	0	27,563	
B3・・・側壁ウィーブホール	φ50 打込み式	本	199.000	199.000	14,341	0	2,853,859	
B3・・・底版ウィーブホール	φ50 伸長式L=200	本	40.000	40.000	788	0	31,520	
B1・・・開渠工(補修区間)		式	1.000				17,266,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				2,730,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	2,028.000	2,028.000	1,346	0	2,729,688	
B2・・・無機系表面被覆工(1工区)		式	1.000				12,495,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	670.000	670.000	7,204	0	4,826,680	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=145mm 18N-8-25BB	m ³	118.000	118.000	24,962	0	2,945,516	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=145mm 18N-8-25BB 冬期割増	m ³	7.000	7.000	27,993	0	195,951	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	833.000	833.000	1,168	0	972,944	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	117,798	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	収縮目地 シリコーン系	m	287.000	287.000	4,784	0	1,373,008	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	75.000	75.000	5,103	0	382,725	
B3・・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコーン系 ベックテック材25×12	m	87.000	87.000	2,123	0	184,701	
B3・・・・・・目地板	エラスチックアイター t=10mm	m ²	11.000	11.000	3,543	0	38,973	
B3・・・・・・底版ウィーブホール	φ50 伸長式L=200	本	31.000	31.000	788	0	24,428	
B3・・・・・・嵩上げコンクリート	21N-12-25BB	m ³	6.800	6.800	25,558	0	173,794	
B3・・・・・・型枠	嵩上げコンクリート	式	1.000			0	1,236,876	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.124	0.124	175,415	0	21,751	
B2・・・・・・無機系表面被覆工(2工区)		式	1.000				1,495,000	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	95.000	95.000	7,204	0	684,380	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=145mm 18N-8-25BB 冬期割増	m ³	14.000	14.000	27,993	0	391,902	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	91.000	91.000	1,168	0	106,288	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	13,743	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	収縮目地 シリコーン系	m	45.000	45.000	4,784	0	215,280	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	11.000	11.000	5,103	0	56,133	
B3・・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコーン系 ベックテック材25×12	m	9.600	9.600	2,123	0	20,381	
B3・・・・・・目地板	エラスチックアイター t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・・・底版ウィーブホール	φ50 伸長式L=200	本	4.000	4.000	788	0	3,152	
B2・・・・・・摺付工		式	1.000				546,000	
B3・・・・・・摺付コンクリート	18N-18-25BB	m ³	3.200	3.200	24,871	0	79,587	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・摺付コンクリート	18N-18-25BB 冬期割増	m ³	1.500	1.500	27,892	0	41,838	
B3・・・・・型枠	摺付コンクリート	式	1.000			0	382,843	
B3・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	30.000	30.000	456	0	13,680	
B3・・・・・目地板	エプスタックアイアー t=10mm	m ²	8.000	8.000	3,543	0	28,344	
B1・・・・補修工		式	1.000				7,788,000	
B2・・・・・1号落差工		式	1.000				790,000	
B3・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	76.000	76.000	1,346	0	102,296	
B3・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	47.000	47.000	7,204	0	338,588	
B3・・・・・コンクリートはつり(人力)	t≦3cm	m ²	0.800	0.800	2,830	0	2,264	
B3・・・・・断面修復工	無機系被覆材	m ²	2.700	2.700	48,801	0	131,763	
B3・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	6.400	6.400	5,103	0	32,659	
B3・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮目地 シリコーン系 ペグタイプ 材25×12	m	6.100	6.100	2,123	0	12,950	
B3・・・・・目地板	エプスタックアイアー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・・増厚コンクリート	t=100mm 18N-8-25BB	m ³	2.600	2.600	24,962	0	64,901	
B3・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	24.000	24.000	1,168	0	28,032	
B3・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	8,835	
B3・・・・・閉塞コンクリート	18N-8-25BB 旧流入工施設	m ³	1.900	1.900	24,138	0	45,862	
B3・・・・・型枠	閉塞コンクリート	式	1.000			0	18,651	
B2・・・・・2号落差工		式	1.000				531,000	
B3・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	58.000	58.000	1,346	0	78,068	
B3・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	35.000	35.000	7,204	0	252,140	
B3・・・・・コンクリートはつり(人力)	t≦3cm	m ²	0.800	0.800	2,830	0	2,264	
B3・・・・・コンクリートはつり(人力)	3<t≦6cm	m ²	0.700	0.700	6,277	0	4,394	
B3・・・・・断面修復工	無機系被覆材	m ²	1.700	1.700	48,801	0	82,962	
B3・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	2.200	2.200	5,103	0	11,227	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 パッケージ材25×12	m	6.200	6.200	2,123	0	13,163	
B3・・・・目地板	エラストマー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・増厚コンクリート	t=100mm 18N-8-25BB	m ³	2.100	2.100	24,962	0	52,420	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	20.000	20.000	1,168	0	23,360	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	7,853	
B2・・・・急流工		式	1.000				1,792,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	198.000	198.000	1,346	0	266,508	
B3・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	132.000	132.000	7,204	0	950,928	
B3・・・・コンクリートはつり(人力)	t≧3cm	m ²	1.500	1.500	2,830	0	4,245	
B3・・・・断面修復工	無機系被覆材	m ²	1.600	1.600	48,801	0	78,082	
B3・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコン系	m	21.000	21.000	5,103	0	107,163	
B3・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 パッケージ材25×12	m	10.000	10.000	2,123	0	21,230	
B3・・・・目地板	エラストマー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・増厚コンクリート	t=145mm 18N-8-25BB 冬期割増	m ³	9.700	9.700	27,993	0	271,532	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	64.000	64.000	1,168	0	74,752	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	13,743	
B2・・・・暗渠補修工(①市道橋)		式	1.000				785,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	125.000	125.000	1,346	0	168,250	
B3・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	40.000	40.000	7,204	0	288,160	
B3・・・・増厚コンクリート	t=100mm 18N-8-25BB	m ³	4.000	4.000	24,962	0	99,848	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	38.000	38.000	1,168	0	44,384	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	4,908	
B3・・・・側壁目地補修工(充填工)	収縮目地 シリコン系	m	11.000	11.000	4,784	0	52,624	
B3・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコン系	m	20.000	20.000	5,103	0	102,060	
B3・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 パッケージ材25×12	m	10.000	10.000	2,123	0	21,230	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・目地板	エラストック7イター t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・暗渠補修工 (②農道橋)		式	1.000				219,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	22.000	22.000	1,346	0	29,612	
B3・・・表面被覆工 (吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	11.000	11.000	7,204	0	79,244	
B3・・・増厚コンクリート	t=174～172mm 18N-8-25BB	m ³	1.700	1.700	24,962	0	42,435	
B3・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	9.200	9.200	1,168	0	10,746	
B3・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	8,835	
B3・・・側壁目地補修工 (充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	6.500	6.500	5,103	0	33,170	
B3・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 ベック777材25×12	m	5.600	5.600	2,123	0	11,889	
B3・・・目地板	エラストック7イター t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・暗渠補修工 (③13号県道橋)		式	1.000				1,233,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	119.000	119.000	1,346	0	160,174	
B3・・・表面被覆工 (吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	61.000	61.000	7,204	0	439,444	
B3・・・増厚コンクリート	t=202～152mm 18N-8-25BB	m ³	9.200	9.200	24,962	0	229,650	
B3・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	51.000	51.000	1,168	0	59,568	
B3・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	13,743	
B3・・・側壁目地補修工 (充填工)	収縮目地 シリコーン系	m	58.000	58.000	4,784	0	277,472	
B3・・・側壁目地補修工 (充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	6.100	6.100	5,103	0	31,128	
B3・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 ベック777材25×12	m	8.400	8.400	2,123	0	17,833	
B3・・・目地板	エラストック7イター t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・暗渠補修工 (④市道橋)		式	1.000				350,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	38.000	38.000	1,346	0	51,148	
B3・・・表面被覆工 (吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	19.000	19.000	7,204	0	136,876	
B3・・・増厚コンクリート	t=212～199mm 18N-8-25BB	m ³	3.400	3.400	24,962	0	84,871	
B3・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	16.000	16.000	1,168	0	18,688	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	10,798	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	6.400	6.400	5,103	0	32,659	
B3・・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコーン系 パッケージ材25×12	m	5.600	5.600	2,123	0	11,889	
B3・・・・・・目地板	エポキシ樹脂 t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・・・・暗渠補修工(⑤農道橋)		式	1.000				228,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	22.000	22.000	1,346	0	29,612	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	11.000	11.000	7,204	0	79,244	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=204mm 18N-8-25BB	m ³	2.000	2.000	24,962	0	49,924	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	9.200	9.200	1,168	0	10,746	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	10,798	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	6.400	6.400	5,103	0	32,659	
B3・・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコーン系 パッケージ材25×12	m	5.600	5.600	2,123	0	11,889	
B3・・・・・・目地板	エポキシ樹脂 t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・・・・暗渠補修工(⑥市道橋)		式	1.000				1,383,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	179.000	179.000	1,346	0	240,934	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	87.000	87.000	7,204	0	626,748	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=171～161mm 18N-8-25BB	m ³	13.000	13.000	24,962	0	324,506	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	81.000	81.000	1,168	0	94,608	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	16,688	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	収縮目地 シリコーン系	m	6.500	6.500	4,784	0	31,096	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	4.300	4.300	5,103	0	21,943	
B3・・・・・・目地材取付(現場打ち×現場打ち)	伸縮継目 シリコーン系 パッケージ材25×12	m	11.000	11.000	2,123	0	23,353	
B3・・・・・・目地板	エポキシ樹脂 t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・・・・1号直接分水工		式	1.000				123,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	12.000	12.000	1,346	0	16,152	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	6.500	6.500	7,204	0	46,826	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=100mm 18N-8-25BB	m ³	0.500	0.500	24,962	0	12,481	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	1,963	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	5.000	5.000	1,168	0	5,840	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコン系	m	4.800	4.800	5,103	0	24,494	
B3・・・・・・目地材取付(二次製品×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 ベッド材25×12	m	5.600	5.600	2,171	0	12,158	
B3・・・・・・目地板	エラストマー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B2・・・・・・2号直接分木工		式	1.000				149,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	12.000	12.000	1,346	0	16,152	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	5.600	5.600	7,204	0	40,342	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=190mm 18N-8-25BB 冬期割増	m ³	1.100	1.100	27,993	0	30,792	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	2,945	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	5.000	5.000	1,168	0	5,840	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコン系	m	4.800	4.800	5,103	0	24,494	
B3・・・・・・目地材取付(二次製品×現場打ち)	伸縮継目 シリコン系 ベッド材25×12	m	5.600	5.600	2,171	0	12,158	
B3・・・・・・目地板	エラストマー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・・・嵩上げコンクリート	21N-12-25BB	m ³	0.100	0.100	27,957	0	2,796	
B3・・・・・・型枠	嵩上げコンクリート	式	1.000			0	9,816	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.002	0.002	175,415	0	351	
B2・・・・・・廃止直接分木工		式	1.000				154,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	11.000	11.000	1,346	0	14,806	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	2.900	2.900	7,204	0	20,892	
B3・・・・・・増厚コンクリート	t=211mm 18N-8-25BB	m ³	1.100	1.100	24,962	0	27,458	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	2,945	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	4.800	4.800	1,168	0	5,606	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	4.800	4.800	5,103	0	24,494	
B3・・・・・・目地材取付(二次製品×現場打ち)	伸縮目地 シリコーン系 パック材 25×12	m	5.600	5.600	2,171	0	12,158	
B3・・・・・・目地板	エラストマーシート t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,543	0	3,543	
B3・・・・・・嵩上げコンクリート	21N-12-25BB	m ³	0.100	0.100	27,957	0	2,796	
B3・・・・・・型枠	嵩上げコンクリート	式	1.000			0	8,835	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.002	0.002	175,415	0	351	
B3・・・・・・閉塞コンクリート	18N-8-25BB	m ³	0.400	0.400	24,138	0	9,655	
B3・・・・・・型枠	閉塞コンクリート	式	1.000			0	20,615	
B2・・・・・・3号直接分水工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	11.000	11.000	1,346	0	14,806	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 t=5mm	m ²	2.400	2.400	7,204	0	17,290	
B3・・・・・・側壁目地補修工(充填工)	伸縮目地 シリコーン系	m	2.400	2.400	5,103	0	12,247	
B3・・・・・・嵩上げコンクリート	21N-12-25BB	m ³	0.100	0.100	27,957	0	2,796	
B3・・・・・・型枠	嵩上げコンクリート	式	1.000			0	3,927	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.001	0.001	175,415	0	175	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				6,715,000	
B2・・・・付帯施設工		式	1.000				1,139,000	
B3・・・・・・1号直接分水工設置	φ450 SUS簡易スルースゲート	基	1.000	1.000	576,277	0	576,277	
B3・・・・・・2号直接分水工設置	φ400 SUS簡易スルースゲート	基	1.000	1.000	562,541	0	562,541	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				4,025,000	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	H1100×L3000 プレキャストコンクリートブロック基礎	m	278.000	278.000	11,454	0	3,184,212	
B3・・・・・・転落防止チェーン	SUS 3段	箇所	5.000	5.000	52,745	0	263,725	
B3・・・・・・防草コンクリート	18N-8-25BB	m ³	7.000	7.000	36,539	0	255,773	
B3・・・・・・型枠	防草コンクリート	式	1.000			0	245,427	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×100×100	m ²	44.000	44.000	1,490	0	65,560	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・目地板	エラストック7(イ)ー t=10mm	m ²	3.000	3.000	3,543	0	10,629	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				762,000	
B3・・・・・・ステップ	樹脂製 φ19×B300×L250	個	52.000	52.000	5,637	0	293,124	
B3・・・・・・安全ロープ	L=3.6m	箇所	3.000	3.000	78,317	0	234,951	
B3・・・・・・安全ロープ	L=2.55m	箇所	3.000	3.000	78,131	0	234,393	
B2・・・・・・階段工		式	1.000				658,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	26.000	26.000	1,404	0	36,504	
B3・・・・・・階段ブロック	1.5型 B1000	個	49.000	49.000	11,475	0	562,275	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	1.400	1.400	1,266	0	1,772	
B3・・・・・・階段止コンクリート	18N-8-40BB	m ³	0.500	0.500	30,099	0	15,050	
B3・・・・・・型枠	階段止コンクリート	式	1.000			0	35,937	
B3・・・・・・防草コンクリート	18N-8-25BB	m ³	0.100	0.100	36,539	0	3,654	
B3・・・・・・型枠	防草コンクリート	式	1.000			0	1,753	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×100×100	m ²	0.500	0.500	1,490	0	745	
B2・・・・・・流入工		式	1.000				131,000	
B3・・・・・・流入工	HP管φ300	箇所	1.000	1.000	13,827	0	13,827	
B3・・・・・・流入工	HP管φ400	箇所	1.000	1.000	20,237	0	20,237	
B3・・・・・・流入工	VPφ150	箇所	1.000	1.000	11,108	0	11,108	
B3・・・・・・流入工	VPφ200	箇所	1.000	1.000	16,483	0	16,483	
B3・・・・・・流入工	VPφ250	箇所	2.000	2.000	10,439	0	20,878	
B3・・・・・・流入工	VPφ300	箇所	1.000	1.000	33,076	0	33,076	
B3・・・・・・流入工	VPφ75	箇所	1.000	1.000	3,085	0	3,085	
B3・・・・・・流入工	VUφ100	箇所	1.000	1.000	1,749	0	1,749	
B3・・・・・・流入工	VUφ75	箇所	2.000	2.000	801	0	1,602	
B3・・・・・・流入工	鉄筋コンクリートU形 450×450×600	箇所	1.000	1.000	2,729	0	2,729	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流入工	鉄筋コンクリートU形 600×600×600	箇所	2.000	2.000	2,179	0	4,358	
B3・・・・・・流入工	鉄筋コンクリートU形 360×300×600	箇所	2.000	2.000	934	0	1,868	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,527,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,527,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				3,311,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m ³	30.000	30.000	321	0	9,630	
B3・・・・・・安定シート	引張強度980N/5cm	m ²	1,411.000	1,411.000	242	0	341,462	
B3・・・・・・安定シート	引張強度980N/5cm	m ²	1,196.000	1,196.000	66	0	78,936	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬・処分	土木シート	m ³	8.000	8.000	3,689	0	29,512	
B3・・・・・・仮設盛土	砂質土	m ³	1,000.000	1,000.000	1,623	0	1,623,000	
B3・・・・・・仮設盛土撤去	砂質土	m ³	1,300.000	1,300.000	321	0	417,300	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	16.000	16.000	837	0	13,392	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	340.000	340.000	418	0	142,120	
B3・・・・・・敷鉄板	1回使用 設置～賃料～撤去	m ²	19.000	19.000	647	0	12,293	
B3・・・・・・敷鉄板	2回使用① 設置～賃料～撤去	m ²	194.000	194.000	630	0	122,220	
B3・・・・・・敷鉄板	2回使用② 設置～賃料～撤去	m ²	34.000	34.000	699	0	23,766	
B3・・・・・・敷鉄板	2回使用③ 設置～賃料～撤去	m ²	396.000	396.000	990	0	392,040	
B3・・・・・・敷鉄板	3回使用 設置～賃料～撤去	m ²	100.000	100.000	639	0	63,900	
B3・・・・・・敷鉄板	4回使用 設置～賃料～撤去	m ²	62.000	62.000	674	0	41,788	
B2・・・・足場工		式	1.000				612,000	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	540,697	
B3・・・・・・足場	単管	式	1.000			0	71,140	
B2・・・・水替え工		式	1.000				2,870,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作～設置～撤去	袋	2.000	2.000	6,510	0	13,020	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水 6以上～30未満 商用電源	箇所	4.000	4.000	656,998	0	2,627,992	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・工事電力工		式	1.000			0	228,525	
B2・・・・工事用道路補修工		式	1.000				298,000	
B3・・・・道路補修工	RC-40 B3.0m L=841.0m	式	1.000			0	298,035	
B2・・・・安全費		式	1.000				2,436,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	185.000	185.000	13,170	0	2,436,450	
・・間接工事費		式	1.000				52,022,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				15,248,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				11,525,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,225,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,225,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,225,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,224,850	
・・・・役務費		式	1.000				10,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				10,000	
B2・・・・電力基本料金		式	1.000				10,000	
B3・・・・電力基本料金	排水ポンプ	式	1.000			0	10,128	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,730,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,730,000	
B2・・・・技術管理		式	1.000				1,730,000	
B3・・・・品質管理試験	付着強度試験（下地処理後） 測定作業	箇所	6.000	6.000	75,437	0	452,622	
B3・・・・品質管理試験	付着強度試験（表面被覆後） 測定作業	箇所	6.000	6.000	75,437	0	452,622	
B3・・・・噴射圧力試験	測定 3圧力（14.7Mpa、30Mpa、50Mpa）	箇所	2.000	2.000	385,343	0	770,686	
B3・・・・目地施工管理		m	800.000	800.000	67	0	53,600	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				758,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				758,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				36,774,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				36,774,000	
・一般管理費等		式	1.000				26,463,000	