

単 価 合 意 書

令和6年6月28日に請負契約した和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その8）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月22日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
氏名 若築建設株式会社東北支店 執行役員支店長 幕田 和宜

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				473,000,000	
消費税相当額		式	1.000				43,000,000	
工事価格		式	1.000				430,000,000	
・工事原価		式	1.000				376,948,000	
・・直接工事費		式	1.000				264,174,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				253,871,000	
B1・・・土工		式	1.000				197,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				80,000	
B3・・・作業残土処理	建設発生土 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1.000			0	80,165	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				117,000	
B3・・・法面整形	切土部 8-1工区	m ²	65.000	65.000	839	0	54,535	
B3・・・法面整形	切土部 8-2工区	m ²	75.000	75.000	839	0	62,925	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,684,000	
B2・・・既施設撤去工		式	1.000				1,684,000	
B3・・・ゲート(5号分水工)	撤去 鋼製 300×300	基	1.000	1.000	109,910	0	109,910	
B3・・・ゲート(6号分水工)	撤去 鋼製 300×300	基	1.000	1.000	109,910	0	109,910	
B3・・・ゲート(7号分水工)	撤去 鋼製 φ600(スクリーン含む)	基	1.000	1.000	279,684	0	279,684	
B3・・・ガードパイプ	撤去 土中建込 Gp-Cp-2E	m	183.000	183.000	2,658	0	486,414	
B3・・・パイプ柵	撤去 コンクリート建込 支柱 間隔1.5m ビール式	m	91.000	91.000	1,269	0	115,479	
B3・・・ネットフェンス	撤去 柵高1.2m アンカーロック	m	405.000	405.000	1,303	0	527,715	
B3・・・タラップ	撤去 B=300	箇所	12.000	12.000	833	0	9,996	
B3・・・殺運搬・処理	無筋コンクリート殺	m ³	3.000	3.000	4,732	0	14,196	
B3・・・現場発生材運搬		ton	6.760	6.760	4,505	0	30,454	
B1・・・開渠工		式	1.000				165,641,000	
B2・・・L形水路内挿補強工		式	1.000				20,518,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	756.000	756.000	1,349	0	1,019,844	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路	L=2000 Ⅲ種相当品	m	10.000	10.000	117,386	0	1,173,860	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路	左岸L=1723/1737 右岸L=1670/1684 Ⅲ種相当品	m	30.800	30.800	168,004	0	5,174,523	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路	L=1000 Ⅲ種相当品	m	1.000	1.000	155,051	0	155,051	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路	L=1366 Ⅲ種相当品	m	1.400	1.400	191,302	0	267,823	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路	左岸L=1681/1693 右岸L=1723/1735 Ⅲ種相当品	m	10.300	10.300	167,611	0	1,726,393	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車）	左岸L=1681/1693 右岸L=1723/1735 Ⅲ種相当品	m	32.600	32.600	188,049	0	6,130,397	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	3.950	3.950	170,158	0	672,124	
B3・・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	2.920	2.920	168,267	0	491,340	
B3・・・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	2,576.000	2,576.000	159	0	409,584	
B3・・・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB（冬季割増）	m ³	48.000	48.000	29,370	0	1,409,760	
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	47,211	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	16.000	16.000	3,391	0	54,256	
B3・・・・・・目地（側壁部）	伸縮目地 シリコン系シーラ材 バックアップ 材25×12	m	41.000	41.000	2,234	0	91,594	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シーラ材 バックアップ 材25×12	m	25.000	25.000	2,127	0	53,175	
B3・・・・・・目地（側壁部）	収縮目地 シリコン系シーラ材 バックアップ 材18×15	m	166.000	166.000	1,203	0	199,698	
B3・・・・・・打込み式ウィーブホール	側壁 φ50	本	26.000	26.000	14,621	0	380,146	
B3・・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	17.000	17.000	789	0	13,413	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	41.000	41.000	24,562	0	1,007,042	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	40,326	
B2・・・・・・L形水路内挿補強工		式	1.000				8,767,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	323.000	323.000	1,349	0	435,727	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車）	L=2000 Ⅲ種相当品	m	22.100	22.100	134,067	0	2,962,881	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車）	左岸L=1428/1464 右岸L=1539/1575 Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	197,715	0	296,573	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車）	L=1000 Ⅲ種相当品	m	1.000	1.000	191,702	0	191,702	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（リフト台車）	左岸L=1630/1638 右岸L=1656/1664 Ⅲ種相当品	m	14.900	14.900	195,012	0	2,905,679	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	1.460	1.460	170,158	0	248,431	
B3・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	1.060	1.060	168,267	0	178,363	
B3・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	1,180.000	1,180.000	159	0	187,620	
B3・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB（冬期割増）	m3	17.000	17.000	29,370	0	499,290	
B3・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	16,721	
B3・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,391	0	23,737	
B3・・・・目地（側壁部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	19.000	19.000	2,234	0	42,446	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	9.000	9.000	2,127	0	19,143	
B3・・・・目地（側壁部）	取縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材18×15	m	76.000	76.000	1,203	0	91,428	
B3・・・・打込み式ウィーブホール	側壁 φ50	本	12.000	12.000	14,621	0	175,452	
B3・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	8.000	8.000	789	0	6,312	
B3・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	19.000	19.000	24,562	0	466,678	
B3・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	18,688	
B2・・・・L形水路内挿補強工（景観配慮）		式	1.000				84,807,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	3,526.000	3,526.000	1,349	0	4,756,574	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=2000 Ⅲ種相当品	m	289.000	289.000	126,623	0	36,594,047	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=1000 Ⅲ種相当品	m	2.000	2.000	166,854	0	333,708	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	左岸L=1681/1689 右岸L=1708/1716 Ⅲ種相当品	m	32.400	32.400	182,599	0	5,916,208	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=1842 Ⅲ種相当品	m	1.800	1.800	156,183	0	281,129	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=1454 Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	196,056	0	294,084	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	左岸L=1415/1429 右岸L=1370/1384 Ⅲ種相当品	m	4.200	4.200	220,165	0	924,693	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	左岸L=1743/1760 右岸L=1688/1705 Ⅲ種相当品	m	65.800	65.800	180,896	0	11,902,957	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=1045 Ⅲ種相当品	m	1.100	1.100	269,093	0	296,002	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路（景観配慮）	L=1031 Ⅲ種相当品	m	1.000	1.000	273,991	0	273,991	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮)	L=1500 Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	191,156	0	286,734	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮)	L=1467 Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	194,325	0	291,488	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮)	左岸L=1667/1675 右岸L=1640/1648 Ⅲ種相当品	m	15.000	15.000	187,169	0	2,807,535	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮)	L=1135 Ⅲ種相当品	m	1.100	1.100	252,023	0	277,225	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	16.350	16.350	170,158	0	2,782,083	
B3・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	12.050	12.050	168,267	0	2,027,617	
B3・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	12,910.000	12,910.000	159	0	2,052,690	
B3・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB	m3	195.000	195.000	25,901	0	5,050,695	
B3・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	186,878	
B3・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	43.000	43.000	3,391	0	145,813	
B3・・・・目地(側壁部)	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	207.000	207.000	2,234	0	462,438	
B3・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	99.000	99.000	2,127	0	210,573	
B3・・・・目地(側壁部)	収縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材18×15	m	831.000	831.000	1,203	0	999,693	
B3・・・・打込み式ウィーブホール	側壁 φ50	本	129.000	129.000	14,696	0	1,895,784	
B3・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	86.000	86.000	789	0	67,854	
B3・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	147.000	147.000	24,085	0	3,540,495	
B3・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	147,535	
B2・・・・L形水路内挿補強工		式	1.000				13,122,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	520.000	520.000	1,349	0	701,480	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路	L=2000 Ⅱ種相当品	m	4.000	4.000	88,045	0	352,180	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路	左岸L=1768/1795 右岸L=1714/1741 Ⅱ種相当品	m	72.300	72.300	122,437	0	8,852,195	
B3・・・・鉄筋コンクリートL形水路	左岸L=1690/1870 右岸L=1325/1505 Ⅱ種相当品	m	1.600	1.600	124,687	0	199,499	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	1.400	1.400	170,158	0	238,221	
B3・・・・鉄筋溶接	D13	箇所	4,658.000	4,658.000	150	0	698,700	
B3・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB (冬期割増)	m3	17.000	17.000	28,902	0	491,334	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	16,721	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	11.000	11.000	3,391	0	37,301	
B3・・・・・・目地（側壁部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	34.000	34.000	2,234	0	75,956	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	9.000	9.000	2,127	0	19,143	
B3・・・・・・目地（側壁部）	収縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材18×15	m	137.000	137.000	1,203	0	164,811	
B3・・・・・・打込み式ウィーブホール	側壁部 φ50	本	23.000	23.000	14,548	0	334,604	
B3・・・・・・底版ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	16.000	16.000	789	0	12,624	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	37.000	37.000	24,085	0	891,145	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	36,392	
B2・・・・・・L形水路内挿補強工（左岸景觀配慮）		式	1.000				34,888,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	1,358.000	1,358.000	1,349	0	1,831,942	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景觀配慮 (左岸)、リフト台車)	L=2000 II種相当品	m	196.700	196.700	123,379	0	24,268,649	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景觀配慮 (左岸)、リフト台車)	左岸L=1000/1188 右岸L=1388 /1576 II種相当品	m	1.300	1.300	210,845	0	274,099	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景观配慮 (左岸、リフト台車))	L=1000 II種相当品	m	2.000	2.000	180,689	0	361,378	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景观配慮 (左岸、リフト台車))	L=1341 II種相当品	m	1.300	1.300	205,205	0	266,767	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景观配慮 (左岸、リフト台車))	L=1023 II種相当品	m	1.000	1.000	266,609	0	266,609	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景观配慮 (左岸、リフト台車))	L=1117 II種相当品	m	1.100	1.100	244,431	0	268,874	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	3.670	3.670	170,158	0	624,480	
B3・・・・・・鉄筋溶接	D13	箇所	12,170.000	12,170.000	150	0	1,825,500	
B3・・・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB	m ³	46.000	46.000	28,902	0	1,329,492	
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	46,228	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	26.000	26.000	3,391	0	88,166	
B3・・・・・・目地（側壁部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	89.000	89.000	2,234	0	198,826	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	25.000	25.000	2,127	0	53,175	
B3・・・・・・目地（側壁部）	収縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材18×15	m	357.000	357.000	1,203	0	429,471	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・打込み式ウィーブホール	側壁部 φ50	本	61.000	61.000	14,621	0	891,881	
B3・・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	41.000	41.000	789	0	32,349	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	73.000	73.000	24,085	0	1,758,205	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	71,801	
B2・・・・・・L形水路内挿補修工(左岸景観配慮 右岸現場打)		式	1.000				3,539,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	214.000	214.000	1,349	0	288,686	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮 (左岸))	L=2000 特殊配筋	m	18.100	18.100	48,416	0	876,330	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮 (左岸))	L=1394 特殊配筋	m	1.400	1.400	78,217	0	109,504	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートL形水路(景観配慮 (左岸))	左岸L=1763/1775 特殊配筋	m	12.500	12.500	66,388	0	829,850	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	66.000	66.000	1,171	0	77,286	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B (冬期割増)	m3	14.000	14.000	28,012	0	392,168	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	13,770	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	56.000	56.000	7,136	0	399,616	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	3.000	3.000	3,391	0	10,173	
B3・・・・・・目地(側壁部)	伸縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材25×12	m	7.000	7.000	2,234	0	15,638	
B3・・・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材25×12	m	7.000	7.000	2,127	0	14,889	
B3・・・・・・目地(側壁部)	収縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材18×15	m	28.000	28.000	1,203	0	33,684	
B3・・・・・・充填目地	伸縮目地 表面被覆部 ショーン系	m	5.000	5.000	5,759	0	28,795	
B3・・・・・・充填目地	収縮目地 表面被覆部 ショーン系	m	20.000	20.000	4,793	0	95,860	
B3・・・・・・打込み式ウィーブホール	側壁部 φ50	本	9.000	9.000	14,621	0	131,589	
B3・・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	6.000	6.000	789	0	4,734	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	8.600	8.600	24,085	0	207,131	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	8,852	
B1・・・・暗渠工		式	1.000				2,568,000	
B2・・・・・・6号暗渠補修工		式	1.000				1,487,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	161.000	161.000	1,349	0	217,189	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	29,507	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	86.000	86.000	1,171	0	100,706	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B(冬期割増)	m ³	17.000	17.000	28,012	0	476,204	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	66.000	66.000	7,136	0	470,976	
B3・・・・・・目地板	エラスチックフィラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 パック トップ材25×12	m	9.000	9.000	2,127	0	19,143	
B3・・・・・・充填目地(側壁部)	伸縮目地 表面被覆部 シリコン 系	m	7.000	7.000	5,759	0	40,313	
B3・・・・・・充填目地(側壁部)	収縮目地 表面被覆部 シリコン 系	m	26.000	26.000	4,793	0	124,618	
B3・・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	2.000	2.000	789	0	1,578	
B2・・・・・・7号暗渠補修工		式	1.000				264,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	30.000	30.000	1,349	0	40,470	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	7,869	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	16.000	16.000	1,171	0	18,736	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B(冬期割増)	m ³	3.200	3.200	28,012	0	89,638	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	11.000	11.000	7,136	0	78,496	
B3・・・・・・目地板	エラスチックフィラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 パック トップ材25×12	m	4.000	4.000	2,127	0	8,508	
B3・・・・・・充填目地(側壁部)	伸縮目地 現場打部 シリコン系	m	3.000	3.000	5,670	0	17,010	
B2・・・・・・8号暗渠補修工		式	1.000				398,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	47.000	47.000	1,349	0	63,403	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	7,869	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	25.000	25.000	1,171	0	29,275	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B(冬期割増)	m ³	5.000	5.000	28,012	0	140,060	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	18.000	18.000	7,136	0	128,448	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・目地板	底版 エラスチックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	4.000	4.000	2,127	0	8,508	
B3・・・・充填目地	伸縮目地 現場打部 シリコン系	m	3.000	3.000	5,670	0	17,010	
B2・・・・11号暗渠補修工		式	1.000				299,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	34.000	34.000	1,349	0	45,866	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	12,786	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	14.000	14.000	1,171	0	16,394	
B3・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B（冬期割増）	m ³	3.000	3.000	28,012	0	84,036	
B3・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	15.000	15.000	7,136	0	107,040	
B3・・・・目地板	底版 エラスチックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	3.000	3.000	2,127	0	6,381	
B3・・・・充填目地（側壁部）	伸縮目地 現場打部 シリコン系	m	4.000	4.000	5,670	0	22,680	
B2・・・・据付工		式	1.000				120,000	
B3・・・・コンクリート	据付コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	1.200	1.200	33,067	0	39,680	
B3・・・・型枠	据付コンクリート	式	1.000			0	80,653	
B1・・・・余水吐工		式	1.000				3,177,000	
B2・・・・余水吐補修工		式	1.000				3,177,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	422.000	422.000	1,349	0	569,278	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	23,606	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	166.000	166.000	1,171	0	194,386	
B3・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B	m ³	18.000	18.000	25,011	0	450,198	
B3・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	237.000	237.000	7,136	0	1,691,232	
B3・・・・目地板	エラスチックファイラー t=10m m	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	22.000	22.000	2,127	0	46,794	
B3・・・・充填目地（側壁部）	伸縮目地 シリコン系	m	18.000	18.000	6,975	0	125,550	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・目地補修（側壁部）	収縮目地 シリコン系	m	12.000	12.000	2,072	0	24,864	
B3・・・・・・断面修復工	無機系	m ²	0.200	0.200	40,549	0	8,110	
B3・・・・・・スクリーン補修工（現場塗装）	ポ ^ラ キ樹脂系 淡彩系 開放部	m ²	5.500	5.500	6,631	0	36,471	
B1・・・・サイホン工		式	1.000				35,595,000	
B2・・・・サイホン補修工		式	1.000				35,595,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	1,377.000	1,377.000	1,349	0	1,857,573	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	94,423	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	840.000	840.000	1,171	0	983,640	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B	m ³	84.000	84.000	27,388	0	2,300,592	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	493.000	493.000	7,136	0	3,518,048	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベ ^ッ ク フ ^ッ グ 材25×12	m	96.000	96.000	2,127	0	204,192	
B3・・・・・・充填目地	伸縮目地 表面被覆部 シリコン 系	m	57.000	57.000	6,975	0	397,575	
B3・・・・・・はつり工	壁 t≦3cm	m ²	0.300	0.300	2,836	0	851	
B3・・・・・・目地補修工	後付け伸縮可とう継手（耐水 圧0.1MPa）	箇所	14.000	14.000	1,834,052	0	25,676,728	
B3・・・・・・止水工	耐圧 0.1Mpa 注入薬液アクリ ル系2成分合成樹脂	箇所	6.000	6.000	81,373	0	488,238	
B3・・・・・・断面修復工	無機系	m ²	1.800	1.800	40,549	0	72,988	
B1・・・・取付工		式	1.000				2,044,000	
B2・・・・・・1号取付工		式	1.000				566,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	70.000	70.000	1,349	0	94,430	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	22,622	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	26.000	26.000	1,171	0	30,446	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B B（冬期割増）	m ³	3.100	3.100	28,012	0	86,837	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	39.000	39.000	7,136	0	278,304	
B3・・・・・・目地板	底版 エラスチックフィラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベ ^ッ ク フ ^ッ グ 材25×12	m	4.000	4.000	2,127	0	8,508	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・充填目地（側壁部）	伸縮目地 表面被覆部 ショーン系	m	3.000	3.000	6,975	0	20,925	
B3・・・・・コンクリート	擦付コンクリート 18N-18-25 BB	m3	0.300	0.300	33,067	0	9,920	
B3・・・・・型枠	擦付コンクリート	式	1.000			0	10,819	
B2・・・・・2号取付工		式	1.000				1,478,000	
B3・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	51.000	51.000	1,349	0	68,799	
B3・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（ワト台車）	L=2000、Ⅲ種相当品	m	2.000	2.000	134,174	0	268,348	
B3・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（ワト台車）	左岸L=1457/1500 右岸L=1481/1549、Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	199,686	0	299,529	
B3・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（ワト台車）	L=1000、Ⅲ種相当品	m	1.000	1.000	191,702	0	191,702	
B3・・・・・鉄筋コンクリートL形水路（ワト台車）	左岸L=1572/1592 右岸L=1441/1531、Ⅲ種相当品	m	1.500	1.500	195,783	0	293,675	
B3・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.246	0.246	170,158	0	41,859	
B3・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.183	0.183	168,267	0	30,793	
B3・・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	360.000	360.000	159	0	57,240	
B3・・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB	m3	3.000	3.000	28,902	0	86,706	
B3・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	3,934	
B3・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・目地（製品部）	伸縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材25×12	m	5.000	5.000	2,234	0	11,170	
B3・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材25×12	m	2.000	2.000	2,127	0	4,254	
B3・・・・・目地（製品部）	収縮目地 ショーン系シール材 バックアップ 材18×15	m	10.000	10.000	1,203	0	12,030	
B3・・・・・打込み式ウィーブホール	側壁部 φ50	本	2.000	2.000	14,621	0	29,242	
B3・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	1.000	1.000	789	0	789	
B3・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	2.900	2.900	24,085	0	69,847	
B3・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	4,918	
B1・・・・分木工		式	1.000				5,593,000	
B2・・・・・5号分木工		式	1.000				1,404,000	
B3・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	43.000	43.000	1,349	0	58,007	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.459	0.459	170,158	0	78,103	
B3・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.329	0.329	168,267	0	55,360	
B3・・・・鉄筋	D19 SD345	ton	0.344	0.344	172,993	0	59,510	
B3・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB (冬期割増)	m3	8.500	8.500	28,902	0	245,667	
B3・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	186,878	
B3・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	6.300	6.300	7,136	0	44,957	
B3・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 パック 7ヶ所 材25×12	m	8.000	8.000	2,127	0	17,016	
B3・・・・ゲート	5号分水工 SUS製 φ300	基	1.000	1.000	651,704	0	651,704	
B2・・・・6号分水工		式	1.000				1,189,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	36.000	36.000	1,349	0	48,564	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.382	0.382	170,158	0	65,000	
B3・・・・鉄筋	D19 SD345	ton	0.496	0.496	172,993	0	85,805	
B3・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB (冬期割増)	m3	7.100	7.100	28,902	0	205,204	
B3・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	167,207	
B3・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	6.100	6.100	7,136	0	43,530	
B3・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・・目地(製品部)	伸縮目地 シリコン系シール材 パック 7ヶ所 材25×12	m	5.000	5.000	2,175	0	10,875	
B3・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 パック 7ヶ所 材25×12	m	2.000	2.000	2,127	0	4,254	
B3・・・・ゲート	6号分水工 SUS製 φ300	基	1.000	1.000	551,695	0	551,695	
B2・・・・7号分水工		式	1.000				3,000,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	30.000	30.000	1,349	0	40,470	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.281	0.281	170,158	0	47,814	
B3・・・・鉄筋	D19 SD345	ton	0.384	0.384	172,993	0	66,429	
B3・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB	m3	5.300	5.300	25,901	0	137,275	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	59,014	
B3・・・・・・型枠	t=50mm 化粧型枠（擬石模様）	式	1.000			0	115,830	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	7.200	7.200	7,136	0	51,379	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・・・・目地（製品部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック フック 材25×12	m	5.000	5.000	2,175	0	10,875	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック フック 材25×12	m	2.000	2.000	2,127	0	4,254	
B3・・・・・・ゲート	7号分水工 SUS製 φ600	基	1.000	1.000	935,810	0	935,810	
B3・・・・・・スクリーン据付工	SUS製 H1800×B600×2	式	1.000			0	1,523,610	
B1・・・・洗い場工		式	1.000				695,000	
B2・・・・・・1号洗い場工		式	1.000				347,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	24.000	24.000	1,349	0	32,376	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート形水路(景観配慮)	L=2000、Ⅲ種相当品	m	2.000	2.000	63,520	0	127,040	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.099	0.099	170,158	0	16,846	
B3・・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.077	0.077	168,267	0	12,957	
B3・・・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	30.000	30.000	159	0	4,770	
B3・・・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB(冬期割増)	m ³	1.300	1.300	28,902	0	37,573	
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	12,786	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系、t=5mm	m ²	11.000	11.000	7,136	0	78,496	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地（製品部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック フック 材25×12	m	3.000	3.000	2,234	0	6,702	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック フック 材25×12	m	2.000	2.000	2,127	0	4,254	
B3・・・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	0.300	0.300	24,085	0	7,226	
B3・・・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	2,951	
B2・・・・・・2号洗い場工		式	1.000				348,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	24.000	24.000	1,349	0	32,376	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コナール形水路（景観配慮）	L=2000、Ⅲ種相当品	m	2.000	2.000	63,520	0	127,040	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.099	0.099	170,158	0	16,846	
B3・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.077	0.077	168,267	0	12,957	
B3・・・・鉄筋溶接	D13、D16	箇所	30.000	30.000	159	0	4,770	
B3・・・・コンクリート	底版コンクリート 21N-12-25 BB（冬期割増）	m3	1.300	1.300	28,902	0	37,573	
B3・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	12,786	
B3・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	11.000	11.000	7,136	0	78,496	
B3・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・目地（製品部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	3.000	3.000	2,234	0	6,702	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	2.000	2.000	2,127	0	4,254	
B3・・・・コンクリート	充填コンクリート 18N-18-25 BB	m3	0.300	0.300	24,920	0	7,476	
B3・・・・型枠	充填コンクリート	式	1.000			0	2,951	
B1・・・・ゲート附帯土木改修工		式	1.000				634,000	
B2・・・・猿田分水工		式	1.000				314,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	37.000	37.000	1,349	0	49,913	
B3・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	37.000	37.000	7,136	0	264,032	
B2・・・・堅川日本線締切工		式	1.000				320,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	35.000	35.000	1,349	0	47,215	
B3・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B	m3	1.800	1.800	25,488	0	45,878	
B3・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	5,901	
B3・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	8.200	8.200	1,171	0	9,602	
B3・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	25.000	25.000	7,136	0	178,400	
B3・・・・はつり	壁 t≦3cm	m ²	0.300	0.300	2,836	0	851	
B3・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベックトップ 材25×12	m	3.000	3.000	2,127	0	6,381	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・充填目地(側壁部)	伸縮目地 シリコン系	m	4.000	4.000	5,670	0	22,680	
B1・・・国道・JR横断工		式	1.000				9,189,000	
B2・・・国道横断補修工		式	1.000				881,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	104.000	104.000	1,349	0	140,296	
B3・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	9,836	
B3・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	57.000	57.000	1,171	0	66,747	
B3・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B	m ³	12.000	12.000	25,488	0	305,856	
B3・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	40.000	40.000	7,136	0	285,440	
B3・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,391	0	6,782	
B3・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 バックアップ材25×12	m	8.000	8.000	2,127	0	17,016	
B3・・・充填目地(側壁部)	伸縮目地 シリコン系	m	3.000	3.000	5,670	0	17,010	
B3・・・コンクリート	猴付コンクリート 18N-18-25BB	m ³	0.300	0.300	33,067	0	9,920	
B3・・・型枠	猴付コンクリート	式	1.000			0	21,639	
B2・・・開水路補強工		式	1.000				5,020,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	426.000	426.000	1,349	0	574,674	
B3・・・鉄筋	D13 SD295	ton	3.750	3.750	170,158	0	638,093	
B3・・・鉄筋	D16 SD295	ton	1.770	1.770	168,267	0	297,833	
B3・・・鉄筋	D19 SD345	ton	1.920	1.920	172,993	0	332,147	
B3・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-12-25BB	m ³	68.000	68.000	26,369	0	1,793,092	
B3・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	1,190,119	
B3・・・止水板	CF150×5	m	22.800	22.800	2,383	0	54,332	
B3・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,391	0	23,737	
B3・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 バックアップ材25×12	m	28.000	28.000	2,127	0	59,556	
B3・・・ウィーブホール	壁部 φ50mm	箇所	18.000	18.000	2,817	0	50,706	
B3・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	7.000	7.000	789	0	5,523	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・JR横断補修工		式	1.000				339,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	34.000	34.000	1,349	0	45,866	
B3・・・・・・型枠	増厚コンクリート	式	1.000			0	18,688	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×150×150	m ²	20.000	20.000	1,171	0	23,420	
B3・・・・・・コンクリート	増厚コンクリート 18N-8-25B	m ³	4.100	4.100	25,488	0	104,501	
B3・・・・・・表面被覆工(左官)	無機系 t=5mm	m ²	12.000	12.000	7,136	0	85,632	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	5.000	5.000	2,127	0	10,635	
B3・・・・・・充填目地(側壁部)	伸縮目地 シリコン系	m	3.000	3.000	5,670	0	17,010	
B3・・・・・・コンクリート	撥付コンクリート 18N-18-25 BB	m ³	0.300	0.300	33,067	0	9,920	
B3・・・・・・型枠	撥付コンクリート	式	1.000			0	19,671	
B2・・・・・・JR下流取付工		式	1.000				2,949,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	154.000	154.000	1,349	0	207,746	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	2.080	2.080	170,158	0	353,929	
B3・・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	1.890	1.890	168,267	0	318,025	
B3・・・・・・鉄筋	D19 SD345	ton	1.990	1.990	172,993	0	344,256	
B3・・・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB	m ³	36.000	36.000	25,901	0	932,436	
B3・・・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	708,170	
B3・・・・・・止水板	CF150×5	m	7.400	7.400	2,383	0	17,634	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	3.000	3.000	3,391	0	10,173	
B3・・・・・・目地(底版現場打部)	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	12.000	12.000	2,127	0	25,524	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部 φ50mm	箇所	10.000	10.000	2,817	0	28,170	
B3・・・・・・底版用ウィーブホール	φ50 L=200 伸長式	本	4.000	4.000	789	0	3,156	
B1・・・流入工		式	1.000				755,000	
B2・・・・・・流入工		式	1.000				374,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	20.000	20.000	1,349	0	26,980	
B3・・・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	77,702	
B3・・・・・・型枠	t=50mm 化粧型枠（擬石模様）	式	1.000			0	48,523	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.239	0.239	170,158	0	40,668	
B3・・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.199	0.199	168,267	0	33,485	
B3・・・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB（冬期割増）	m ³	4.400	4.400	28,902	0	127,169	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	1.300	1.300	7,136	0	9,277	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地（製品部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	2.000	2.000	2,175	0	4,350	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	1.000	1.000	2,127	0	2,127	
B2・・・・・・流入工		式	1.000				381,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	20.000	20.000	1,349	0	26,980	
B3・・・・・・型枠	現場打ちコンクリート	式	1.000			0	78,686	
B3・・・・・・型枠	t=50mm 化粧型枠（擬石模様）	式	1.000			0	51,654	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.243	0.243	170,158	0	41,348	
B3・・・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.207	0.207	168,267	0	34,831	
B3・・・・・・コンクリート	現場打ちコンクリート 21N-1 2-25BB（冬期割増）	m ³	4.500	4.500	28,902	0	130,059	
B3・・・・・・表面被覆工（左官）	無機系 t=5mm	m ²	1.000	1.000	7,136	0	7,136	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,391	0	3,391	
B3・・・・・・目地（製品部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	2.000	2.000	2,175	0	4,350	
B3・・・・・・目地（底版現場打部）	伸縮目地 シリコン系シール材 ベック トップ 材25×12	m	1.000	1.000	2,127	0	2,127	
B1・・・・水路附帯工		式	1.000				25,174,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				22,074,000	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	アレキスコンクリートブロック建込 ビーム 式・パネル式	m	1,306.000	1,306.000	15,588	0	20,357,928	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル 式	m	28.000	28.000	21,924	0	613,872	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・転落防止チェーン	φ5 SUS製（取付金具含む）	箇所	4.000	4.000	52,849	0	211,396	
B3・・・・・・門扉	L=1.0m（片開き）	箇所	8.000	8.000	68,389	0	547,112	
B3・・・・・・ステップ	A30SW（φ19 × B300 × L250mm）	個	77.000	77.000	2,523	0	194,271	
B3・・・・・・安全ロープ	φ18、ポリエステル系、水路内幅3.7m	箇所	1.000	1.000	74,960	0	74,960	
B3・・・・・・安全ロープ	φ18、ポリエステル系、水路内幅2.6m	箇所	1.000	1.000	74,693	0	74,693	
B2・・・・・・防草コンクリート工		式	1.000				3,100,000	
B3・・・・・・床掘り		m3	47.000	47.000	2,096	0	98,512	
B3・・・・・・コンクリート	防草コンクリート 18N-8-25B	m3	47.000	47.000	32,636	0	1,533,892	
B3・・・・・・型枠	防草コンクリート	m ²	112.000	112.000	8,782	0	983,584	
B3・・・・・・溶接金網	φ6×100×100	m ²	313.000	313.000	1,493	0	467,309	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	5.000	5.000	3,391	0	16,955	
B1・・・・遊歩道工		式	1.000				925,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・掘削		m3	33.000	33.000	1,232	0	40,656	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	20.000	20.000	839	0	16,780	
B2・・・・舗装工		式	1.000				579,000	
B3・・・・・・上層路盤（歩道部）	RC-40 t=150mm	m ²	69.000	69.000	1,061	0	73,209	
B3・・・・・・表層（歩道部）	カラー排水性As13 t=50mm	m ²	69.000	69.000	7,325	0	505,425	
B2・・・・縁石工		式	1.000				176,000	
B3・・・・・・地先境界ブロック	A種 120×120×600	m	44.000	44.000	3,999	0	175,956	
B2・・・・付帯施設工		式	1.000				113,000	
B3・・・・・・ポラード	φ76.3×t2.0、取外し式、フタ付・南京錠付	本	2.000	2.000	56,519	0	113,038	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				10,303,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				10,303,000	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,550,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	作業時排水、0～6m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	433,907	0	433,907	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	作業時排水、0～6m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	526,043	0	526,043	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	作業時排水、0～6m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	446,192	0	446,192	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性	袋	15.000	15.000	9,547	0	143,205	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	大型土のう袋	m ³	0.300	0.300	3,697	0	1,109	
B2・・・・・・電力設備工		式	1.000				1,172,000	
B3・・・・・・受電設備	低圧引込設備ほか	式	1.000			0	541,660	
B3・・・・・・配電設備	配電線、分電盤ほか	式	1.000			0	630,467	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				3,101,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	235.000	235.000	13,196	0	3,101,060	
B2・・・・・・仮設ヤード①		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	37.000	37.000	1,659	0	61,383	
B2・・・・・・仮設ヤード②		式	1.000				862,000	
B3・・・・・・安定シート	PP系織布 980N/5cm	m ²	219.000	219.000	242	0	52,998	
B3・・・・・・ヤード盛土工	流用土運搬・盛土、土砂	m ³	130.000	130.000	2,235	0	290,550	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	201.000	201.000	1,659	0	333,459	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	盛土撤去・運搬、土砂	m ³	130.000	130.000	1,402	0	182,260	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	安定シート	m ³	0.700	0.700	3,697	0	2,588	
B2・・・・・・工事用道路C		式	1.000				667,000	
B3・・・・・・安定シート	PP系織布 980N/5cm	m ²	115.000	115.000	242	0	27,830	
B3・・・・・・盛土工	流用土運搬・盛土、土砂	m ³	120.000	120.000	2,235	0	268,200	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	178.000	178.000	1,130	0	201,140	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	盛土撤去、土砂	m ³	120.000	120.000	1,402	0	168,240	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	安定シート	m ³	0.300	0.300	3,697	0	1,109	
B2・・・・・・工事用道路D		式	1.000				806,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・掘削	片切掘削	m ³	430.000	430.000	1,122	0	482,460	
B3・・・・安定シート	PP系織布 980N/5cm	m ²	400.000	400.000	242	0	96,800	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	238.000	238.000	723	0	172,074	
B3・・・・整地	敷均し (ルーズ)	m ³	430.000	430.000	128	0	55,040	
B2・・・・仮設ヤード⑤		式	1.000				561,000	
B3・・・・安定シート	PP系織布 980N/5cm	m ²	371.000	371.000	242	0	89,782	
B3・・・・ヤード盛土工	流用土運搬・盛り土 土砂	m ³	78.000	78.000	2,235	0	174,330	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	107.000	107.000	1,714	0	183,398	
B3・・・・積込 (ルーズ)	盛土撤去、土砂	m ³	78.000	78.000	1,402	0	109,356	
B3・・・・般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	安定シート	m ³	1.100	1.100	3,697	0	4,067	
B2・・・・サイホン仮設工		式	1.000				1,523,000	
B3・・・・換気設備		式	1.000			0	302,859	
B3・・・・仮設足場工		式	1.000			0	413,817	
B3・・・・照明設備工		式	1.000			0	806,674	
・・・間接工事費		式	1.000				112,774,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				32,146,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				28,451,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,150,000	
B1・・・・共通仮設 (横上げ)		式	1.000				1,150,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,150,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,149,770	
・・・・役務費		式	1.000				12,000	
B1・・・・共通仮設 (横上げ)		式	1.000				12,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				12,000	
B3・・・・電力基本料金		月	5.000	5.000	2,440	0	12,200	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				1,187,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,187,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				1,187,000	
B3・・・付着強度試験	下地処理後	箇所	2.000	2.000	75,584	0	151,168	
B3・・・付着強度試験	表面被覆後	箇所	2.000	2.000	75,584	0	151,168	
B3・・・噴射圧力試験	3圧力当たり	回	2.000	2.000	386,098	0	772,196	
B3・・・目地施工管理		m	876.870	876.870	128	0	112,239	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,346,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,346,000	
・・・現場管理費		式	1.000				80,628,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				80,628,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				53,052,000	