

単 価 合 意 書

令和6年8月6日に契約した豊沢川農業水利事業 豊沢ダム周辺整備（その1）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 9月24日

発注者 住所 岩手県北上市鍛冶町1丁目11-58
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中央農業水利事業所長 松岡 伸一

受注者 住所 岩手県北上市常盤台二丁目9番4号
氏名 岩手建設工業株式会社 代表取締役 八重樫 博之

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				40,480,000	
消費税相当額		式	1.000				3,680,000	
総合工事価格		式	1.000				36,800,000	
・工事価格		式	1.000				34,622,000	
・・・工事原価		式	1.000				28,947,000	
・・・直接工事費		式	1.000				17,577,000	
・・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				17,455,000	
B1・・・・下部進入路工		式	1.000				1,092,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	28,865	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・作業残土処理工	岩手県花巻市豊沢地内	式	1.000			0	12,173	
B2・・・・・・法面整形工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	2.500	2.500	830	0	2,075	
B2・・・・・・舗装工		式	1.000				215,000	
B3・・・・・・コンクリート舗装工	18-8-25BB、12cm厚	m ²	51.000	51.000	3,186	0	162,486	
B3・・・・・・養生工	一般養生、小型構造物	m ³	6.100	6.100	1,801	0	10,986	
B3・・・・・・路盤紙	クラフト紙系	m ²	51.000	51.000	29	0	1,479	
B3・・・・・・路盤工	RC-40、1層、15cm厚	m ²	51.000	51.000	691	0	35,241	
B3・・・・・・目地板工	瀝青質板、t=10mm	m ²	1.100	1.100	4,605	0	5,066	
B2・・・・歩車道境界ブロック撤去工		式	1.000				7,000	
B3・・・・歩車道境界ブロック撤去工		m	4.800	4.800	702	0	3,370	
B3・・・・・・般運搬	小規模土工、17km以下	m ³	0.300	0.300	9,778	0	2,933	
B3・・・・・・産廃処分費	無筋コンクリート	m ³	0.300	0.300	3,197	0	959	
B2・・・・照明柱撤去工		式	1.000				92,000	
B3・・・・・・照明柱撤去工	φ110、H4.2m	基	1.000	1.000	92,278	0	92,278	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・既設鋼製階段撤去工		式	1.000				382,000	
B3・・・・・・既設鋼製階段撤去工		基	1.000	1.000	381,972	0	381,972	
B2・・・・・・伐木工		式	1.000				353,000	
B3・・・・・・伐採工（枝葉）	伐採～造材～集積	本	2.000	2.000	104,806	0	209,612	
B3・・・・・・木くず運搬費	枝葉	m3	5.500	5.500	3,558	0	19,569	
B3・・・・・・木くず処分費	枝葉	m3	5.500	5.500	6,386	0	35,123	
B3・・・・・・伐根工	伐根～集積～整地	本	2.000	2.000	36,576	0	73,152	
B3・・・・・・木くず運搬費	根	m3	1.200	1.200	2,655	0	3,186	
B3・・・・・・木くず処分費	根	m3	1.200	1.200	9,978	0	11,974	
B1・・・・係船設備工		式	1.000				16,103,000	
B2・・・・・・既設ブロック背面注入工		式	1.000				7,160,000	
B3・・・・・・空洞充填工	可塑性モルタル空洞充填	m3	12.600	12.600	502,246	0	6,328,300	
B3・・・・・・コンクリート削孔	注入孔削孔	本	154.000	154.000	4,192	0	645,568	
B3・・・・・・注入孔充填工		本	154.000	154.000	1,207	0	185,878	
B2・・・・・・レール設置・撤去工		式	1.000				4,527,000	
B3・・・・・・既設レール撤去工	15kgレール、2条当たり、モルタル基礎取壊含む	m	80.000	80.000	22,998	0	1,839,840	
B3・・・・・・レール設置工	15kgレール、2条当たり	m	80.000	80.000	26,893	0	2,151,440	
B3・・・・・・軽レール	15kgレール	m	160.000	160.000	3,351	0	536,160	
B2・・・・・・モルタル基礎工		式	1.000				84,000	
B3・・・・・・コンクリート		m3	0.100	0.100	39,548	0	3,955	
B3・・・・・・養生工	特殊養生、小型構造物	m3	0.100	0.100	13,584	0	1,358	
B3・・・・・・型枠	一般型枠、小型構造物	式	1.000			0	6,077	
B3・・・・・・鋼板		kg	43.000	43.000	161	0	6,923	
B3・・・・・・コンクリートアンカーボルト設置		本	36.000	36.000	1,216	0	43,776	
B3・・・・・・ステンレス棒鋼	SUS303、φ16×230	本	36.000	36.000	257	0	9,252	
B3・・・・・・コンクリートアンカー用樹脂カプセル	φ16	本	36.000	36.000	341	0	12,276	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・モルタル基礎工		式	1.000				379,000	
B3・・・・・・コンクリート		m3	0.500	0.500	39,548	0	19,774	
B3・・・・・・養生工	特殊養生、小型構造物	m3	0.500	0.500	13,584	0	6,792	
B3・・・・・・型枠	一般型枠、小型構造物	式	1.000			0	68,592	
B3・・・・・・鋼板		kg	163.000	163.000	161	0	26,243	
B3・・・・・・コンクリートアンカーボルト設置		本	136.000	136.000	1,216	0	165,376	
B3・・・・・・ステンレス棒鋼	SUS303、φ16×300	本	136.000	136.000	336	0	45,696	
B3・・・・・・コンクリートアンカー用樹脂カプセル	φ16	本	136.000	136.000	341	0	46,376	
B2・・・・レール締結工		式	1.000				318,000	
B3・・・・・・軌道締結工	2条当たり	m	80.000	80.000	2,250	0	180,000	
B3・・・・・・ベーン	15kg用	枚	60.000	60.000	473	0	28,380	
B3・・・・・・モール	15kg用	本	120.000	120.000	121	0	14,520	
B3・・・・・・レールクリップ	12～15kg用	個	344.000	344.000	192	0	66,048	
B3・・・・・・ステンレスボルト	M12×40	本	344.000	344.000	52	0	17,888	
B3・・・・・・ステンレスナット	M12	個	344.000	344.000	22	0	7,568	
B3・・・・・・ステンレスワッシャー	M12	枚	344.000	344.000	10	0	3,440	
B2・・・・手すり設置・撤去工		式	1.000				3,635,000	
B3・・・・・・手すり撤去工	支柱及び上部ビーム部32A、中間ビーム20A	m	80.000	80.000	15,527	0	1,242,160	
B3・・・・・・支柱削孔工	コンクリート部	本	41.000	41.000	4,192	0	171,872	
B3・・・・・・手すり設置工	SUS製、2.0m、H0.8m、一段	m	80.000	80.000	27,756	0	2,220,480	
B1・・・・ダム管理所浸透柵等設置工		式	1.000				260,000	
B2・・・・ダム管理所浸透柵等設置工		式	1.000				260,000	
B3・・・・・・雨水浸透ます設置	ポリプロピレン製、250×250×300H、蓋つき	基	3.000	3.000	35,266	0	105,798	
B3・・・・・・除湿器設置	床置型、除湿能力25～30L/日、AC100V	台	1.000	1.000	104,314	0	104,314	
B3・・・・・・排水ドレン用貫通口削孔		本	3.000	3.000	4,192	0	12,576	
B3・・・・・・排水ドレン管	φ16、対候性、LLDPE	m	9.000	9.000	4,118	0	37,062	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				122,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				122,000	
B2・・・・・・下部進入路工		式	1.000				122,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	242.000	242.000	504	0	121,968	
・・・間接工事費		式	1.000				11,370,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				3,447,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,838,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				405,000	
B1・・・・・・運搬費		式	1.000				405,000	
B2・・・・・・撤去材運搬		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・既設レール運搬		ton	2.400	2.400	4,454	0	10,690	
B3・・・・・・既設手すり運搬		ton	0.650	0.650	4,454	0	2,895	
B2・・・・・・仮設材運搬		式	1.000				391,000	
B3・・・・・・敷鉄板運搬		ton	41.700	41.700	9,379	0	391,104	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				204,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				204,000	
・・・現場管理費		式	1.000				7,923,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				7,923,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				5,675,000	
・工事価格		式	1.000				2,178,000	
・・・製作工事価格		式	1.000				595,000	
・・・機器単体費		式	1.000				595,000	
B1・・・・・・機器設備工		式	1.000				595,000	
B2・・・・・・機器設備工		式	1.000				595,000	
B3・・・・・・係船無線操作設備		台	1.000	1.000	595,000	0	595,000	
・・・据付工事価格		式	1.000				1,583,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・据付工事原価		式	1.000				1,292,000	
・・・直接工事費		式	1.000				630,000	
・・・・・・直接工事費（共通仮設費対象）		式	1.000				630,000	
B1・・・・・据付工		式	1.000				630,000	
B2・・・・・・操作盤部品交換工		式	1.000				630,000	
B3・・・・・・・操作盤部品交換工	係船設備操作盤	式	1.000			0	495,000	
B3・・・・・・・操作盤無線装置改造工	係船設備操作盤	式	1.000			0	84,000	
B3・・・・・・・操作盤調整費	係船設備操作盤	式	1.000			0	51,000	
・・・間接工事費		式	1.000				662,000	
・・・・・・共通仮設費		式	1.000				175,000	
・・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				156,000	
・・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				19,000	
・・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				19,000	
・・・・・・現場管理費		式	1.000				378,000	
・・・・・・機器間接費		式	1.000				109,000	
・・・・・・・機器管理費		式	1.000				109,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				291,000	