

単 価 合 意 書

令和 7 年 4 月 3 日に契約した豊沢川農業水利事業 豊沢ダム周辺整備（その 2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 6 月 4 日

発注者 住所 岩手県北上市鍛冶町 1 丁目 1 1 - 5 8
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中央農業水利事業所長 松岡 伸一

受注者 住所 岩手県北上市常盤台二丁目 9 番 4 号
氏名 岩手建設工業株式会社 代表取締役 八重樫 博之

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				66,858,000	
消費税相当額		式	1.000				6,078,000	
工事価格		式	1.000				60,780,000	
・工事原価		式	1.000				51,357,000	
・直接工事費		式	1.000				32,689,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				32,296,000	
B1・・・ダム管理所外構工		式	1.000				3,199,000	
B2・・・土工		式	1.000				290,000	
B3・・・・掘削工		m3	200.000	200.000	533	0	106,600	
B3・・・・盛土工	発生土盛土	m3	2.000	2.000	846	0	1,692	
B3・・・・作業残土処理工		m3	200.000	200.000	907	0	181,400	
B2・・・・路面排水工		式	1.000				187,000	
B3・・・・作業土工		式	1.000			0	8,900	
B3・・・・U字側溝 再設置 250×250		m	18.600	18.600	3,970	0	73,842	
B3・・・・コンクリート蓋 再設置 250用		枚	17.000	17.000	346	0	5,882	
B3・・・・グレーチング蓋 再設置 250用		枚	10.000	10.000	346	0	3,460	
B3・・・・L型側溝 再設置 350		m	14.100	14.100	5,451	0	76,859	
B3・・・・集水樹工		箇所	1.000	1.000	18,118	0	18,118	
B2・・・・構造物撤去工		式	1.000				93,000	
B3・・・・構造物取壊し	無筋 殻運搬処理	m3	0.020	0.020	36,443	0	729	
B3・・・・U型側溝 再利用撤去 250×250		m	18.600	18.600	2,024	0	37,646	
B3・・・・コンクリート蓋 再利用撤去 250用		枚	17.000	17.000	215	0	3,655	
B3・・・・グレーチング蓋 再利用撤去		枚	10.000	10.000	215	0	2,150	
B3・・・・L型側溝 再利用撤去		m	14.100	14.100	2,296	0	32,374	
B3・・・・防護柵 再利用撤去		m	8.000	8.000	2,013	0	16,104	
B2・・・・敷地内舗装工		式	1.000				2,080,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路盤工(敷地内舗装)	RC-40 470mm	m ²	512.000	512.000	2,144	0	1,097,728	
B3・・・表層(敷地内舗装)	再生密粒度As(13F) アスファルト	m ²	512.000	512.000	1,919	0	982,528	
B2・・・県道乗入部舗装工		式	1.000				326,000	
B3・・・下層路盤(県道乗入部)	RC-40 420mm	m ²	58.000	58.000	1,999	0	115,942	
B3・・・基層(県道乗入部)	再生粗粒度As(20) アスファルト	m ²	58.000	58.000	1,754	0	101,732	
B3・・・表層(県道乗入部)	再生細粒度As(13F) タックコート	m ²	58.000	58.000	1,876	0	108,808	
B2・・・防護柵工		式	1.000				31,000	
B3・・・作業土工		式	1.000			0	5,087	
B3・・・防護柵工	H=1.1m 再設置	m	8.000	8.000	3,243	0	25,944	
B2・・・附帯施設工		式	1.000				192,000	
B3・・・作業土工		式	1.000			0	11,866	
B3・・・街灯移設工		基	1.000	1.000	96,126	0	96,126	
B3・・・電線撤去工	再利用しない	m	30.000	30.000	148	0	4,440	
B3・・・電線管布工	FEP30	m	10.000	10.000	873	0	8,730	
B3・・・電線設置工	EM-CE3.5-3C	m	33.000	33.000	1,588	0	52,404	
B3・・・埋設標識シート敷設工		m	10.000	10.000	179	0	1,790	
B3・・・区画線工	溶融式	m	70.000	70.000	233	0	16,310	
B1・・・旧ダム管理所周辺整備工		式	1.000				3,936,000	
B2・・・土工		式	1.000				190,000	
B3・・・土工		式	1.000			0	190,117	
B2・・・附帯施設工		式	1.000				1,681,000	
B3・・・自由勾配側溝設置工	B300型	m	13.900	13.900	13,770	0	191,403	
B3・・・境界ブロック付円型側溝設置工	一般部	m	34.800	34.800	20,178	0	702,194	
B3・・・境界ブロック付円型側溝設置工	乗入部	m	12.700	12.700	18,851	0	239,408	
B3・・・グレーチング蓋設置工		枚	6.000	6.000	16,474	0	98,844	
B3・・・集水樹工		箇所	2.000	2.000	61,191	0	122,382	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・グレーチング樹蓋		式	1.000			0	70,312	
B3・・・・・・転落防止柵工		m	23.000	23.000	11,162	0	256,726	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				478,000	
B3・・・・・・縁石撤去工	B200	m	37.900	37.900	728	0	27,591	
B3・・・・・・U型側溝撤去工 250×250		m	23.000	23.000	2,024	0	46,552	
B3・・・・・・コンクリート蓋 撤去 250用		枚	12.000	12.000	215	0	2,580	
B3・・・・・・殻運搬処理	無筋	m3	4.500	4.500	5,636	0	25,362	
B3・・・・・・舗装版切断工		m	44.000	44.000	642	0	28,248	
B3・・・・・・舗装版破碎工		m ²	347.000	347.000	578	0	200,566	
B3・・・・・・殻運搬処理	アスファルト	m3	17.000	17.000	6,747	0	114,699	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去工	再利用しない	m	27.000	27.000	1,187	0	32,049	
B2・・・・・・旧ダム管理所舗装工		式	1.000				1,101,000	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC-40 t=200mm	m ²	358.000	358.000	1,213	0	434,254	
B3・・・・・・下層路盤工	RC-40 t=320mm	m ²	164.000	164.000	1,450	0	237,800	
B3・・・・・・路盤工	RC-40 t=150mm	m ²	164.000	164.000	695	0	113,980	
B3・・・・・・表層	再生密粒度As (13F) プライムコート	m ²	164.000	164.000	1,919	0	314,716	
B2・・・・・・石積整形工		式	1.000				486,000	
B3・・・・・・土工	切土部	m3	40.000	40.000	1,753	0	70,120	
B3・・・・・・土工	盛土部(周辺整備工から流用)	m3	10.000	10.000	1,338	0	13,380	
B3・・・・・・法面整形工	切土部	m ²	76.000	76.000	856	0	65,056	
B3・・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	20.000	20.000	427	0	8,540	
B3・・・・・・植生マット工	自然進入促進マット	m ²	90.000	90.000	3,163	0	284,670	
B3・・・・・・小口止工		式	1.000			0	37,639	
B3・・・・・・刈払工		ha	0.010	0.010	542,690	0	5,427	
B3・・・・・・木くず運搬処分		m3	0.100	0.100	9,994	0	999	
B1・・・・・・上部進入路工		式	1.000				1,657,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・道路土工		式	1.000				56,000	
B3・・・・掘削工		式	1.000			0	51,984	
B3・・・・盛土工		式	1.000			0	4,232	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				19,000	
B3・・・・法面整形(切土部)		m ²	10.500	10.500	856	0	8,988	
B3・・・・法面整形(盛土部)		m ²	23.800	23.800	427	0	10,163	
B2・・・・舗装工(上部進入路)		式	1.000				899,000	
B3・・・・コンクリート舗装工	18-8-25BB、12cm厚	m ²	174.000	174.000	3,225	0	561,150	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	130,512	
B3・・・・養生工		式	1.000			0	39,143	
B3・・・・路盤紙		m ²	174.000	174.000	29	0	5,046	
B3・・・・路盤工	RC-40、1層、15cm厚	m ²	174.000	174.000	838	0	145,812	
B3・・・・目地板工	歴青質板、t=10mm	m ²	3.600	3.600	4,857	0	17,485	
B2・・・・舗装工(平場部)		式	1.000				649,000	
B3・・・・アスファルト舗装工	3cm厚	m ²	312.000	312.000	1,243	0	387,816	
B3・・・・路盤工	RC-40、1層、15cm厚	m ²	312.000	312.000	838	0	261,456	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				34,000	
B3・・・・作業残土処理工		m ³	37.000	37.000	907	0	33,559	
B1・・・・ダム堤体補修工		式	1.000				1,630,000	
B2・・・・ダム堤体補修工		式	1.000				1,630,000	
B3・・・・表面被覆工	t=10mm	m ²	2.800	2.800	24,696	0	69,149	
B3・・・・断面修復工	d=100mm	m ³	0.100	0.100	2,547,046	0	254,705	
B3・・・・断面修復工	d=150mm	m ³	0.200	0.200	2,519,239	0	503,848	
B3・・・・表面含浸材塗布	シラン系	m ²	7.400	7.400	106,643	0	789,158	
B3・・・・目地補修工	目地成型ゴム挿入 20×20	m	0.800	0.800	17,045	0	13,636	
B1・・・・取水塔侵入防止柵改修工		式	1.000				1,201,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・取水塔侵入防止柵改修工		式	1.000				1,201,000	
B3・・・・・・既設門扉撤去工		箇所	2.000	2.000	105,240	0	210,480	
B3・・・・・・門扉設置工		箇所	2.000	2.000	323,835	0	647,670	
B3・・・・・・既設手摺及び返し設置工		箇所	2.000	2.000	171,528	0	343,056	
B1・・・小水力建屋転落防止柵設置工		式	1.000				862,000	
B2・・・・・・小水力建屋転落防止柵設置工		式	1.000				862,000	
B3・・・・・・転落防止柵設置工		式	1.000			0	862,135	
B1・・・監査廊内継目排水孔補修工		式	1.000				8,143,000	
B2・・・・・・継目排水孔補修工		式	1.000				8,143,000	
B3・・・・・・継目排水孔補修工(側壁部)		箇所	24.000	24.000	194,261	0	4,662,264	
B3・・・・・・継目排水孔(底板部)		箇所	14.000	14.000	248,295	0	3,476,130	
B3・・・・・・廃プラ運搬処分		m ²	0.200	0.200	24,229	0	4,846	
B1・・・監査廊内手摺等設置工		式	1.000				2,431,000	
B2・・・・・・手摺設置工		式	1.000				1,329,000	
B3・・・・・・手摺設置工	部材厚1mm	m	91.300	91.300	11,853	0	1,082,179	
B3・・・・・・手摺支持材	首長ブラケット L=300 部材厚1mm	本	84.000	84.000	2,374	0	199,416	
B3・・・・・・あと施工アンカー	SUS M6	本	336.000	336.000	141	0	47,376	
B2・・・・・・待避所設置工		式	1.000				681,000	
B3・・・・・・待避所設置工		箇所	8.000	8.000	85,104	0	680,832	
B2・・・・・・水路用掛け蓋設置工		式	1.000				421,000	
B3・・・・・・水路用掛け蓋設置工		箇所	3.000	3.000	140,405	0	421,215	
B1・・・管理用道路舗装工		式	1.000				7,709,000	
B2・・・・・・管理用道路舗装工		式	1.000				311,000	
B3・・・・・・土工	掘削 運搬 整地	m ³	379.000	379.000	821	0	311,159	
B2・・・・・・管理用道路(県道交差部)		式	1.000				1,388,000	
B3・・・・・・凍上抑制層		m ²	268.000	268.000	1,219	0	326,692	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下層路盤		m ²	255.000	255.000	695	0	177,225	
B3・・・・・・上層路盤		m ²	249.000	249.000	838	0	208,662	
B3・・・・・・表層工		m ²	246.000	246.000	2,745	0	675,270	
B2・・・・・・管理用道路		式	1.000				3,589,000	
B3・・・・・・凍上抑制層		m ²	89.000	89.000	2,288	0	203,632	
B3・・・・・・路盤工		m ²	89.000	89.000	724	0	64,436	
B3・・・・・・既設道路 不陸整正		m ²	1,748.000	1,748.000	216	0	377,568	
B3・・・・・・表層工		m ²	1,837.000	1,837.000	1,602	0	2,942,874	
B2・・・・・・管理用道路		式	1.000				609,000	
B3・・・・・・回転場 不陸整正		m ²	335.000	335.000	216	0	72,360	
B3・・・・・・表層工		m ²	335.000	335.000	1,602	0	536,670	
B2・・・・・・管理用道路		式	1.000				1,789,000	
B3・・・・・・凍上抑制層		m ²	412.000	412.000	2,288	0	942,656	
B3・・・・・・路盤工		m ²	186.000	186.000	724	0	134,664	
B3・・・・・・表層工		m ²	444.000	444.000	1,602	0	711,288	
B2・・・・・・舗装取壊し工		式	1.000				23,000	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	42.000	42.000	207	0	8,694	
B3・・・・・・殻運搬処理	アスファルト	m ³	2.100	2.100	6,747	0	14,169	
B1・・・・旧放流施設閉塞充填工		式	1.000				1,243,000	
B2・・・・旧放流施設閉塞充填工		式	1.000				1,243,000	
B3・・・・旧放流施設閉塞充填工	コンクリート充填	m ³	39.900	39.900	24,881	0	992,752	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	160,630	
B3・・・・・・足場工	手摺先行枠組足場	掛m ²	20.200	20.200	4,294	0	86,739	
B3・・・・・・削孔工	φ250	孔	1.000	1.000	2,911	0	2,911	
B1・・・・左岸擁壁取付水路工		式	1.000				285,000	
B2・・・・左岸擁壁取付水路工		式	1.000				285,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート工	嵩上げ、インパート調整	式	1.000			0	65,655	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	64,592	
B3・・・・・・コンクリート接着材		kg	9.000	9.000	2,809	0	25,281	
B3・・・・・・グレーチング	T-2	枚	11.000	11.000	7,530	0	82,830	
B3・・・・・・排水管	VP φ50	m	0.050	0.050	1,712	0	86	
B3・・・・・・表面含浸材		式	1.000			0	32,067	
B3・・・・・・構造物取壊工	無筋	m3	0.400	0.400	30,807	0	12,323	
B3・・・・・・殻運搬処理	無筋	m3	0.400	0.400	5,636	0	2,254	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				393,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				393,000	
B2・・・・・・監査廊内 換気用仮設送風機		式	1.000				250,000	
B3・・・・・・監査廊内 換気用仮設送風機	左右岸各1式	日	26.000	26.000	9,612	0	249,912	
B2・・・・・・安全管理		式	1.000				143,000	
B3・・・・・・安全管理	交通誘導警備員	人	9.000	9.000	15,896	0	143,064	
・・・間接工事費		式	1.000				18,668,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				5,154,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,841,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				1,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				1,000	
B2・・・・・・撤去材運搬		式	1.000				1,000	
B3・・・・・・旧ダム管理所 転落防護柵 輸送費		ton	0.200	0.200	4,449	0	890	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				312,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				312,000	
・・・現場管理費		式	1.000				13,514,000	
・・・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				13,514,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				9,423,000	